



Akt nr:

O-F2a-LS1/58

AU\$O-F2a-LS1/58

34

Ls 1/58

Handlingar

rörande HOGEN - HÄLLA - FLÄSKUM dikningsföretag
av år 1958 i Tegneby socken av Göteborgs och
Bohus län, upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1958 av lantbrukskonsulent Gunnar
Bergström.

Protokoll hållet vid syneförrättning för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2 och 1:3 samt Fläskum 1:3, 1:5 och 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län.

Den 3 mars 1958 inställde sig undertecknad lantbrukskonsulent hos lantbrukaren i Fläskum John Samuelsson för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 3 februari 1958 avsänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 9 februari 1958 blivit i laga ordning anslagen i Tegneby församling samt lördagen den 8 februari 1958 varit införd i tidningen Bohusläningen, varjämte underrättelse om förrättning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Ivar Jansson, Fläskum, Gilleby.

-"- John Samuelsson, Fläskum, Gilleby.

Övriga sakägare:

Lantbrukare Gustav Andersson, Hogen, Gilleby, som även enl. fullmakt *bil 3* skulle föra Johan Anderssons talan.

lantbrukare Åke Olsson, Hälla, Gilleby,

" Sigurd Johansson, Hälla, Gilleby,

" Ivar Karlsson, Hoga, Gilleby,

Övervägmästare Eric Jonsson med fullmakt från vägförvaltning i Göteborgs och Bohus län. *bil 2*

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen lantbrukare Göran Pettersson, Häröd, Henån och lantbrukare Einar Olsson, Rom, Gilleby.

§ 1

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. N:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid

*Älkn innehåller 38 skrivna paginerade sidor.
Förhåll för 2 blad ritningar.*

upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så, att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.

2) sökandena yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.

3) Gustav Andersson yrkade på att ny avvägning skulle verkställas vid barmark på sträckan A-B samt särskilt då nuvarande vägtrumma.

Övervägmästare Eric Jonsson meddelade, att vägförvaltningen var villig att bekosta och utföra arbetet med 300 mm vägtrumma vid sidan av nuvarande vägtrumma jämte ytvattenbrunn uppströms vägen, enär vägtrumman ligger för grunt för ifrågavarande torrläggning.

§ 6.


Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.


§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjorts, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle hållas måndagen den 14/4 1958 kl. 10.00.

Protokollet upplästes och godkändes.

Dag som ovan


lantbrukskonsulent.



Biträdande godemän

Den 19 maj 1958 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren i Fläskum, John Samuelsson, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 22 april avsänts till vedertörande pastorsämbete, hade söndagen den 27 april varit anslagen i Tegneby församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i tidningen Bohuslänningen torsdagen den 24 april, allt år 1958. Enligt beslut vid föregående sammanträde, skulle nytt sammanträde äga rum på samma plats måndagen den 14/4 1958 kl. 10.00, men kunde nämnda sammanträde icke äga rum på grund av att i protokollet omnämnd avvägning icke kunnat ske, då diket fortfarande var bemängt med is och snö.

Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukare John Samuelsson, Fläskum, Gilleby,

-"- Ivar Jansson, Fläskum, Gilleby.

Övriga sakägare:

Lantbrukare Gustav Andersson, Hogen, Gilleby,

f.d. " Johan Andersson, Fläskum Gilleby med fullmakt för

" Johan Andersson, Hogen, Gilleby, bil 5

" Åke Olsson, Hälla, Gilleby,

" Sigurd Johansson, Hälla, Gilleby,

" Ivar Karlsson, Hoga, Gilleby,

Övervägmästare Eric Jonsson med fullmakt för vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län, bil 4

Orvar Larsson, Smedby, Gilleby,

Anders Lunddahl, Smedby, Gilleby.

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1-7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	Såsom Bil. Litt. A
Kostnadsförslag	" " " B
Kostnadsfördelningslängd	" " " C
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " D
Översiktskarta	" " " E

§ 10.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

Lantbrukare Johan och Gustav Andersson hade inlämnat särskild skrivelse bil. 6, vilken bilägges protokollet. Med anledning härav har utredning gjorts för kostnaderna för dels öppet dike, dels kombinerat avlopp (rör med flödesdike) för sträckan A - 2 + 24 samt synemännens yttrande beträffande ovan nämnda skrivelse. bil 7.

Ordf. i Kallefors - Fläskum - Otteslätt dikningsföretag i Tegneby och Morlanda socknar yrkade på att ovan nämnda förslag icke skulle åsamkas några som helst kostnader nedströms landsvägsbron.

§ 11.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt. *F*

§ 12.

Till styrelse för företaget utsågs:

Lantbrukare John Samuelsson ordförande
" Sigurd Johansson
" Åke Olsson
" Gustav Andersson suppleant.

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Lantbrukare Orvar Larsson
" Johan Andersson.

§ 14.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag
att vara aktförvarare
att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till
företagets utförande
att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 15.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel blir tillgängliga.

§ 16.


Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna hantlangning kronor 33:- och till godemännen kronor 110:- samt för annonsen kronor 71:80 eller tillhopa kronor 214:80.

§ 17.


Då några ytterligare framställningar icke gjorts meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Fläskum, Gilleby den 19 maj 1958.


lantbrukskonsulent.

Biträdande godemän



2.

Till Protokollet.

Beträffande John Samuelssons i Fläskum m.fl. ansökan om torrläggning av mark från Fläskum och Hälla får undertecknade vördsammt anföra:

Den mark å hemmanet Fläskum som synes hava behov av utdikning ligger lågt i en s.k. gryta varför bytydande djup erfordras om vattnet härifrån skall ledas åt sydväst mot hemmanet Smedby ägor. Rätteligen skulle ifrågavarande vatten i stället ha letts mot nordost till dikningsföretaget från Vena m.fl. hemman.

Den åkerjord som vi innehar intill det nu ifrågavarande diket har sådant läge att någon som helst bättnad för denna jord icke kan vinnas genom fördjupning eller förstoring av detsamma. Vår åkerjord är dränerad till tillfredsställande djup och det nuvarande öppna diket bereder mycket god avrinning från de befintliga täckdikena. Täckdikessögonen ligger på ett djup av 0,70 m. och inne i fältet där marken ligger betydligt högre på ett djup av 1 m.. Som stöd för vårt påstående åberopar den avvägningsskiss som upprättats av vägmästare Johan Jakobsson i Ljungskile vid av honom företagen avvägning av marken ifråga.

Med anledning av dessa förhållanden får Vi bestämt bestrida att deltaga i någon som helst kostnad för detta dikningsföretag allidenstund för våra ägor ej finnes behov för större dike än det nuvarande. Skulle emot förmodan sökandena ändock vidhålla

Srd 6.

att detta företag skall komma till utförande får vi anhålla att diket utföres som öppet, ej hel eller halvtäckt ledning.

Vi får dessutom yrka att jordlösen skall utgå för den mark som tages i anspråk efter ett pris av **75 öre** för m² och att de uppgrävda chaktningsmassorna bortforslas på dikningsföretagets bekostnad och placeras på lämplig plats.

Vi vill även erinra om att vi till dikningsföretaget Otte-slätt - Smedby- Hogen inbetalat ett belopp av 574:- kr. och att vi dessutom helt bekostat grävningen av diket över egen mark.

Ett hel eller halvtäckt dike måste uppenbarligen bliva betydligt sämre än det nu befintliga diket.

Hogen den 19 maj 1958.

Gustav Anderson...

Johan Andersson

Till den skrivelse, som av Johan och Gustav Andersson bifogats protokollet, få synmännen anföra följande:

Fastigheten Flåskum 1:6 åkerjord, som beröres av företaget, ligger i sådan nivå, att diket nedströms denna fastighet måste avsevärt fördjupas för att tillfredsställande torrläggning skall kunna åstadkommas.

I skrivelsen omnämnes att "rätteligen skulle ifrågavarande vatten i stället ha letts mot nordost till dikningsföretaget Vena m.fl. hemman".

Vid syneförrättning, avslutad den 11 aug. 1945, för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Kallefors, Smedby, Hoga, Björneröd, Hogen, Hälla och Flåskum i Tegneby socken samt Otteslätt i Morlanda socken, har vattnet letts till detta lagasyneföretag.

Vid syneförrättning, avslutad den 12 mars 1931, för vattenavlopp genom ägor tillhörande hemmanen Stora Hvena, Lilla Hvena och Naveröd i Röra socken samt Mossen, Åker, Flåskum och Hälla i Tegneby socken hade ifrågavarande vatten icke letts till detta företag. Herrarna Andersson påpeka i sin skrivelse, att diket skulle hava sådant läge, att någon som helst båtnad för denna jord icke kan vinnas genom fördjupning eller förstoring av detsamma. I det öppna diket utmynna 6 st. täckdikessögon på ett ungefärligt djup av 0.70 m. Vägmästare Johan Jakobssons i Ljungskile skiss överensstämmer med angivna lägen i profilritningen.

Det i denna laga syn ingående diket A-E, i laga syn av den 11 aug. 1945 benämnt H-I (avdragsdike), hade icke kommit till utförande, varför deltagningsprocenten icke påfördes delägarna i företaget för denna sträcka.

Deltagningsprocenten för Johan och Gustav Andersson hade enligt kostnadsfördelningen belöpt sig till 20,372 % om företaget då kommit till stånd. I detta syneföretag är deltagningsprocenten 11,092 %.

Herrarna Andersson bestrida bestämt att delta i någon som helst kostnad för detta dikningsföretag.

Lågt räknat motsvarar kap.värde efter 5 % för underhåll av det öppna diket den båtnad, 1.036 kr., som påförts Hogen 1:4.

Vidare anhålles om att diket utföres som öppet, ej som i förslaget kombinerat avlopp, rör med flödesdike.


Utredning över kostnaderna mellan helt öppet dike på sträckan A - 2 + 24 och dels för samma sträcka kombinerat avlopp, rör med flödesdike, har verkställts. Den av förrättningsmannen gjorda utredningen visar att det öppna diket blir 1.100 kr. dyrare eller om eventuellt underhållskostnaderna

icke skulle medtagas 316 kr. dyrare. Skulle marklöden efter 75 öre per m² = 7.500 kr. per ha + bortforslande av jorden påföras företaget blir fördyringen avsevärt större.


Uppgivet belopp 574 kr. till Otteslätt - Smedby - Hogen dikningsföretag berör icke den i detta företag ingående arealen.

Med hänvisning till vad här ovan sagts, hava synemännen icke ansett, att någon ändring i det av förrättningsmannen upprättade förslaget bör göras.

Fläskum den 19 maj 1958


lantbrukskonsulent.





Biträdande godemän.

Öppet dike för all vattenföring A - 2 + 24.

Kostnadsförslag

Öppet dike grävning och justering
av slänter

Släntlutning 1:1,5 bottenbredd 0,40 m	224 m. 475 m ³ á 2:50	1.187:50
Marklösen	448 m ² á 26 öre	117:-
Jordupplag	224 m á 1:-	224:-

1.528:50

Arbetsledning o. oförutsett

151:50

Kap. värde efter 5% för dikets underhåll

25 öre per m och år = 5:- kr. per m.x 224

1.120:-

Summa kronor

2.800:-Kombinerat avlopp, rör med flödesdike A - 2 + 24.

Kostnadsförslag

250 mm lantbruksrör 224 m á 3:35 750:40

Stensättning vid vägtrumma enl. skiss 50:-

Brunn B:4 d = 600 1 st. á 90:- 90:-

Justering flödesdike

bottenbredd 0,40 m släntlutning 1,25 224 m á 1:20 268:80

250 mm halvböj. 10:-

Frakter 70:-

Kap.värde efter 5 % för dikets underhåll

7,5 öre per m. och år = 1:50 per m. x 224 336:-


Arbetsledning o. oförutsett 124:80

Summa kronor

1.700:-Dyrare för öppet dike för all vattenföring 1.100:-

Därtill kommer betydligt större kostnader för vägförvaltningen
att lägga om hela trumman för all vattenföring till erforder-
ligt djup.

Fläskum den 19 maj 1958.


lantbrukskonsulent.

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET
GÖTEBORG C

III M - 33 57


2 ex

R e s o l u t i o n .

Lantbrukskonsulenten Gunnar Bergström, Lantbruksnämnden, Uddevalla, förordnas på grund av bifogade ansökan av John Samuelsson och Ivar Jansson, båda med adress Fläskum, Gilleby, jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Tegneby socken och kommun.

Göteborg i landskansliet den 18 december 1957.

På länsstyrelsens vägnar:


(Carl Hasselrot)


(Ebbe Mark)

Utan avgift.

Gunnar Bergström
Lantbruksnämnden
Uddevalla.

III M - 33 57

Brd 11.

11

Landskapsstyrelsen
i Göteborg
10 DEC 1957

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Ink. den 28 / 11 1957 Nr. 386

Bev. den / 19... Nr.

Till Länsstyrelsen i Göteborg o. Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} _{oss} tillhörig mark inom

Tegneby socken(-part) av Göteborg o. Bohus län.

Förrättningen avser dikning, där såväl dikningsförelag nr. 15357 av den 10 juli 1931 och dikningsförelag nr. 5172 berör.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ökmål.

Meddelanden om förrättningen ställas till John Samuelsson, Häskum,
Gjulleby. Tel. Värmland 23070
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Häskum Gjulleby den 28 nov 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

John Samuelsson
Per Jansson

för fastigheten
» »
» »

Häskum 16
Häskum 1.2.3.5

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
<i>Åke Olsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Hälsä 12</i>
<i>Ligurd Johanson</i>	» » »	<i>Hälsä 13</i>
<i>Bröderna Andersson</i>	» » »	<i>Hogen 14</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Gunnar Bergström, lantbruksnämnden i

Göteborgs och Bohus län, Uddevalla.

Uddevalla den 7 december 1957. 12

På Lantbruksnämndens vägnar:

Åke Bergström
lantbruksdirektör.

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2, 1:3, Fläskum 1:3, 1:5 och 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby måndagen den 3 mars 1958 kl. 14.00.

Skiftesgodemännen:

Göran Pettersson, Häröd, Henån,

Einar Olsson, Rom, Nösund.

Sakägare:

John Samuelsson, Fläskum, Gilleby,

Ivar Jansson, Fläskum, Gilleby,

Sigurd Johansson, Hälla, Gilleby,

Åke Olsson, Hälla, Gilleby,

Johan Andersson, Hogen, Gilleby,

Gustav Andersson, Hogen, Gilleby,

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,

Ordföranden i Stora Hvena, Lilla Hvena och Naveröd i Röra samt

Mossen, Åker, Fläskum och Hälla i Tegneby socken dikningsföretag

av år 1931 lantbrevbärare Lars Andersson, St. Hvena, Gilleby,


Ordföranden i Kallefors, Smedby, Hogen, Hälla och Fläskum

i Tegneby socken samt Otteslätt i Morlanda socken diknings-

företag av år 1945 lantbrukare Ivar Karlsson, Hoga, Gilleby.

Uddevalla den 3 februari 1958.

På tjänstens vägnar:


/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2, 1:3, Fläskum 1:3, 1:5 och 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby måndagen den 14 april 1958 kl. 10.00.

Skiftesgodemännen:

Göran Pettersson, Häröd, Henån,

Einar Olsson, Rom, Nösund.

Sakägare:

John Samuelsson, Fläskum, Gilleby,

Ivar Jansson, Fläskum, Gilleby,

Sigurd Johansson, Hälla, Gilleby,

Åke Olsson, Hälla, Gilleby,

Johan Andersson, Hogen, Gilleby,

Gustav Andersson, Hogen, Gilleby,

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,

Ordföranden i Stora Hvena, Lilla Hvena och Naveröd i Röra samt Mossen, Åker, Fläskum och Hälla i Tegneby socken dikningsföretag av år 1931 lantbrevbärare Lars Andersson, St. Hvena, Gilleby,


Ordföranden i Kallefors, Smedby, Hogen, Hälla och Fläskum i Tegneby socken samt Otteslätt i Morlanda socken dikningsföretag av år 1945 lantbrukare Ivar Karlsson, Hoga, Gilleby.

På grund av den ihållande vintern och därmed försenad snö- och issmältning, har den i protokollet § 5 av Gustav Andersson, Hogen, Tegneby yrkade avvägningen av diket på hans mark jämväl vägtrumman icke kunnat företagas.

Med anledning härav meddelas, att nämnda sammanträde framflyttas till tid och plats som kommer att i laga ordning kungöras.

Uddevalle den 9 april 1958.

I tjänsten:


/Gunnar Bergström/
förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E


Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2, 1:3, Fläskum 1:3, 1:5 och 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby måndagen den 3 mars 1958 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid hava egen eller annans rätt att bevaka.

Uddevalla den 3 februari 1958.


På tjänstens vägnar:



/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

Annons i tidningen Bohuslänningen lördagen den 8 februari 1958.
Räkning skickas till lantbrukare John Samuelsson, Fläskum, Gilleby.
Ett.ex. av tidningen till förrättningsmannen, lantbruksnämnden,
Uddevalla.

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohuslänningen
lördagen den 8 februari 1958, betygas.



/Gunnar Bergström/
förrättningsman.


K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2 , 1:3, Fläskum 1:3, 1:5 o. 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby måndagen den 19 maj 1958 kl. 15.00.

Företaget berör allmänna vägen Hogen - Otteslätt. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Uddevalla den 22 april 1958.


På tjänstens vägnar



/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

Annons i tidningen Bohuslänningen senast lördagen den 26 april 1958. Räkning skickas till lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby. Ett exemplar av tidningen och 15 st. avdrag av annonsen skickas till lantbrukskonsulent Gunnar Bergström, lantbruksnämnden, Uddevalla.

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohuslänningen torsdagen den 24 april 1958, betygas.



/Gunnar Bergström/
förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E.


Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2, 1:3, Fläskum 1:3, 1:5 och 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby måndagen den 3 mars 1958 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid hava egen eller annans rätt att bevakas.

Uddevalla den 3 februari 1958.

På tjänstens vägnar:


/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

I laga ordning anslagen i Tegneby församling söndagen den 9 febr. 1958, betygas

.....

kyrkoherde


K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2, 1:3, Fläskum 1:3, 1:5 o. 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby måndagen den 19 maj 1958 kl. 15.00.


Företaget berör allmänna vägen Hogen - Otteslätt. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Uddevalle den 22 april 1958.

På tjänstens vägnar:


/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

I laga ordning anslagen i Tegneby församling söndagen den 27 april 1958, betygas:


.....
Kyvskunde


K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2, 1:3, Fläskum 1:3, 1:5 o. 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby måndagen den 19 maj 1958 kl. 15.00.

Företaget berör allmänna vägen Hogen - Otteslätt. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Uddevalla den 22 april 1958.

På tjänstens vägnar:



/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

Till Skiftesgodemannen Herr Göran Pettersson, Häröd, Henån.
" " " Einar Olsson, Rom, Nösund.

Härmed får jag anmoda Eder att närvara vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt ovanstående kungörelse.

Uddevalla den 22 april 1958.

På tjänstens vägnar:


/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.


F u l l m a k t.


Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-
med **överbmästaren Eric Jonsson**
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att inför
..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts
och kronans talan i mål angående .. vid sammanträde den 3 mars 1958
..... klockan 14.00 hos lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum, Gilleby, ...
..... i ärende angående syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser
..... för torrläggning av marken, tillhörande Hogen 1⁴, Hälla 1², 1³, ...
..... Fläskum 1³, 1⁵ och 1⁶ i Tegneby socken.
.....
.....
.....
.....
.....

Ombudets laga åtgärder godkännes,

Göteborg den ..~~24. februari~~..... 195⁸.....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Sune Ewerdahl


Erik Löfving

Avskrift.

O,594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län
Dnr 3816-66 d
INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsrämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmåteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagaaktsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

B. Neuman

B. Neuman

Fullmakt för innehavaren Gustav Andersson
Hogen, att vid Syreförvärdning, enligt
vattenlagens bestämmelser för förläggning
av marker tillhörande Hogen, Källa och Flåskum
i Tegneby socken, föra min talan
och mitt lagliga rätt bevaka

Hogen Gilleby d. 3/ 1958
Johan Andersson

Egenhändiga samteckningen bevisna.

Tage Berner
Hogen Gilleby

Marta Berner
Hogen Gilleby


Full m a k t.


Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-
med . Övervägmästaren Eric Jonsson
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~med~~
..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts
och kronans talan ~~med~~ angående vid sammanträde måndagen den 19 maj 1958 ...
kl. 15.00 hos lantbrukaren John Samuelsson, Flåskum, Gilleby, i ärende ang.
syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker
tillhörande Hogen 1⁴, Hålla 1², 1³, Flåskum 1³, 1⁵ och 1⁸ i Tegneby socken
av Göteborgs och Bohus län.

Ombudets laga åtgärder godkännes,

Göteborg den 6 maj 1958.....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Sune Ewerdahl


Albert Oskarsson

Avskrift.

O, 594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län

Dnr 3816-66 d

INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål; ...

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsrämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga; under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därfor.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.


Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



B. Neuman

Huallmakt.

Härmed befullmäktigas Johan Andersson
i Flåskum Gilleby,
att vid Synfärskätning angående
torrläggning av marker tillhörande
Kogen, Håll och Flåskum i Tegneby
Bocken, vid Sammanträde hos
Lantbr. John Samuelsson i Flåskum Gilleby,
föra min talan.

Kogen Gilleby d. 19/5 1958

Johan Andersson

Egenhändiga samvittbevisningar
berättna.

Ular Johansson
Fick.

Lars Mathsson
Gulliceröd



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	780	<u>Samfällighet A - E</u>				
	290	<u>Diket A - B</u>				
0-2+90		250 mm lantbruksrör m.	290	3:35	971:50	
0		Stensättning enligt skiss st.	1	50:--	50:--	
2+9-2+90		Brunn B:4 d=600 st.	2	90:--	180:--	
0 -2+90		Grävning läggning o. åter- fyllnad m.	290	2:20	638:--	
0 -2+90		Justering av flödesdike, botten- bredd 0.40 m. slänthlutning 1:1,25	290	1:20	348:--	
2+24		250 mm halvböj	1	10:--	10:--	
		Inkoppling av 6 st. täckdikessögon	6	10:--	60:--	
		Frakter		90:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			163:--	2.510:--
		<u>Diket B - C</u>				
2+90-3+18		250 mm lantbruksrör m.	28	3:35	93:80	
2+90-3+18		Grävning, läggning och åter- fyllnad	28	2:20	61:60	
2+90-3+18		Justering flödesdike, botten- bredd 0.40 m. slänthlutning 1:1,25	28	1:20	33:60	
		Frakter			15:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			26:--	230:--
		<u>Diket C - D</u>				
3+18-3+34		250 mm lantbruksrör m.	16	3:35	53:60	
3+34-4+18		225 " "	84	2:90	243:60	
3+34		Brunn B:4 d=600	1	90:--	90:--	
4+18		" B:7 d=800	1	150:--	150:--	
		med 400 mm utloppsrör till flödes- dike.				
3+34-3+38		Brotrumma 400 mm vägrör	4	13:50	54:--	
3+18-4+18		Grävning, läggning o. återfyll- nad	100	2:10	210:--	
3+18-4+18		Justering av flödesdike, botten- bredd 0.40 m. slänthlutning 1:1,25	96	1:20	115:20	
		Frakter			35:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			98:60	1.050:--
		Transport:				3.790:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A - E</u>							
<u>Hogen 1⁴</u>							
Johan o. Gustaf Andersson							
åker	122 a	0.125		2080	2600	520	65:-
"	123	0.350		2340	"	260	91:-
"	124	0.255		1820	"	780	199:-
"	125	1.310		2080	"	520	681:-
Summa alstringsbåtnad		2.040					1.036:--
<u>Hälla 1³</u>							
Sigurd Johansson							
f.d. åker o. betesmark	128	0.130		1320	2200	980	127:-
"	129	0.013		960	1600	640	8:-
Summa alstringsbåtnad		0.143					135:--
<u>Hälla 1²</u>							
Åke Olsson							
äng	131	0.090		1320	2200	980	88:-
åker	132	0.470		2080	2600	520	244:-
"	133	1.045		2520	2800	280	293:-
"	134	1.000		1960	2800	840	840:-
		2.605					1.465:--
<u>Fläskum 1⁶</u>							
John Samuelsson							
åker	137	0.510		1960	2800	840	428:-
"	138	0.565		1960	2800	840	475:-
"	139	0.915		2240	2800	560	512:-
"	140	1.090		2240	2800	560	610:-
f.d. åker o. betesvall	141	0.290		1680	2800	1120	325:-
"	142	0.690		2100	2800	700	483:-
"	143	0.455		2380	2800	420	191:-
Summa alstringsbåtnad		4.515					3.024:--
Brukningsbåtnad	Kr.						
278 m á 8:40 =		2.335:-					
94 " " 4:80 =		451:-					
572 " x 2 m = 1.144 á 0:28 =		320:-					3.106:--
Summa		4.515					6.130:--

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - E</u> <u>Hogen 1⁴</u> Johan o. Gustaf Andersson ägofig. 122 a - 125 <u>Hälla 1³</u> Sigurd Johansson ägofig. 128 - 129 <u>Hälla 1²</u> Åke Olsson ägofig. 131 - 134 <u>Fläskum 1⁶</u> John Samuelsson ägofig. 137 - 143 Brukningsbåtnad <u>Fläskum 1⁵</u> Ivar Jansson ägofig. 145 - 148 <u>Fläskum 1³</u> Ivar Jansson ägofig. 152 - 153 Summa varå brukningsbåtnad						
		1.036		788	11.092	74
		135		102	1.446	10
		1.465	Söken bidrag	1.114	19.289 15.685	105
	S	3.024 3.106 6.130		4.660	80.711 65.632	440
	S	292		222	3.126	21
	S	282		214	3.019	20
		9.340 3.106		7.100	100.000	670:-
Fläskum, Tegneby den 19 maj 1958 I tjänsten:  /Gunnar Bergström/ Förordningsman.  ...  ... Biträdande godemän.						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hogen 1:4, Hälla 1:2, 1:3 och Fläskum 1:3, 1:5 och 1:6 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län.

Ifrågavarande företag, som avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av till ovan nämnda bruksenheter hörande marker, belägna 2,5 km norr om Tegneby kyrka inom nederbördsområde nr 108-109 och är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med de röda bokstäverna A-B-C-D-E. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och streckad enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden per sekund och hektar har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter, för åker 1 - 1,5 liter, för skogsmark 3,5 liter, för berg och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhöriga sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikning medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur till ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådant fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medger samtidig brukning av marker i olika höjdläge, har härigenom uppkommande båtnad (s.k. bruksbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 6.234 kronor och bruksbåtnaden till 3.106 kt., eller tillhopa 9.340 kronor.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken består av endast en samfällighet benämnd A - E. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritning

närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Allmän väg beröres av företaget, vilket närmare framgår av förslaget. Vägförvaltningen har genom övervägmästare Eric Jonsson godkänt förslaget. Vägförvaltningen bekostar och utför arbetet med 300 mm vägtrumma som lägges på i förslaget angivet djup bredvid nuvarande stentrumma.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden, vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1961;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller lantbrukskonsulent;

att det skall benämnas "Hogen - Hälla - Fläskum dikningsföretag av år 1958"

Tillstånd och arbetstid.


På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 30 okt. 1961. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller lantbrukskonsulent verkställas.

Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Förrättningen avslutad den 19 maj 1958.

I tjänsten:


/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent.


.....


.....

Biträdande gode män.

Utdrag ur:

Bil. Litt. DArbetsbeskrivning

tillhörande förslag till

upprättat år 1958

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m;
- att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinning, dock minst på var 50:de meter;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;

2. Beträffande täckta avlopp.

- att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämpligt rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen

antingen genom en brunn enligt typritning eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ "-3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0.30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;


att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning;

att Fixp. enligt karta och profil är 13.88;


Fläskum, Tegneby den 19 maj 1958

I tjänsten:


/Gunnar Bergström/
Förrättningsman.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan enl. räkning							451 00
		Annonskostnader							71 80
		Till skiftesgodemännen							110 00
		Hantlangning vid förrättningen							33 00
		<u>Summa kronor</u>							<u>665 80</u>
									3 -
		Fläskum den 19 maj 1958.							
		I tjänsten:							
									
		/Gunnar Bergström/ förrättningsman.							

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Hogen-Hälla-Fläskum dikningsföretag av år 1958

Söcken
TegnebyLän
Göteborgs och BohusOrdf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~Knut Eriksson~~

Lantbrukaren John Samuelsson, Fläskum pr Gilleby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statli t stöd bev. av lbrnämnden den 2/6 1960	Bidrag till utförandet, kr 2070:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 30/10 1961	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2070	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 25/4 1960	Besiktning verkställd av undertecknad		

Enär företaget var väl utfört enligt sedermera fastställd arbetsplan, har detsamma godkänts av mig.

Vänersborg den 1 augusti 1960.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:

B. Kallgren
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tengström
Lantbruksnämnden, Vänersborg.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten Gunnar
Bergström handlagd, den 19 maj 1958 avslutad syneförrättning
rörande Hogen-Hälle-Fläskum dikningsföretag av år 1958 i
Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg
i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 28 november 1958.

I tjänsten:

I. Aronson.

I. Aronson

*Avskrift utvänt till
Johm Samuelson
Fläskum, Gilleby
den 30/12-58*

Stempel Tre kronor.

Lantbrukskonsulenten Gunnar Bergström, Resteröd.