



Akt nr:

O-F2a-LS1/66

AU\$O-F2a-LS1/66

Ls '66

Uggleheds dikningsföretag

år 1966

i Torsby socken,
Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r
tillhörande

Uggleheds dikningsföretag år 1966

i Torsby socken,

Göteborgs och Bohus län


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 40 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 4 blad ritningar.

Översiktskarta



32 Göteborg SO

Skala 1:50.000

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid.	2
Protokoll	"	4 - 7
Ansökningshandlingar	"	8 - 11
Kungörelse	"	12
Förteckning	"	13
Fullmakter	"	14 - 17
Kungörelse	"	18
Förteckning	"	19
Fullmakter	"	20 - 22
Skriftväxling med Vägförvaltningen	"	23 - 25
Utlåtande	"	26 - 31
Bil. A Värderingslängd	"	32 - 33
" B Kostnadsförslag	"	34 - 35
" C Arbetsföreskrifter	"	36 - 37
" D Utredning jämlikt V.L. 7:24	"	38
" E Kostnadsfördelningslängd	"	39
Sammanställning av förrättningskostnaderna	"	40

4

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av marker tillhörande
Ugglehed och Dotorp m.fl. i Torsby
socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 19 april 1966, klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Hermansby bygdegård, Kärna, Harestad. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Göteborgs Posten, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 2 - 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig
godemän:

Astor Karlsson, Hammar, Harestad

Arne Svensson, Bräcke, Harestad

såsom sökande:

Gunnar Uddgren, Ugglehed, Harestad

Arvid Eliasson, Dotorp, Harestad

Herbert Berntsson, Stationsplan 12, Ytterby

såsom övriga sakägare:

Enar Jansson såsom ombud för John Harry Jansson, Ugglehed, Harestad
samt såsom ombud för Johan Herman Janssons stbh, Ugglehed, Harestad
enligt fullmakt, bilaga 4 - 5

Aina Eliasson, Levstad, Harestad

Sven Anders Birger Karlsson, Dotorp, Harestad

Valter Andersson, Norumsvägen 6 A, Göteborg H

Otto Albert Axelsson, Dotorp, Harestad

Charles Valdemar Sjögren, Hallbjörtp, Harestad

Ingenjör Bertil Johansson såsom ombud för Vägförvaltningen enligt
fullmakt, bilaga 6

Agronom Börje Svensson, Lantbruksnämnden, Uddevalla.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

5

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden genom att öppet avlopp grävas.

Ingen av de närvarande markägarna krävde ersättning för dikets breddning. Däremot yrkades ersättning för andra skador.

Sven Karlsson framför att han ej önskade deltaga med kostnaden i företaget utan vill låta utföra grävningen själv på sin mark. Han anförde också att sökandena inte borde få genomföra syneförrättning så länge markerna inte brukas. Han ifrågasatte också äganderättsförhållandena på fastigheten Ugglehed 1³ och Önneröd 1². De närvarande ifrågasatte om ägaren till Önneröd 1²B hade kallats.

Vägförvaltningens ombud framförde att diket borde grävas så att vägens bestånd ej äventyras. Någon kostnad för vägförvaltningen förutsattes ej uppkomma. Släntlutning 1:3 borde vara tillfredsställande i detta avseende.

§ 5.

Av företagets utförande berörs ett antal trummor och broar.

Följande yrkanden antecknades beträffande dessa.

Bron vid 8+08 får borttagas mot ersättning.

Broarna vid 4+60 och 4+20 önskas bibehållna.

Bron vid 3+09 kan borttagas utan ersättning.

Trummorna under allmän väg voro omlagda efter år 1881.

§ 6.


Nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats som i laga ordning skulle kungöras.

§ 7.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes i konceptform, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Harestad den 19 april 1966.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör


Biträdande godemän.

Den 18 augusti 1966, klockan 14.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Hermansby bygdegård, Kärna, Harestad för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Göteborgs-Posten, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 7 - 8.

Närvarande

godemän: Astor Carlsson, Hammar, Harestad

Arne Svensson, Bräcke, Harestad

sakägare:

Sven Gunnar Uddgren, Ugglehed, Harestad för egen del och såsom ombud för Arvid Eliasson, Dotorp, Harestad enligt fullmakt, bilaga 9.

Sven Karlsson, Dotorp, Harestad, även biträdd av Tali Karlsson

Herbert Sigvard Eugén Berntsson, Stationsplan 12, Ytterby

Ture Eliasson, Hallbjörtorp, Harestad

Hilma Andersson såsom ombud för Pontus Ossian Andersson, Hallbjör-
torp, Harestad utan fullmakt

Allan Karlsson, Hallbjörtorp, Harestad

Ingenjör Bertil Johansson såsom ombud för Vägförvaltningen enligt fullmakt, bilaga 10.

§ 8.

Sven Karlsson anförde att Gunnar Uddgren ej vore ägare till den berörda delen av fastigheten Ugglehed 1³ och därför ej kunde anses ha rättighet söka förrättning. Han yrkade också att sökandena ställde pant för dikningskostnaden.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

Redogjordes för skriftväxling med vägförvaltningen, bilaga 11-12.

§ 11.

Upplästes förslag till synemännens utlåtande angående företaget.

§ 12.

Synemännen sammanträdde enskilt, varefter meddelades visst tillägg till förslaget till utlåtandet, vilket därefter skulle vara gällande som slutligt utlåtande.

§ 13.


Till ordförande i styrelsen för företaget valdes Arvid Eliasson, Dotorp, Harestad, tel. 0303-26194 och till övrig ledamot Gunnar Uddgren, Gråbrödragatan 20, Kungälv, tel. 0303-13835.

Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar. Ordföranden fick tillsammans med Herbert Berntsson i uppdrag att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras och att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.


§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs i konceptform, förklarades förrättningen avslutad.


Harestad den 18 augusti 1966.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör


Astor Karlsson

Biträdande godemän.


Olle Svensson

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

GÖTEBORG C

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civilförsvar » 031/12 48 00

III M9 - 3/65.

Nr. 623.R e s o l u t i o n .


Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Gunnar Uddgren, m.fl., Ugglehed Harestad, jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Torsby socken, Harestads kommun.

Göteborg i landskansliet den 15 april 1965.

På länsstyrelsens vägnar:



Carl Hasselrot


N. Herenius

Kungl. lantbruksstyrelsen

Ärendet handlägges av
Lantbruksing. S.-E. Wallin

III 119 3 65

6.4.1965

Dnr IR 419/65

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 7 APR 1965

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

GÖTEBORG
~~14/65 den 15/4 resolution nr 623.~~

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har den
29 mars 1965 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansök-
ning om förordnande och därvid såsom förrättningsman före-
slagit lantbruksingenjören Kurt Dahlgren,
adress Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Sökande

Socken

Gunnar Uddgren m.fl.,
Ugglehed, Harestad

Torsby

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Dahlgren
förordnas handlägga förrättning en. *W*

På kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

H. Åkerman
H. Åkerman
Byråchef

S.-E. Wallin
S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Dnr. JDC 3/65
Ink 2 4 MRS 1965
LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
LANTBRUKSSTYRELSEN
3 0 MRS 1965
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Gbg o Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Torsby socken(-nar) av Gbg o Bohus län.
Förrättningen avser Dikning av bäck

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ytterby

Meddelanden om förrättningen ställes till Lennar Uddgren Lantbrukare
Uggledal, Harestad Tel. 0303 / 26119
titel, namn och fullständig adress samt telefon. 12046 (postanst. Kungälv)

Uggledal, Harestad den 20/3 1965

Sökandes namn:		Fastighet:
<u>Lennar Uddgren</u>	för fastigheten	<u>Uggledal 1:3</u>
<u>Kerker Bertsson</u>	» »	<u>Dotarp Lågård 4/8.</u>
<u>Arvid Ekström</u>	» »	<u>Dotarp D17, R114</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Manne Jönköist Sterbh.	ägare av fastigheten	Datorn D1 ⁹ , R1 ¹⁶
Iven Karlson	» » »	Datorn D1 ³ , R1 ⁸
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniör Kurt Dahlgren, lantbruksnämnden, Vänersborg

Uddevalla den 29.3. 1965

På Lantbruksnämndens vägnar:

Arvid Bolmstrand

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Önneröd 1:2, 1:3, Ugglehed 1:2, 1:3, Dotorp Sörgård och Raggesås, D 1:3 R 1:8, D 1:7 R 1:14, D 1:8 R 1:15, D 1:9, R 1:16, D 1:11, R 1:19, D 1:12 R 1:20, Raggesås 1:21, 1:22, Hallbjörtporp 3:1, Hallbjörtporp Västergård 2:7, 2:9, 2:11 och Hallbjörtporp Östergård 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i *Hermansby bygdegård, Kärna, Harestad* tisdagen den 19 april 1966 kl. 9.30.


Allmän väg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 april 1966

På tjänstens vägnar: *Kurt Dahlgren* Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten den 4 april 1966 intygas ex officio:




Förteckning

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande Önneröd 1² m.fl. fastigheter i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 19 april 1966 kl. 9.30.

John Harry Jansson	Ugglehed	Harestad
Axel Lennart Andersson	Önneröd	"
John Osvald Andersson	"	"
Aina Eliasson	Levstad	"
Johan Herman Janssons dödsbo	Ugglehed	"
✓ Sven Gunnar Uddgren	"	"
✓ Sven Anders Birger Karlsson	Dotorp	"
✓ Johan Arvid Eliasson	"	"
✓ Herbert Sigvard Eugén Berntsson	Stationsplan 12	Ytterby
✓ Valter Andersson	Norumsvägen 6 A	Göteborg H
✓ Otto Albert Axelsson	Dotorp	Harestad
Anna Lisa Eliasson o.h.m. Ture	Hallbjörtoorp	"
Pontus Ossian Andersson	"	"
Rosa Karlsson o.h.m. Allan	"	"
Albin Sigfrid Olsson	"	"
Carl Johan Johansson	Ärenprisgatan 27	Göteborg
Charles Valdemar Sjögren	Hallbjörtoorp	Harestad
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län	St. Badhusgatan 18	Göteborg 1

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 april 1966, intygas.

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Fullmakt.

Härigenom befullmäktigas Enar Jansson, Mejerigatan 18, Göteborg, att vid sammanträde den 19 april 1966 för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande fastigheten Önneröd 1² i Torsby socken föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Önneröd den 18 april 1966.

Enar Jansson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Iren Osbeck

Elin Osbeck

Fullmakt.

Härigenom befullmäktigas Enar Jansson, Mejerigatan 18, Göteborg, att vid sammanträde den 19 april 1966 för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande fastigheten Ugglehed 1² mf i Torsby socken föra vår talan och bevaka vår rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Ugglehed den 18 april 1966.

Bertha Jansson

Enar Jansson

Harry Jansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Ivan Osbeck

Elin Osbeck

Utdrag.ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Utfärdad av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 19 maj 1958.

V. Handläggningsbestämmelser för särskilda slag av ärenden.L. Rättsfrågor.

165 §. Vägförvaltning äger utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan:

Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;
inför hyresnämnd;
inför vägsynenämnd;
vid förrättning avseende inmutning och utmål;
samt vid lantmäteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags förrättningar träffad förening. Vägförvaltning äger därjämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden, som ovan nämnts. Överklagande jämte skälen därfor skall av vägförvaltningen anmälas till styrelsen. Mål och ärenden, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbara, skall oaktat vad här föreskrivits överlämnas till styrelsen för handläggning. Vägförvaltning äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgas för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltning äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

Stockholm den 19 maj 1958

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gunnar L. Sjöström

Dnr U 513-660976

F u l l m a k t.

Med stöd av bestämmelserna i 163 § arbetsordningen för vägförvaltningarna av den 19 maj 1958, varav utdrag återfinnes å omstående sida, befullmäktigas härmed ingenjören Bertil Johansson


vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~utöva~~ vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagens bestämmelser

utföra och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående torrläggning av marker tillhörande Uggle-
hed 1:2 och 1:3 m.fl. fastigheter i Toreby socken, Göteborgs och Bohus län.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 15 april 1966

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Sune Ewerdahl
vägdirektör

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ugglehed 1:3 Dotorp Sörsgård och Raggesås D 1:3 R 1:8, D 1:7 R 1:14, D 1:8 R 1:15, D 1:9 R 1:16, D 1:11 R 1:15, D 1:9, R 1:16, D 1:11, R 1:19, D 1:12 R 1:20, Raggesås 1:21, 1:22, Hallbjörtporp 3:1, Hallbjörtporp, Västergård 2:7, 2:9, 2:11 och Hallbjörtporp Östergård 1:6, 1:7, 1:8 i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde i Hermansby bygdegård, Kärra, Harestad, torsdagen den 18 augusti 1966 kl. 14.30.

Företaget berör allmänna vägen 602 Kanehall — Dotorp — Staby vid Ugglehed.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg d. 1 aug. 1966.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i
Göteborgs-Posten den 3 augusti 1966, intygas
ex officio:



Förteckning


över sakägare i det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande Ugglehed 1³, Dotorp Sörgård och Raggesås, D 1³ R 1⁸, D 1⁷ R 1¹⁴, D 1⁸, R 1¹⁵, D 1⁹ R 1¹⁶, D 1¹¹ R 1¹⁹, D 1¹² R 1²⁰, Raggesås 1²¹, 1²², Hallbjörtoorp 3¹, Hallbjörtoorp Västergård 2⁷, 2⁹, 2¹¹ och Hallbjörtoorp Östergård 1⁶, 1⁷, 1⁸ i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 18 augusti 1966 kl. 14,30.

Sven Gunnar Uddgren,	Ugglehed,	Harestad
Sven Anders Birger Karlsson,	Dotorp,	"
Johan Arvid Eliasson,	"	"
Herbert Sigvard Eugén Berntsson,	Stationsplan 12,	Ytterby
Valter Andersson,	Norumsvägen 6 A,	Göteborg H
Otto Albert Axelsson,	Dotorp,	Harestad
Anna-Lisa Eliasson o. h. m. Ture	Hallbjörtoorp,	"
Pontus Ossian Andersson,	"	"
Rosa Karlsson o. h. m. Allan	"	"
Carl Johan Johansson,	Ärenprisgatan 27,	Göteborg
Charles Valdemar Sjögren,	Hallbjörtoorp,	Harestad
Vägförvaltningen i Göteborgs och		

Bohus län,	St. Badhusgatan 18	Göteborg 1
------------	--------------------	------------

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 2 augusti 1966, intygas.

I tjänsten



Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Sumar Uddgren eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Datorn 17 Raggesås 1¹⁴
i Torsby socken av Gbg o Bohus län
å ~~mina~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Datorn

den

18-81966Arvid Eliasson

Bevittnas:

Frederika LindelHelmi Oksanen

Dnr. 513-661970

F u l l m ä k t

Med stöd av bestämmelserna i 163 § arbetsordningen för vägförvaltningarna av den 19 maj 1958, varav utdrag återfinnes å omstående sida, befullmäktigas härmed ingenjören Bertil Johansson

vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~intra~~ vid synförrättning

den 18 augusti 1966 kl. 14.30, Harestad utföra och bevaka Kungl. Maj:ts

och kronans talan i mål angående torrläggning av marker tillhörande Ugglehed 1³,

Dotorp Sörgård och Raggesås D 1³ R 1⁸, D 1⁷ R 1¹⁴, D 1⁸ R 1¹⁵, D 1⁹ R 1¹⁶, D 1¹¹

R 1¹⁹, D 1¹² R 1²⁰, Raggesås 1²¹, 1²², Hallbjörtorp 3¹, Hallbjörtorp Västergård

2⁷, 2⁹, 2¹¹ och Hallbjörtorp Östergård 1⁶, 1⁷, 1⁸ i Torpsby socken, Göteborgs

och Bohus län.

Företaget berör allmänna vägen 602 Kanehall - Dotorp - Staby vid Ugglehed.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 5 augusti 1966....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Folke Sjöstrand
Folke Sjöstrand

Utdrag.

ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Utfärdad av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 19 maj 1958.

V. Handläggningsbestämmelser för särskilda slag av ärenden.

L. Rättsfrågor.

165 §. Vägförvaltning äger utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan:

- Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
- inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;
- inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;
- inför hyresnämnd;
- inför vägsynenämnd;
- vid förrättning avseende inmutning och utmål;
- samt vid lantmäteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags förrättningar träffad förening. Vägförvaltning äger därjämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden, som ovan nämnts. Överklagande jämte skälen därför skall av vägförvaltningen anmälas till styrelsen. Mål och ärenden, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbara, skall oaktat vad här föreskrivits överlämnas till styrelsen för handläggning. Vägförvaltning äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgas för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltning äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

Stockholm den 19 maj 1958

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gunnar Lohman

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör Kurt
Dahlgren/B.K.

Vänersborg den 2 augusti 1966.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus
län,
G Ö T E B O R G.

Angående Uggleheds dikningsföretag år 1966 i Torsby socken, Her-
mansby kommun.

Vid utredning angående torrläggning av åkermark tillhörande Uggle-
hed, Dotorp m.fl. fastigheter i Torsby socken har framkommit att
företaget kommer att beröra 2 vägtrummor genom allmänna vägen 602
Kanehall - Dotorp - Staby vid Ugglehed.

Vägtrumman med beteckning F-F¹ vid punkt 2+55 är utförd med 400 mm
rör. Trummans dimension är tillräcklig, men en sänkning av höjdlä-
get till det djup, som framgår av förslagsritningarna, erfordras.
I samband med dikesföretagets utförande föreslås vägförvaltningen
på sin bekostnad ombesörja omläggningen av denna trumma. Enligt upp-
gift är trumman utförd efter år 1880, och marken, som skall torr-
läggas, är nu åker- och ängsmark och var av samma ägoslag vid vägens
byggande.

24

Vägtrumman med beteckningen G-G¹ är utförd av 500 mm rör, Dimension och djup är tillräckliga, men en rensning av trumman från slam behö-
ver göras, vilket vägförvaltningen föreslås utföra och bekosta i
samband med dikesföretagets utförande.

På sträckan 1+30 - 2+55 följer diket vägen och där erfordras rensning
och grävning i den utsträckning förslageritningarna anger. Någon kost-
nad för detta har ej föreslagits avila vägförvaltningen.

Yttrande över förslaget emottas snarast. Slutsammanträde beräknas hål-
las torsdagen den 18 augusti 1966.

Vägförvaltningen var representerad vid sammanträde i ärendet den 4 april
1966 av ingenjör Bertil Johanson.

Bilagor: 3 ritningar.

I tjänsten.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren.

Lentbruksingenjör.

Kopian bestyrkes:

Kurt Dahlgren

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavd.

Iö B.Johansson

8.8.1966

Dnr U 513-661969

Till Lantbruksingenjören vid Lantbruksnämnden i
Älvsborgs läns norra område,
Kungsgatan 17,
Box 93,

VÄNERSBORG.

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Lantbr.ing. K. Dahlgren

2.8.1966

Ang. Uggleheds dikningsföretag år 1966 i Torsby socken, Hermans-
by kommun.

Vägförvaltningen får i anledning av Eder skrivelse i rubr. ärende
meddela, att vägtrumman vid punkt 2+55 kommer att omläggas genom
vägförvaltningens försorg. Vägtrumman med beteckningen G-G rensas
av vägförvaltningen.

Förslaget har icke givit anledning till erinran.

På vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus läns vägnar


Olof Kjellman


Bertil Johansson

CK

Postadress

Box 2227, Göteborg 2

VV prov 0246

Gatuadress

St. Badhusgatan 18-20

Telefonadress

031 — 17 63 40

Postgirokonto

18 29 14

Utlåtande

angående Uggleheds dikningsföretag år 1966 i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker- och ängsmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget mellan Göta älvs och Bäveåns nederbördsområde nr 108/109, ca 3,5 km öster Torsby kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av flygfotografier och verkställda planmätningar. Såsom av företaget beröende har ansetts alla fastigheter, som vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla tjocka linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter

inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget består av en samfällighet omfattande dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H jämte sidodikena F-F¹ och G-G¹. Huvuddiket har föreslagits öppet i enlighet med markägarnas önskemål, medan sidodikena utgöres av två stycken trummor genom allmän väg.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 3 l/s ha för åkermark, 3 l/s ha för skogsmark och 7,5 l/s ha för kala berg. Profilritningen utvisar vilka avrinningar som då erhålles i olika punkter.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs två trummor under allmän väg i punkt 1+37-och 2+55. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad lägga om trumman vid punkt 2+55 på erforderligt djup och rensa trumman vid punkt 1+37. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet lämpligen bör utföras.

Diket längs vägen mellan trummorna skall även grävas och vägförvaltningen har godkänt förslaget till åtgärden.

Två ägotrummor berörs också av företaget. Ägotrumman vid punkt 3+09 skall rivas, medan ägotrumman vid punkt 4+20 skall läggas om, så att trummans inre botten kommer 10 cm under dikesbotten.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst 800 mm å dikessträckan A-H. Trummans inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd botten-

linje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

6. Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Ersättning för avloppets breddning har icke yrkats av markägarna och skall icke utgå.

Andra skador, t.ex. skador på växande gröda, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skriftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 § stadgas.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbets- och materialkostnaderna, inberäknat bl.a. tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 2 800:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 13 450:- kronor.

Utredning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § har verkställts, bilaga D, varav framgår att uppdelning i tre avdelningar bör ske:

Avdelning I	vari ingår sträckan A-B-C-D				
"	II	"	"	"	D-E
"	III	"	"	"	E-F-G-H

På grundval av båtnadsuppskattningen och avdelningsbildningen har

förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd, bilaga E, efter vilken företagets kostnader skall fördelas. Nedanstående undantagsbestämmelser skall dock gälla.

Ägarna till marken nedanför punkt D äger rätt att inom två månader efter det förrättningen vunnit laga kraft själva utföra och bekosta denna del av diket och erhålla 110:- kronor av företaget som kompensation för grävningen mellan C - D till fullt djup. Dessa ägare får i så fall sinsemellan själva fördela arbetskostnaden.

Kostnaderna för resten av företagets utförande och företagets ovannämnda kompensationsbetalning skall därvid fördelas endast mellan delägarna uppströms punkt D i proportion till deras i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal, medan delägarna nedströms punkt D utesluts.

Är arbetet nedströms D ej möjligt att godkänna inom ovannämnda tidsfrist må företagets styrelse låta utföra företaget i sin helhet, och kostnadsfördelningen sker då enligt kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal^{en}, men först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

På sakägares begäran finner synemännen skäligt bestämma att sökandena före arbetets påbörjande skall lämna förskottsinbetalning eller säkerhet för den del av kostnaden som kan beräknas komma att åvila dem.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande med de undantag som stadgas under punkt 9 bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1970 för att bestämmelserna i utlåtandet skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat när det avsyntas och godkänts av förrättningsman, som har behörighet att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden. Broar och trummor underhålls dock av vederbörande ägare.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket. Sker ändock skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättning för skada, som förorsakas genom företagets framtida underhållsåtgärder, skall utgå enligt de bestämmelser, som gäller för "andra skador, t.ex. skador på växande gröda" enligt punkt 7 ovan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att med iakttagande av undantagsbestämmelserna under punkt 9 anskaffa lämplig entreprenör för företagets utförande,
 att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
 att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
 att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
 att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
 att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Uggleheds dikningsföretag år 1966.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha Harestad den 18 augusti 1966.
 besvär, icke anförts över denna syneförrättning; befygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 oktober 1966.

I tjänsten:

J. Aronson

u.a.

Astr Carlsson

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Arne Svanström


Biträdande godemän.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ugglehed 1³</u> Sven Gunnar Uddgren							
åker, mylla på lera	4	1,04		2700	3000	300	312
" " " "	5	1,75		2700	3000	300	525
" " " "	6	1,64		2100	3000	900	1 476
Summa		4,43					2 313
<u>Dotorp 1⁹, Raggesås 1¹⁶</u> Valter Andersson							
åker, mylla på lera	8	0,62		2700	3000	300	186
" " " "	9	0,49		2000	3000	1000	490
Summa		1,11					676
<u>Dotorp 1⁷, Raggesås 1¹⁴</u> Johan Arvid Eliasson							
åker, mylla på lera	10	0,26		2500	3000 2100	500	130
" " " "	11	0,11		1100	(3000)	1000	110
" " " "	12	0,70		2300	3000	700	490
Summa		1,07					730
<u>Dotorp 1⁸, Raggesås 1¹⁵</u> Herbert Sigvard Eugen Berntsson							
åker, mylla på lera	13	0,65		2200	3000	800	520
" " " "	14	0,92		1800	3000	1200	1 104
Summa		1,57					1 624
<u>Dotorp 1³, 1¹²</u> <u>Raggesås 1⁸, 1²⁰, 1²²</u> Sven Anders Birger Karlsson							
åker, mylla på lera	15	1,05		2000	2900 (3000)	900	945
" " " "	16	0,73		700	2000 (3000)	1300	949
" " " "	17	1,43		900	2500 (3000)	1600	2 288
" " " "	18	1,15		1600	2500 (3000)	1400	1 610
åker, sand mylla på lera	19	0,34		1200	2500 (3000)	1300	442
" " " " "	20	0,31		1200	2500 (3000)	1300	403
Trpt							

stad den 18 august.
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
14+10-8+05	605	<u>Diket A 1 - A</u> Ingen åtgärd				
		<u>Diket A - B - C - D</u>				
8+05-7+18	87	Grävning och utplanering m	87	3	261	
7+18-51+50	47	D:o	47	3	141	
51+50-4+60	190	Grävning och utplanering m ³	280	3	840	1 242
		Arbetsledning och oförutsett				158
		Summa				1 400
		<u>Diket D - E - F - G - H</u>				
4+60-3+00	160	Grävning och utplanering m ³	160	3	480	
4+20		Omläggning av befintlig bro	1	100	100	
3+09		Rivning av bro	1	30	30	
3+00-2+55	45	Grävning och utplanering m ³	80	3	240	
2+55-2+30	25	D:o	34	3	102	
2+30-1+30	100	Justering av botten och slänt samt utplanering m	100	3	300	1 252
		Arbetsledning och oförutsett				148
		Summa				1 400
vid 2+55		<u>Diket F - F 1</u> Befintlig trumma, d=400 mm, genom allmän väg sänkes, vilket utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet			-	
vid 1+37		<u>Diket G - G 1</u> Befintlig trumma, d=500 mm, genom allmän väg utrensas från slam, vilket utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet			-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		Diket A - B - C - D				1 400
		" D - E - F - G - G				1 400
		<u>Summa</u>				2 800
		Harestad den 18 augusti 1966.				
		 Kurt Dahlgren				
		Lantbruksingenjör				

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Uggleheds dikningsföretag upprättat år 1966.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligast mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,5;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företa-
gets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej
får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;
- att uppschaktad jord skall utplaneras till ett ca 15 cm täckande
skikt;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den
sammanfaller med rågångslinjen;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande äga-
res medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, så-
vida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana
genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i full-
gott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen

och icke sprides bland den lösa jorden;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;


att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.


Harestad den 18 augusti 1966.



Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										S:a	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			8+00- 4+60	4+60- 3+00	3+00- 2+30	2+30- 1+30								
			k r o n o r											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	15-27	8 107	1 290									1 290	<u>0,1591</u>	
II	10-14	2 354	110 1 400	690 690	20							800 (2 110)	<u>0,3398</u> (0,8963)	
III	4-6, 8-9	2 989			370	340						710	<u>0,2375</u>	
I- III	4-6, 8-27	13 450	1 400	690	370	340						2 800	0,2082	
II- III	4-6, 8-14	5 343	110	690	370	340						1 510	0,2826	
Samfälligheten uppdelas på 3 avdelningar, där varje avdelning räknas för sig med resp. 0,1591, 0,3398 och 0,2375 kronor pr förbättringskrona i relativt beräknad kostnad i nu nämnd ordning.														
Harestad den 18 augusti 1966.														
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör														

Samfälligheten uppdelas på 3 avdelningar, där varje avdelning räknas för sig med resp. 0,1591, 0,3398 och 0,2375 kronor pr förbättringskrona i relativt beräknad kostnad i nu nämnd ordning.

Harestad den 18 augusti 1966.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. - S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotorp 1³, 1¹², Raggesås 1⁸, 1²⁰, 1²²</u> Sven Anders Birger Karlsson		7 150	1 138	1 138	40,64	
<u>Dotorp 1¹¹, Raggesås 1¹⁹, 1²¹</u> Otto Albert Axelsson		957	152	152	5,43	
<u>Dotorp 1⁸, Raggesås 1¹⁵</u> Herbert Sigvard Eugen Berntsson	s	1 624	552	552	19,71	
<u>Dotorp 1⁷, Raggesås 1¹⁴</u> Johan Arvid Eliasson	s	730	248	248	8,86	
<u>Dotorp 1⁹, Raggesås 1¹⁶</u> Valter Andersson		676	161	161	5,75	
<u>Ugglehed 1³</u> Sven Gunnar Uddgren	s	2 313	549	549	19,61	
Summa		13 450	2 800	2 800	100,00	
Harestad den 18 augusti 1966.						
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						
 Astrid Carlsson Biträdande godemän.						

Sammanställning över förrättningskostnader
för
Uggleheds dikningsföretag år 1966

Ersättning till Statsverket	997:-
Kungörelser och lokalhyra	164:-
Gode män	<u>281:-</u>
Summa	<u>1442:- kronor</u>

Vänersborg den 5 september 1966.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Uggleheds dikningsföretag år 1966.

Dnr
Saknr
Ink. 13. 12. 68
LANTBRUKSNÄMNDEN GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

Socken

Torsby jordregistersocken

Län

Göteborgs och Bohus

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Herr Arvid Eliasson, Dotorp, 440 33 Harestad

Statligt stöd bev. den

Beviljat bidrag, kr

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31.12.1970

Förlängning jml. V. L. 7:58

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

Besiktning verkställd den

6.12.1968

Besiktning verkställd av

ingenjör Axel Kedefält

Vid avsyningen befanns företaget vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för utplanering av schaktmassorna på sträckan B-C-D.

Ändringen, vilken begärts av ägaren till Dotorp 1:3, 1:12, Raggesås 1:8, 1:20, 1:22 berör ingen annan fastighet.

Då avvikelser ej är av sådan art, att den äventyrar avsedd torrläggning, godkännes företaget härmed i befintligt skick.

Vänersborg den 10.12.1968

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Dir
Saknr
Ink. 13. 12. 68
LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

Till

Styrelsen för Uggleheds dikningsföretag
år 1966.

Undertecknad, såsom ägare till Dotorp 1³, 1¹², Raggesås 1⁸,
1²⁰, 1²² i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, får häri-
genom anhålla om följande ändring i företagets utförande:

Den på sträckan B-C-D föreskrivna utplaneringen av schaktmas-
sorna över min mark skall ej utföras i samband med företagets
färdigställande. Ingen annan fastighet beröres av ändringen.

Dotorp pr. Harestad den 28/11 1967.

Sven Karlsson
Sven Anders Birger Karlsson

Bevittnas:

Gösta Kedefält
.....
Vänersborg

Ole Westerlund
.....
Solståndsgatan 16
Göteborg