



Akt nr:

O-F2a-LS1/68

AU\$O-F2a-LS1/68

Ls

Ls '68

Ryr-Gunneröds dikningsföretag år 1968

i Lycke socken

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Ryr-Gunneröds dikningsföretag år 1968

i Lycke socken

Göteborgs och Bohus län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 29 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 3 - 4
Ansökningshandling m.m.	" 5 - 12
Meddelande	" 13
Förteckning	" 14
Överenskommelse	" 15
Bilaga A Värderingslängd	" 16 - 17
" B Kostnadsförslag	" 18
" C Typritningar	" 19
" D Arbetsföreskrifter	" 20 - 21
" E Kostnadsfördelningslängd	" 22
Översiktskarta	" 23
Utlåtande	" 24 - 28
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 29

3

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning för förbättrad torrlägg-
ning av mark tillhörande Gunneröd och
Ryr i Lycke socken, Göteborgs och Bohus
län.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen
förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde
utsatts att hållas hos Hjalmar Andersson, Gunneröd, Harestad måndagen den
17 juni 1968 kl. 17.30.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom underrättelse, bilaga 2, till kända
sakägare enligt bilagd förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade på grund härav infunnit sig

Hjalmar Andersson

Gunnar Johansson

Elsi Ryrholm samt

Fredrik Berntssons stbh.

genom Charles Borenfjärd

Gode män hade ej kallats till detta sammanträde.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt på grund härav utfärdat förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anmäldes ej. Ej heller visste denne med sig något jävs-
förhållande till någon av sakägarna i företaget.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningarna, som i
samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning där-
vid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen
en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 4.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes
följande yrkanden

Sökandena yrkade att förslaget skulle omfatta rensning av sträckan A-E till
det djup befintliga broar medger.

§ 5.

Fru Ryrholm yrkade att bron vid punkt 3+76 skall omläggas med 600 mm rör i

samband med företagets utförande. Fru Ryrholm förklarade sig villig att bestrida kostnaden härför.

§ 6.

Sakägarna överenskommo att fördela kostnaden i enlighet med nedanstående procenttal

Elsi Ryrholm	16	procent
Hjalmar Andersson	35	"
John Johansson	28	"
Gunnar Johansson	21	"

§ 7.

Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet

Värderingslängd	såsom bilaga A
Kostnadsförslag	" " B
Typritningar	" " C
Arbetsbeskrivning	" " D
Kostnadsfördelningslängd	" " E

§ 8.

Sakägarna påtecknade överenskommelse om företaget, bilaga 4.

§ 9.

Lagstadgat utlåtande om företaget upplästes.

§ 10.

Bestämdes att styrelsen skulle bestå av en person. Härtill utsågs Hjalmar Andersson, Gunneröd, Harestad.

§ 11.


Åt styresmannen lämnades i uppdrag att vara aktförvarare.

§ 12.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning (19 timmar à 8 kronor pr timme) 152 kronor.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästes förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan

Ingemar Carlsson
Ingenjör

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

Postadress: Fack, Göteborg 2

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civildörsvar » 031/12 48 00

III M9 - 13/66


Nr 3262.

R e s o l u t i o n .

Med återkallande av sin resolution den 4 januari 1965 förordnar länsstyrelsen härmed ingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Hermansby kommun.

Göteborg i landskansliet den 27 oktober 1966.

På länsstyrelsens vägnar:


Carl Wellander
K.W. Christensson

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
GÖTEBORGÖverförande av förordnanden enl. 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har den 5 oktober 1966 överlämnat bifogade tre förordnanden för lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg - Eder beteckning III M 9-1-66, 9-1-62 och 9-10-64. Enär Dahlgren den 1 oktober 1966 övergått till annan verksamhet föreslår lantbruksnämnden att förordnandena överföres på ingenjören Ingemar Carlsson, lantbruksnämnden, Vänersborg.

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Carlsson förordnas handlägga förrättningar i fråga.

Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
tf.Byråchef

S-E Wallin
S-E Wallin
Lantbruksingenjör



Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Vänersborg den 26 september 1966.

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

GÖTEBORG

Lantbruksingenjör
K. Dahlgren/EB

./.

På grund av min övergång till privatkonsulterande tjänstgöring anhålles härmed att bifogade förordnande att handlägga nedanstående förrättningar överföres till annan förrättningsman.

Dnr	Torrläggning av mark inom	Socken
III M 9-1-66	Surdal, Valsäng	Klövedal
III M 9-1-62	Uleberg ✓	Tossene
III M 9-10-64	Gunneröd ?	Lycke

I tjänsten

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

GÖTEBORG C

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civildéforsvar » 031/12 48 00

III M9 - 10/64

Li 2/65

Fnr. 1840

8

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Resolution.


Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Hjalmar Andersson m.fl., Lycke, jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Hermansby kommun.

Göteborg i landskansliet den 4 januari 1965.

På länsstyrelsens vägnar:



Carl Hasselrot



N. Nerenius


Utan avgift.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

21.12.1964


III M 9 10 64 9

Dnr IR 1244/64



Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

GÖTEBORG

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har med skrivelse den 12 december 1964 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, adress Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Sökande

Socken

Hjalmar Andersson m.fl.

Lycke

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjör Dahlgren förordnas handlägga förrättningen. *MA*

Hans Wetterhall
Hans Wetterhall
Överdirektör

S.-E. Wallin
S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 5 DEC 1964

DIARIE Nr

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

*17 km
han Kungälv*
Till Länsstyrelsen i Göteborgs å Bohus. län.

mot markhandel

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~xxx~~_{oss} tillhörig mark inom Lycke socken Hermansby kommun.

socken(-nar) av Göteborgs å Bohus län.

Förrättningen avser Ett stort avloppsdike, delvis nygrävt delvis igenslammat

i huvudsak vid utloppet, 5 gårdar berörs samt några villor. Utförd

här uppgives så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

täckdickning och nya avlopp från gårdarna bringas ur funktion

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörs m. m.

p, g, a, dikets igenslammade utlopp vid fastigheten 3. Längd c: o

1000 meter och berörd areal 10-15 ha, flottled damm järnväg e, d,

Närmaste järnvägsstation beröres ej.

Meddelanden om förrättningen ställes till Hjalmar Andersson lantbrukare

Gunneröd Harestad.

tel 0303, 25093.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lycke den 7/12 1964

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Hjalmar Andersson</u>	för fastigheten	<u>Gunneröd</u>	<u>1</u> ⁸
<u>Gunnar Johansson</u>	» »	<u>"</u>	<u>1</u> ⁶
<u>John Johansson</u>	» »	<u>"</u>	<u>1</u> ⁷

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Fredrick Berntsson *dödsbo* ägare av fastigheten Mellan-ryr 3³ Harestad. ✓

X Oskar Ryrholm *dödsbo* » » » " 3² " ✓

Sven-Erland Kristiansson » *fastighet (villa)* " " " " " " " " " " " "

Kurt Beckman *stogsmark* Gunneröd 1¹⁵ " " " " " " " " " " " "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniör Kurt Dahlgren, Vänersborg

Uddevalla

den

12.12.

19 64

På Lantbruksnämndens vägnar:


Per Bolund

M e d d e l a n d e

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Gunneröd och Ryr i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde blivit utsatt att hållas hos lantbrukare Hjalmar Andersson, Gunneröd, Harestad, måndagen den 17 juni 1968 kl. 17.30.

Vänersborg den 10 juni 1968.

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Gunneröd och Ryr i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Till sammanträde hos Hjalmar Andersson, Gunneröd, Harestad.

Hjalmar Andersson	Gunneröd	Harestad
Gunnar Johansson	"	"
John Johansson	"	"
Fru Elsi Ryrholm	Box 69	"
Fredrik Berntssons db.	Mellan Ryr	"

Att underrättelse avsänts till förestående sakägare med posten den 10 juni 1968, intygas.

I tjänsten


Ingemar Carlson
Ingenjör

Ö v e r e n s k o m m e l s e

Undertecknade delägare i Ryr-Gunneröds dikningsföretag år 1968 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, ha denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla av ingenjör Ingemar Carlson vid syneförrättning år 1968 upprättat förslag. Med däri meddelade föreskrifter, varvid kostnaderna skall fördelas enligt de procenttal som finns angivna i till förslaget hörande kostnadsfördelningslängd bilaga

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Sålunda överenskommet.

Gunneröd, Harestad den 17 juni..... 1968.

För	Ryr 3 ²	 <i>E. Eriksson</i>
"	Gunneröd 1 ⁸	 <i>Hjalmar Andersson</i>
"	Gunneröd 1 ⁷	 <i>John Johansson</i>
"	Gunneröd 1 ⁶	 <i>Gunnar Johansson</i>
"	Ryr 3 ³	 <i>E. Eriksson</i>


Lämpligheten av ovanstående överenskommelse vitsordas.

.....*Ingemar Carlson*.....

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Lycke socken</u>							
<u>Ryr (Mellanryr) 3²</u>							
Elsi Ryrholm							
åker mylla på lera	1	0,13		3800	4000	200	26
" " " "	2	0,29		2700	"	1300	377
" " " "	3	0,19		2700	"	1300	247
" " " "	4	0,16		3800	"	200	32
" " " "	30	0,07		3800	"	200	14
" " " "	31	0,21		3800	"	200	42
" " " "	32	0,10		3000	~~3600~~ ~~4000~~	600	60
" " " "	33	0,53		3800	4000	200	106
Summa		1,68					904
<u>Gunneröd 1⁸</u>							
Hjalmar Andersson							
åker mylla på lera	5	0,21		3600	4000	400	84
" " " "	6	0,47		2400	"	1600	752
" " " "	7	0,13		2400	"	1600	208
" " " "	8	0,08		3600	"	400	32
" " " "	9	0,70		2400	~~2800~~ ~~4000~~	400	280
" " " "	10	0,30		3400	4000	600	180
" " " "	11	0,06		3400	"	600	36
" " " "	12	0,22		2400	~~2800~~ ~~4000~~	400	88
" " " "	13	0,38		2400	~~2800~~ ~~4000~~	400	152
" " " "	14	0,24		3400	4000	600	144
Summa		2,79					1 956
<u>Gunneröd 1⁷</u>							
John Johansson							
åker mylla på lera	15	0,17		3400	4000	600	102
" " " "	16	0,19		2400	~~3400~~ ~~4000~~	1000	190
" " " "	17	0,37		2400	~~3400~~ ~~4000~~	1000	370
" " " "	18	0,20		3400	4000	600	120
" " " "	19	0,16		3400	"	600	96
" " " "	20	0,22		2600	~~3400~~ ~~4000~~	800	176
" " " "	21	0,19		2600	~~3400~~ ~~4000~~	800	152
" " " "	22	0,41		3400	4000	600	246
Summa		1,91					1 452

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gunneröd 1⁶</u> Gunnar Johansson							
åker mylla på lera	23	0,27		3600	4000	400	108
" " " "	24	0,19		2800	3400 ~~4000~~	600	114
" " " "	25	0,40		2800	3400 ~~4000~~	600	240
" " " "	26	0,46		3400	4000	600	276
" " " "	27	0,46		3400	"	600	276
" " " "	28	0,26		3600	"	400	104
" " " "	29	0,15		3800	"	200	30
Summa		2,19					1 148
<u>Sammandrag</u>							
<u>Ryr (Mellanryr) 3²</u> Elsi Ryrholm	1-4 30-33	1,68					904
<u>Gunneröd 1⁸</u> Hjalmar Andersson	5-14	2,79					1 956
<u>Gunneröd 1⁷</u> John Johansson	15-22	1,91					1 452
<u>Gunneröd 1⁶</u> Gunnar Johansson	23-29	2,19					1 148
Summa		8,57					5 460

Gunneröd, Harestad den 17 juni 1968.

Ingemar Carlson
Ingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
3+13-5	187	<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
3+41-3+46		schaktning av sand, grus och sten med något stubbar och röt- ter jämte utplanering av upp- schaktad massa m ³	220	3:-	660	
		ny trumma D 600 mm bekostas av ägaren till Ryr 3 ² ; Elsi Ryrholm enligt åtagande i protokollet § 5. för arbetsledning, oförutsedda fall m.m. tillägges			60	720
5-7+62	262	<u>Sträckan B-C-D-E</u> rensning jämte utplanering m	262	2:50	655	
7+62-9+35	173	rensning jämte utplanering m för arbetsledning, oförutsedda fall m.m. tillägges	173	2:50	433	
					102	1 190
		Summa				1 910


Gunneröd, Harestad den 17 juni 1968.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör


Bilaga C

Typritning R-1

Rörtrumma



Sektion C-C



D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	200
Över 1500	se arbetsritning	

Mått i m.m.

Tabellens A-mått följes endast då profilritningen icke anger annat mått

Vid trummar med D minst = 600 m.m. skall rören färankras i hjässen vid varandra med armeringsstänger i.d. minst $\frac{1}{4}$ ". Lämpligen lägges en stång inuti och en utom på rören och förskruvas i trummans ändar.

Skala 1:50.

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Ryr-Gunneröds dikningsföretag upprättat år 1968 i Lycke socken.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

Beträffande öppna avlopp

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;
- att jordmassorna i första hand skall utplaneras i svackor i närheten av bäcken medan överblivna massor utplaneras till c:a 15 cm tjockt lager. Stenar, stubbar och dylikt som lämpligen inte bör utspridas bland den lösa jorden bör så mycket som möjligt sammanföras i lämpliga rösen.
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta.


att rörtrummorna lägges på de djup som rekommenderas enligt typritning R-1;
att vid bro- och trumombyggnader därvarande stenmaterial må användas vid behov;

att stenupplag i möjligaste mån placeras på en sida och på sådant sätt att de medför minsta möjliga skada och intrång;

att alla arbeten utföres i noggrann överensstämmelse med i utlåtandet meddelade föreskrifter med tillhörande ritningar;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.


Gunneröd, Harestad den 17 juni 1968.



Ingemar Carlson

Ingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lycke socken</u>						
<u>Ryr (Mellanryr) 3²</u>						
Elsi Ryrholm						
Ägofig. 1-4, 30-33		904		306	16	
<u>Gunneröd 1⁸</u>						
Hjalmar Andersson	s					
Ägofig. 5-14		1 956		668	35	
<u>Gunneröd 1⁷</u>						
John Johansson	s					
Ägofig. 15-22		1 452		535	28	
<u>Gunneröd 1⁶</u>						
Gunnar Johansson	s					
Ägofig. 23-29		1 148		401	21	
Summa		5 460		1 910	100	
Gunneröd, Harestad den 17 juni 1968						
						
Ingemar Carlson						
Ingenjör						

Översiktskarta.



Göteborg 32

Skala 1:100 000

Utlåtande

angående Ryr-Gunneröds dikningsföretag år 1968 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 108/109 mellan Göta älv och Bäveån c:a 2 km öster Lycke k:a. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla tjocka heldragna linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets allmänna kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Till utförande har föreslagits avloppet A-B-C-D-E utgörande en samfällighet.

Diket har föreslagits som öppet i enlighet med markägarnas önskemål.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha från åkermark och 4 l/s ha från bergig skogsmark. Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabett angivna värden.

Sektion	NO ha	Q max l/s	I o/oo	Botten- bredd	Slänt
3+13	110	390	2,9	0,50	1:1,85
5	105	370	"	0,50	1:1,85
6+28	93	340	1,6	0,50	1:1,85
7+96	87	320	"	0,50	1:1,85
9+35	53	200	3,0	0,50	1:1,85

5. Broar och trummor.

Enligt yrkande i protokollets § 5 skall i samband med företagets utförande trumma vid punkt 3+76 omläggas i enlighet med bifogad typritning, bilaga C och utföras med rör av minst 600 mm diameter.

Kostnaden skall enligt åtagande i ovannämnda paragraf bestridas av ägaren till Ryr (Mellanryr) 3² Elsi Ryrholm.

Övriga broar och trummor beröras ej av företaget.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat

tillägg för arbetets ledning och kontroll samt för oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till 1 910 kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom företagets utförande har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, uppskattats till 5 460 kronor. För de ägofigurer som beräknats ej få full torrläggning har båtnaden reducerats i förhållande härtill. Reduceringen framgår av värderingslängden. Hela arealen, som vinner båtnad utgör 8,57 ha.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat företaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas i enlighet med i kostnadsfördelningslängden bilaga E kolumn 6 angivna procenttal.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaden i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Överenskommelse om företagets utförande, kostnadernas fördelning m.m. har träffats mellan sakägarna.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denna.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej erläggas vid detta företag.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar.

- att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
- att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1973,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
- att företaget skall benämnas Ryr-Gunneröds dikningsföretag år 1968.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse - styresman, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
- att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därför ut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill

taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Gunneröd, Harestad den 17 juni 1968.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 26 aug. 1968.

I tjänsten:

Olvan Silström

u. a.

Sammanställning

av förrättningskostnaderna till Ryr-Gunneröds dikningsföretag år 1968 i
Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Ersättning till statsverket

595:-

Hantlangningskostnad

152:-

Summa 747:-

Vänersborg den 17 juni 1968.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör