



Akt nr:

O-F2a-LS1/69

AU\$O-F2a-LS1/69

Ls '69

Germunnerödsjöns sänkningsföretag

år 1969

i Askums socken

Göteborgs och Bohus län

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Germunderödssjöns sänkningsföretag år 1969

Socken

Askum

Län

Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Herbert Larsson, Vattersröd, Kungshamn

Statligt stöd bev. den

Beviljat bidrag, kr

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

31.12.1975

Besiktning verkställd den

3 december 1970

Besiktning verkställd av

Ingenjör Axel Kedefält

Vid avsyningen den 3 december 1970 befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med följande undantag:

I stället för schaktning mellan landfästen under bro för utfartsväg vid 2+88 har en rörbro utförts. Rörens inre diameter är 1000 mm och bottenläget för bron är c:a 0,2 m lägre än för öppna diket. Djup och dimension är fullt tillfredsställande.


På sträckan B-C har öppna diket till följd av svårighet med uppsprängning av ränna genom vassområdet flyttats från den föreslagna sträckningen till en ny västligare sträckning utmed fastmarken.

Ändringarna ha införts på plan- och profilritningar.

Då avvikelserna ej medför ändrade avrinningsförhållanden från sjön eller medför ändrade betingelser för kostnadernas fördelning godkännes företaget i befintligt skick.

Vänersborg den 20 januari 1971

I tjänsten



Ingemar Carlson
Ingenjör

VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL

DOM

DB 4

6.10.1969

BU 3/1969

Vänersborg

DOMSTOLEN

Vattenrättssekreteraren Rolf Strömberg, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjören Sven Svensson och särskilde vattenrättsingenjören Arthur Wallmark samt vattenrättsnämndemännen Georg Axelsson i Dals Långed och Anton Larsson i Tösse.

SAKEN

Underställning jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen av utlåtande rörande Germunnerödsjöns sänkningsföretag år 1969 i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

Ingenjören Ingemar Carlson har med biträde av gode män den 18 juni 1968 påbörjat och den 30 maj 1969 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning - genom reglering av Germunnerödsjön - av mark tillhörande Vattersröd, Germunderöd, Amhult med flera byar i Askums socken, Göteborgs och Bohus län. Det sistnämnda dag meddelade utlåtandet rörande företaget har jämlikt 7 kap. 45 § tredje stycket vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Över utlåtandet har besvär icke anförts.

Vattendomstolen har vid den prövning av utlåtandet, som föranletts av underställningen, icke funnit anledning till erinran mot detsamma.

Utlåtandet fastställs därför av vattendomstolen.

Utan avgift

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län.

BU 3/1969

Det åligger sökandena till företaget att en för alla och alla för en till vattendomstolens kansli inbetala kostnaden för en i målet utfärdad kungörelse.

FULLFÖLJDHÄNVISNING

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 20 oktober 1969 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen adress Box 71, 462 01 Vänersborg 1, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 3 november 1969 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar


Rolf Strömberg

Coll GW

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
Kulla Lundquist

Emot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Väners-
borg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 18 november 1969.

I tjänsten:



Wivan Wikström

Utan avgift.

Handlingar

tillhörande

Germunnerödsjöns sänkningsföretag år 1969
i Askums socken, Göteborgs och Bohus län,
upprättade i samband med syneförrättning av
Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 48 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 4 blad ritningar.

Innehållsförteckning.

Protokoll	sid. 3 - 9
Ansökningshandling m.m.	10 - 12
Kungörelse	13
Förteckning	14
Fullmakt	15
Utdrag ur Aktiebolagsregistret från Kungl. Patent- och Registreringsverket	16
Skrivelse till Kungl. Kammarkollegiet	17 - 18
" " " Fiskeristyrelsen	19 - 20
" från " Kammarkollegiet	21
" " " Fiskeristyrelsen	22
Kungörelse	23
Förteckning	24
Utdrag ur protokoll med Södra Sotenäs kommunalnämnd	25
Skrivelse från Fiskerintendenten	26
Bilaga A Ritningsbeteckningar	27
" B Värderingslängd	28 - 32
" C Graderingskurva	33
" D Kostnadsförslag	34
" E Arbetsföreskrifter	35 - 36
" F Kostnadsfördelningslängd	37 - 38
Översiktskarta	39
Utlåtande	40 - 47
Sammanställning av förrättningskostnaderna	48

Protokoll fört vid sammanträde
under synföreläsning för för-
bättrad föreläggning - genom regle-
ning av Gernunderöds sjö - av
marf tillhörande Vattenverk,
Gernunderöd, Rindult mll byar
i Askums socken, Göteborgs och
Bohus län.

Sedan undertecknad föreläsningssman på
därmed gjord ansökan av Länsstyrelsen för-
ordnats, bilaga 1, att landlägga denna syn-
föreläsning hade sammanträdet utträtt att
bäddas i Kommunallaget i Lycke i Askums
socken torsdagen den 18 juni 1968 kl 10⁰⁰

Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse inför i Bostadsnämningen fredagen
den 31 maj '68, bilaga 2, varjämte avskrift
av kungörelsen avsåts till kända sakägare
enligt bilagd förteckning, bilaga 3.
Till sammanträdet hade på grund härav
infunnit sig:

Oskar Gernsjö	Skindelsköd
Dick Swanberg	Rindult
Knut Johansson	Skindelsköd
Karl Karlsson	Långland
Nils Eliasson	Gernunderöd
Johannes Margelius	
Henry Larsson	Rindult

Hubert Larsson	Sätersköld
Nils Johansson	"
Ernst Larsson stbls genom	Andersson
Erik Larsson	Sägarens lat vte
Ture Johansson	Rishet, både utan fullmakt
Karl Erik Fern	Andersson
Wenny Kristansson	
Skandinaviska Gravel AB genom	
Per Håkan	enligt fullmakt, bilaga 4
Södra Sotenäs kommun genom	
byggvecksnämndens ordförande Åke Brodin	

Såsom biträddande goda män inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodsmännen

Karl Åke Johansson	Ödby Lunnaboständ
Forsten Elsson	Lunnaboständ

§1.

Kusökan om föreningarna samt på grund härav utfärdad förordnande upplästes

§2

För mot synemännen anmälde sig 7 ställen visste dessa med sig något försörjningsvägen till vägen av sakägarna i företaget. Godsmännen hade avlagt förskriven ed

§3

Föreningens manna meddelade att underkallades om företaget överläts till Kungl.

Kammarekollegiet, bilaga 5, och till Kungl.
Fiskeristypelsen, bilaga 6

§4

Kammarekollegiets skrivelse, bilaga 7
i ärendet upplästes ävensom skrivelsen
från Fiskeristypelsen, bilaga 8

§5

Förätningsmannen redogjorde för de
förberedande undersökningarna, som i
samaråd med sökandena blivit verk-
ställda samt framställde till granskning
därvid upprättade ritningar och kartor.
Därefter lämnade förätningsmannen
en redogörelse för ifrågasatt torfbäggningss-
plan

§6

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda
förslagsritningarna framställdes följande
yrkanden

Sökandena yrkade förslaget utformning
så att ett återställande av sjöns vatten-
stånd till tidigare rådande förhållanden
skulle ästadkommas. Någon sömbäggning
därutöver påfordrades ej.

§7.

Två ersättningsyrkanden

§ 8

Ordbudet för kommunen hade rätt att
 vägra mot det framförda förslaget.
 Kommunens ordbud framförde som sin åsikt
 att hela förslaget skulle bli en föreläsning
 i generalplanen avseende ändamål.

§ 9

Förätningsmannen meddelade att sym-
 nimen nu omedelbart kommer att före-
 taga erforderliga undersökningar och
 värderingar.

§ 10

De vägra ytterligare förutbetalningar inte
 gjordes meddelade förätningsmannen
 att nytt sammanträde kommer att i laga
 ordning kungöras. Sist upplästes dagens
 protokoll och godkändes.

Det var dag som ovan

Lugnas Carlsson
 Karl-Olof Johansson
 Yrjö Oksanen

Den 30 maj 1969 inställdes sig syvramännen
 i kyrkan i kommunallaget i Lycke i Åskens
 socken för att fortsätta förätningsmannens hand-
 läggning.

Kungörelse om sammanträdet, bilaga 9,
 hade varit införd i Boluslämningen
 onsdagen den 14 maj 1969, varjämte avskrift

av kungörebro utskänts till kända sakägare
enligt bifogad förteckning, bilaga 10.
På grund härav hade följande personer
kommit till stället

Såbande

Herbert Larsson	vätnesröd
Nils Johansson	"
Nils Eliasson	Grunnslärd
Henry Larsson	Riddar

Övriga

Johannes Margelius
Verner Kristansson Skindelsröd
Knut Johansson "
Södra Sotnäs kommun grann
Rik Brodén enligt fullmakt, bilaga 11

Gode män

Forsten Olsson
Karl Rik Johansson

§11

Utfärande från fiskerisinspektören i Övre
Södra distriktet, bilaga 12, uppöstes

§12

Förordningsmässiga meddelande
lämnades för det upprättade för-
slaget och framvisades till granskning
till hörande uttåg och kartor
Upprättade längder upplästes i
tillräckligt delar och behövs till

protokollet.

Värderingslängd	såsom bilaga B
Kostnadsförslag	" " D
Arbetsföreskrifter	" " E
Kostnadsfördelningslängd	" " F

S13

Lagstadgat utlåtande om företaget upplästes

S14

Släpftar lämnades ordet förte varvid följande yrkande framställdes

Fredrik Margelius, ägare av tomtmark nedströms företaget vid Råå, framställer genom Johannes Margelius att arbeten bör utföras vid en tidpunkt då is hade på Fredrik Margelius tomtmark ej äskade kommas.

Övrigt framställdes inga yrkanden från honom eller någon någon av de övriga närvarande

S15

Förslaget val av styrelse, varvid bestämdes att denna skulle bestå av tre personer. Tre ordförande och abt förvarare uttröss. Oskar Larsson, Sattensköld, Kungsbrunn och två övriga styrelseledamöter valdes. Henry Larsson, Risdal och Nils Eliasson, Gunnarsköld.

S16

Gjorkänades att bland förtäringens kostnader
 inräknas 212:- kronor i annonskostnader, 324:-
 kronor i hantverkningskostnader, 320.04 kronor
 i godkänningskostnader. Totalt 856.04 kronor

S17

Så några ytterligare förutskänkningar icke
 gjordes meddelade förtäringens medlemmar att
 till företaget hörande handlingar och ritningar
 kommer att utlämnas till aktförvararen inom
 30 dagar.

Sedan dagens protokoll upplästs förklarades
 förtäringens avslutad.

Att och dag som ovan

Lugner Carlsson

Forster Ohlsson

Karl Olof Johansson

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Bilaga 1

Landskansliet

Postadress: Fack, Göteborg 2

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civilförsvar » 031/12 48 00

III M9 - 11/66

R e s o l u t i o n .

Ingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Herbert Larsson, Vatterseröd, Örn, Nils Johansson, Vatterseröd, Örn, Nils Eliasson, Germunneröd, Örn samt Henry Larsson Germunneröd, Örn, att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen verkställa syneförrättning avseende torrläggning av vattenskadade åkermarker å fastigheterna Vatterseröd 1:3, Germunneröd 1:2 m.fl. i Södra Sotenäs kommun.

Göteborg i landskansliet den 10 november 1966.

På länsstyrelsens vägnar:


Ivar Hinnfors
N. Werenius

Ingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

III 4 9 11 66

ad Dnr. JDC 4/66 Till
Ink 13 OKT 1966
LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS & BOHUS LÄN

Inkom till Landskansliet
den 11 OKT 1966

Undertecknade, som önskar torrlägga vissa vattenskadade åkermarker tillhörande våra fastigheter:

Vatterseröd 1:3^v äg Herbert Larsson

Vatterseröd 1:4-1:5 äg Nils Johansson

Germunneröd 1:2^v äg Nils Eliasson

Germunneröd 1:3^v äg Henry Larsson

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 18 NOV. 1966

Södra Sotenäs kommun, anhåller härmed om förordnande av
förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande detta
torrlägningsföretag.

Företaget torde komma att beröra även fastigheterna:

Amhult 1:2 äg Maria Ernberg

Amhult 1:4 äg Ernst Olsson sterb.

Amhult 1:11 äg Karl-Erik Ferm

Flatersröd 1:2-1:3 äg Jemy Karlsson sterb.

Lindal 1:7 äg Arne Andersson

Skindelsröd 1:2 äg Knut Johansson

Anneslätt 1:10 äg Sigurd Theoderisson

Långeland 1:4-1:5 äg Karl Karlsson

Adress för samtliga Ö R N

Arbetet som till större delen blir sprängning av en
så kallade vassrugg, måste utföras innan isen lägger hinder
ivägen, anhåller därför vördsamt om snar behandling av
ärendet.

Vatterseröd och Germunneröd Ö R N den 8/10 1966

Herbert Larsson
Herbert Larsson

Nils Johansson
Nils Johansson

Nils Eliasson
Nils Eliasson

Henry Larsson
Henry Larsson

Oversändes till lantbruksnämnden

....., som an-
modas att i ärendet till länsstyrelsen inkomma med yttrande
och remisshandlingarna därefter återlämna.

✓ Göteborg, i landskansliet; den 13 oktober 1966.

Enligt uppdrag:

N. Johansson

Vänd!

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Ingenjör Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Uddevalla den 3.11.1966

På lantbruksnämndens vägnar:

Arvid Bolmstrand
Arvid Bolmstrand
lantbruksdirektör

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning, genom sänkning av högvattnet i Germunderödssjön, av marker tillhörande Skindelse-röd 1:2, 1:3, Germunneröd 1:2, 1:3, Anneslätt 1:27, Långeland 1:7, Vattersröd 1:3, 1:4, 1:5, Amhult 1:2, 1:4, 1:7, 1:8, 1:11, Flatersröd 1:2, 1:3, Lindal, Rörvik Östergård och samfälld mark till Todderöd, Sanneröd, Skindelsröd, Långeland, Anneslätt, Germunneröd, Amhult, Flatersröd och Bua i Askum socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Kommunhuset å Lycke i Askum socken tisdagen den 18 juni 1968 kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 maj 1968

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson

Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen fredagen den 31 maj 1968 intygas ex officio:

Ingemar Carlson


F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning, genom sänkning av högvattnet i Germunderödssjön, av marker tillhörande Skindelseröd 1:2, 1:3, Germunneröd 1:2, 1:3, Anneslätt 1:27, Långeland 1:7, Vattersröd 1:3, 1:4, 1:5, Amhult 1:2, 1:4, 1:7, 1:8, 1:11, Flatersröd 1:2, 1:3, Lindal, Rörvik Östergård och samfällad mark till Todderöd, Sanneröd, Skindelsröd, Långeland, Anneslätt, Germunneröd, Amhult, Flatersröd och Bua i Askums socken, Göteborgs och Bohus län tisdagen den 18 juni 1968 kl. 10.00.

Oskar Germsjö	Skindelseröd	Kungshamn 1
Knut Johansson	"	"
Sigurd Teodorsson	Anneslätt	"
Karl Karlsson	Långeland	"
Nils Eliasson	Germunderöd	"
Henry Larsson	Risdal	"
Herbert Larsson	Vattersröd	"
Nils Johansson	"	"
Ernst Olssons sterbhus	Amhult	"
Erik Olsson	Rågårdsdal	Brodalen
Ture Johansson	Rished	Kungshamn 1
Alice Johansson	"	"
Gunborg Johansson	Hovenäset	"
Gunnar Olsson	Klövervägen 1 B	Torslanda
Maria Enberg	Amhult	Kungshamn 1
Karl Erik Ferm	Amhult	"
Ivar Johansson	"	"
Per Sigurd Agrell	Haga Kyrkogata 18	Göteborg C
Skandinaviska Granit AB		
Förv. A. Waller		Hunnebostrand
Henning Mattsson	Rörvik Ödegården	Kungshamn 1
Södra Sotenäs kommun		"

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 27 maj 1968 intygas.

I tjänsten


Ingemar Carlson


Ingenjör

FULLMAKT

för förvaltare Per Hållén att beträffande reglering av Germunderöd vatten föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Uddevalla den 20 juni 1968

SKANDINAVISKA GRANIT AB


R. Egerlund

Bevittnas:



KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Utdrag ur
AKTIEBOLAGSREGISTRET
angående

Bolag nr

6.341

registrerat den

30 oktober 1905

Skandinaviska granitaktiebolaget med säte i Göteborg:

Register- uppgift nr	Datum för registrering	kungörelse	Aktiekapitalet uppgår till kr	varav inbetalt kr	Bolagets nuvarande firma registrerad den
41	23/10	1967 3/11	—	—	se ovan

Registeruppgift:

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Bertil Thorburn och Ragnar Egerlund var för sig.

Styrelse mm:

Styrelsen utgöres av direktörerna Bertil Thorburn och Stig Danielson samt fondkommissionären Alf Kullgren, alla i Göteborg, redaktören Tage Ekstedt och civilingenjören Rolf Milles båda i Stockholm, jämte direktören Gösta Sterky i Fagersta, med civilingenjörerna Ralf Thorburn i Västerås och direktören Ragnar Egerlund i Uddevalla såsom suppleanter. Verkställande direktör är Egerlund. Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Bertil Thorburn och Egerlund var för sig.

Registreringsbevis

Att denna kopia innehåller de senaste i aktiebolagsregistret för ifrågavarande aktiebolag beträffande styrelse, verkställande direktör och firmateckning intagna uppgifter, betygar

Stockholm den 24/10 1967

I tjänsten

Ragnar Egerlund



A-L A

Expeditionsavgift
Kronor 10:-
Form. A 2 PARAGON, STILM

K

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

Ärendet handlägges av ingenjör
Ingemar Carlson/BS

Bilaga 5

Kungl. Kammarkollegiet

STOCKHOLM

Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 42 § översändes härmed avskrift av ansökningshandlingarna jämte kungörelse angående sammanträde rörande Germunderödsjöns reglering i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

Bifogade plan- och profilritningar utvisar företagets omfattning. Förslaget innefattar en upprensning av utloppet för återställande av tidigare rådande vattenstånd i sjön.

Karakteristiska vattenstånd i sjön samt bottenlägen i utloppet vid olika avvägningstillfällen samt förrättningsmannens förslag framgår av nedanstående tabeller 1 och 2.

Tabell 1.

År	Vattenstånd enligt verkställda avvägningar			Förrättningsmannens förslag
	1898	1937	1967	1968
Nedströms hålldamm				
punkt 3+35	+6,72	+6,65		
Uppströms hålldamm	+6,82	+6,65		
I sjön punkt 5	+6,96	+6,73		
HVy punkt 5	+7,25	+7,20	+7,90	+7,30
			17/10 +7,67	
MVy punkt 5		+6,73	14/3 +7,29	+6,70
LVy " 5				+6,60

Tabell 2.

Bottenlägen				
Punkt 2+50	+6,18	+6,04	+6,60	+6,30
3+30	+6,48	+6,35	+6,53	+6,42
3+40	+6,30	+6,35	+6,60	+6,44
4+20	+6,30	+6,35	+6,45	+6,55
4+83	+6,17	+6,35	+6,63	+6,55
5	+6,30	+6,35	+6,60	+6,55

I tabell 1 omnämnd hålldamm raserades enligt uppgift omkring år 1910 då driften vid Håle kvarn (se bifogat kartutdrag i 10 000) upphörde.

Vänersborg den 22 maj 1968

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

Ärendet handlägges av ingenjör
Ingemar Carlson/BS

Bilaga 6

Kungl. Fiskeristyrelsen
Sten Sturegatan 42
Fack
GÖTEBORG 5

Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 43 § översändes härmed avskrift av ansökningshandlingarna jämte kungörelse angående sammanträde rörande Germunderödsjöns reglering i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

Bifogade plan- och profilritningar utvisar företagets omfattning. Förslaget innefattar en upprensning av utloppet för återställande av tidigare rådande vattenstånd i sjön.

Karakteristiska vattenstånd i sjön samt bottenlägen i utloppet vid olika avvägningstillfällen samt förrättningsmannens förslag framgår av nedanstående tabeller 1 och 2.

Tabell 1.

År	Vattenstånd enligt verkställda avvägningar			Förrättningsmannens förslag
	1898	1937	1967	1968
Nedströms hålldamm				
punkt 3+35	+6,72	+6,65		
Uppströms hålldamm	+6,82	+6,65		
I sjön punkt 5	+6,96	+6,73		
HVy punkt 5	+7,25	+7,20	+7,90	+7,30
			17/10 +7,57	
MVy punkt 5		+6,73	14/3 +7,29	+6,70
LVy " 5				+6,60

Tabell 2.

Bottenlägen				
Punkt 2+50	+6,18	+6,04	+6,60	+6,30
3+30	+6,48	+6,35	+6,53	+6,42
3+40	+6,30	+6,35	+6,60	+6,44
4+20	+6,30	+6,35	+6,45	+6,55
4+83	+6,17	+6,35	+6,63	+6,55
5	+6,30	+6,35	+6,60	+6,55

I tabell 1 omnämnd hålldamm raserades enligt uppgift omkring år 1910 då driften vid Håle Kvarn (se bifogat kartutdrag i 1:10 000) upphörde.

Beträffande fisket så har häradsrätten genom utslag den 28 juni 1905 "jämte det Häradsrätten till åstadkommande af minskning för framtiden af skada å kärandens ägor genom ifrågavarande fördämning (i tabell 1 omnämnd hålldamm) föreskrifvit att fördämningen skulle sänkas samt lämnat vissa bestämmelser med afseende å hushållningen med vattnet vid densamma - i nu fullföljda delar af målet sig utlåtitt:

samt att Häradsrätten i betraktande av det obetydliga fisket i sjön ansåge ej nödigt lämna föreskrift om anbringande af öppning i fördämningen för beredande af genomgång för fisken; -----

Gifven i Jönköping den 15 Mars 1907"

Vänersborg den 22 maj 1968
Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

2/

KUNGL KAMMARKOLLEGIET

Fack, Stockholm 2

Tel. (010) 234560

Bilaga 7

Dnr 905/1968

Till Ingenjören Ingemar Carlson,
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 93
462 01 VÄNERSBORG

Kungl. kammarkollegiet, som delgivits kungörelse och handlingar angående syneförrättning jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen, avseende torrläggning av vattenskadade åkermarker å vissa hemman i Askums socken, Göteborgs och Bohus län, får härmed meddela, att kollegiet icke för närvarande finner skäl att för bevakande av det allmännas rätt och intressen föra talan vid förrättningen. Stockholm den 11 juni 1968.

Jan Claus
Jan Claus

Erik Aberg
Erik Aberg

B I nr 299. Angående torrläggning av vattenskadad mark i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

30.5.1968

Dnr 934

Sak 27 a

Bilaga 8

tf byråchef Curt Wendt, MW

Fiskeriintendenten i Övre Södra
distriktet
Oskarsparken 1
702 12 ÖREBRO 1

Ang förordnande jämlikt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen

./.

Med överlämnande av bifogade, till Kungl fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande Germunderödsjöns reglering i Askums socken, Götteborgs och Bohus län förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Eder att under synförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydelse kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap 43 § 2 st vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagna fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

Jöran Hult
överdirektör

Curt Wendt
t f byråchef

Delgivning Ingenjör Ingemar Carlsson
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län,
Vänersborg

Kungörelse

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av högvattnet i Germunnerödsjön kommer ånyo att handläggas vid sammanträde i kommunalhuset å Lycke i Askums socken fredagen den 30 maj 1969 kl. 10.00. Torrlägningsföretaget kommer att medföra bättre torrläggning av marker tillhörande Skindelseröd 12, 13, Germunneröd 12, 13, Anneslätt 12⁷, Långeland 17, Vattersröd 13, 14, 15, Amhult 12, 14, 17, 18, 111, Flatersröd 12, 13, Lindal, Rörvik Östergård och samfälld mark till Todderöd, Sanneröd, Skindelseröd, Långeland, Anneslätt, Germunneröd, Amhult, Flatersröd och Bua i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 12 maj 1969

På tjänstens vägnar

INGEMAR CARLSON

Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen onsdagen den 14 maj 1969 intygas ex officio:

Ingemar Carlson

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning, genom sänkning av högvattnet i Germunnerödsjön, av marker tillhörande Skindelseröd 1², 1³, Germunneröd 1², 1³, Anneslätt 1²⁷, Långeland 1⁷, Vattersröd 1³, 1⁴, 1⁵, Amhult 1², 1⁴, 1⁷, 1⁸, 1¹¹, Flatersröd 1², 1³, Lindal, Rörvik Östergård och samfälld mark till Todderöd, Sanneröd, Skindelsröd, Långeland, Anneslätt, Germunneröd, Amhult, Flatersröd och Bua i Askums socken, Göteborgs och Bohus län fredagen den 30 maj 1969 kl. 10.00.

Oskar Germsjö	Skindelseröd	Kungshamn 1
Verner Kristensson	"	"
Knut Johansson	"	"
Dick Svanberg	Anneslätt	"
Karl Karlsson	Långeland	"
Nils Eliasson	Germunderöd	"
Henry Larsson	Risdal	"
Herbert Larsson	Vattersröd	"
Nils Johansson	"	"
Ernst Olssons sterbhus	Amhult	"
Erik Olsson	Rågårdsdal	Brodalen
Alice Johansson	Rished	Kungshamn 1
Gunborg Johansson	Hovenäset	"
Gunnar Olsson	Klövervägen 1 B	Torslanda
Maria Ernberg	Amhult	Kungshamn 1
Karl Erik Ferm	Amhult	"
Ivar Johansson	"	"
Per Sigurd Agrell	Haga Kyrkogata 18	Göteborg C
Förv. Per Hållén för Skandinaviska Granit A.B.		Bohus-Malmön
Henning Mattsson	Rörvik Ödegården	Kungshamn 1
Södra Sotenäs kommun		"

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 12 maj 1969 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlsson
Ingemar Carlsson

Ingenjör

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med Södra Sotenäs kommunal-
nämnd, hållet i Kungshamn

den 19 maj 1969

§ 154

Kommunalnämnden beslöt utse hr Åke Brodén att såsom kommu-
nens representant deltaga vid sammanträde för syneförrättning enligt
vattenlagen rörande sänkning av högvattnet i Germunnerödsjön.

Justerat:

Östen Andersson

Sigvard Larsson

År och dag som ovan

Hubert Nilsson

ordförande

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 22 maj 1969

betygar:

Gunnar Börjesson

Göran Larsson

sekreterare

sekreterare

Rätt utdraget betygar:

Åke Brodén F. D. Ortelsson

ÖREBRO

Dnr. 511/68

Till

Ingenjör Ingemar Carlsson
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Vänersborg

Angående Germunderödsjöns reglering.

Under hänvisning till förordnande den 30 april 1968 från Kungl. Fiskeristyrelsen att avgiva yttrande jämlikt 11 kap. 43 § 1 st vattenlagen över Germunderödsjöns reglering i Askums socken, Göteborgs och Bohus län, får Fiskeriintendenten anföra följande.

Ingen fiskerinäring av betydelse kan genom företaget lida väsentligt förfång.

Örebro den 17 juni 1968










För fiskeriintendenten:

Jonas Wirén
Jonas Wirén

KLS

RITNINGSBETECKNINGAR

Dikning, vattenavledning och invallning

PlanritningLänsgräns Sockengräns Gräns för by, hemman eller jordregisterenhet med särskilt namn Gräns för annan fastighet, även samsjedelningsslott Jordregisterbeteckning $2^{14} 10^7$ Gräns för ägoslag Ägofigursavgränsning Begränsningslinje innefattande mark, som beräknas få nytta av anläggningen Vattendelare Höjsiffror på mark $8.60 \quad 8.70$ Nivåkurvor Djupsiffra vid pejling (vänsterlutande) $3.30 \quad 3.60$ Ägofigursnummer $214 \quad 215$ Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder Väg, allmän Väg, enskild Luftledning Kabel Befintligt dike (vattendrag) Befintlig rörledning med brunn Föreslagna nyanläggningar:Dike (vattendrag), längdmarkering Rörledning med brunn Intag och utlopp Brunn Övertäckt brunn Pumpstation Vallbyggnad Vall och valldike Avdragsdike ProfilritningDjup till vilket jordundersökning utförts ($\perp$) Gräns mellan skilda jordarter Dike
Bergmarkering Rörledning med brunn
Befintligt dike som avses utgå Karaktäristiska vattenytor

Högsta högvattenyta	HHW
Högvattenyta	HW
Normal högvattenyta	MHW
Medelvattenyta, års-	MW
Medelvattenyta under vegetationstiden	MW _{veg}
Lågvattenyta	LW
Lägsta lågvattenyta	LLW

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Askums socken</u>							
<u>Skindelseröd 1²</u>							
Knut Johansson							
åker, mylla på lera	1	förbättras ej			1300		
" " " "	2	0,12		570	~~1400~~	730	88
Summa		0,12					88
<u>Skindelseröd 1³</u>							
Oskar Germsjö							
äng, mylla på lera	3	förbättras ej					
" " " "	4	" "					
Summa							
<u>Germunneröd 1³</u>							
Henry Larsson							
äng, kärrtorv på lera	5	0,14		200	~~1200~~ 840	640	90
åker " " "	6	0,63		180	~~1800~~ 330	150	94
" " " "	7	0,55		1340	~~3000~~ 2750	1410	775
Summa		1,32					959
<u>Germunneröd 1²</u>							
Nils Eliasson							
åker, kärrtorvjord på ler- gyttja	8	0,72		180	~~1800~~ 330	150	108
åker, kärrtorvjord på ler- gyttja	9	0,95		1250	~~3000~~ 2750	1500	1 425
Summa		1,67					1 533
<u>Anneslätt 1²⁷</u>							
Dick Svanberg							
åker, mylla på lera	10	0,30		340	~~2400~~ 860	520	156
Summa		0,30					156
Avgår båtnad för avdragsdike							36
Återstående båtnad							120

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Långeland 1⁷</u>							
Karl Karlsson							
åker mylla på lera	11	0,60		1260	2750 ~~3000~~	1490	894
" " " "	12	0,87		1260	2750 ~~3000~~	1490	1 296
<u>Summa</u>		1,47					2 190
Avgår båtnad för avdragsdike							512
Återstående båtnad							1 678
<u>Vattersröd 1⁴</u>							
Nils Johansson							
åker mylla på lera	13	0,30		1260	2750 ~~3000~~	1490	447
äng kärrtorvjord	14	0,15		100	300 ~~1000~~	200	30
<u>Summa</u>		0,45					477
Avgår båtnad för avdragsdike							112
Återstående båtnad							365
<u>Vattersröd 1⁵</u>							
Nils Johansson							
äng kärrtorvjord	15	0,13		100	300 ~~1000~~	200	26
" "	16	0,08		100	300 ~~1000~~	200	16
åker mylla på lera	17	0,17		1300	2800 ~~3000~~	1500	255
" " " "	18	0,35		1200	2600 ~~3000~~	1400	490
<u>Summa</u>		0,73					787
Avgår båtnad för avdragsdike							184
Återstående båtnad							603
<u>Vattersröd 1³</u>							
Herbert Larsson							
äng kärrtorvjord	19	0,40		100	120 ~~1000~~	20	8
åker mylla på lera	20	0,98		800	2400 ~~3000~~	1600	1 568
" " " "	21	0,36		1350	2600 ~~3000~~	1250	450
" " " "	22	0,60		1080	2600 ~~3000~~	1520	912
" " " "	23	0,25		2250	3000	750	187
" " " "	24	0,20		2060	2400	340	68
<u>Summa</u>		2,79					3 193
Avgår båtnad för avdragsdike							747
Återstående båtnad							2 446

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Flatersröd 1², 1³</u> P.S. Agrell åker mylla på lera	25	0,08		500	1100 ~~1200~~	600	48
Summa		0,08					48
<u>Amhult 1⁴</u> Ernst Olssons stbh. åker mylla på lera	26	0,10		500	1100 ~~1200~~	600	60
Summa		0,10					60
<u>Amhult 1¹¹</u> Karl Erik Ferm åker mylla på lera	27	0,08		500	1100 ~~1200~~	600	48
Summa		0,08					48
<u>Amhult 1⁷, 1⁸</u> Ivar Johansson	27 a	0,03		500	1100 ~~1200~~	600	18
Summa		0,03					18
<u>Flatersröd 1³</u> P.S. Agrell äng kärrtorvjord	28	0,30		120	180 ~~1200~~	60	18
" "	29	0,43		140	310 ~~1400~~	170	73
" "	30	0,07		590	1280 ~~1400~~	690	48
Summa		0,80					139
<u>Flatersröd 1²</u> P.S. Agrell äng mylla på lera	31	0,03		1050	1400 ~~1120~~	350	10
" " " "	32	0,18		340	1120 ~~1400~~	780	140
" " " "	33	0,09		390	1050 ~~1200~~	660	59
" " " "	34	0,06		390	1050 ~~1200~~	660	39
" kärrtorvjord	35	0,50		120	180 ~~1200~~	60	30
Summa		0,86					278

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Askums socken</u>							
<u>Skindelseröd 1²</u>							
Knut Johansson	2	0,12					88
<u>Germunneröd 1³</u>							
Henry Larsson	5-7	1,32					959
<u>Germunneröd 1²</u>							
Nils Eliasson	8, 9	1,67					1 533
<u>Anneslätt 1²⁷</u>							
Dick Svanberg	10	0,30					120
<u>Långeland 1⁷</u>							
Karl Karlsson	11, 12	1,47					1 678
<u>Vattersröd 1⁴</u>							
Nils Johansson	13, 14	0,45					365
<u>Vattersröd 1⁵</u>							
Nils Johansson	15-18	0,73					603
<u>Vattersröd 1³</u>							
Herbert Larsson	19-24	2,79					2 446
<u>Flatersröd 1², 1³</u>							
P.S. Agrell	25, 28-35	1,74					465
<u>Amhult 1⁴</u>							
Ernst Olssons stbh.	26	0,10					60
<u>Amhult 1¹¹</u>							
Karl Erik Ferm	27	0,08					48
<u>Amhult 1⁷, 1⁸</u>							
Ivar Johansson	27 a	0,03					18
<u>Summa</u>		10,80					8 383

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		Lycke pr. Kungshamn den 30 maj 1969					
		<i>Ingemar Carlson</i>					
		Ingemar Carlson					
		Ingenjör					
		<i>Torsten Olsson</i>					
		Torsten Olsson					
		<i>Karl-Åke Johansson</i>					
		Karl-Åke Johansson					
		Gode män					

Graderingskurva



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1+90-2+20	30	<u>Diket A-B-C</u> schaktning och nedgrävning av sten m ³	22	6:-	132	
2+20-4+00	180	schaktning och nedgrävning av sten m ³	180	6:-	1 080	
		schaktning och utplanering av lera m ³	350	3:-	1 050	
4+00-5+85	185	tillägg för schaktning under bro m.m.			150	2 412
		uppsprängning av ränna				1 500
		frösådd på utplanerat område				275
		för arbetsledning, oförutsedda fall m.m. tillägges				413
		<u>Summa kronor</u>				4 600
		tillägg för mervärdesskatt				400
		<u>Slutsumma</u>				5 000
<u>Diket D-E-F</u> (Icke föreskriven till utförande)						
		schaktning av lera m	560	1:-	560	
		för arbetsledning, oförutsedda fall m.m. tillägges			40	600
<u>Diket E-G</u> (Icke föreskriven till utförande)						
		schaktning av lera	200	1:-	200	
		arbetsledning och oförutsett			50	250
		<u>Summa</u>				850
		tillägg för mervärdesskatt				100
		<u>Summa</u>				950
<u>Sammandrag</u>						
		Diket A-B-C				5 000
		Avdragsdike D-E-F, F-G			950	
		<u>Summa</u>			950	5 000

Lycke pr. Kungshamn den 30 maj 1969

Ingenar Carlson
Ingenar Carlson
Ingenjör

Arbetsföreskrifter.

tillhörande förslag till återställande av utlopp från Germunnerödsjön upprättat år 1969 i Askums socken.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,2;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att öppna diken ej utan markägarens tillstånd får igenfyllas;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

att uppschaktad sten nedgräves och täckes med c:a 0,5 m jordlager;

att uppschaktad jord skall utplaneras till högst 0,6 m tjocklek, ytan avjämnas och frösås;

att till sådd användes följande fröblandning:

- 4 kg timotej
- 1 " rödklöver
- 3 " ängsgröe
- 1,5 " ängsröd
- 1 " kärrgröd
- 1 " engelskt rajgräs

att väg bana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord. Om bro bana upptages skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätare försorg nya punkter blivit utsatta.

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är ett inlugget kors i berg på östra sidan av åfåra, se sektion 1+44, c:a 50 meter nedströms punkt A å höjden +7,44 m.

Lycke pr. Kungshamn den 30 maj, 1969

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Torsten Olsson

Torsten Olsson

Karl-Åke Johansson

Karl-Åke Johansson


Gode män

TUMBA 1966

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Askums socken</u>						
<u>Skindelseröd 1²</u> Knut Johansson		88		52	1,05	
<u>Germunneröd 1³</u> Henry Larsson	S	959		572	11,44	
<u>Germunneröd 1²</u> Nils Eliasson	S	1 533		915	18,29	
<u>Anneslätt 1²⁷</u> Dick Svanberg		120		72	1,43	
<u>Långeland 1⁷</u> Karl Karlsson		1 678		1 001	20,02	
<u>Vattersröd 1⁴</u> Nils Johansson	S	365		218	4,35	
<u>Vattersröd 1⁵</u> Nils Johansson	S	603		360	7,19	
<u>Vattersröd 1³</u> Herbert Larsson	S	2 446		1 459	29,18	
<u>Flatersröd 1², 1³</u> P.S. Agrell		465		277	5,55	
<u>Amhult 1⁴</u> Ernst Olssons stbh		60		36	0,72	
<u>Amhult 1¹¹</u> Karl Erik Ferm		48		28	0,57	
<u>Amhult 1⁷, 1⁸</u> Ivar Johansson		18		10	0,21	
Summa		8 383		5 000	100,00	

Översiktskarta



Skala 1:100.000

N:r 41 Uddevalla

Utlåtande

angående återställande av tidigare rådande vattenstånd i Germunnerödsjön i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åker- och ängsmark är att hänföra till vattenavledning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syreförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män. Den har givits den utsträckning, som sökanderayrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritning, höjdsystem.

Som grundkarta har använts en åren 1898-1901 upprättad "Plan för uttappning av Germunnerödsjön".^{1/2} Ny ytavvägning har verkställt på de av sjöns reglering berörda markerna. Såsom av företaget beroende har ansetts de fastigheter, som genom dess utförande erhåller förbättrade torrlägningsmöjligheter. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken svarta siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppet avlopp, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna röda linjer. Så kallade avdragsdiken betecknas med streckade röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Vårt höjdsystem sammanfaller med ovannämnda plan från åren 1898-1901 och är ej anslutet till RAK:s höjdsystem.

Fixpunkterna finns utmärkta å plan- och profilritningarna.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske skall

3/6 upprättad
av L. H.
2-26
19.9.69 / R.S.

41
fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning och planläggning.

Företaget omfattar fördjupning och utvidgning av sjöns utlopp sträckan A-B-C. För att uppnå en såvitt möjligt rättvis kostnadsfördelning har dessutom vissa avloppssträckor, som ej skall utföras, s.k. avdragsdiken, beräknats.

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag. Som framgår av hithörande värderingslängd, bilaga B, har blivande värdet reducerats med hänsyn härtill.

4. Laga hinder och motstående intressen.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts. Enär företaget avser sänkning av vattenständen i sjö har förrättningsmannen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 42 § underrättat kammarkollegiet om förrättningen, bilaga 5. Kollegiet har i skrivelse den 11 juni 1968, bilaga 7 meddelat att Kollegiet för närvarande icke finner anledning föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Av samma anledning har fiskeristyrelsen jämlikt vattenlagens bestämmelser underrättats om förrättningen, bilaga 6. Fiskeristyrelsen har förordnat fiskeriintendenten i Övre Södra distriktet, bilaga 8, att avgiva föreskrivet yttrande, bilaga 12, varav framgår att ingen fiskerinäring av betydelse kan genom företaget lida förfång.

I nämnda skrivelser omnämnda ritningar är identiska med till förrättningar hörande förslagsritningar.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 44 § har utredning verkstälts för utrönande av huruvida tvångsdelaktighet för icke sökande föreligger.

Av den beräknade båtnaden 8 383 kronor faller på marker tillhörig sökandena en båtnad av 5 906 kronor, vilket motsvarar 70 procent. På grund härav föreligger skyldighet för alla fastigheter, som erhålla båtnad genom företagets utförande att delta i kostnaderna för företaget. Enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 38 § skall ifrågavarande företag få komma till stånd endast under förutsättning att nyttan av företaget efter avdrag av kostnaden för dess verkställande överstiger skadan och intrånget på annans egendom.

Båtnaden har enligt värderingslängden, bilaga B, beräknats till	8 383:-
Kostnaden har enligt kostnadsförslaget, bilaga D, beräknats till	5 000:-
Ersättning för skada å annans egendom	0
Båtnadsöverskott kronor	3 383:-

Den av synemännen verkställda utredningen ger vid handen att laga hinder icke i något avseende möter mot företagets utförande.

5. Hydrografisk utredning.

Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta inritats med heldragen blå linje tillhör nederbördsområde 110/111 mellan Örekilsälven och Strömsån.

Nederbördsområdets storlek har vid sjöns utlopp beräknats till 250 ha. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 6 l/s och ha för öppen mark samt för berg och skogsmark till 15 l/s och ha. Med ledning härav har avloppet givits en bottenbredd av 1,0 m och släntlutning 1:2.

Karakteristiska vattenstånd i sjön och bottenlägen i utloppet vid olika avvägningstillfällen samt förrättningsmannens förslag framgår av nedanstående tabell.

Tabell 1.

Läge	Vattenstånd enligt verkställda avvägningar år			Vattenstånd enligt föreliggande förslag
	1898	1937	1967	1969
Nedströms 3+35	6,72	6,65		
Uppströms 3+35	6,82	6,65		
Hvy vid 5	6,96	6,73	7,50	
HHvy " 5	7,25	7,20	7,90	7,30
Mvy " 5		6,73	7,29	6,70
Lvy " 5				6,60

Tabell 2.

Sektion	Bottenläge			Bottenläge enligt föreliggande förslag
	1898	år 1937	1967	
2+50	6,18	6,04	6,60	6,30
3+30	6,48	6,35	6,53	6,42
3+40	6,30	6,35	6,60	6,44
4+20	6,30	6,35	6,45	6,55
4+83	6,17	6,35	6,63	6,55
5+00	6,30	6,35	6,60	6,55

6. Broar och trummor.

Allmän väg beröres icke av företaget. Rensning under bro å utfartsväg vid punkt 2+88 i enlighet med sektionsritningen erfordras. Därvid avlyftes brobanan varefter rensning och upptagning av lösa stenar verkställes. Innan brobanan lägges på plats skall broägaren ges tillfälle att utbyta eller komplettera bärbjälkarna. Kostnaden för bärbjälkarnas komplettering åvilar brons ägare. Brobanan lägges därefter på plats av företaget och på dess bekostnad.

Framtida underhållet av denna bro skall åvila den, som tidigare haft att svara för detta underhåll.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar skall utgå med anledning av företaget.

Utplanering av uppschaktade massor skall verkställas så att en jämn gräsvall erhålles. Frösådd ombesörjes och bekostas av företaget.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga D, har kostnaderna, inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll, mervärdesskatt och oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till 5 000 kronor.

9. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synmännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid markvärderingen har synmännen åsatt varje ägofigur ett visst värde pr hektar med hänsyn till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning allt under förutsättning, att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge över nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande. Som framhållits under mom. 3 erhåller vissa markområden icke full torrläggning. För dessa ägofigurer har blivande värdet reducerats med hänsyn härtill.

Den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande har som framgår av värderingslängden, bilaga B, av synmännen uppskattats till 8 383 kronor.

10. Kostnadsfördelning.

För vinnande av såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av efterföljande.

Tabell 3.

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofigur	Båtnad	Rel. kostnad
A-B-C	1	5 000	1-9, 25-35	3 171	1,577
D-E-F	2	675	13-24	4 457	0,151
E-G	3	275	10-12	2 346	0,117
Hela företaget		5 950		9 974	0,597

Utredningen visar att billigaste torrläggningen erhålles om alla avdelningarna sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 0,597.

Med anledning av att dikessträckorna D-E-F och F-G icke skall utföras av företaget skall emellertid båtnaden för fastigheterna, som äro beroende av ovannämnda dikessträckor minskas med avdragsdikets kostnad dividerad med relativa kostnaden för företaget. Detta avdrag har därefter fördelats mellan de berörda fastigheterna i proportion till dessas båtnad genom avdragsdiket enligt efterföljande.

Tabell 4.

Fastighet	Ägare	Ägofig.	Båtnad	Minskning av båtnad
Anneslätt 1 ²⁷	Dick Svanberg	10	156	36
Långeland 1 ⁷	Karl Karlsson	11-12	2 190	512
Vattersröd 1 ⁴	Nils Johansson	13-14	477	112
" 1 ⁵	Dsme	15-18	787	184
" 1 ³	Herbert Larsson	19-24	3 193	747
Summa			6 803	1 591

Med ledning av ovanstående utredning har kostnadsfördelningslängden, bilaga F, upprättats. I denna har kostnaderna fördelats i proportion till fastighets båtnad. Av kolumnerna 5 och 6 framgår fastigheternas beräknade och verkliga kostnadsandelar i företagets utförande uttryckta i kronor respektive procent.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas enligt kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

11. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej utgå vid detta företag.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 11 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas

att arbetsföreskrifterna, bilaga E, noga skall efterföljas

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1975 för att bestämmelserna skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman.

13. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas om någon sakägare det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets utförande.

För att i möjligaste mån nedbringa underhållskostnaderna skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålls borta från de öppna avloppen. Sker ändock skadegörelse, som föranletts av markägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

De rensningsmassor, som uppschaktas vid framtida underhåll av öppna avlopp skall utplaneras på företagets bekostnad.

Ersättning för intrång genom uppläggning av rensningsmassor skall icke utgå.

Underhållet av i företaget ingående broar åvilar liksom tidigare respektive broars ägare.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

att anskaffa lämplig entreprenör

att själv eller genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten

att i mån av behov verkställa uttaxering på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt

att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning att ingen må utöva

47
rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Germunnerödsjöns sänkningsföretag år 1969.

16. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

17. Utlåtandets verkställighet.

På grund av att företaget berör förändring av vattenstånd i sjö skall syne-
männens utlåtande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 45 § under-
ställas Västerbygdens vattendomstols prövning och ha med de ändringar, som
domstolen kan meddela, vunnit laga kraft, innan företagets utförande får
påbörjas.

Lycke pr. Kungshamn den 30 maj 1969

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Ingenjör

Torsten Olsson

Torsten Olsson

Karl-Åke Johansson

Karl-Åke Johansson

Gode män

S a m m a n s t ä l l n i n g

över förrättningskostnader för Germunnerödsjöns sänkningsföretag år 1969 i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan	918:36
Hantlangning m.m.	324:-
Kungörelser	212:-
Godemän, rese- och arvodesersättningar	320:04
Diverse utgifter	<u>5:60</u>
Summa kronor	<u>1780:-</u>

Vänersborg den 30 maj 1969.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör.