



Akt nr:
O-F2a-LS1/70

AU\$O-F2a-LS1/70

Ls 1/70

Henåns dikningsföretag år 1970

i Röra socken

Göteborgs och Bohus län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Henåns dikningsföretag år 1970

i Röra socken, Göteborgs och Bohus län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 55 skrivna och paginerade sidor

Härtill hör 1 blad ritning

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 3 - 9
Ansökningshandling m.m.	" 10 - 16
Kungörelse	" 17
Förteckning	" 18
Fullmakter, bilagor 4 - 5	" 19 - 21
Utdrag ur sammanträdesprotokoll, bilagor 6 - 7	" 22 - 23
Kungörelse	" 24
Förteckning	" 25
Fullmakter, bilagor 10 - 11	" 26 - 28
Utdrag ur sammanträdesprotokoll, bilagor 12 - 14	" 29 - 31
Fullmakter, bilagor 15 - 16	" 32 - 33
Förening	" 34
Bilaga A Värderingslängd	" 35 - 38
" B Kostnadsförslag	" 39 - 40
" C Arbetsföreskrifter	" 41 - 42
" D Typritningar	" 43 - 44
" E Ritningsbeteckningar	" 45
" F Kostnadsfördelningslängd	" 46 - 47
Översiktskarta	" 48
Utlåtande	" 49 - 54
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 55

Protokoll fört vid sammanträde
under syneföreläsning för torr-
läggning av mark inom Huvås
samhälle i Rönne socken, Östra
Öreuts kommun, Göteborgs
och Bohus län.

Sedan under tecknad föreläsningssamman-
träde gjord ansökan av läsestyrelsen
föresluts, bilaga 1, att handlägga denna
syneföreläsning hade sammanträdet
utträtt att hållas i Östra Öreuts kommu-
nalkontors torstagen den 22 maj 1969 kl 10⁰⁰
Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse i Göteborgs-Posten onsdagen
den 7 maj 1969, bilaga 2, varjämte av-
skrift av kungörelsen avsåts till kände
sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 3
På grund härav hade följande personer
kommit tillstädes

Stens Vägverk, vägförvaltningen i Göteborgs
och Bohus län genom ingenjör Bertil Johansson
enligt fullmakt, bilaga 4, biträdd av
vägmästare Gustaf Olsson
Televerket, driftstationen genom tekniker
Bure Jacobsson enligt fullmakt, bilaga 5
biträdd av tekniker Folke Svensson
Östra Öreuts kommun, genom kommunal-
kamrer Alf Norberg och kommunal-

ingeniör Stellan Holm enligt fullmakt
bilaga 6.

Arvets Sparbank genom riksdagsman
Carl E. Johansson enligt fullmakt
bilaga 7.

Kennet Johansson	Strandvägen	Stenån
Alf Olsson	"	"
Folke Olsson	Köravägen	"
Ivar Åkesson	Tvårvägen	"

För att som goda män biträda vid förtä-
ningarna inställdes sig på förtänings-
nämndens sammankallade skiftes goda män
Ivar Johansson, Stenå, Stenån och
Ivar Johansson, Kåla, Gällby

§1

Protokoll om förtäningarna och länstyre-
lets förordnande upplästes.

§2

För att synemännen anfördes ej vid
förfogarna. Ej heller visste dessa med sig
något jämsförhållande till någon av sak-
ägarna.

Godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§3

Med anledning av det utfärdade förord-

naudet hade erforderliga förarbeten
och markundersökningens verkställt
med beaktande av sökandens yrkanden
och förskruvat hade förslag till torrlägg-
ning upprättats, vilket nu framulades
för saksägarna.

84

Sedan de närvarande tagit del av det
upprättade förslaget framlättes följande
yrkanden.

Kommunens representanter yrkade att det
befintliga avloppet göras de dimensioner
som erfordras för att uphålla trycks-
ställande avrinning från ovanstående
mark.

Vägförvaltningens representant meddelade att
vägförvaltningen har egen ledning av 225 mm
dimension från sin fastighet därnär 129 direkt
till därnär. Vägförvaltningen ämnar komplettera
torrläggningens fastigheter genom ytter-
ligare ledningar från bl. a spolplatser.
Vägförvaltningen bestrider deltagningspliktig-
het i det nu aktuella förslaget.

Kommunens representant påstår att vägförvalt-
ning genom anläggande av esfalterad väg
hade bidragit till de olägenheterna som upp-
stått.

Förklarar påpekar att beträffande baus
tro hade kommunen tidigare påbörjat
inplantningarna med det 400 mm m. Alster

Gjälte har betalt 425 st rör av 400 mm dimension.
Kommunalingenjörerna verifierade Olssons
påstående.

Olsson nykade att vägförvaltningen kommunen
består den del som kommunen bet.

Kenneth Johansson Henån 11¹² påpekade att
det går en ledning av glacerade rör ~~som~~ bet
under 1940 från Henån 1⁴⁶ över hans fastig-
het ut till ännu.

Kommunalingenjörerna konstaterade att noggranna
undersökningar verkställes så att vattnet
från Henån ^{äls} går bakvägen in på här berörde
område.

St.

Förädlingsmannen meddelade att seque-
nterna nu omedelbart skulle påbörja
erfordra lika undersökningar och värde-
ningar.

St.

Så några ytterligare förutställningar inte
gjordes meddelade förädlingsmannen
att nytt sammanträde kommer att i boga
ordning beviljas. Sist upplästes dagens
protokoll.

Det var dag före över
Tingens arbete

Kenneth Johansson Torbjörn

Den 17 april 1970 kl 10⁰⁰ inställdes sig synsamman
 ånyo i Östra Årsts kommunalkontor för att fort-
 sätta förbättringens trandläggning. Kungörelse
 om sammanträdet, bilaga 8, hade varit införd
 i Göteborgs Posten torsdagens den 2 april 1970,
 varjämte avskrift av kungörelsen utlämnats till
 händes sakägare enligt bifogad förteckning
 bilaga 9.

På grund härav hade följande personer
 tjänstadeskommit

Ståtnes Vägverk genom ingenjör Bertil Johansson enligt full-
 makt, bilaga 10, biträdd av vägmästare Gustaf Olsson
 Televerket genom tekniker Karl Johansson enligt
 fullmakt, bilaga 11

Östra Årsts kommun genom rf Abrahamsson enligt
 fullmakt, bilaga 12, biträdd av kamrer Olof Norberg
 och ingenjör Stellan Holm

Carl Claessons ab. genom kamrer Rune Nilsson, Udde-
 vala enligt fullmakt, bilaga 13

Johan Johansson Torp

Östra Årsts Sparbank genom riksdagsman Carl
 E. Johansson enligt fullmakt, bilaga 14

Nils Olsson Årstad

Folke Olsson, Årstad för egendel samt för
 Anna Olsson och Ingrid Ståhlén enligt full-
 makt, bilaga 15 och 16

TW-varvet, Lvar Åkesson, Årstad

genom Torbjörnsson förenat sig med sökanden
och ykhet an avloppet utförts som teckat led-
ning upp till gränsen mot fastigheten skivan
17. Föreningsberäkningen, bilaga 17, vitsreda-
des av styrelseämnen genom påskrift.

§8

Föreningens medlemmar redogjorde därefter för
det upprätaade förslaget och framvisade
till granskning tillhörande ritningar. Upp-
rätaade längder upplästes i huvudsakliga
delar och fogades till protokollet

Värderingslängd	såsom bilaga A
Kostnadsförslag	" " B
Arbetsföreskrifter	" " C
Typritningar	" " D
Ritningsbeteckningar	" " E
Kostnadsförklaringslängd	" " F

§9

Därefter lämnades ordet fritt varvid de när-
varande diskuterade det framlagda förslaget

§10

Föreningens medlemmar upplästes ingetadga utlåt-
ande om förslaget vilket undertecknades av styrel-
semedlemmar

§11

Förslaget val av styrelse, varvid bestämdes att

denna skulle bestå av tre paror. För ord-
förande valdes Luthenborgs Refskoleamman
Sastekki, Henån tel 0304:59006, som även fick
i uppdrag att vara aktförare. För övriga led-
mötes valdes Folke Olsson och Toas Olsson
både i Henån.

§ 82.

Gjorkändes att bland förtätnings kostnader
i samband med guldmanus av och med tillagen
335-70 kronor.

§ 13

Så ytterligare framställningarna inte gjordes
meddelade förtätningsmannen att till
företaget köande handlingar och ritningar
kommer att utlämnas till aktföraren inom
tre till fyra dagar. I samband härmed bestämdes
att dessa handlingar skulle förvaras på
Östra Östra kommunskolan.

Dagen protokollet upplästes varpå förtä-
nigen förklarades avslutad.

Art och dag som var
Lugner Carlén

Jon J. J. J.

Jon Jansson

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

Postadress: Fack, Göteborg 2

tel. 031/17 22 80

III M9 - 9/67

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 16 JAN 1968

Dnr. 52/68

Saknr. 171

Från 1874

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Östra Orusts kommun, att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen verkställa syneförrättning avseende undanröjande av olägenheter från vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle, Östra Orusts kommun, berörande ett flertal fastigheter.

✓ Göteborg i landskansliet den 11 januari 1968.

På länsstyrelsens vägnar:


Ivar Hinnfors
K. W. Christensson

På söken

Lantbruksingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Telefon i detta ärende: 14980
Riktnr. 0522 (Uddevalla)

Ärendet handlägges av lant-
brukskonsulent B Svensson/GS

III 49967

11

8 1 1 1968 Lantbrukslän i Göteborg
Dnr 597/67
Saknr 102
den 1 1. JAN 1968

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
Fack

GÖTEBORG 2.

Angående syneförrättning enl. vattenlagen för undanröjande av olägenheter från vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle berörande ett flertal fastigheter.

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län föreslår ingenjör Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, som förrättningsman vid ovannämnda förrättning.

På lantbruksnämndens vägnar:

Arvid Bolmstrand
Arvid Bolmstrand
Lantbruksdirektör

Börje Svensson

Börje Svensson
Lantbrukskonsulent

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

GÖTEBORG C

Postadress: Fack, Göteborg

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civiltförsvar » 031/12 48 00

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 11 JAN 1968

Dnr	597/67
Saknr	102
Ink.	19. 12. 67
LANTBRUKSNÄMNDEN GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN	

Översändes till Lantbruksnämnden
i lant....., som an-
modas att i örendet till länsstyrelsen inkomma med yttrande
och remisshandlingarna därvid återställa
✓ Göteborg, i landskansliet; den 18 december 1967.

Enligt uppdrag:

A. Petersen

ÖSTRA ÖRUST KOMMUN

Kommunalkontoret

H e n å n

Tel. 0304/303 52, 303 56, 303 66

Postgiro 11 59 23



→ Länsstyrelsen i Göteb. o. Bohus län,

GÖTEBORG

Lanternan

I enlighet med kommunalnämndens beslut begäres härmed syneför-
rättning enl. vattenlagen för undanröjande av olägenheter från
vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle berörande
ett flertal fastigheter.

Det hemställas även att länsstyrelsen utser förrättningsman.

Ytterligare upplysningar kan erhållas av kommunalingenjören
tel. 0304/30366 eller undertecknad, tel. 0304/30356.

Henån i Östra Orust kommunalkontor den 13 dec. 1967.

Olof Norborg
(Olof Norborg)
kommunalkamrer



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Göteborgs- och Bohus län

KOPIA

ÖSTRA ORUST KOMMUNALKONTOR
- 9 NOV 1967

Datum
8.11.1967

Dnr 322 Titel 275.9
Vår referens VFO 46-673002

Östra Orust kommun
Kommunalkontoret
HENÅN

Eder referens
10.10.1967

Hänvändelse till
Bertil Johansson

Ang dagvattenledning i Henån.

I det öppna dike som utgör traktens naturliga vattenväg utmynnar ledning för grund- och dagvatten från vägförvaltningens fastighet Henån 1:129. Nybyggnaden av väg nr 160 genom Henån har icke förändrat naturlig vattenväg.

Underhåll och rensning av avloppsdiket som å vissa sträckor igenlagts med rör åvilar icke vägförvaltningen.

Vid utförandet av vatten- och avloppsledningar i Henån har utan vägförvaltningens tillstånd trumman under väg nr 752 förlängts i sin nedströmsända med rör ϕ 400. Trummans genomströmningsöppning har härigenom minskat från $0,36 \text{ m}^2$ till $0,125 \text{ m}^2$. Genom att förlängningen lagts i vinkel har erforderlig rensning av vägtrumman omöjliggjorts. Kommunen som byggherre för vatten- och avloppsledningar i Henån är ansvarig för de vidtagna åtgärderna, som har minskat vägtrummans genomloppsöppning och omöjliggjort rensning.

En helt ny vägtrumma under väg 752, nedlagd vid en punkt strax norr om den nuvarande vägtrumman synes vara erforderlig. Kostnaden för utförande av ny vägtrumma åvilar dock icke vägförvaltningen.

Skulla kommunen önska vidare utredning i ärendet föreslår vägförvaltningen syneförrättning enligt vattenlagen.

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningens driftkontor

Lennart Jørdal
Lennart Jørdal

Bertil Johansson
Bertil Johansson

IMA

Kopiers/Referenslämning
med original betygas:

Postadress
Box 2 227
GÖTEBORG 2

Telefon
031-17 63 40

Gatuadress
Stora Badhusgatan 18

Postgiro
18 29 14

→ Vägförvaltningen i Göteborgs o Bohus län

GÖTEBORG.

Ang. dagvattenavloppsledning i Henån

Från Vägförvaltningens fastighet Henån 1:129 härrörande dagvattenledning utmynnar i ett dike invid Televerkets fastighet Henån 1:106. Detta dike övergår därefter invid kommunens fastighet Henån 1:111 i kulvert genom Carl Claessons fastighet Henån 1:62. I höjd med kommunens fastighet Henån 1:111 har Vägförvaltningen i samband med nybyggnad av väg nr 160 genom Henån tydligen inkopplat dag- och dräneringsvatten från vägbanan samt en uppfifrån berget kommande bäck.

Dagvattenledningen måste betecknas som synnerligen bristfällig och otillfredsställande. Vid regnväder och snösmältning förorsakas översvämningar i hela området beroende på att dikena är igenslammade och igenvuxna. På de sträckor där dikena kulverterats är rören till större delen fyllda med slam och skräp. Värst synes igensättningen vara vid vägtrumma under väg nr 752 och vid utsläpp vid Henå å.


Vid senaste häftiga regnväder den 7 - 8 dennes orsakades sålunda översvämning bl.a. i kommunens fastighet Henån 1:111, där vattnet steg meterhögt i källarvåningen.

Det hemställes om att Vägförvaltningen skyndsamt måtte vidtaga åtgärder till förhindrande av ett återupprepande. Sålunda bör uppränsning ske av samtliga diken och kulvertledningar efter hela här angiven ledningssträcka. Därvid bör även tillses att ledningarna är dimentionerade efter vad behovet påkallar.

Skiss över området med ledningarna markerade bifogas.

Henån i Östra Orust kommunalkontor den 10 okt. 1967

Olof Norborg
(Olof Norborg)
kommunalkamrer



— = dike
— = culvert

Bock

BF₂N

Im F₂

ВНФ₂П

ВНФ₂П

ВНФ₂П

ВНФ₂П

ВНФ₂П

ВНФ₂П

ЖФ₂ 17

BF₂IV

Ri 54

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende undanröjande av olägenheter från vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle, Östra Orusts kommun, Göteborgs och Bohus län, berörande fastigheter: na Henån 1¹⁷, 1¹⁸, 1²¹, 1²², 1⁴¹, 1⁶⁸, 1⁶⁹, 1¹⁰⁰, 1¹⁰⁶, 1¹⁰⁸, 1¹⁰⁹, 1¹¹¹, 1¹¹², 1¹¹³, 1¹²⁰, 1¹²⁴, 1¹⁴⁷, och 1¹⁵⁰ har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Östra Orust Kommunalkontor, socialvårdsavdelningens sammanträdesrum, Henda torsdagen den 22 maj 1969 kl. 10.00.

Allmän landsväg och televerket beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 maj 1969

På tjänstens vägnar
Ingemar Carlson
Ingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten onsdagen den 7 maj 1969 intygas ex officio

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde avseende undanröjande av olägenheter från vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle, Östra Orusts kommun, Göteborgs och Bohus län, berörande fastigheterna Henån 1¹⁷, 1¹⁸, 1³¹, 1³³, 1⁴¹, 1⁵⁵, 1⁶², 1¹⁰⁰, 1¹⁰⁵, 1¹⁰⁶, 1¹⁰⁹, 1¹¹¹, 1¹¹², 1¹¹³, 1¹²⁹, 1¹⁴⁶, 1¹⁴⁷ och 1¹⁸⁹ torsdagen den 22 maj 1969 kl. 10.00.

Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län		Göteborg 2
Televerket, Driftsektionen	Pack	- " -
Östra Orust Kommun		Henån
Rune Nilsson	Göteborgsvägen 14 D	Uddevalla
Carl Claessons dödsbo		
Roj Olsson	AB Järn och Trä	Henån
Orust Sparbank		Nösund
Kennet Johansson	Strandvägen	Henån
Gustav Johansson	"	"
Alice Olsson	"	"
Sara Eriksson	Posten	"
Elsa Hallund	Strandvägen	"
Nils Hj. Nilsson	Leby	Gilleby
Anna Olsson		
Verner Olssons dödsbo	Strandvägen	Henån
Folke Olsson	Röravägen	"
IW-Varvet, Ivar Åkesson		"

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 6 maj 1969 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

F u l l m a k t.

Med stöd av fullmakt å omstående sida befullmäktigas härmed

ingenjören Bertil Johansson

vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att utföra och

bevaka vägverkets talan vid verkställande av syneförrättning

enligt vattenlagens bestämmelser - vartill av länsstyrelsen

i Älvsborgs län, Vänersborg, förordnats ingenjören Ingemar

Carlson, Vänersborg - avseende undanröjande av olägenheter från

vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle, Östra Orusts

kommun, Göteborgs och Bohus län, berörande fastigheterna Henån 1¹⁷,

1¹⁸, 1³¹, 1³³, 1⁴¹, 1⁵⁵, 1⁶², 1¹⁰⁰, 1¹⁰⁵, 1¹⁰⁶, 1¹⁰⁹, 1¹¹¹, 1¹¹²,

1¹¹³, 1¹²⁹, 1¹⁴⁶, 1¹⁴⁷ och 1¹⁸⁹, vid sammanträde torsdagen den

22 maj 1969 kl. 10.00, i Östra Orusts Kommunalkontor, social-

vårdsavdelningens sammanträdesrum, Henån.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 13 maj 1969.....

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Folke Sjöstrand

Tf vägdirektör

Avskrift
STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk
den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för väg-
verket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbets-
ordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län eller den han i
sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för
Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål
angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvalt-
ning stående fastigheter;

inför vägsyenenämnd;

vid lantmäteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteri-
förrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Camdel Sjöström



FULLMAKT

Härmed förordnas tekniker Arne Jacobsson, Göteborgs Telekontor, Anläggningssektionen, Kaserntorget 1, Göteborg, att vid sammanträde den 22 maj 1969 kl 10.00 på Östra Orusts kommunalkontor beträffande syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende undanröjande av olägenheter från vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle, Östra Orusts kommun, Göteborgs och Bohus län, berörande fastigheterna Henån 1¹⁷, 1¹⁸, 1³¹, 1³³, 1⁴¹, 1⁵⁵, 1⁶², 1¹⁰⁰, 1¹⁰⁵, 1¹⁰⁶, 1¹⁰⁹, 1¹¹¹, 1¹¹², 1¹¹³, 1¹²⁹, 1¹⁴⁶, 1¹⁴⁷ och 1¹⁸⁹, föra televerkets talan och därvid dess rätt och bästa iakttaga och bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännes. Göteborg den 20.5.1969.

För televerket

B Lagerblad
Teledirektör

Elg

Utdrag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

ÖSTRA ORUST KOMMUN

Kommunalnämndens arbetsutskott

20.5.1969

Blad 20

§ 176

Dnr 286/69

litt 012.360

Syneförrättning enl. vattenlagen.

Sedan länsstyrelsen förordnat om syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende undanröjande av olägenheter från vattenförande dike och kulvert genom Henåns samhälle berörande fastigheterna Henån 1:17, 1:18, 1:31, 1:33, 1:41, 1:55, 1:62, 1:100, 1:105, 1:106, 1:109, 1:111, 1:112, 1:113, 1:129, 1:146, 1:147 och 1:189 har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas å kommunalkontoret (socialavdelningens sammanträdesrum) den 22.5.1969 kl. 10:00.

Au:s
beslut

Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga kommunalkamrer Olof Norborg och kommunalingenjör Stellan Holm att företräda kommunen vid ifrågavarande förrättning.

Utdragsbestyrkande

K. T. Jakobsson *Jesper Hedberg*

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen
för Orusts Sparbank å huvudkontoret i Nösund den 13 maj 1969.

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter och vid protokollet
undertecknad Olsson.

§ 43

Till att bevaka sparbankens rätt vid syneförrättning den
22.5. 1969 i Henån, enl. vattenlagens bestämmelser för
sparbankens fastigheter Henån 1:33 och Henån 1:105 utsågs
styrelseledamoten, riksdagsman Carl E. Johansson, Torp,
Nösund.

Justeras:

Som ovan

Pontus Pettersson
Hjalmar Andersson
Carl E. Johansson
Eric Gustafsson
Lennart Pettersson

Bo Olsson

Rätt utdraget intygar:



Kungörelse

Syreförrättning angående
torrläggning av tomtmark be-
rörande fastigheterna Henån
1:17, 1:31, 1:33, 1:55, 1:62,
1:100, 1:105, 1:106, 1:109, 1:111
1:112, 1:113, 1:129, 1:146, 1:147,
och 1:189 i Röra socken, Gö-
teborgs och Bohus län hand-
lägges ånyo vid sammanträde
i Östra Orusts Kommunalkon-
tor, socialvårdsavdelningens
sammanträdesrum, Henån,
fredagen den 17 april 1970
kl. 10.00.

Allmän väg och televerket
beröres av företaget.

Val av styrelse för företa-
get kommer samtidigt att för-
rättas.


Till sammanträdet kallas al-
la de som därvid ha egen
eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg 31 mars 1970.

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten torsdagen
den 2 april 1970 intygas ex officio


Ingemar Carlson
Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde avseende undanröjande av olägenheter från vattenförande dike och külvert genom Henåns samhälle, Östra Orusts kommun, Göteborgs och Bohus län, berörande fastigheterna Henån 1¹⁷, 1³¹, 1³³, 1⁵⁵, 1⁶², 1¹⁰⁰, 1¹⁰⁵, 1¹⁰⁶, 1¹⁰⁹, 1¹¹¹, 1¹¹², 1¹¹³, 1¹²⁹, 1¹⁴⁶, 1¹⁴⁷ och 1¹⁸⁹ fredagen den 17 april 1970 kl. 10.00.

Statens Vägverk, Vägförvalt-	Box 2227	403 14	Göteborg 2
ningen i Göteborgs och Bohus län			
Televerket, Driftsektionen	Fack	403 10	Göteborg 2
Östra Orust Kommun		440 90	Henån
Carl Claessons dödsbo		440 90	Henån
John Johansson	Torp	440 90	Henån
Boutredningsman för Claessons			
dödsbo, Kamrer Rune Nilsson	Montörvägen 1	451 00	Uddevalla
Roy Olsson	Järn & Trä i		
	Henån AB	440 90	Henån
Orust Sparbank		440 81	Nösund
Kennet Johansson	Strandvägen	440 90	Henån
Gustav Johansson	Strandvägen	440 90	Henån
Alice Olsson	Strandvägen	440 90	Henån
Sara Eriksson	Posten	440 90	Henån
Verner Olssons dödsbo			
c/o Fru Anna Olsson	Strandvägen	440 90	Henån
Ingrid Stalin		440 90	Henån
Folke Olsson	Röravägen	440 90	Henån
IW-varvet AB, Ivar Åkesson		440 90	Henån

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 31 mars 1970 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


F u l l m a k t.

Med stöd av fullmakt å omstående sida befullmäktigas härmed
ingenjören Bertil Johansson

vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att utföra och
bevaka vägverkets talan vid sammanträde inför Västerbygdens....
Vattendomstol i Östra Orusts Kommunalkontor, socialvårdsav-
delningens sammanträdesrum, Henån, fredagen den 17 april kl. 10.00,
gällande syneförrättning angående torrläggning av tomtmark berö-
rande fastigheterna Henån 1¹⁷, 1³¹, 1³³, 1⁵⁵, 1⁶², 1¹⁰⁰, 1¹⁰⁵,
1¹⁰⁶, 1¹⁰⁹, 1¹¹¹, 1¹¹², 1¹¹³, 1¹²⁹, 1¹⁴⁶, 1¹⁴⁷ och 1¹⁸⁹ i
Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den ...13.4.....1980....
STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


vägdirektör

Avskrift
STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd;

vid lantmåteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Camdel Sjöström



FULLMAKT

Härmed förordnas tekniker Karl Johansson, Göteborgs telekontor, driftsektionen att vid sammanträdet den 17 april 1970 kl 10.00 i Östra Orusts Kommunalkontors, socialvårdsavdelningens sammanträdesrum, Henån beträffande syneförrättning angående torrläggning av tomtmark berörande fastigheterna Henån 1¹⁷, 1³¹, 1³³, m fl i Röra socken, Göteborgs och Bohus län televerkets talan föra och dess intresse bevaka. Ombudets tagna åtgärder godkännes. Göteborg den 8.4.1970.

B Lagerblad
Teledirektör

ÖSTRA ORUST KOMMUN

Utdrag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet

6.4.1970

Blad 19

§ 146

Dnr 188/70

litt 012.360

Syneförrättning enl. vattenlagen.

Syneförrättning ang. torrläggning av tomtmark berörande fastigheterna Henån 1:17, 1:31, 1:33, 1:55, 1:62, 1:100, 1:105, 1:106, 1:109, 1:111, 1:112, 1:113, 1:129, 1:146, 1:147 och 1:189 handlägges ånyo vid sammanträde å kommunalkontoret (socialavdelningens sammanträdesrum) den 17.4.1970 kl. 10:00.

Au:s
beslut

Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga Alf Abrahamsson med biträde av kommunalkamrer Olof Norborg och kommunalingenjör Stellan Holm att företräda kommunen vid ifrågavarande förrättning.

Utdragsbestyrkande



Kommunalkamreraren i Östra Orust kommun
440 90 HENÅN Tel. 0304/302 00

Ä 58/1968.

Aktbil. 3.

Protokoll, fört vid handläggning å rättsens
kansli i Stenungsund den 24 juli
1968.

Rätten: Häreidshövdingen Bertil Koch.

Sökande: Fru Anna Johansson i Gullberg (postadress: Ellös) m.fl.

Saken: Avträdande till förvaltning av boutredningsman av
egendomen i dödsboet efter trävaruhandlaren Carl August
Claesson från Henån.

I en denna dag till häradersrätten inkommen ansökan hemställde
sökandena att häradersrätten måtte förordna att egendomen i dödsboet
efter Claesson skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman,
samt utse revisorn Rune Nilsson i Uddevalla (adress: Göteborgsvägen
14) att i sådan egenskap handha förvaltningen.

Claesson avled den 7 juli 1968.

Häradersrätten meddelar följande beslut:

S l u t l i g t b e s l u t

Häradersrätten förordnar att dödsboet efter Claesson skall
avträdas till förvaltning av boutredningsman samt utser Nilsson att
i sådan egenskap handha förvaltningen.

På häradersrättens vägnar:

Bertil Koch

Bestyrkes;
I tjänsten:

Ann-Mari Bernhardsson

Stämpel aderton kronor.

Anna Johansson m.fl. Ann-Mari Bernhardsson
(Revisorn Rune Nilsson, Göteborgsvägen 14 D, Uddevalla.)

Utdrag från protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Orusts Sparbank & huvudkontoret i Nösund den 7.4. 1970.

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter och vid protokollet
undertecknad Nilsson.

§ 36.

Till att bevaka sparbankens rätt vid syneförrättning den
17.4. 1970 i Henån för sparbankens fastigheter Henån 1:33
och Henån 1:105 utsågs styrelseledamoten, riksdagsman
Carl E. Johansson, Torp, Nösund.

Justeras:

Pontus Pettersson
Hjalmar Andersson
Carl E. Johansson
Lennart Pettersson
Eric Gustafsson

Som ovan

Per O. Nilsson

Rätt utdraget intygar:

.....  

Fullmakt.

Fullmakt för Folke Olsson Henån, att föra min talan
vid förrättningen den 17/4 1970 angående torrläggning av tomtsrk beröran-
de fastigheten Henån 1:31.

Henån den 17/4 1970

Anna D. Olsson.

7777

Bevittnas:

Margareta Karlsson
Henån

Barbro Carlsson
Kungälv

Fullmakt.

Fullmakt för Folke Olsson Henån ,att föra min talan
vid förrättningen den 17/4 1970 angående torrläggning av tomtmark berörande fastigheten Henån 1:31.

Henån den 17/4 1970

Ingrid Stablin

Bevittnas:

Agda Karlsson
Henån

Margareta Karlsson
Tölleris Henån

FÖRENING

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark inom Henåns samhälle i Östra Orusts kommun, Göteborgs och Bohus län och yrkar avloppets igenläggning med rör förbi den del av min fastighet Henån 1146 som ligger ~~söder~~ *nor* om Henån 117:

Henån den 22 maj 1969

AKTIEBOLAGET H.W.-VARVET

[Signature]

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Röra socken</u>							
<u>Henån 1⁶²</u>							
Carl Claessons db.							
tomtmark	1	0,54		31000	~~50000~~ 44000	13000	7 020
båtnad uppskattad p.g.a. minskad risk för översväm- ningar på befintliga anlägg- ningar							5 400
Summa		0,54					12 420
<u>Henån 1¹⁴⁶</u>							
IW-varvet AB							
tomtmark	2	0,26		31850	~~50000~~ 43000	11150	2 899
"	3	0,32		48540	50000	1560	499
Summa		0,58					3 398
<u>Henån 1¹⁸</u>							
Nils Hjalmar Nilsson							
tomtmark	4	förbättras ej					
Summa							
<u>Henån 1⁵⁵</u>							
Folke Olsson							
tomtmark	5	0,06		20000	~~50000~~ 40000	20000	1 200
Summa		0,06					1 200
<u>Henån 1³¹</u>							
Karl V. Olssons db.							
tomtmark	6	0,06		20000	~~50000~~ 40000	20000	1 200
Summa		0,06					1 200
<u>Henån 1³³</u>							
Orusts Sparbank							
tomtmark	7	0,05		34000	~~50000~~ 46000	12000	600
Summa		0,05					600

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁵ Orusts Sparbank tomtmark	8	0,10		34000	46000 ~~50000~~	12000	1 200
Summa		0,10			.		1 200
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁹ Carl Claessons db. tomtmark	9	0,10		34000	46000 ~~50000~~	12000	1 200
båtnad uppskattad p.g.a. minskad risk för översväm- ningsskador på befintliga anläggningar							2 000
Summa		0,10					3 200
<u>Henån 1</u> ¹¹¹ Östra Orusts kommun tomtmark	10	0,07		31000	43000 ~~50000~~	12000	840
båtnad uppskattad p.g.a. minskad risk för översväm- ningsskador på befintliga anläggningar							2 000
Summa		0,07					2 840
<u>Henån 1</u> ¹¹² Kennet Johansson tomtmark	11	0,10		33000	43000 ~~50000~~	10000	1 000
Summa		0,10					1 000
<u>Henån 1</u> ¹¹³ Gustav Johansson tomtmark	12	0,08		33000	43000 ~~50000~~	10000	800
Summa		0,08					800
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁰ Alice Olsson tomtmark	13	0,07		32000	42000 ~~50000~~	10000	700
Summa		0,07					700

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Henån 1</u> ⁴¹ Elsa Hallund tomtmark	14	förbättras ej					
Summa							
<u>Henån 1</u> ¹²⁹ Statens Vägverk Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län tomtmark	15	förbättras ej					
Summa							
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁶ Televerket tomtmark	16	förbättras ej					
Summa							
<u>Sammandrag</u>							
<u>Henån 1</u> ⁶² Carl Claessons db.	1	0,54					12 420
<u>Henån 1</u> ¹⁴⁶ IW-varvet AB	2,3	0,58					3 398
<u>Henån 1</u> ¹⁸ Nils Hjalmar Nilsson	4						
<u>Henån 1</u> ⁵⁵ Folke Olsson	5	0,06					1 200
<u>Henån 1</u> ³¹ Karl V. Olssons db.	6	0,06					1 200
<u>Henån 1</u> ³³ Orusts Sparbank	7	0,05					600
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁵ Orusts Sparbank	8	0,10					1 200
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁹ Carl Claessons db.	9	0,10					3 200
<u>Henån 1</u> ¹¹¹ Östra Orusts kommun	10	0,07					2 840

Gode män .

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K</u>					
0-0+31		<u>Sträckan A-B</u> Rörledning Ø 600 mm utförd och bekostad av ägaren till fas- tigheten 1 ¹⁴⁷					
0+31-0+54	23	<u>Sträckan B-C-D-E</u> Vägtrumma och rörledning Ø 600 mm jämte brunnar typ B-8, Ø 500 mm bekostas av Östra Orusts kommun, se ut- låtande mom. 5.					
0+93-0+98 2+18-2+23	10	<u>Sträckan E-F-G-H-I-K</u> armerade falsrör Ø 600 mm m		10	45	450	
0+54-0+93 0+98-2+18 2+23-2+36	172	lantbruksrör av betong Ø 600 mm m		172	32	5 504	
2+36-3+01	65	lantbruksrör av betong Ø 400 mm m		65	15	975	
0+54-0+86		grävning, läggning och åter- fyllning m		32	5	160	
0+86-0+98		upptagning av bef. ledning och trumma samt grävning, läggning och återfyllning m		12	10	120	
0+98-1+29		grävning, läggning och åter- fyllning m		31	10	310	
1+29-2+36		grävning, läggning och åter- fyllning m		107	15	1 605	
2+36-3+01		grävning, läggning och åter- fyllning m		65	7	455	
0+54-1+40		tillägg för transport av ma- terial för uppfyllning till föreskriven höjd, bredd 2,6 m				400	
0+98, 1+45 1+82, 2+66		brunn typ B-8, Ø 500 mm st.		4	200	800	
2+36		" " B-1, Ø 1000 mm st.		1	320	320	
3+01		" " B-1, Ø 800 mm st.		1	280	280	
		Trpt.					

Ingenjör

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Henåns dikningsföretag upprättat år 1970 i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 25:te meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Berörda verk skall i sådant fall underrättas före arbetenas igångsättande.

Vid arbetets utförande är att iakttaga

att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får övertäckas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,4 m jordmassa;

att entreprenör är skyldig iakttaga aktsamhet vid arbete på bebyggd tomt och trädgård;

att vägbana som genomgräves skall snarast möjligt återställas i fullgott skick;


att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter

blivit utsatta;

att företags styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är översida av nedersta trappsteg till västra trappan å hus beläget å tomt Henån 1¹³². Höjd + 2,94 m.

• Henån den 17 april 1970



Ingemar Carlson


Ingenjör



Ivar Johansson

Ivar Jansson


Gode män



Bilaga D

Typritning B-8

BRUNN



Planritning

Länsgräns



Sockengräns



Gräns för by, hemman eller jordregisterenhet med särskilt namn



Gräns för annan fastighet, även samsjedelningslott



Jordregisterbeteckning

2¹⁴ 10⁷

Gräns för ägoslag




Ägofigursavgränsning



Begränsningslinje innefattande mark, som beräknas få nytta av anläggningen




Vattendelare



Höjdsiffror på mark

8.60 8.70

Nivåkurvor




Djupsiffra vid pejling (vänsterlutande)

3.30 3.60


Ägofigursnummer

214 215

Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder



Väg, allmän



Väg, enskild



Luftledning



Kabel




Befintligt dike (vattendrag)




Befintlig rörledning med brunn

Föreslagna nyanläggningar:

Dike (vattendrag), längdmarkering



Rörledning med brunn



Intag och utlopp



Brunn



Övertäckt brunn




Pumpstation



Vallbyggnad



Vall och valldike




Avdragsdike

Profilritning


Djup till vilket jordundersökning utförts (⊥)

Gräns mellan skilda jordarter



Dike

Bergmarkering



Rörledning med brunn

Befintligt dike som avses utgå

Karaktäristiska vattenytor

Högsta högvattenyta

HHW

Högvattenyta

HW

Normal högvattenyta

MHW

Medelvattenyta, års-

MW

Medelvattenyta under vegetationstiden

MW_{veg}

Lägvattenyta


LW

Lägsta lägvattenyta

LLW

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Röra socken</u>						
<u>Henån 1</u> ⁶²						
Carl Claessons db.						
Ägofig. 1		12 420		6 524	43,493	
<u>Henån 1</u> ¹⁴⁶						
IW-varvet AB	S					
Ägofig. 2,3		3 398		1 785	11,900	
<u>Henån 1</u> ⁵⁵						
Folke Olsson						
Ägofig. 5		1 200		630	4,200	
<u>Henån 1</u> ³¹						
Karl V. Olssons db.						
Ägofig. 6		1 200		630	4,200	
<u>Henån 1</u> ³³						
Orusts Sparbank						
Ägofig. 7		600		315	2,100	
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁵						
Orusts Sparbank						
Ägofig. 8		1 200		630	4,200	
<u>Henån 1</u> ¹⁰⁹						
Carl Claessons db.						
Ägofig. 9		3 200		1 681	11,207	
<u>Henån 1</u> ¹¹¹						
Östra Orusts kommun	S					
Ägofig. 10		2 840		1 492	9,947	
<u>Henån 1</u> ¹¹²						
Kennet Johansson						
Ägofig. 11		1 000		525	3,500	
<u>Henån 1</u> ¹¹³						
Gustav Johansson						
Ägofig. 12		800		420	2,800	

Översiktskarta



Topografisk karta över Sverige

Vänern SV

Skala 1:50 000

Utlåtande.

rörande Henåns dikningsföretag år 1970 i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrläggningssmögjlighet för tomtmark är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrläggningssområdet är beläget inom nederbördsområdet nr 108/109 mellan Göta älv och Bäveån (med Öarna Orust och Tjörn) c:a 6 km NO Röra kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrläggningssområdet utmärkts med gul färg medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritning och höjdsystem.

Såsom grundkarta har använts karta över vissa delar av Henån och Äng upprättad åren 1951-1954 till grund för byggnadsplan. Genom fältundersökningar har denna grundkarta kompletterats med de detaljer, såsom byggnader o.dyl. ävensom ytavvägning som äro erforderliga för bedömande av företaget, dess ändamål och verkningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som genom dess utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken siffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning, som föreskrivits till utförande betecknas med heldragen linje och brunn med ring.

Över avloppet har även upprättats profilritning, som anger förhållandena vid undersökningstillfället.

Till ledning vid arbetets utförande har en fixpunkt inhuggits och denna beskrivs av plan- och profilritningarna. Valt höjdsystem sammanfaller med Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem. Anslutningsfix med höjden + 2,94 beskrivs å hithörande plankarta.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden har följande dikessträckor föreskrivits till utförande

Sträckan A-B

" B-C-D-E

" E-F-G-H-I-K

Det må observeras, att vatten icke får ledas över befintlig vattendelare annat än i de fall detta eventuellt fastställts genom denna syneförrättning eller på annat lagligt sätt.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner ha bestämts under antagande av en avrinning av 20 l/s och ha från tomtmark och 6 l/s och ha från annan mark. Avrinningen i de olika punkterna framgår av följande tabell

Tabell 1.

Läge	Nederbörds- område ha	Högvatten- mängd l/s	I o/oo	Dimension mm	Kapacitet l/s
0-0+8	31	250	26,0	600	1 100
0+8-0+31	"	"	7,4	600	600
0+31-0+54	"	"	4,7	600	450
0+54-1+29	30	230	1,4	600	250
1+29-2+36	29	210	1,4	600	250
2+36-3+1	3	60	1,5	400	90

Av verkställda utredningar framgår att avrinningen från den av vägförvaltningen nyanlagda, asfalterade vägen ej haft någon inverkan vid beräkning av ledningarnas dimensioner.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres en trumma genom allmänna vägen nr 752 vid punkt 0+36-0+44. Trumman medger tillfredsställande torrläggning av ovanför trumman belägen mark.

På grund av att Östra Orusts kommun utfört en avloppsledning i anslutning till trumman på sådant sätt att trummans avbördningsförmåga kraftigt reducerats erfordras åtgärder för undanröjande av ledningens på avbördningen negativa inverkan. Av kostnadsskäl har, i stället för omläggning av nämnda avloppsledning, föreslagits ombyggnad av trumman på sätt hithörande profilritning

utvisar. Kostnaden härför åvilar Östra Orusts kommun.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Andra skador t.ex. skador på fruktträd och bärbuskar, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas dock senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga män, lämpligen skiftesgodemän.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbets- och materialkostnaderna, inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter jämte mervärdesskatt men med undantag av förrättningskostnaderna beräknats till 15 000:- kronor.

9. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde pr hektar under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring pr hektar, som respektive ägofigur tillskyndas genom

företagets utförande.

Såsom båtnad har förutom s.k. torrlägningsbåtnad även uppskattats värdet av den minskade risk för översvämningsskador på befintliga anläggningar som vinnes genom företagets utförande.

Beträffande fastigheten Henån 1¹²⁹, ägofigur 15, ägare Statens Vägverk har båtnad ej uppskattats då Vägverket utfört och bekostat en 225 mm ledning från nämnda fastighet i västlig riktning till Henån å.

Det må anmärkas att på grund av vattenståndet i Henån å vissa markområden inte erhåller full torrläggning. Som framgår av hithörande värderingslängd, bilaga A, har blivande värdet reducerats med hänsyn härtill.

Den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande har i enlighet med värderingslängden av synemännen uppskattats till 28 558:- kronor.

10. Kostnadsfördelning.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelar företaget i avdelningar föreligger inte. På grund av förefintliga omständigheter har företaget uppdelats i följande delsträckor

Sträckan A-B har utförts och bekostats av ägaren till fastigheten Henån 1¹⁴⁷

Sträckan B-C-D-E skall som framgår av förestående mom. 5 bekostas av Östra Orusts kommun.

Sträckan E-F-G-H-I Kostnaderna för utförandet skall fördelas i proportion till varje fastighets båtnad. Av kolumnerna 5 och 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga F, framgår fastigheternas beräknade och verkliga kostnadsandelar i företagets utförande uttryckta i kronor respektive procent.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra för företaget gemensamma kostnader fördelas efter i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, efter anmodan från Länsstyrelsen erläggas med 57:- kronor, vilket belopp förskötteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder som förrättningskostnaderna.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda före utgången av år 1975 samt

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman.

13. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Underhållskostnaderna för hela avloppssträckan A-B-C, D-E-F-G-H-I skall fördelas efter i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Underhållskostnad, som förorsakas av enskild sakägares åverkan eller försumelse uttages dock av denne.

Underhåll av sträckan C-D, trumma genom allmänna vägen åvilar som hittills vägförvaltningen i länet.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen

3 kap. 20 § stadgas,

att över inkomster och utgifter föra till riktigheten styrkta räkenskaper,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda å sammanträde företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skall förvaras av därtill utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Henåns dikningsföretag år 1970.

16. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

17. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 juni 1970

I tjänsten:

Ivar Johansson

Henån den 17 april 1970

Ingemar Carlson

Ingenjör

Ivar Jansson

Gode män

Sammanställning

av förrättningskostnader för Henåns dikningsföretag år 1970 i Röra socken,
Göteborgs och Bohus län.

Ersättning till statsverket enl. SFS 445/67	1 301:01
Gode mäns arvode	335:70
Diverse	<u>3:29</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>1 640:-</u>

Vänersborg den 29 april 1970

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Dnr
Saknr
Ink. 01. 10. 70
LANTBRUKSNÄMNDEN GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

R e v e r s a l.

Till Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län överlämnas härmed jämlikt Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 13 december 1954 nedanstående förrättningsakt rörande syneförrättning inom Göteborgs och Bohus län under anhållan om kvitto.

Förrättningens namn	Socken	Antal	
		sidor	ritningar
Henåns dikningsföretag år 1970	Röra	55	1

Vänersborg den 30 september 1970.

B. Kaltofen
B. Kaltofen

Förste ritare