



Akt nr:
O-F2a-LS1/88

AU\$O-F2a-LS1/88

R I S Å N S

VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1979

Lane-Ryr socken

Göteborgs och Bohus län

samt Väne-Ryr socken

Älvsborgs län

Ls 1/88 12 ritn

H A N D L I N G A R

angående

Risåns vattenavledningsföretag år 1979

Göteborgs och Bohus län

samt Väne Ryrs socken, Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

Innehåller 53 skrivna och paginerade sidor
samt 12 blad ritningar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Bilaga	Sid
Protokoll 1979-10-29		3 - 6
Protokoll 1979-12-18		7 - 9
Ansökan och förordnande	1a-1b	10 - 12
Kungörelser och förteckning	2a-2c	13 - 20
Fullmakter	3a-3d	21 - 25
Skrivelser från Eleonora Johansson, Ture Johansson och Georg Larsson	4a-4c	26 - 28
Skrivelse till Fiskeristyrelsen, 403 10 GÖTEBORG	5a	29
Skrivelse från Fiskeristyrelsen	5b	30 - 32
Kostnadsförslag	A	33 - 34
Värderingslängd	B	35 - 40
Kostnadsfördelningslängd	C	41 - 43
Översiktskarta	D	44
Utlåtande	E	45 - 51
Arbetsbeskrivning	F	52 - 53

PROTOKOLL

1979-10-29

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker längs Risån å sträckan Bergsjön - Skottene-sjön inom Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län och Väne Ryrs socken, Älvsborgs län.

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i församlingshemmet vid Lane-Ryrs kyrka, Lane-Ryr, måndagen den 29 oktober 1979, kl 09.30.

Kungörelse om syneförrättningen införd i Bohuslänningen den 13 oktober 1979.

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt förteckning, bilaga 2 b

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman och såsom god män
Ernst Klevendal, Ljungskile och
Ivar Karlsson, Uddevalla

Sökande:

Ingvar Jonasson, Signeröd
Rolf Karlsson, Håven
Gert Johansson, Sörbo
Arne Johansson, Medkoppen
Ivan Johansson, Vigansröd
Bertil Sköld, Kåröd
Gösta Olofsson, Kåröd
Folke Karlsson, Hjälmhult

Övriga sakägare:

Håkan Larsson, Håven
Georg Larsson, gm Nils Andersson, Suröd, enligt fullmakt
Eleonora Johansson, gm Nils Andersson, Suröd, enligt fullmakt
Ture Johansson, gm Nils Andersson, Suröd, enligt fullmakt
Stig Andersson, Kyrkebyn
Henry Andersson, Huveröd
Hillevi Svensson, Svinbohult gm Nils Svensson, enligt fullmakt
Ture Olausson, Svinbohult
Algot Johansson, Hogane
Stiftsnämnden i Göteborg gm stiftsjägmästare Rolf Bergqvist enligt fullmakt
Uddevalla kyrkliga samfällighet gm Erling Trogen, Uddevalla, kyrkonämndens protokoll 1979-10-16
Uddevalla kommun, Gatukontoret gm Håkan Mellberg, Uddevalla
Statens Vägverk, vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län gm Ingvar Andersson, Göteborg
Fiskeriintendent Karl-Erik Berntsson, Göteborg
Fiskerikonsulent Inge Lund, Fiskesnämnden, Uddevalla

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Upplästes förrättningsmannens skrivelse till Fiskeristyrelsen, Göteborg samt Fiskeristyrelsens förordnande för fiskeriintenden-
ten i västra distriktet.

§ 4.

Mottogs och upplästes av Georg Larsson, Eleonora Johansson och Ture Johansson till förrättningsmannen ställda skrivelser angående den planerade rensningen av Risån. Skrivelserna lades till handlingarna såsom bilagor 4a-4c

§ 5.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta åtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna. Förrättningsmannen redogjorde i detalj för förslagens utformning samt för förväntad torrläggningseffekt, blivande vattenstånd, schaktmassor, etc och rekommenderade att arbetet utfördes i etapper.

§ 6.

Håkan Mellberg, Gatukontoret, Uddevalla kommun, redogjorde för kommunens vattenuttag från Bäveån och yrkade att grävningarna verkställas i samråd med gatukontoret. Magasinet i Köperödssjön räcker ca 1 månad. Det tar sedan 1½ månad att återställa nivån i sjön igen, under vilken tid man önskar ogrumlat vatten i Bäveån. Med hänsyn till avståndet, och Bergsjöns läge mellan vattenintaget och arbetsplatsen måhända risken för grumlingar ej är så stor. Kommunen vill i varje fall gardera sig beträffande grumlingar.

Arne Johansson upplyste om, att rensningar verkställes i Bergsjöns utlopp 1977 utan större komplikationer.

Inge Lundh, Fiskenämnden, Uddevalla, trodde inte att man slipper grumlingar helt, även om Bergsjön tar emot en hel del. Vill ej utesluta att grumlingarna kan få inverkan på fisket nedströms Bergsjön.

Rolf Bergqvist ifrågasatte om inte kommunen borde ta del i kostnaderna för fördyringar p g a att slammet måste tas om hand, där det fångas upp genom kvarstående vegetation.

§ 7.

Inge Lundh redogjorde för den under hösten genomförda enkäten rörande kräftfångster i Risån. Genom en fritidsfiskeutredning åren 1972-74 fastslogs, att Uddevalla kommun skulle göra insatser för bl a kräftbeståndet i Bäveån-Risån. Enligt Lundh är flodkräftbeståndet i Risån bra och ser ut att öka. Enkäten gav följande resultat för åren 1977, 1978 och 1979.

Nedströms Bergsjön: 6 rapporter

1977= 35 st lagl. kräftor, 1978= 54 st, 1979= 446 st.

Sträckan Bergsjön - pkt 36: 18 rapporter.

1977= 1 632 st lagl. kräftor, 1978= 2 706 st, 1979= 2 162 st.

Uppströms pkt 36: 4 rapporter.

1977= 2 305 st lagl. kräftor, 1978 = 3 215 st, 1979= 2 529 st.

Å den av det tilltänkta företaget berörda åsträckan uppskattades årsproduktionen till 3 000 kräftor motsvarande ca 120 kg. Med ett pris av 85 kr/kg skulle värdet uppgå till ca 10 000 kronor.

Arne Johansson konstaterar att grumlingarna från rensningen av Lillån ej synes ha haft negativ inverkan på kräftbeståndet.

Lundh påpekar, att det inkommit endast en rapport från Lillån.

Nils Svensson framhåller, att jordbruksintresset väl ändå får sättas främst inom detta företag.

Karl-Erik Berntsson redogör för det allmänna fiskeintresset och betydelsen av att fiskeristyrelsen tillvaratar och bevakar detta intresse. Om man åberopar oförutsedd skada, är det nödvändigt att utföra provfiske både före och efter företagets utförande.

Ingvar Jonasson, Håkan Larsson, Rolf Karlsson och Gert Johansson anser att även kräftorna bör ha sitt berättigande. Vederbörlig hänsyn måste tas till företagets inverkan på kräftbeståndet.

Folke Karlsson, Bertil Sköld, Arne Johansson m fl påpekar, att det viktigaste för dem är att bli av med översvämningarna, så att markerna går att bruka. Kräftorna har man inget större intresse av.

§ 8.

Ingvar Andersson, Vägförvaltningen, Göteborgs och Bohus län orienterades om och fick ta del av förslaget till rensning i vägbron över Risån vid Kåröd å väg 696. Förrättningsmannen upplyste vidare om, att vägtrumman genom allmänna vägen över sidodiket vid Kåröd var i behov av åtgärd, antingen rensning eller ombyggnad.

§ 9.

Upplystes om, att sidodiket vid Kåröd ingick i ett laga syneföretag "Kåröd - Svinbohults dikningsföretag år 1957". Förrättningsmannen föreslog bottenrensning av detta dike upp till allmänna vägen samt omläggning av ägotrumma.

§ 10.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i enlighet med nu framlagt förslag. Några yrkanden om ytterligare åtgärder (ex.vis sprängning) i utloppet från Bergsjön fanns ej. Ej heller framställdes några yrkanden om ytterligare åtgärder i Lillån.

§ 11.

Ersättningar för markåtgång vid avloppets utvidgning eller för markintrång genom jordupplag skall ej utgå. Ej heller för växande gröda därstädes. Utplanering verkställs vid sådan tidpunkt att minsta intrång sker. Uppschaktade stenar läggas som erosionsskydd i för erosion utsatta partier av avloppet. Vissa friska träd bör sparas.

§ 12.

Bergkvist ville reservera sig mot eventuella skador genom företaget å fastigheten Orrekvisla 1:1, dels genom förhöjt högvattenstånd under flödestillfällen, dels ev skador å fisket. Förrättningsmannen förklarade, att i synemännens utlåtande kommer att hänvisas till oförutsedd skada.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen kommer att gå synegång på de i företaget ingående markerna, varefter båtnadsuppskattning kan verkställas.

§ 14.

Beständes att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats den 10 december 1979 kl 09.30.

§ 15.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Wilhelm Jansson

Wilhelm Jansson
förrättningsman

Ernst Klevenäs *Tor Kärn*

skiftesgodemän

Den 18 december 1979, kl 10.30 inställde sig synemännen åter i församlingshemmet vid Lane-Ryrs kyrka för förrättningens fortsatta handläggning.

Kungörelse om förrättningen hade utsänts till sakägarna enligt förteckning bilaga 2b.

Närvarande:

undertecknad förrättningsman
skiftesgodemännen Ernst Klevendal och
Ivar Karlsson

följande sakägare:

Henry Andersson
Ingvar Jonasson
Håkan Larsson
Rolf Karlsson
Viola Severinsson
Gun Severinsson
Arne Johansson
Ivan Johansson
Hillevi Svensson gm Nils Svensson
Gunnar Olsson
Bertil Sköld
Folke Karlsson
Uddevalle kyrkliga samfällighet genom Erling Trogen, Uddevalla
Uddevalle kommun genom Karl Erik Johansson och Håkan Mellberg
Fiskeriintendent Karl-Erik Berntsson, Göteborg

§ 16.

Med anledning av, att sammanträdet flyttats hade kallelse till dagens sammanträde avsänts med posten den 7 december 1979, enligt förteckning, bilaga 2c.

§ 17.

Fiskeriintendent K-E Berntsson läste upp och redogjorde för innehållet i sitt yttrande beträffande fisket, bilaga 5b, varpå följde en längre diskussion i ämnet. Bl a ifrågasattes, om inte det allmänna borde svara för kostnader till skydd för det allmänna fisket.

Berntsson framhöll att å den sträcka som direkt berörs av grävningarna (2-36) är kräftfisket ett husbehovsfiske. Någon fiskerinäring av betydelse berörs ej av företaget. I syfte att minska skadorna på kräftbeståndet bör innan arbetet påbörjas inom ett avsnitt av ån, fiske ske där dygnet innan. Kräftorna sumpas för att efter det arbetet avslutats å samma sträcka, återutsättas på samma plats. En viss skada kan ske nedströms företaget på grund av grumlingar, men hur stor är svår att uppskatta. I den mån att kräftbeståndet skadas av arbetet bör eventuellt kompensationsutsättningar göras, när arbetet slutförts. Tiden för oförutsedd skada föreslås till sju år.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget: kostnadsförslag, värderingslängd, kostnadsfördelningslängd samt förrättningskostnader.

§ 19.

Meddelades att Bengt Johansson, Svinbohult 2:9 uttalat att han ej önskade grävning på sin åsträcka. Något sådant yrkande hade ej framförts till synemännen tidigare under förrättningen.

§ 20.

Ivan Johansson, Vigansröd 1:5 tyckte att han fått mycket stor andel i företaget och skulle komma att få stora problem med finansieringen, vilket bekymrade honom.

§ 21.

Efter enskilda överläggningar (Ivan Johansson hade redan lämnat sammanträdet) bestämdes att förrättningen skulle fullföljas och avslutas. Man ville ha tiden fram till utgången av år 1984 på sig att färdigställa företaget.

§ 22.

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, räknas kostnader för hantlangning, avvägningspålar, lokalhyra, annonskostnader m m samt ersättning till skiftesgodemännen.

§ 23.

Synemännens utlåtande delgavs de närvarande, varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar herefter anföras vid Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 24.

Företogs val av styrelse för företaget:
ordinarie ledamöter: Bertil Sköld (aktförvarare) Arne Johansson,
 Gunnar Olsson
suppleanter: Rolf Karlsson, Folke Karlsson, Nils Svensson
revisorer: Håkan Larsson, Ingvar Jonasson
revisorssuppleant: Ivan Johansson.

§ 25.

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för var och en som önskade ta del av desamma.

§ 26.


Sökandena yrkade att företaget skulle påbörjas snarast. Styrelsen fick i uppdrag, att ombesörja företagets utförande samt befullmäktigades att å företagets vägnar underteckna erforderliga handlingar.

§ 27.

Då ytterligare framställningar icke gjordes förklarades förrättningen avslutad.

Lane-Ryr, Uddevalla den 18 december 1979


Wilhelm Jansson
förrättningsman

 
skiftesgodemän

Dossie nr 270
Dnr 312/78
Ink 78 05. 05.
LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

Bil. 1a 10

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

DEN 1978-07-27
Dnr 270 983/78
Creg nr

11 32 2232/78
LÄNSSTYRELSEN
Göteborgs och Bohus län
Planeringskansliet

Till Länsstyrelsen i GÖTEBORGS OCH BOHUS län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mitig} _{oss} tillhörig mark inom Kåröd, Håven, Medkoppen, Svin-Forsbol och Skottened i Väner Ryrs socken av Älvsborgs län bohult m fl i Lane-Ryrs socken (~~av~~) av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser vidgning och fördjupning av Risån, ev även åtgärder i utloppet från Bergsjön för att eliminera verkningarna av årligen, vår och höst åter-
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare kommande översvämningar mellan Bergsjön och Skottenesjön.
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Bertil Sköld, Kåröd 6505, Lane-Ryr, 451 00

Uddevallå, tel 0522-68031 eller Arne Johansson, Medkoppen, Lane-Ryr, 451 00
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Uddevallå, tel. 0522-68016.

Lane-Ryr den 10 mars 1978

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

» »

» »

Kåröd 1:3
Medkoppen 3'
Kåröd 1:2
Håven 1:8
Svinbohult 2'
Svinevöd 1:10
Lårbo 1:2
Håven 1:9
Hjelmhult 1:2
Hjelmhult 1:5
Helgeld 1:18
Forsled 1:8 1:9
Svinevöd 1:5
Kåröd 1:6

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Gösta Svensson	ägare av fastigheten	Skottened	Vänersborg
Sören Lundin	» » »	Skottened	- " -
Ture Olausson	» » »	Svinbohult	1:2, 1:3 Uddevalla
Hillevi Svensson		Svinbohult	2:2 "
Georg Larsson		Sörbo	1:3 "
Viola Siverinsson		Sörbo	1:4 "
Sven Johansson		Sörbo	1:54 "
Stig Andersson		Kyrkebyn	1:22 L-R "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ing Wilhelm Jansson
Lantbruksnämnden
Box 147
462 01 Vänersborg
Uddevalla

den 1978-05-08 19

På Lantbruksnämndens vägnar:
Kurt Pettersson
Avdelningsdirektör

Kurt Pettersson

LÄNSSTYRELSEN

Göteborgs och Bohus län
Planeringsavdelningen
Juridiska enheten

BESLUT

1978-05-22

11.32-2232-78

Kopior se nedan

Ingenjör Wilhelm Jansson
Lantbruksnämnden
Box 147
462 01 VÄNERSBORG

Förordnande enligt vattenlagen att handlägga syneförrättning

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har med eget yttrande överlämnat av Bertil Sköld, Kåröd 6505, Lane-Ryr, 451 00 Uddevalla, m fl gjord framställning om förordnande av behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning av mark inom hemmanen Kåröd, Håven, Medkoppen, Svinbohult m fl i Lane-Ryrs socken av Göteborgs och Bohus län samt Forsbol och Skottened i Väne Ryrs socken av Älvsborgs län.

Av nämnda framställning framgår, att förrättningen avser torrläggning av mark genom vidgning och fördjupning av Risån, ev även åtgärder i utloppet från Bergsjön för att eliminera verkningarna av årligen återkommande översvämningar mellan Bergsjön och Skottenesjön.


Länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län samt i Älvsborgs län förordnar med bifall till framställningen och med stöd av 10 kap 32 § vattenlagen ingenjör Wilhelm Jansson såsom förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom förutnämnda område i enlighet med ansökningsen.


För länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohus län


Åke Mellström


Carl Wellander

För länsstyrelsen i
Älvsborgs län


Eje Liven


Bo Billemar

Kopia till
lantbruksnämnderna i båda länen, Uddevalla och Vänersborgs
kommuner
akten
Bertil Sköld, Kåröd 6505, Lane-Ryr, 451 00 Uddevalla

MB
20

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker längs Risån sträckan Bergsjön-Skottenesjön har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i **församlingshemmet vid Lane-Ryrs kyrka, Lane-Ryr, måndagen den 29 oktober 1979 kl. 09.30.**

Marker tillhörande Orrekvissla, Signeröd, Gloslid, Häven, Sörbo, Medkoppen, Vigansröd, Heljebö, Svinbohult, Kåröd, Hjälmhult och Hogane i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohuslän samt Forsbol och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län torde komma att beröras.

Allmän väg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de som har egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 11 oktober 1979.

På tjänstens vägnar:

Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen
den 13 oktober 1979 intygar

Wilhelm Jansson
Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker längs Risån kommer sammanträde i ärendet att hållas i församlingshemmet vid Lane-Ryrs kyrka Lane-Ryr, tisdagen den 18 december 1979 kl 10.30.

Allmän väg och kräftfiske berörs av företaget.

Vid sammanträdet kommer synemännens utlåtande att lämnas samt val av styrelse att verkställas.

Alla som ha egen eller annans rätt att bevaka kallas härmed till sammanträdet.

Vänersborg den 7 december 1979

På tjänstens vägnar



Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka under rättelse avsänts angående sammanträde den 29 oktober 1979 kl 0930 i församlingshemmet vid Lane-Ryrs kyrka, Lane-Ryr, angående torrläggning av vattenskadade marker längs Risån, sträckan Bergsjön - Skottenesjön.

Stiftsnämnden, Vallgatan 11 411 16 Göteborg	Orrekvissla 1:1
Kyrkonämnden, Kyrkoförvaltningen 451 00 Uddevalla	"
Stig Andersson, Stockvägen 1 451 00 Uddevalla	Kyrkebyn 1:20, 1:22
Byggnadsaktiebolaget Enström och Olsson, Box 394 451 01 Uddevalla	Signeröd 1:7, 1:8
Henry och Astrid Andersson, Huveröd, 451 00 Uddevalla	Huveröd 5:1
Ingvar Jonasson, Kantarellvägen 9, 461 00 Trollhättan	Signeröd 1:10 Gloslid 1:4 A
Håkan Larsson, Håven 6450, 451 00 Uddevalla	Håven 1:8
Rolf Karlsson och Gerd Larsson, Håven 6453, 451 00 Uddevalla	Håven 1:9
Lisbet Agneta och Gert Johansson, Sörbo, 451 00 Uddevalla	Sörbo 1:2
Georg Larsson, Sörbo, 451 00 Uddevalla	Sörbo 1:3
Sixten Severinsson dbö c/o Viola Severinsson, Tunhemsvägen 112, 461 00 Trollhättan	Sörbo 1:4
Eleonora Johansson, Sörbo, 451 00 Uddevalla	Sörbo 1:5 A
Arne Johansson, Medkoppen, Lane-Ryr, 451 00 Uddevalla	Medkoppen 3:1
Ivan Johansson, Vigansröd, 451 00 Uddevalla	Vigansröd 1:5
Ove Lunneryd, Heljebol, Lane-Ryr, 451 00 Uddevalla	Heljebol 1:18


Bengt och Gullan Johansson, Svinbohult, Lane-Ryr, 451 00 Uddevalla	Svinbohult 2:9
Hillevi Svensson, Lantbogården, Åsaka, 461 00 Trollhättan	Svinbohult 2:2
Ture Olausson, Svinbohult, 451 00 Uddevalla	Svinbohult 1:2
Gunnar och Anne Marie Olsson, Kåröd 6501, 451 00 Uddevalla	Kåröd 1:2
Bertil Sköld, Kåröd 6505, 451 00 Uddevalla	Kåröd 1:3
Gösta Olofsson, Kåröd, 451 00 Uddevalla	Kåröd 1:6
Ture Johansson, Hjälmhult, 451 00 Uddevalla	Hjälmhult 1:5
Folke och Asta Karlsson, Hjälmhult, 451 00 Uddevalla	Hjälmhult 1:7
Frank Johansson, Hogane, 451 00 Uddevalla	Hogane 1:11
Algot och Anna Johansson, Hogane, 451 00 Uddevalla	Hogane 1:10
Nils Niklasson, Hogane, 451 00 Uddevalla	Hogane 1:21
Roy Flink, Hogane, 451 00 Uddevalla Kerstin Eriksson, Jarlsgat. 3A, 451 00 Uddevalla	Samfällt, Hogane kvarn och såg
Gösta Svensson, Skottene, Ryr, 462 00 Vänersborg	Skottene 1:13, 1:14
Sören Lundin, Skottene, Ryr, 462 00 Vänersborg	Skottene 2:1
Gunnar Jakobsson, Forsbol, Ryr, 462 00 Vänersborg	Forsbol 1:9
Skiftesgodeman Ivar Karlsson, Hede 1747, 451 00 Uddevalla	
Skiftesgodeman Ernst Klevendal, Skogen 2201, 450 10 Ljungskile	
Uddevalla kommun, Gatukontoret, S. Hamngatan 3, 451 00 Uddevalla	

x/
Fiskeriintendenten i västra distriktet
Box 2566, 403 17 Göteborg

x/
Fiskerikonsulent Inge Lundh, Fiskenämden
i Göteborgs och Bohus län, Box 309
451 01 Uddevalla

x/
Statens Vägverk, Vägförvaltningen i
Göteborgs och Bohus län, Box 2227
403 14 Göteborg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare och myndigheter
med posten den 12 oktober 1979 och till de med x/ angivna den 15 oktober
1979, intygar


Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka under rättelser avsänts angående sammanträde den 18 december 1979 kl 10.30 i församlingshemmet vid Lane-Ryrs kyrka, Lane-Ryr, angående torrläggning av vattenskadade marker längs Risån, sträckan Bergsjön-Skottene-sjön.

Stiftsjägmästare Rolf Bergqvist
Stiftsnämnden, Vallgatan 11
411 16 Göteborg

Erling Trogen
Västgötavägen 37
451 34 Uddevalla

Stig Andersson
Stockvägen 1
451 00 Uddevalla

Byggnadsaktiebolaget Enström och Olsson
Box 394
451 01 Uddevalla

Henry och Astrid Andersson
Huveröd
451 00 Uddevalla

Ingvar Jonasson
Kantarellvägen 9
461 00 Trollhättan

Håkan Larsson
Håven 6450
451 00 Uddevalla

Rolf Karlsson och Margareta Larsson
Håven 6453
451 00 Uddevalla

Lisbet Agneta och Gert Johansson
Sörbo
451 00 Uddevalla

Georg Larsson
Sörbo
451 00 Uddevalla

Sixten Severinsson dbö
c/o Viola Severinsson
Tunhemsvägen 112
461 00 Trollhättan

Eleonora Johansson
Sörbo
451 00 Uddevalla

Arne Johansson
Medkoppen, Lane-Ryr
451 00 Uddevalla

Ivan Johansson
Viganseröd
451 00 Uddevalla

Ove Lunneryd
Heljebol, Lane-Ryr
451 00 Uddevalla

Bengt och Gullan Johansson
Svinbohult, Lane-Ryr
451 00 Uddevalla

Hillevi Svensson
Lantbogården, Åsaka
461 00 Trollhättan

Ture Olausson
Svinbohult
451 00 Uddevalla

Gunnar och Anne Marie Olsson
Kåröd 6501
451 00 Uddevalla

Bertil Sköld
Kåröd 6505
451 00 Uddevalla

Gösta Olofsson
Kåröd
451 00 Uddevalla

Ture Johansson
Hjälmhult
451 00 Uddevalla

Folke och Asta Karlsson
Hjälmhult
451 00 Uddevalla

Frank Johansson
Hogane
451 00 Uddevalla

Algot Johansson
Hogane
451 00 Uddevalla

Nils Niklasson
Hogane
451 00 Uddevalla

Roy Flink
Hogane, 451 00 Uddevalla
Kerstin Eriksson
Jarlsgatan 3 A, 451 00 Uddevalla

Gösta Svensson
Skottene, Ryr
462 00 Vänersborg

Sören Lundin
Skottene, Ryr
462 00 Vänersborg

Gunnar Jakobsson
Forsbol, Ryr
462 00 Vänersborg

Skiftesgodeman Ivar Karlsson
Hede 1747
451 00 Uddevalla

Skiftesgodeman Ernst Klevendal
Skogen 2201
450 10 Ljungskile


Uddevalla kommun, Gatukontoret
S. Hamngatan 3
451 00 Uddevalla

Fiskeriintendent Karl-Erik Berntsson
Box 2566
403 17 Göteborg

Fiskerikonsulent Inge Lundh
Fiskenämnden i Göteborgs och Bohus län
Box 309
451 01 Uddevalla

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län
Box 2227
403 14 Göteborg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare och myndigheter
med postenden 7 december 1979, intygar.


Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör

FULLMAKT

Datum för utfärdande

79-10-29

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn <i>Svensson</i>	Förnamn <i>Nils</i>	Personnummer <i>290127-5632</i>
Bostadsadress <i>Landbogården</i>	Postnr och postadress <i>46195 Trollhättan</i>	Rikt- och telefonnr <i>0520/24165</i>

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande

Svinbohult 2:2

i socken

Lane-Ryr

län

O

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter

Hillevi Svensson

Namnunderskrifter

BEVITTNAS

Namn <i>Gunnar Jansson</i>	Namn <i>Erik Danielsson</i>
Bostadsadress <i>Lerum Åraka</i>	Bostadsadress <i>Biskopsåkra Åraka</i>
Postnr och postadress <i>24095 Trollhättan</i>	Postnr och postadress <i>46195 Trollhättan</i>
Rikt- och telefonnr <i>0520/24039</i>	Rikt- och telefonnr <i>0520-24012</i>

Fullmakt

Härmed lämnas fullmakt för Nils Andersson
Lund, Lane-Rys att vid förvärringsmöte
angående renning och särkning av Risan
föra min talan

Lane-Rys 24 okt 1979

Elenora Johansson

, Lötr 1:5

Georg Larsson

Lötr 1:5

Ture Johansson

Hjelmhult 1:5

0522/60086

§ 138

Dnr 90/79

Orrekvissla 1:1

Erling Trogen

Förelåg kallelse till sammanträde den 29 okt 1979, kl 09.30
å församlingshemmet vid Lane Ryrs kyrka ang synförrättning
enl vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
längs Risån sträckan Bergsjön-Skottenesjön.

Kyrkonämnden beslöt

att såsom samfällighetens representant utse fastighets-
kommitténs ordförande Erling Trogen.

STIFTSNÄMNDEN I GÖTEBORG

Handläggare

Byrådir L Nordh, RJ

Datum

1979-11-01

Ärendebeteckning


Ö 25/79

Lantbruksingenjör Wilhelm Jansson
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 01 VÄNERSBORG

Risån - företaget

Stiftsnämnden i Göteborg får härmed överlämna fullmakt för
stiftsjägmästaren Rolf Bergqvist i rubr ärende.

I tjänsten



Lennart Nordh

Kopia till
Uddevalle kyrkonämnd

Fullmakt


Stiftsnämnden i Göteborg befullmäktigar härigenom stiftsjägmästaren Rolf Bergqvist, Vallgatan 11, 411 16 Göteborg, att företräda stiftsnämnden vid syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker längs Risån sträckan Bergsjön- Skottenesjön berörande bl a lönebostället Orrekvissla 1:1 i Lane-Ryrs socken.

Befullmäktigandet innefattar även ett godkännande i efterhand av de av Bergqvist vidtagna åtgärderna vid det redan avhållna sammanträdet den 29 oktober 1979.

Den befullmäktigade äger rätt sätta annan person i sitt ställe.

Göteborg den 1 november 1979

På stiftsnämndens vägnar



Bertil E Gärtner



Lennart Nordh

Till förrättningsman Wilhelm Jansson

Från Nora Johanson, Lörbo, Pl 6467 Lane-Ryr

Ärende: planerade renseringen och sänkningen
av Risans vatten.

Såsom innehavare av fast. Lörbo 1:5
vill jag på det bestämdaste påpeka följande:

1. Föreslagen sänkning är emot mina intressen,
djurliv, fisk o fiske, växter i och vid
än kommer att påverkas negativt under
lång tid
2. Jag är icke redo att bekosta någon del
av denna utredning, ej heller om beslut
mot min vilja ändå sker = icke bekosta
något av arbetena med sänkningen - ren-
ningen.
3. Skarv kommer att pekas om strandmark
blir förlorad eller skada uppstår samt
för skada i fisket, bl.a. kräftfisket

Lane-Ryr 23 okt 1979

Elenora Johansson

föret-
skada

Till förrättningenman Wilhelm Jansson

Från Ture Johansson

Ärende: planerade renningar och sänkningen
av Risans vatten.

Lisom innehavare av fast. Hjelmhult 1:5
vill jag på det bestämdaste påpeka följande:

1. Föreslagen sänkning är emot mina intressen,
dyrtid, fisk o fiske, vider i och vid
än kommer att påverkas negativt under
lång tid
2. Jag är icke redo att beakta någon del
av denna utredning, ej heller om beslut
mot min vilja ändå sker - icke beakta
något av arbetena med sänkningen - ren-
ningen.
3. Klar kommer att sesas om strandmark
blir förlorad eller skada uppstår samt
för skada i fisket, bl.a. kräftfisket

Hjelmhult Lång-Ryr 27 okt 1979
Ture Johansson

Till förrättningen Wilhelm Jansson

Fran Beng Larsson Pt 6465 Nadderöfva

Ärende: planerade renoringer och sänkningen
av Risans vatten.

Såsom innehavare av fast. Länka 1.3
vill jag på det bestämdaste påpeka följande:

1. Förslagen sänkning är emot mina intressen,
djurliv, fisk o fiske, vider i och vid
än kommer att påverkas negativt under
lång tid
2. Jag är icke redo att bestrida någon del
av denna utredning, ej heller om beslut
mot min vilja ändå sker = icke bestrida
något av arbetena med sänkningen - ren-
ningen.
3. Men kommer att resas om strandmusk
blir förlorad eller skada uppstår samt
för skada i fisket, bl.a. bräddfisket

Lanc - Rgr 28 okt 1979
Beng Larsson

Fiskeristyrelsen

Fack

403 10 Göteborg.

Syneförrättning för torrläggning av mark inom Håven, Medkoppen, Svinbohult m fl i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län samt Forsbol och Skottene i Väne Ryrs socken, Älvsborgs län.


Jämlikt vattenlagen 10 kap 43§ översändes härmed avskrift av ansökan rörande rubr. förrättning jämte avskrift av länsstyrelsernas förordnande av förrättningsman samt översiktskarta i skala 1:10 000 (delkopia av ekonomisk karta 8156 Hjälmhult)

Förrättningen avser vidgning och fördjupning av Risån sträckan från Bergsjön till längdmätning 36. Eventuellt kan sträckan från 36 till Skottenesjön bli föremål för åtgärder om sådana yrkanden framställles. Även åtgärder i utloppet från Bergsjön kan tänkas bli föreslagna. Tillrinningsområdet är ca 160 km². Normal högvattenföring har skattats till 14 m³/sek, medelvattenföring under vegetationstid till ungefär 1,5 m³/sek. Lågvattenföringen kommer att påverkas av regleringar längre upp i vattensystemet.

Då det å berörd åsträcka förekommer kräftfiske, om än sporadiskt och i mindre omfattning, s k husbehovsfiske, får jag hemställa att fiskeristyrelsen förordnar fiskeritjänsteman att utreda och avge yttrande beträffande företagets inverkan på fisket samt föreslå åtgärder till skydd för detta.

Sammanträde i ärendet kommer att hållas i slutet av augusti eller början av september 1979 till vilket kallelser senare kommer att ut-sändas.

I tjänsten


Wilhelm Jansson

Lantbruksingenjör

Box 147

462 01 Vänersborg

FISKERIINTENDENTEN
VÄSTRA DISTRIKTET
K-E Berntsson, LA

1979-12-17

Dnr 3315-531-79

Lantbruksingenjör
Wilhelm Jansson
Box 147
462 01 VÄNERSBORG

Syneförrättning för torrläggning av mark inom Håven, Medkoppen, Svinbohult m fl hemman i Lane Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län samt Forsbol och Skottene hemman i Väne Ryrs socken, Älvsborgs län

Förordnad enligt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen att avge yttrande i rubricerat ärende får följande anföras. Yttrandet skall avse huruvida fiskerinäring genom företaget lider väsentligt förfång samt vilka åtgärder, som kan erfordras till skydd för fisket.

Förrättningen avser vidgning och fördjupning av Risån på en sträcka av ca 3,5 km uppströms Bergsjön. Sammanlagt skall 20 500 m³ massor tas upp. Av handlingarna i ärendet framgår att utvidgningen i sidled i huvudsak skall utföras så att ena åsidan ej berörs.

Risån är ett biflöde till Bäveån, som mynnar i Byfjorden. Genom överbyggnader i Bäveån kan havsvandrande fiskarter ej komma upp i Risån. Det fiske som har allmänt intresse och som även har störst enskild betydelse är kräftfisket. Vattendraget är ett utav de få i Göteborgs och Bohus län som har ett bra kräftbestånd. Beståndet består av flodkräfta och har ej drabbats av kräftpest. Beståndet har under senare år ökat. Med hänsyn till det värde ett bra kräftbestånd utgör måste det allmänna intresset särskilt påtalas.

Kräftfisket bedrivs i första hand av fiskerättsägarna såsom ett fritids- och husbehovsfiske. I vissa fall fiskar utomstående genom att ersätta fiskerättsägaren.

För att få en uppfattning om kräftfiskets omfattning, har fiskenämnden i samarbete med förrättningsmannen sänt ut förfrågan om kräftfisket. Förfrågan avser de tre senaste åren. Resultatet framgår av nedanstående tabell.

Uppgifter har erhållits från fiskande dels nerströms Bergsjön, dels på den sträcka där rensningen skall ske och dels uppströms.

Tabell I. Kräftfångster (antal) i Risån

	1977	1978	1979
Nedströms Bergsjön	35	54	446
Sektion 2-19	845	1 640	1 053
Sektion 20-36	732	1 284	1 382
Uppströms Sektion 36	2 305	3 215	2 520

Den del av ån där fördjupning och utvidgning skall ske är indelad i sektioner från 2-36. Med början vid Bergsjön.

Av tabellen framgår att på sträckan som direkt berörs (2-36) har fångats 1 577, 2 924 och 2 435 kräftor under respektive 1977, 1978 och 1979. De erhållna uppgifterna får betraktas som minsta värden då det ej kan uteslutas att ytterligare fångster gjorts som ej rapporterats.

För att få ett ungefärligt värde på den årliga fångsten görs följande beräkning.

Antalet kräftor höjes till 3 000/år. Det blir ca 120 kg/år om man räknar med 25 kräftor per kilo. Detta motsvarar ett värde om ca 10 000 kr. Värdet är beräknat på förstahandskilopriset för 1979.

Inverkan på fiske

Genom fördjupningen och vidgningen av ån kommer i första hand kräftbeståndet att skadas. På de ställen där grävning skall utföras kommer beståndet att totalskadas. I de delar inom sektionerna 2-36 där grävning ej sker kommer troligen ändå, genom grumling och påslamning, beståndet att skadas till viss del. Hur stor denna skada blir är ej möjligt att förutse.

En viss skada kan också ske nerströms dels på fisket i Bergsjön och dels på kräft- och fiskbestånden nerströms Bergsjön i Risån och Bäveån.

Som tidigare nämnts är kräftfisket ett husbehovs- och fritidsfiske. Någon fiskerinäring av betydelse kan därför ej sägas lida väsentligt förfång av det sökta företaget.

Villkor

För att skydda fisket föreslås följande åtgärder.

I syfte att minska skadorna på kräftbeståndet föreslås att arbetet utföres i etapper. Härigenom blir grumlingen och igenslamningen ej så omfattande. Dessutom bör genom invandring från sidorna de grävda områdena fortare bli återbesatta med kräftor. Minst ett år bör det vara mellan varje etapp.

Vidgningen av åfåran bör göras på det sätt som föreslagits nämligen att endast en åsida berörs där det är möjligt.

Innan arbetet inom ett område påbörjas bör fiske ske där dygnet innan. De erhållna kräftorna sumpas och återutsättes på samma plats efter att arbetena avslutats.

I den mån att kräftbeståndet skadas bör eventuellt kompensationsutsättningar göras efter det att hela arbetet slutförts.

För att kunna bedöma om skada uppstått bör fiskeriintendenten ha möjlighet att utföra undersökningar. Detta kan ske dels under den tid arbetena pågår och dels under ett antal år, förslagsvis 3-5 år, efter att arbetena avslutats. I undersökningarna bör ingå, dels en uppföljning årsvis av kräftfisket dels eventuella provfisker och dels grumlighetsmätningar.

Om arbetena orsakar skada på kräftbeståndet skall fiskerintendenten ha möjlighet att föreslå kompensationsutsättningar.

Tid för oförutsedd skada föreslås till sju år.

K-E Berntsson
K-E Berntsson

Kopia: Fiskerintendenten i nedre södra distriktet
Fiskenämnden i O-län
Fiskenämnden i P-län

Företagets namn

Risåns vattenavledningsföretag
år 1979

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1979-12-18

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
1+50-2+50	100	<u>Etapp 1</u> Prel beräknad kostnad för upp- grävning av inloppet till Bergsjön (Bb=7 m), samt transport av massor och upp- läggning av jordbank (=väg) längs ån ut i sjön				7 500	
2+50-3+50	100	Schakt i lera, höger sida inkl utplanering	m ³	750	5	3 750	
15+70- 17+60	190	Schakt i lera, vänster sida inkl utplanering	m ³	1450	5	7 250	
20+50- 22+85	235	Schakt i lera, vänster och höger sida, inkl utplanering	m ³	2300	5	11 500	30 000
	675			4500			
22+83- 22+90		Bottenrensning genom bro å allmänna vägen, bekostas av vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.				-	
		<u>Etapp 2</u> Schakt i lera, inkl utplane- ring					
3+50-6+30		höger sida	m ³	1400	5	7 000	
8+60- 11+10		" "	m ³	2000	5	10 000	
12+60- 13+10		" "	m ³	320	5	1 600	
15+00- 15+70		" "	m ³	320	5	1 600	
		Trpt					

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande

Wilhelm Jansson

Företagets namn

Risåns vattenavledningsföretag
år 1979

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Forts blad nr

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Trpt					
17+60-							
18+75		höger sida	m ³	600	5	3 000	
19+75-							
20+30		" "	m ³	220	5	1 100	
6+30-							
8+60		vänster sida	m ³	1380	5	6 900	
11+10-							
12+60		" "	m ³	960	5	4 800	
13+10-							
15+00		" "	m ³	960	5	4 800	
18+75-							
20+50		" "	m ³	980	5	4 900	45 700
22+90-							
27+00		" "	m ³	2400	5	12 000	
27+00-							
33+25		" "	m ³	2900	5	14 500	
33+25-							
36+00		" "	m ³	1500	5	7 500	34 000
		Upprensning av utloppet från Bergsjön					6 000
		Vegetationsrensning (vasskär- ning) i Bergsjön					9 000
		Bottenrensning av sidodike vid Kåröd inkl omläggning av ägovägstrumma					2 500
		Prel. beräknad kostnad för upptagning, sumpning och åter- utsättning av kräftor					10 000
		Arbetsledning, kontroll samt oförutsedda kostnader					12 800
		Summa kronor					150 000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Risåns vattenavledningsföretag</u> <u>år 1979</u>							
<u>Signeröd 1:10</u> Ingvar Jonasson	1a		1,50	500	1600 (2000)	1100	1 650
	1b		0,50	2400	3200 (4000)	800	400
			2,00				2 050
<u>Gloslid 1:4 A</u> Ingvar Jonasson	2		0,50	1400	3000 (4000)	1600	800
	3		0,75	1600	3000 (4000)	1400	1 050
			1,25				1 850
<u>Håven 1:8</u> Håkan Larsson	4		0,92	1400	3000 (4000)	1600	1 480
	5		0,55	2200	3200 (4000)	1000	550
			1,47				2 030
<u>Håven 1:9</u> Rolf Karlsson	6a		0,50	1400	3000 (4000)	1600	800
~~Margareta~~ Larsson	6b		0,35	2200	3400 (4000)	1200	420
	7	0,50		9600	12000	2400	1 200
		0,50	0,85				2 420
<u>Sörbo 1:2</u> Gert Johansson	8		0,60	2200	3400 (4000)	1200	720
Lisbeth Agneta Johansson	9	0,45		10200	12000	1800	810
		0,45	0,60				1 530

Trpt

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt <u>Sörbo 1:3</u> Georg Larsson	10	0,60		10800	12000 3000	1200	720
	11		0,85	1200	(4000) 11500	1800	1 530
	12	0,80		7800	(12000)	3700	2 960
		1,40	0,85				5 210
<u>Sörbo 1:4</u> Sixten Severinssons dbo	13	0,60		9500	12000	2500	1 500
	14	0,90		10800	12000	1200	1 080
		1,50					2 580
<u>Sörbo 1:5 A</u> Eleonora Johansson	15	0,25		9500	12000	2500	625
	16	0,50		11000	"	1000	500
	17	0,20		11000	"	1000	200
		0,95					1 325
<u>Medkoppen 3:1</u> Arne Johansson	18	0,30		8500	12000	3500	1 050
	19	0,35		9500	"	2500	875
	20	0,23		8500	"	3500	805
	21	0,22		6000	"	6000	1 320
	22	0,50		9000	"	3000	1 500
	24	1,00		9500	"	2500	2 500
	25	0,15		5000	"	7000	1 050
	26	0,40		10000	"	2000	800
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vigansröd 1:5</u> Ivan Johansson	Trpt						
	27	0,25		5500	12000	6500	1 625
	28	0,45		4200	"	7800	3 510
	29	0,15		9000	"	3000	450
	30	0,40		4200	"	7800	3 120
		4,40					18 605
	31	0,65		4200	12000	7800	5 070
	32	0,35		6500	"	5500	1 925
	33	1,10		6500	"	5500	6 050
	34	1,20		6500	"	5500	6 600
	35	0,60		6000	"	6000	3 600
	36	0,50		7000	"	5000	2 500
		4,40					25 745
	38a		0,80	3000	4000	1000	800
	38b		0,50	1500	2000	500	250
			1,30				1 050
<u>Svinbohult 2:9</u> Bengt Johansson Gullan Johansson	39	1,25		5500	12000	6500	8 125
	40	0,65		4000	11500 (12000)	7500	4 875
		1,90					13 000
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt <u>Svinbohult 2:2</u> Hillevi Svensson	41	1,15		4800	12000	7200	8 280
		1,15					8 280
<u>Svinbohult 1:2</u> Ture Olausson	42		0,20	2800	5000	2200	440
	43		0,25	3500	5000	1500	375
			0,45				815
<u>Kåröd 1:2</u> Gunnar Olsson Anne-Marie Olsson	44	0,40		3600	6000	2400	960
	45	1,10		5000	12000	7000	7 700
	46	1,55		8500	"	3500	5 425
	47	1,10		10500	"	1500	1 650
		4,15					15 735
	48	1,10		9000	12000	3000	3 300
	49	1,40		6500	"	5500	7 700
<u>Kåröd 1:6</u> Gösta Olofsson	50	0,60		6000	"	6000	3 600
	52	0,80		4500	11500 (12000)	7000	5 600
	53	1,40		6500	12000	5500	7 700
		5,30					27 900
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt <u>Kåröd 1:3</u> Bertil Sköld	54	0,65		5500	12000	6500	4 225
	55	0,50		8500	"	3500	1 750
	56	0,20		3500	6000	2500	500
	51	0,80		9000	12000	3000	2 400
		2,15					8 875
<u>Hjälmhult 1:7</u> Folke Karlsson Asta Karlsson	57	1,50		9000	12000	3000	4 500
	58	0,20		6500	"	5500	1 100
	59	0,20		7000	"	5000	1 000
	60	0,40		10500	"	1500	600
	61	0,30		10500	"	1500	450
	62	0,45		5500	9000 (12000)	3500	1 575
	63	0,85		6000	10500 (12000)	4500	3 825
	64		0,70	2500	4000 (5000)	1500	1 050
	68		0,50	1300	1800 (2000)	500	250
	69		0,50	1300	1800 (2000)	500	250
		3,90	1,70				14 600
<u>Hjälmhult 1:5</u> Ture Johansson	65		1,00	1200	3800 (5000)	2600	2 600
	66		0,35	1500	2000 1700	500	175
	67		0,35	1200	(2000)	500	175
			1,70				2 950
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt <u>Skottene 1:13</u> Gösta Svensson	37		0,16	3000	4000	1000	160
			0,16				160
<u>Skottene 2:1</u> Sören Lundin	73		0,90	1600	1800 (2000)	200	180
	74		0,50	1600	1800 (2000)	200	100
	75		0,80	2800	3200 (4000)	400	320
			2,20				600
<u>Forsbol 1:9</u> Gunnar Jakobsson	71		1,00	3000	3500 (4000)	500	500
	72		0,50	2400	3000 (4000)	600	300
			1,50				800
Summa		32,15	16,03				158 110
Lane-Ryr, Uddevalla 1979-12-18 <i>Wilhelm Jansson</i> Wilhelm Jansson Lantbruksingenjör <i>Ernst Klewendaf</i> Skiftesgodemän <i>Isak Karlsson</i>							

Företagets namn

Risåns vattenavledningsföretag år
1979

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1979-12-18

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Göteborgs och Bohus län</u> <u>Lane-Ryrs socken</u> <u>Signeröd 1:10</u> Ingvar Jonasson	S	2 050		1 946	1,297	
<u>Gloslid 1:4 A</u> Ingvar Jonasson	S	1 850		1 755	1,170	
<u>Håven 1:8</u> Håkan Larsson		2 030		1 926	1,284	
<u>Håven 1:9</u> Rolf Karlsson Margareta Larsson	S	2 420		2 296	1,531	
<u>Sörbo 1:2</u> Gert Johansson Lisbet Agneta Johansson	S	1 530		1 452	0,968	
<u>Sörbo 1:3</u> Georg Larsson		5 210		4 943	3,295	
<u>Sörbo 1:4</u> Sikten Severinssons dbö		2 580		2 448	1,632	
<u>Sörbo 1:5 A</u> Eleonora Johansson Trpt		1 325		1 257	0,838	

Namnunderskrift(er)

Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör

Ernst Klevenhuf

skiftesgodemän

Ivar Karlsson

Företagets namn

Risåns vattenavledningsföretag
år 1979

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Datum

1979-12-18

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Medkoppen 3:1</u>						
Arne Johansson	S	18 605		17 650	11,767	
<u>Vigansröd 1:5</u>						
Ivan Johansson	S	25 745		24 424	16,283	
<u>Heljebol 1:18</u>						
Ove Lunneryd	S	1 050		996	0,664	
<u>Svinbohult 2:9</u>						
Bengt och Gullan Johansson	S	13 000		12 333	8,222	
<u>Svinbohult 2:2</u>						
Hillevi Svensson	2 S	8 280		7 855	5,237	
<u>Svinbohult 1:2</u>						
Ture Olausson		815		772	0,515	
<u>Kåröd 1:2</u>						
Gunnar Olsson	S					
Anne-Marie Olsson		15 735		14 928	9,952	
<u>Kåröd 1:6</u>						
Gösta Olofsson	S	27 900		26 469	17,646	
<u>Kåröd 1:3</u>						
Bertil Sköld	S	8 875		8 420	5,613	
<u>Hjälmhult 1:7</u>						
Folke Karlsson	S					
Asta Karlsson		14 600		13 851	9,234	
<u>Hjälmhult 1:5</u>						
Ture Johansson	S	2 950		2 799	1,866	
Trpt						

Översiktskarta Skala 1:50,000

St. Håstefjorden 5 km



Pkt.	NO	HHQ teor.	MQ teor.
Bu	km ²	m ³ /s	m ³ /s
1	107	9,7	1,2
2	37	3,5	0,45
3	148	13,3	1,7
4	155	14,0	1,8
5	170	15,3	1,9
6	230	20,5	2,6
7	235	21,2	2,7
8	280	25,2	3,2
9	300	27,2	3,4

■ = av översvämningar berörd mark.

O-F2a-LS1/88

UTLÅTANDE

vid syneförrättning för bättre torrläggning av vattenskadade marker längs Risån uppströms Bergsjön i Lane-Ryrs socken i Göteborgs och Bohus län samt Väne-Ryrs socken i Älvsborgs län.

Ändamål och handläggning.

Företaget, vars ändamål är att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark, samt eliminera riskerna för översvämningar å en sträcka av ca 3,5 km uppströms Bergsjön, är att hänföra till vattenavledning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt som i detta utlåtande närmare anges, möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Grön linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Plankarta, profilritning, höjdsystem.

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter och begränsningskurva för båtnadsmark

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner

Typritningar

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan RH 70.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar.

Äldre företag.

Berörda marker har tidigare varit föremål för syneförrättning enligt vattenlagen. Plan- profil- och sektionsritningar upprättades och sammanträde i ärendet hölls i oktober 1930. Förrättningen blev emellertid vilande i avvaktan på utfallet av fråga om reglering av Öresjö. Förrättningen återkallades år 1950. P.M. och bilagda kopior av återkallelsskrift, bilaga

Omfattning.

Företaget utgör en samfällighet och omfattar utförandet av följande anläggningar:

Vegetationsrensning i Bergsjön ca 900 m.

Uppgrävning av inloppet i Bergsjön samt vidgning och fördjupning av Risån upp till Lillån en sträcka av ca 3,5 km.

21 000 m³ lösa massor skall uppschaktas och utplaneras.

Det må anmärkas att vissa områden genom påverkan av vattenstånden i

Bergsjön icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Hydrografisk utredning.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med gröna linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av nedanstående tabell. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 90 liter/sekund och km². Medelvattenföringen under vegetationsperioden har antagits till 12 liter/sekund och km².

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppet samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av nedanstående dimensioneringstabell och till förslaget hörande profilritning.

Läge längdm	NO km ²	NHQ m ³ /s	MQ m ³ /s
Skottenesjöns utlopp	39	3,5	0,45
36	148	13,3	1,7
23	150	13,5	1,7
2	155	14,1	1,8
Bergsjöns utlopp	170	15,4	1,9

Broar och trummor.

1. Allmän väg

Bro för allmänna vägen 696 beröres vid avloppssektion 22+83-22+89 (Kåröd).

Befintlig bro medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför rensning erfordras på sätt framgår av profil- och sektionsritningar.

Vägförvaltningen har ej haft något att erinra mot förslaget. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

Jämligt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för rensningsarbetet.

2. Enskild väg

Bro för enskild väg berörs vid avloppssektion 28+23-28+27. Befintlig bro medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför rensning erfordras på sätt framgår av profil- och sektionsritningar. Försiktighet iakttages så att brons landfästen ej skadas. Befintliga erosionsskydd kompletteras där så behövs.

Rensningsarbetet utföres och bekostas av dikningsföretaget. Vid fram-

tida ombyggnad av bron skall i densamma kunna uttagas ett bottenläge högst +48,00. Brons öppning vid rektangulär sektion bör ej understiga $B=8$ m.

Underhåll av bro och trumma.

Framtida underhåll av redovisade broar skall åvila den som tidigare haft att svara för underhållet av resp bro.

Ersättningar.

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp eller för skada och intrång genom jordupplag.

För uppkomna skador å växande gröda, genom exempelvis maskintransporter skall ersättning utgå. Framställning om ersättning för sådana skador skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen snarast efter det att skadan uppstått. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två tillkallade ojäviga och i jordbruk kunniga personer, såvida överenskomelse ej kan träffas.

Utplanering.

Uppschaktad jord skall utplaneras där så kan ske. I skog utbredas schaktmassorna till en sträng, på vilken maskinen kan framföras vid framtida underhållsrensningar. Utplanering verkställes så snart massornas konsistens tillåter det och sker till högst 15 cm tjocklek. Vid utfyllnad i svackor eller ojämnheter kan annan tjocklek godkännas om markägaren samtycker därtill. Stenar, stubbar, växtrötter etc sammanföres till särskilda rösen och bortköres.

Korsande ledningar, kablar etc.

Där företaget berör korsande ledning, kabel eller annan teknisk anordning skall företagets styrelse i god tid före arbetets igångsättande kontakta berörd myndighet eller person för erhållande av anvisningar om hur arbetet lämpligen bör bedrivas.

Där dräneringsledning utmynnar i åslänt vidtages erforderliga åtgärder med rötutlopp och erosionsskydd.

Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad ovan behandlats under rubriken "allmän väg" äro fiskeintresse och recipientintresse.

Fiskeintresset

Fiskeriintendenten i västra distriktet har avgivet yttrande i ärendet, bilaga . Av yttrandet framgår, att Bäveån-Risån är ett av de få vattendrag i länet, som har ett bra kräftbestånd och som ej drabbats av kräftpest. Kräftfisket har betydelse ur både allmän och enskild synpunkt. Någon fiskerinäring av betydelse säges ej lida förfång av företaget.

Beträffande husbehovsfisket får synmännen i likhet med fiskeriintenden-

ten föreslå vissa åtgärder att minska skadorna på kräftbeståndet:

1. arbetet utföres i minst två etapper med minst ett års uppehåll mellan varje etapp.
2. där så är möjligt grävning sker å endast en sida av avloppet.
3. innan arbetet inom ett område påbörjas skall kräftfiske verkställas inom området, upptagna kräftor sumpas och när arbetet avslutats, återut-sättas inom samma avloppssträcka. Rapport härom inlämnas till fiske-nämnden i länet.
4. ett par års uppehåll i kräftfisket rekommenderas.

Om det vid utgången av den för företagets fullbordande i utlåandet eller sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden visar sig, att arbetena orsakat skada å kräftbeståndet, skall frågan om kompensationsutsättningar behandlas. Styrelsen åligger att i samråd med fiskeriintendenten besluta om var och i vilken omfattning dessa utsättningar skall ske. Om enkäten skulle visa sig ej tillförlitlig, får provfiske verkställas på delägarnas bekostnad. Skulle företagets styrelse och fiskeriintendenten vara av olika mening hänskjutes frågan till vattendomstolen med hänvisning till VL 7 kap 57 §, oförutsedd skada.

Beträffande eventuella skador å kräftbeståndet nedströms företaget hänvisas till oförutsedd skada.

Recipientintresset

Uddevalla kommun tar sitt konsumtionsvatten från Bäveån. Vattnet pumpas till Köperödssjön. Det kan ej uteslutas att företagets utförande genom grumlingar påverkar vattenkvaliteten vid platsen för vattenuttaget. Synemännen finner därför skäligt föreskriva, att företagets styrelse samråder med gatukontoret, Uddevalla kommun beträffande lämpliga tidpunkter och tidsperioder för arbetets utförande.

Oförutsedd skada.

Den som vållas skada eller intrång, som synemännen ej kunnat förutse, kan i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 57 § framställa anspråk å ersättning härför, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen, Vänersborg inom 6 år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i utlåandet bestämda tiden.

Markvärdering och uppskattning av nyttan.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande. Betalningsskyldiga till företaget är ägare till den mark, som för närvarande ej kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden samt hastiga regn. Nuvarande och blivande värden har beräknats med hänsyn till nuvarande och blivande medel- och högvattenytor i ån i enlighet med upprättade graderingskurvor.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad. Markvärde inom parentes betyder att värdet reducerats på grund av ofullständig torrläggning efter företagets utförande. Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 158 110 kronor.

Av företaget berörd areal uppgår till 48,2 ha.

Kostnader.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 150 000 kronor enligt bilagda kostnadsförslag.

Kostnadsfördelning.

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet. Kostnaden för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till nyttan (båtnaden).

Delägare som ej sökt företaget skall ej vidkännas större andel i kostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader tages av de sökande i proportion till deras delaktighetstal. Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i samfälligheten.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Gemensamma kostnader fördelas enligt de procenttal som angivits i kostnadsfördelningslängden.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iäkttagas.

Vattendomstolsavgift.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län med 316 kronor, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Yrkanden.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Arbetets utförande, arbetstid.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,
- att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,
- att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1984,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas Risåns vattenavledningsföretag år 1979.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägars åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o dyl bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §. Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda P.M.

Aktförvarare.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av ordföranden i företagets styrelse och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen må föras vid Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 71, 462 01 Vänersborg l, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Utlåtandets verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Lane-Ryr den 18 december 1979


Wilhelm Jansson
Förrättningsman

Såsom gode män:





Arbetsbeskrivning

Risåns vattenavledningsföretag år 1979 i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län och Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Ritningar, utsättning.

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubr förslag hörande handlingar. Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning ha verkställts av sakkunnig person på minst var 50:e meter.

I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. Med djup avses lodräta avståndet från avvägd påles övre kant till dikesbotten resp rörs inre underkant.

Med dagbredd avses dikets bredd i höjd med avvägd påle.

Överenskommelse bör träffas mellan entreprenören och företagets styrelse eller kontrollant om på vilken sida av avloppet som grävmaskinen skall framföras och jordmassor uppläggas.

Sträckning i plan.

Nuvarande åsträckning enligt plan bör i görligaste mån följas. Skarpa krökar och utskjutande partier uträtas och avrundas.

Stängsel.

Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).

Jordupplag.

Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:de meter.

Uppschaktad jord, som skall utplaneras, får ej läggas i tjockare lager än 15 cm, och ej på sådant sätt att svackor eller vattensamlingar bildas. Efter överenskommelse med markägare kan större tjocklek godkännas, exempelvis vid utfyllnad i svackor och diken.

Stenar i schaktnassorna sammanföres om möjligt i lämpliga rösen så att detta ej sprides bland den lösa jorden.

Lösa stenar får ej kvarlämnas i slänterna.

Ras.

Ras eller skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, skall styrelsen efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

Vägbroar.

Beträffande schaktning under och invid vägbroar se synemännens utlåtande.

Rörledning, sidodike.

Vid rörledning, som mynnar i avloppet utföres utloppsskydd, ev rustbädd och erosionsskydd i samråd med företagets styrelse (eller kontrollant). Omgrävning av inloppen från sidodiken samt utförande av erosionsskydd sker efter samråd med styrelsen.

Dämning.

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Fiske.

I enlighet med synemännens utlåtande skall kräftfiske ske innan grävningsarbete verkställs. Fisket bör ske i takt med arbetet, d v s åsträckan närmast maskinen väljes ej längre än att ån i möjligaste mån hålles fri från kräftor. Fiske dygnet innan å aktuell åsträcka bör enligt fiskeriintendenten hindra eventuell invandring av kräftor från sidorna. Infångade kräftor placeras i sump tills de, så snart grumlingarna minskat i ett färdigställt avsnitt av ån, kan återutsättas.

Röjning.

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed avloppet skall borttagas, samråd med markägaren bör dock ske.

Gränsmärke.


Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

Anmälningssplikt.

Då entreprenaden berör allmän väg, vatten- och avloppsledning, el-kabel, telekabel etc åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta företagets styrelse eller berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning samt utlåtandet.

Lane-Ryr, Uddevalla den 18 december 1979.


Wilhelm Jansson
förrättningsman

 
skiftesgodeman