



Akt nr:

O-F2a-LS2/55

AU\$O-F2a-LS2/55

2.

Ls 2/55

Beläteröds dikningsföretag

av år 1955

Myckleby socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Belästeröds dikningsföretag av år 1955

i Myckleby socken,

Göteborgs och Bohus län;


upprättade vid syneförrättning enligt V.L. av



Lantbruksingenjör.

*Arkten innehåller 12 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.*

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde
för syneförrättning enligt
vattenlagen.

År 1955 den 16 november inställde sig undertecknad hos lantbrukaren
Torsten Abrahamsson i Beläteröd för att på grund av förordnande (Bil.1)
handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Beläteröd
1
1 i Myckleby socken, varvid förutom sökanden Abrahamsson jämväl väg-
mästaren Gottfrid Hallsund tillstädeskom.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom fö-
reteddes och bilades detta protokoll (Bil.1).

§ 2.

I anledning av sökandens yrkande på avlopps upptagande i så stor
utsträckning, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig
torrläggning av hans norr om allm. vägen Vräländ-Kollungeröd belägna
vattensjuka åkerjord inom Beläteröd, hade förslag härför upprättats, var-
för närmare redogjordes.

§ 3.

Vid besiktning av landsvägstrumman vid pkt.1⁺⁹⁷ befanns, att densam-
mas dimensioner ej utgjorde något hinder för den tillärnade dikningen,

4.
men erfordras en mindre slamrensning i dess botten, vilket vägförvaltningens ombud åtog sig att ombesörja efter anmälan, att avloppet nedströms trumman upprensats.

§ 4.

Sökanden förklarade, att han ej önskade sidodikes upptagande från pkt. B till gränsen mot Åker 1¹⁷, utan borde det få ankomma på dess ägare att framdeles begära syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser.

§ 5.


Jämlikt 10 kap. 7⁴ § vattenlagen utsågs lantbrukaren Torsten Abrahams-son, Beläteröd pr Svanesund till aktförvarare för företaget.

§ 6.

Efter det förrättningsmannen avgivit utlåtande i ärendet (Bil. C), förklarades syneförrättningen avslutad.

Tid och plats som ovan:

A tjänstens vägnar:



Lantbruksingeniör.

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET


N:r 2 - 32

E.D.I. 1950


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda ansökning omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

✓  Göteborg i landskansliet den 14 februari 1950.



(Malte Jacobsson)


(Bo Hogner)

R111

Konungens Befallningshavande i
Göteborgs Och Bohuslän.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Ink. den 30/12 1949. Nr. 21373

Bev. den / 19..... N.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig person att jämlikt IO kapt.vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp(å bäck & avloppsdike) för *Tora* läggande å mark tillhörande ~~KOMM~~ hemmanen. Beläteröd, Kollungeröd-Västra och Åker N:o. 1 i Myckleby socken Orust-Östra Härad. Företaget förmenas beröra följande fastigheter.

I/ I mtl. Beläteröd Äg. Torsten Abrahamsson.
I/ 18 mtl. I ⁹ I/ 9 mtl. I ¹⁰ 3/96 mtl. I ¹¹ till sammans I/ 6 mtl.

Kollungeröd-Västra benämnd Sjöblunda. Ä:g.Evald Larsson.
5/ I5 I6
24 mtl. I -I Kollungeröd-Västra Ä:g.Gunnar Berntsson
5/ I4 I7
24 mtl.I -I " " " " " " " " " " " " Ä:g.Karl J.Johansson

Hem: Åker i Myckleby socken.

I/ II XX X I/ I2 I6 I5
I2 mtl. I -I I/ 24 mtl. I I -I Åker äg. John Larsson

7 / 32 mtl. I Åker äg. Gunnar Johansson

7/32 mtl. I Åker Ag. John Berntsson

Läg:h. I ¹⁹ Åker Äg. Folke Larsson och Britta Abrahamsson.

Belästeröd den / 1949

Torsten Abraham von

Ägare av I mtl. Belätheröd I . Samtl. adress Svanesund

Beläteröds dikningsföretag av år 1955.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Beläteröd 1¹</u>							
Torsten Abrahamsson							
åker, mylla på lera	1	0,04				900	36
" "	2	0,13				1200	156
" "	3	0,14				"	168
" "	4	0,76				1000	760
" "	5	0,34				"	340
" "	6	1,19				1200	1428
" "	7	0,93				"	1116
" "	8	0,99				1000	990
" "	9	0,69				"	690
" "	10	<u>0,44</u>				900	<u>396</u>
<u>Summa</u>		5,65					6080

Beläteröd den 16 november 1955.



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A - B - C.</u>						
0+50 - 1+97	147	Mobl. lera med rötter m ³	100	3:-	300:-	
1+97 - 2+06	9	Rensning i botten av allm. vägtrumma ombesörjes och be- kostas av vederbörande väg- förvaltning				
2+06 - 2+83	77	Mobl. lera	260	2:50	650:-	950:-
2+83 - 5+32	249	12" lantbruksrör med frakt	249	6:-	1494:-	
		Grävning, läggning och hölj- ning	249	2:50	622:50	
5+32 - 6+38	106	8" lantbruksrör m. frakt	106	3:25	344:50	
		Grävning etc.	106	2:-	212:-	
6+38 - 7+82		6" lantbruksrör m. frakt	144	2:50	360:-	
		Grävning etc.	144	1:50	216:-	
2+83		Förstärkning av utloppsrör			35:-	
3+82, 4+50, 5+32, 6+38		Brunn enl. typ. B, D=0,6 m st	4	125:-	500:-	
7+82		" " " C, D=0,6 m "	1	125:-	125:-	3909:-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges				591:-
		Summa				5450:-

Beläteröd den 16 november 1955.

G. Högström

Bil.C.Utlåtande

av synemannen angående torrläggning av mark till Beläteröd i Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1955.

Förordnande m.m.

På grund av förordnande (Bil.1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid denna dag hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å bifogade översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 4 km västsydväst om Myckleby kyrka samt tillhör nederbördsområde nr 110/111.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. Förslaget innebär förstoring av avloppet A-B samt igenläggning med rör av avloppet B-C. Genom företagets utförande beräknas 5.65 hektar åker erhålla förbättrad torrläggning.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har beräknats till sammanlagt 46 hektar. Avrinningen vid ordinärt flöde har skattats till i medeltal 3 liter pr

sekund och hektar och för de aktuella punkterna $2^{+83}, 3^{+82}, 6^{+38}, 7^{+82}$

till resp. 140, 47, 25 och 13 liter i sekunden. Med ledning härav hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som närmare framgå av upprättade profil- och sektionsritningar.

Båtnad och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har med hänsyn till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning m.m. approximativt uppskattats så som närmare framgår av värderingslängden (Bil.A) och beräknats till sammanlagt 6080 kronor.

Eftersom dikningskostnaderna enligt bilaga B beräknats till 5450 kr. blir företagets relativa kostnad 0.90.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget, enär vägtrumman vid pkt. 1⁺⁹⁷ avses att bibehållas oförändrad.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen, att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras och underhållas av ägaren till Beläteröd 1¹ i enlighet med det upprättade förslaget på dennes bekostnad,

att till ledning härför anbragt fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas,

//.

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkända av lantbruksingeniör,

att arbetena skola vara fullbordade senast den 1 oktober 1960,

att företaget skall benämnas Beläteröds dikningsföretag av år 1955.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, senast inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Beläteröd den 16 november 1955.

Å tjänstens vägnar:

T. Hegekvist

Lantbruksingeniör

Särskt här för diarium utvisar, hava besvär icke anförts över detta utlåtande; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 april 1956.

Å tjänstens vägnar:

T. Persson



Stämpel två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Beläteröds dikningsföretag av år 1955 i Myckleby socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1955									
Sept		Hantlangning 20 tim. á 3 kr.						60	-
		Material till pålar						7	-
Nov.		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr.						230	-
		Utlägg för laga kraftbevis				3	-	3	-
		Summa						300	-
		Beläteröd den 16 november 1955.							
		<i>G. Hegethörn</i>							

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Beläteröds dikningsföretag av år 1955

Socken
Myckleby

Län

Göteborgs och Bohus

~~Ordf. i styrelsen~~ — ~~Förordanden~~ — Ende intressent

Lantbrukare Arne Olsson, Beläteröd, Svanesund

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

11 maj 1956

2300:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

1 okt. 1960

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1 okt. 1959

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31 okt. 1961

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
2300:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

20/10 1961

Besiktning verkställd av

ass. Helge Pålsson


Vid besiktningen konstaterades att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Öppna diket å sträckan 2+07-2+83 har ersatts med en 400 mm rörledning, vidare har en intagsbrunn D = 800 mm placerats i sektion 2+83.

Ovanstående avvikelser har å plan och profilritning inritats med grönt.

Företaget har med gjorda avvikelser godkänts.

Vänersborg den 10 november 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör