



Akt nr:

O-F2a-LS2/58

AU\$O-F2a-LS2/58

35

Ls 2/58

Handlingar

rörande LOPPETORPS dikningsföretag
av år 1958 i Tegneby socken av Gö-
teborgs och Bohus län, upprättade
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1958 av lantbrukskonsulent
Gunnar Bergström.

Protokoll fört vid sammanträde
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Loppetorp m.fl.
fastigheter i Tegneby socken av Göte-
borgs och Bohus län.

Den 19 februari 1957 i Tegneby skyttepaviljong.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Gunnar Bergström,
förrättningsman samt skiftesgodemännen Ivar Jansson, Fläskum,
Gilleby och Einar Olsson, Rom, Gilleby, ävensom följande sakägare:

Sökande: Hjalmar Olsson, äg. Loppetorp 1²

Av övriga sakägare:

Tegneby Pastorats kyrkoråd äg. Tegneby 1¹ och
genom Anders Josefsson, Tyfta } Loppetorp 1¹
och Fritiof Andersson, Kärreberg } Bil. 3.

enl. protokollsutdrag.

Erik Larsson, Kårtvet, Gilleby. äg. Kårtvet 1⁸

Axel Johansson, Tavlebord, Gilleby. äg. Tavlebord 1⁴

Anders Olsson, " " äg. " 1³ B, 1⁵

genom Ivar Johansson, Tvet, Gilleby,

enligt fullmakt. Bil. 4.

Erik Askland, Tavlebord, Gilleby. äg. Gilleby 1⁷ o. 1¹¹, Bil. 5.
genom Ivar Johansson, Tvet, Gilleby, enligt fullmakt.

Axel Persson, Gilleby. äg. Tegneby 1¹

Johan Johansson, Gilleby äg. Gilleby 1¹³ B.

Ernst Andersson, arrendator Tegneby 1¹

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

genom Vägmästare Gustav Olsson, Henån,

enligt fullmakt. Bil. 6.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet
som hade lydelse enligt bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen an-
mälles ej.

Arkiv innehåller 52 skrivena paginerade sidor
samt 2 blad ritningar

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade kartan över det berörda området samt profiler över avloppet därifrån. Förrättningsmannen redogjorde för huru avloppen äro avsedda att regleras.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avloppts fördjupning och igenläggning med rör så att hans därav beroende marker må kunna torrläggas på ändamålsenligaste sätt och brukas rationellt.

§ 5.

✓ Axel Johansson, Tavlebord 1⁴ förenade sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Loppetorp 1² och yrkade på att avloppsdike från landsvägen till G medtages i förrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 2. ✓

§ 6.

Vägförvaltningen hade intet att erinra emot att vägförvaltningen utför och bekostar vägtrummor jämte ytvattenbrunn uppströms vägen dels vid Ålderdomshemmet p 0+89-0+97, dels vid M.p. 28+51-28+58, samt dels vid Tavlebord 1⁴. 2.


§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde, som är avsett att bli slutsammanträde, kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde fredagen den 24 maj 1957, kl. 17.00.


Synemännen föreslog därefter synegång för åsättande av markvärden och diskussion angående förslagets utformning.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten


/Gunnar Bergström/


/Einar Olsson/


/Ivar Jansson/

Biträdande skiftesgodemän.

Protokoll fört vid sammanträde
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Loppetorp m.fl. fas-
tigheter i Tegneby socken av Göteborgs
och Bohus län.

Den 24 maj 1957 i Tegneby skyttepaviljong.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Gunnar Bergström,
förrättningsman samt skiftesgodemännen Ivar Jansson, Fläskum, Gille-
by och Einar Olsson, Rom, Gilleby, ävensom följande sakägare:

Sökande: Hjalmar Olsson, äg. Loppetorp 1² och Axel Johansson,
äg. Tavlebord 1⁴.

Av övriga sakägare:

Ivar Johansson, Tvet, Gilleby enligt fullmakt för
Anders Olsson, Tavlebord, Gilleby äg. Tavlebord 1³ B och 1⁵ Bil. 7.
samt Erik Askland, Tavlebord, Gilleby äg. Gilleby 1⁷ o. 1¹¹ Bil. 8.
Johan Johansson, Gilleby äg. Gilleby 1¹³ B.

§ 8.


Enär Tegneby pastorat icke inkommit med uppgift på huruvida
pastoratet ämnar förena sig med sökandena eller icke, kunde slut-
sammanträde icke hållas. Nytt sammanträde kommer att hållas efter
kungörelse i laga ordning.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förkla-
rades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:


/Gunnar Bergström/

Biträdande skiftesgodemän:

 
/Einar Olsson/ /Ivar Jansson/

Den 16 december inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Hjalmar Olsson, Loppetorp, Gilleby för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 18 november avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 23 november varit anslagen i Tegneby församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i Bohusläningen måndagen den 24 november, allt år 1958. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade under rättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukare Hjalmar Olsson, Loppetorp, Gilleby,
" Axel Johansson, Tavlebord, "

Övriga sakägare:

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län enligt fullmakt för
Övervägmästare Eric Jonsson Bil. 15
Lantbrukare Erik Larsson, Kårtvet, Gilleby,
Tegneby pastorats kyrkoråd genom
Fritiof Andersson, Kärreberg,
Anders Josefsson, Tyfta.

Övriga sakägare:

Arrendator till Tegneby Prästgård Ernst Andersson, Tegneby.

§ 10.

Upplästes protokollet §§ 1-8, vilket godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade att dröjsmålet med förrättningens avslutande uteslutande berodde på att pastoratet icke lämnat meddelande huruvida detsamma skulle förena sig med de övriga sökandena.

Vid stiftsnämndens sammanträde den 16 april 1957 förordas, att ecklesiastika fastigheterna Loppetorp 1^l och Tegneby Prästgård 1^l anslutes till avdikningsföretaget. Besvär över detta beslut synes icke föreligga. Bil. 9.

Vid pastoratskyrkorådets - i Tegneby - sammanträde den 28 maj 1957 beslöts med 4 röster mot 3 att föreslå stämman att antaga erbjudandet att av sina prästlönefondmedel disponera 20.000 kronor till ovan nämnda dikning, Bil. 10.

Vid pastoratsstämma med Tegneby pastorat den 28 maj 1957 röstade 24 för avslag under det att 6 röstade för anslutning till dikningsförslaget. Vadan stämman beslöt att låta frågan falla, Bil. 11.

Den 29 oktober 1957 beslöts vid pastoratsstämma med Tegneby pastorat att pastoratet skulle förena sig med övriga sökandena för torrläggning av marktillhörande Loppetorp och Tavlebord i Tegneby socken.

Länsstyrelsen meddelade utslag den 18/8 1958, varvid pastoratsstämmans beslut lagligt upphävdes.

I avväntan på Länsstyrelsen beslut hade förrättningsmannen tillskrivit Ordföranden i Tegneby pastorat för att så snart beslutet kommit Pastoratet tillhanda, förrättningsmannen meddelades härom, Bil. 12.

På begäran lämna intyg och uppgifter betr. förslaget enligt bil. 13 och 14.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Kostnadsförslag	" " " B
Kostnadsfördelningslängd	" " " C
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " D
Översiktskarta	" " " E
Avdelningsbildning	" " " F

§ 13.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningsens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 14.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt. G.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågs:

Lantbrukare Hjalmar Olsson, Loppetorp, Ordf.

" Axel Johansson, Tavlebord,

" Fritiof Andersson, Kärreberg, Varekil.

6

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:
Lantbrukare Einar Olsson, Rom, Gilleby,
" Erik Larsson, Kårtvet, Gilleby.

§ 17.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag
att vara aktförvarare
att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till
företagets utförande
att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 18.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel blir tillgängliga.

§ 19.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna hantlangning kronor och till godemännen kronor 140:-- samt för annons kronor ...140:-- eller tillhopa kronor. ✓

§ 20.


Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Loppetorp, Gilleby den 16 december 1958.


/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

Biträdande godemän.


/Ivar Jansson/


/Einar Olsson/

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

III M 13 56.

R e s o l u t i o n.

Lantbrukskonsulenten Gunnar Bergström, Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län, Uddevalla, förordnas att på grund av bifogade ansökan av Hjalmar Olsson, Loppetorp, Gilleby, verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark hörande till bl.a. fastigheten Loppetorp 1² i Tegneby socken.

Göteborg i landskansliet den 16 april 1956. ✓

På länsstyrelsens vägnar:


(Carl Hasselrot)


(Ebbe Mark)

Lantbrukskonsulenten
Gunnar Bergström,
Lantbruksnämnden i
Göteborgs och Bohus län,
U d d e v a l l a.

Utan avgift.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Inkom till Landekansliet
i Göteborg

LANDTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORG o. BOHUS
Ink. den 26/3 1956
Besv. den 1/4 1956

75 98/56

Till Länsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ^{oss} tillhörig mark inom

Tegneby socken(-nar) av Göteborgs, Bohus län.

Förrättningen avser dikning. Areal som ska torrläggas c:a 30 ha. Avloppsleds längd c:a 1500 m. (se T-plan '953 och '952)
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ödeshov

Meddelanden om förrättningen ställas till Hjalmar Olsson, Loppetorp
Silleby tel. Vankil 22034.
Loppetorp

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hjalmar Olsson
Silleby

den 23/3 1956

Sökandes namn:

Hjalmar Olsson

Fastighet:

för fastigheten

Loppetorp 2
1/2

» »

» »

finner ej

Loppetorp 1
2

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Tegneby Pastorat	ägare av fastigheten	Tegneby Prästgård 1'
And Johansson	» » »	Töplebowd 18
Erik Larsson	» » »	Kärlvik 18

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Gunnar Bergström, Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län, Uddevalla.

Uddevalla den 29 mars 19 56.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Perid Berntson

Förering

Undertecknad förklarar sig med såhanda
 att den synspåttning, som avser till-
 läggning av mark tillhörande Lopp-
 torp 12 i Tegnsby socken av Götå berg
 och Bolus län och yttar på vissa an-
 givna arlotts medlagande i försätt-
 omågen

Loppstorp Gilleby d 19/2 1957

För försättnings Tårklord 14 i Tegnsby
 socken.

Stul Johansson

Förklarande förering utöfndes

Arman Bergström
 Försättningsman

Arman Bergström
 Biträdande Skiftingsman

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med

pastoratskyrkorådet

den

11 febr.

1957

§ 2

Med anledning av ämnesföreläsning hos
Hjalmar Olsson Loppelarp, den 19 febr. 1957
kl. 11 ang. tilläggning av våtenskadade
marker tillhörande Loppelarp m fl hem-
man i Tegneby socken. Varav Toru Tegne-
by prästgård. Berörda beslut pastorats-
kyrkorådet utse två ombud: nämligen
Penters Josefsson Lyfta o Erik Josefsson
Wärdeberg för att vid föreläsningen bilda
pastorats intressen. Som suppleant
för den utögs Torv Johansson Träl

Rätt utdraget intygar

Ernst Selterby
Ordförande.

Fullmakt för Ivar Johansson i Tvet att vid sammanträde och syneförrättning enligt vattenlagen hos Hjalmar Olsson i Tegneby den 19 dennes föra min talan och i alla hänseenden bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Tavlebord den 14 februari 1957.

Hjalmar Olsson
.....

Bevittnas av:

Gustav Johansson
.....

Arvid Johansson
.....

Fullmakt för Ivar Johansson i Tvet att vid sammanträde och syneförrättning enligt vattenlagen hos Hjalmar Olsson i Tegneby den 19 dennes föra min talan och i alla hänseenden bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Tavlebord den 14 februari 1957.

...Erik Sklarud...

Bevittnas av:

Gustave Johansson

Arvid Johansson...


Vägförvaltningen i
Göteborgs och Bohus län
Dnr. 311-43/57.

F u l l m a k t.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-
med
Vägmästaren Gustav Olsson
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~med~~
..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts
och kronans talan i mål angående ... syneförrättning enl. vattenlagen ber....
..... vägtrumma söder om Tegneby k:a å vägen Stala - Ellös. vid sammanträde
.....
den 19 februari 1957 kl. 11.00 hos lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, ...
Gilleby, ...
.....
.....
.....
.....
.....

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Göteborg den 30 januari 1957


Sune Ewerdahl
Vägdirektör

Avskrift.

O, 594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län

Dnr 3816-66 d

INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktiga jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utahordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.


Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


Sten Fogelin

Härmed befullmäktigas Ivar Johansson i Tvet att vid Sammanträde och syn enl. vattenlagen den 24 dennes berörande hemmanen Tegneby, Gilleby, Tavlebord och Loppetorp m.fl. föra min talan och i alla hänseenden bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Tavlebord den 23 maj 1957.

.....*Anders Olsson*.....

Bevittnas av:

.....*Stig Larsson*.....

.....*Maj Nor Larsson*.....

Härmed befullmäktigas Ivar Johansson i Tvet att vid Sammanträde och syn enl. vattenlagen den 24 dennes berörande hemmanen Tegneby, Gilleby, Tavlebord och Loppetorp m.fl. föra min talan och i alla hänseenden bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Tavlebord den 23 maj 1957.

..... Erik Akland

Bevittnas av:

..... Sig Jansson

..... Hjalmar Jansson

A V S K R I F T.

Stiftsnämnden i Göteborg resolution i anledning av framställning från Tegneby pastorat angående användande av prästlönefonder för dikningsföretag.

Given Göteborg den 16 april 1957.

Genom beslut den 10 december 1956 medgav stiftsnämnden jämlikt bestämmelserna i lagen den 15 maj 1942 (nr 232) angående användande i vissa fall av Prästlönefond att Tegneby pastorat finge disponera högst 9.000 kronor av tillgängliga prästlönefondsmedel för avdikning och avlopp från skogs- och betesmark under prästbostället Tegneby Prästgård nr 1 i Tegneby socken.

Å sammanträde den 4 mars 1957 beslöt pastoratskyrkorådet inhämta stiftsnämndens yttrande dels huruvida pastoratet borde för fastigheterna Tegneby Prästgård 1:1 och Loppetorp 1:1 ansluta sig till ett av ägaren till fastigheten Loppetorp 1:2 begärt avdikningsföretag dels ock om möjligheten att få disponera ytterligare prästlönefondsmedel för täckande av de på ecklesiastika fastigheterna belöpande kostnaderna.

I ärendet har boställsnämndens ordförande, efter hörande av lantbrukskonsulenten Gunnar Bergström, avgivit yttrande och därvid anført i huvudsak följande: Anslutning för de ecklesiastika fastigheterna tillstyrktes. Totala kostnaderna för dessa uppskattades till omkring 20.000 kronor. Båtnadsberäkning kunde icke nu verkställas förrän frågan om anslutning avgjorts, men såvitt

nu kunde bedömas borde båtnaden för Loppetorp 1:1 bli betydande och för Tegneby Prästgård torde ett rationellt utnyttjande av betesmarken icke vara möjlig förrän dikningsföretaget utförts. Då företaget ökade båda fastigheternas värden tillstyrktes att prästlönefondsmedel finge disponeras härför.

Det antecknades att Tegneby pastorats prästlönefonder den 31 december 1956 utgjorde kronor 24.545:20, varvid hänsyn icke tagits till stiftsnämndens beslut den 10 december 1956.

Stiftsnämnden förordar att ecklesiastika fastigheterna Loppetorp 1:1 och Tegneby Prästgård 1:1 anslutas till ifrågasvarande avdikningsföretag.

Enär företaget måste betraktas som värdebeständig grundförbättring av fastigheterna medger stiftsnämnden jämlikt lagen den 15 maj 1942 (nr 232) angående användande i vissa fall av prästlönefondsmedel, att pastoratet för företaget i sin helhet må disponera högst 20.000 kronor av tillgängliga prästlönefondsmedel för ifrågasvarade fastigheter, under förutsättning dels att arbetet utföres i överensstämmelse med uppgjort förslag och avsynas i vederbörlig ordning dels ock att arrendatorerna, sedan företaget utförts, erlægga den förhöjning i arrendena, som boställsnämnden prövar skälig.

Besvär över stiftsnämndens beslut skola anföras hos Kungl. Maj:t samt vid äventyr av talans förlust till Kungl. Ecklesiastikdepartementet ingivas eller insändas sist å trettionde dagen från delfåendet av beslutet.

Som ovan

Fridolf Wildte

Å stiftsnämndens vägnar:
Bo Giertz

Rätt avskrivet betygar:

S. Ohlsson, p. adj.

Utdrag ur Protokoll vid sammanträde
med pastoratskyrkorådet i Tegneby
pastorat den 28 maj 1957.

6

Pastoratskyrkorådet hade vidare att ta del av och
yttra sig angående stiftsnämndens resolution i anledning av
framställning från Tegneby pastorat angående användande av
prästlönefonder för dikningsföretag berörande Tegneby präst-
gård 1:1 och Loppetorp 1:1 och Loppetorp 1:2 m.fl., för vilket
ändamål pastoratet erhållit stiftsnämndens tillstånd att få
disponera 20.000 kronor av sina prästlönefondsmedel.

Efter någon diskussion beslöt pastoratskyrkorådet
med 4 röster mot 3 att föreslå stämman att antaga erbjudandet.
En ledamot nedlade sin röst.

Som ovan

Ernst Setterby
ordf.

Justeras:

Ernst Andersson

John Olsson

Rätt utdraget betygar:

J. Olsson
p. adj.

L. Larsson

Utdrag ur Protokoll vid pastorats-
stämma med Tegneby pastorat den
28 maj 1957.

§ 6

Stämman hade att ta ställning till och besluta i anledning
av stiftsnämndens resolution angående tillstånd för pas-
toratet att disponera 20.000 kronor av tillgängliga präst-
lönefondsmedel för anslutning till ett av ägaren till
fastigheten Loppetorp 1:2 begärt avdikningsföretag,
berörande bl.a. löneboställena Tegneby Prästgård 1:1
och Loppetorp 1:1.

Med anledning härav utspann sig en rätt
livlig diskussion, varvid framkom tvenne förslag, dels
ett om anslutning i enlighet med pastoratskyrkorådets
förslag, dels ett om avslag på anslutningen till dikes-
företaget.

Vid företagen votering utföll rösterna så:
24 röstade för avslag under det att 6 röstade för an-
slutning till ovannämnda dikesföretag. Vadan stämman
beslöt att låta frågan falla.

Som ovan

Ernst Setterby

Justeras:

ordf.

Ernst Andersson

John Olsson

Rätt utdraget betygar:

J. Olsson
ordf.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
UDDEVALLA

Telefoner:

- Jordförv. egnaheimsl. . . . 17761
- Täckd. m. m. ek. byggn. . 17762
- Instrukt. täckd. förm. . . . 17763
- Kassa, kamrer, prod. bidr. 17764
- Lantbr. dir. 17765

Till

Ordföranden i Tegneby Pastorat,
Tegneby,
Gilleby.

Till Lantbr.konsulent G. Bergström

Angående pastoratsstämmans beslut om dikning i Tegneby löneboställe meddelar länsstyr. i utslag d. 18/8 följande: "Enär överklagade beslutet med hänsyn till sitt innehåll måste anses innebära, att därest beslutet fullföljes, pastoratet blir ansvarigt för de med beslutets fullgörande förenade kostnaderna, men berörda beslut icke tillika innefattat huruvida anslaget skulle utgå av tillgängliga medel, utdebiteras eller upplånas, alltså då beslutet icke tillkommit i laga ordning, prövar länsstyrelsen, jämlikt 68 § lagen om församlingsstyrelse, lagligt upphäva pastoratsstämmans överklagade beslut."

Pastoratsstämmans beslut ifråga grundade sig på en av Karl Johansson, m.fl. inlämnad motion i ärendet. Denna motion innehöll inget om medelsanskaffning till dikningsföretaget. De tillgängliga fondmedlen var där ej omnämnda.

Högaktningsfullt

Gunnar Bergström
(Ordförande)

Undertecknad, som av Länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande bl.a. fastigheten Loppetorp 1:2 i Tegneby socken, anhåller härmed att pastoratet snarast möjligt undertecknar bilagda förening, såvida pastoratet önskar förena sig med sökandena.

På kyrkostämma den 29 oktober 1957 beslöts att Pastoratet skulle förena sig med sökandena. Detta beslut har, enligt av vad jag erfarit, överklagats.

Såsom förrättningsman måste jag tillse att syneförrättningen blir verkställd, då ytterligare dröjsmål förorsakar sökandena förluster av icke ringa omfattning.

Jag anhåller därför att, så snart Länsstyrelsens beslut kommer Pastoratet tillhanda, bifogade förening behörigen undertecknas och översändes till undertecknad, såvida överklagandet icke föranleder ändrat beslut som fattats på kyrkostämma den 29/10 1957. Skulle Länsstyrelsen ändra på kyrkostämmans beslut, är jag tacksam, att även i så fall, omgående få meddelande härom.

Uddevalla den 30 januari 1958.

I tjänsten:

Gunnar Bergström
/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

Adr. Lantbruksnämnden,
Uddevalla.

2 avskrifte

Intyg.


Undertecknad, av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län förordnad som förrättningsman att verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bl.a. Loppetorp l² i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län, kämnar härmed på begäran följande upplysningar, vilka framkommit vid förundersökningen till syneförrättningen.

Beträffande den s.k. betes- och hagmarken på Tegneby l¹ kan den på grund av markens lutningsförhållanden (delvis bakfall på marken) icke tillfredsställande torrläggas med mindre än att huvuddiket, där sidodiket från betes- och hagmarken utmynnar i detsamma, fördjupas med c:a 80 cm.

Beträffande åkerjorden närmast diket till allmänna landsvägen kan den samma icke tillfredsställande torrläggas utan fördjupning av huvuddiket från gränsen vid Gilleby l¹¹ och Gilleby l¹², vilket även medför fördjupning av vägtrumma eller ny vägtrumma 22 m. nordväst gamla vägtrumman.

Uddevalla den 7 mars 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

Av upprättat förslag till dikning framgår att betesmarken sydost om det öppna diket icke kan torrläggas utan att det öppna diket vid gränsen till Gilleby fördjupas.

Av uppgjort förslag framgår att diket till ålderdomshemmet igenlägges med rör för vanlig vattenföring och öppet dike för flöden. Från ålderdomshemmet Gilleby 1:12 lägges 600 mm ledning ny väg genom denna tomt. Vägförvaltningen bekostar ny vägtrumma.

För torrlägningsföretagets genomförande är det icke nödvändigt att pastoratet förenar sig med sökandena evad det gäller Tegneby 1:1, men fördjupas då det öppna diket på Tegneby 1:1 ägor från gränsen till Loppetorp 1:2 nedströms med ett fall på 1:1.000.

Beträffande Loppetorp 1:1 måste pastoratet förena sig om alla föreslagna diken skall komma med i förrättningen.

Tavlebord 1:4 har förenat sig med sökanden, varför huvudstammen under sådana förhållanden ändå måste läggas.

Troligtvis kommer även ägaren till Kårtvet 1:8 att förena sig med sökanden, och kommer även stammen från Kårtvet 1:8 - Loppetorp 1:1 att komma med i företaget.


Alltså återstår endast stam från gränsen till Tavlebord 1:4 upp över landsvägen till skogen. Kostnaden härför är beräknad till 890 kronor.

Av vad här ovan sagts borde pastoratet förena sig med sökandena för Loppetorp 1:1 och Tegneby 1:1 evad det rör huvuddiket.

Då pastoratet icke har utsikter att få bidrag, torde det räcka med upprättat förslag till dikning för sidodiket till betesmarkerna. Kostnaden för denna stam har beräknats till 9.860 kronor. Huvuddiket från landsvägen vid ålderdomshemmet till den plats där sidodiket till betesmarken utmynnar i huvuddiket har beräknats till 4.450 kronor, vilken kostnad Tegneby 1:1 i huvudsak får svara för. Övriga beräknade kostnader, förut icke nämnda, är 11.640 kr., vilka efter båtnadsberäkning fördelas på sakägarna.

Att båtnadsberäkningen preliminärt icke kunnat beräknas beror på att pastoratet icke förenat sig med sökandena.

Uddevalla den 16 mars 1957


/Gunnar Bergström/


F u l l m a k t.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-
 med Övervägsmästare Eric Jonsson.....
 vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län ~~extorcion~~.....
att utföra och bevaka Kungl. Maj:ts
 och kronans talan ~~extorcion~~ vid sammanträde för syneförättning hos..
lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby, tisdagen den 16 december 1958
kl. 11.00 angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Loppetorp
m.fl. hemman i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Ombudets lagavåtgärder godkännes,

Göteborg den 1. december..... 1958.....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


 Sune Ewerdahl
 Vägdirektör

Ob.
 2 avskrifter

Avskrift.

O,594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län

Dnr 3816-66 d

INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktiga jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående

taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

B. Neuman

B. Neuman

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Loppetorp m.fl. hemman i Tegneby socken av Göte-
borgs och Bohus län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby tisdagen den 19 februari 1957 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Tegneby socken.

Tegneby Prästgård 1:1,

Loppetorp 1:1 och 1:2,

Kårtvet 1:8,


Tavlebord 1:3 B, 1:4 och 1:5,

Gilleby 1:7, 1:11, 1:12 B och 1:13 B samt


Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Uddevalla den 19 jan. 1957.

I tjänsten:


 /Gunnar Bergström/
 Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Bohusläningen
 måndagen den 21 januari 1957 betygas:


 /Gunnar Bergström/
 Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Loppetorp m.fl. hemman i Tegneby socken av Göteborgs och
Bohus län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby tisdagen
den 19 februari 1957 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan. Av syneförrättningen torde följande fastig-
heter bliva berörda:

Tegneby socken.

Tegneby Prästgård 1¹,

Loppetorp 1¹ och 1²,

Kårtvet 1⁸,


Tavlebord 1³B, 1⁴ och 1⁵,

Gilleby 1⁷, 1¹¹, 1¹²B och 1¹³B samt


Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Uddevalla den 19 januari 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Tegneby
församling den 27 januari 1957 betygas:


Ernst Sellenby
pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, återsändes till undertecknad under adress lantbruksnämnden, Uddevalla.

Uddevalladen 19 januari 1957.


/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent.

Detta avdrag av annons utsänt till:

Tegneby Pastorats kyrkoråd, Gilleby.

Hjalmar Olsson, Loppetorp, Gilleby.

Erik Larsson, Kårtvet, Gilleby.

Axel Johansson, Tavlebord, Gilleby.

Anders Olsson, Tavlebord, Gilleby.

Erik Askland, Tavlebord, Gilleby.

Fattigvårdsstyrelsen, Tegneby, Gilleby.

Axel Persson, Gilleby.


Johan Johansson, Gilleby.

Anna Nordgren, Gilleby

Arrend. Ernst Andersson, Tegneby Pastorat,
Gilleby.

Uddevalla den 2/2 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Loppetorp m. fl. hemman i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby, tisdagen den 19 februari 1957 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Tegneby socken.

Tegneby Prästgård 1:1,

Loppetorp 1:1 och 1:2,

Kårtvet 1:8,

Tavlebord 1:3 B, 1:4 och 1:5,

Gilleby 1:7, 1:11, 1:12 B och

1:13 B samt

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Uddevalla den 19 jan. 1957.

I tjänsten:

GUNNAR BERGSTRÖM

Lantbrukskonsulent.

Till


Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,
Göteborg C.

Härmed meddelas att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hålles hos lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby tisdagen den 19 februari 1957 kl. 11.00.

Företaget berör vägtrumma 170 m söder om Tegneby kyrka, vägen Stala - Ellös.

Uddevalla den 19 januari 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent.

Utsänt till:

Skiftesgodemännen

Lantbrukarna


Ivar Jansson, Fläskum, Gilleby. och

Einar Olsson, Rom, Gilleby.

Enligt telefonsamtal bekräftas härmed att sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen hålles hos lantbrukare
Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby tisdagen den 19 februari 1957
kl. 11.00.

Uddevalle den 19 ^{januari} ~~februari~~ 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/
lantbrukskonsulent.

Utsänt till:


Skiftesgodemännen

Ivar Jansson, Fläskum, Gilleby och
Einar Olsson, Rom, Gilleby.

Vid sammanträde den 19 febr. 1957 i Tegneby skyttepaviljong
beslutades att slutsammanträde skulle hållas på samma plats
fredagen den 24 maj 1957 kl. 17⁰⁰, vilket till kännedom
härmed meddelas.

Uddevalla den 18 maj 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/

Utsänt till:

Tegneby Pastorats kyrkoråd, Gilleby.
 Hjalmar Olsson, Loppetorp, Gilleby.
 Erik Larsson, Kårtvetl Gilleby.
 Axel Johansson, Tavlebord, Gilleby.
 Anders Olsson, Tavlebord, Gilleby.
 Erik Askland, Tavlebord, Gilleby.

Fattigvårdsstyrelsen, Tegneby, Gilleby.
 Axel Persson, Gilleby.
 Johan Johansson, Gilleby.
 Anna Nordgren, Gilleby.
 Arrend. Ernst Andersson, Tegneby Pastorat,
Gilleby.


Vid sammanträde den 19 febr. 1957 i Tegneby skyttepaviljong
 beslutades att slutsammanträde skulle hållas på samma plats
 fredagen den 24 maj 1957 kl. 17⁰⁰ till vilket sammanträde Ni härmed
 kallas.

Enär pastoratet icke inkommit med uppgift huruvida de ämnar
 förena sig med sökanden, kan slutsammanträde icke hållas, då jag
 icke har kunnat utarbetat lagasynehandlingarna.

Emotser därför pastoratets beslut vid detta sammanträde.

Uddevalla den 18 maj 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/

Annons i Bohusläningen måndagen den 24 november 1958. Räkning skickas till lantbrukaren Hjalmar Olsson, Loppetorp, Gilleby. Ett ex. av tidningen samt 10 st. avdrag av kungörelsen till frk. Bruce, Lantbruksnämnden, Uddevalla.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Loppetorp m.fl. hemman i Tegneby socken av
Göteborgs och Bohus län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby, tisdagen den 16 december 1958 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Sammanträdet avses bli slutsammanträde.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Tegneby socken:

Tegneby Prästgård 1:1,

Loppetorp 1:1 och 1:2,

Kårtvet 1:8 samt

Tavlebord 1:4. och Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.


Uddevalla den 18 november 1958.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/
f.d. lantbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen måndagen den 24 november 1958, betygas:



/Gunnar Bergström/
f.d. lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Loppetorp m.fl. hemman i Tegneby socken av
Göteborgs och Bohus län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hjalmar Olsson, Tegneby, Gilleby, tisdagen den 16 december 1958 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Sammanträdet avses bli slutsammanträde.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Tegneby socken:

Tegneby Prästgård 1:1,


Loppetorp 1:1 och 1:2,

Kårtvet 1:8 samt

Tavlebord 1:4. och Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Uddevalla den 18 november 1958.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/
f.d. lantbrukskonsulent.

I laga ordning anslagen i Tegneby församling söndagen den 23 november 1958, betygas:



Nedanstående kungörelse är utsänd den 24 nov. 1958 till
följande personer:

Skiftesgodemännen:

Einar Olsson, Rom, Gilleby och
Ivar Jansson, Fläskum, Gilleby.

Sakägare:

Hjalmar Olsson, Loppetorp, Gilleby,
Tegneby Pastorat, Tegneby, Gilleby,
Ernst Andersson, Tegneby, Gilleby,
Axel Johansson, Tavlebord, Gilleby,
Erik Larsson, Kårtvet, Gilleby och
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län, Göteborg C.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av
vattenskadade marker tillhörande
Loppetorp m. fl. hemman i Teg-
neby socken av Göteborgs och
Bohus län.

För rubricerade ändamål kom-
mer syneförrättning enligt vatten-
lagen att handläggas vid samman-
träde hos lantbrukare Hjalmar
Olsson, Tegneby, Gilleby, tisdagen
den 16 december 1958 kl. 11.00;
då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande
av sin talan. Sammanträdet av-
ses bli slutsammanträde.

Av förrättningen torde följande
fastigheter bli berörda:

Tegneby Prästgård 1:1,
Loppetorp 1:1 och 1:2,
Kårtvet 1:8 samt
Tavlebord 1:4 och
Vägförvaltningen i Göteborgs
och Bohus län.

Uddevalla den 18 november 1958

I tjänsten:

GUNNAR BERGSTRÖM
f. d. lantbrukskonsulent,

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfällighet Tegneby socken. <u>Tegneby 1¹</u> , Tegneby Pastorat Alstringsbåtnad Åker	1	0.10		2.700	2.800	100	10
<u>Loppetorp 1²</u> äg. Hjalmar Olsson Alstringsbåtnad Åker	2	0.37		1.400	2.800	1.400	518
"	3	0.21		1.400	"	1.400	294
"	4	0.22		1.820	"	980	216
"	5	0.27		2.100	"	700	189
"	6	0.26		2.100	"	700	182
"	7	0.24		2.100	"	700	168
"	8	0.29		2.100	"	700	203
"	9	0.19		2.380	"	420	80
"	10	0.23		2.100	"	700	161
Summa A båtnad							2.011
Brukningsbåtnad 3+24-7+40 = 416 m å 9 kr/m 3744:- Arealvinst 416 m x 2 m = 832 m. x 28 öre	233:-	2.28					3.977
Summa A + B		2.38					5.988:-
<u>Loppetorp 1¹</u> Tegneby Pastorat Alstringsbåtnad Åker	11	0.44		1.820	2.800	980	431
"	12	0.56		1.400	"	1.400	78
"	13	0.65		2.380	"	420	273
Trpt.		1.65					782

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Trpt.	1.65					782
Åker	14	0.31		1.820	2.800	980	304
"	15	0.54		1.400	2.800	1.400	756
"	16	0.46		1.440	2.600	1.160	534
Äng	17		0.56	2.160	2.400	240	134
Åker	18	0.65		1.980	2.600	620	403
Summa A båtnad		3.61					2.913
Brukningsbåtnad							
220 m å 9 kr/m	1.980						
Arealvinst 220							
x 2 = 440 x 28	123						2.103
Summa A + B		3.61					5.016:-
<u>Kårtvet 1⁸</u>							
äg. Erik Larsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	19	0.18		1.800	2.000	200	36:-
<u>Tavlebord 1⁴</u>							
Äg. Axel Johansson							
Alstringsbåtnad	20	0.55		1.680	2.800	1.120	616
	21	0.15		1.400	"	1.400	210
	22	0.70		1.820	"	980	686
	23	0.35		2.340	2.600	260	91
	24	0.68		2.340	"	260	177
	25	0.12		1.680	"	920	110
	26	0.47		2.200	"	400	188
	27	0.27		1.300	"	1.300	351
	28	0.24		1.300	"	1.300	312
	29	0.15		1.040	"	1.560	234
Summa A båtnad		3.68					2.975
Brukningsbåtnad 75 m å 5:25 =	394						
Arealvinst 75 x 2 = 150 x 28 =	42						436
Summa A + B		3.68					3.411:-
Totalsumma		9.85					14.461:-

Toppolis 216 dnr 1958.

Erik Larsson

Einar Olsson Hovrätt

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C - D - E - F</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
0+45 - 3+24		300 mm lantbruksrör	279	4:85	1.353:15	
3+24		Brunn B:7 d m. kon = 900 st.	1	190:--	190:--	
0+45		Rörlutlopp U:1 st.	1	60:--	60:--	
0+45 - 3+24		Grävning, läggning och återfyllnad m.	279	2:50	697:50	
0+45 - 3+24		Justering av flödesdike, bottenbredd 0,40, släntlutning 1:1,25	279	1:--	279:--	
		Kap. värde 2 Frakt för rören *			200:--	
0 - 0+45		Grävning av öppet dike, bottenbredd 0,40, släntlutning 1:1,25	45	1:60	72:--	
		Arbetsledning och oförutsett			278:35	3.130:--
		<u>Alt. öppet dike</u>				
		Grävning, läggning, återfyllnad, bottenbredd 0,40, släntlutning 1:1,25 m ³	820	2:40	1.968:--	
		Arbetsledning och oförutsett			192:--	
		Kap. värde av underhåll av öppet dike, 25 öre per m och år = 5 kr/m	324		1.620:--	
		<u>Summa kronor</u>			<u>3.780:--</u>	
		<u>Sträckan B - C</u>				
3+24 - 7+40		400 mm lantbruksrör m.	416	7:65	3.182:40	
3+92 - 5+4 - 6+88		Brunn B:1 d= 450 st.	3	75:--	225:--	
		Sättes på diket högra sida och kopplas i 400 mm ledningen med 225 mm lantbruksrör.				
		Grävning, läggning och återfyllnad m.	416	3:--	1.248:--	
		Frakt för rören			450:--	
		Arbetsledning och oförutsett			494:60	5.600:--
						8.730
						vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket C - D - E</u>				8730
7+40 - 8+34		400 mm lantbruksrör	94	7:65	719:10	
8+34 - 9+52		225 " "	118	2:90	342:20	
8+34		Brunn B:1 d= 900 med kon	st. 1	150:-	150:--	
9+52		Brunn B:1 d= 600	st. 1	95:-	95:--	
7+40 - 8+34		Grävning, läggning och åter- fyllnad	m. 94	3:-	282:--	
8+34 - 9+52		" " " " "	118	2:40	283:20	
		Frakt för rören			160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			198:50	2.230:--
		<u>Diket E - F - G</u>				10.960:-
9+52 - 10+92		200 mm lantbruksrör	m. 140	2:55	357:--	
10+92 - 10+98		300 mm vägrör jämte				
10+98		Brunn B:1 d= 600 samt				
10+92 - 10+98		Grävning, läggning och åter- fyllnad. Bekostas av vägför- valtningen				
10+98 - 11+60		150 mm tegelrör	62	2:80	173:60	
11+60 - 11+67		150 " vägrör	7	6:--	42:--	
11+67 - 13+0		125 " tegelrör	133	2:19	291:27	
10+92		Brunn B:1 d= 600	1	95:--	95:--	
10+50 - 11+67 13+0		Brunn B:1 d= 450	3	70:--	210:--	
12+59		Grusfilterbrunn G d= 300	1	30:--	30:--	
9+52 - 10+92		Grävning, läggning och åter- fyllnad	140	2:30	322:--	
10+98 - 11+60		" " " "	62	2:--	124:--	
11+60 - 11+67		" " " "	7	4:--	28:--	
11+67 - 13+0		" " " "	133	1:80	239:40	
		Frakt för rören			150:--	
		Arbetsledning och oförutsett			197:73	2.260:--
		<u>Totalsumma</u>				13.460:--

Loppriop den 16 dec 1958.

[Signature]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet Tegneby socken. <u>Tegneby 1¹</u> Tegneby Pastorat Ägofig. 1. Alstringsbåtnad avd. I 0,09		10	9	9	0.067	0.068
<u>Loppetorp 1²</u> äg. Hjalmar Olsson Ägofig. 2 - 10. A-båtnad B-båtnad avd. I. Summa båtnad 54,19	S	2.011 3.977 5.988	5.332 5.462	5.462	40.579	40.333
<u>Loppetorp 1¹</u> Tegneby Pastorat Ägofig. 11 - 18. A-båtnad B-båtnad avd. I. Summa båtnad 45,39		2.913 2.103 5.016	4466 4.575	4.575	33.990	33.782
<u>Kårtvet 1⁸</u> äg. Erik Larsson Ägofig. 19 A-båtnad 0,33 avd. I. 100,00		36 11 050	33 34 9840	34	0.253	0.250
<u>Tavlebord 1⁴</u> äg. Axel Johansson Ägofig. 20 - 29. A-båtnad B-båtnad avd. II Summa båtnad 100,00	S	2.975 436 3.411	3.380 13.220 13.460	3.380 13.220 13.460 ✓	25.111 100.000	25.567 100.000
Tillhopa		14.461	13.460	13.460 ✓	100.000	
Loppetorp den 16 den 1958. <i>[Signature]</i>						
<i>[Signature]</i>						
<i>[Signature]</i>						

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kostn.	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B-C -D-E	E-F-G		Egen kostn. 6+88-C-D								
			k r o n o r											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1 - 19	11.050	10 960 (11.200)			- 1.120						10 960 ~~11.200~~ 9 840 10.080 $R=0.89$	(1.135.747) 0.89 0.912.217	
II	20 - 29	3.411		2.260		+ 1.120						2.260 3.380 $R=0.99$	0.662.287 0.990.912	
I+II		14.461	11.200	2.260								13.460 13.220 $R=0.914$	0.930.779	
Samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med relativa kostnader för avd. I 0.912.217 och för avd. II 0.990.912.														
Loppings 2 16 dec. 1958. 														

UTREDNING JAMLIKT V.L. 7:24

Bil. Litt. G.....

Utlåtande angående bättre torrläggning
och bättre brukning av ägor tillhörande
Loppetorp l¹ och l², Tegneby l¹, Kårtvet
l⁸ och Tavlebord l⁴ i Tegneby socken,
Göteborgs och Bohus län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak
samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får syne-
männen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre
brukning av ägor tillhörande ovan nämnda brukningsenheter inom Tegneby socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1.200 m avlopp i såväl
öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är
att hänföra till dikning - varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen
kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom
närmare framgår av protokollet av den 19 februari 1957, vari meddelas att väg-
förvaltningens ombud granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran.
Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta.
Andra allmänna intressen beröres icke av företaget.

Mom. 3

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas
Loppetorps dikningsföretag av år 1958.

På grund av yrkande enligt syneprotokollet § 4 och överläggningar med
sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets
utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning:

Företaget omfattar endast en samfällighet. För utrönande om samfälligheten skall uppdelas i olika avdelningar har särskild utredning verkställt jäml. vattenlagen 7 kap. 24 §, bil. litt F. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar på sätt som i bilagan närmare anges.

Samfälligheten benämnes A. E. och framgår belägenhet av översiktskarta, bil. Litt. E, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionssritning upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med de röda bokstäverna A - B - C - D - E. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och streckad enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionssritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden per sekund och hektar har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till två liter för åker 1 - 1,5 liter, för skogsmark 3 - 5 liter för berg och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter per sekund och hektar

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhöriga sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Företaget omfattar tillhörande plankarta, profil - sektion - och typ - ritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemänne jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Den mark, för vilken dikning medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Bil. Litt. A.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur till ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådant fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 7.945:- kronor och brukningsbåtnaden till 6.516:- kronor eller tillhopa 14.461:- kronor.

Mom. 5.

Kostnad: Anläggningskostnaderna inklusive tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till 13.460:- kronor, varvid 1958 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Med anledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Kostnaderna för företagets utförande såväl som för det framtida underhållet skall därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal som i överensstämmelse härmed är uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C.

Vägförvaltningen i länet åligger att såväl ombesörja och bekosta som underhålla den vägtrumma genom allmän väg, som beröres av företaget.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas.

Mom. 6.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:
att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses;

- att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;
- att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. D, och dels på de ritningar, som tillhör förslaget;
- att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas;
- att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande;
- att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden;
- att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida;
- att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen;
- att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada;

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62-65 §§.

Mom. 7.

Domstolsavgift.

Varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall understiga femtio kronor och behöver förty icke erläggas. ~~Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Göteborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.~~

Mom. 8.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 oktober 1962. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör / lantbrukskonsulent verkställas.

Mom. 9.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar kla-

ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 10.

Verkställighet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 9 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.


Tegneby den 16 december 1958.

Enligt uppdrag:



/Gunnar Bergström/
f.d. lantbrukskonsulent.

Biträdande godemän



Arbetsbeskrivning.

tillhörande förslag till Loppetorps dikningsföretag, upprättad år 1957 - 1958.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m;
- att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvatt-
nets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana
genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott
skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den samman-
faller med rågångslinjen;

2. Beträffande täckta avlopp.

- att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende
på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestäm-
melser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag
(1950 års normer för lantbruksrör);
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre
bottenlinje;
- att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i
förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läg-
gas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller
sand;
- att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan
skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;


- att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att tegelrörledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så på fordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörledningar;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken.

- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;
- att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;
- att det åligger entreprenören att taga del av denna arbetsbeskrivning;
- att fixpunkt söder p. 1+0. 30.40, norr p. 5+54. 29.15, sydväst p. 11+67 29.44 exakta belägenheten framgår av nivåkarta.

Tegneby den 16 december 1958.


Enligt uppdrag:


/Gunnar Bergström/
f.d. lantbrukskonsulent.

Litt E

Srd.
← 51 +

37 N.Y.




Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Loppetorps Dikningsföretag av år 1958, Tegneby socken av Göteborgs

(Företagets namn samt socken och län m. m.)


och Bohus län.


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrätnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan						579 - 454: --	
		Ersättning till skiftesgodemännen Ivar Jansson, Flåskum, den 19/2 1957, 24/5 1957, 16/12 1958 3 dagar traktamente å 2 å 20:- och 1 å 30:-						70: --	
		Einar Olsson, Rom, den 19/2 1957, 24/5 1957, 16/12 1958 3 dagar traktamente 2 å 20:- och 1 å 30:-						70: --	
		Annonstkostnader till sammanträdet den 19/2 1957 " 16/12 1958						50: -- 48: --	
		Lokalhyra Skyttepaviljongen						20: --	
		Laga kraftsbevis						5: --	
		Summa kronor						717: --	
Loppetorp den 16/12 1958									
									
/Gunnar Bergström/ f.d. lantbrukskonsulent.									

Loppetorps df. av år 1958

i Tegneby socken
av Göteborgs och Bohus län;
upprättat vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1958 av:

Perman Bengtson
lantbrukskonsulent.





Skala för längder 1:4000
" " höjder 1:100.

Förslag till

Loppetorps df. av år 1958

Tegneby

socken(-en) av Göteborgs och Bohus län

upprättat år(-en) 1957 { i } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
1958 { uten }

Original
Kopia

Arman Berastrom
(Namn)
lantbrukskonsulent
(Titel)

Antal ritn. st. 2

Arkivnummer

L.S. 2/58.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Loppetorps dikningsföretag av år 1958.

Socken

Tegneby

Län

Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~W. J. J. J. J.~~

Lantbrukaren Hjalmar Olsson, Tegneby pr Gilleby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
7/9 1960	2370:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/10 1962		1/10 1960	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2370:-		
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
23/6 1960	undertecknad		

Därvid befanns företaget väl utfört i enlighet med den senare fastställda arbetsplanen, varför det godkännts av mig.

Vänersborg den 29 september 1960.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:

B. Kallgren

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Jansson

Lantbruksnämnden, Vänersborg.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av f.d. lantbrukskonsulenten Gunnar Bergström handlagd, den 16 december 1958 avslutad syneförrättning rörande Loppstorps dikningsföretag av år 1958 i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 26 februari 1959.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Stämpel Tre kronor.