



Akt nr:

O-F2a-LS2 / 59


AU\$O-F2a-LS2/59

30

Ls 2/59

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 9 OKT. 1959
DIARIE Nr.
SAK Nr.

INKOM
4 DEC. 1959
Landskapsstyrelsen



Handlingar

tillhörande

Nedgårds dikningsföretag av år 1959

i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av




Lantbruksingeniör.

Innehåller 29 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1958 den 13 november inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Anders Emanuelsson, Nedgård, för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Sandåker och Nedgård i Näsing socken. På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil.2-4) tillstädeskommo:

Såsom förrättnings sökande: Anders Emanuelsson.

Övriga sakägare: Gunnar Karlsson, Ivar Karlsson, Oskar Nilsson, Hjalmar Johansson, Hanna Hansson, Börje Andersson, Knut Nedgård.

Såsom biträdande godemän:

Gustav Hansson, Nordby pr Hogdals-Nordby och John Hansson, Västby pr Näsing.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättnings handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redegjorde i huvudsak för det

4
tilllärnade dikningsföretaget, varvid Anders Emanuelsson meddelade, att han numera var ensam sökande efter att hava förvärvat Nedgård 1¹³ o. 1¹⁴.

§ 4.

Sökanden yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamåls-
enlig torrläggning av hans i företaget ingående sankar marker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt vattenlagen.

§ 5.

Ett flertal delägare yrkade på ersättning för mark, som kommer att ta-
gas i anspråk för jordupplag.

§ 6.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsom-
rådet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen fö-
retogo i lag föreskriven jorduppskattning.

Under synegången träffades överenskommelse med Oskar Nilsson, att han
mot en ersättning av 200 kronor själv skulle ombesörja och bekosta er-
forderlig överfart å Sandåker 1²².

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer
att i laga ordning kungöras, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

G. Hegelhorn

Lantbruksingeniör.

Gustaf Hansson

John Hansson

Biträdande godemän.

Den 8 maj 1959 sammanträdde synemännen ånyo i Nedgård, varvid på grund av kallelser följande tillstädeskommo: Anders Emanuelsson, Gunnar Karlsson, Ivar Karlsson, Oskar Nilsson, Hjalmar Johansson, Hanna Hansson, Börje Andersson och Knut Nedgård.

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade förslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 10.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Anders Emanuelsson, Gunnar Karlsson och Knut Nedgård.

§ 11.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Anders Emanuelsson, Nedgård pr Näsinga till aktförvarare för företaget. Han fick därjämte av företagets delägare i uppdrag att hos vederbörande myndighet ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt att underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna komma att erfordras.

§ 12.

6
Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil. D), som upplästes, varefter
syneförrättningen förklarades avslutad.

Nedgård den 8 maj 1959.

G. Hegelham

Gustaf Hansson

John Hansson

Synemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 1.


III M 30 55

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område, Vänersborg, som förordnas att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen i laga ordning verkställa i bilagda ansökan begärda förrättning.

Göteborg i landskansliet den 26 september 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


Carl Hasselrot


Ebbe Mark

Inkom 17 Landskansliet
Göteborg

23 AUG 1955

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Ink. den 19/8 1955 Nr. 70279/55
Besv. den 1/9 1955 Nr.

Till Länsstyrelsen i Göteborg o. Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Årvinge socken(-när) av *Göteborg o. Bohus* län.

Förrättningen avser *Bekning o. 3 km*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Skinnstads*

Meddelanden om förrättningen ställes till *Lantbrukare i Nederård*

Emmanuelson Nederård av Årvinge

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nederård den *7 juli* 19*55*

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Emanuelson

för fastigheten

Nederård 1/2

» »

Landsåker 1/2

eggn. 3-17

» »

Nederård 1/2

eggn. 3-52

Böhn

9
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns
norra område, Vänersborg.

Uddevalla

den

20/8

1955.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rudolf Balnautang

Bil. 2.K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. V. L. ang. torrläggning av mark till Sandåker och Nedgård i Näsinge socken hålles hos Anders Emanuelsson, Nedgård torsdagen den 13 nov. 1958 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande sv sin talan.

Vänersborg den 23 oktober 1958.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Näsinge kyrka söndagen den . 2 . nov. 1958, betygas:

Einar Dahlén
Kyrkohord

//

Bil. 3.

Kungörelse

Sammanträde för syneför-
rättning enl. V. L. ang. torr-
läggning av mark till Sand-
åker och Nedgård i Näsing-
socken hålles hos Anders
Emanuelsson, Nedgård tors-
dagen den 13 nov. 1958 kl. 10,
då vederbörande sakägare ha-
va att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Vänersborg den 23 oktober
1958.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning
Norra Bohuslän den 28 oktober 1958 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförrätt-
ning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Sandåker och
Nedgård i Näsinge socken.

Angående sammanträde den 13 november 1958.

Den 23 oktober 1958	kungörelse till Pastorsämbetet	Näsinge
" 24	" " " " " Strömstads Tidning - Norra Bohuslän,	Strömstad
" 23	" " kallelser till skiftesgodemännen	
	Gustav Hansson, Nordby,	tel Hogdals-Nordby 35
	John Hugo Hansson, Västby,	" Näsinge 44
" 27	" " meddelanden till	
	Anders Emanuelsson,	Nedgård, tel " 30
	Gunnar Karlsson,	" "
	Ivar Karlsson,	Sandåker, "
	Oskar Nilsson,	" "
	Hjalmar Johansson,	" "
	Hanna Hansson,	" "
	Börje Karlsson,	" "
	Knut Nedgård,	Nedgård, "

Vänersborg den 27 oktober 1958.

G. Hegelham

Nedgårds dikningsföretag av år 1959.

Bil.A.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedgård 1¹⁴,</u>							
Anders Emanuelsson							
åker	1	0.07		1600	2000	400	28
"	2	0.07		1800	"	200	14
"	3	0.13		"	2600	800	104
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		0.27					146
<u>D:O 1¹³, Densamme</u>							
åker	A: summa 4	0.10		2000	3000	1000	100
<u>D:O 1⁹A, Densamme</u>							
åker	5	0.15		2600	3600	1000	150
"	6	0.12		"	"	"	120
"	7	0.28		"	"	"	280
A: summa		0.55					550
<u>D:O 1¹¹A, Densamme</u>							
åker	8	0.11		3000	4000	1000	110
"	9	0.09		"	"	"	90
A: summa		0.20					200
<u>D:O 1¹⁰, Gunnar Karlsson</u>							
åker	10	0.10		3200	4000	800	80
"	11	0.13		"	"	"	104
A: summa		0.23					184

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sandåker 1³², Ivar Karlsson							
åker	12	0.05		3400	4000	600	30
"	13	0.10		"	"	"	60
A: summa		0.15					90
D:O 1¹³, Densamme							
åker	14	0.04		3600	4000	400	16
A: summa							
D:O 1²², Oskar Nilsson							
åker	15	0.05		3400	4000	600	30
A: summa							
D:O 1²³, Hj. Johansson							
åker	16	0.02		3600	4000	400	8
A: summa							
D:O 1²⁴, Hanna Hansson							
åker	17	0.14		3200	4000	800	112
"	18	0.04		3600	"	400	16
"	19	0.14		1200	2400	1200	168
"	20	0.71		"	"	"	852
"	21	0.17		3200	3800	600	102
A: summa		1.20					1250
D:O 1¹⁸, Börje Andersson							
åker	22	0.73		3000	3500	500	365
"	23	0.51		"	"	"	255
A: summa		1.24					620

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedgård 1¹⁰</u> , Gunnar Karlsson	24						
åker	24	0.10		3400	4000	600	60
"	25	0.51		3000	"	1000	510
"	26	0.47		2600	"	1400	658
<u>A: summa</u>		1.08					1228
<u>D:O 1¹¹</u> A, A. Emanuelsson	27						
åker	27	2.03		3000	4000	1000	2030
"	28	0.32		2400	3600	1200	384
<u>A: summa</u>		2.35					2414
<u>D:O 1⁹</u> A, Densamme							
åker	29	0.87		2000	3200	1200	1044
"	30	1.17		2800	4000	"	1404
"	31	0.49		3400	"	600	294
"	32	1.14		3200	"	800	912
"	33	0.19		1800	3000	1200	228
"	34	0.17		"	"	"	204
"	35	0.30		3200	4000	800	240
"	36	0.44		2600	"	1400	616
"	37	0.22		2400	3600	1200	264
<u>A: summa</u>							5206
<u>Brukningsbåtnadssumma</u>							1500
<u>Totalsumma</u>		4.99					6706

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sandåker 1²⁰</u> , Densamme							
åker	38	0.22		2200	3600	1400	308
"	39	0.87		2800	4000	1200	1044
"	40	<u>0.32</u>		2600	3800	"	<u>384</u>
A: summa							1736
B: "							500
T: "		1.41					<u>2236</u>
<u>Nedgård 1¹⁰</u> , Gunnar Karlsson							
åker	41	0.14		3000	4000	1000	140
"	42	<u>0.42</u>		2800	"	1200	<u>504</u>
A: summa		0.56					644
<u>D:O 1¹¹</u> B, Knut Nedgård							
åker	43	0.24		2000	3000	1000	288
"	44	<u>0.15</u>		2400	"	600	<u>90</u>
A: summa		0.39					378
<u>D:O 1⁹</u> B, Densamme							
åker	45	0.20		2000	2400	400	80
"	46	<u>0.23</u>		"	"	"	<u>92</u>
A: summa		0.43					172
<u>Sammandrag.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Nedre Området.</u>							
Nedgård 1 ¹⁴ , A. Emanuelsson	1- 3	0.27					146
" 1 ¹³ , " "	4	0.10					100
" 1 ⁹ A, " "	5- 7	0.55					550
" 1 ¹¹ A, " "	8- 9	0.20					200
+++ 1 ¹⁰ , Gunnar Karlsson	10-11	0.23					184
Sandåker 1 ³² , Ivar Karlsson	12-13	0.15					90
Summa		1.50					1270
<u>Övre Området.</u>							
Sandåker 1 ¹³ , Ivar Karlsson	14	0.04					16
" 1 ²² , Oskar Nilsson	15	0.05					30
" 1 ²³ , Hj. Johansson	16	0.02					8
" 1 ²⁴ , Hanna Hansson	17-21	1.20					1250
" 1 ¹⁸ , Börje Andersson	22-23	1.24					620
Nedgård 1 ¹⁰ , Gunnar Karlsson	24-26 41-42	1.64					1872
" 1 ¹¹ A, A. Emanuelsson	27-28	2.35					2414
" 1 ⁹ A, " "	29-37	4.99					6706
Sandåker 1 ²⁰ , Knut Nedgård	38-40	1.41					2236
Nedgård 1 ¹¹ B, Knut Nedgård	43-44	0.39					378
" 1 ⁹ B, " "	45-46	0.43					172
Summa		13.76					15702

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A-B.</u>						
6 ⁺⁷⁰ -11 ⁺¹⁰	440	Schaktning av lera m ³	375	2:-	750	
		Jordens utplanering	"	0.60	225	975
		För arbetets ledning, oförut-				
		sedda fall m.m. tillägges				125
		Summa				1100
<u>B-C.</u>						
11 ⁺⁴⁰ -16 ⁺⁴⁷	507	Sprängning och bortforsling				
		av berg till lämplig plats	40	35:-	1400	
		Schaktning av lera	950	2.50	2375	
		Dyjord och lös lera	200	2.25	450	
13 ⁺⁶⁵ - +85		Släntförstärkning medelst				
		pålning lm	20	25:-	500	
15 ⁺⁶⁵ - +68		Fördjupning i berg under				
		befintlig stentrumma			200	4925
12 ⁺⁹⁶		Ersättning för försvårad				
		överfart			200	
		Ersättning för jordupplag	1150	0.80	920	1120
		För etc.				755
		Summa				6800
<u>C-D.</u>						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
16 ⁺⁴⁷ -17 ⁺²⁵	78	Dyjord och lös lera	180	2.25	405:-	
		Ersättning för jordupplag	"	0.80	144:-	549:-
		För etc.				51:-
		<u>Summa</u>				600:-
		<u>D-E.</u>				
17 ⁺²⁵ -20 ⁺⁰⁷	282	Lera	700	2:-		1400:-
		Ersättning för jordupplag	"	0.80		560:-
		För etc.				190:-
		<u>Summa</u>				2150:-
		<u>C-C¹.</u>				
30 - 31 ⁺⁶⁸	168	10" lantbruksrör med frakt	168	4:-	672:-	
		Grävning, läggning och nöljning "		2.75	462:-	
C		Mynningsrör enl. typ U-1			20:-	
C ¹		Brunn enl. typ B-14. D=0.6 m.			100:-	1254:-
		För etc.				146:-
		<u>Summa</u>				1400:-
		<u>C-C¹¹.</u>				
40 - 41 ⁺⁸⁷	187	8" lantbruksrör med frakt	187	3:-	561:-	
		Grävning etc.	"	2.25	420.75	
C och C ¹¹		Mynningsrör enl. typ U-1 st	2	20:-	40:-	1021.75
		För etc.				128.25
		<u>Summa</u>				1150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>D-D¹.</u>				
50 - 51 ⁺³⁸	138	8" lantbruksrör med frakt	138	3:-	414:-	
		Grävning etc.	"	3:-	414:-	
51 ⁺³⁸ - 52 ⁺⁰²	64	6" lantbruksrör med frakt	64	2.30	147.20	
		Grävning etc.	"	2.50	160:-	
51 ⁺³⁸		Brunn enl. typ B-1. D=0.6 m.			90:-	
D och D ¹		Mynningsrör enl. typ U-1	2	20:-	40:-	1265.25
		För etc.				134.80
		<u>Summa</u>				1400:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Nedre Området.</u>				1100
		<u>Övre Området.</u>				
		B-C			6800	
		C-D			600	
		D-E			2150	
		C-C ¹			1400	
		C-C ¹¹			1150	
		D-D ¹			1400	13500
		<u>Totalsumma</u>				14600
		Nedgård den 8 maj 1959.				
		<i>G. Hegethane</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Nedgårds dikningsföretag av år 1959.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. ~~ANMÄRKNING~~	Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~kostnad~~ båtnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Nedre Området.</u>					
Nedgård 1 ¹⁴ , Anders Emanuelsson	S	146	126.50	11.50	Bif. An
" 1 ¹³ , " "	S	100	86.57	7.87	
" 1 ^{9A} , " "	S	550	476.41	43.31	
" 1 ^{11A} , " "	S	200	173.25	15.75	
" 1 ¹⁰ , Gunnar Karlsson		184	159.39	14.49	42.1
Sandåker 1 ³² , Ivar Karlsson		90	77.88	7.08	21
					80.57
Summa		1270	1100.00	100.00	7.53
<u>Övre Området.</u>					
Sandåker 1 ¹³ , Ivar Karlsson		16	13.50	0.10	
" 1 ²² , Oskar Nilsson		30	25.65	0.19	
" 1 ²³ , Hjalmar Johansson		8	6.75	0.05	
" 1 ²⁴ , Hanna Hansson		1250	1074.60	7.96	
" 1 ¹⁸ , Börje Andersson		620	533.25	3.95	
Nedgård 1 ¹⁰ , Gunnar Karlsson		1872	1609.20	11.92	
" 1 ^{11A} , Anders Emanuelsson	S	2414	2074.95	15.37	72.32
" 1 ^{9A} , " "	S	6706	5765.85	42.71	
Sandåker 1 ²⁰ , " "	S	2236	1922.40	14.24	
Nedgård 1 ^{11B} , Knut Nedgård		378	325.35	2.41	3.51
" 1 ^{9B} , " "		172	148.50	1.10	
					989.43
Summa		15702	13500.00	100.00	92.47
					100.00

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = \$ 2	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Nedgård den 8 maj 1959.					
<i>G. Högstham</i>					
<i>Gustav Hansson</i>					
<i>John Hansson</i>					
Synemän.					

Bil. D.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Nedgård och Sandåker i Näsing socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1959.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 1.5 km nordväst om Näsing kyrka samt tillhör nederbördsområde nr 111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som avser vidgning och djupning av avloppet A-B-C-D-E samt

utförande av de täckta ledningarna C-C¹, C-C¹¹ och D-D¹.

På grund av fallförhållanden har företaget uppdelats i 2 av varandra oberoende dikningssamfälligheter, omfattande ägofigurerna 1-13 resp.

14-46 och benämnda Nedre och Övre Området. Den areal, som enligt värderingslängden (Bil.A) anses vinna båtnad genom företagets utförande, uppgår till sammanlagt 15.26 hektar.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har uppmätts till 80 hektar åker och 165 hektar annan, delvis bergig mark. Avrinningen pr sekund och hektar vid ordinärt flöde har skattats till resp. 2 och 4 liter och för pkt. 8⁺⁵⁰, 11, C¹, C¹¹ och D¹ beräknats till resp. 820, 600, 36, 23 och 20 liter per sekund. Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Med ledning av ytavvägningen m.m. har i företaget ingående markers alstringsbåtnad beräknats på sätt som finnes angivet i värderingslängden. Genom att en del avlopp utföras som täckta ledningar erhålles ytterli-

gare båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning m.m. Denna bruksbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för resp. fastigheter. Den totala båtnaden, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning, uppgår sålunda för Nedre och Övre Området till resp. 1270 och 15702 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning för jordupplag å sträckan B-C-D-E skall utgå till ägarna av de fastigheter, som lida intrång, varvid ersättningsbeloppen skola beräknas efter ett pris av 80 öre pr m³ upplagd jord enligt kostnadsförslaget. Enligt under synegången träffad överenskommelse skall såsom skälig ersättning för försvårad överfart utgå 200 kr. till ägaren av Sandåker 1²².

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 1100 kronor för Nedre Området och 13500 kronor för Övre Området, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil.C), som upprättats jämlikt 10 kap. 67 § vattenlagen och skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i enlighet med nu framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden,

att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktade jordvallar skola läggas minst 1 meter från dikeskant med ej brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas på lämpliga ställen för ytvattens fria avrinnande och sprängsten borttransporteras,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att arbetena må utlämnas på entreprenad så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1968,

att broar eller trummor, som framdeles kunna komma att om- eller nybyggas, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande,

att företaget skall benämnas Nedgårds dikningsföretag av år 1959.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Nedgård den 8 maj 1959.

G. Hegelham

Gustav Hansson

John Hansson

Synemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; beyygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 juli 1959.

Tjänsten:

J. Hansson.



Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Nedgårds dikningsföretag av år 1959 i Näsinga socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1958									
Aug.		Hantlangning 35 tim. á 4 kr.						140	-
1959		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr. 9230						750	-
		Ersättn. till godman Gustav Hansson				88	-		
		" " " John Hansson				60	-		
		Annonskostnader, laga kraft bevis, inb. m.m.				32	-	180	-
								</	