



Akt nr:


O-F2a-LS2/60

AU\$O-F2a-LS2/60

Ls 2/60

H a n d l i n g a r
angående

Långöns dikningsföretag av år 1960
uti Hede socken,
Göteborgs och Bohus län,
upprättade vid syneförrättning
enl. vattenlagen
år 1960 av


lantbrukskonsulent.

H a n d l i n g a r

angående

Långöns dikningsföretag av år 1960

uti Hede socken,
Göteborgs och Bohus län,
upprättade vid syneförrättning
enl. vattenlagen
år 1960 av


lantbrukskonsulent.

Innehåller 21 paginerade sidor.
Härtill 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom Långön i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 27 augusti 1960 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Gustaf Lund i Långön och hade efter vederbörligen utfärdade kallelser enligt förteckning, bilaga 3, infunnit sig:

Gustaf Lund,

Gustaf Fredriksson,

Hjalmar Ahl,

Anna Olausson gm Johan Olausson enl. fullmakt, bil. 4

Fredrik Trogens dödsbo gm Ingvar Trogen enl. fullmakt, bil. 5.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet, bilaga 1 och 2.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen eller laga hinder mot förrättningen kunde ej påvisas.

§ 3.

Förrättningsmannen visade förslaget med de upprättade plan- och profilritningarna och redogjorde för de i samråd med sökandena gjorda undersökningarna varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

Anna Olausson förenade sig med sökandena till förrättningen enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10, 58 §. Handlingen vitsordades av förrättningsmannen och bilades protokollet, bil. 6.

§ 5.

Sökandena yrkade på utförande av de med A - B - C - D och B - Ba betecknade avloppsdikena till sådana djup och dimensioner i övrigt som erfordras för en ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående markerna.

§ 6.

Inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

§ 7.

Redogjorde förrättningsmannen för förslag om kostnadernas fördelning enligt de grunder som närmare angives i upprättad värderingslängd och träffades med ledning därav överenskommelse efter överläggning.

Sakägarna undertecknade överenskommelsen, som vitsordades av förrättningsmannen, bilaga 7.

Det anmärkes att överenskommelsen undertecknats den 25 augusti 1960 av lantbruksdirektören på lantbruksnämndens vägnar.

§ 8.

Till styrelse för företaget valdes herrar Gustaf Lund, Ingvar Trogen och Hjalmar Ahl, av vilka den förstnämnde utsågs till ordförande samt att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar.

§ 9.

Meddelade förrättningsmannen:

- att utlåtande kommer att avgivas och förrättningen avslutas genom framläggande av synehandlingarna å förrättningsmannens tjänsterum, lantbruksnämnden, Skansgatan, Uddevalla, den 7 september 1960, vartill kallelser ej komma att utfärdas,
- att avskrift av synehandlingarna inom 30 dagar därefter kommer att över-sändas till aktförvararen, där de skola finnas tillgängliga för sakägarna,
- att talan mot förrättningen föres vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, genom besvär ingivna inom 60 dagar från dagen för förrättningens avslutande samt
- att närmare upplysningar därom lämnas i utlåtandet.


§ 10.

Meddelades att förrättningskostnaderna vid undersökningen uppgått till ett belopp av 100 kronor.

§ 11.

Upplästes protokollet och förklarades sammanträdet avslutat.

Långön den 27 augusti 1960.


förrättningsman.

§ 12.

Å härövan angiven tid och plats har ingen sakägare infunnit sig.


§ 13.

Utlåtande avgives att lända till efterrättelse för delägarna i företaget.

§ 14.

Förrättningen förklarades avslutad.

Uddevalla den 7 september 1960.


förrättningsman.

III M 9 4 6 0

- 3 -

Bilaga 1


LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

28 MRS 1960

52 57/60

Till Länsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län.



Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Stede

socken(-nar) av Göteborgs Bohus län.

Förrättningen avser

dikning för torrläggning av mark
(areal ca 15 har.) längd ca 600 mtr. ingen väg e. d. beröres.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Munkedal

Meddelanden om förrättningen ställas till

Gustaf Lund; Långön, Fiskebo

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gustaf Lund tel. 80 Hedeby 15

den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

Gustaf Lund	för fastigheten	Långön	2 2	adr Fiskebo
Ingvar Kroger	» »	Långön	16	"
Gustaf Fredriksson	» »	"		"
Hjalmar Ahl.		Långön		"

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Lantbruksnämnden

ägare av fastigheten

Långan Övre Ticksne ögar
Eustoff Johansson

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent J. Vestmyr, Lantbruksnämnden, Uddevalla.

Uddevalla

den

31/3

19 60.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Eustoff Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Södra Hamngatan 3
GÖTEBORG C

III M9 - 4/60

R e s o l u t i o n .

Lantbrukskonsulenten J. Vestmyr, Lantbruksnämnden, Uddevalla, förordnas på grund av bifogade ansökan av Gustaf Lund, Långön, Fisketorp m.fl., jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Hede socken av Sörbygdens kommun.

St Göteborg i landskansliet den 11 april 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Hasselrot
Carl Hasselrot

N. Nerenius
N. Nerenius

J. Vestmyr
Lantbruksnämnden
UDDEVALLA

Utan avgift.

F ö r t e c k n i n g

över avsända kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Gustaf Lund i Långön lördagen den 27 augusti 1960 kl. 10.00 för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende förbättrad torrläggning av mark inom Långön i Hede socken.

Kallelser avsända den 5 aug. 1960 till:

lantbrukaren Gustaf Lund, ✓	Långön 2 ¹¹ B,	<u>Fisketorp.</u>
" Gustaf Fredriksson, ✓	" 2 ¹² C,	"
" Hjalmar Ahl, ✓	" 2 ¹¹ A,	"
Anna Olausson, ✓	" 1 ⁵ A,	"
Fredrik Trogens dödsbo, ✓	" 1 ⁶ ,	"
c/o civilekonom Ingvar Trogen, Valhallaväg. 24,		<u>Uddevalla.</u>
Lantbruksnämnden,	" 1 ² C,	"

Uddevalla den 5 augusti 1960.


förrättningsman.

F U L L M A K T

för *Johan Claussan* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
jordbruksfastigheterna Långön 1²C, 1⁵A, 1⁶, 2¹¹A, 2¹¹B och 2¹²C i Hede socken av
Göteborgs och Bohus län å mina vägnar föra talan och min rätt bevaka. Ombudets
laga åtgärder godkänns.

..... *Långön* den. *27/8* 1960.

..... *Anna Claussan*

..... *Långön*

Bevittnas:

..... *Erik Lunde* *Stig Olsson*

Bilaga 5.

F U L L M A K T

för *Ingoar Trogen* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
jordbruksfastigheterna Långön 1²C, 1⁵A, 1⁶, 2¹¹A, 2¹¹B och 2¹²C i Hede socken av
Göteborgs och Bohus län å mina vägnar föra talan och min rätt bevaka. Ombudets
laga åtgärder godkänns.

..... *Munkedal* den. *26/8* 1960.

..... *Ingoar Trogen* *Frida Trogen*

..... *Britta Färborg* *Kerstin Trogen*

Bevittnas:

..... *L. Henningson* *Stig Olsson*

Bilaga 6.

Zendantestnad öfver Långö i 5 A
fröken öf med Sörens till Syre-
försättning som begärts. Enkel kund
m. H. i Långö, Hede socken, cal.
bestämmandesna i värdslagen kop. 10:58
Långö den 27 augusti 1960
Anna Olsson
gm Johan Olsson
enl fullmakt

Vitsordas:



Emellan undertecknade intressenter i företag avseende dikning inom fastigheterna Långön 1²C, 1⁵A, 1⁶, 2¹¹A, 2¹¹B och 2¹²C i Hede socken av Göteborgs och Bohus län har denna dag träffats följande överenskommelse:

1. förbinda vi oss att gemensamt utföra och för framtiden underhålla dikningsföretaget i överensstämmelse med det förslag, som upprättats av förrättningsmannen.
2. kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll samt förrättningskostnaderna fördelas enligt i bilaga C närmare angivna grunder på följande sätt:

Långön 1 ² C	ägare	lantbruksnämnden	-- %	
" 2 ¹¹ A	"	Hjalmar Ahl	~~27,62 %~~	27.00
" 2 ¹² C	"	Gustaf Fredriksson	~~7,03 %~~	8.00
" 2 ¹¹ B	"	Gustaf Lund	~~24,80 %~~	27.00
" 1 ⁶	"	Fred. Trogens dödsbo	~~40,55 %~~	31.00
" 1 ⁵ A	"	Anna Olausson	~~--- %~~	7.00
Summa			.100,00 %	

Vid eventuell återbetalning av erhållet statsunderstöd fördelas beloppet efter enahanda grunder.

3. Avloppsdike må med servitutsrätt bibehållas i framtiden. Om fastighet, som beröres av detta avtal, överlåtes, skall förbehåll göras om detta avtals giltighet även mot nyägare.
4. Vi överenskomma att ha företaget färdigt till avsyning senast den 31 oktober 1963.
5. Till förtroendeman och aktförvarare utses lantbrukaren Gustaf Lund
....., adress Långön postadress
Fiskefors, vilken bemyndigas:

att med lantbruksnämnden å delägarnas vägnar underteckna kontrakt och övriga erforderliga handlingar,
att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljade bidragsmedel i mån av utanordnande samt
att i övrigt utföra för arbetets lämpliga och förslagsenliga utförande erforderliga åtgärder.

Långön den 27 augusti 1960.

Hjalmar Ahl
.....
Ägare av Långön 2¹¹A

Gustaf Lund
.....
Ägare av Långön 2¹¹B

Anna Olausson
.....
Ägare av Långön 1⁵A


Gustaf Fredriksson
.....
Ägare av Långön 2¹²C
Fred. Trogens dödsbo
Trogens
.....
Ägare av Långön 1⁶

Uddersta den 25 aug. 1960
Ägare På Lantbruksnämndens vägnar
Kvid Bolundtand
Lantbruksdirektör.
Ägare av Långön 1²C.

Överenskommelsen prövas lämplig och ritad av.

[Signature]

"
Översiktskarta.
 "



Skala 1:10.000

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende dikning inom Långön i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Förordnande och handläggning.

Syneförrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län resolution den 11 april 1960 har handlagts utan biträde av gode män. Erforderliga undersökningar har företagits, varjämte sakägarna har varit representerade vid det utlysta sammanträdet rörande företaget. I alla hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke anförts eller funnits föreligga. Allmänna intressen beröres icke av företaget.

2. Företagets läge, beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget inom Långön. Dess läge framgår närmare av översiktskartan, där torrlägningsområdet utmärkts med röd färgbeteckning. Det är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen och omfattar i enlighet med sökandenas yrkanden de dikessträckor, som å plankartan betecknats A - B - C - D och B - Ba.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Plankarta över torrlägningsområdet har upprättats i skala 1:2000. Den mark, som genom företagets utförande erhåller eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, omgives av en streckad begränsningskurva. Höjdsiffrorna å kartan anger markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Avloppen utmärkes med en streckad röd linje. Över avloppen har upprättats profil- och sektionsritningar, där förhållandena vid undersökningstillfället angivits och de föreskrivna arbetena åskådliggjorts.

4. Vattenmängd och avloppens dimensionering m.m.

De vattenmängder, som skola avledas är tämligen ringa, varför bestämning av dimensionen för den öppna avloppssträckan A - B skett efter praktiskt bedömande. För de täckta ledningarna har hederbördsområdet uppmätts och bestämning av dimensionen skett under antagande av en avrinning av 3,5 liter pr sekund och hektar.

De utförda beräkningarna sammanställas sålunda:

Läge (pålnummer)	Nederbördsområde i ha	Avrinning liter/sekund	Botten- lutning o/oo	Rördiameter
1+34	28	98	--	--
3+80	14	50	4	300 mm (12")
4+70	9	32	5	250 " (10")
5+92	12	42	14	225 " (9")

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till grävningstabellen och arbetsbeskrivning.

5. Broar och trummor.

Inga broar och ägovägstrummor skall ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Vid sammanträdet den 27 augusti 1960 har sakägarna beslutat att inga ersättningar skall utgå. Beträffande ersättning för oförutsedd skada skall iakttagas bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

7. Kostnader.

Såsom framgår av det upprättade kostnadsförslaget, bilaga B, beräknas kostnaderna för företagets utförande till sammanlagt 5100 kronor.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den överenskommelse, som träffats av sakägarna, prövar förrättningsmannen lämplig. Med hänsyn till överenskommelsen anser han sådan uppskattning av båtnaden, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen obehövlig. Han har därför själv uppskattat markens såväl nuvarande värde som det värde den erhåller efter företagets utförande. Värdet av förbättrade betingelser för marks brukning genom igenläggning av avlopp har även uppskattats. Resultatet av uppskattningen liksom värdet av den jordförbättring, som sålunda beräknas uppkomma å de berörda fastigheterna, har införts i värderingslängden, bilaga A.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Kostnaderna för företagets utförande liksom förrättningskostnaderna fördelas på sakägarnas fastigheter på sätt som angivits i mellan intressenterna träffad överenskommelse, bilaga 7 till förrättningsprotokollet. Deltagningsskyldigheten anges i kostnadsfördelningslängden, bilaga C, vilken sålunda skall tillämpas såväl vid företagets utförande som vid fördelningen av förrättningskostnaderna.

De sakägare, som är att anse som sökande till förrättningen, har i kostnadsfördelningslängden utmärkts med "s".

Överlåtelse av fastighet, som beröres av företaget, medför ingen förändring av fastighetens deltagningsskyldighet i företaget.

9. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, erlägges ej.

10. Arbetets utförande.

Förrättningsmannen lämnar sitt tillstånd till företagets utförande och bestämmer jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen,
att därest någon av sökandena önskar fullfölja företaget, detsamma utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget,
att särskilt de allmänna bestämmelser iakttages, som framgår av grävnings-tabellen, bilaga D,
att företaget, vilket må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft, skall fullbordas senast den 31 oktober 1963, såvida vattendomstolen ej på dessförrinnan gjord ansökan beviljar anstånd med utförandet,
att den till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkten, vilken närmare beskrives i fixpunktsbeskrivningen, bilaga E, icke må förstöras eller övertäckas förrän den ersatts med ny,
att avsyning av arbetet skall verkställas genom förrättningsmannens försorg eller av annan som därtill förordnas och skall företaget anses fullbordat om detsamma vid nämnd avsyning godkännts.

11. Framtida underhållet.

Företaget skall, om någons rätt är beroende därav, underhållas för framtiden genom regelbundna rensningar. Åtgärd, som orsakar vattenuppdämning må ej tålas. Det åligger styrelsen att ombesörja rensning och andra underhållsåtgärder då så erfordras. Rensning bör företagas å tid, då den orsakar minsta möjliga skada och olägenhet för markägarna. Rensningsjord må utan ersättning uppläggas vid sidan av avloppet eller intill brunnar.

Ingen underhållsskyldighet för broar och trummor åvilar företaget.

Deltagningsskyldigheten i företagets underhåll skall vara detsamma som i utförandet, så som den angives i kostnadsfördelningslängden, bil. C.

12. Företagets organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på sammanträde med sakägarna enl. föreskrifterna i 7 kap. 64 § vattenlagen. Sådan styrelse valdes vid sammanträdet den 27 augusti

1960 såsom framgår av § 8 protokollet.

Styrelsen åligger bland annat:

- att ombesörja företagets utförande på sätt som är förmånligast och mest betryggande för sakägarna,
 - att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka företagets utförande,
 - att föra verifierade räkenskaper och framlägga dem för sakägarnas granskning,
 - att då så finnes erforderligt genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen fastställt sätt sammankalla sakägarna till sammanträde och därvid föra protokoll,
 - att uttaxera erforderliga medel av sakägarna på sätt som stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,
 - att ombesörja företagets underhåll.
- Beträffande styrelsens skyldigheter och rättigheter i övrigt hänvisas till 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

13. Aktförvarare och företagets namn.

Att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utses lantbrukaren Gustaf Lund, Långön, Fisketorp.

Företaget skall benämnas Långöns dikningsföretag av år 1960.

14. Handlingar och ritningar.

Till förslaget hör sammanträdesprotokollet med bilagorna 1 - 7, översiktskartan, utlåtandet med bilagorna A - E och i originalakten 2 blad ritningar.


15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ingiva sina besvär. I besvären skall upptagas alla påståenden och skälen därtill och skall vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer utlåtandet - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan stadgade tiden besvär mot syneförrättningen anföres och på grund därav ändring i utlåtandet kommer till stånd.

Uddevalla den 7 september 1960.


förrättningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Långön 1² C</u>							
<u>Lantbruksnämnden</u>							
Äng	1		0,07	översv. mark		200	14:--
"	2		0,27	"	"	200	54:--
Alstringsbåtnad Summa			0,34				68:--
<u>Långön 2¹¹ A</u>							
<u>Hjalmar Ahl</u>							
Åker	3	0,64			2500	1200	768:--
"	4	0,01			2500	1500	15:--
"	5	0,03			2500	2000	60:--
"	6	0,15			2500	700	105:--
A-båtnad Summa		0,83					948:--
Brukningbåtnad	3-6 7-8	0,83 0,87	1,70 ha á 300:--				510:--
				Summa kronor			1.458:--
<u>Långön 2¹² C</u>							
<u>Gustaf Fredriksson</u>							
Åker	9	0,005		300	2500	2200	11:--
"	10	0,040		1000	2500	1500	60:--
"	11	0,150		500	2500	2000	300:--
A-båtnad Summa		0,195					371:--
<u>Långön 2¹¹ B</u>							
<u>Gustaf Lund</u>							
Åker	12	0,43			2500	1000	430:--
"	13	0,07			2500	1300	91:--
"	14	0,16			2500	800	128:--
A-båtnad Summa		0,66					649:--
B-båtnad "	12-14 15,16	0,66 0,66	1,32 ha á 500:--				660:--
				Summa kronor			1.309:--
vänd!							

[illegible]


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A - B - C - D.</u>						
o - 1+34	134	Grävning av mullbl. lera samt utplanering av den uppgrävda dikesjorden m.	90	4:--		360:--
1+34 - 2+76	142	Lantbruksrör, diam. 300 mm, inkl. frakter m.	142	4:90	695:80	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	142	3:50	497:--	
1+34		Kringmurning av rörutlopp			20:--	
		Betongrör ϕ 900 mm till skydd mot urgrävning st	1		22:--	
2+76		Brunn B ¹ - 450 "	1		75:--	1.309:80
2+76 - 3+80	104	Lantbruksrör, diam. 300 mm, inkl. frakter m.	104	4:90	509:60	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	104	4:--	416:--	
3+80		Brunn B ¹ - 450 st	1		75:--	1.000:60
3+80 - 4+70	90	Lantbruksrör, diam. 250 mm, inkl. frakter m.	90	3:65	328:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	90	3:--	270:--	
4+70		Brunn B ¹ - 450 st	1		70:--	668:50
4+70 - 5+47	77	Lantbruksrör, diam. 250 mm m.	77	3:65	281:05	
		Grävning m.m. "	77	3:--	231:--	
5+47		Brunn B ¹ - 400 st	1		70:--	582:05
		Arbets- och materialkostnad				3.920:95
		Tillägg för arbetets ledning och tillsyn samt oförutsett				429:05
Summa	547	Kronor				4.350:--
<u>Avloppet B - Ba.</u>						
5 - 5+92	92	Lantbruksrör, diam. 225 mm. inkl. frakter m.	92	3:35	308:20	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	92	3:--	276:--	
5		Kringmurning av rörutlopp			20:--	
5+92		Brunn B ¹ - 400			70:--	674:20
		Arbets- och materialkostnad				674:20
		Tillägg för arbetets ledning och tillsyn samt oförutsett				75:80
Summa	92	Kronor				750:--
						vänd!


förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Långön 1² C</u> Lantbruksnämnden		68:-		--	--	
<u>Långön 2¹¹ A</u> Hjalmar Ahl	S	1.458:-		1.377:-	27,00	
<u>Långön 2¹² C</u> Gustaf Fredriksson	S	371:-		408:-	8,00	
<u>Långön 2¹¹ B</u> Gustaf Lund	S	1.309:-		1.377:-	27,00	
<u>Långön 1⁶</u> Fredrik Trogens dödsbo	S	2.141:-		1.581:-	31,00	
<u>Långön 1⁵ A</u> Anna Olausson	S	230:-		357:-	7,00	
Summa		5,577:-		5,100:-	100,00	

Uddevalla den 7 september 1960.


 förrättningsman.

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
			Diket A - B - C - D.					
0	--	0,25	0,30		1:1,5		4,65	Här börjar dikningsarbetet.
0+48	48	0,40	"		"		5,00	
0+90	42	0,70	"		"		5,60	
1+34	44	0,90	"		"		6,00	
		0,87	300			4	6,00	Rörutlopp. I botten vid 1+34 sättes ett betongrör ø 900 mm till skydd mot urgrävning
1+90	56	1,26	"			"	6,22	
2+14	24	1,25	"			"	6,32	
2+76	62	1,69	"			"	6,57	Brunn B-1-450 mm
3+20	44	1,75	"			"	6,74	
3+56	36	1,57	"			"	6,88	Fixp = + 9,97 kryss (+) i berg, 46 m v. om punkt 3+75
3+80	24	1,12	"			"	6,98	Brunn B-1-450 mm
	--	1,05	250			5	7,05	
4+20	40	1,00	"			"	7,25	
4+70	50	1,17	"			"	7,50	Brunn B-1-400 mm
5+47	77	ca 1,00	"			-	-	" B-1-400 mm
Summa	547							
			Diket B - Ba					
5	-	0,87	225			14	6,00	Rörutlopp
5+34	34	1,07	"			"	6,48	
5+60	26	0,96	"			"	6,84	
5+92	32	1,01	"			"	7,29	Brunn B-1-400 mm
Summa	92							
Vid arbetets utförande gäller bifogade arbetsföreskrifter.								
Uddevalla den 7 september 1960.								
 förrättningsman								

tillhör bilaga D.

Arbetsföreskrifter.

Vid arbetets utförande iakttages:

Allmänt:

- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gräsa därvid skadas;
- att vid sprängningsarbeten sådana skyddsåtgärder vidtages att skada ej uppstår å byggnader etc.
- att förefintliga gränsmärken och fixpunkter ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke de utförinnan genom vederbörande myndighets försorg nya märken blivit uttagna.

Beträffande rörledningen.

- att betongrören skola uppfylla gällande betongrörenormer;
- att de angivna bottenhöjderna gilla den lagda rörledningens inre bottenlinje;
- att rörläggningen skall utföras av sakkunnig person;
- att rörledningen lägges på jämnt underlag och i föreskriven lutning;
- att rörledning ej må läggas direkt å berg eller sten utan skall läggas på ett avjämnat lager av grus
- att rörledningen icke hüljes med jord förrän rörens läggning kontrollerats av vederbörlig kontrollant
- att innan fullständig täckning sker, rören skola hüljas med stenfri jord till minst 0,3 m djup samt
- att brunnar och övriga detaljer utföras i överensstämmelse med detaljritningar eller i enlighet med kontrollants anvisningar.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. med höjden 9,97 m över förrättnings jämförelseplan är belägen c:a 47 m väster om punkt sekt. 3+75 å fastigheten Långön 2¹¹ B. Fixpunkten utgöres av inhugget kryss (+) i berg.


Uddevalla den 7 september 1960



Sammandrag av förrättningskostnader.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan, SFS 317/60	
§ 3.	360:-- kr.
Hantlangningskostnad, porto m.m.	<u>110:-- kr.</u>
Summa	<u>470:-- kronor</u>

Uddevalla den 7 september 1960




Askrift.

Sånt här fört diarium, ^{utvisar,} hara
besvär icke anförts önn en, enligt
uppgift, av lantbrukskonsulenten
J. Västmyr, Zeddevalla, handlagd,
den 7 september 1960 avslutad.
Synesförrättning rörande Långöas
dikningsföretag ar år 1960 i Hede
socken, Fölsbogs och Rohus län;
betygar Vänerborg i Västerbottens
Länslänsmets Rådsti den 18
november 1960

J. Hjästen:
B. Salnsten

Stämpel
tre kronor

Askriftens likhet med originalen intygar

J. Hjästen:


Postgirokonto

Sakägarens namn och adress

Förrättningens eller uppdragets art

Tid för åtgärden

Spezifikation

kr

öre

kr

öre

Sakersättning enligt 3 § taxan.

Grundavgift, för areal varå alstrings- eller brukningsbåtad uppskattats, 5.575 ha 80 -

Tilläggsavgift,

för areal varå alstrings- eller alstrings- och brukningsbåtnad uppskattats.

planmätt, 4 (3.275) ha à 43 kr 172 -

icke planmätt, » » »

för areal varå enbart brukningsbåtnad uppskattats, 3 (2.30) » » 24 » 72 -

Av beräknad kostnad för företagets utförande, ...

påföres för kostnad t. o. m. 100.000 kr.	5100 kr	1.5%	1%	7650
---	---------	------	----	------

» » » överstigande 100.000 kr. 0,6 %

Av beräknad kostnad för pumpstation med undantag av maskinell och elektrisk utrustning.

kr påföres 2 %

Summa	400	50
-------	-----	----

För plan upprättad i samband med syneförrättning med bitr. av gode män, påföres

» » » » » » utan » » » » » 90 % av » » ...

» » » utan samband med syneförrättning, » 70 % » » »

Anm.: Här nedan anges och specificeras dels nedsättning, alternativt beräknad tidersättning och tidersättning för merarbete enligt 5 §, dels ersättning enligt 6, 9 och 10 §§ taxan.

Tidersättning: Tariff

timmar à kr för befattningshavare tillhörande grupp I

» » » » » » » || »

» » » » » » » III »

Summa kronor. Att event. överföras till omstående sida

Till helt krontal avrundat belopp att erlægga

