



Akt nr:
O-F2a-LS2 / 64

AU\$O-F2a-LS2/64

LS 2/64

Bråttkärr - Svanviks vattenav-
ledningsföretag år 1964
i Stala socken,
Göteborgs och Bohus län.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

72
58

över verkställd avsynning

Företag: Amunderöd 1 i Lurs socken.

(namn, socken och län)

Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Viktor Malkomson, Amunderöd, Lur.
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 24 april 1950 ✓

Ändring medgiven den

BESLUT

DEN 21 DEC. 1953

Bidrag från statens avdikningsanslag 440 kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. ~~syndemännens utlåtande~~ 1 år efter det statsbidrag beviljats.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 30 november 1953, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Vänersborg den 1 december 1953.

G. Hege Thors

Bidrag

utf. kronor.

Ber. 440

Totalt utfbet.

1. Kontrakt inlämnat t. H. O. d. 19/10 53.

Godk. bel.

Utfbet. bel. 440 kr.

YH

Remiss

KH/BE

Lantbruksingenjörsavdelningen,
V ä n e r s b o r g.

Ang. TORRLÄGGNING AV MARK TILL AMUNDERÖD 1³ i Lurs socken,
Göteborgs och Bohus län.

Till Lantbruksstyrelsen har den 2 december 1953 inkommit
rapport över verkställd avsyning av rubricerade företag,
varvid detsamma förordats till godkännande. Styrelsen får
anmoda Eder att införskaffa vederbörlig rekvisition, efter
vars insändande utbetalning av bidrag kommer att ske.

Stockholm den 8 december 1953.

Enligt uppdrag

KH

K. Högvall

*full
tra*

Handlingar
tillhörande

Bråttkärr-Svanviks vattenavledningsföretag år 1964
i Stala socken, Göteborgs och Bohus län
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 29 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta



41 Uddevalla SO

Skala 1:50 000.

Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 4 - 7
Ansökningshandling m.m.	" 8 - 10
Kungörelse	" 11
Förteckning	" 12
Utlåtande	" 13 - 19
Bil. A Jordersättningslängd	" 20
" B Värderingslängd	" 21 - 22
" C Kostnadsförslag	" 23 - 24
Typritning	" 25
" D Arbetsföreskrifter	" 26 - 27
" E Kostnadsfördelningslängd	" 28
Sammanställning över förrättningskost- nader	" 29

4

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av marker tillhörande
Bråttkärr och Svanvik i Stala socken,
Göteborgs och Bohus län.

Den 5 augusti 1964, klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Ivar Johanssons och Wilhelm Olssons gemensamma fastighet Bråttkärr 1¹, Varekil. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Bohusläningen, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 2 - 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Artur Pettersson, Långelanda, Svanesund

 "- Gustav Andersson, Kärreberg, Varekil

såsom sökande:

Ivar Johansson, Tvet, Gilleby

Wilhelm Olsson, " "

såsom övriga sakägare:

Direktör Otto Bengtsson, Svanvik, Varekil.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skall utföras, så att möjlighet beredes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden. Yrkandet omfattade dikes-

5
sträckan 9+90-13+10 samt en upprensning sträckan 20-20+65.

Markägarna önskade att diket skall placeras på endera sidan om befintlig stengärdesgård. Sökandena framhöll att diket helst bör gå ett stycke på vardera sidan om gränsen, medan Bengtsson önskade diket helt förlagt på sökandenas mark, där diket skall gå längs gränsen. Det förutsattes att markägare på andra sidan gränsen på de aktuella sträckorna skulle äga rättighet att göra avloppsdiken genom gränsen. Otto Bengtsson hade intet att invända mot att fallet sänkes men yrkade ersättning i händelse befintlig vattentäkt skulle förstöras i anledning av sänkningen. Befintliga träd sades kunna fällas till den del det erfordras för diket.

§ 5.

Av företagets utförande berörs en bro vid punkt ca 11+65.

i stället för bron

Det framfördes yrkande att en rörtrumma skall läggas/på företagets bekostnad, vilket sökandena accepterade.


§ 6.

Nytt sammanträde skall hållas hos herr Ivar Johansson, Tvet, Gilleby måndagen den 2 november 1964 klockan 10.15, såvida dessförinnan kungörelse om ändring häri ej meddelats.

§ 7.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Bråttkärr, Värmland den 5 augusti 1964.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

6

Den 2 november 1964, klockan 10.15 inställde sig undertecknad förrättningsman hos herr Ivar Johansson, Tvet, Gilleby för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde.

Närvarande

godemän:

Lantbrukare Artur Pettersson, Lånegelanda, Svanesund

 "- Gustav Andersson, Kärreberg, Varekil

sakägare:

Ivar Johansson, Tvet, Gilleby

Wilhelm Olsson, " "

Direktör Otto Bengtsson, Svanvik, Varekil

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 10.

Till styresman för företaget valdes lantbrukare Ivar Johansson, Tvet, Gilleby, tel. 0304 - 20016.

Styresmannen fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 12.


Direktör Otto Bengtsson yrkade att få rättighet erlagga sin delaktighet i företagets utförande under loppet av fem år jämlikt vattenlagen 7 kap. 28 §.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt

7
vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Tvet, Gilleby den 2 november 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.

STENSKT NORMAL 2

TUMBA 1964

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Södra Hamngatan 3
GÖTEBORG C

IIIM9 - 8/62.

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Ivar Johansson, Tvet, Gilleby, och Wilhelm Olsson, Tvet, Gilleby, jämlikt 10 kapitlet 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningsen omförmälda mark inom Stala socken av Östra Orusts kommun.

Göteborg i landskansliet den 5 juli 1962.

LP På länsstyrelsens vägnar:

Carl Hasselrot
Carl Hasselrot

N. Nerenius
N. Nerenius

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden,
Vänersborg.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Inkom till Landskansliet
LANTBRUKSSTYRELSEN
1.0 APR. 1962
DIARIE Nr
SAK Nr
Göteborg
GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN
den 7 JUNI 1962
2.0 MRS 1962
Dnr JDC 1/62

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ ^{oss} tillhörig mark inom

Stala socken(-nar) av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser dikning av marker tillhörande
Brätkör 1' och Sjönik 12-5. Aile Jannings-
rätt i berett avlopp beräknas Runna regleras
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
vid förrättningen. Dikningen som är huvudsak
berör ca 4-5 ha öter och bäddgård.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Tor Johansson, Tvet, Gilleby
tel. 0304/20016
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tvet, Gilleby den 19/3 1964

Sökandes namn:

Fastighet:

Tor Johansson } för fastigheten Brätkör 1' (Blad 3750
Wilhelm Olsson } NO)
» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Livertis Otto Bergman

ägare av fastigheten

Svanvik 12-5

Svanvik, Vorekil

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Uddevalla

den 6 juni

19 62

För

~~Pa~~ Lantbruksnämndens vägnar:

Perid Bolund

Kungörelse

Sedan undertecknad av länstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bråttkärr 1¹, Svanvik 12—5 i Stala socken, Göteborgs och Bohus län genom bl.a. sänkning av vattenfall har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Ivar Johanssons och Wilhelm Olssons gemensamma fastighet Bråttkärr 1¹, Varekil, onsdagen den 5 augusti 1964 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka. Handlingar beträffande eventuell dämningssrätt berörande vattenavledningen för ovannämnda fastigheter torde företeas vid sammanträdet.


Vänersborg den 16 juli 1964

På tjänstens vägnar:

KURT DAHLGREN

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen
den 21 juli 1964 intygas ex officio:




F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Bråttkärr 1¹, Svanvik 1²⁻⁵ i Stala socken, Göteborgs och Bohus län genom bl.a. sänkning av vattenfall, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 5 augusti 1964. kl. 9,30.

Ivar Johansson,	Tvet,	Gilleby
Wilhelm Olsson,	"	"
Direktör Otto Bengtsson,	Svanvik,	Varekil

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 16 juli 1964, intygas,

I tjänsten:



Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Utlåtande.

angående Bråttkärr-Svanviks vattenavledningsföretag år 1964 i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker- och betesmark, är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget på ön Orust inom nederbördsområde nr 108/109, ca 4,5 km sydöst om Stala kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

Vid häradsrättsdom på 1910-talet fastställdes dämningrätten för fallet vid Svanvik. Nuvarande ägaren har medgett fallets sänkning med hänsyn till det ur kraftsynpunkt ringa värde som fallet numera har.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som beredes möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar,

som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har en fixpunkt inhuggits och denna beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar sänkning av tidigare för kraftändamål utnyttjat fall samt utvidgning och fördjupning av öppet dike på sträckan A-B-C-D i enlighet med på profil- och sektionsritningar angivna heldragna botten- och släntlinjer. Om sökandena så önskar må dock utförandet i stället omfatta det alternativa förslag, som markerats med streckade linjer. Detta ger dock vissa marker en något sämre torrläggningseffekt, men då det vid underhandsdiskussioner framkommit att detta utförande kan vara aktuellt har alternativet medtagits.

Såsom framgår av uppmätta tvärsektioner finnes på vissa sträckor ett dike på vardera sidan av gränsen mellan Svanvik och Bråttkärr. Sakägarna var på sammanträdet den 5 augusti 1964 eniga om att diket skulle läggas på endera sidan om gränsen emedan kostnaden för avloppets grävning i gränsen skulle bli dyrare. Däremot hade man olika uppfattning om vilket som är den gynnsammaste sidan. Synemännen har med hänsyn till förhållandena funnit skäl placera diket på det sätt plankartan utvisar i huvudsak på Bråttkärrs marker. Ägaren till fastigheterna Svanvik 1²⁻⁵ gives rätt att genom gränsen mot Bråttkärr 1¹ framdraga erforderliga diken för intilliggande markers dränering.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en av-

rinning av 5 l/s ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek ha	Dimensionerande hög- vattenavrinning, l/s
A	175	875
C	170	850
D	60	300

5. Broar och trummor.

Trumma vid 11+65 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av bifogat kostnadsförslag och typritning. Skulle ytterligare trummor läggas i avloppet skall även dessa ha en inre diameter av minst 1,0 m.

6. Allmänna intressen berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Ersättning för sänkning av fallet har ej begärts och skall icke utgå, enär synemännen finner fallet vara ur utbyggnadssynpunkt värdelöst. Ersättningar för markåtgång vid öppna avloppets utvidgning skall utgå i enlighet med upprättad jordersättningslängd, bilaga A. Någon ersättning för jordupplag har ej beräknats utgå, enär företaget, enligt kostnadsförslaget, bekostar utplanering av de uppschaktade jordmassorna.

Andra skador, t.ex. skador på växande gröda, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningsens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ägaren till Svanvik 1²⁻⁵ har framfört yrkande om ersättning för skada om den till fastigheten hörande vattentäkten skulle visa sig bliva försämrad genom företaget. Skulle skada å brunnen

uppstå bör denna fråga behandlas såsom sådan oförutsedd skada, varom stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, till vilken paragraf hänvisas även för övriga eventuellt uppkomna oförutsedda skador.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har arbets- och material-kostnaderna, inberäknat bl.a. tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 5 600:- kronor för det djupare alternativet och 4 600:- kronor för det grundare.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, av synemännen uppskattats till 6 316:- kronor. Båtnaden har uppskattas med hänsyn till jordvärde och torrlägningsförhållanden före och efter företagets utförande, varvid rådande vattenstånd har beaktats. Jämväl har s.k. brukningsbåtnad uppskattats på grund av blivande möjlighet för åkerjordens samtidiga brukning.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas företaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande har därför fördelats i proportion till varje fastighets båtnad.

Delaktigheten har i kostnadsfördelningslängden kolumn 5 och 6 för varje fastighet redovisats i kronor respektive procent. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget, inte vidkännas större andel i företagets utförande än som svarar mot värdet av den båtnad som beredes hans mark; eventuella överskjutande kostnader bestrides av de sökande i förhållande till deras deltagsningsprocent. Delaktigheten i förrättningskostnaderna begränsas dock ej enligt denna bestämmelse.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter kostnadsfördelningslängden först sedan företaget utförts. Vid förrättningsens avslutande förskotteras de nämligen av de sö-

17
kande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

Såväl båtnadsuppskattning som kostnadsfördelning har verkställts med utgångspunkt från att företaget utföres enligt alternativ 1 enligt ovan. Visserligen minskas båtnaden något om alternativ 2 väljes i stället, men anledning att jämka kostnadsfördelningen enligt bil. E, förefinns enligt synemännens mening ej. Kostnadsfördelningen uträknad i procent blir alltså lika i båda alternativen.

Jämlikt yrkande av direktör Otto Bengtsson medges att hans kostnadsandel i företags utförande må fördelas lika under fem års tid med tillägg av sex (6) procents årlig ränta å oguldet belopp.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företags utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1970 för att bestämmelserna i utlåtandet skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

18

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhålls dock av vederbörande ägare.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket. Sker ändock skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Vid framtida underhåll skall jordupplag, som uppgår till mer än $0,3 \text{ m}^3$ per sträckmeter, utplaneras på företagets bekostnad, där marken i värderingslängden har betecknats som åker- eller betesmark, varvid även hänsyn tages till att dåvarande ytvattenavlopp ej igenfylls med rensningsmassor.

Ersättning för skada, som förorsakas genom företagets framtida underhållsåtgärder, skall, i den mån engångsersättning ej utgivits vid företagets utförande, utgå enligt de bestämmelser, som gäller för "andra skador, t.ex. skador på växande gröda" enligt punkt 7 ovan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall, därest deltagarna är flera än två, handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn:

Företaget skall benämnas Bråttkärr-Svanviks vattenavledningsföretag år 1964.


15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Bråttkärr, Varekil den 2 november 1964.



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 19 januari 1965.

I tjänsten:



Utan avgift

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
Bråttkärr 1 ¹ Ivar Johansson och Wilhelm Olsson	550	10	55				55
Svanvik 1 ²⁻⁵ och enligt kar- ta upprättad år 1826 del av hemmanet Bråttkärr, litt. M Otto Bengtsson	180	10	18				18
Summa							73
Bråttkärr, Värakil den 2 november 1964.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör   Biträdande godemän.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stala socken</u>							
<u>Bråttkärr 1¹</u>							
Ivar Johansson och Wilhelm Olsson							
åker, mylla på lera	1	0,02		1600	4000	2400	48
d:o	2	0,17		2800	"	1200	204
d:o	3	0,29		800	"	3200	928
d:o	4	0,39		600	"	3400	1 326
d:o	5	0,26		2800	"	1200	312
d:o	6	0,35		"	"	"	420
d:o	7	0,19		"	"	"	228
d:o	8	0,06		"	"	"	72
d:o	9	0,19		800	"	3200	608
Brukningsbåtnad (sam- tidig brukning)							4 146
<u>Totalsumma</u>		1,92					575
							4 721
<u>Svanvik 1²⁻⁵ och enligt karta upprättad år 1826 del av hemmanet Bråttkärr litt. M</u>							
Otto Bengtsson							
odlingsmark, mylla på lera	10	0,16		600	4000	3400	544
åker, d:o	11	0,24		2800	"	1200	288
	12		-	-	1500	-	
betesmark, mylla på lera	13		0,07	870	"	630	44
åker, d:o	14	0,07		1200	4000	2800	196
d:o d:o	15	0,09		2800	"	1200	108
betesmark, d:o	16		0,16	1120	2000	880	141
d:o d:o	17		0,07	1160	"	840	59
							1 380
Brukningsbåtnad (sam- tidig brukning)							215
<u>Totalsumma</u>		0,56	0,30				1 595

[illegible]


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Alternativ 1</u> Diket A-B-C-D						
9+94-10+64	70	Schaktning av lera och sand med rötter och någon sten m ³	100	3:50	350:-	
9+94-10+64	70	Sprängning och schaktning av berg m ³	25	35:-	875:-	
10+64-30+07 -11+75	118	Schaktning av lera och sand med något stubbar med rötter jämte lösa stenar m ³	400	3:50	1 400:-	
11+75-13+10	135	Schaktning av lera och sand med något stubbar med rötter jämte lösa stenar m ³	400	3:50	1 400:-	
~~-20~~ 13+10-20+30	33	Schaktning av lera och sand med enstaka lösa stenar och något rötter m ³	100	2:50	250:-	
9+94-13+10 -20+30		Lämpliga schaktmassor utplaneras till 0,2 och 0,3 meters tjocklek på åker- resp. betesmark	1000	0:60	600:-	
		Uppgrävda stubbar och stenar upplägges i och över gränsen mot Svanvik på sträckan 10+64-13+10-20-20+30				
11+64-11+66	2	Rörtrumma, typritning R-1 D=1,00 m L=2,00 m, B=1,8 m 1,00 m lantbruks- eller brunnsrör jämte grävning, läggning, torv- och stensättning, jämte återfyllning jordersättning			180:- 73:-	
		Ev. ersättning för omläggning av vattenledning jämte arbetsledning och oförutsett			472:-	
		Summa			5 600:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Alternativ 2 (Bottenlinjen har inritats streckad) Om föreslagen bottenlinje skulle höjas med 0,20 m på sträckan 10+64-13+10 och denna höjning utspetsas på sträckan 13+10-20-20+30 erhålles ca 230 m³ mindre schaktmassor. Beräknat efter 4,10 kr/m³ för schaktning och utplanering erhålles en ungefärlig kostnadsminskning av 230 x 4:10 = 1 000:- kronor. Alltså om ovannämnda alternativ kommer till utförande, - beräknad kostnad 5 600:- - 1 000:- = 4 600:- kronor. Bråttkärr, Värmland den 2 november 1964.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör				


Bilaga

Typritning R-1

Rörtrumma



Sektion C-C



D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	300
Över 1500	se arbetsritning	

Mått i m.m.

Tabellens A-mått följes endast då profilritningen icke anger annat mått.

Vid trummor med D minst = 800 m.m. skall rören förankras i hjässan vid varandra med armeringstångar e.d. minst $\phi 16$. Lämpligen lägges en stång inuti och en utanpå rören och förskruvas i trummans ändar.

Skala 1:50.

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Bråttkärr- Svanviks vattenavledningsföretag år 1964 i Stala socken, Göteborgs och Bohus län upprättat år 1964.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;
- att de uppschaktade jordmassorna i första hand utsprides och utjämnas i intilliggande svackor enligt med vad som företagets styrelse bestämmer i samråd med berörd markägare; i övrigt beträffande utplanering och uppläggning av schaktmassor hänvisas till vad som anges i kostnadsförslaget;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att det öppna diket på sträckan 10+64-13+10-20-20+30 nygräves helt på västra respektive norra sidan om ägogränsen;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas, om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i full-

gott skick;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Bråttkärr, Värmland den 2 november 1964.



Kurt Dahlgren



Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Säkr. o. likv.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Stala socken Bråttkärr 1 ¹ Ivar Johansson och Wilhelm Olsson Svanvik 1 ²⁻⁵ och enligt karta upprättad år 1826 del av hemmanet Brått- kärr litt. M Otto Bengtsson	S	4 721		4 186	74,75	
		1 595		1 414	25,25	
Summa		6 316		5 600	100,00	
Bråttkärr, Varekil den 2 november 1964.						
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör  						
Biträdande godemän.						

Sammanställning över förrättningskostnader
för
Bråttkärr-Svanviks vattenavledningsföretag år 1964

Till statsverket enl. SFS 292/1962	350:-
Kungörelse	63:-
Godemän	264:-
Hantlangning 33 tim.	<u>185:-</u>
Summa	<u>862:- kronor</u>

Vänersborg den 7 november 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör