



Akt nr:

O-F2a-LS2/68

AU\$O-F2a-LS2/68

Ls 2/08

Surdal-Valsängs dikningsföretag

år 1968.

i Klövedals socken

Göteborgs och Bohus län

29.8.1969

BU 3/68

Vänersborg

DOMSTOLEN

Vattenrättssekreteraren Rolf Strömberg, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjörerna J.E. Rådberg och Sven Svensson samt vattenrättsnämndemännen Bertil Nilsson i Kode och Oscar Andersson i Skårby.

KLAGANDE

1. Arvid Pettersson, Surdal, Klövedal.
2. Einar Pettersson, Surdal, Klövedal.
3. Alice Pettersson, Surdal, Klövedal.

SAKEN

Besvär över utlåtande rörande Surdal-Valsängs dikningsföretag år 1968 i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län.

Ingenjören Ingemar Carlsson med biträde av gode män avslutade den 30 september 1968 syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker till Valsängs, Knöde och Surdals hemman i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län.

I det sistnämnda dag avgivna utlåtandet rörande företaget, som benämndes "Surdal-Valsängs dikning år 1968" och som uppdelades i två delföretag, föreskrevs beträffande delföretag 2 bland annat att viss sträcka av ett öppet dike över mark till Surdal Nedergård 1¹⁴ skulle igenläggas med 400 mm

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län.

BU 3/68

täckt rörledning samt att en befintlig stentrumma för ägaväg över nämnda dike skulle utrivas och ersättas av en 400 mm vägtrumma.

Över utlåtandet har Arvid Pettersson, delägare i fastigheterna Surdal Nedergård 1¹⁵ och Surdal Uppegård 2⁶, skriftligen anfört besvär hos vattendomstolen, varvid han yrkat, att nämnda dike icke måtte igenläggas med rör och att stentrumman måtte bibehållas.

Övriga delägare i nämnda fastigheter, Einar Pettersson och Alice Pettersson i Surdal Nedergård 1¹⁵ samt Einar Pettersson i Surdal Uppegård 2⁶, har vid hållen huvudförhandling och syn i målet förklarat, att de biträder Arvid Petterssons besvärstalan.

Till utveckling av sin talan har klagandena anfört: De föreslagna rörens dimensioner är för små för att kunna klara avrinningen vid häftiga regn. Risk föreligger dessutom för att inloppet till rörledningen sättes igen av gräs, löv och grenar från skogen inom nederbördsområdet, vilket medför översvämning av klagandenas marker. - Den nuvarande stentrums dimensioner är tillräckliga för att klara avrinningen från markerna, medan den föreslagna 400 mm trumman blir för liten härför.

Hjalmar Pettersson och Berta Pettersson, ägare av Surdal Nedergård 1¹⁴, har bestritt bifall till besvären och därvid anfört: Det nuvarande öppna diket korsar åkern på fastigheten och ligger i en mycket dålig lutning. Rörläggning-

BU 3/68

en av diket kommer att medföra bättre lutningsförhållanden och kommer att i fortsättningen medföra minskat underhåll. Risk föreligger också för att diket kommer att nedtrampas av betande kreatur om det blir öppet.

Vattendomstolen finner med stöd av 14 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken hinder icke möta mot att upptaga klagandenas talan till prövning.

Enligt i utlåtandet lämnade uppgifter, av parterna lämnade utan erinran, omfattar nederbördsområdet för ifrågavarande sektion, där rörläggning är föreskriven, 39 ha, och avrinningen från området genom rörledningen har beräknats till 149 l/s, motsvarande 3,8 l/s, ha. Med denna avrinningskonstant och med den föreslagna rörlutningen, 5,5 promille, måste den av synemännen föreslagna dimensioneringen av rören, 400 mm, enligt vattendomstolens bedömning anses helt betryggande för att avrinningen från området skall klaras även vid häftiga flöden.

Vattendomstolen finner även att risken för sådan igensättning av rörmynningen genom grenar och dylikt, att översvämning därigenom kan inträffa på klagandenas marker, måste betecknas som ringa, därest deltagarna iakttaga dem enligt vattenlagens bestämmelser åvilande skyldighet att underhålla företaget.

Den befintliga stentrummans bottenläge medger icke att

BU 3/68

dikesbotten nedföres till det djup som erfordras för full torrläggning av marker belägna uppströms trumman. Med hänsyn till framställda yrkanden har i förslaget diket fördjupats så att dikesbotten kommer att ligga omkring 1,1 m under markytan. Den nya vägtrummans botten har därvid sänkts från höjden + 15,50 m till + 14,80 m, och trumman har föreslagits bli utförd med betongrör med dimensionen 400 mm.

Vattendomstolen finner, att vattendjupet i det öppna diket ovanför trumman skulle bli omkring 20 cm med de i förrättningsakten angivna högvattenmängderna och dikesdimensionerna. Vägtrummans avbördningsförmåga medför att vattendjupet vid trummans uppströmsände kommer att öka till omkring 50 cm, vilket innebär en förhöjning av vattenytan med omkring 30 cm. Med hänsyn till ändamålet med torrläggning och den begränsade varaktigheten av de höga vattenföringarna måste dimensioneringen av trumman emellertid anses utgöra en fullt betryggande säkerhet mot skadeverkningar och översvämningar även vid ytterligare förhöjd vattenföring, allt naturligtvis under förutsättning att trumman underhålles.

På grund av vad sålunda anförts lämnar vattendomstolen klagandenas besvär utan bifall.

Det åligger klagandena att en för alla och alla för en gälda i 11 kap. 97 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisnings-

BU 3/68

räkning från domstolens kansli.


FULLFÖLJD SHÄNVISNING

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 12 september 1969 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen, adress Box 71, 462 01 Vänersborg 1, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 26 september 1969 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.


Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar


Rolf Strömberg

Coll GW

Emot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Väners-
borg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 november
1969.

I tjänsten:

Wivan Wikström

Utan avgift.

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Surdal-Valsängs dikningsföretag år 1968

i Klövedals socken

Göteborgs och Bohus län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 89 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 6 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid.	3 - 10
Ansökningshandling m.m.	"	11 - 17
Kungörelse	"	18
Förteckning	"	19 - 20
Fullmakter, bilagor 4 - 9	"	21 - 27
Protokollsutdrag från årsmöte med Kåleröds vägsamfällighet, bilaga 10	"	28
Förening, bilaga 11	"	29
Kungörelse	"	30
Förteckning	"	31 - 32
Fullmakter, bilagor 14 - 19	"	33 - 38
Protokoll fört vid extra möte med Kyrkefjäll-Valsäng-Toröds vägsamfällighet	"	39
Förening, bilagor 21 - 22	"	40 - 41
Bilaga A Jordersättningslängd	"	42 - 45
" B Värderingslängd	"	46 - 58
" C Kostnadsförslag	"	59 - 65
" D Arbetsföreskrifter	"	66 - 68
" E Typritningar	"	69 - 71
" F Kostnadsfördelningslängd	"	72 - 78
Översiktskarta	"	79
Utlåtande	"	80 - 88
Sammanställning av förrättningskostnaderna	"	89

Förtecknen fört vid sammanträde
under symföreläsning för för-
bättrad tröläggning av mark till-
hörande Valsång, Kriöds och Sverdel
i Kriödals socken, Göteborgs
och Bohus län

Sedan undertryckt föreläsningsman på
därom gjord anmälan av länsstyrelsens
förordnats, bilaga 1, att handlägga denna
symföreläsning hade sammanträde utträtt
att hållas i Fädas samlingslokal, Kriödsdel,
måndagen den 3 april 1967 kl 10⁰⁰ Kungälv
om sammanträdet har varit införd i Göte-
borgs Posten den 18 mars 1967. Underträtt
om föreläsningen har dessutom jämlikt
bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 8 och
40 §§ avseende till kända sakägare och berörda
myndigheter, bilaga 2 och 3.

På grund härav hade följande personer
kommit till stads

1. Av sökande till föreläsningen

Hjalmar Pettersson Sverdel

Vilhelm Bernhardsson "

Pär Olof Pettersson " genom

Hjalmar Pettersson sul. fullmakt bilaga 4

2. Av övriga sakägare

August Pettersson Kriödsdel

genom Bertil Hansson sul. fullmakt bilaga 5

Asker Petri Sundersson Valsång

Matilda Johansson "

genom John Johansson
 Joel Natanael Berntsson Valsång
 Axel Ewald Edvardsson Knöde
 Bernt Osvold Berntssons ab. "
 genom Märta Helving Berntsson
 Karl Rudesson Halsbäck
 Albert Olssons ab.
 genom Ivar Pettersson
 Bernt Oskar Alfredsson Svedel
 genom Johan Johansson sub. fullmakt, bilaga 6
 Märta Pettersson Svedel
 genom Valdemar Hermansson sub. fullmakt bilaga 7
 Knut Olof Pettersson Svedel
 Hjalmar Nanne Pettersson "
 John Albert Jostursson "
 Anna Josefina Jostursson "
 Märta Pauline Olsson "
 Runo Gunnar Olsson "
 Einar Vilhelm Nilsson och
 Elisabeth Nilsson genom
 Johan Johansson sub. fullmakt, bilaga 8
 Vägförvaltningsen i Göteborgs af Bohus län
 genom ingeniören Bertil Johansson
 enligt fullmakt bilaga 9
 Vägsempfälligheten Valsång-föret
 genom ordf. Oskar Olsson
 Vägsempfälligheten Svedel-Kjelleröd-Rösa
 genom Runo Olsson sub. fullmakt bilaga 10
 Sätets trerägningsföretag år 1940
 genom ordf. Gustav Berntsson

Såsom biträdande goda män instälde sig
på grund av särskilda kallbrög skiftesgod-
männan Per Hugo Martiusson, Tyfta, Fagerfjäll
och Bror Hjalmar Johansson, Kuballe, Fagerfjäll

§1

Rustkan om föreningen samt på grund
bärar utfärdad förordnande upplästes

§2

Lugn jävsanmärkning framställdes mot
synemännan, som själva ej heller visste
sig i något jävsförhållande till sökargarna
i företaget. Biträdande goda männan hade
avlagt föreskriven ed.

§3

Rvid Petersson, Svedal, hade under före-
ningens handläggning förmåt sig med
sökanden. Föreningshandlingar, bilaga II
upplästes och vitsordades av synemännan
genom påskrift

§4

Att företaget anfördes ej laga bindes

§5

Föreningsmännan medgjorde för de förbandede
undersökningarna, som verkställes i samråd
med sökanden och framlade i samband härmed
till granskning uppräntade ritningar och kartor

§6.

Sedan de närvarande tagit del av de
framlagda förslagsutläggarna framställdes
följande yrkanden:

Sökandena yrkade avloppens upptagande
som öppna diken så att nöjaktig tryck-
läggning beredas deras marker,
flertalet sakägare yrkade ersättning för
marktgång genom avloppens breddning

§7

Vägförvaltningens ombud förklarade att
vägförvaltningen ombesörjer rensning av
berörda trummor vid pkt 51+3 i samband
med förslags utförande.

Sökandes ombesörjer berörda vägsamfällig-
heter berörda trummor om så anses erforderligt

§8.

Efter diskussion påyrkades att jordvallarna
i sken utplaneras i samband med förslags
utförande. Ersättning för intrång genom jord-
vallarna sken utgå.

§9

Förätningsmannen meddelade att synvännerna om
omdömbet skulle påbörja erforderliga undersök-
ningar och värderingar

§10

Så några ytterligare framställningar icke gjordes

meddelade förädlingsmannen
vidare att nytt sammantråd kommer att i laga
ordning kungöras sist upplästes dagens protokoll
som godkändes

Ort och dag som ovan
Lagman Carl
Pym Johansson ^{ingenjör}
Hugo Martinsson

Den 30 september 1968 inställdes sig syme-
nämnen ånyo i Tjälås samlingslokal,
Klöverdal för fortsatta handläggning av syme-
förädlningar. Kungörelse om sammanta-
trädet, bilaga 12, hade varit införd i
Göteborgs Posten den 12 september 1968, var-
jämte avskrift av kungörelsen uträntes
till kända sakägare enligt bifogad för-
teckning, bilaga 13.

På grund härav hade följande personer
införut sig

Gode män:

Per Hugo Martinsson, Tyfte
Bro Hjalmar Johansson, Kiballe

Sakägare:

Einar Karlsson Valsång

August Martin Pettersson Kjöleröd

gavorn Bertil Hansson enligt fullmakt bilaga 14

Oskey Petrik Andersson Valsång Bergst

John Johansson Valsång Mellangärd

för egen del och för Matilda Johansson

utan fullmakt

Joel Vatanaab Barntson Valsång Uppegärd

Ewald Edvardsson Knöde
 Berndt Osvold Berntrons db. Knöde
 genom Märta Helvina Berntrons utan fullmakt
 Arv Berntrons Knöde
 Karl Gustafsson Hålsbäck
 Berndt Olsson db.
 genom Georg Olsson V. Fröhernde
 utan fullmakt
 Berndt Eskay Olofsson Svedal
 genom Johan Johansson enligt fullmakt, bilaga 15
 Hjalmar Pettersson Svedal
 för egen del samt för Bertha Pettersson
 enligt fullmakt bilaga 16
 Einar Petter Pettersson Svedal
 Nivid Olof Pettersson "
 Eskay Vilhelm Bernhardsson "
 John Robert Justerzon "
 Anna Josefina Justerzon "
 Märta Antina Olsson " för egen del
 samt för Rens Gunney Olsson enligt fullmakt, bilaga 17
 Per Olof Pettersson Svedal
 genom Hjalmar Pettersson enligt fullmakt, bilaga 18
 Karl Einar Nilsson och Elisabetta Nilsson Göteborg
 genom Johan Johansson enligt fullmakt, bilaga 19
 Valborg Torsts vägsamfällighet
 genom ordföranden Göran Rafstedt bilaga 20
 Vägförvaltningarna i Göteborgs och
 Bohus län genom ingeniör Bertil Johansson

§ 11

Antecknades till protokollet att Joel
Barntrösk, Valsång Uppregärden och August
Pettersson Valsång genom sitta ombud
Bertil Hansson förneat sig med sökandena
angående företaget utförande, bilagor 21
och 22. Övriga förningens vitsordades av styre-
männen.

§ 12

Förädlingsmännens redogörelse därefter
för det upprättade förslaget var fram-
visade till granskning tillhörande rit-
ningarna och kartor

Repräntade längderna upplästes i till-
räckliga delar och fogades till protokollet.

Jordbesättningslängd	såsom bilaga	A
Värdelens längd	"	B
Kostnadsförslag	"	C
Arbetsbeskrivning	"	D
Kostnadsfördelningslängd	"	E

§ 13

Dagstadsat utlåtande om företaget upp-
lästes, vilket med förde följande uppkanden
Karl Andersson, Hallsbäck uppkände att
av. förställning av hans bro skan bekräftas
av företaget

Svid Pettersson uppkände att i förätle-
ningens förskriften nödledning över
Hjälmar Pettersson mark sträckan 7'-7"
avskäts med öppet dike

Hjalmar Petersson upbåd en länst
möbeldesignen i konungens till utställning
skan hos utställas även vid 71-72 och
kostnads fördelningen berättas en gällande
öppet dets

§14

Öfver enstild överläggning underbered-
de sammanman utlåtandet utan
ändring.

§15

Stämtes förordades styrelseval, varvid
beständes en styrelse skulle bestå av
fem personer.

Till ordförande valdes Einar Petersson
Sundel Klövedel, tel 0304: 63013, som
även utträs en vara ordförande

Till öfriga styrelse ledamöter valdes
Einar Karlsson Valsång

Bertil Hansson Kjölavöl

Ewald Boavdsson Kvöck

Ove Beretsson Kvöck

§16

Sedan bestämmelserna angående besvär
mot föreningsnämnen enligt vattenlagen
"kap 85 § meddelats sakägarna och
dagens protokoll upplästs förklarades
föreningsnämnen avslutade.

Ant ut dag som även

Lugene Carlsson
Ingenjör

Kjell Johansson

Hugo Martinsson

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

Postadress: Fack, Göteborg 2

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civilförsvar » 031/12 48 00

III M9 - 12/66


Nr 3261.


R e s o l u t i o n .

Med återkallande av sin resolution den 31 januari 1966 förordnar länsstyrelsen härmed ingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Klövedals socken, Tjörns kommun.

Göteborg i landskansliet den 27 oktober 1966.

✓ På länsstyrelsens vägnar:


Carl Wellander


K.W. Christensson

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
GÖTEBORG

Överförande av förordnanden enl. 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har den 5 oktober 1966 överlämnat bifogade tre förordnanden för lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg - Eder beteckning III M 9-1-66, 9-1-62 och 9-10-64. Enär Dahlgren den 1 oktober 1966 övergått till annan verksamhet föreslår lantbruksnämnden att förordnandena överföres på ingenjören Ingemar Carlsson, lantbruksnämnden, Vänersborg.

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Carlsson förordnas handlägga förrättningar i fråga.

Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
tf. Byråchef

S-E Wallin
S-E Wallin
Lantbruksingenjör



Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör

K. Dahlgren/EB

Vänersborg den 26 september 1966.

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

GÖTEBORG

./.

På grund av min övergång till privatkonsulterande tjänstgöring anhålles härmed att bifogade förordnande att handlägga nedanstående förrättningar överföres till annan förrättningsman.

Dnr	Torrläggning av mark inom	Socken
III M 9-1-66	Surdal, Valsäng	Klövedal
III M 9-1-62	Uleberg ✓ ²	Tossene
III M 9-10-64	Gunneröd ²	Lycke

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

VÄNERSKOT ARKIV 80

TUMBA 1965

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

Postadress: Fack, Göteborg 2

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civilförsvär » 031/12 48 00

Bilaga 1. ¹⁴

Li 4/66 Fnr 1854

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

III M9 - 1/66.


R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Hjalmar Pettersson, Surdal, Klövedal, m.fl. att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen verkställa syneför-
rättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom
Klövedals socken, Tjörns kommun.

Göteborg i landskansliet den 31 januari 1966.

✓ På länsstyrelsens vägnar:


Carl Wellander


N. Nerenius

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

26.1.1966

Ans 12 70/66

72/66

LANTBRUKSSTYRELSEN


7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Länstyrelsen i Göteborg och Bohus län

GÖTEBORG



Ansökan om förordnande enligt 10 kap. värdslags

Lantbruksmännen i Göteborg och Bohus län har den 10 januari 1966 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökningar om förordnande och därvid även förrättningsen föreslagit lantbruksmännen E. Dahlgren, sårens Lantbruksmännen, Vänersborg.

Bekande

Gecken

Hjalmar Pettersson m.fl.

Klövedal

G. Ericsson m.fl.

Torslanda

Lantbruksthyrelsen finner lämpligt att Dahlgren förordnas handlägga förretningarna, oh.

På lantbruksthyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
Tf. byråchef

Axel Danielsson
Axel Danielsson
1:e Byråingenjör

Bestyrkes:

Göteborg i landskansliet den 28.1.66

På tjänstens vägnar:

M. Hansson

i Göteborg

den 27 JAN 1966

D. JDC 7/65
L. 29 DEC 1966LANTBRUKSSTYRELSEN
GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

Inlämnas till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JAN 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

IR 70/
4:3/66

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{fång} tillhörig mark inom Klövedals

socken (var) av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser dikningsföretag c:a 1 000 m berörande nedan angivna fastigheter

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Stenungsund

Meddelanden om förrättningen ställes till Hjalmar Pettersson, Surdal, Klövedal.

Tel. 0304/63040

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Surdal, Klövedal

den 21 december

19 65

Sökandes namn:

Fastighet:

Hjalmar Pettersson

för fastigheten

Surdal 1:14 m.fl.

Vilhelm Bernhardsson

» »

Surdal 2:2, 1:16

Vilhelm Bernhardsson

» »

Surdal 2:18

Allan Johansson

Einar Carlsson

Einar Carlsson

Valsäng 1:13

Per Olof Pettersson

Tomt 2 Surdal 2:34

27/66 Hjalmar Pettersson meddelar att företaget är helt avslutat.

ots finns 11 parlar medskänks. Handl finns av här
Kyrkofall Valsäng Surdal i när Klövedal

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

John Johansson	ägare av fastigheten	Valsäng Nordre 4:6
August Pettersson		Valsäng Nordre 4:4
Karl Olsson	» » »	Valsäng Nordre 4:3
Olga Hermansson		Valsäng Uppeg. 2:16
Märta Jansson	» » »	Valsäng Uppeg. 2:17
Oskar Andersson		Valsäng Uppeg. 2:10
Axel Olsson		Valsäng Uppeg. 2:11-2:12
Alma och Oskar Andersson		Valsäng 4:5
Joel Berntsson		Valsäng Uppeg. 2:6 m.fl.
Evald Edvardsson		Valsäng Uppeg. 2:15, Knöde 1:7
Osvald Berntssons dödsbo, c/o Märta Berntsson		Knöde 1:3
Albert Olsson (dödsbo)		Knöde 1:10
Hilda Olsson		Knöde 1:9
Karl Andersson		Knöde 1:8
Albert och Alma Justusson		Surdal 2:13
Per Olof Pettersson		Tomt å Surdal 2:34
~~Allan Johansson~~		~~Surdal 2:18~~
Gunnar Olssons dödsbo		Surdal 2:17
Albin Petterssons arvingar		Surdal 2:35
Vilhelm Bernhardsson		Surdal 1:16-2:2
Oskar Alfredsson		Surdal 1:3-1:27
Karl Nilsson		Surdal 1:8-1:24 m.fl.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Uddevallå

den 10 januari

19 66

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneför-
rättring enligt vattenla-
gens bestämmelser för
torrläggning av marker
tillhörande Valsång, Knö-
de och Surdal i Klöve-
dals socken, Göteborgs
och Bohus län, har sam-
manträde i ärendet bli-
vit utsatt att hållas i Tåd-
ds samlingslokal, Klöve-
dal måndagen den 3 april
1967 kl. 10.00.

Av företaget beröres dess-
utom allmän väg, vägsam-
fälligheterna »Valsång-
Torret» och »Surdal-Kjö-
lerörd-Röra» samt »Säl-
tebo torrlägningsföretag
av år 1940».

Till sammanträdet kallas
alla de som därvid ha
egen eller annans rätt att
bevaka.

Vänersborg 16 mars 1967

På tjänstens vägnar:
Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i
Göteborgs-Posten den 18 mars 1967 intygas
ex officio:

Ingemar Carlson


Förteckning

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande Valsäng, Knöde och Surdal i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 3 april 1967.

Einar Karlsson	Valsäng Nedergård	Klövedal
Karin Andersson	" Mellangård	"
Carl Oskar Olsson	" "	"
August Martin Pettersson	Koleröd	Källekärr
Oskar Patrik Andersson	Valsäng Berget	Klövedal
Alma Matilda Andersson	" "	"
Matilda Olivia Axelsson	" Mellangård	"
Matilda Johansson	" "	"
Joel Natanael Berntsson o.h.h. Alfild Bernhardina	" Uppegård	"
Oskar Andersson	Halsbäck Nedergård	"
Axel Edvin Olsson o.h.h. Klara Matilda	Valsäng Uppegård	"
Axel Evald Edvardsson	Knöde	"
Bror Olof Hermansson	Aröd	Bleket
Hilde Evald Hermansson	"	"
Gustaf Arne Hermansson	"	"
Sven Oskar Hermansson	"	"
Märta Kristina Jansson	Knöde	Klövedal
Bernt Osvald Berntssons dödsbo, Märta Helvina Berntsson	Knöde	"
Axel Evald Edvardsson	"	"
Albertina Elemina Edvardsson	"	"
Karl Andersson	Halsbäck Nedergård	"
Hilda Olsson	Önneröd	"
Albert Olssons dödsbo, Georg Olsson	Rörvik 858	V. Frölunda
Albert Olssons dödsbo, Inge Olsson	Torkelsbohög	Lindome
Albert Olssons dödsbo, Arne Olsson	Landalagatan 19	Göteborg
Albert Olssons dödsbo, Arvid Pettersson	Stataregatan 5 C	Göteborg H
Albert Olssons dödsbo, Ivar Pettersson	Kyrkefjäll	Klövedal

Albert Olssons dödsbo, Holger Jansson och Ruth Jansson	Kyrkefjäll	Klövedal
Bernt Oskar Alfredsson	Surdal Nedergård	"
Hjalmar Pettersson och Berta Pettersson	" "	"
Einar Peter Pettersson	" "	"
Alice Josefina Pettersson	" "	"
Arvid Olof Pettersson	" "	"
Oskar Vilhelm Bernhardsson	" Uppegård	"
Hjalmar Manne Pettersson	" Nedergård	"
John Albert Justusson och Alma Josefina Justusson	" Uppegård	"
Märta Paulina Olsson	" "	"
Runo Gunnar Olsson	" "	"
Per Olof Pettersson	"	"
Karl Einar Nilsson o.h.h. Elisabeth	Midvinterg. 16	Göteborg N
Vägförvaltningen	St. Badhusg. 18	" " 2
Vägsamfälligheten "Valsäng-Toret", Ordf. Göran Ravstedt,	Valsäng	Klövedal
Vägsamfälligheten "Surdal- Kjöleröd-Röra", Ordf. Erling Olofsson	Kjöleröd	Källekärr
"Sältebo torrlägningsföretag år 1940", Ordf. Gustav Berntsson	Valsäng	Klövedal

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 17 mars 1967, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingenjör

Fullmakt för Hjalmar Littersten
Lurdal, att vid vägsammanträde med
Lurdal Hölleöd Råda vägsamfällighet
föra mina talan och stöva min äsfräst
och godkänner jag härmed vad mitt
ombud lagligen gör och låter.
Lurdal den 31/3 1967

Pu Olf Pedersen
Egenhändiga namnteckningar bevitnas.

Vilhelm Bernhardtsson Höfner Bernhardtsson

Fullmakt för Bertil Hansson
Tjölöleröd att vid sammanträde
i Tädas samlingslokal Tjölövad
måndagen den 3/4 1967 kl. 60.00
föra min talan och utöva min
röst rätt.

Valsång den 1/4 1967.

August ~~Beckström~~ ^{Beckström}

Bevittnas:

Gennart Linn för Anna Engblom

Fullmakt för
Johan Johansson Lurdal
att vid sammanträde i Tådas
samlingslokal den 3 april 1967. och
ärenden å omstående sida, föra min
sälan och utöva min rösträtt. Hållande
jag för giltigt vad detta mitt ombud
lagligen gör och låter.

Valla äldersdomshem

Oskar Alfredsson.

Egenhändig namnteckning
bevittnas:

Annis Laitanen

Gunnborg Andersson

K u n g ö r e l s e

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Valsäng, Knöde och Surdal i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Tådås samlingslokal, Klövedal måndagen den 3 april 1967 kl. 10.00.

Av företaget beröres dessutom allmän väg, vägsamfälligheterna "Valsäng - Toret" och "Surdal - Kjöleröd - Röra" samt "Sältebo torrlägningsföretag av år 1940".

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 16 mars 1967.

På tjänstens vägnar:

Ingemar Carlson

Ingenjör

Fullmakt för Herman, äg. Valdemar Herman, son
 Hårslätt Hällekrärr, att vid sammanträdet med
 Valsång Klövedal Bäckföretag 3/4 1967
 föra min talan och utöva rättsprakt och
 godkänner jag härmed vad mitt ombud
 lagligen gör och låter.

Lurda, den 1/4 1967
 Bertha Pettersson

Egenhändiga namnteckningar bevitnas.

Hilmer Bernhardsson
 Lurda Klövedal

Vilhelm Bernhardsson
 Lurda Klövedal

Fullmakt
för Herr Johan Johansson Surdal
att föra vår talan vid sammanträdet
i Tådis Samlingslokal den 3/4 1967
angående Tottäggnings i Surdal Klövedal.

Binar Vilhelm Nilsson

Elisabeth Nilsson

oranstående Namnteckningar
bevitnas.

Olle Jansson

Anna-Greta Jansson

Dnr. 513-670923

Fullmakt.


Med stöd av bestämmelserna i 165 § arbetsordningen för vägförvaltningarna av den 19 maj 1958, varav utdrag återfinnes å omstående sida, befullmäktigas härmed ingenjören Bertil Johansson vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att inför .vid syna-..... förrättning..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående ..torrläggning av marken tillhörande... Valsäng, Knöde och Surdal i Klövedals socken.

..... Fullmakten innefattar rätt att godkänna vid förrättningen träffad förening.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den...21.3.....1967.....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län



Sune Ewerdahl

Vfn 131

Utdrag.ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Utfärdad av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 19 maj 1958.

V. Handläggningsbestämmelser för särskilda slag av ärenden.L. Rättsfrågor.

165 §. Vägförvaltning äger utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan:

Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;
inför hyresnämnd;
inför vägsynernämnd;
vid förrättning avseende inmutning och utmål;
samt vid lantmäteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags förrättningar träffad förening. Vägförvaltning äger därjämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden, som ovan nämnts. Överklagande jämte skälen där- för skall av vägförvaltningen anmälas till styrelsen. Mål och ärenden, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbara, skall oaktat vad här föreskrivits överlämnas till styrelsen för handläggning. Vägförvaltning äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgats för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltning äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

Stockholm den 19 maj 1958.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

U. Warrin

Protokollsutrag från årsmöte med Köleröds vägsamfällighet
hållet i Tådås den 1 april 1967.

§ 13.

Vägsamfälligheten hade inbjudits att närvara vid sammanträde
i Tådås den 3 april 1967 angående torrläggning av marker
tillhörande Valsäng, Knöde, Surdal. Av företaget beröres
bl.a. Köleröds vägsamfällighet. Runo Olsson utsågs att
representera vägsamfälligheten vid sammanträdet.

Kjöleröd den 2 april 1967.

Erling Olsson.

F ö r e n i n g .

Undertecknad... förena... sig med sökanden... till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark, tillhörande *Hövedals Sundal 1¹⁴ mfl.*
parhyll i Hövedals socken *Göteborgs län* och yrka... på företagets
utsträckning, så att jämväl ~~mark~~ *mark* må kunna på ändamålsenligt
sätt torrläggas och brukas.

Sundal, Hövedal den *1966*
Sundal 1¹⁵ *195*
Abriel Pettersson

.....
.....
.....
.....
.....

Egenhändiga namnteckning.... bevittna

.....

Ovanstående förening vitsordas:
Eugenius Ach
Bros Johansson
Hugo Martinsson

Kungörelse

Syneförrättning för
torrläggning av mark in-
om Valsång, Knöde och
Surdal i Klövedals soc-
ken, Göteborgs och Bo-
hus län handlägges ånyo
vid sammanträde i *Tådds*
samlingslokal, Klövedal
måndagen den 30 septem-
ber 1968 kl. 10.00.

Till sammanträdet kal-
las alla de som ha egen
eller annans rätt att be-
vaka. Val av styrelse
kommer samtidigt att för-
rättas.

Vänersborg 10 sept. 1968
På tjänstens vägnar
Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-
Posten torsdagen den 12 september 1968 intygas

ex. officio:

Ingemar Carlson

Förteckning

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande Valsäng, Knöde och Surdal i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 30 september 1968.

Einar Karlsson	Valsäng Nedergård	Klövedal
Karin Andersson	" Mellangård	"
Carl Oskar Olsson	" "	"
August Martin Pettersson	Koleröd	Kållekärr
Oskar Patrik Andersson	Valsäng Berget	Klövedal
Alma Matilda Andersson	" "	"
Matilda Johansson	" Mellangård	"
John Johansson	" "	"
Joel Natanael Berntsson o.h.h. Alfild Bernhardina	" Uppegård	"
Oskar Andersson	Halsbäck Nedergård	"
Lennart Pettersson	Valsäng	"
Axel Evald Edvardsson	Knöde	"
Bror Olof Hermansson	Aröd	Bleket
Hilde Evald Hermansson	"	"
Gustaf Arne Hermansson	"	"
Sven Oskar Hermansson	"	"
Märta Kristina Jansson	Knöde	Klövedal
Bernt Osvald Berntssons dödsbo,		
Märta Helvina Berntsson	"	"
Albertina Elemina Edvardsson	"	"
Karl Andersson	Halsbäck Nedergård	"
Hilda Olsson	Önneröd	"
Albert Olssons dödsbo		
Georg Olsson	Rörvik 858	V. Frölunda
Albert Olssons dödsbo		
Inge Olsson	Torkelsbohög	Lindome
Albert Olssons dödsbo,		
Arne Olsson	Landalagatan 19	Göteborg
Albert Olssons dödsbo,		
Arvid Pettersson	Stataregatan 5 C	Göteborg H
Albert Olssons dödsbo		
Ivar Pettersson	Kyrkefjäll	Klövedal
Albert Olssons dödsbo		
Holger Jansson och Ruth Jansson	"	"
Bernt Oskar Alfredsson	Surdal Nedergård	"

Hjalmar Pettersson och Berta Pettersson	Surdal Nedergård	Klövedal
Einar Peter Pettersson	" "	"
Alice Josefina Pettersson	" "	"
Arvid Olof Pettersson	" "	"
Oskar Vilhelm Bernhardsson	" Uppegård	"
Hjalmar Manne Pettersson	" Nedergård	"
John Albert Justusson och Alma Josefina Justusson	" Uppegård	"
Märta Paulina Olsson	" "	"
Runo Gunnar Olsson	" "	"
Per Olof Pettersson	"	"
Karl Einar Nilsson o.h.h. Elisabeth	Midvinterg. 16	Göteborg N
Ingenjör Bertil Johansson		
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län	St. Badhusgatan 18	" 2
Vägsamfälligheten "Valsäng-Toret" Ordf. Oskar Olsson	Valsäng	Klövedal
Vägsamfälligheten "Surdal- Kjöleröd-Röra", Ordf. Erling Olofsson	Kjöleröd	Källekärr
"Sältebo torrlägningsföretag år 1940" Ordf. Gustav Berntsson	Valsäng	Klövedal

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 10 september 1968, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Fullmakt för Bertil Hansson Tjöleröd
att vid sammanträde i Tädås Samlinglokal
måndagen den 30/9 1968 kl. 10.00
föra min talan och utöva min rösträtt.

Tjöleröd den 30/9 1968

August Jettersson

Bevittnas:

Anna Engblom
Tjöleröd

Hugo Olof Engblom
Tjöleröd

Källkärr

Fullmakt för
Johan Johansson Turdal
att vid ovanstående sammanträde
utföra ~~min~~ talan och utöva min
rösträtt, Hållande jag för giltigt
vad detta mitt ombud lagligen
gör och låter.

Valla Äldersdomshem 440.74 Hjälteby
den 30 september 1968.

Oskar Alfredsson Johan Johansson
Egenhändig namnteckning bevittnas

Annie Carlsson

Rosa Carlsson

Fullmakt för Hemansäg.
Hjalmar Pettersson Lurdal Klövedal
att vid sammanträde med Valsång
Knäde Lurdal Bäckföretag måndagen
den 30 september 1968 föra min
salan och utöva min rättsäkt
och godkänner jag härmed vad
mitt ombud lagligen gör och låter

Lurdal den 28/9 1968
Berita Pettersson,

Egenhändiga namnteckningar
berifflnas.

Hilmer Bernhardsson Vilhelm Bernhardsson

FULL makt

För Märta Olsson Surdal Klövedal

att vid sammanträde den 30 sept. 1968
om torrläggning av mark inom
Valsång, Knöde, Surdal.
min tolan föra och rätta bevaka

Surdal d. 28 sept. 1968

Runo Olsson

Beviktas:

Viktor Andersson Ester Andersson

Fullmakt för Hemansäg.
Gjalmar Pettersson Lurdal Klövedal
att vid sammanträde med Valsång
Knäde Lurdal Bäckföretag måndagen
den 30 september 1968 föra min
talan, och utöva min röst rätt
och godkänner jag härmed vad
mitt ombud lagligen gör och låter

Lurdal den 28/9 1968.
Gjalmar Pettersson

Egenhändiga namnteckningar
bevittnas

Hilmer Bernhardsson Vilhelm Bernhardsson

Fullmakt
för Herr Johan Johansson
Surdal, att föra vår Talan
vid sammanträdet i Tädås skola
den 30/9 1968

Gunnar Nilsson Elisabeth Nilsson

ovanstående namnteckningar berättas

Johansson Alice Jansson

Protokoll fört vid extra möte med
Kyrkefjäll-Valsäng-Toröds Vägsam-
fällighet den 16/9 1967.

Till mötesordförare valdes Oskar Olsson.

21 medlemmar var närvarande.

Mötet förklaras öppnad.

Till justeringsmän valdes Karl Andersson och Einar Edvardsson

Mötet beslöt att utdibitering skulle göras med 5 Kr; per andel.

Ersättning till styrelsen diskuterades, och mötet beslöt att
ett bidrag med 300 Kr: skall utbetalas, som arvode för kasörs
och ordförarearbetet.

Styrelsen fick förtroende att sköta vägen på samma sätt
som förut.

Påtryckningar skall göras till Vägförvaltningen om ändring
av utfarten från Kyrkefjäll.

Göran Rafstedt valdes till ordförare för två år med
Ivar Pettersson som suppleant.

Justerat.

Einar Edvardsson
Karl Andersson

Som ovan.

Oskar B. Olsson
Ord.

F ö r e n i n g

Undertecknad förenar mig härmed med sökandena till den laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Valsäng, Knöde och Surdal i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län, varå förordnande av Länsstyrelsen meddelats den 31.1.1966 och yrkar jag företagets utsträckande att innefatta jämväl upptagande av avlopp för torrläggning av vissa mig tillhöriga marker inom Valsäng.

Klövedal den 29/4 1967

Joel Bernfisan

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Lugenes Caelm
Byrn Johanne Hugo Martinsson

Härmed förenar jag mig
med de övriga i ^{sökande} bäckfäretaget
Valsång Knöde Svedat i Klövedals
socken med min i Valsång liggande
jordbruksfastighet $1/4$ mantat Valsång
4:4.

J. Valsång den 10/4 1967

August Pettersson
genom

Bertil Hansson.

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den 14 APR 1967

Dnr.....

Lämpligheten av ovanstående
förening vitsordas:

Lugenej Carlsson
Hugo Martinsson
Björn Johansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		öre/ m ²	kronor	
<u>Intrångsersättning för avloppens breddning och upplag</u>							
<u>Delföretag 1</u>							
<u>Valsäng Nederg. 1¹³</u> E. Karlsson (A.E. Järborg vilande lagfart å ett område om 7,0 ha av 13)	55	15	8	340	40	136	144
<u>Valsäng Mellängård 4⁶</u> Lagf. äg. John K. Johansson M.O. Axelsson M. Johansson (Urban Linde vilande lagfart på ett område)	70	15	11				11
<u>Valsäng Mellängård 4⁵</u> Oskar P. Andersson Alma M. Andersson	40	15	6	280	40	112	118
<u>Valsäng Mellängård 4³</u> Einar Karlsson Karin Andersson Carl O. Olsson	95	15	14	230	20	46	60
<u>Valsäng Berget 3¹</u> Oskar P. Andersson	100	15	15	x) 240	40	96	111
<u>Valsäng Mellängård 4⁴</u> August M. Pettersson (Bengt Ö. Hellgren vilande lag- fart å omr. om 0,5 ha)	110	15	17	2) 260	40	104	121
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁷</u> Märta K. Jansson	10	15	2				2
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁶</u> Bror Olof, Hilde Evald, Gustav Arne och Sven Oskar Hermansson	15	15	2				2
x) Extra tillägg för berg och bro							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Valsäng Uppegård 2</u> ¹⁵ Axel E. Edvardsson	15	15	2				2
<u>Valsäng Uppegård 2</u> ⁹ Joel N. Berntsson och h.h. Alfilda	40	15	.6	120	40	48	54
<u>Valsäng Uppegård 2</u> ¹⁰ Oskar Andersson	30	15	5	70	40	28	33
<u>Valsäng Uppegård 2</u> ^{11,12} ~~Axel E. Olsson och h.h. Klara~~ ~~(vilande, lever för Lennart och~~ ~~Gun Pettersson å 1,25 ha)~~	80	15	12	210	40	84	96
<u>Valsäng Uppegård 2</u> ^{6,7,13} Joel N. Berntsson o.h.h. Alfilda	175	15	26 ²⁾	500	40	200	226
<u>Knöde 1</u> ⁹ Hilda Olsson	20	15	3				3
<u>Knöde 1</u> ¹⁰ Albert Olsson <i>dödsbo</i>	30	15	5				5
<u>Knöde 1</u> ^{3,4} Bernt O. Berntssons dödsbo	70	15	11	200	40	80	91
Summa							1 079
<u>Delföretag 2</u> <u>Knöde 1</u> ⁶ Bernt O. Berntssons dödsbo	75	15	11	70	30	21	32
<u>Knöde 1</u> ¹⁰ Albert Olsson <i>dödsbo</i>	25	15	4 ²⁾	50	35	18	22
<u>Knöde 1</u> ⁹ Hilda Olsson	15	15	2	40	35	14	16
<u>Knöde 1</u> ³ Bernt O. Berntssons dödsbo	70	15	11	160	20	32	43
<u>Knöde 1</u> ⁷ Evald och Elemina Edvardsson	50	15	8	110	40	44	52

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
<u>Knöde 1</u> ⁸ Karl Andersson (vilanda lagfart för Valdy Gustavsson å omr. om 0,26 ha)	1) 70	15	11	1) 140	40	56	67
<u>Surdal Nedergård 1</u> ¹⁶ <u>Surdal Uppegård 2</u> ^{2,12} Oskar V. Bernhardsson	1) 220	15	33	1) 450	30	135	168
<u>Surdal Uppegård 3</u> ¹ Karl E. Nilsson o.h.h. Elisabeth	170	15	26				26
<u>Surdal Uppegård 2</u> ^{13,30} Alma och John Justusson	180	15	27	380	30	114	141
<u>Surdal Uppegård 2</u> ⁴³ Per O. Pettersson	50	15	8	95	30	29	37
<u>Surdal Uppegård 2</u> ³⁵ Alice J. Pettersson	50	15	8	95	30	29	37
<u>Surdal Uppegård 2</u> ^{15,16} Märta P. Olsson	1) 50	15	8	150	40	60	68
<u>Surdal Uppegård 2</u> ²⁰ Rune G. Olsson	30	15	5	130	40	52	57
<u>Surdal Nedergård 1</u> ^{3,25,26,27} Bernt Oskar Alfredsson	1) 80	15	12				12
<u>Surdal Nedergård 1</u> ¹⁴ Hjalmar och Bertha Pettersson	290	15	44	440	40	176	220
<u>Surdal Nedergård 1</u> ¹⁵ Einar, Alice och Arvid Pettersson	220	15	33	500	40	200	233
Summa							1 231
1) Hänsyn även tagits till ny sträckning eller breddning							
2) " " " " äldre bro							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Klövedals socken</u>							
<u>Delföretag 1</u>							
<u>Valsäng Nedergård 1¹³</u>							
Einar Karlsson (Astrid Erika Järborg vilande lagfart på ett område om 7,0 ha av 1 ¹³)							
åker, mylla på lera	205	0,34		3400	4000	600	204
" " " "	206	0,23		"	"	"	138
" " " "	207	0,24		3000	"	1000	240
" " " "	1	0,16		3200	"	800	128
							710
Avgår i Sältebo dikningsföretag år 1940 beräknad båtnad							- 188
<u>Återstående båtnad</u>							522
<u>Valsäng Mellängård 4⁶</u>							
Lagfaren ägare John K. Johansson, Matilda Axelsson, Matilda Johansson, Urban Linde vilande lagfart på ett område							
åker, mylla på lera	213	0,10		3400	4000	600	60
" " " "	214	0,05		"	"	"	30
" " " "	217	0,12		3600	"	400	48
" " " "	218	0,10		3400	"	600	60
" " " "	221	0,08		3800	"	200	16
" " " "	222	0,20		3200	"	800	160
" " " "	2	0,22		"	"	"	176
							550
Avgår i Sältebo dikningsföretag år 1940 beräknad båtnad							- 90
<u>Återstående båtnad</u>							460

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valsäng Mellängård 4⁵</u> Oskar P. Andersson, Alma M. Andersson							
åker, mylla på lera	3	0,41		3000	4000	1000	410
<u>Summa</u>							
<u>Valsäng Mellängård 4³</u> Einar Karlsson, Karin Andersson, Carl O. Olsson							
åker, mylla på lera	4	0,21		2800	4000	1200	252
" " " "	5	0,15		"	"	"	180
" " " "	5a	0,05		1000	2000	1000	50
" " " "	6	0,22		2400	4000	1600	352
<u>Summa</u>		0,63					834
<u>Valsäng Berget 3¹</u> Oskar P. Andersson							
åker, mylla på lera	7	0,27		2800	4000	1200	324
" " " "	8	0,34		2600	"	1400	476
<u>Summa</u>		0,61					800
<u>Valsäng Mellängård 4⁴</u> August M. Pettersson (Bengt Ö. Hellgren vilande lagfart å område om 0,5 ha)							
åker, mylla på lera	9	0,38		2400	4000	1600	608
" " " "	10	0,23		2600	"	1400	322
<u>Summa</u>		0,61					930
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁷</u> Märta K. Jansson							
åker, mylla på lera	11	0,08		2600	4000	1400	112
<u>Summa</u>							
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁶</u> Bror Olof, Hilde Evald, Gustav Arne och Sven Oskar Hermansson							
åker, mylla på lera	12	0,12		2600	4000	1400	168
<u>Summa</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁵</u> Axel E. Edvardsson							
åker, mylla på lera							
Summa	13	0,11		2600	4000	1400	154
<u>Valsäng Uppegård 2⁹</u> Joel N. Berntsson och h.h. Alfild							
åker, mylla på lera	14	0,13		2400	4000	1600	208
" " " "	15	0,10		2600	"	1400	140
Summa		0,23					348
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁰</u> Oskar Andersson							
åker, mylla på lera	16	0,09		2400	4000	1600	144
" " " "	17	0,12		2800	"	1200	144
Summa		0,21					288
<u>Valsäng Uppegård 2¹¹</u> ~~Axel E. Edvardsson och h.h. Clara (villande~~ ~~lagfart för~~ Lennart och Gun Pettersson (å 1,25 ha)							
åker, mylla på lera	18	0,09		2400	4000	1600	144
" " " "	19	0,10		2800	"	1200	120
Summa		0,19					264
<u>Valsäng Uppegård 2¹²</u> ~~Axel E. Edvardsson och h.h. Clara (villande~~ ~~lagfart för~~ Lennart och Gun Pettersson (å 1,25 ha)							
åker, mylla på lera	20	0,16		2400	4000	1600	256
" " " "	21	0,11		2800	"	1200	132
Summa		0,27					388
<u>Valsäng Uppegård 2⁶</u> Joel N. Berntsson o. h.h. Alfild							
åker, mylla på lera	22	0,39		2400	4000	1600	624
" " " "	23	0,24		2800	"	1200	288
Summa		0,63					912

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valsäng Uppegård 2⁷</u> Joel N. Berntsson o. h.h. Alfchild							
åker, mylla på lera	24	0,21		2800	4000	1200	252
" " " "	25	0,44		2400	"	1600	704
Summa		0,65					956
<u>Valsäng Uppegård 2¹³</u> Joel N. Berntsson o. h.h. Alfchild							
åker, mylla på lera	26	0,13		2400	4000	1600	208
Summa							
<u>Knöde 1⁹</u> Hilda Olsson							
åker, mylla på lera	27	0,11		2800	4000	1200	132
Summa							
<u>Knöde 1¹⁰</u> Albert Olsson <i>dödsbo</i>							
åker, mylla på lera	28	0,31		2800	4000	1200	372
Summa							
<u>Knöde 1⁴</u> Bernt O. Berntssons dödsbo							
åker, mylla på lera	29	0,65		2800	4000	1200	780
Summa							
<u>Knöde 1³</u> Bernt O. Berntssons dödsbo							
åker, mylla på lera	30	0,57		3000	4000	1000	570
" " " "	31	0,49		3600	"	400	196
" " " "	32	0,61		"	"	"	244
Summa		1,67					1010
<u>Knöde 1⁵</u> Bernt O. Berntssons dödsbo							
åker, mylla på lera	33	0,15		3800	4000	200	30
" " " "	34	0,23		"	"	"	46
Summa		0,38					76
<u>Knöde 1⁶</u> Bernt O. Berntssons dödsbo							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mylla på lera	35	0,22		3840	4000	160	35
" " " "	36	0,16		"	"	"	26
" " " "	37	0,07		"	"	"	11
Summa		0,45					72
<u>Sammandrag</u>							
<u>Delföretag 1</u>							
<u>Valsång Nedergård 1</u> ¹³							
Binar Karlsson (Astrid Erika Järborg vilande lagfart å ett område om 7,0 ha av 1 ¹³)	205- 207, 1	- 0,97					522
<u>Valsång Mellangård 4</u> ⁶							
Lagfaren ägare John K. Johansson, Ma- tilda Axelsson, Matilda Johansson (Urban Linde vilande lagfart på ett område)	213, 214, 217, 218, 221, 222, 2						460
<u>Valsång Mellangård 4</u> ⁵							
" Berget	3	0,41					410
" Berget	7-8	0,61					800
Oskar P. Andersson, Alma M. Andersson							
<u>Valsång Uppegård 2</u> ¹⁰							
Oskar Andersson	16-17	0,21					288
<u>Valsång Mellangård 4</u> ³							
Binar Karlsson, Karin Andersson, Carl O. Olsson	4-6	0,63					834
<u>Valsång Mellangård 4</u> ⁴							
August M. Pettersson (Bengt Ö. Hell- gren vilande lagfart å område om 0,5 ha)	9-10	0,61					930
<u>Valsång Uppegård 2</u> ¹⁷							
Märta K. Jansson	11	0,08					112
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Valsäng Uppegård 2 ¹⁶							
Bror Olof, Hilde Evald, Gustav Arne och Sven Oskar Hermansson	12	0,12					168
Valsäng Uppegård 2 ¹⁵							
Axel E. Edvardsson	13	0,11					154
Valsäng Uppegård 2 ⁹	14-15	0,23					348
" " 2 ⁶	22-23	0,63					912
" " 2 ⁷	24-25	0,65					956
" " 2 ¹³	26	0,13					208
Joel N. Berntsson och h.h. Alfchild							
Valsäng Uppegård 2 ¹¹	18-19	0,19					264
" " 2 ¹²	20-21	0,27					388
~~Axel E. Olsson och h.h. Starax (vilande lagfarbror Lennart och Gun Pettersson å 1,25 ha)~~							
Knöde 1 ⁹							
Hilda Olsson	27	0,11					132
Knöde 1 ¹⁰							
Albert Olsson <i>dödsbo</i>	28	0,31					372
Knöde 1 ⁴	29	0,65					780
" 1 ³	30-32	1,67					1010
" 1 ⁵	33-34	0,38					76
" 1 ⁶	35-37	0,45					72
Bernt O. Berntssons dödsbo							
Summa		10,29					10196

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag 2</u>							
<u>Knöde 1¹⁰</u>							
Albert Olsson <i>dödsbo</i>					3200	400	
åker, mylla på lera	38	0,21		2800	(4000)	(1200)	84
" " " "	39	0,24		3000	(4000)	(1000)	96
Summa		0,45					180
<u>Knöde 1⁹</u>							
Hilda Olsson					3840	640	
åker, mylla på lera	40	0,12		3200	(4000)	(800)	77
" " " "	41	0,12		2800	(4000)	(1200)	96
Summa		0,24					173
<u>Knöde 1³</u>							
Bernt O. Berntssons dödsbo					3600	1200	
åker, mylla på lera	42	0,25		2400	(4000)	(1600)	300
" " " "	43	0,10		1200	(2000)	(800)	60
" " " "	44	0,11		3600	4000	400	44
Summa		0,46					404
<u>Knöde 1⁷</u>							
Evald och Elemina Edvardsson							
åker, mylla på lera	45	0,38		3000	4000	1000	380
" " " "	46	0,15		2200	(4000)	(1800)	240
Summa		0,53					620
<u>Knöde 1⁸</u>							
Karl Andersson (vilande lagfart för Valdy Gustavsson å område 0,26 ha)					3900	1700	
åker, mylla på lera	47	0,20		2200	(4000)	(1800)	340
" " " "	48	0,58		3000	4000	1000	580
Summa		0,78					920
<u>Surdal Uppegård 2¹¹</u>							
Alma Josefina och John Albert Justusson							
åker, mylla på lera	49	0,18		2800	4000	1200	216

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mylla på lera	61	0,25		2000	4000	2000	500
" " " "	62	0,21		1400	"	2600	546
" " " "	63	0,06		2600	"	1400	84
Summa		0,52					1130
<u>Surdal Nedergård 1¹⁴</u>							
Hjalmar och Berta Pettersson							
åker, mylla på lera	64	0,13		2000	4000	2000	260
" " " "	65	0,07		1400	"	2600	182
" " " "	66	0,17		"	"	"	442
" " " "	67	0,06		2000	"	2000	120
" " " "	68	0,16		"	"	"	320
							1324
Brukningsbåtnad							1060
Summa		0,59					2384
<u>Surdal Nedergård 1²¹</u>							
Hjalmar och Berta Pettersson							
åker, mylla på lera	69	0,07		2000	4000	2000	140
Summa							
<u>Surdal Nedergård 1¹⁵</u>							
Einar, Alice och Arvid Pettersson							
åker, mylla på lera	70	0,20		2000	4000	2000	400
" " " "	71	0,14		1400	"	2600	364
" " " "	72	0,08		"	"	"	208
" " " "	73	0,11		2000	"	2000	220
Summa		0,53					1192
<u>Surdal Uppegård 2⁶</u>							
Einar och Arvid Pettersson							
åker, mylla på lera	74	0,33		2000	4000	2000	660
" " " "	75	0,26		1600	"	2400	624
" " " "	76	0,39		2400	"	1600	624
Summa		0,98					1908
<u>Surdal Nedergård 1²³</u>							
Bernt Oskar Alfredsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mylla på lera	77	0,55		1600	4000	2400	1320
" " " "	78	0,33		2200	"	1800	594
Avgår båtnad (figur 77) för avdrags- dike							1914
							- 489
<u>Återstående båtnad</u>		0,88					1425
<u>Surdal Nedergård 1²⁴</u>							
Bernt Oskar Alfredsson							
åker, mylla på lera	79	0,26		2600	4000	1400	364
" " " "	80	0,44		"	"	"	616
<u>Summa</u>		0,70					980
<u>Surdal Nedergård 1²⁵</u>							
Bernt Oskar Alfredsson							
åker, mylla på lera	81	0,29		3000	4000	1000	290
" " " "	82	0,11		2800	"	1200	132
<u>Summa</u>		0,40					422
<u>Surdal Nedergård 1^{26, 27}</u>							
Bernt Oskar Alfredsson							
åker, mylla på lera	83	0,05		2600	4000	1400	70
" " " "	84	0,07		3400	"	600	42
<u>Summa</u>		0,12					112
<u>Surdal Nedergård 1³</u>							
Bernt Oskar Alfredsson							
åker, mylla på lera	85	0,11		3600	4000	400	44
" " " "	86	0,03		2600	"	1400	42
" " " "	87	0,11		3000	"	1000	110
<u>Summa</u>		0,25					196
<u>Surdal Uppegård 2⁴³</u>							
Per O. Pettersson							
åker, mylla på lera	88	0,03		900	2000	1100	33
" " " "	88a	0,20		2200	4000	1800	360
" " " "	89	0,07		4800	6000	1200	84
<u>Trpt</u>							477

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt Värdestegring för befintliga anläggningar på grund av minskad översvämningensrisk							200
Summa		0,30					677
<u>Surdal Uppegård 2³⁵</u> Alice J. Pettersson åker, mylla på lera " " " "	90 90a	0,03 0,22		900 2200	2000 4000	1100 1800	33 396
Summa		0,25					429
<u>Surdal Uppegård 2¹⁵</u> Märta P. Olsson åker, mylla på lera	91	0,21		2400	4000	1600	336
<u>Surdal Uppegård 2¹⁶</u> Märta P. Olsson åker, mylla på lera	92	0,13		2400	4000	1600	208
<u>Surdal Uppegård 2²⁰</u> Rune G. Olsson åker, mylla på lera	93	0,16		2400	4000	1600	256
<u>Surdal Uppegård 2²</u> Oskar V. Bernhardsson åker, mylla på lera	94	0,36		2600	4000	1400	504
<u>Sammandrag</u> <u>Delföretag 2</u> <u>Knöde 1¹⁰</u> Albert Olsson <i>dödsbo</i>	38-39	0,45					180
<u>Knöde 1⁹</u> Hilda Olsson	40-41	0,24					173
<u>Knöde 1³</u> Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Bernt O. Berntssons dödsbo	42-44	0,46					404
Knöde 1 ⁷							
Evald och Elemina Edvardsson	45-46	0,53					620
Knöde 1 ⁸							
Karl Andersson (vilande lagfart för Valdy Gustavsson å område 0,26 ha)	47-48	0,78					920
Surdal Uppegård 2 ¹¹	49	0,18					216
" " 2 ¹³	55-56	0,23					313
" " 2 ³⁰	57-58	0,24					327
Alma Josefina och John Albert Justusson							
Surdal Nedergård 1 ¹⁶	50-53	1,11					1872
" Uppegård 2 ¹²	54	0,22					308
" " 2 ²	94	0,36					504
Oskar V. Bernhardsson							
Surdal Nedergård 1 ²²							
Einar P. Pettersson	59-60	0,13					197
Surdal Nedergård 1 ¹⁵	70-73	0,53					1192
" Uppegård 2 ⁶	74-76	0,98					1908
Einar, Alice och Arvid Pettersson							
Surdal Uppegård 3 ¹							
Karl E. Nilsson o. h.h. Elisabeth	61-63	0,52					1130
Surdal Nedergård 1 ¹⁴	64-68	0,59					2384
" " 1 ²¹	69	0,07					140
Hjalmar och Berta Pettersson							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Surdal Nedergård 1 ²³	77-78	0,88					1425
" " 1 ²⁴	79-80	0,70					980
" " 1 ²⁵	81-82	0,40					422
" " 1 ^{26, 27}	83-84	0,12					112
" " 1 ³	85-87	0,25					196
Bernt Oskar Alfredsson							
Surdal Uppegård 2 ⁴³	88-89	0,30					677
Per O. Pettersson							
Surdal Uppegård 2 ³⁵	90-90a	0,25					429
Alice J. Pettersson							
Surdal Uppegård 2 ¹⁵	91	0,21					336
" " 2 ¹⁶	92	0,13					208
Märta P. Olsson							
Surdal Uppegård 2 ²⁰	93	0,16					256
Rune G. Olsson							
Summa		11,02					17829
Slutsammandrag							
Delföretag 1		10,29					10196
" 2		11,02					17829
Summa		21,31					28025
Klöverdal den 30 september 1968							
Ingemar Carlson							
Ingenjör							
Hugo Martinsson							
Bror Johansson							
Gode män							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Delföretag 1</u>					
		<u>Avloppet A-G-B</u>					
26+25-28+53	228	Schaktning av sandblandad lera På vissa sträckor kan eventuellt förekomma något rötter och enstaka stenar	m ³	350	2:80	980	
27+05		Lämningar efter stenbro upptages				20	
		Jordersättning enligt längd				277	
		För arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. . tillägges				123	1400
	228						
		<u>Avloppet B-C-D-E</u>					
28+53-28+63	10	Befintlig vägtrumma d=1,4 m utrensas från slamavlagringar, utföres och bekostas av Valsäng-Torets vägsamfällighet		10			
28+63-31	237	Schaktning av sandblandad lera. På vissa sträckor kan eventuellt förekomma något rötter och någon enstaka sten	m ³	560	2:80	1568	
31-33+50	250	D:o	"	500	2:80	1400	
29-30	100	Berg (dikessektionssprängning)	m ²	7	50:-	350	
29+70-29+73		Utförande av trumma enligt speciellt kostnadsförslag. Torrlägningsföretaget svarar för $\frac{1}{2}$ kostnaden ($\frac{1}{2}$ 1350)				675	
30+09-30+11		Utförande av trumma (spång) enligt speciellt kostnadsförslag. Torrlägningsföretaget svarar för $\frac{1}{2}$ kostnaden ($\frac{1}{2}$ 700)				350	
31+02-31+06		Utförande av trumma enligt speciellt kostnadsförslag. Torrlägningsföretaget svarar för $\frac{2}{3}$ av kostnaden ($\frac{2}{3}$ 650) avrundat				435	
31+90-31+93		Utförande av trumma enligt speciellt kostnadsförslag. Torrlägningsföretaget svarar för $\frac{2}{3}$ av kostnaden ($\frac{2}{3}$ 1350)				900	
		Jordersättning				802	
		Arbetsledning o. oförutsett				520	7000
	497						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sammandrag</u>					
	228	Avloppet A-G-B				1400	
	497	" B-C-D-E				7000	8400
Summa	725						8400
		<u>Delföretag 2</u>					
		<u>Avloppet E-F-F¹-H-I-K</u>					
33+50-35+50		Ingen åtgärd					
35+50-37+50	200	Justering av dikets botten och slänt så att föreskriven sektion erhålles. Innebärande även att ev. hindrande träd, buskar och stenar borttages		200	2:-	400	
37+50-40	250	Schaktning av sandblandad le- ra. På vissa sträckor kan eventuellt förekomma något röt- ter och någon enstaka sten. På sträckan 38+80-39+25 avrundas krökarna speciellt. Extra m ³ har tillagts härför. Samman- lagd m ³		450	2:80	1260	
		<u>Utförande av trummor enligt speciellt kostnadsförslag</u>					
		<u>Trumma (spång) 37+23-37+25</u>					
		Torrlägningsföretaget svarar för 1/2 av kostnaden (1/2 700)				350	
		<u>Trumma 37+57-37+61</u>					
		Torrlägningsföretaget svarar för 2/3 av kostnaden (2/3 1350)				900	
		<u>Trumma vid 38+23-38+27</u>					
		bibehålles oförändrad och kompletteras med 0,6 m:s vägrör enligt speciellt kostnadsför- slag				350	
		<u>Vid sektion 38+98-39+02</u>					
		Nedlagda rör upptages				100	
39+61		Upptagning av lämning efter gammal stenbro				50	
40-42+08	208	Schaktning av sandblandad le- ra. På vissa sträckor kan eventuellt förekomma något rötter och någon enstaka sten. Från 40-41+50 breddas diket succesivt i södra slänten och kröken vid 41+50 rundas väl.					
		Trpt					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Trpt					
42+08-42+16	8	Från c:a 41+90-42+08 utökas bottenbredden från 0,50-2,00 m. Dagbredden förstoras i proportion härfter. Sammanlagd	m ³	500	2:80	1400	
42+16-42+21	5	Befintlig dubbeltrumma d=2x1000 utrensas från slamavlagringar utföres och bekostas av Surdal-Kjölered-Röra vägsamfällighet					
		Djupet, botten- och dagbredden uppgräves, så att vattnet fritt kan inrinna i dubbeltrumman				30	
		Jordersättning				738	
		Arbetsledning och oförutsett				522	6100
	671						
		<u>Avloppet I-I¹-I²</u>					
40+31-50+19=9 m	95	Rätning, ny sträckning					
40+31-51+03=84 m		Schaktning av sandblandad lera. På vissa sträckor kan eventuellt förekomma något rötter och någon enstaka sten	m ³	280	2:80	784	
51+10-51+12=2 m							
51+03-51+10	7	Befintliga bron rensas från slam till stenfast botten, utföres och bekostas av vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län					
51+12-51+67	55	400 mm rör med frakt		55	15:-	825	
	55	Grävning, läggning och återfyllning		55	6:-	330	
51+67		Slamficka typ S-1 d=0,8 m	st.	1	140:-	140	
51+12		Utlopp typ U-1	"	1		90	
51+67-52+82	115	Schaktning av sandblandad lera. På vissa sträckor kan eventuellt förekomma något rötter och någon enstaka sten	m ³	300	2:80	840	
52+53-52+56		<u>Utförande av trumma enligt speciellt kostnadsförslag.</u>					
		Torrlägningsföretaget svarar för ½ av kostnaden (½ 300)				150	
		Jordersättning				493	
		Arbetsledning och oförutsett				348	4000
	272						
I ¹ -I ³	70	<u>Avdragsdikt I¹-I³ för grundvatten (utföres ej)</u>					
		75 mm rör med frakt	m	70	1:70	119	
		Trpt					


1975

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		D=1,2 m, B=2,0, L=2,0 Vägrör d=1200 inklusive frakt	m	2	165:-	330	
		Upptagning av befintlig stenbro och för den nya trumman, gräv- ning, läggning, återfyllning, rustbädd, torv- och stensätt- ning enligt typritning				250	
		Diverse material				75	
		Arbetsledning och oförutsett				45	700
		<u>Trumma 31+02-31+06</u>					
		Befintlig vägtrumma omlägges en- ligt typritning R-1					
		D=1,2 m, B=3,70, L=4,00					
		Upptagning och omläggning av be- fintlig vägtrumma, återfyllning, rustbädd, torv- och stensättning enligt typritning				500	
		Diverse material				100	
		Är rören eller något av dessa skadade skall kostnaden härför fördelas efter samma grunder som utförandet					
		Arbetsledning och oförutsett c:a				50	650
		<u>Trumma 31+90-31+93</u>					
		Typritning R-1					
		Samma utförande och kostnader som trumma vid 29+70-29+73					1350
		<u>Trumma (spång) 37+23-37+25</u>					
		Typritning R-1					
		Samma utförande och kostnader som trumma vid 30+09-30+11					700
		<u>Trumma 37+57-37+61</u>					
		Typritning R-1					
		Samma utförande och kostnader som trumma vid 29+70-29+73					1350
		Befintliga rör har för klen di- mension, upptages och lägges vid sidan om diket i oskadat skick					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Beträffande nuvarande trumma vid 38+23-38+27</u>					
		På grund av klen dimension förorsakas här en viss uppdämning vid högsta högvattenföring, som kan förorsaka olägenhet i källare för fastigheten Surdal 2 ⁴³ . För att minska denna olägenhet har nuvarande trumma kompletterats med ett 0,6 m vägrör, som lägges vid sidan om det befintliga och på höjd, som angivits i profilen. Beräknad kostnad härför					
		Typritning R-1					
		D=0,6 m, B=c:a 3-3,5, L=4,0 m					
		Vägrör d=600 inklusive frakt	m	4	55:-	220	
		Grävning, läggning, återfyllning, torv- och stensättning enligt ritning		4	25:-	100	
		Arbetsledning och oförutsett c:a				30	350
		<u>Vid sektion 38+98-39+02</u>					
		hade 1,0 m:s rör nedlagts direkt i diket utan övertäckning. Rören upptages och lägges vid sidan om diket i oskadat skick				100	100
		<u>Trumma vid 52+53-52+56</u>					
		Typritning R-1					
		D=0,40, B=3,50, L=4,00					
		Vägrör d=0,40 inklusive frakt	m	4	25:-	100	
		Upptagning av befintlig bro och för den nya trumman, grävning, läggning, återfyllning				130	
		Torv- och stensättning enligt typritning					
		Diverse material				30	
		Arbetsledning och oförutsett c:a				40	300
		<u>Slutsammandrag</u>					
Längd m För avdragsdike	För utförandet 725	Delföretag 1	Trpt			För avdragsdike	För utförandet 8400

KOSTNADSFÖRSLAG

~~Arbete~~ Längd m	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
För avdrags- dike m	För utfö- ran- det	Trpt				För av- drags- dike	För ut- förän- det
92	943	Delföretag 2				400	10100
Summa 92	1668					400	18500
Klövedal den 30 september 1968  Ingemar Carlson Ingenjör							

ARBETSFÖRESKRIFTER

tillhörande förslag till Surdal - Valsängs dikningsföretag upprättat år 1968 i Klövedals socken.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträttas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd ej får igen fyllas, där detta ej särskilt angivits;

att uppläggning av schaktmassor å vissa sträckor sker enligt följande

Dike	Sträcka	Schaktmassornas uppläggning utmed diket	Anmärkning
1	2	3	4
A-G-B	26+25-29+08	Norra sidan	
B-C-D-E	30+28-31+35	Södra sidan	
	31+93-32+57	" "	
E-F-F ¹ -H-I-K	41+46-42+08	Norra sidan	
I-I ¹ -I ²	50+19-51+03	Östra sidan	
	51+67-52+82	" "	

Övriga sträckor valfri uppläggning efter samråd med styrelsen.

Om oförutsedda hinder skulle uppstå, varigenom schaktmassornas uppläggning ej kan ske enligt upprättat förslag skall hänsyn härtill tagas vid jordersättningens fördelning;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rorbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;

att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m

jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.

3. Beträffande samtliga diken

- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick; sättningar som kan uppkomma efter arbetets färdigställande skall justeras av företaget under ett års tid efter genomgrävning av vägbana i de fall företaget helt bekostar ombyggnaden. Vägbanan skall vid utförandet komprimeras så kraftigt att större sättningar ej uppstår;
- att vid bro- och trumanläggningar, som skall utföras av företaget, vägar ej må avstängas för trafik under tiden då detta vållar avsevärd olägenhet;
- att i de fall bro eller trumma skall rivas underrättelse lämnas vederbörande sakägare i god tid dessförinnan om tidpunkten för rivningen;
- att vid bro- och trumombyggnader där-varande stenmaterial må användas vid behov;
- att stenupplag i möjligaste mån placeras på en sida och på sådant sätt att det medför minsta möjliga skada och intrång;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföres i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
- att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Klövedal den 30 september 1968

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör


Hugo Martinsson

Bror Johansson


Hugo Martinsson

Gode män

Bror Johansson



Sektion C-C





D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	300
Över 1500	se arbetsritning	


Mått i m.m.

Tabellens A-mått följes endast då profilritningen icke anger annat mått.

Vid trummor med D minst = 800 m.m. skall rören förankras i hjässan vid varandra med armeringsstänger e.d. minst ϕ 16. Lämpligen lägges en stång inuti och en utanpå rören och förskruvas i trummans ändar.

Skala 1:50.





Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Klöverdals socken</u>						
<u>Delföretag 1</u>						
<u>Valsäng Nedergård 1</u> ¹³						
Einar Karlsson (Astrid Erika Järborg vilande lagfart å ett område om 7,0 ha av 1 ¹³)	S					
Ägofig. 205-207, 1		522		430	5,12	
<u>Valsäng Mellängård 4</u> ⁶						
Lagfaren ägare John K. Johansson, Matilda Axelsson, Matilda Johansson (Urban Linde vilande lagfart på ett område) Ägofig. 213, 214, 217, 218, 221, 222, 2		460		379	4,51	
<u>Valsäng Mellängård 4</u> ⁵						
Oskar P. Andersson, Alma M. Andersson Ägofig. 3		410		338	4,02	
<u>Valsäng Mellängård 4</u> ³						
Einar Karlsson, Karin Andersson, Carl O. Olsson Ägofig. 4-6		834		687	8,18	
<u>Valsäng Berget 3</u> ¹						
Oskar P. Andersson Ägofig. 7-8		800		659	7,85	
<u>Valsäng Mellängård 4</u> ⁴						
August M. Pettersson (Bengt Ö. Hellgren vilande lagfart å område om 0,5 ha)	1					
Ägofig. 9-10		930		766	9,12	
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt <u>Valsäng Uppegård 2¹⁷</u> Märta K. Jansson Ägofig. 11		112		92	1,10	
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁶</u> Bror Olof, Hilde Evald, Gustav Arne och Sven Oskar Hermansson Ägofig. 12		168		138	1,65	
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁵</u> Axel E. Edvardsson Ägofig. 13		154		127	1,51	
<u>Valsäng Uppegård 2⁹</u> Joel N. Berntsson och h.h. Alfhild Ägofig. 14, 15	1	348		287	3,41	
<u>Valsäng Uppegård 2¹⁰</u> Oskar Andersson Ägofig. 16-17		288		237	2,82	
<u>Valsäng Uppegård 2¹¹</u> ~~Åxel E. Oleson och h.h. Klara~~ ~~(vilanderlag för Lennart~~ och Gun Pettersson å 1,25 ha) Ägofig. 18-19		264		217	2,59	
<u>Valsäng Uppegård 2¹²</u> ~~Åxel E. Oleson och h.h. Klara~~ ~~(vilanderlag för Lennart och~~ Gun Pettersson å 1,25 ha) Ägofig. 20-21		388		320	3,81	
<u>Valsäng Uppegård 2⁶</u> Joel N. Berntsson och h.h. Trpt						

74

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Alfhild	1					
Ägofig. 22-23		912		751	8,94	
<u>Valsång Uppegård 2⁷</u>						
Joel N. Berntsson och h.h.						
Alfhild	1	956		788	9,38	
Ägofig. 24-25						
<u>Valsång Uppegård 2¹³</u>						
Joel N. Berntsson och h.h.						
Alfhild	1	208		171	2,04	
Ägofig. 26						
<u>Knöde 1⁹</u>						
Hilda Olsson						
Ägofig. 27		132		109	1,29	
<u>Knöde 1¹⁰</u>						
Albert Olssons dödsbo						
Ägofig. 28		372		307	3,65	
<u>Knöde 1⁴</u>						
Bernt O. Berntssons dödsbo						
Ägofig. 29		780		643	7,65	
<u>Knöde 1³</u>						
Bernt O. Berntssons dödsbo						
Ägofig. 30-32		1010		832	9,91	
<u>Knöde 1⁵</u>						
Bernt O. Berntssons dödsbo						
Ägofig. 33-34		76		63	0,75	
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Knöde 1⁶</u>						
Bernt O. Berntssons dödsbo						
Ägofig. 35-37		72		59	0,70	
Summa		10196		8400	100,00	36,38
Delföretag 2						
<u>Knöde 1¹⁰</u>						
Albert Olssons dödsbo						
Avd. a, ägofig. 38-39		180	92	92	0,91	
<u>Knöde 1⁹</u>						
Hilda Olsson						
Avd. a, ägofig. 40-41		173	88	88	0,87	
<u>Knöde 1³</u>						
Bernt O. Berntssons dödsbo						
Avd. a, ägofig. 42-44		404	205	205	2,03	
<u>Knöde 1⁷</u>						
Evald och Elemina Edvardsson						
Avd. a, ägofig. 45-46		620	315	315	3,12	
<u>Knöde 1⁸</u>						
Karl Andersson (vilande lagfart för Valdy Gustavsson å område 0,26 ha)						
Avd. a, ägofig. 47-48		920	468	468	4,63	
<u>Surdal Uppegård 2¹¹</u>						
Alma Josefina och John Albert Justusson						
Avd. a, ägofig. 49		216	110	110	1,09	
<u>Surdal Nedergård 1¹⁶</u>						
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Oskar V. Bernhardsson	S					
Avd. a, ägofig. 50-53		1872	952	952	9,43	
<u>Surdal Uppegård 2¹²</u>						
Oskar V. Bernhardsson	S					
Avd. a, ägofig. 54		308	157	157	1,55	
<u>Surdal Uppegård 2¹³</u>						
Alma Josefina och och John						
Albert Justusson						
Avd. a, ägofig. 55-56		313	159	159	1,57	
<u>Surdal Uppegård 2³⁰</u>						
Alma Josefina och John Albert						
Justusson						
Avd. a, ägofig. 57-58		327	166	166	1,64	
<u>Surdal Nedergård 1²²</u>						
Einar P. Pettersson						
Avd. b, ägofig. 59-60		197	121	121	1,20	
<u>Surdal Uppegård 3¹</u>						
Karl E. Nilsson o. h.h.						
Elisabeth						
Avd. a, ägofig. $\frac{1}{2}$ 61		250	127			
Avd. b, ägofig. $\frac{1}{2}$ 61, 62, 63		880	540	667	6,60	
<u>Surdal Nedergård 1¹⁴</u>						
Hjalmar och Berta Pettersson	S					
Avd. a, ägofig. $\frac{1}{2}$ 64		130	66			
Avd. b, ägofig. $\frac{1}{2}$ 64, 65-68		1194	732			
Avd. b, brukningsbåtnad		1060	650	1448	14,34	
<u>Surdal Nedergård 1²¹</u>						
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Hjalmar och Berta Pettersson	S					
Avd. b, ägofig. 69		140	86	86	0,85	
<u>Surdal Nedergård 1¹⁵</u>						
Einar, Alice och Arvid Pettersson	1					
Avd. a, ägofig. 73		220	112			
Avd. b, ägofig. 70-72		972	596	708	7,01	
<u>Surdal Uppegård 2⁶</u>						
Einar och Arvid Pettersson	1					
Avd. a, ägofig. 74		660	336			
Avd. b, ägofig. 75-76		1248	765	1101	10,90	
<u>Surdal Nedergård 1²³</u>						
Bernt Oskar Alfredsson						
Avd. a, ägofig. 78		594	302			
Avd. b, ägofig. 77		831	510	812	8,04	
<u>Surdal Nedergård 1²⁴</u>						
Bernt Oskar Alfredsson						
Avd. a, ägofig. 79-80		980	498	498	4,93	
<u>Surdal Nedergård 1²⁵</u>						
Bernt Oskar Alfredsson						
Avd. a, ägofig. 81-82		422	215	215	2,13	
<u>Surdal Nedergård 1^{26, 27}</u>						
Bernt Oskar Alfredsson						
Avd. a, ägofig. 83-84		112	57	57	0,57	
<u>Surdal Nedergård 1³</u>						
Bernt Oskar Alfredsson						
Avd. a, ägofig. 85-87		196	100	100	0,99	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Surdal Uppegård 2⁴³</u>						
Per O. Pettersson	S					
Avd. a, ägofig. 88-89		677	344			
Extra kostnad för att minska uppdämning, se utlåtande			350	694	6,87	
<u>Surdal Uppegård 2³⁵</u>						
Alice J. Pettersson						
Avd. a, ägofig. 90-90a		429	218	218	2,16	
<u>Surdal Uppegård 2¹⁵</u>						
Märta P. Olsson						
Avd. a, ägofig. 91		336	171	171	1,69	
<u>Surdal Uppegård 2¹⁶</u>						
Märta P. Olsson						
Avd. a, ägofig. 92		208	106	106	1,05	
<u>Surdal Uppegård 2²⁰</u>						
Runo G. Olsson						
Avd. a, ägofig. 93		256	130	130	1,29	
<u>Surdal Uppegård 2²</u>						
Oskar V. Bernhardsson	S					
Avd. a, ägofig. 94		504	256	256	2,54	
Summa		17829		10100	100,00	63,62
Sammandrag						
Delföretag 1		10196		8400		36,38
Delföretag 2		17829		10100		63,62
Summa		28025		18500		100,00

Klövedal den 30 september 1968

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Hugo Martinsson

Bror Johansson

Gode män

Bror Johansson

Översiktskarta.



32 Göteborg

Skala 1:100 000

Utlåtande

angående Surdal-Valsängs dikningsföretag år 1968 i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 108/109 mellan Göta älv och Bäveån c:a 2,5 km öster Klövedals kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översigtskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

Förrättningen berör i sin nedre del Sältebo dikningsföretag år 1940, sträckan A-G.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen röd linje och brunn med röd ring medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna röda linjer. Avloppssträckor, som icke föreskrivits till utförande betecknas med streckade röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets allmänna kartverks höjdsystem. Som utgångspunkt har använts en fixpunkt med höjdläge + 10,66 m

och belägen inom Sältebo, Tådås m.fl. hemmans torrlägningsföretag år 1940.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av rådande fallförhållanden har företaget uppdelats i två av varandra oberoende delföretag och har följande avloppssträckor föreslagits till utförande

Delföretag 1.

Avloppen A-G-B och B-C-D-E

Delföretag 2.

Avloppen E-F-F¹-H-I-K och I-I¹-I². Nuvarande sträckning 50-50+19 slopas. Ny sträckning från 50+19 fram till huvudavloppet vid 40+31=I

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,5 l/s ha från åkermark och 4 l/s ha från bergig skogsmark.

Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden.

Tabell 1.

Sektion	NO ha	Qmax l/s	I o/oo	Bottenbredd Dimension	Släntl.	Kapacitet l/s
27+05	380	1450	5,05	0,5	1:1,5	
28+63	370	1400	5,05	0,5	1:1,5	
32+57	330	1260	2,79	0,5	1:1,5	
38+27	280	1100	1,00	0,5	1:1,5	
39+03	260	1000	1,00	0,5	1:1,5	
40+31=I	250	970	2,45	0,5	1:1,5	
42+16	200	780	2,45	0,5	1:1,5	
51+10	40	153	3,0	0,5	1:1,5	
51+67	39	149	5,5	400		171
52+82	37	142	15,6	0,5	1:1,5	

5. Broar och trummor

Allmänna vägar

Av syneförrättningen berörs trumma under allmän väg vid 51+03-51+10. Trummans dimension och djup är tillfredsställande. Erforderlig rensning ombesörjes av vägförvaltningen i länet, vilket vitsordats av dess ombud vid sammanträde den 3 april 1967, protokollets § 7.

Enskilda vägar.

Trumman vid 28+53-28+63 skall genom Valsäng-Toret vägsamfällighet och trumman vid 42+08-42+16 skall genom Surdal-Kjöleröd-Röra vägsamfällighet utrensas från slamavlagringar.

Företaget berör även andra utfarts- och ägovägar. Skyldighet för väghållaren att i vissa fall bekosta omläggning av broar och trummor finns fastställd i vattenlagen 7 kap. 8 §. Dessutom stadgas i 7 kap. 18 § att ökning eller minskning av underhållskostnad för broar och trummor skall medföra mot förändringen svarande gottgörelse. Utföres ny trumma av företaget får brohållaren till företaget utbetala den förbättring han härigenom erhåller. Uppdelning av kostnaden mellan företag och brohållare framgår av nedanstående.

Avloppet B-C-D-E

Trumman vid 29+70-29+74	Valsäng 3 ¹ , ägare Oskar P. Andersson. Brohållaren svarar för halva kostnaden i planerad trumma, se kostnadsförslag.
" " 30+09-30+11	Valsäng 4 ⁴ , ägare August M. Pettersson. Brohållaren svarar för halva kostnaden i planerad trumma, se kostnadsförslag.
" " 31+02-31+06	Valsäng 2 ¹¹ , ägare Lennart Pettersson. Brohållaren svarar för en tredjedel av kostnaden i planerad trumma, se kostnadsförslag.
" " 31+90-31+97	Valsäng 2 ⁷ , ägare Joel Berntsson. Brohållaren svarar för en tredjedel av kostnaden i planerad trumma, se kostnadsförslag.

Avloppet E-F-F¹-H-I-K och I-I¹-I²

Trumman vid 37+23-37+25	Knöde 1 ¹⁰ , ägare Albert Olsson <i>drickslo</i> . Brohållaren svarar för halva kostnaden i planerad trumma, se kostnadsförslag.
" " 37+57-37+61	Knöde 1 ³ , ägare ~~Hilda Olsson~~ Ove Berntsson. Brohållaren svarar för en tredjedel av kostnaden i planerad trumma, se kostnadsförslag.
" " 38+23-38+27	Knöde 1 ⁷ , ägare Evald och Elemina Edvardsson. Till skydd mot översvämning av källare i fastigheten 2 ⁴³ har ansetts erforderligt att befintlig trumma förstärkes med en 60 cm ledning. Åtgärden bekostas helt av ägaren till nämnda fastighet, se även mom. 9.
Vid sektion 52+53-52+56	~~Surdal 1¹⁵, ägare Birger, Alice och Arvid Pettersson~~ , brohållaren svarar för halva kostnaden i planerad trumma, se kostnadsförslag.

Spång vid punkt 30+09 och 37+23 har föreslagits till 2,0 m. bredd. Eventuell förlängning till önskad vägbredd bekostas helt av brons ägare. Därest ytterligare rörtrummor skall läggas på sträckan 26+25-42+08 erfordras en inre diameter av minst

1 200 mm. Trummans inre underkant skall läggas 0,20 m under fastställd botten.

Beträffande träbroar eller liknande som utföres i egen regi inom dikningsföretaget får bärbjälkar eller långreglar ej läggas så lågt att bron förorsakar uppdämning. Även i övrigt skall broar och trummor så byggas att de icke hindrar vattnets framrinnande.

När företaget är avsynat och godkänt av behörig förrättningsman skall de berörda brohållarna till företagets styrelse inbetala i utlåandet fastställda andelar.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad ovan nämnts beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

För mark, som åtgår till öppna avlopps breddning, rätning och för jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finns angivna i den bilagda jordersättningslängden, bil. A. Skulle de verkliga förhållandena t. ex. beträffande fördelning av jordmassor icke överensstämma med de beräknade skall emellertid justering av jordersättningen göras, efter företagets utförande enligt samma beräkningsgrunder som i hithörande jordersättningslängd. Enligt samma längd ha ersättningar beräknats till för delföretaget 1 1 079 kronor, för delföretag 2 till 1 231 kronor tillhoppa 2 310 kronor.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodamän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till 8 400 kronor för delföretag 1 och 10 100 kronor för delföretag 2, tillhoppa 18 500 kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, uppskattats till 10 196 kronor för delföretag 1 och 17 829 kronor för delföretag 2, tillhoppa 28 025 kronor.

Hela arealen som vinner båtnad utgör summa 21,31 ha. Jämlikt vattenlagens bestämmelser skall kostnaderna inom delföretagen fördelas efter den uppskattade båtnaden dock med undantag av vad som föreskrivits beträffande avdelningsbild-

ning i 7 kap. 24 §. Anledning till att uppdelas delföretag 1 i avdelningar förefinnes ej.

Beträffande ägofigurerna 205-222 har den båtnad, som uppskattats vid syneförrättningen Sältebo dikningsföretag år 1940 avdragits från vid denna förrättning uppskattad båtnad.

Däremot har delföretag 2 varit föremål för avdelningsuppdelning som närmare framgår av efterföljande tabell.

Tabell 2.

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofigur	Båtnad	Rel. kostnad
<u>Delföretag 2.</u>					
E-F-F ¹ -37+26	1	790	38,39	180	4,38
37+26-38+23	2	1 380	40-44	577	2,39
38+23-H	3	600	45-48	1 540	0,389
H-I	4	1 280	49,50-56, $\frac{1}{2}$ 61	2 959	0,432
I-K	5	1 700	57,58, $\frac{1}{2}$ 64,73,74, 6 051 78-94		0,280
I-I ¹	6	1 120	59, $\frac{1}{2}$ 61, $\frac{1}{2}$ 64	440	2,545
I ¹ -I ²	7	1) 2 630	60,62,63,65-72, 5 674 75-77		0,442
Summa		9 500		17 421	

1) Kostnad för öppna diket har beräknats till 2 080 kronor, enär detta på sträckan 51+12-51+67 kommer att ersättas med täckt rörledning har de minskade framtida underhållskostnader beräknats till 150 kronor. Därjämte ingår även kostnaden för avdragsdiken I¹-I³ och I¹-I⁴ = 400 kronor. Alltså sammanlagt belopp 2 080 + 150 + 400 = 2 630 kronor.

För delföretag 2 visar utredningen att billigaste torrläggingskostnaden erhålles om avdelningarna 1-5 sammanslås till en avdelning med kostnaden 5 750 kronor, båtnaden 11 307 kronor och relativa kostnaden 0,508. Avdelningarna 6 och 7 sammanföres med varandra till en avdelning med kostnaden 3 750 kronor, båtnaden 6 114 kronor och relativa kostnaden 0,613.

Slutlig avdelningsbildning framgår av följande

Avd.	Slutlig avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1-5	a	5 750	11 307	0,508
6-7	b	3 750	6 114	0,613

Med anledning av att dikessträckorna I¹-I³ och I¹-I⁴ inom avd. b icke skall utföras av företaget skall emellertid båtnaden för fastigheterna, som är beroende av ovannämnda dikessträcka minskas med avdragsdikets kostnad dividerad med relativa kostnaden för avdelningen. Detta avdrag har därefter fördelats mellan de berörda fastigheterna i proportion till deras båtnad genom avdragsdiket enligt nedanstående.

Fastighetsägare	Ägofig.	Båtnad	Båtnadsreducering
Avdragsdiket I ¹ -I ³			
Surdal Nedergård 1 ²³			
Bernt Oskar Alfredsson	77	1 914	489
Summa		1 914	489
Avdragsdiket I ¹ -I ⁴			
Surdal Nedergård 1 ²²			
Einar P. Pettersson	60	300	163
Summa		300	163

Dessa avdrag har införts i värderingslängden, bilaga B. Därefter återstår kostnad, båtnad och relativ kostnad enligt följande.

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
a	5 750	11 307	0,508
b	3 350	5 462	0,613

Som framgår av kostnadsförslaget jämte utlåtandet moment 5 och 9 skall ägaren till fastigheten Surdal Uppegård 2⁴³ till företaget betala 350 kronor för att befintlig trumma inom avdelning a vid 38+23-38+27 kompletteras med ett 0,6 m genomlopp.

Inom avdelning b, föreslås att öppna diket på sträckan 51+12-51+67 kommer att ersättas med täckt rörledning. Brukningsbåtnaden härför har beräknats till 1 060 kronor. Brukningsbåtnaden 1 060 x 0,613 (relativ kostnad inom avdelning b) = 650 kronor motsvarar den beräknade merkostnaden för täckt rörledning på ovannämnd sträcka.

Härav framgår slutlig redovisning för delföretag 2.

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
a	5 750	11 307	0,508
kostnad enl. ovan	350		
b	4 000	6 522	0,613
Summa	10 100	17 829	

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom olika avdelningar och delföretag fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga E. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyssnämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan de skilda delföretagen efter i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Därefter fördelas dessa kostnader inom delföretagen efter samma grunder som anläggningskostnaden.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej erläggas vid detta företag.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Surdal-Valsängs dikningsföretag år 1968.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse ~~xxxstyrelsen~~, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnaderna för skilda delföretag skall föras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
- att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Vid avgörande av fråga, som rör uteslutande sådan del av företaget i vars utförande allenast vissa av deltagarna äro pliktiga att taga del tillkommer endast dessa deltagare rösträtt.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Klövedal den 30 september 1968

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Hugo Martinsson

Hugo Martinsson Gode män

Bror Johansson


Bror Johansson

Sammanställning.

av förrättningskostnaderna till Surdal-Valsängs dikningsföretag år 1968 i Klövedals socken, Göteborgs och Bohus län.

Ersättning till statsverket	1 642:-
Hantlangning 66 tim. à 10:- kr/tim.	660:-
Annonskostnader	139:75
Gode mans arvode	291:20
Diverse omkostnader	<u>7:05</u>
Summa	<u>2 740:-</u>

Vänersborg den 15 oktober 1968



Ingemar Carlson

Ingenjör