



Akt nr:

O-F2a-LS2/69

AU\$O-F2a-LS2/69

Lc 2/69

Ulebergs dikningsföretag år 1969

i Tossene socken


Göteborgs och Bohus län

R e v e r s a l.

Till Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län överlämnas härmed jämlikt Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 13 december 1954 nedanstående förrättningsakt rörande syneförrättning inom Göteborgs och Bohus län under anhållan om kvitto.

Förrättningens namn	Socken	Antal	
		sidor	ritningar
Ulebergs dikningsföretag år 1969	Tossene	46	2

Vänersborg den 5 mars 1970.


B. Kaltöfen

Förste ritare

TUMBA 1968

H a n d l i n g a r

tillhörande

Ulebergs dikningsföretag år 1969

i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 46 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 3 - 9
Ansökningshandling m.m.	" 10 - 17
Kungörelse	" 18
Förteckning	" 19
Återkallad ansökan om syneförrättning	" 20
Kungörelse	" 21 - 23
Förteckning	" 24
Fullmakter, bilagor 8 - 9	" 25 - 26
Resolution m.m.	" 27 - 29
Bilaga A Värderingslängd	" 30 - 32
" B Kostnadsförslag	" 33
" C Arbetsföreskrifter	" 34 - 35
" D Kostnadsfördelningslängd	" 36 - 37
Översiktskarta	" 38
Utlåtande	" 39 - 45
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 46

Protokoll fört vid sammanträde
 under syneförrättning enligt
 vattenlagen för rätning av bäck och
 torrläggning av marker tillhörande
 Uleberg i Tossene socken,
 Göteborgs och Bohus län.

Den 1 oktober 1962, klockan 10.⁰⁰.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
 länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneför-
 rättning hade sammanträde utsatts att hållas i brandstationen, Hunne-
 bostrand.

Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Bohuslän-
 ingen, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad för-
 teckning, bilaga 2 - 3 .

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Stig Kjerrström, Kärr, Tossene och

-"- Torsten Olsson, Valla, Tossene.

såsom sökande:

Gunnar Matsfelt, Uleberg, Hunnebostrand

såsom övriga sakägare:

Lantbruksnämnden genom Lantbruksdir. Bolmstrand, Uddevalla

Gey
~~George~~ Mattsson, såsom ombud för Fru Elin Västlund, Lamme-
 lyckan 11 A, Göteborg, utan fullmakt.

Gustav Larsson, Ellene, Hunnebostrand.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Gustav Larsson, ny ägare efter Sterner Mattsson, vilken sökt förrättningen, återkallade för sin del skriftligen ansökningsen om förrättningen, bil 4 .

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 5.

Gunnar Matsfelt yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes honom att nöjaktigt kunna dränara den berörda åkerjorden i största möjliga utsträckning och att diket gives så rak sträckning som möjligt

Det meddelades också att i samband med denna förrättning samtidigt pågick dels ägoutbytesförrättning för rätning av gränserna, som avsågs

förlagda i samma linje som diket, och dels vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar. Den sistnämnda avsåg byggande av utfartsväg längs viss del av diket's östra sida. Syneförrättningen enligt vattenlagen skulle troligen avslutas först sedan ägoutbytet vunnit laga kraft.

§ 6.

Av företagets utförande berörs bl.a. en trumma vid punkt 2+54. Matsfelt framförde att trumman kunde slopas.

De båda andra trummorna är nödvändiga, men skulle ombyggas antagligen endast om sträckningen av bäcken ändrades i de aktuella punkterna.

§ 7.


Nytt sammanträde skulle hållas å ort och tid, som kommer att kungöras i laga ordning.

§ 8.


Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m.

Sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.


Hunnebostrand den 1 oktober 1962.



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör



(Stig Kjerström)



Biträdande godemän. (Torsten Ohlsson)

Den 18 november 1969 klockan 10³⁰ inställdes sig underberedd förtämningsman i Brandstationen, Hunnabostad för att förträtta förtämningsens handläggning.

Kungörens nu sammankallade hade varit införda i Boluslämnningen förste gången den 4 november 1969, bilaga 5, och andra gången den 7 november 1969, bilaga 6, varjämte avskrift av kungörens uträkts till kända sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 7

På grund härav hade följande personer tillstädes kommit:

Gode män

Stig Kärström, Lars Jorsene och
Torsten Olsson Vaka Jorsene

Sakägare

Gunnar Matsfelt
Stig Mattsson
Ragnar Olsson såsom ombud för
Ylva Olsson enligt fullmakt bilaga 8 och
Berit Melsson enligt fullmakt bilaga 9
delägare i Anna Olivia Hanssons
Ställehus.

89

Sedan föregående sammankallade hade förordnandet att handlägga förtämnings överförts till ny förtämningsman. Förordnandet, bilaga 10 upplästes. För

anfördes af mot den nye förtätnings-
mannen.

§10

Protokollat från föregående samman-
träde upplästes.

§11

En protokollats §3 framgår att Gustav
Larsson skriftligen återkallat sin an-
sökan. Återkallelsehandlingen upplästes
och vitsordades av synvårdsnämnen genom
pårskrift.

§12

Trots att de i protokollats §5 omnämnda
förtätningsarna dels angående ägoutbytet och
dels vägförtätningen enligt lagens om enskilda
vägar ännu ej avslutats har på sökandens
begäran denna förtätning upptagits till
slutlig prövning.

§13

Förtätningsmannen redogjorde för det
upprättade förslaget och framvisade till
granskning tillhörande ritningar och
kartor. Upprättade tängdelar upplästes
i huvudsakliga delar och fogades till proto-
kollat

Värderingsrängd

såsom bilaga A

Kostnadsförslag	såsom bilaga B
Arbetsbeskrivning	" " C
Kostnadsfördelningslämning	" " D

§14

Stämans ledamöders ordet följande varvid
Söderman Gunnar Matsfelt yrkade företaget
utförande i enlighet med det framlagda
förslaget

Stig Mattsson ifrågasatte företaget berättigande
då rensning av bäcken verkställes för nägre
år sedan. Stig Mattsson motsätter sig företaget
utförande.

Ragnar Almqvist bestred den föreslagna rensningen
utan bäcken skall grävas i sin nuvarande
sträckning

Gunnar Matsfelt vidhöll sitt yrkande om
företagets utförande enligt framlagt förslag
och förreningen avslutas utan ytterligare
dröjsmål

§15

Synnerligen önskas lagstadgat utlåtande
om företaget

§16

Förreningen val av styrelse varvid bestämdes att
den skall bestå av tre personer

Till ordförande utträs Gunnar Matsfelt
Ullberg, Huvudbostrand

Till övriga ledamöter valdes

Stig Mattsson Skerstigen & Huddingen & nr
 Erik Gustafsson Åkeri Hurnebostrand
 Tre suppleanter, valdes Stig Kärstäm
 Kär 4105, Hurnebostrand och Ragnar Åkeri
 Torvare Hurnebostrand
 Bedföranden utögs tillika som akt förvarar

§17

Godkändes att bland förtätningskostnaderna
 inräknas 121:- kronor i annonskostnader och 243.20
 kronor i godkännelseavgift

§18



Om något ytterligare icke framställdes medde-
 lade förtätningsmannen att till företaget började
 handlingar och ritningar kommer att tillställas
 akt förvararen inom 30 dagar från denna dag
 dagens protokoll upplästes varpå förtätnings-
 förhållandet avslutad

Ort och dag som ovan
 Eugene Åkeri

Stig Mattsson Torsten Ohlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET
GÖTEBORG C

III M - 23 58



R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del G. Hegethorn, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Gunnar Matsfelt, Uleberg, Hunnebostrand, m.fl. jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark i Tossene socken och kommun.

L Göteborg i landskansliet den 22 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Ebbe Mark

Åke Mellström

Lantbruksingenjören G. Hegethorn
Lantbruksnämnden
Vänersborg

Utan avgift.

III M - 23 58

LANTBRUKSNÄMND I
GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN

19 SEP 1958

JD 214/58

Insändes till Lantbruksnämnden
i Göteborg
den 20 SEP 1958LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ass} ~~ing~~ ^{ing} tillhörig mark inom

Tossene socken(-nar) av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser rätning och rensning av den genom fastigheten mot Ulebergs-
kilen framrinnande bäcken ~~och eventuellt invallning.~~

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Arbetet kan eventuellt utföras som beredskapsarbete.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Gunnar Matsfelt, Uleberg, Hunnebostrand.

Telefon: Lysekil 50070. 0523

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Uleberg, Hunnebostrand den 12/9 1958.

Sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Matsfelt för fastigheten Uleberg 1:5 och 1:6, Ellene 1:84 ^{och 1:85.}

»

" 2^a 2³ 0523: 50033 " 192¹⁸

»

" 1³ 0523: 50051

III M 9 1-3 62

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk

Postgiro 15666

Dnr IR 5093/61

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den - 2 JAN 1962
46

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,
G ö t e b o r g .

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har den 10 november 1961 till lantbruksstyrelsen översänt nedan angivna å förre lantbruksingenjören G. Hegethorn utfärdade förordnanden att handlägga syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, och har nämnden därvid föreslagit, att förordnandena måtte överföras på lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.

Länsstyrelsens
diarienummer

Socken

Sökande

III M-23/58 ✓

Tossene

Gunnar Matsfelt m.fl

III M9-11/60 ✓

Skee

Maths Halfvordsson

III M9-1/61 ✓


Myckleby


A.E. Olsson, Hede

Lantbruksstyrelsen föreslår, att lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas att handlägga ovannämnda förrättningar.

././ Förrordnanden jämte ansökningshandlingar bifogas.

Stockholm den 22 december 1961.


Hans Wetterhall


Axel Danielsson

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82



Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Göteborg.

I anledning av min avgång från tjänsten som Statens lantbruksingenjör får jag härmed vördsamt anhålla att bilagda tre förordnanden enligt nedanstående sammanställning, måtte överföras på annan förrättningsman.

Dnr.	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet ut- färdat den
III M.23.58	Uleberg	Tossene	22.9 1958
III M.9.11.60	Solberg	Skee	30.8 1960
III M.9.1.61	Hede	Myckleby	13.4 1961

Vänersborg den 27 oktober 1961.

G. Hegelham
f.d. Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

UDDEVALLA

/BJ

Telefoner:

Jordförv. egnaheaml. . . . 17761

Täckd. m. m. ek. byggn. 17762

Instrukt. täckd. förm. . . 17763

Kassa, kamrer, prod. bidr. 17764

Lantbr. dir. 17765

ID C 9/61

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,
Göteborg.Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 27 NOV 1961

Ang. förordnande av förrättningsman enligt 10 kap. 32 § vatten-
lagen i anledning av ansökan från Gunnar Matsfelt m.fl., Uleberg,
Hunnebostrand.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering har vid sammanträde den 10 november 1961 till ny förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.


Förslaget har underställts Kungl. Lantbruksstyrelsens prövning och torde Styrelsen snart nog komma att ge besked i ärendet.

./.

Remisshandlingen återgår härjämte.

Uddevalla den 25 november 1961.

Enligt uppdrag:


/J. Vestmyr/
lantbrukskonsulent.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 22 NOV 1961

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 22 NOV 1961

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

Enligt Länsstyrelsens resolution den 22 september 1958, III M 23 58, förordnades lantbruksingenjören C. Hegethorn att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ingiven ansökan omförmäld mark i Tossene socken.

Förrättningen är ännu ej verkställd och då lantbruksingenjör Hegethorn numera avgått från sin tjänst får jag härmed vördsamt anhålla om förordnande för annan förrättningsman att verkställa ovannämnda syneförrättning.

Då upprättad dräneringsplan å närliggande ägor icke kan fullföljas förrän ovannämnda torrläggning blir ordnad får jag vördsamt anhålla, att förordnande för annan förrättningsman utfärdas snarast möjligt.

Uleberg, Hunnebostrand den 21 september 1961.

Gunnar Matsfelt
(Gunnar Matsfelt).

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

Adress: Uleberg, Hunnebostrand.

Telefon: Lysekil 50070.

24 NOV 1961

JDC 9/61

Översändes till Lantbruksnämnden i
Levet
med att i ärendet till Länsstyrelsen inkomma med yttrande och remisshandlingarna översänt.

Göteborg, i Landskansliet, den 22 nov. 1961

Enligt uppdrag:

H. Kerner

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Södra Hamngatan 3
GÖTEBORG C

III M9 - 1/62



R e s o l u t i o n .

Inneliggande förordnande för förre lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen, i anledning av framställning av Gunnar Matsfelt, Uleberg, Hunnebostrand, m.fl., verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark i Tossene socken och kommun överföres på lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.

[Signature] Göteborg i landskansliet den 2 februari 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature: Ebbe R:son Mark]

Ebbe R:son Mark

[Signature: N. Nerenius]
N. Nerenius

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Uleberg Övergård 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, Uleberg av 2¹¹⁸, 2¹¹⁹, Ellene Övergård 1⁸, 1⁸³, 1⁸⁴, 1⁸⁵, Ellene Nedergård 2¹¹ samt Ellene 36¹ i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Brandstationen, Hunnebostrand, måndagen den 1 oktober 1962 kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 september 1962

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen
den 15 september 1962 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Uleberg Övergård 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, Uleberg av 2¹¹⁸, 2¹¹⁹, Ellene Övergård 1⁸, 1⁸³, 1⁸⁴, 1⁸⁵, Ellene Nedergård 2¹¹ samt Ellene 36¹ i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 1 oktober 1962 klockan 10.00.

Gunnar Matsfelt, Uleberg, Hunnebostrand

Stig Mattsson, Åkerstigen 2, Stuvsta


Fru Elin Västlund, Lammelyckan 11 A, Göteborg

Anna Olivia Hanssons stbh. c/o Johan Hansson, Uleberg, Hunnebostrand

Gustav Larsson, Ellene, Hunnebostrand

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 14 september 1962, intygas.

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Till

Lantbruksingenjör

Kurt Dahlgren

Box 93


V ä n e r s b o r g

Undertecknade får härmed jämlikt 10 kap. 48 § i gällande vattenlag återkalla den av den 12 sept. 1958 begärda förrättningen avseende rätning och rensning av den mot Ulebergskilen framrinnande bäcken i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län. Till förrättningsman har enligt Länsstyrelsens resolution den 2 febr. 1962 förordnats lantbruksingenjören Kurt Dahlgren , Vänersborg.

Hunnebostrand den 1.10.1962 .



Förestående återkallelse vitsordas:



K u n g ö r e l s e


Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Uleberg Övergård 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, Ellene Övergård 1⁸³, 1⁸⁴, 1⁸⁵ samt Ellene 36¹ i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län har nytt sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Brandstationen, Hunnebostrand tisdagen den 18 november 1969 kl. 10.30.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänerns borg den 31 oktober 1969.

På tjänstens vägnar



Ingemar Carlsson

Ingenjör

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Uleberg Övergård 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, Ellene Övergård 1⁸³, 1⁸⁴, 1⁸⁵ samt Ellene 36¹ i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län har nytt sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Brandstationen, Hunnebostrand tisdagen den 18 november 1969 kl. 10.30.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen tisdagen den 4 november 1969 intygas ex officio:

Lugemar Carlsson

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Uleberg Övergård 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, Ellene Övergård 1⁸³, 1⁸⁴, 1⁸⁵ samt Ellene 36¹ i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län har nytt sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Brandstationen, Hunnebostrand, tisdagen den 18 november 1969 kl. 10.30.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 31 oktober 1969.

På tjänstens vägnar
Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen fredagen den 7 november 1969 intygas ex officio:

Lugene Carlson


F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavarna och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Uleberg Övergård 1³ m.fl. i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län tisdagen den 18 november 1969 kl. 10.30.

Gunnar Matsfelt	Uleberg	Hunnebostrand
Stig Mattsson	Åkerstigen 2	Stuvsta
Fru Elin Västlund	Fjädermolnsgatan 8	Göteborg 4
Fröken Birgitta Västlund	- " -	- " -
Ulf Göran Västlund	- " -	- " -
Anna Olivia Hanssons db.		
Fru Ylva Olsson	Stålgatan 26	Halmstad
Fru Berit Axelsson	Tegelbacken	Aplared

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 31 oktober 1969 intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlsson

Ingenjör

Fullmakt,

för Ragnar Olsson, Tossene, att företräda undertecknad
i ärendet enligt kungörelse om syneförrättningen enligt
vattenlagen.

Synen gäller bl. a. Uleberg Övergård 1³.

Herr Olsson skall föra min talan vid denna förrättning,
som skall hållas den 18/11- 69 kl. 10,30 i Hunnebostrand.

Halmstad den 16/11 1969

Ylva Olson
/ Ylva Olson /

Vidimeras:

Ilm Carlsson

Martha Carlsson

Fulmalt.

Fulmalt för Ragnar Olsson, Tosse, att före-
träta mig, under tecknas Berit Axelsson,
och för min talan i ärendet enligt kun-
görrelse från Lantbruksnämnden i Ålsborgs län.
Ärendet gäller symeförättning enligt vattenlagen
och berör bland andra Uleberg Översjöst 1³,
Tosse socken.

Förretningen skall hållas i Humevorkant
den 18 nov. 1969 kl. 10³⁰

Aplaret den 16 november 1969
Berit Axelsson

Namnteckningen berättas:

Lova Nyberg
Aplaret

Esner Ränge
Aplaret

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Landskansliet

Postadress: Fack, Göteborg 2

tel. 031/17 22 80

bilregister tel. 031/12 45 00

civilförsvar » 031/12 48 00

III M9 - 14/66

Nr 3263.


R e s o l u t i o n .

Med återkallande av sin resolution den 2 februari 1962 förordnar länsstyrelsen härmed ingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Tossene kommun.

Göteborg i landskansliet den 27 oktober 1966.

✶ På länsstyrelsens vägnar:


Carl Wellander


K.W. Christensson

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Vänersborg den 26 september 1966.

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

GÖTEBORG

Lantbruksingenjör
K. Dahlgren/EB

./.

På grund av min övergång till privatkonsulterande tjänstgöring anhålles härmed att bifogade förordnande att handlägga nedanstående förrättningar överföres till annan förrättningsman.

Dnr	Torrläggning av mark inom	Socken
III M 9-1-66	Surdal, Valsäng	Klövedal
III M 9-1-62	Uleberg ✓	Tossene
III M 9-10-64	Gunneröd ?	Lycke

I tjänsten

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
GÖTEBORGÖverförande av förordnanden enl. 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har den 5 oktober 1966 överlämnat bifogade tre förordnanden för lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg - Eder beteckning III M 9-1-66, 9-1-62 och 9-10-64. Enär Dahlgren den 1 oktober 1966 övergått till annan verksamhet föreslår lantbruksnämnden att förordnandena överföres på ingenjören Ingemar Carlsson, lantbruksnämnden, Vänersborg.

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Carlsson förordnas handlägga förrättningarna i fråga.

Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
tf. Byråchef


S-E Wallin
S-E Wallin
Lantbruksingenjör

Inkom till Landskansliet
den 26 okt. 1966

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tossene socken</u>							
<u>Ellene Övergård 1⁸⁵</u>							
Gunnar Matsfelt							
åker förbättras ej	1						
" " "	2						
<u>Summa</u>							
<u>Ellene Övergård 1⁸⁴</u>							
Gunnar Matsfelt							
åker mylla på lera	3	0,47		2700	3000	300	141
" " " "	4	0,70		900	~~1000~~ 3000	100	70
<u>Summa</u>		1,17					211
<u>Uleberg Övergård 1⁶</u>							
Gunnar Matsfelt							
åker mylla på lera	5	0,07		500	~~600~~ 3000	100	7
" " " "	6	0,02		2800	3000	200	4
<u>Summa</u>		0,09					11
Brukningsbåtnad 140 å 5:-							700
<u>Totalsumma</u>		0,09					711
<u>Uleberg Övergård 1⁵</u>							
Gunnar Matsfelt							
åker mylla på lera	7	0,09		2600	3000	400	36
" " " "	8	0,09		1800	~~2300~~ 3000	500	45
" " " "	9	0,11		700	~~800~~ 3000	100	11
" " " "	10	0,30		700	~~800~~ 3000	100	30
<u>Summa</u>		0,59					122
<u>Uleberg Övergård 1⁴</u>							
Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund							
åker mylla på lera	11	0,21		1200	~~1400~~ 3000	200	42
" " " "	12	0,02		1400	~~1800~~ 3000	400	8
" " " "	13	0,33		2600	3000	400	132
<u>Summa</u>		0,56					182
Brukningsbåtnad 60 å 2:50							150
<u>Totalsumma</u>		0,56					332

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Uleberg Övergård 1³</u> Anna Olivia Hanssons stbh.							
åker mylla på lera	14	0,22		2500	3000	500	110
" " " "	15	0,13		1700	~~3000~~ 2600	900	117
" " " "	18	0,27		1700	~~3000~~ 2300	600	162
" " " "	19	0,48		2500	3000	500	240
<u>Summa</u>		1,10					629
Brukningsbåtnad 60 å 2:50							150
<u>Totalsumma</u>		1,10					779
<u>Uleberg Övergård av 1³</u> Anna Olivia Hanssons stbh.							
åker mylla på lera	16	0,02		1700	~~3000~~ 2300	600	12
" " " "	17	0,08		1700	~~3000~~ 2300	600	48
<u>Summa</u>		0,10					60
<u>Ellene Övergård 36¹</u> Gunnar Matsfelt							
åker mylla på lera	20	0,21		2600	3000	400	84
<u>Summa</u>		0,21					84
Brukningsbåtnad 60 å 2:50							150
<u>Totalsumma</u>		0,21					234
<u>Ellene Övergård 1⁸³</u> Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund							
åker mylla på lera	21	0,47		2700	3000	300	141
" " " "	22	0,18		2000	~~3000~~ 2400	400	72
" " " "	24	0,07		2000	~~3000~~ 2400	400	28
<u>Summa</u>		0,72					241
Brukningsbåtnad 100 å 2:50							250
<u>Totalsumma</u>		0,72					491
<u>Ellene Övergård av 1⁸³</u> Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund							
åker mylla på lera	23	0,06		2000	~~3000~~ 2400	400	24
<u>Summa</u>		0,06					24

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Ellene Övergård 1⁸⁵</u> Gunnar Matsfelt	1-2						
<u>Ellene Övergård 1⁸⁴</u> Gunnar Matsfelt	3-4	1,17					211
<u>Uleberg Övergård 1⁶</u> Gunnar Matsfelt	5-6	0,09					711
<u>Uleberg Övergård 1⁵</u> Gunnar Matsfelt	7-10	0,59					122
<u>Uleberg Övergård 1⁴</u> Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund	11-13	0,56					332
<u>Uleberg Övergård 1³</u> Anna Olivia Hanssons stbh.	14-15 18-19	1,10					779
<u>Uleberg Övergård av 1³</u> Anna Olivia Hanssons stbh.	16,17	0,10					60
<u>Ellene Övergård 36¹</u> Gunnar Matsfelt	20	0,21					234
<u>Ellene Övergård 1⁸³</u> Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund	21,22 24	0,72					491
<u>Ellene Övergård av 1⁸³</u> Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund	23	0,06					24
<u>Summa</u>		4,60					2 964
Hunnebostrand den 18 november 1969. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Torsten Ohlsson</i> Torsten Ohlsson <i>Stig Kjerrström</i> Stig Kjerrström Gode män							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Avloppet A-B</u>					
0-1	100	Rensning m		100	5:-	500	
1-1+93	93	schaktning av lera m ³		95	3:-	285	
		utplanering av uppschaktad massa m ³		95	0:70	67	
1+93-1+97		ingen åtgärd					
1+97-2+92	95	schaktning av lera m ³		60	3:-	180	
		utplanering av uppschaktad massa		60	0:70	42	
2+92-4+36	144	schaktning av lera m ³		350	3:-	1 050	
		utplanering av uppschaktad massa		350	0:70	245	
		kostnad för ny bro				1 200	
		intrångsersättning enligt utlåtande mom. 7				320	
		för arbetsledning och kontroll, mervärdesskatt, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				411	4 300
		<u>Summa</u>					4 300
Hunnebostrand den 18 november 1969.  Ingemar Carlson Ingenjör							

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Ulebergs dikningsföretag år 1969 i Tossene socken.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att jordupplagen placeras så att det gamla diket kan igenfyllas på de ställen rätning utförts;

att jordmassorna skall utplaneras i samband med arbetets utförande. Utplaneringen skall i första hand göras i gamla dikesfåran och andra svackor i närheten av avloppet medan överblivna massor utplaneras till ett c:a 15 cm tjockt lager och utföras så att jämn lutning mot avloppet erhålles;

att befintliga öppna sidodiken utan markägarens tillstånd ej får igenfyllas i samband med utplaneringen;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;


att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord. Om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att uppschaktad sten så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;


att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta.

Hunnebostrand den 18 november 1969.


Ingemar Carlson

Ingenjör



Stig Kjerrström


Torsten Ohlsson

Gode män

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tossene socken</u>						
<u>Ellene Övergård 1⁸⁴</u>						
Gunnar Matsfelt	S					
Ägofig. 3-4		211		306	7,119	
<u>Uleberg Övergård 1⁶</u>						
Gunnar Matsfelt	S					
Ägofig. 5-6		711		1 031	23,988	
<u>Uleberg Övergård 1⁵</u>						
Gunnar Matsfelt	S					
Ägofig. 7-10		122		177	4,116	
<u>Uleberg Övergård 1⁴</u>						
Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund						
Ägofig. 11-13		332		482	11,201	
<u>Uleberg Övergård 1³</u>						
Anna Olivia Hanssons stbh.	S					
Ägofig. 14-15, 18-19		779		1 130	26,282	
<u>Uleberg Övergård av 1³</u>						
Anna Olivia Hanssons stbh.	S					
Ägofig. 16-17		60		87	2,024	
<u>Ellene Övergård 36¹</u>						
Gunnar Matsfelt	S					
Ägofig. 20		234		340	7,895	
<u>Ellene Övergård 1⁸³</u>						
Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund						
Ägofig. 21-22, 24		491		712	16,565	
<u>Ellene Övergård av 1⁸³</u>						
Stig Mattsson, Elin, Birgitta och Ulf Göran Västlund						
Ägofig. 23		24		35	0,810	
Summa		2 964		4 300	100,000	

Översiktskarta.



Topografisk karta över Sverige

Fältkarta: 8 A Lysekil NO

Skala 1:50 000

Utlåtande

angående Ulebergs dikningsföretag år 1969 i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål och läge.

Företaget vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde 110/111 mellan Örekilsälven och Strömsån c:a $3\frac{1}{2}$ km NV Tossene kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning betecknas med dubbla heldragna röda linjer.

Över avloppet har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning och planläggning.

På grund av sökandens yrkande har avloppssträckan A-B föreslagits till utförande med en sammanlagd längd av 432 m.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har normalt bestämts under antagande av en avrinning av 3,5 l/s och ha från åker och 5 l/s och ha från annan mark. Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden

Tabell. 1.

Läge	åker ha	NO annan mark ha	Sum- ma ha	NQmax l/s	NQmed l/s	I o/oo	Botten- bredd m	Slänt	tmax m	tmed m
0-2	95	251	346	1588	133	0,5	1,0	1:1,5	1,15	0,36
2-3+50	71	234	305	1419	119	0,5	1,0	1:1,5	1,10	0,33
3+50-4+36				1419	119	5,5	0,5	1:1,5	0,75	0,27

5. Broar och trummor.

Företaget berör dels en ägovägsbro å fastigheten Uleberg Övergård 1⁶ vid punkt 1+93 och dels en ägobro å fastigheten Uleberg Övergård 1⁴. Beträffande den förstnämnda bron har inga åtgärder föreskrivits. Vad den sistnämnda bron angår erfordras att på grund av avloppets rätning denna ersättes med en ny bro, som utföres och bekostas av företaget. Bron utföres lämpligast som balkbro med impregnerad träöverbyggnad. Brons fria bredd mellan landfästena bör ej understiga 1,7 meter. Om bron utbytes mot rörtrumma erfordras rördimensionen 1 800 mm. Rörets inre underkant bör ligga c:a 20 cm under i förslaget föreskriven dikesbotten.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag beröras ej av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Å sträckan 2+92-4+36 har rätning av avloppet föreslagits varigenom vissa

markområden kommer att avskäras, och som ej kan kompenseras genom ägoutbyte. Som framgår av hithörande plankarta får fastigheten Ellene Övergård 1⁸³ avstå ägofigur 23 men tillförs ägofigur 16 medan Uleberg Övergård 1³ får avstå ägofigurer 16 och 17 i utbyte mot ägofigur 23.

Ersättningsberäkningen framgår av nedanstående uppställning.

Ägofig.	Värde pr ha	Areal	Intrång
16	4 000	0,02	80
17	4 000	0,08	320
23	4 000	0,06	240

I tabellen ovan har intrånget sammanlagt beräknats från det värde ägofigurer 16 och 17 har enligt senaste taxeringsnormer för åker inklusive ekonomibyggnader inom Tossene socken.

Med ledning av det ovan anförda fördelas ersättningsbeloppen på de berörda fastigheterna enligt nedanstående.

Fastighet	Ägofigur	Intrång
Ellene Övergård 1 ⁸³	23-16	(240-80) 160:- kronor
Uleberg Övergård 1 ³	17+16-23	(320+80-240) 160:- kronor

Sammanlagda ersättningsbeloppet uppgår till 320:- kronor.

Gränsbestämning och ägobyte bör ske vid särskild jorddelningsförrättning.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter jämte mervärdesskatt men med undantag av förrättningskostnader beräknats till

4 300:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

För bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring pr hektar, som respektive ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande. I sådant fall där bättre brukning åstadkommes genom avloppets rätning har härigenom uppkommande båtnad (brukningsbåtnad) uppskattats. Av hithörande värderingslängd, bilaga A, framgår att totala båtnaden genom företaget uppskattats till 2 964:- kronor. Hela arealen varå alstringsbåtnad uppskattats utgör 4,60 ha.

I sådana fall där markerna på grund av havsytans nivå ej erhåller full torrläggning har, som framgår av värderingslängden, blivande värdet reducerats med hänsyn härtill.

Anledning till företagets uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger icke. Kostnaderna skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastighets båtnad i enlighet med i kolumn 6 av hithörande kostnadsfördelningslängd, bilaga D, angivna procenttal.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget icke vidkännas större kostnad för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Överskjutande kostnader bestrides av de sökande i proportion till delaktighetstalen.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

10. Framtida underhållet.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 § har beräknats understiga femtio kronor och skall därför ej erläggas.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas;

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda före utgången av år 1975;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Ulebergs dikningsföretag år 1969.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap.

64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

- att anskaffa lämplig entreprenör;
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget;
- att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas;
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper;
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
- att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt andelstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.


14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.


Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Hunnebostrand den 18 november 1969.


Ingemar Carlson

Ingenjör



Stig Kjerrström


Torsten Ohlsson

Gode män

Såvitt här fört diarium utvisar, ha
besvär icke anförts över denna syne-
förrättning; betygar Väneraborg i
Västerbygdens vattendomsstols kansli
den 2 februari 1970.

I tjänsten:


Biran Wilström


G. a.

Sammanställning

av förrättningskostnaderna till Ulebergs dikningsföretag år 1969 i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Ersättning till statsverket	379:60
Annonskostnad	121:-
Godemansarvode	243:20
Diverse kostnader	<u>6:20</u>
Summa	<u>750:-</u>

Vänersborg den 1 december 1969.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör