



**Akt nr:**  
**O-F2a-LS3 / 61**

**\*AU\$O-F2a-LS3/61\***


Ls 3/61

Handlingar

angående

Vintvetens dikningsföretag av år 1961

i Bro socken av Göteborgs och Bohus län;  
upprättade vid syneförrättning enl.vattenlagen  
år 1961 av

  
lantbrukskonsulent.

original.





Protokoll, fört vid sammanträden för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark inom Vintveten och Lingådde (Lingatan) i Bro socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 11 oktober 1961 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Stig Hogmalm i Vintveten för att på grund av nedan angivna förordnande hålla sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark inom Vintveten och Lingådde (Lingatan) i Bro socken, Göteborgs och Bohus län.

Såsom biträdande synemän inställde sig skiftesgodemännen Vitalis Bjelkert i Björket och Carl Hilmeresson i Mellby.

Dessutom hade tillstädeskommit följande personer:

Stig Hogmalm, Kurt Wallin, Fridolf Olssons sterbhus genom Bengt Olsson, Kungl. Fångvårdsstyrelsen genom befallningsmannen G. Harry Lövgren enl. fullmakt bil. 3.

#### § 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet, bilaga 1 och 2.

#### § 2.

Meddelade förrättningsmannen, att kungörelse om sammanträdet den 16 september 1961 avsänts till pastorsämbetet i Bro församling och där, enligt påskrift i laga ordning varit anslagen den 24 september 1961, varjämte kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen fredagen den 22 september 1961, (bilaga 4 och 5) och att kallelse och underrättelser avsänts till godemännen och till kända sakägare den 23 september 1961, bil. 6.

#### § 3.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningen kunde ej påvisas. Godemännen förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

#### § 4.

Förrättningsmannen uppvisade förslaget med de upprättade plan- och profilritningarna och redogjorde för de i samråd med sökandena gjorda undersökningarna, varvid hävden genomgicks och godkändes.

#### § 5.

Sökandena yrkade på utförande av de å ritningarna med A-B-Ba-C-D-E-F-G-H, Ba-H och E-Ea betecknade avloppen till sådana djup och dimensioner i öv-

rigt som fordras för ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående markerna och tillskapande av förbättrade betingelser för marks brukning.

§ 6.

Ingen sakägare begär ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av dike eller till jordupplag.

§ 7.

Inga broar skall ingå i företaget. Genom trumman vid 5+56 - 5+66 lägges rörledning i enlighet med förslaget.

§ 8.

Till styrelse för företaget valdes herr Stig Hogmalm, Kurt Wallin och G. Harry Lövgren av vilka den förstnämnde utsågs till ordförande samt att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet företager besiktning och värdering av de i företaget ingående markerna samt att utlåtande över förrättningen kommer att avgivas vid nästa sammanträde som hålles å samma plats som dagens torsdagen den 19 oktober 1961 kl. 10<sup>00</sup> och vartill kallelser ej kommer att utfärdas.

§ 10.

Protokollet upplästes och godkändes, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Vintveten den 11 oktober 1961.

.....  
förrättningsman.

Carl Hilmer  
.....

Vitalis Bjelkert  
.....

gode män.

Torsdagen den 19 oktober 1961 inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukaren Stig Hogmalm i Vintveten i enlighet med vid föregående sammanträde lämnat meddelande och hade förutom undertecknad förrättningsman och skiftesgodemännen Vitalis Bjelkert och Carl Hilmer följande personer infunnit sig:

Stig Hogmalm, Kurt Wallin, Fridolf Olssons sterbhus genom Bengt Olsson och Kungl. Fångvårdsstyrelsen genom befallningsmannen G. Harry Lövgren.

§ 11.

Meddelade förrättningsmannen att han tillsammans med godemännen efter förra sammanträdet slut företagit besiktning och gradering av i företaget ingående marker samt att det vid föregående sammanträde preliminärt upprättade förslaget nu utarbetats med hänsyn till den verkställda graderingen och de vid föregående sammanträde framställda yrkandena.

§ 12.

Redogjordes för det upprättade förslaget till torrläggningen med särskild hänsyn till utförande, dimensioner och kostnad, varefter handlingarna bilades protokollet (Bil. A-E).

§ 13.

Anmärktes av Kurt Wallin att båtnaden å Vintveten l<sup>3</sup> för avloppet B-H torde vara för hög och hänvisade till överläggningen vid synegången. Efter diskussion och enskild överläggning fastställer synemännen Vintveten l<sup>3</sup> båtnad till sammanlagt 3.506 kronor.

§ 14.

Styrelsens ordförande befullmäktigades  
att å sakägarnas vägnar hos bidragsbeviljande myndighet söka största möjliga bidrag till företagets utförande,  
att med vederbörande myndighet underteckna kontrakt och övriga handlingar som erfordras för bidragsbeviljande samt  
att å sakägarnas vägnar utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljade bidragsmedel.

§ 15.

Antecknades att hantlangningskostnaderna vid undersökning uppgått till ett belopp av 210 kronor och annonskostnaden till 45 kronor.

§ 16.

Godemännens arvodesräkningar å tillsammans 132 kronor lämnades fram och förrättningsmannen meddelade att lantbruksnämndens arvodesräkning kommer att sändas med förrättningshandlingarna till aktförvararen, lantbrukaren Stig Hogmalm.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande över förrättningen att lända till efterrättelse för delägarna i företaget och meddelade förrättningsmannen att

förrättningshandlingarna kommer att översändas till aktförvararen inom 30 dagar efter förrättningens avslutande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

Vintyeten den 19 oktober 1961.

.....  
förrättningsman.

.....  
gode män.

7 9 6 61

Bil. 1 6250 635V

Inkom till Landskansliet  
i Göteborg  
den 7 JUN 1961

GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN  
- 6 JUN 1961  
706/61

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.  
och fastigheter bliva berörda av förordning  
icke sökandes namn:

Till Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup> <sub>oss</sub> tillhörig mark inom Vintveten

i Bro socken(-nar) av Göteborg o. Bohus län.

Förrättningen avser torrläggning av mark inom Vintveten och Lingårde  
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hallinden

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Stig Hogmalm,  
Vintveten, nr Hallinden  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0523/41075

Vintveten, Hallinden den 5 juni 1961

Sökandes namn:

Fastighet:

Stig Hogmalm  
Stig Hogmalm

för fastigheten Vintveten 14 och del av Vintveten  
» » Vintveten 13 " " " "  
» » " " " "

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Fångvårdsstyrelsen ägare av fastigheten Långgädd 12, 13  
Fridolf Olssons skrb. » » » Linfralen 15

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulenten J. Vestmyr, Lantbruksnämnden, Uddevalla.

Uddevalla den 6 juni 19 61.

På Lantbruksnämndens vägnar:



LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Södra Hamngatan 3

GÖTEBORG C

III M9 - 6/61

R e s o l u t i o n .

Lantbrukskonsulenten J. Vestmyr, Lantbruksnämnden, Uddevalla, förordnas på grund av bifogade ansökan av lantbrukaren Stig Hogmalm, Vintveten, Hallinden, m.fl. jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Bro socken av Stångenäs kommun.

Göteborg i landskansliet den 8 juni 1961.

§ På länsstyrelsens vägnar:



Carl Hasselrot



N. Werenius

Utan avgift.

Lantbrukskonsulenten J. Vestmyr, Lantbruksnämnden, Uddevalla.

KUNGL. FÅNGVÅRDSSTYRELSEN

F u l l m a k t.

för förste byråinspektören L Venemalm eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Vintveten 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 1<sup>5</sup> och Lingådde (Lingatan) 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup> i Bro socken, Göteborgs och Bohus län, den 11 oktober 1961 företräda fångvårdsstyrelsen och föra dess talan.

Stockholm 30.9.1961.

  
Hölger Romander

  
/Hans Gunnarsson

KD 1528/1961

/MC

F u l l m a k t.

för befallningsmannen G.H. Lövgren vid fångkolonien Lingatan  
att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning rörande  
torrläggning av mark inom Vintveten 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 1<sup>5</sup> och Lingådde  
(Lingatan) 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup> i Bro socken, Göteborgs och Bohus län, den  
11 oktober 1961 företräda fångvårdsstyrelsen och föra dess talan.

Stockholm den 9.10.1961.

*Lennart Venemalm*  
Lennart Venemalm

Kungörelse.

Sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av mark inom Vintveten och Lingådde i Bro socken, Göteborgs och Bohus län hålles hos lantbrukaren Stig Hogmalm i Vintveten onsdagen den 11 oktober 1961, kl. 10.00.

Förrättningen avser dikning och anses komma att beröra fastigheterna Vintveten 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 1<sup>5</sup> samt Lingådde 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>.

Vederbörande markägare och övriga, som har intressen att bevaka, äger att personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Uddevalla den 16 september 1961.

  
/J. Vestmyr/  
lantbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning

i Bro församling

den 24/9 1961

  
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkodjarn

### Kungörelse

Sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av mark inom Vintveten och Lingådde i Bro socken, Göteborgs och Bohus län hålles hos lantbrukaren Stig Hogmalm i Vintveten onsdagen den 11 oktober 1961, kl. 10.00.

Förrättningen avser dikning och anses komma att beröra fastigheterna Vintveten 12, 13, 14, 15 samt Lingådde 12, 13, 14.


Vederbörande markägare och övriga, som har intressen att bevaka, äger att personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Uddevalla den 16 september 1961.

J. Vestmyr  
lantbrukskonsulent.

Kungörelsen införd i tidningen  
Bohusläningen fredagen den  
22 september 1961 intygas

J. Hågesten:



Förteckning

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren Stig Hogmalm onsdagen den 11 oktober 1961 kl. 10<sup>00</sup> för handläggning av syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen avseende förbättrad torrläggning av mark inom Vintveten och Lingådde i Bro socken, Göteborgs och Bohus län.

Kungörelser avsända den 16 september 1961 till:

Pastorsämbetet i Bro församling, Brodalen.

Bohusläningen, Uddevalla.

Kallelser avsända den 23 september 1961 till:

Skiftesgodemannen Vitalis Bjelkert, Björket, Hallinden.

- " - Carl Hilmersson, Mellby, Brodalen.

Underrättelser avsända den 23 september 1961 till:


Lantbrukaren Stig Hogmalm, Vintveten 1<sup>4</sup>, Hallinden.

- " - Kurt Wallin, - " - 1<sup>3</sup>, Hallinden.

Fridolf Olssons sterbhus, - " - 1<sup>5</sup>, Hallinden.

Kungl. Fångvårdsstyrelsen, Vallingatan 3, Stockholm.

Uddevalla den 23 september 1961.

  
förrättningsman.



Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende dikning inom Vintveten och Lingådde (Lingatan) i Bro socken, Göteborgs och Bohus län.

#### 1. Förordnande och handläggning.

Syneförrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län resolution den 8 juni 1961 har handlagts med biträde av gode män. Sedan erforderliga undersökningar företagits har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke anförts eller funnits föreligga. Fastighet innehavd av Kungl. Fångvårdsstyrelsen beröres av företaget. I övrigt beröres ej några allmänna intressen av detta företag.

#### 2. Företagets läge, beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget inom Vintveten och Lingådde (Lingatan). Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färgbeteckning. Det är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen och omfattar i enlighet med sökandenas yrkanden de å hithörande plankarta med litt. A-B-Ba-C-D-E-F-G-H, Ba-H och E-Ea betecknade täckta och halvtäckta avloppssträckorna.

#### 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Plankarta över torrlägningsområdet har upprättats i skala 1:2000. Den åker, som genom företagets utförande erhåller eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller förbättrade betingelser för brukningen, har utmärks med gul färgbeteckning. Höjdsiffrorna å kartan anger markens höjdläge över företagets jämförelseplan. De täckta ledningarna markeras med hel-dragen röd linje och de halvtäckta med en streckad röd linje.

Över avloppet har upprättats profil- och sektionsritningar, där förhållandena vid undersökningstillfället angivits och de föreskrivna arbetena åskådliggjorts.

#### 4. Vattenmängd och avloppets dimensioner.

Vattensamlingsområdet har å bifogade översiktskartan inritats med blå linje. För detaljdimensioneringen har nämnda område närmare uppdelats och bestämts. Avrinningen har beräknats uppgå till 3 liter pr sekund och hektar vid flod. Medelavrinningen anses utgöra tiondelen därav. Med ledning av dessa data har dimensioneringen skett, vilket närmare framgår av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

### 5. Broar och trummor.

Inga ägobroar och trummor ingår i detta företag som skall utföras som öppet avlopp str. A - 10+63, halvtäckt avlopp str. 3+68 (E) - 10+63 och heltäckt avlopp övriga sträckor.

### 6. Ersättningar.

Inga ersättningar skall utgå vid detta företag. Beträffande ersättning för oförutsedd skada skall iakttagas bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

### 7. Kostnader.

Såsom framgår av kostnadsförslaget bilagan B, har kostnaden för företagets utförande beräknats till 15.850 kronor.

### 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Synemännen har uppskattat värdet av den mark som förbättras enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen framgår av värderingslängden, bilaga A, där markens nuvärde och blivande värde samt den beräknade alstringsbåtnaden införs. Värdet av förbättrade betingelser för åkerns brukning genom igenläggning helt eller delvis av öppet avlopp (brukningsbåtnad) har även uppskattats. Resultatet av uppskattningen liksom värdet av den jordförbättring som sålunda beräknas uppkomma å de berörda fastigheterna har införs i värderingslängden, Bil. A. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Sådan uppdelning av företaget i avdelningar som anges i 7 kap. 24 § vattenlagen skall ej ske.

Kostnaderna för företagets utförande liksom förrättningskostnaderna skall fördelas på sakägarnas fastigheter i förhållande till den båtnad som enligt uppskattningen ovan tillkommer deras av företaget berörda marker. Deltagningsskyldigheten anges i kostnadsfördelningslängden, bilaga C, vilken sålunda skall tillämpas såväl vid företagets utförande som vid fördelningen av förrättningskostnaderna.

De sakägare, som är att anse som sökande till förrättningen, har i kostnadsfördelningslängden utmärkts med "s".

Överlåtelse av fastighet, som beröres av företaget, medför ingen förändring av fastighetens deltagningsskyldighet i företaget.

#### 9. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå vid detta företag.

#### 10. Arbetets utförande.

Synemännen lämnar sitt tillstånd till utförande av företaget och bestämmer jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen,  
att därest någon av sökandena önskar fullfölja företaget detsamma utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget,  
att särskilt de allmänna bestämmelser iakttages, som framgår av till grävningstabellen, bilaga D, hörande arbetsföreskrifter,  
att företaget, vilket må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft, skall fullbordas senast den 31 december 1971, såvida vattendommen ej på dessförrinnan gjord ansökan beviljar anstånd med utförandet,  
att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrives i fixpunktbeskrivningen, bilaga E, ej må förstöras eller övertäckas förrän de ersatts med nya,  
att avsyning av arbetet skall verkställas genom förrättningsmannens försorg eller av annan som därtill förordnas och skall företaget anses fullbordat om detsamma vid nämnd avsyning godkänns.

#### 11. Framtida underhåll.

Företaget skall, om någons rätt är beroende därav, underhållas för framtiden genom regelbundna rensningar. Ev. förskjutningar, som hindra vattnets fria avlopp, skall omedelbart avlägsnas. Åtgärd, som orsakar vattenuppdämning och skada, må ej tålas. Uppstår skada genom markägares åtgärd skall skadan botas av den skyldige. Det åligger styrelsen att ombesörja rensning och andra underhållsåtgärder då så erfordras. Rensning bör företagas å tid, då den orsakar minsta möjliga skada och olägenhet för markägarna. Rensningsjord, slam o. dyl. må utan ersättning uppläggas vid sidan av avloppsbrunnarna eller å ställe där rensning sker.

Ingen underhållsskyldighet för broar eller trummor åvilar företaget.

Deltagningsskyldigheten i företagets underhåll skall vara detsamma som i utförandet, så som angivits i kostnadsfördelningslängden, bilaga C.

#### 12. Företagets organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 §

vattenlagen. Sådan styrelse valdes vid sammanträdet den 11 oktober 1961 såsom framgår av § 8 i förrättningsprotokollet.

Styrelsen åligger bland annat:

- att ombesörja företagets utförande på sätt som är förmånligast och mest betryggande för sakägarna,
  - att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka företagets utförande,
  - att föra verifierade räkenskaper och framlägga dem för sakägarnas granskning,
  - att då så finnes erforderligt genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna tecknar sina namn, eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen fastställt sätt sammankalla sakägarna till sammanträde och vid sammanträdet föra protokoll,
  - att uttaxera erforderliga medel av sakägarna på sätt stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,
  - att ombesörja företagets underhåll.
- Beträffande styrelsens skyldigheter och rättigheter i övrigt hänvisas till 3 kap. 18-25 §§ vattenlagen.

#### 13. Aktförvarare och företagets namn.

Att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utses lantbrukaren Stig Hogmalm, Vintveten, Hallinden.

Företaget skall benämnas Vintvetens dikningsföretag av år 1961.

#### 14. Handlingar och ritningar.

Till förslaget hör sammanträdesprotokollet med bilagorna 1-6, utlåtandet med bilagorna A-E och i originalakten 4 blad ritningar.

#### 15. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ingiva sina besvär. I besvären skall upptagas alla påståenden och skälen därtill och skall vid besvären fogas de handlingar klagande vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

#### 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer utlåtandet - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet

i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan stadgade tiden besvär mot syneförrättningen anföres och på grund därav ändring i utlåtandet kommer till stånd.

Vintveten den 19 oktober 1961.

  
förrättningsman.

   
gode män.

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                 | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha      |        | Båtnad         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|                                                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före             | efter  | pr ha          | pr ägofigur       |
|                                                                       |                      | hektar          | hektar | kronor           | kronor | kronor         | kronor            |
| <u>Lingådde 1<sup>3</sup>.</u>                                        |                      |                 |        |                  |        |                |                   |
| <u>Kungl. Fångvårdsstyrelsen.</u>                                     |                      |                 |        |                  |        |                |                   |
| Åker                                                                  | 1                    | 1.62            |        | 1.200            | 3.000  | 1.800          | 2.916:-           |
| Alstringsbåtnad summa                                                 |                      | 1.62            |        |                  |        |                |                   |
| Brukningbåtnad $\frac{1}{2}$ (str. 6+84 - 10+54, 370 m å 1:-)         |                      |                 |        |                  |        |                | 185:-             |
| Summa kronor                                                          |                      |                 |        |                  |        |                | 3.101:-           |
| <u>Vintveten av 1<sup>2</sup>.</u>                                    |                      |                 |        |                  |        |                |                   |
| <u>Kurt Wallin.</u>                                                   |                      |                 |        |                  |        |                |                   |
| Åker                                                                  | 2                    | 0.13            |        | 2.100            | 3.000  | 900            | 117:-             |
| "                                                                     | 3                    | 0.31            |        | "                | "      | "              | 279:-             |
| "                                                                     | 4                    | 0.15            |        | 1.650            | "      | 1.350          | 202:-             |
| Alstringsbåtnad summa                                                 |                      | 0.59            |        |                  |        |                | 598:-             |
| Brukningbåtnad $\frac{1}{2}$ (str. 6+84 - 10+54, 370 m å 1:- = 370:-) |                      |                 |        |                  |        | 185:-          |                   |
| " $\frac{1}{2}$ (str. 5+16 - 5+56, 40 m å 1:- = 40:-)                 |                      |                 |        |                  |        | 20:-           | 205:-             |
| Summa kronor                                                          |                      |                 |        |                  |        |                | 803:-             |
| <u>Vintveten 1<sup>3</sup>.</u>                                       |                      |                 |        |                  |        |                |                   |
| <u>Kurt Wallin.</u>                                                   |                      |                 |        |                  |        |                |                   |
| Åker                                                                  | 5                    | 0.15            |        | 2.400            | 3.000  | 600            | 90:-              |
| "                                                                     | 6                    | 0.46            |        | 2.100            | "      | 900            | 414:-             |
| "                                                                     | 7                    | 0.54            |        | 1.950            | "      | 1.050          | 567:-             |
| "                                                                     | 8                    | 0.56            |        | 1.500            | "      | 1.500          | 840:-             |
| "                                                                     | 8a                   | 0.34            |        | <del>2.100</del> | "      | <del>900</del> | <del>246:-</del>  |
| "                                                                     | 8b                   | 0.95            |        | <del>2.500</del> | "      | <del>500</del> | <del>495:-</del>  |
| "                                                                     | 9                    | 0.16            |        | 2.100            | "      | 900            | 144:-             |
| Alstringsbåtnad summa                                                 |                      | 3.16            |        |                  |        |                | <del>2796:-</del> |
| Brukningbåtnad str. 5+66 - 6+84, 118 m å 1:-                          |                      |                 |        |                  |        | 118:-          |                   |
| str. 0 - 1+48, 148 m å 4:-                                            |                      |                 |        |                  |        | 592:-          | 710:-             |
| Summa kronor                                                          |                      |                 |        |                  |        |                | <del>3506:-</del> |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr  | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                       | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                       | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Vintveten av 1<sup>2</sup>.</u>    |                       |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Stig Hogmalm.</u>                  |                       |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 10                    | 1.00            |        | 1.800       | 3.000  | 1.200  | 1.200:-     |
| "                                     | 11                    | 0.19            |        | 1.650       | "      | 1.350  | 256:-       |
| Alstringsbåtnad summa                 |                       | 1.19            |        |             |        |        | 1.456:-     |
| Brukningsbåtnad                       | str. 4+16 - 5+16, 100 | m å 1:-         |        |             |        | 100:-  |             |
| $\frac{1}{2}$ (str 5+16 - 5+56, 40    | m å 1:-)              |                 |        |             |        | 20:-   | 120:-       |
| Summa                                 |                       |                 |        | kronor      |        |        | 1.576:-     |
| <u>Vintveten 1<sup>5</sup>.</u>       |                       |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Fridolf Olssons sterbhus.</u>      |                       |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 12                    | 0.05            |        | 1.650       | 3.000  | 1.350  | 67:-        |
| "                                     | 13                    | 0.68            |        | 1.500       | "      | 1.500  | 1.020:-     |
| "                                     | 14                    | 0.36            |        | 1.050       | "      | 1.950  | 702:-       |
| "                                     | 15                    | 1.10            |        | 1.200       | "      | 1.800  | 1.980:-     |
| Alstringsbåtnad summa                 |                       | 2.19            |        |             |        |        | 3.769:-     |
| Brukningsbåtnad                       | str. 3+02 - 3+68, 66  | m å 4:-         |        |             |        | 264:-  |             |
|                                       | str. 3+68 - 4+16, 48  | m å 1:-         |        |             |        | 48:-   |             |
|                                       | str. 11 - 12+38, 138  | m å 4:-         |        |             |        | 552:-  | 864:-       |
| Summa                                 |                       |                 |        | kronor      |        |        | 4.633:-     |
| <u>Vintveten 1<sup>4</sup>.</u>       |                       |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Stig Hogmalm.</u>                  |                       |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 16                    | 0.81            |        | 1.050       | 3.000  | 1.950  | 1.579:-     |
| "                                     | 17                    | 0.65            |        | 1.200       | "      | 1.800  | 1.170:-     |
| Alstringsbåtnad summa                 |                       | 1.46            |        |             |        |        | 2.749:-     |
| Brukningsbåtnad                       | str. 1+12 - 3+02, 190 | m å 4:-         |        |             |        |        | 760:-       |
| Summa                                 |                       |                 |        | kronor      |        |        | 3.509:-     |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |                     | Värde pr ha |        | Båtnad |                     |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------|--------|---------------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan               | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur         |
|                                       |                      | hektar          | hektar              | kronor      | kronor | kronor | kronor              |
| S a m m a n d r a g.                  |                      |                 |                     |             |        |        |                     |
| Lingådde 1 <sup>3</sup>               | 1                    | 1.62            |                     |             |        |        | 3.101:-             |
| Vintveten av 1 <sup>2</sup>           | 2 - 4                | 0.59            |                     |             |        |        | 803:-               |
| Vintveten 1 <sup>3</sup>              | 5 - 9                | 3.16            |                     |             |        |        | <del>3 506:-</del>  |
| Vintveten av 1 <sup>2</sup>           | 10,11                | 1.19            |                     |             |        |        | 1.576:-             |
| Vintveten 1 <sup>5</sup>              | 12-15                | 2.19            |                     |             |        |        | 4.633:-             |
| Vintveten 1 <sup>4</sup>              | 16,17                | 1.46            |                     |             |        |        | 3.509:-             |
| Hela företaget Summa                  | 1 -17                | 10.21           |                     |             |        |        | <del>17 128:-</del> |
| varav Alstringsbåtnad                 |                      |                 | <del>14 284:-</del> | kronor      |        |        |                     |
| och Brukningsbåtnad                   |                      |                 | 2.844:-             | kronor      |        |        |                     |
| Jordmån: mull- och moblandad lera.    |                      |                 |                     |             |        |        |                     |
| Vintveten den 19 oktober 1961.        |                      |                 |                     |             |        |        |                     |
| Förrättningsman.                      |                      |                 |                     |             |        |        |                     |
| Gode män.                             |                      |                 |                     |             |        |        |                     |

Carl Hilmarsson


Förrättningsman.

Vilhelm Björkstén

| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                    | Antal | å-pris<br>kr | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------------|
|             |            | Avloppet A-B-Ba-C-D-E-F-G-H.<br>str. 10+63 - 3+68 (E) = halvtäckt avlopp. |       |              |                   |                 |
| A - 10+63   | 17         | Bergsprängning (ca 0,5 m <sup>3</sup> per m)                              | 17    |              |                   | 300:-           |
| 10+63 - B   | 379        | Lantbruksrör, diam 300 mm, inköp<br>oms. och frakter                      | m 379 | 6:-          | 2.274:-           |                 |
|             |            | Grävning, läggning samt iordning-<br>ställande av flödesrännan            | m 379 | 4:-          | 1.516:-           |                 |
| 10+63       | ---        | Kringmurning av rörutlopp                                                 |       |              | 50:-              |                 |
| B, 9+36     | ---        | Brunnar B-4-600                                                           | st 2  | 100:-        | 200:-             | 4.040:-         |
| B-Ba-C      | 118        | Lantbruksrör, diam 300 mm inköp<br>m.m. (se ovan)                         | m 118 | 6:-          | 708:-             |                 |
|             |            | Grävning m.m. (se ovan)                                                   | m 118 | 4:-          | 472:-             |                 |
| Ba,C        | ---        | Brunnar B-4-600                                                           | st 2  | 100:-        | 200:-             | 1.380:-         |
| C-D         | 150        | Lantbruksrör, diam 300 mm, inköp<br>m.m. (se ovan)                        | m 150 | 6:-          | 900:-             |                 |
|             |            | Grävning m.m. (se ovan)                                                   | m 150 | 4:-          | 600:-             |                 |
| 5+56 - 5+66 | ---        | Försvårad grävning genom väg<br>(fördjupning av trummans botten<br>m.m.)  |       |              | 600:-             |                 |
| D           | ---        | Brunn B-4-600                                                             |       |              | 100:-             | 2.200:-         |
| D - E       | 48         | Lantbruksrör, diam 300 mm, inköp<br>m.m. (se ovan)                        | m 48  | 6:-          | 288:-             |                 |
|             |            | Grävning m.m. (se ovan)                                                   | m 48  | 4:-          | 192:-             |                 |
| E           | ---        | Brunn B-7-900-600                                                         |       |              | 200:-             | 680:-           |
| E - F       | 66         | Lantbruksrör, diam 300 mm, inköp<br>m.m. (se ovan)                        | m 66  | 6:-          | 396:-             |                 |
|             |            | Grävning, läggning och återfyll-<br>ning.                                 | m 66  | 3:50         | 231:-             |                 |
| F           | ---        | Brunn B-1-600                                                             |       |              | 100:-             | 727:-           |
| F - G       | 154        | Lantbruksrör, diam 250 mm, inköp<br>m.m. (se ovan)                        | m 154 | 4:30         | 662:20            |                 |
|             |            | Grävning m.m. (se ovan)                                                   | m 154 | 2:50         | 385:-             |                 |
| G           | ---        | Brunn B-1-450                                                             |       |              | 90:-              | 1.137:20        |
|             | 932        | Överföres                                                                 |       |              |                   | 10.464:20       |

| Läge                    | Längd<br>m | Arbete, material e. d.            | Antal | å-pris<br>kr | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------------|
| G - H                   | 932        | Överfört                          |       |              |                   | 10.464:20       |
|                         | 148        | Lantbruksrör, diam 200 mm, inköp  |       |              |                   |                 |
|                         |            | m.m. (se ovan) m                  | 36    | 3:20         | 115:20            |                 |
|                         |            | Grävning m.m. (se ovan) m         | 36    | 2:50         | 90:-              |                 |
|                         |            | Inköp av tegelrör, diam 100 mm,   |       |              |                   |                 |
|                         |            | inköp m.m. (se ovan) m            | 112   | 2:50         | 280:-             |                 |
| O                       |            | Grävning m.m. (se ovan) m         | 112   | 1:-          | 112:-             |                 |
|                         | ---        | Stensil S <sup>2</sup> -300 mm    |       |              | 30:-              | 627:20          |
|                         |            | Arbets- och materialkostnad       |       |              |                   | 11.091:40       |
|                         |            | Tillägg och arbetets ledning och  |       |              |                   |                 |
|                         |            | tillsyn samt oförutsett           |       |              |                   | 1.108:60        |
|                         | Summa      | 1080 Kronor                       |       |              |                   | 12.200:-        |
| <u>Avloppet Ba - H.</u> |            |                                   |       |              |                   |                 |
| Ba - 14+48              | 148        | Lantbruksrör, diam 300 mm, inköp  |       |              |                   |                 |
|                         |            | mm. (se ovan) m                   | 148   | 6:-          | 888:-             |                 |
|                         |            | Grävning m.m. (se ovan) m         | 148   | 4:-          | 592:-             |                 |
| 14+48 - H               | 10         | Omläggning av befintlig 16" väg-  |       |              |                   |                 |
|                         |            | trumma som f.n. ligger i str. H-0 | 10    | 10:-         | 100:-             | 1.580:-         |
| 14+48                   | ---        | Brunn B-1-600                     |       |              |                   | 100:-           |
|                         |            | Arbets- och materialkostnad       |       |              |                   | 1.680:-         |
|                         |            | Tillägg för arbetets ledning och  |       |              |                   |                 |
|                         |            | tillsyn samt oförutsett           |       |              |                   | 170:-           |
| Summa                   | 158        | Kronor                            |       |              |                   | 1.850:-         |
| <u>Avloppet E - Ea.</u> |            |                                   |       |              |                   |                 |
| E - Ea                  | 138        | Lantbruksrör, diam 400 mm, inkl.  |       |              |                   |                 |
|                         |            | frakter m.m. (se ovan) m          | 50    | 8:50         | 425:-             |                 |
|                         |            | Grävning m.m. (se ovan) m         | 50    | 4:50         | 225:-             | 650:-           |
|                         |            | Lantbruksrör, diam 300 mm, inkl.  |       |              |                   |                 |
|                         |            | frakter m.m. (se ovan) m          | 88    | 6:-          | 528:-             |                 |
|                         |            | Grävning m.m. (se ovan) m         | 88    | 3:50         | 308:-             |                 |
| Ea                      | ---        | Intag I-2-600                     |       |              | 140:-             | 976:-           |
|                         |            | Arbets- och materialkostnad       |       |              |                   | 1.626:-         |
|                         |            | Tillägg för arbetets ledning och  |       |              |                   |                 |
|                         |            | tillsyn samt oförutsett           |       |              |                   | 174:-           |
| Summa                   | 138        | Kronor                            |       |              |                   | 1.800:-         |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge         | Längd<br>m  | Arbete, material e. d.                                                                                 | Antal | å-pris<br>kr | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------------|
|              |             | <u>Sammandrag:</u>                                                                                     |       |              |                   |                 |
|              | 1080        | Avloppet A - - - H                                                                                     |       |              |                   | 12.200:-        |
|              | 158         | " Ba - H                                                                                               |       |              |                   | 1.850:-         |
|              | 138         | " E - Ea                                                                                               |       |              |                   | 1.800:-         |
| <u>Summa</u> | <u>1376</u> | <u>Kronor</u>                                                                                          |       |              |                   | <u>15.850:-</u> |
| - 1000:-     |             |                                                                                                        |       |              |                   |                 |
|              |             | Vintveten den 19 oktober 1961.                                                                         |       |              |                   |                 |
|              |             | <br>Förrättningsman. |       |              |                   |                 |

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.           | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                              |                                             |                                          | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                    |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad |                                                     |
|                                    |                    |                  | kronor                                          | kronor                                      | procent                                  | procent                                             |
| 1                                  | 2                  | 3                | 4                                               | 5                                           | 6                                        | 7                                                   |
| <u>Lingådde 1<sup>3</sup>.</u>     |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Kungl. Fångvårdsstyrelsen          |                    | 3.101            |                                                 | 2.869:-                                     | 18.10                                    |                                                     |
| <u>Vintveten av 1<sup>2</sup>.</u> |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Kurt Wallin                        | S                  | 803              |                                                 | 743                                         | 4.69                                     |                                                     |
| <u>Vintveten 1<sup>3</sup>.</u>    |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Kurt Wallin                        | S                  | 3.506            |                                                 | 3.244                                       | 20.47                                    |                                                     |
| <u>Vintveten av 1<sup>2</sup>.</u> |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Stig Hogmalm                       | S                  | 1.576            |                                                 | 1.459                                       | 9.20                                     |                                                     |
| <u>Vintveten 1<sup>5</sup>.</u>    |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Fridolf Olsson sterbhus            |                    | 4.633            |                                                 | 4.287                                       | 27.05                                    |                                                     |
| <u>Vintveten 1<sup>4</sup>.</u>    |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Stig Hogmalm                       | S                  | 3.509            |                                                 | 3.248                                       | 20.49                                    |                                                     |
| Summa                              |                    | 17.128           |                                                 | 15.850                                      | 100,00                                   |                                                     |

Vintveten den 19 oktober 1961.

förrättningsman.

Gode män.

| Läge                         | Längd<br>m | Djup<br>m | Botten-<br>bredd, m         | Dagbredd<br>m             | Slänt-<br>lutning | Fall<br>‰ | Botten-<br>höjd<br>m           | Anmärkningar                                             |
|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                              |            |           | Rördimen-<br>sion, mm       | Rörmaterial<br>och rörtyp |                   |           |                                |                                                          |
| Avloppet A-B-Ba-C-D-E-F-G-H. |            |           |                             |                           |                   |           |                                |                                                          |
| A=10+80                      | --         |           | 1.00                        |                           | 1:1               |           | 13.70                          | Fixp. = + 15.40                                          |
| 10+63                        | 17         |           | "                           |                           | "                 |           | 13.75                          | Här börjar dikningsarbetet med<br>sprängning i berg      |
|                              | --         |           | 300                         | lantbruksrör              |                   | 2,5       | 13.80                          | str. 10+80 - 10+63                                       |
| 10+54                        | 9          |           | "                           |                           | "                 | "         | 13.83                          | Kringmurning. Halvtäckt avlopp<br>10+63 - 3+68 (E).      |
| 10+16                        | 38         |           | "                           |                           | "                 | "         | 13.93                          |                                                          |
| 9+90                         | 26         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.00                          |                                                          |
| 9+56                         | 34         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.08                          | B-4-600                                                  |
| 9+06                         | 50         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.21                          |                                                          |
| 8+70                         | 36         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.30                          |                                                          |
| 8+40                         | 30         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.37                          |                                                          |
| 7+90                         | 50         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.49                          |                                                          |
| 7+34                         | 56         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.63                          |                                                          |
| B= 6+84                      | 50         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.75                          | B-4-600                                                  |
|                              | --         |           |                             |                           |                   | 3,0       | 14.80                          |                                                          |
| Ba=6+30                      | 54         |           | "                           |                           | "                 | "         | 14.94                          | B-4-600                                                  |
| C= 5+66                      | 64         |           | "                           |                           | "                 | "         | 15.15                          | B-4-600                                                  |
|                              | --         |           | "                           |                           |                   | "         | 15.20                          | Vägtr. 5+56 - 5+66                                       |
| 5                            | 66         |           | "                           |                           | "                 | "         | 15.40                          | Fixp. = + 19.74                                          |
| D= 4+16                      | 84         |           | "                           |                           | "                 | 6,0       | 15.65                          | B-4-600                                                  |
| E= 3+68                      | 48         |           | "                           |                           | "                 | "         | 15.94                          | B-7-900-600                                              |
|                              | --         |           | "                           |                           |                   |           | 16.00                          |                                                          |
| F= 3+02                      | 66         |           | "                           |                           | "                 | "         | 16.40                          | B-1-600                                                  |
|                              | --         |           | 250                         |                           |                   | 10,0      | 16.50                          |                                                          |
| 2+60                         | 42         |           | "                           |                           | "                 | "         | 16.92                          |                                                          |
| 2+12                         | 48         |           | "                           |                           | "                 | "         | 17.40                          |                                                          |
| G= 1+48                      | 64         |           | "                           |                           | "                 | "         | 18.04                          | B-1-450                                                  |
|                              | --         |           | 200                         |                           | "                 | 16,0      | 18.10                          |                                                          |
| 1+12                         | 36         |           | "                           |                           | "                 | "         | 18.68                          |                                                          |
|                              | --         |           | 400                         | tegelrör                  |                   | 5,0       | 18.68                          |                                                          |
| 0+50                         | 62         |           | "                           |                           | "                 | "         | 18.99                          |                                                          |
| 0                            | 50         |           | "                           |                           | "                 | "         | 19.24                          | B <sup>2</sup> -300 mm. Här slutar diknings-<br>arbetet. |
| 0 - H                        | --         | 16"       | vägtrumma som lägges i str. |                           |                   |           | 13+48 - 13+58 i avloppet Ba-H. |                                                          |
| Summa                        | 1080       |           |                             |                           |                   |           |                                |                                                          |

Vintveten den 19 oktober 1961.

  
förrättningsman.

tillhör bilaga D.

### Arbetsföreskrifter.

Vid arbetets utförande iakttages:

#### Allmänt:

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att vid sprängningsarbeten sådana skyddsåtgärder vidtagas att skada ej uppstår å byggnader etc.

att förefintliga gränsmärken och fixpunkter ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörande myndighets försorg nya märken blivit utsatta.

#### Beträffande rörledningen.

att betongrören skola uppfylla gällande betongrörsnormer;

att de angivna bottenhöjderna gälla den lagda rörledningens inre bottenlinje;

att rörläggningen skall utföras av sakkunnig person;

att rörledningen lägges på jämnt underlag och i föreskriven lutning;

att rörledning ej må läggas direkt å berg eller sten utan skall läggas på ett avjämnat lager av grus

att rörledningen icke höljes med jord förrän rörens läggning kontrollerats av vederbörlig kontrollant

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas med stenfri jord till minst 0,3 m djup samt


att brunnar och övriga detaljer utföras i överensstämmelse med detaljritningar eller i enlighet med kontrollants anvisningar.

Fixpunktsbeskrivning.

Två fixpunkter, kryss (+) i berg, har utsatts på följande sätt:

1. Fixp. belägen omedelbart söder om punkten 10+80 (A) med höjden = + 15.40 m över jämförelseplanet.
2. Fixp. belägen c:a 70 m väster om punkten 5 med höjden = + 19.74 m över jämförelseplanet.

Vintveten den 19 oktober 1961.


  
/J. Vestmyr/  
förrättningsman.

Sammandrag av förrättningskostnader.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan, SFS 317/60

|                 |            |
|-----------------|------------|
| § 3             | 588 kr     |
| Godemansarvoden | 132 kr     |
| Annonskostnad   | 45 kr      |
| Hantlangning    | 210 kr     |
| Summa           | 975 kronor |

Vintveten den 19 oktober 1961.

  
/J. Vestmyr/  
förrättningsman.

Avskrift.

Stämpel.

Såväl har föt diarium utvisat,  
hava besatt i ett anföts o för en;  
enligt uppsigt, o landbesittarskapska  
f. Sveriges landlagd, den 19 oktober  
1761. o o t h d s i g n e f ö r s ä t t n i n g.  
söfande "Vintretans rikning för  
o i 1761" i Bro saten, fite!  
borg o u Bakus länd; betyg  
Jäme borg i Västergårdens länd  
dombals kemali den 8 januari 1761.

T Hjärtan:

T. Aronsson

Liktalen med original uttygas:

T Hjärtan:

