



Akt nr:

O-F2a-LS5/57

AU\$O-F2a-LS5/57

17

Ls 5/57

Söle dikningsföretag av år 1957

Skee socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Söle dikningsföretag av år 1957

i Skee socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen av


G. Hegeham

Lantbruksingeniör.

1000001:1 11/11/58

*Boken innehåller 24 skrifta paginerade sidor.
Färdig för 3 blad ritningar.*

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

3

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1957 den 3 april inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Hans Karlsson, Söle för att på grund av förordnande handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Rellen, Söle, Berge m.fl. hemman i Skee socken, varvid tillstädeskommo;

såsom sökande: Albert Andersson, Hans Karlsson, Sven Carlsson, Knut Malm samt Oskar och Sven Kristensson.

övrige sakägare och ombud: Johan A. Jansson och såsom huvudman för Johan Olssons sterbhus, Victor Johansson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1).

§ 2.

Något jäv mot synemannen ansågs ej föreligga.

§ 3.

Johan A. Jansson och Victor Johansson vitsordade en av dem förut undertecknad föreningskrivelse (Bil.2).

§ 4.

Synemannen företedde upprättade ritningar samt redogjorde för det tillärnade torrlägningsföretagets blivande bättnad, kostnad m.m. varefter

4
träffades överenskommelse om företagets utförande (Bil.3).

§ 5.

Det beslöts att utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Albert Andersson, Hans Karlsson och Knut Malm.

§ 6.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Hans Karlsson, Söle pr Skee till aktförvarare för företaget. Han erhöll samtidigt i uppdrag av delägarna att å deras vägnar söka högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kan komma att erfordras.

§ 7.

Det meddelades, att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av utlåtande å lantbruksingeniörskontoret i Vänersborg den 27 april 1957 samt att ett exemplar handlingar och ritningar kommer att inom 30 dagar därefter tillställas aktförvararen. Härefter förklarades sammanträdet avslutat.

Söle den 3 april 1957.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegestam

Lantbruksingeniör.

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 1.

III M 45 53.


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, Vänersborg, som förordnas att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen i laga ordning verkställa i bilagda ansökan begärda förrättning.

Göteborg i landskansliet den 22 december 1953.

✓ På länsstyrelsens vägnar:


(Carl Hasselrot)


(Ebbe Mark)

M - 45 53.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
19 DEC 1953

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANDBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORG & BOHUS LÄN
Ink. den 18/12 53 72 380
Betr. den / 19 ... No.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} ~~oss~~ tillhörig mark inom Skee socken,

Vette kommun socken(när) av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser upptagande av c:a 2.5 km långt avloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skee.

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Hans Karlsson, Söle, Skee.

tel. Solhem 24

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Söle den 11 november 1953.

Sökandes namn:

Fastighet:

Hans Karlsson för fastigheten

Söle 13

Helge Claesson » »

Söle 12

Oskar Eriksson » »

Karl Fredriksson Berge 1.2

Arvid Malm Bugo 1.3

Leen Carlsson. Buller 1.3

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Johan A. Jansson

ägare av fastigheten

Tolkrestad

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Alvsborgs läns norra del,
Vänersborg.

Uddevalla

den 18 december

1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Perman Bengtsson

Bil. 2.F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknad med
 sökande till det företag, som avser torrläggning av vattenskadad
 mark till *Sölle, Berge mfl. i Skoö socken,*
Göteborgs och Bohus län,

Johan Gustav
Victor Johansson för Johan Olssons sk.

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt un-
 dertecknat denna förening ~~intyg~~ *vidhöllo de vid*
sammantid den 3 april 1957 intygas av
G. Hegelham

Bil. 3.Överenskommelse.

Undertecknade delägare i Söle dikningsföretag av år 1957 i Skee socken hava denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla det av lantbruksingeniör G. Hegethorn upprättade och för oss framlagda förslaget, varvid kostnaderna skola fördelas i förhållande till var och ens båtnad av företaget uttryckt i procent, som avrundats till hela tal sålunda:

Söle 1 ²	,äg. Albert Andersson	18 %
" 1 ³	" Hans Karlsson	20 "
Rellen 1 ²	" Sven Carlsson	5 "
Berge av 1 ² och av 1 ³	" Bröderna Kristensson	19 "
" " 1 ³ " " 1 ²	" Knut Malm	13 "
Folkestad 3 ¹	" Johan A. Jansson	24 "
" Östra 2 ⁴	" Johan Olssons stbh.	<u>1</u> "
		<u>Summa 100 %</u>

I förhållande till ovanstående skola förrättnings- och övriga gemensamma kostnader fördelas.

Sålunda överenskommet försäkras:

Söle den 3 april 1957.
 Albert Andersson Hans Karlsson Sven Carlsson
 Oskar Kristensson Rikard Kristensson Knut Malm
 Johan A. Jansson Johan Olsson
 Överenskommet för ovanstående försäkras och

Under hand varande omständigheter
befunnits lämplig.

G. Hezelham

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skee socken, Söle 1</u> ²							
Äb Albert Andersson							
åker	1	0.55				800	440
"	2	0.15				"	120
"	3	0.66				"	528
"	4	0.62				"	496
"	5	0.39				900	351
"	6	0.35				"	315
"	7	0.27				"	243
"	8	1.07				800	856
"	9	0.29				"	232
Summa		4.35					3581
<u>Söle 1</u> ³ , äb. Hans Karlsson							
åker	10	1.45				900	1305
"	11	0.84				700	588
"	12	0.51				"	357
"	13	0.30				900	270
"	14	0.26				"	234
"	15	0.22				"	198
trp.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trp.							
åker	16	0.22				900	198
"	17	0.22				1000	220
"	18	0.44				1200	528
betesmark	19		0.11			300	33
Summa		4.46	0.11				3931
² Rellen 1, äb. Sven Carlsson							
betesmark	20		0.08			100	8
åker	21	0.75				1200	900
Summa		0.75	0.08				908
² Berge av 1 A, äb. Oskar och							
Rickard Kristensson, åker	22	0.78				1000	780
åker	23	0.35				900	315
"	24	0.43				"	387
"	25	0.32				"	288
"	26	0.31				"	279
"	27	0.31				700	217
Summa		2.50					2266
³ ² D:o 1 A och 1 B,							
äb. Knut Malm							

13

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	28	0.24				600	144
"	29	0.45				700	315
"	30	0.48				800	384
"	31	0.35				"	280
"	32	0.19				"	152
"	33	0.29				"	232
"	34	0.25				"	200
"	35	0.41				900	369
"	36	0.24				"	216
"	37	0.25				1200	300
"	38	0.18				400	72
	<u>Summa</u>	3.33					2664
² ³ D:o av 1 A och 1 B, Oskar och Rickard Kristensson							
Åker	39	0.28				400	112
"	40	0.53				1200	636
	<u>Summa</u>	0.81					748
¹ Folkestad av 3. ä. Johan A. Jansson							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
b. Oskar och Rickard Kristensson							
åker <u>Summa</u>	41	0.23				1000	230
² <u>Berge av 1 A</u> , ä. Oskar och Rickard Kristensson							
b. Johan A. Jansson							
åker <u>Summa</u>	43	0.65				900	585
¹ <u>Folkestad 3</u> .							
äb. Johan A. Jansson							
åker	44	0.16				700	112
"	45	0.48				"	336
"	46	0.15				800	120
"	47	0.20				700	140
"	48	0.17				900	153
"	49	0.26				"	234
"	50	0.54				"	486
"	51	0.13				800	104
"	52	0.81				900	729
"	53	0.64				1000	640
trp.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trp.							
åker	54	0.92				1000	920
"	55	0.42				"	420
skogsmark	56		0.15			100	15
"	57		0.33			"	33
"	58		0.18			"	18
Summa		4.88	0.66				4460
⁴ <u>Folkestad Östra 2.</u>							
ä. Johan Olssons stbh.							
b. Victor Johansson							
åker	59	0.49				600	294
skogsmark	60		0.10			100	10
Summa		0.49	0.10				304
² <u>Berge av 1 A, äb. Oskar</u>							
och Rickard Kristensson							
åker	42	0.24				1000	240
Summa							
<u>Jordmån:</u> All åker i huvudsak mylla på lera.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Söle 1 ²	1- 9	4.35					3581
" 1 ³	10-19	4.46	0.11				3931
Rellen 1 ²	20-21	0.75	0.08				908
Berge av 1 ² A och 1 ³ B	22-27 } 39-40 } 42-43 }	4.20					3839
" 1 ³ A och 1 ² B	28-38	3.33					2664
Folkestad 3 ¹	41 } 44-58 }	5.11	0.66				4690
" Östra 2 ⁴	59-60	0.49	0.10				304
Summa		22.69	0.95				19917
Vänernsberg den 27 april 1957. <i>G. Hegeberg</i> Lantbruksingenjör.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A - B.</u>						
+50 +10 5 - 8	260	Lerbl. sand med ngt sten o.r.	240	2.50		600
+10 +05 8 -10	195	Lera med enst. sten	360	2.25	810	
9		Ersättn. för försvårad överfart			300	1110
+05 +55 10 -13	350	Lera	675	2:-	1350	
		Utplanering	"	0.80	540	1890
+55 +08 13 -15	153	Lera	300	2:-	600	
		Utplanering	"	0.80	240	
+55 +04 13 ,15		Ersättn.för försvårad överfart 2	250		500	1340
+08 +45 15 -18	337	Lera	750	2:-	1500	
		Utplanering	"	0.80	600	2100
+45 +30 18 -20	185	Lera	350	2:-	700	
		Utplanering	"	0.80	280	980
+30 +70 20 -22	240	Lera	550	2:-	1100	
		Utplanering	"	0.80	440	1540
+70 +85 22 -25	315	Lera	650	2:-	1300	
		Utplanering	"	0.80	520	1820
+85 +27 25 -30	442	Lera	1075	2:-	2150	
		Utplanering	"	0.80	860	
		Trummsänkning			100	3110

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
+27 +93 30 -32	266	Lera	800	2:-	1600	
		Utplanering	"	0.75	600	2200
+93 +11 32 -34	118	Lera	250	2.25	562.50	
		Utplanering	"	0.75	187.50	750
		För arbetets ledning, oförut-				
		sett m.m. tillägges				1560
		Summa				19000
Vänersborg den 27 april 1957.						
 Lantbruksingeniör.						

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~Kostnad~~ båtnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten ~~gemensamma~~ kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	~~procent~~ kronor	procent
1	2	3	4	5	6
² <u>Söle 1</u> , Albert Andersson	S	3581	3420	216	18
³ " <u>1</u> , Hans Karlsson	S	3931	3800	240	20
² <u>Rellen 1</u> , Sven Carlsson	S	908	950	60	5
² ³ <u>Berge av 1 A och 1 B</u> , Oskar och Rickard Kristensson	S	3839	3610	228	19
³ ² <u>Berge 1 A och 1 B</u> , Knut Malm	S	2664	2470	156	13
¹ <u>Folkestad 3</u> , Johan A. Jansson	S	4690	4560	288	24
⁴ <u>Folkestad Östra 2</u> , Johan Olssons sth.	S	304	190	12	1
Summa		19917	19000	1200	100

Vänersborg den 27 april 1957.



Lantbruksingenjör.

Bil.D.U t l ä t a n d e

av synemannen angående torrläggning av mark till Söle, Rellen, Berge och Folkestad i Skee socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1957.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 3 km sydost om Skee kyrka samt tillhör nederbördsområde nr. 111.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. Förslaget innebär, att avloppet A - B fördjupas vidgas så att 22.69 hektar åker och 0.95 hektar skogsmark erhåller förbättrad torrläggning.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Hela företagets nederbördsområde har uppmätts till 385 hektar.

Avrinningen pr sekund och hektar vid ordinärt flöde har skattats till 2 liter från åker och 4 liter från övrig mark. I förhållande här- till har flodvattenmängden för aktuella punkter beräknats sålunda:

Pkt. 9 = 810 l/sek. pkt 15 ⁺⁰⁴ = 645 l/sek. samt pkt. 29 ⁺⁶⁰ = 160 l/sek.

Med ledning härav samt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrin- nande, har avloppet föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har approxima- tivt uppskattats så som närmare framgår av värderingslängden (Bil. A) och beräknats till sammanlagt 19917 kronor.

Trummor.

I företaget ingår sänkning av en rörtrumma vid pkt 29 ⁺⁷³ med 20 dm. Stentrumman vid 22 ⁺⁶⁶ avses att bibehållas oförändrad. Uppförande av nya överfarter vid pkt. 9, 13 ⁺⁵⁵ och 15 ⁺⁰⁴ skola bekostas av markäga- ren mot en som skälig ansedd ersättning av sammanlagt 800 kronor. De skola dimensioners på sådant sätt, att vattnets fria avrinnande ej hindras.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 19000 kronor, skola

fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil.C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen,
att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras
 och underhållas i enlighet med framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden,
att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,
att uppschaktad jord å åker skall utplaneras så snart lämpligen ske kan,
att arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1965,
att företaget skall benämnas Söle dikningsföretag av år 1957.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när denne lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 27 april 1957.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegehorn

Lantbruksingenjör.

Såvitt här fröf diarium utvisar, hava bevrir
irko anfrids övre det vid ovan angivna synefö-
rättning angivna utlåtande; tillgrip Vänersborg
i Västerbygdens vattendomstols kassli den 17
augusti 1957.

T. Tjänsten:
Pierik Hultberg



Plåmpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Söle dikningsföretag av år 1957 i Skee socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1956		Hantlangning och material						545	-
1957		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr						651	-
		Inb. och laga kraft bevis				4	-	4	-
		Summa						1200	-
Vänerns borg den 27 april 1957.									
<i>G. Högström</i>									

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Söle dikningsföretag av år 1957			
Söcken Skee		Län Göteborgs och Bohus	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~Karlsson~~			
Lantbrukaren Hans Karlsson, Söle pr Skee			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 11/11 1957	Bidrag till utförandet, kr 6600:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1/10 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1958	Kontrakterad arbetsid förlängd till 1/10 1959
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1000:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 20/7 1959		Besiktning verkställd av undertecknad	

Vid besiktningen befanns företaget väl utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det godkännts av mig. Resterande bidrag bör snarast utanordnas.

Vänersborg den 21 juli 1959.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:

B. Karlsson

B. Jansson

Lantbruksnämnden, Vänersborg. Lantbruksnämnden, Vänersborg.