



Akt nr:

O-F2a-LS5/58

AU\$O-F2a-LS5/58

25

Ls 5/58

Hallinds dikn.företag av år 1958

Tanums socken,

Göteborgs och Bohus län.

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Hallinds dikningsföretag av år 1958

i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen av


G. Hegehorn

Lantbruksingeniör.

Akten innehåller 33 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 5 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1957 den 11 december inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Gustav Hansson i Hallind för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Solbräcke, Utby, Hallind, Gården, Mungseröd och Gånehed i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län. På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil.2-4) tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

Gustav Hansson, Axel Burman, Karl Hansson, Jens Ohlsson, Hans och Erik Olsson för Anders Olssons stbh. Oscar Andersson samt Ester Ulfhed

Övriga sakägare och ombud:

Sune Johansson, John Ekman, Thorin Hansson, Torin Olsson samt Harry Bolin för samfällda vägen Hallind-Bramseröd-Ulvesked och Olof Kjellman för vägförvaltningen enl. fullm. (Bil.5).

Såsom biträdande godemän:

Berthold Gustavsson, Åseröd pr Orrekläpp och Thesenius Lindström, Svandal " Orrekläpp.

4

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningsens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsföretaget, varvid närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sank marker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta.

§ 4.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

Under synegången träffades överenskommelse med vederbörande ägare till broarna vid pkt. 18⁺³⁷, 25⁺³⁷, och 27⁺⁶², att de mot skälig ersättning på egen bekostnad skulle svara för erforderliga överfarter.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Tid och plats som ovan.

G. Hegstam

Lantbruksingeniör.

Erik Olsson

Herman Lindström

Biträdande godemän.

Den 18 augusti 1958 sammanträdde synemännen ånyo i Hallind, varvid på grund av kungörelser (Bil. 6-7) följande tillstädeskommo:

Oscar Andersson,

Gustav Hansson,

Hans och Erik Olsson för Anders Olssons sterbhus,

Axel Burman,

Karl Hansson.

§ 6.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade förslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 8.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Gustav Hansson, Hans Olsson och Axel Burman.

§ 9.

Jämlikt 10 kap.74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Gustav Hansson, Hallind pr Tanumshede till aktförvarare för företaget. Han fick dessutom i uppdrag att hos vederbörande myndighet ansöka om statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna komma att erfordras.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil.D), som upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Hallinö den 18 augusti 1958.

G. Hegelhorn

Bertil Holmström

Theresen Linderholm

Syrenan

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1957

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. 1.III M 3 1953.R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda ansökning omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 23 januari 1953.

Rec. På länsstyrelsens vägnar:

Nils Wallenberg
(Nils Wallenberg)

Ake Mellström
(Ake Mellström)

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Göteborg
den 14 JAN 1953

1/12 52 75 337

Till Länsstyrelsen i

Göteborgs & Bohus län.

Arkiv 172-52,3
53.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark Inom

Famurs

socken(-nar) av Göteborgs & Bohus län.

Förrättningen avser

Rätning och renning av bäck,
dikning, åreglering.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

areal & avlopps längd omkring 2,5 km

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd e. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Sandsjöströarna på landsvägen Famurs - för h. o. d.
Gärheden samt Utby bevis, samt den i byggnaden Kallind - Gärheden

Närmaste järnvägsstation

Famurs

Meddelanden om förrättningen ställas till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gustav Karlsson Kallind, Gärheden 15
Famurs län

den 15-10 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Gustav Karlsson
Kallind

för fastigheten

Kallind 1³ samt Utby med 1⁴
Gärheden 12 13

Karl Hansson

» »

Gärden 2⁴, 2³

Ingvar Carlsson

» »

Munkens väg 1¹† 1957
Ny ägare
Kjell Olsson

Kjell Olsson

Gärden 12, 13

Kjell Olsson

Utby 1.2 - 1.6

Anders Olsson Kallind

Halland 1.2 Utby 1.3

Oscar Andersson

Utby 2³

Kersti Ulfhög

Falkenberg 1² 1¹

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Ernst Thorsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Stora Nyland</i>
<i>John Ekman</i>	» » »	<i>Gärsked 14</i>
<i>Gustav Johansson</i>	» » »	<i>Ek Söder i Lur socken</i>
<i>Erik Larsson</i>		<i>Ek Söder i Lur socken</i>
<i>Karlens Håksson</i>		<i>Ek Söder i Lur socken</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg.

Uddevalla den 13 januari 19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bengt Olsson

//

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark till St. Ryland, Solbräcke, Utby, Hallind, Gården, Munkseröd och Gånehed i Tanums socken hålles hos lantbrukaren Gustav Hansson i Hallind, onsdagen den 11 december 1957 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör allm. väg n:r 976.

Vänersborg den 20 november 1957.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Tanums kyrka söndagen den ²⁴ . . . november 1957, betygas:

Balkenander
kh

Bil. 3.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark till St. Ryland, Solbräcke, Utby, Hallind, Gården, Munkseröd och Gånehed i Tanums socken hålles hos lantbrukaren Gustav Hansson i Hallind, onsdagen den 11 december 1957 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör allm. väg n:r 976.

Vänersborg den 20 november 1957.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohuslänningen
den 26 november 1957 intygas ex officio:

G. H. Hegethorn

Bil.4.F ö r t e c k n i n g

Över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförrätt-
ning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till St. Ryland,
Solbräcke, Utby, Hallind, Gården, Munkseröd och Gånehed i Tanums socken.

Angående sammanträde den 11 december 1957.

Den 20/11 1957 kungörelse till Pastorsämbetet i Tanum, Tanumshede

"	22/11	"	"	"	Bohusläningen,	Uddevalle
"	"	"	kallelser till skiftesgodemännen			
			Karl Gustavsson,	Åseröd,	Orrekläpp	
			Thesenius Lindström,	Svandal,	"	
"	25/11	"	meddelanden till			
			Gustav Hansson,	Hallind,	Tanumshede	
			Axel Burman, Gånehed,		"	
			Karl Hansson,	Gården,	"	
			Kjell Olsson,	Tornavägen 5, Lund		
			Jens Olsson,	Utby,	Tanumshede	
			Anders Olssons sterbh., Fru Alma Olsson,	Hallind,	"	
			Oskar Andersson,	Utby,	"	
			Esther Ulfhed,	Solbräcke,	"	
			Sune Johansson,	Gånehed,	"	
			Ernst Karlssons sterbh., Fru Elna Karlsson,	Stora Ryland,	"	
			John Ekman,	Torim,	Lur	
			Thorin Hansson,	Gården,	Tanumshede	
			Torin Olsson,	"	"	

Enskilda vägen Hallind-Bramseröd-
Ulvesked,
Ordf. Karl Edlund, Bramseröd, Tanumshede
Vägförvaltningen Göteborg
A. B. Skandinaviska Elverk, Strömstad
Telegrafverket,
Kommisarien, "

Vänersborg den 25 november 1957
G. Hegelhorn

Avskrift.

O,594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län
Dnr 3816-66 d
INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsrämnd i mål angående
taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därfor.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagaaktsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

B. Neuman

B. Neuman

Bil. 5.



F u l l m a k t.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-
med **ingenjör Olof Kjellman**
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~utföra~~
..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts
och kronans talan ~~vid syneförrättning för terrälläggning av~~
mark till St. Ryland, Solbräcke, Utby, Hallind, Gården, Munkseröd och Gånehed
i Tanums socken.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ombudets laga åtgärder godkännes,

Göteborg den **7 december** 195**7**.....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Sune Ewerdahl

Erik Löfving

Bil. 6.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning ang. torrläggning av mark till Solbräcke, Utby, Hallind, Gånehed och Gården i Tanums socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Hansson i Hallind måndagen den 18 aug. 1958 kl. 11, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 juli 1958.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Tanums kyrka söndagen den . . . ^{3 aug.} ~~juli~~
1958, betygas:

Carl Brandt
ll

17

Bil. 7.

Kungörelse

Syneförrättning ang. torrläggning av mark till Solbräcke, Utby, Hallind, Gånehed och Gården i Tanums socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Hansson i Hallind måndagen den 18 aug. 1958 kl. 11. då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 juli 1958.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohuslänningen den 4 augusti 1958 betygas ex officio:

G. Hegethorn

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Solbräcke 1¹</u>							
Ester Ulfhed							
odl.mark <u>A-summa</u>	1		0,67	2000	3200	1200	804
<u>Utby Uppegården 2³</u>							
Oscar Andersson							
åker	2	1,48		2500	3500	1000	1480
"	3	0,24		2300	"	1200	288
odl.mark	4		0,15	1500	2500	1000	150
"	5		0,14	2000	3200	1200	168
"	6		0,28	1700	"	1500	420
"	7		0,22	2000	3500	"	330
"	8		0,11	1700	"	1800	198
"	9		0,45	2000	"	1500	675
"	10		0,35	1500	3000	"	525
"	11		0,12	1600	3200	1600	192
"	12		0,09	"	3000	1400	126
<u>A-summa</u>		1,72	1,91				4552
<u>Utby Nedergården 1⁶</u>							
Jens Ohlsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
betesmark	13		0,14	1200	1500	300	42
"	14		0,13	1600	2000	400	52
"	15		0,29	"	"	"	116
odl.mark	15a		0,24	2000	3200	1200	288
A-summa			0,80				498
<u>Utby Nedergården 1²</u>							
Densamme							
kulturbete	A-summa 16		0,44	2600	4000	1400	616
<u>D:o D:o 1³</u>							
Anders Olssons stbh							
åker	A-summa 17	0,82		3000	4500	1500	1230
<u>D:o D:o 1⁴</u>							
Gustav Hansson							
åker	18	0,23		3100	4500	1400	322
"	19	0,40		3300	4800	1500	600
A-summa		0,63					922
<u>Hallind 1³</u>							
Densamme							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker	20	1,53		3500	5000	1500	2295
"	21	0,46		"	"	"	690
"	22	0,27		"	"	"	405
"	23	0,23		"	"	"	345
<u>A-summa</u>		2,49					3735
<u>Hallind 1²</u>							
Anders Olssons stbh							
åker	24	0,34		3800	5000	1200	408
"	25	0,25		"	"	"	300
"	26	0,35		3500	"	1500	525
"	27	0,23		3800	"	1200	276
"	28	0,46		4000	"	1000	460
<u>A-summa</u>		1,63					1969
<u>Gånehed 1²</u>							
Axel Burman							
åker	29	0,25		4000	5000	1000	250
"	30	0,58		3500	"	1500	870
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker	31	0,35		3800	5000	1200	420
"	32	0,34		4300	"	700	238
A-summa							1778
B-summa							300
T-summa		1,52					2078
<u>Gården Uppegården 2³A</u>							
Karl Hansson							
åker	33	0,17		4300	5000	700	119
"	34	0,16		"	"	"	112
"	35	0,14		"	"	"	98
"	36	0,11		"	"	"	77
"	37	0,12		"	"	"	84
"	38	0,12		"	"	"	84
"	39	0,05		"	"	"	35
"	40	0,17		4400	"	600	102
"	41	0,15		"	"	"	90
"	42	0,18		"	"	"	108
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker	43	0,09		4500	5000	500	45
"	44	0,62		4700	"	300	186
"	45	0,13		4200	"	800	104
"	46	1,31		4000	"	1000	1310
A-summa							2554
B-summa							600
T-summa		3,52					3154
<u>Gården Uppegården 2³B</u>							
Kjell Olsson							
åker	47	0,43		4400	5000	600	258
"	48	0,29		4000	"	1000	290
A-summa		0,72					548
<u>Gården Nedergården 1²</u>							
Densamme							
åker	49	0,16		3800	5000	1200	192
"	50	0,13		"	"	"	156
"	51	0,24		"	"	"	288
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker	52	0,13		3800	5000	1200	156
A-summa		0,66					792
<u>Gården Nedergården 1³</u>							
Kjell Olsson							
åker	A-summa 53	0,29		3800	5000	1200	348
<u>Sammandrag</u>							
Solbrücke 1 ¹	1		0,67				804
Utby Uppegården 2 ³	2-12	1,72	1,91				4552
Utby Nedergården 1 ⁶	13-15a		0,80				498
D:o D:o 1 ²	16		0,44				616
D:o D:o 1 ³	17	0,82					1230
D:o D:o 1 ⁴	18-19	0,63					922
Hallind 1 ³	20-23	2,49					3735
D:o 1 ²	24-28	1,63					1969
Gånehed 1 ²	29-32	1,52					2078
Gården Uppegården 2 ³ A	33-46	3,52					3154
D:o D:o 2 ³ B	47-48	0,72					548
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Gården Nedergården 1 ²	49-52	0,66					792
D:o D:o 1 ³	53	0,29					348
T-summa		14,00	3,82				21246
Jordmån: I huvudsak mylla på lera							
Hallind den 18 augusti 1958.							
G. Hegethörn Bertil Holm / Lantbrukaren Mesarius Lindström							

Hallinds dikningsföretag av år 1958.

Bil. B.
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>A-B-C-D.</u>				
1 - 6 ⁺⁴⁰	640	Pinnmo med block, träd, stubbar	100	7:-	700	
		Lera med ngt sten och "	370	3:-	1110	
		Lera	500	1.50	750	2560
6 ⁺⁴⁰ - 12 ⁺⁷⁰	420	Lera med enst. sten och "	1800	1.75	3150	
		Sten och grus med stubbar	600	3:-	1800	4950
12 ⁺⁷⁰ - 19 ⁺⁹⁵	725	Sandbl.lera med sten o. "	1700	2:-	3400	
18 ⁺³³ - 18 ⁺³⁷		Ersättn. för försvårad överfart			800	4200
19 ⁺⁹⁵ - 26 ⁺⁹⁰	695	Sandbl.lera med sten	1300	2.25	2925	
25 ⁺³⁴ - 25 ⁺³⁷		Ersättn. för försvårad överfart			400	3325
26 ⁺⁹⁰ - 27 ⁺⁵³	63	Sandbl.lera med sten	120	2.25		270
27 ⁺⁵³ - 29 ⁺¹⁵	162	" " " "	300	2.25	675	
27 ⁺⁵⁹ - 27 ⁺⁶²		Ersättn. för försvårad överfart			400	1075
		För oförutsett, arbetets ledning m.m. tillägges				1920
		Summa				18300
		<u>B-B¹.</u>				
B	70	6" lantbruksrör med frakt	70	2.50	175	
B ¹		Grävning, läggning och höljning	70	3:-	210	
		Rörlutlopp, typ U-1			25	
		Brunn, typ B-1. D= 0.6 m.			120	530
		För etc.				70
		Summa				600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor.
		<u>C-C¹.</u>				
40 - 40 ⁺⁸¹	81	10" lantbruksrör med frakt	81	4.25	344.25	
		Grävning etc.	81	3.25	263.25	
C		Rörutlopp, typ U-1			30:-	
40 ⁺⁸¹		Brunn, typ B-1. D= 0.6 m.			120:-	757.50
40 ⁺⁸¹ -42 ⁺⁴⁸		6" lantbruksrör med frakt	167	2.50	417.50	
		Grävning etc.	167	2.50	417.50	
C ¹		Brunn, typ B-1. D= 0.6 m.			120:-	955:-
		För etc.				187,50
		<u>Summa</u>				1900:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		A-B-C-D.				18300
		B-B ¹ .				600
		C-C ¹ .				1900
		<u>Summa</u>				20800
		Hallind den 18 augusti 1958.				
		<i>S. Hegelham</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Hallinds dikningsföretag av år 1958.

Bil. C.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. ~~Kostnad~~	Sök. o. likst. S	Beräknad ~~kostnad~~ bätnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Tanums socken.</u>					
<u>Solbräcke 1¹</u> , Ester Ulfhed	S	804	786.24	3.78	94,50
<u>Utby Uppegården 2³</u> , Oscar Andersson	S	4552	4457.44	21.43	535,75
" <u>Nedergården 1⁶</u> , Jens Ohlsson	S	498	486.72	2.34	58,50
" " 1 ² , " "	S	616	603.20	2.90	72,50
" " 1 ³ , Anders Olssons s.	S	1230	1204.32	5.79	144,75
" " 1 ⁴ , Gustav Hansson	S	922	902.72	4.34	108,50
<u>Hallind 1³</u> , " "	S	3735	3656.64	17.58	439,50
" 1 ² , Anders Olssons stbh.	S	1969	1928.16	9.27	231,75
<u>Gånehed 1²</u> , Axel Burman	S	2078	2034.24	9.78	244,50
<u>Gården Uppegården 2³A</u> , Karl Hansson	S	3154	3086.72	14.84	371,00
" " 2 ³ B, Kjell Olsson	S	548	536.64	2.58	64,50
" <u>Nedergården 1²</u> , " "	S	792	775.84	3.73	93,25
" " 1 ³ , " "	S	348	341.12	1.64	41,00
<u>Summa</u>		21246	20800:-	100.00	2,500
Hallind den 18 augusti 1958.					
<i>G. Högström</i> <i>Boelwald Gustafsson</i> <i>Magnus Lindström</i>					
5.24 7.95 2,500 2,3300 5.79 9.27 15.06 21.92					

Bil.D.

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Solbräcke, Utby Uppegården och Nedergården, Hallind, Gånehed samt Gården Uppegården och Nedergården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1958.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 5 km norr om Tanums kyrka samt tillhör nederbördsområdet 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär vidgning och djupning samt delvis rätning av avloppet A-B-C-D samt utförande av rörledningarna B-B¹ och C-C¹.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 17.82 hektar, som anses erhålla båtнад genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för olika sträckor har särskilt beräknats beträffande åker och annan mark. Avrinningen pr sekund och hektar har vid ordinärt flöde skattats till 2 liter från åker och 3.5-4 liter från övrig mark med delvis kala berg och för aktuella punkter beräknats sålunda: pkt A = 4400 lit/sek. pkt 18^{+40} = 3600, pkt 21 = 2100, pkt 25^{+50} = 2000, pkt 27^{+70} = 1500, pkt 40^{+80} = 20, pkt C^1 = 10, och pkt B^1 = 15 liter pr sekund. Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profil- och sektionsritningarna. Högsta vattendjupet vid flod har för det öppna avloppets nedre del beräknats uppgå till 1.2 meter.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Med ledning av ytavvägningen m.m. har den i företaget ingående markens alstringsbåtnad beräknats på sätt, som finnes angivet i värderingslängden (Bil. A). Genom att avloppet $C-C^1$ igenlägges med rör erhålles ytterligare båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning m.m. Denna brukningsbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för berörda fastigheter.

Den totala båtnaden, som skall ligga till grund för kostnadernas
till/
fördelning, uppgår sammanlagt 21246 kronor.

Broar och trummor.

Av företaget berörd landsvägstrumma avses att bibehållas i oförändrat skick.

Broar eller trummor, som framdeles kunna komma att om- eller nybyggas, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande i avloppet.

Enligt träffad överenskommelse skall såsom skälig ersättning för försvårad överfart vid pkt. 18⁺³⁷, 25⁺³⁷ och 27⁺⁶² utgå respektive 800, 400 och 400 kronor till broägarna.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för företaget utförande, som beräknats till 20800 kronor enligt bilaga B, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. C) som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,
att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden,
att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,
att uppschaktade massor läggas minst 1 meter från dikeskant med ej brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande diken eller ~~sträckor~~ och i regel minst på var 50-de meter för ytvattens avrinnande,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att arbetena må utlämnas på entreprenad eller utföras i egen regi och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 Okt. 1967,

att företaget skall benämnas Hallinds dikningsföretag av år 1958.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Vattendomstolsavgift.

~~Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen åligger det sökandena till företaget, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, inbetala till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 31.87 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.~~

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas efter samma grunder, som gälla för första utförandet. Underhållet av broar och trummor åvilar vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna avloppet.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet

tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när
avsyningsförrättaren godkänt detsamma.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot den-
samma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg,
inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Hallind den 18 augusti 1958.

G. Hegelhorn

Perthald Lagergren

Thesener Lundström

Synermä.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över denna syneförrättning; klyggar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 4 november 1958.

*Tjänsten:
T. Branson*



Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Hallinds dikningsföretag av år 1958 i Tanums socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1955-57		Hantlangning 464 tim. á 3.25						1508	-
		Material						52	-
1958		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr 51342						646	-
		Ersättn. till godman B. Gustavsson						113	80
		" " " Th. Lindström						117	-
		Annonskostn. inb. och laga kraft bevis					63 -	63	-
		Utjämningsstal							20
		<u>Summa</u>						2500	-
		Hallind den 18 augusti 1958.							
		<i>G. Hegelhorn</i>							