



**Akt nr:**

**O-F2a-LS6/56**

\*AU\$O-F2a-LS6/56\*

8

Ls 2/52

Ödsby dikningsföretag 1956

i Foss socken,

Göteborgs och Bohus län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Ödsby dikningsföretag 1956

i Foss socken,

Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

*Jonas Dönn*  
lantbruksingenjör.

*Arkiv innehåller 34 skrivna paginerade sidor.  
Förhåll för 2 blad räkningar.*

Protokoll hållet vid syneförrättning  
för bättre torrläggning och brukning  
av ägor tillhörande Ödsby och Lökeberg  
i Foss socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 10 september 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör  
hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal för att jämlikt  
nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.

Underrättelse om tid och plats för sammanträdet hade delgivits  
samtliga sakägare i den för stämning stadgade ordning (Bil. nr 3 -  
12).

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes.

Sökande till förrättningen:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Karl A. Skånberg, | Ödsby    |
| Donald Söreklint  | "        |
| Hans Gustavsson   | "        |
| Astor Eriksson    | Lökeberg |
| Osvald Danielsson | "        |
| Torsten Johansson | "        |

Övriga sakägare:

Gerda Johansson  
genom Perry Löwendahl enl. företett förmyndarbrev

Vägförvaltningen  
genom övervägmästare Eric Jonsson enl. fullmakt Bil. nr 2

Munkedal-Svarteborgs El. distributionsförening  
genom Valfrid Olsson

Karl Zackrisson,

Lökeberg

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

Gustav Dahlqvist,

Möe,

Munkedal

Otto Hedlund,

Röstorp

"

## § 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. nr 1.

## § 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

## § 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

## § 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

## § 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig

torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.

- 2) sökandena yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.
- 3) yrkade sökandena att vägförvaltningen i mån att allmänna vägen Munkedal Gårvik erhåller förbättring genom företagets utförande vägförvaltningen ålägges deltaga i dikningen.
- 4) Vidare yrkade sökandena att telegrafverket och Munkedal Svarteborgs El. distributionsförening ålägges flytta de stolpar, som kan komma att vara i vägen för dikningen.
- 5) Vägförvaltningen yrkade att diket förläggas så långt från vägen att vägens bestånd icke äventyras samt att det ur vägförvaltningens synpunkt är önskvärt att rör nedlägges i diket. Vidare yrkade vägförvaltningen att om möjligt få slippa bli delägare i företaget utan i stället, om delaktighet ådömmes vägförvaltningen, den skall få betala en engångssumma för sin del i underhållet.
- 6) yrkade sökanden Karl Spångberg att om flödesrännan samtidigt skulle komma att tjänstgöra som vägdike det klart fastställas hur underhållet skall fördelas.
- 7) yrkade Astor Eriksson att diket utföres såsom kombinerat på de nedersta 50 meterna på hans mark.
- 8) Bestred Valfrid Olsson såsom representant för den elektriska distributionsföreningen, sökandenas yrkande om fri flyttning

- av stolpar, som vore i vägen för dikningen. Distributionsföreningen skulle utföra flyttningen, men kostnaderna skulle debiteras dikningsföretaget.

## § 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

## § 7.

- Då några ytterligare framställningar icke gjordes upplästes dagens protokoll, som godkändes varefter förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan

*Juni Perin*  
lantbruksingenjör.

*Carl Hedlund* *Gustaf Dahlquist*  
biträdande godemän.

Den 14 december 1956 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal för att vidare handlägga syneförrättningen.

Underrättelse om tid och plats för sammanträdet hade delgivits samtliga sakägare i den för stämning stadgade ordning (Bil. nr 15-24).

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes.

Sökandena till förrättningen:

|                  |          |
|------------------|----------|
| Karl A. Skånberg | Ödsby    |
| Donald Söreklint | "        |
| Hans Gustafsson  | "        |
| Astor Eriksson   | Lökeberg |

Torsten Johansson Lökeberg

Oswald Danielsson "

Övriga sakägare:

Perry Löwendal för egen del och för Asta Persson och Doris Åker-  
lund enligt fullmakt Bil. nr 25 och 26

Vägförvaltningen genom övervägmästaren Eric Jonsson enligt  
fullmakt Bil nr. 27 samt vägmästare Stenberg

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet  
mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägför-  
valtningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet  
yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom  
Bil. nr 13 och 14.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade för-  
slaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och  
kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och foga-  
des till protokollet:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Värderingslängd      | såsom Bil. Litt. A |
| Jordersättningslängd | " " " B            |
| Kostnadsförslag      | " " " C            |

7.  
Kostnadsfördelningslängd

såsom Bil. Litt. D

Arbets- och fixpunktsbeskrivning

" " " E

Översiktsskarta

" " " F

§ 10.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 11

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta Bil. Litt G.

§ 12

Till styrelse för företaget utsågs:

Karl A. Skånberg, Ödsby Munkedal ordförande.

Donald Söreklint " "

Torsten Johansson, Lökeberg "

§ 13

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs: Astor Eriksson och Oswald Danielsson med Hans Gustafsson och Perry Löwendal såsom ersättare.

§ 14

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare, att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande, att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 15

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för företagets igångsättande och förrättningskostnadernas bestridande till dess statsmedel bli tillgängliga.

## § 16

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 175:-, till godemännen kronor 98:70 samt för kallelser kronor 8:- eller tillhopa kronor 281:70

## § 17

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Ödsby Munkedal den 14 dec. 1956

*Jan Petrus*  
lantbruksingenjör

*O. Hedlund* *Gustaf Dahlquist*  
biträdande godemän

## LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Göteborg C

III M 27 56.R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören J.O.G.Rödén,  
Vänersborg, som förordnas att i lantbrukskonsulenten  
G. Bergströms ställe jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen  
i laga ordning verkställa i bilagda ansökan begärda  
förrättning.

*ant. 28/8* Göteborg i landskansliet den 28 augusti 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

*Carl Hasselrot*  
(Carl Hasselrot)

*Ake Mellström*  
(Ake Mellström)

## LANTBRUKSNÄMNDEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

UDDEVALLA

/KB

Inkom till Landskansliet  
i Göteborg  
27 AUG 1956

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och  
Bohus län,  
Göteborg.

## Telefoner:


Jordförv. egnahemsl. . . . 17761  
Täckd. m. m. ek. byggn. . 17762  
Instrukt. täckd. förm. . . . 17763  
Kassa, kamrer, prod. bidr. 17764  
Lantbr. dir. . . . . 17765

Dnr. ID 124/55

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har den 11 maj 1955 förordnat undertecknad att handlägga syneförrättning enligt 10 kap., 32§, vattenlagen, hos Karl A. Skånberg, Ödsby, m.fl., inom Foss socken av Göteborgs och Bohus län.

Enär företaget är av mera omfattande beskaffenhet och troligtvis kommer att beröras av motstående intressen, får jag härmed anhålla att annan förrättningsman förordnas.

Uddevalla den 25 augusti 1956


  
/Gunnar Bergström/  
lantbrukskonsulent.

Till ny förrättningsman föreslås:

Lantbruksingeniören J.O.G. Rödeh, Vänersborg.

Uddevalla den 25 augusti 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

  
lantbruksdirektör.

11.

LÄNSSTYRELSEN  
I  
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN  
LANDSKANSLIET

III M - 24 55.


R e s o l u t i o n .



Översändes till lantbrukskonsulenten  
G. Bergström, Lantbruksnämnden, Uddevalla,  
som förordnas att jämlikt 10 kap. 32 § vatten-  
lagen i laga ordning verkställa i bilagda  
ansökan begärda förrättning.

Göteborg i landskansliet den 11 maj  
1955.

På länsstyrelsens vägnar:

  
(Carl Hasselrot)

  
(Åke Mellström)

M - 24 5 5

12.

LANTBRUKSNÄMNDEN I  
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. den 30/4 1955. Nr. 124/55.

Bev. den / 19.... Nr.

Vänstern till Landskansliet  
i Göteborg

Till Länsstyrelsen i *Göteborg o. Bohus*

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom *Foss*

socken(-nar) av *Göteborg o. Bohus* län.

Förrättningen avser *avlopp för att möjliggöra bärkraftning av vattenströmda masker. Företaget består*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare *allmänna landsvägen Munkedal gård och*

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. *avloppets längd ca 3000 m.*

Närmaste järnvägsstation *Munkedal.*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Lantmästare Karl Skänberg*  
*Ödsby. Munkedal telefon Munkedal 21082*  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Ödsby Munkedal* den *29 april* 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ *Karl A. Skänberg*

för fastigheten

*Ödsby 1 o. Bärby 1*

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

| Icke sökandes namn:                |                      | Fastighet:                           |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Donald Sörsklint                   | ägare av fastigheten | Ödsby 3 <sup>a</sup> A               |
| Hans Gustavsson                    | » » »                | Ödsby 3 <sup>a</sup> B               |
| Göran Olsson                       | » » »                | Ödsby 2 <sup>a</sup> A               |
| Lantbruksnämnden Uddevalla         |                      | Bärby 2 <sup>a</sup> A               |
| Rolfs Eriksson                     |                      | Löheby 1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> |
| Oswald Danielsson                  |                      | Löheby 1 <sup>a</sup>                |
| Gerda Johansson                    |                      | Löheby 1 <sup>a</sup>                |
| Förmyndaren Perry Lörändal Lyrskil |                      |                                      |
| Torsten Johansson                  |                      | Löheby 1 <sup>a</sup>                |

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulenten G. Bergström, lantbruksnämnden, Uddevalla.

Uddevalla

den 2 maj

19 55.

På Lantbruksnämndens vägnar:

*Peril Bolmuthang*

Förening

Undertecknade anhåller härmed  
vördsamt att få förena oss med söka-  
den till syneförrättning sub. vattenlagens  
bestämmelser som ingavs till Länsstyrelsen  
den 29 april 1955 av Karl A. Skärberg för  
Ödsby i m. fl. i Foss socken Gästbargs och  
Bohus län och göra vi detta i den be-  
märkelse som avses i vattenlagen  
10 kap. 58 §.

Munkedal den 30 aug. 1956.

Torsten Johanson

Stor-Eriksson

Donald Löcklin.

Oswald Davidsen

Hans Gustavsson.

Förstärkt förening vitsordas:

Jean Pövin  
lantbruksingenjör.

Gustaf Wahlquist  
Gustaf Wahlquist

otto Hedlund

Fullmakt.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas härmed övervägmästare Eric Jonsson.....

vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~inlämnas~~ .....

..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts

och kronans talan i mål angående .... avs. syneförrättning enligt .....

vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg.

i Foss socken:

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den ....8.september..... 1956.....

Sune Ewerdahl  
Vägdirektör

15.  
Avskrift.

O,594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län

Dnr 3816-66 d

INKOM 6 JULI 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 194  
nr 681; för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar  
fullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens  
talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol; där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående

taxering av kronan tillhöriga; under styrelsens förvaltning stående fastig-  
heter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrät-  
ning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölj  
talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och sk  
len därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftsbevis i samtlig  
av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersät  
ningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ova  
omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare,  
vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, so  
på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överläm-  
nas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

[ Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbygg-  
nadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

*Sten Foglin*  
Sten Foglin

K a l l e l s e

å ~~lantbrukaren~~ Telegrafkommissarien, Trädgårdsg. 7, Uddevalla.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00. Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

Uddevalla . den 1 september 1956.

*Anders Karlsson*

Bevittnas:

*Anders Karlsson*

stämningsman enligt Uddevalla  
rådhusrätts förordnande.

o o o o o o o o o o

Ink. till Lantbrukarämnen, Vänersborg

den 5 SEP. 1956

Dnr: 00000000000000000000

K a l l e l s e

å ~~Lantbrukaren~~ Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,  
G ö t e b o r g.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00. Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

... *John Rödén* den 3 september 1956.

VÄGFÖRVALTNINGEN  
 I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Bevittnas:

*Lars Lindahl*

Stämningsman, förordnad av Göteborgs Rådhusråd

o o o o o o o o o o

K a l l e l s e

å lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00, Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

*Munkedal* den *19* september 1956.

*Karl Skånberg*

Bevittnas:

*[Signature]*  
Polisman  
Munkedal

K a l l e l s e

å lantbrukaren Donald Söreklint, Ödsby, Munkedal.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00. Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

*Ödsby Munkedal* . den 1 september 1956.

*Donald Söreklint*

Bevittnas:

*[Signature]*  
Polisman  
Munkedal

.....

K a l l e l s e

å lantbrukaren Hans Gustavsson, Ödsby, Munkedal.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00, Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

*Ödsby Munkedal*

..... den 1 september 1956.

*Hans Gustavsson*  
.....

Bevittnas:

*[Signature]*  
.....  
Polisman

1  
Munkedal

.....

K a l l e l s e

å lantbrukaren Astor Eriksson, Lökeberg, Munkedal.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00, Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

*Lökeberg* den 1 september 1956.

*Astor Eriksson*

Bevittnas:

*Munkedal*  
Polisman  
i  
Munkedal  
.....

K a l l e l s e

å lantbrukaren Osvald Danielsson, Lökeberg, Munkedal.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00. Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

*Lösedung* . . . den 1. september 1956.

*Osvald Danielsson*

Bevittnas:

*[Signature]*  
Polismän  
Munkedal

.....

K a l l e l s e

å lantbrukaren Torsten Johansson, Lökeberg, Munkedal.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00, Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

*Munkedal Lökeberg* . . . . . den 1 september 1956.

*Torsten Johansson*  
.....

Bevittnas: . . .

*[Signature]*  
Bevittnad  
ii

Munkedal

.....

K a l l e l s e

å ~~lantbrukaren~~ Munkedal-Svarteborg El. distributionsförening,  
c/o Frank Pettersson, Amunneröd, Munkedal.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00, Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

*Amunnes* den 1 september 1956.  
**Munkedal-Svarteborgs elektriska  
distributionsförening n. p. a.**

Bevittnas:

*[Signature]*  
**Polisman**  
**Munkedal**

K a l l e l s e

å ~~lantbrukaren~~ metallarbetaren Perry Löwendal, V:a Kronobergsg.51  
(såsom förmyndare för Gerda Johansson, Lökeberg) L y s e k i l.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker inom Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal måndagen den 10 sept. 1956 kl. 10.00, Allmänna vägen Munkedal - Gårvik, telefon- och kraftledningsstolpar kommer att beröras av företaget.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid bevaka Eder rätt.

Vänersborg den 31 aug. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit erkännes.

Lyschil . . . . . den 1 september 1956.

J. P. Löwendal . . . . .

Bevittnas:

Thom Almqvist . . . . .

DELGIVNINGEN VERKSTÄLLD EFTER  
FÖRMANS UPPDRAG.

o o o o o o o o o o

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,  
G ö t e b o r g.

Ang. förslag till avdikning av marker i Ödsby och Lökeberg belägna  
å ömse sidor om allmänna vägen Munkedal - Gårvik i Foss socken, Göte-  
borgs och Bohus län.

Den 29 april 1955 och 30 aug. 1956 har ett flertal markägare i Ödsby och Lökeberg i Foss socken begärt syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker genom upptagande av avloppet väster om allmänna vägen Munkedal - Gårvik, se bifogad karta i skala 1:4000. Sammanträde i ärendet hölls den 10 sept. 1956, varvid vägförvaltningen representerades av övervägmästaren Eric Jonsson.

Vid sammanträdet yrkade sökandena å ena sidan att vägförvaltningen, i den mån allmänna vägen Munkedal - Gårvik erhåller nytta genom företagets utförande, skulle åläggas deltagningsskyldighet i företaget.

Vägförvaltningens representant å andra sidan yrkade dels att diket förläggas på betryggande avstånd från allmänna vägen, dels att vägförvaltningen, om densamma ålägges deltagningsskyldighet, genom erläggande av en engångssumma blir helt fri från framtida delaktighet i företaget.

Med anledning härav får jag meddela följande. Verkställda undersökningar har givit vid handen dels att ifrågavarande avlopp är starkt igenslammat och dels att flertalet av de vägtrummor, som

27.  
skall avleda vattnet från de öster om landsvägen belägna markerna äro praktiskt taget helt igenslammade.

På grund härav står vattnet mycket högt i det östra vägdiket. På bifogad profilritning har vägbanan utmärkts med en kartstreckad linje medan normal högvattenyta har utmärkts med långstreckad linje. Exc. högvattenytan har icke utmärkts, men <sup>den</sup> ligger c:a 0,3 m över normal högvattenyta. De övriga profillinjerna utmärker uppifrån räknat: vänster dikeskant, normal lågvattenyta i avloppet och nuvarande botten i detsamma.

Med hänsyn till vägbanans bärighet är det av stor betydelse att grundvattnet i vägkroppen hålles så lågt som möjligt. Vidare måste vägbanan skyddas mot överspolning från öster vid häftiga flöden.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § äger den dikande, om han själv utför arbetet, erhålla gottgörelse för den minskning i underhållet av bro, trumma eller annan anläggning, som uppstår genom arbetets utförande. Otvetydigt är att vissa fördelar tillskyndas vägens ägare genom upptagande av ifrågavarande avlopp och dessa fördelar kan karakteriseras såsom minskning i det framtida underhållet.

Om markägarna icke skulle komma att utföra ifrågasatt dikning, skulle vägens ägare för att erhålla 0,5 m torrläggning av vägkroppen nödgas rensa avloppet på de sträckor (sammanlagt 1000 m) och till det djup, som angivits på profilritningen med grön färg samt att för framtiden underhålla dessa arbeten. Kostnaden för upptagandet har beräknats till 1980:- och kapitaliserade värdet av det framtida underhållet efter 4 % har beräknats till 5000:- eller sammanlagt i runda tal 7000:- kronor. Genom utförande av dessa rensningsarbeten kommer markerna även att erhålla viss förbättring genom att såväl jordens alstringsförmåga som markernas bruksbetingelser förbättras. Denna nytta har beräknats till c:a 1300:- kronor, medan nyttan för vägens vidkommande kan sät-

tas lika med kostnaden eller 1980:- kronor.

Enligt den fördelningsprincip, som angives i vattenlagen och, om hänsyntages till vägförvaltningens yrkande om befrielse från framtida deltagningsskyldighet i underhållet, kommer <sup>på</sup> vägförvaltningen 1980 (60 %) av 7000:- kronor eller 4200:- kronor och på torrlägg 3280 ningsföretaget  $\frac{1300}{3280}$  (40 %) av 7000:- kronor eller 2800:- kronor.

Med hänvisning till ovan anförda och efter prövning av skäligheten anser jag att vägförvaltningen bör erlægga ovannämnda 4200:- kronor till dikningsföretaget i ett för allt.

Vad sedan dikningsarbetets egentliga utförande beträffar får jag med hänvisning till det med röd färg angivna förslaget å bifogad profilritning anföra följande.

Större delen av avloppet kommer att utföras såsom kombinerat avlopp med flödesränna och lantbruksrör. Flödesrännan förlägges på sådant avstånd från vägkanten att vägs slänten kan utföras i lutning 1:3. De trummor, som skall avleda vattnet från de öster om landsvägen belägna markerna, ingår icke i själva företaget, men då flertalet för närvarande icke medger full torrläggning skall trummorna sänkas, om någon markägare så påfordrar, varvid bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 - 8 §§ skall äga tillämpning.


På grund av att flödesrännan förlägges på sådant avstånd från vägkroppen att slänten kan läggas i lutning 1:3 har vägförvaltningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 34 § 2 stycket rätt att utnyttja flödesrännan som vägdike. Endast om det normala underhållet härigenom fördyras skall vägförvaltningen deltaga i kostnaderna för flödesrännans (= vägdikets) underhåll.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 och 57 §§ får jag hemställa om yttrande rörande dels det tekniska utförandet av av-

loppet utmed allmänna vägen Munkedal - Gårvik och dels den föreslagna gottgörelsen till företaget för minskat vägunderhåll. Då vissa dräneringsarbeten redan har utförts och stor risk föreligger för sönderfrysning av dräneringsrören, om torrlägningsarbetet inte kan utföras i höst, anhålles om skyndsam handläggning av ärendet.

Vänersborg den 1 november 1956.

I tjänsten:

  
lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET  
VÄGFÖRVALTNINGEN

I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

POSTADRESS: BOX 7, GÖTEBORG 1

TELEFONADRESS: 17 63 40 VÄXEL

Bil. nr 14.

Till

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område,

Lantbruksingenjörssavdelningen,

Vänersborg.

Eder beteckning Edert meddelande av den 1 nov. 1956 Vår beteckning  
Dnr 4109-43/56.

Ärende

Ang. förslag till avdikning av marker i Ödsby och Lökeberg,  
belägna å ömse sidor om allmänna vägen nr 814 Pilegård-Faleby-  
Gårvik i Foss socken.

Lantbruksnämnden har i skrivelse den 1 november 1956 hemställt om vägförvaltningens yttrande rörande dels det tekniska utförandet av rubr. avdikning och dels den föreslagna gottgörelsen till dikningsföretaget för minskat vägunderhåll, och får vägförvaltningen, med anledning härav, anföra följande.

Vägförvaltningen har intet att erinra emot det föreslagna tekniska utförandet av avloppet.

Den föreslagna gottgörelsen till dikningsföretaget för minskat vägunderhåll anser vägförvaltningen vara för högt beräknad och kan ej godtaga förslaget härom utan viss jämkning.

Vägförvaltningen vill icke förneka att väghållaren erhåller viss båtnad genom det föreslagna avloppet, men då detta, som får relativt ringa djup, till ej oväsentlig del kommer att framgå på ett avstånd av omkring 6 meter från närmaste vägkant torde grundvattnets sänkning i vägkroppen å denna del bliva obetydlig. Dessutom finnes ju ingen verklig garanti för att avloppet

framdeles vidmakthålles på sådant sätt, att beräknad båtnad för vägen alltjämt är tillfinnandes. Ehuru den beräknade båtnaden således kan vara diskutabel, vill vägförvaltningen dock ej undandraga sig skälig andel i kostnaden för företaget.

Därest markägarna icke skulle komma att utföra ifrågasatt dikning, och vägförvaltningen således finge ombesörja för vägens behov erforderlig dikning resp. dikesrensning, skulle dessa arbeten komma att utföras i samband med maskinell kantskärning av vägen, varvid även upplastning av dikesjorden skulle ske maskinellt. Härigenom skulle vägförvaltningens kostnader för själva dikningsarbetet nedbringas. Kantskärning måste ändock under alla förhållanden utföras med vissa tidsintervaller, oavsett om, och av vem dikning eller dikesrensning verkställes.


Vägförvaltningen har sålunda beräknat kostnaden för själva dikningsarbetet till 1.600:- kr. och kapitaliserade värdet av det framtida underhållet efter 4 % till 3.000:- kr. eller sammanlagt 4.600:- kronor.


Enligt av Lantbruksnämnden angiven fördelningsprincip kommer då på vägförvaltningens del  $\frac{1600}{2900} = 55\%$  av 4.600:- kr. eller 2.500:- kronor och på dikningsföretaget  $\frac{1300}{2900} = 45\%$  av 4.600:- eller 2.100:- kronor.

Under villkor att vägförvaltningen tillförsäkras rätt att utan särskild kostnad utnyttja flödesrännan som vägdike, samt att för detta ändamål, markremsan mellan flödesrännan och vägen kostnadsfritt ställes till vägförvaltningens disposition, är vägförvaltningen villig att till dikningsföretaget erlægga en engångsersättning i ett för allt av 2.500:- kronor.

Göteborg den 19 november 1956

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

  
Sune Ewerdahl

  
/Eric Jonsson

K a l l e l s e

å  
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,  
G ö t e b o r g.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Öds-  
by och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, hand-  
lägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg  
Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för-  
rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för  
att därvid Eder rätt bevaka.

Vänernsberg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*Jonas Eriksson*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna  
dag emottagit, vilket härmed erkännes.

*hög*  
..... den 3 dec. 1956.  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN  
*Ch. Olof Larsson*

Bevittnas:

*Lars Lindahl*

Stämmaningsman, förordnad av Göteborgs Rådhusråd

K a l l e l s e

å

**Fr. Asta Persson, Skottegatan 11, Lysekiel.**

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Fåss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal; fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänernsberg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*John Eriksson*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

*Lepsholm*..... den 3 dec. 1956.

*Asta Persson*

Bevittnas:

*Guy Karlsson*  
polisintendent

K a l l e l s e

å

metallarbetaren Perry Löwendal,

V. Kronobergsg. 51, L y s e k i l.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gärvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*John Eriksson*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

*Kyrkil* ..... den 3 dec. 1956.

*J. P. Löwendahl*

Bevittnas:

*Guy Karlsson*  
polarbetsstypel

K a l l e l s e

å

Fr. Doris Åkerlund, Bragegatan 2, S k ö n s b e r g.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka:

Vänersborg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*John Dödsén*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes:

*Skånberg* ..... den 3 dec. 1956.

*Doris Åkerlund*...

Bevittnas:

*John Skånberg*...

K a l l e l s e

å

lantbrukaren Torsten Johansson,

Lökeberg, M u n k e d a l.

Syneförrättning för terrälläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13:00:

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*Jan Sten*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

**MUNKEDAL**

..... den 5 dec. 1956.

*Torsten Johansson*  
.....

Bevittnas:

*[Signature]*  
.....  
**Polisman**  
|  
**Munkedal**

K a l l e l s e

å

lantbrukaren Karl. A. Skånberg,

Ödsby, M u n k e d a l.

Syneförrättning för terrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas..

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*Jon Erik*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

**MUNKEDAL** ..... den 5 dec. 1956.

*Karl A. Skånberg*

Bevittnas:

*[Signature]*

K a l l e l s e

å

lantbrukaren Astor Eriksson,

Lökeberg, M u n k e d a l.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänerns borg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*John Sten*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

**MUNKEDAL**

..... den 5 dec. 1956.

*Astor Eriksson*  
.....

Bevittnas:

*[Signature]*  
**Polismän**  
**Munkedal**

K a l l e l s e

å

lantbrukaren Hans Gustafsson,

Ödsby, M u n k e d a l.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Föss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*John Eriksson*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

**MUNKEDAL** ..... den 5 dec. 1956.

*Hans Gustafsson*  
.....

Bevittnas:

*[Signature]*  
**Polismän**  
|  
**Munkedal**

K a l l e l s e

å  
lantbrukaren Osvald Danielsson,  
Lökeberg, M u n k e d a l.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänerns borg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*Janne Erik*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

**MUNKEDAL** ..... den 5 dec. 1956.

*Osvald Danielsson*

Bevittnas:

*[Signature]*  
.....  
Polisman  
|  
**Munkedal**

K a l l e l s e

å

lantbrukaren Donald Söreklint

Ödsby, M u n k e d a l.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl A. Skånberg Ödsby, Munkedal, fredagen den 14 december 1956 kl. 13.00.

Allmänna vägen Munkedal - Gårvik beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att för rättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 30 november 1956.

På tjänstens vägnar:

*John Divil*  
lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande handling har jag denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

**MUNKEDAL**

..... den 5 dec. 1956.

*Donald Söreklint*

Bevittnas:

*[Signature]*  
**Polisman**  
**Munkedal**

FULLMAKT

för P. Löwendahl, Lysekil, att å mina vägnar förhandla och sluta  
avtal i samband med syneförrättning för torrläggning av mark till-  
hörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län.

Sundsvall den 11 december 1956

*Doris Åkerlund*

Bevittnas:

*E. Skallare*

*E. Skallare*

## Fullmakt.

Härmed befullmäktigar undertecknad min broder, Perry Löwendahl, att vid syneförrättning den 14/12 1956 hos herr Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal, föra min talan och bevaka min rätt.

Lysekil den 12/12 1956

*Asta Persson*

(Asta Persson)

Bevittnas:

*Perry Löwendahl*


*Grete da Myrnes*

F u l l m a k t.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-  
med ..... Övervägmästare Eric Jonsson .....  
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att inför .....  
... lantbruksingenjören ..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts  
och kronans talan i mål angående ..... syneförrättning för torrläggning av mark.  
tillhörande Ödsby och Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län vid...  
.....  
sammanträde hos lantbrukare Karl A. Skånberg, Ödsby, Munkedal den 14 december  
1956 kl. 13,00.....  
Fullmakten omfattar rätt att godkänna vid förrättningen träffad förening....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den ..... 10 december ..... 195 6.....



Sune Ewerdahl

43.  
Avskrift.

O,594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län

Dnr 3816-66 d

INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 194 nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar b fullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;  
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;  
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående  
taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastig-  
heter;

inför vägsyenenämnd samt  
vid lantmåteriförrättning.  
I detta bemyndigande inhägnas rätt att godkänna vid lantmåteriförrät-  
ning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölj-  
talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och sk-  
len därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftsbevis i samtlig-  
av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersät-  
ningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan  
omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare,  
vittnen och parter.


Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som  
på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överläm-  
nas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbygg-  
nadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

  
Sten Foglin

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Lökeberg 1<sup>22</sup></u>        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Torsten Johansson</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mobil. mellanlera               | 1                    | 0,08            |        | 2700        | 4100   | 1400   | 112         |
| " " "                                 | 2                    | 0,31            |        | 2900        | "      | 1200   | 372         |
| " " "                                 | 3                    | 0,23            |        | 3600        | 4200   | 600    | 138         |
| " " "                                 | 4                    | 0,32            |        | 2100        | "      | 2100   | 672         |
| " " "                                 | 5                    | 0,10            |        | "           | "      | "      | 210         |
| " " "                                 | 6                    | 0,32            |        | 3700        | 4300   | 600    | 192         |
| " " "                                 | 7                    | 0,32            |        | "           | "      | "      | 192         |
| " " "                                 | 8                    | 0,28            |        | 2200        | "      | 2100   | 588         |
| " " "                                 | 9                    | 0,18            |        | 2100        | 4100   | 2000   | 360         |
| " " "                                 | 10                   | 0,11            |        | 3500        | "      | 600    | 66          |
| " " "                                 | 11                   | 0,43            |        | 3700        | 4300   | "      | 258         |
| " " "                                 | 12                   | 0,26            |        | 2200        | "      | 2100   | 546         |
| A-summa                               |                      |                 |        |             |        |        | 3706        |
| <u>Brukningsbåtnad B-summa</u>        |                      |                 |        |             |        |        | 294         |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 2,94            |        |             |        |        | 4000        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Lökeberg 1<sup>7</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Oswald Danielsson</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mobil. mellanlera               | 13                   | 0,12            |        | 3700        | 4300   | 600    | 72          |
| " " "                                 | 14                   | 0,07            |        | 2200        | "      | 2100   | 147         |
| A-summa                               |                      |                 |        |             |        |        | 219         |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa        |                      |                 |        |             |        |        | 19          |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 0,19            |        |             |        |        | 238         |
| <u>Lökeberg 1<sup>6</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Oswald Danielsson</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mobil. mellanlera               | 15                   | 0,35            |        | 1900        | 4300   | 2400   | 840         |
| " " "                                 | 16                   | 0,30            |        | 3700        | "      | 600    | 180         |
| " " "                                 | 17                   | 0,27            |        | 2500        | 4200   | 1700   | 459         |
| " " "                                 | 18                   | 0,08            |        | 3400        | 4000   | 600    | 48          |
| " " "                                 | 19                   | 0,18            |        | 1800        | "      | 2200   | 396         |
| A-summa                               |                      |                 |        |             |        |        | 1923        |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa        |                      |                 |        |             |        |        | 236         |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 1,18            |        |             |        |        | 2159        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Lökeberg 1<sup>2</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Astor Eriksson</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mobil. mellanlera               | 20                   | 0,39            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 858         |
| " " "                                 | 21                   | 0,18            |        | 3400        | "      | 600    | 108         |
| A-summa                               |                      |                 |        |             |        |        | 966         |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa        |                      |                 |        |             |        |        | 114         |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 0,57            |        |             |        |        | 1080        |
| <u>Lökeberg 1<sup>4</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gerda Johanssons sterbh.</u>       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mobil. mellanlera               | 22                   | 0,36            |        | 3600        | 4200   | 600    | 216         |
| " " "                                 | 23                   | 0,54            |        | 1700        | "      | 2500   | 1350        |
| " " "                                 | 24                   | 0,51            |        | 3600        | "      | 600    | 306         |
| " " "                                 | 25                   | 0,92            |        | 1700        | "      | 2500   | 2300        |
| A-summa                               |                      |                 |        |             |        |        | 4172        |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa        |                      |                 |        |             |        |        | 466         |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 2,33            |        |             |        |        | 4638        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Ödsby av 1<sup>I</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karl A. Skånberg</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, måttlig mullh. mellanlera/      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| /lera                                 | 26                   | 0,37            |        | 2200        | 4300   | 2100   | 777         |
| " " " " "                             | 27                   | 0,31            |        | 2100        | 4200   | "      | 651         |
| " " " " "                             | 28                   | 0,19            |        | "           | "      | "      | 399         |
| " " " " "                             | 29                   | 0,05            |        | 3400        | "      | 800    | 40          |
| " moig mellanlera                     | 30                   | 0,21            |        | 2500        | "      | 1700   | 357         |
| " " "                                 | 31                   | 0,13            |        | 3600        | "      | 600    | 78          |
| " " "                                 | 32                   | 0,18            |        | 1900        | "      | 2300   | 414         |
| A-summa                               |                      |                 |        |             |        |        | 2716        |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa        |                      |                 |        |             |        |        | 288         |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 1,44            |        |             |        |        | 3004        |
| <u>Ödsby av 1<sup>II</sup></u>        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| äg. <u>Karl A. Skånberg</u>           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| br. Hans Gustafsson                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, moig mellanlera                 | 33                   | 0,22            |        | 2200        | 4300   | 2100   | 462         |
| Trpt                                  |                      |                 |        |             |        |        |             |


VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                               | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                     |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                     |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Trpt                                                                                                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, moig mellanlera                                                                                               | 34                   | 0,25            |        | 3700        | 4300   | 600    | 150         |
| " " "                                                                                                               | 35                   | 0,26            |        | "           | "      | "      | 156         |
| " " "                                                                                                               | 36                   | 0,20            |        | 2200        | "      | 2100   | 420         |
| A-summa                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        | 1188        |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa                                                                                      |                      |                 |        |             |        |        | 186         |
| <u>Totalsumma</u>                                                                                                   |                      | 0,93            |        |             |        |        | 1374        |
| <u>Ödsby 4<sup>1</sup></u>                                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Hans Gustafsson</u>                                                                                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, moig mellanlera                                                                                               | 37                   | 0,33            |        | 4100        | 4300   | 200    | 66          |
| " " "                                                                                                               | 38                   | 0,34            |        | 2900        | 4200   | 1300   | 442         |
| " " "                                                                                                               | 39                   | 0,12            |        | 3700        | 4300   | 600    | 72          |
| " " "                                                                                                               | 40                   | 0,07            |        | 3800        | 4200   | 400    | 28          |
| " " " , kost-<br>naden för egen dikning fram<br>till punkt C överstiger den<br>till 209:- kr. beräknade<br>båtnaden | 41                   |                 |        |             |        |        |             |
| A-summa                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        | 608         |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa                                                                                      |                      |                 |        |             |        |        | 86          |
| <u>Totalsumma</u>                                                                                                   |                      | 0,86            |        |             |        |        | 694         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Ödsby 3<sup>6</sup></u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Donald Söreklint</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mmig mellanlera                 | 42                   | 0,30            |        | 3100        | 4100   | 1000   | 300         |
| " " "                                 | 43                   | 0,26            |        | 1800        | "      | 2300   | 598         |
| " " "                                 | 44                   | 0,55            |        | 3700        | "      | 400    | 220         |
| " " "                                 | 45                   | 0,21            |        | 3600        | 4000   | "      | 84          |
| " " "                                 | 46                   | 0,17            |        | "           | "      | "      | 68          |
| A-summa                               |                      |                 |        |             |        |        | 1270        |
| <u>Brukningsbåtnad</u> B-summa        |                      |                 |        |             |        |        | 149         |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 1,49            |        |             |        |        | 1419        |
| <u>Sammandrag</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Lökeberg 1<sup>22</sup></u>        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Torsten Johansson</u>              | 1-12                 | 2,94            |        |             |        |        | 4000        |
| <u>Lökeberg 1<sup>7</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Oswald Danielsson</u>              | 13-14                | 0,19            |        |             |        |        | 238         |
| <u>Lökeberg 1<sup>6</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Oswald Danielsson</u>              | 15-19                | 1,18            |        |             |        |        | 2159        |
| <u>Lökeberg 1<sup>2</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Trpt                                  |                      |                 |        |             |        |        |             |

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Trpt                                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Astor Eriksson</u>                 | 20-21                | 0,57            |        |             |        |        | 1080        |
| <u>Lökeberg 1<sup>4</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gerda Johanssons sterbh.</u>       | 22-25                | 2,33            |        |             |        |        | 4638        |
| <u>Ödsby av 1<sup>II</sup></u>        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karl A. Skånberg</u>               | 26-32                | 1,44            |        |             |        |        | 3004        |
| <u>Ödsby av 1<sup>I</sup></u>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| äg. <u>Karl A. Skånberg</u>           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| br. Hans Gustafsson                   | 33-36                | 0,93            |        |             |        |        | 1374        |
| <u>Ödsby 4<sup>1</sup></u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Hans Gustafsson</u>                | 37-41                | 0,86            |        |             |        |        | 694         |
| <u>Ödsby 3<sup>6</sup></u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Donald Söreklint</u>               | 42-46                | 1,49            |        |             |        |        | 1419        |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      | 11,93           |        |             |        |        | 18606       |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 16768       |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 1838        |
| Ödsby, Munkedal den 14 december 1956. |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Lantbruksingenjör.                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Biträdande godemän.                   |                      |                 |        |             |        |        |             |

| Fastighet och ägare m. m.                                                                                                                                                                                                      | Avlopp         |                    |        | Upplag         |                    |        | Summa<br>ersättning<br>kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | Areal          | Ersättning         |        | Antal          | Ersättning         |        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | öre/m <sup>2</sup> | kronor | m <sup>3</sup> | öre/m <sup>3</sup> | kronor |                               |
| <u>Lökeberg 1<sup>22</sup> Torsten Johansson</u>                                                                                                                                                                               |                |                    |        |                |                    |        |                               |
| <u>Ödsby 3<sup>6</sup> Donald Söreklint</u><br>fördelas efter arbetets utfö-<br>rande str. 2 - 4+67                                                                                                                            |                |                    |        | 570            | 0:70               | 399:-  |                               |
| <u>Summa</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |        |                |                    | 399:-  |                               |
| Ödsby, Munkedal den 14 december 1956.                                                                                                                                                                                          |                |                    |        |                |                    |        |                               |
| <div><br/>Lantbruksingenjör.</div>                                                                                                           |                |                    |        |                |                    |        |                               |
| <div><div><br/>Biträdande godemän.</div><div></div></div> |                |                    |        |                |                    |        |                               |

| Läge       | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                               | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|            |            | <u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-J-K</u>                                  |       |               |                   |                 |
|            |            | <u>Sträckan A-B-C</u>                                                |       |               |                   |                 |
| 1+15-2     | 85         | Rensn. o. röjn.                                                      | 85    | 1:20          | 102:-             |                 |
| 2-4+67     | 289        | Schaktn. av lera                                                     | 570   | 3:-           | 1710:-            |                 |
|            |            | För oförutsedda fall, arbets-<br>ledn. m.m.                          |       |               | 189:-             |                 |
|            |            | Jordersättn. enl. Bil. Litt. B                                       |       |               | 399:-             | 2400:-          |
|            |            | <u>Sträckan C-D</u>                                                  |       |               |                   |                 |
| 4+67-7+28  | 261        | Lantbruksrör D=300                                                   | 261   | 5:80          | 1513:80           |                 |
|            |            | Grävn., lägn., återfylln.                                            | 96    | 7:20          | 691:20            |                 |
|            |            | " " "                                                                | 165   | 3:-           | 495:-             |                 |
|            |            | Upptagn. av bef. trumma                                              |       |               | 30:-              |                 |
|            |            | Justering av flödesränna                                             | 277   | 0:75          | 207:75            |                 |
|            |            | För oförutsedda fall m.m.                                            |       |               | 292:25            |                 |
| 5+84, 7+28 |            | Brunn B-4, D=600 mm. (1,20<br>m.)                                    | 2     | 85:-          | 170:-             |                 |
| 5-5+5      |            | Ny vägtrumma D=600 mm. enl.<br>typr. R-1 se spec. kostn.-<br>förslag |       |               | 500:-             |                 |
| 4+67       |            | Utloppsskydd                                                         |       |               | 20                | 3920:-          |
|            |            | Trpt                                                                 |       |               |                   |                 |

| Läge                | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                           | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                     |            | <u>Sträckan D-E</u>                                              |       |               |                   |                 |
| 7+28-9+34           | 206        | Lantbruksrör, D=250                                              | 206   | 4:30          | 885:80            |                 |
|                     |            | Grävn., lägg., återfylln.                                        | 206   | 3:-           | 618:-             |                 |
|                     |            | Upptagn. av bef. trumma                                          |       |               | 30:-              |                 |
|                     |            | Justering av flödesränna                                         | 206   | 0:75          | 154:50            |                 |
|                     |            | För oförutsedda fall m.m.                                        |       |               | 171:70            |                 |
| 8+30, 9+34          |            | Brunn B-4, D=600 mm. (1,20 m.)                                   | 2     | 80:-          | 160:-             |                 |
| 9+8-9+14            |            | NY vägtrumma D=450 mm. enl. typritn. R-1, se spec. kostn.förslag |       |               | 400:-             | 2420:-          |
|                     |            | <u>Sträckan E-F</u>                                              |       |               |                   |                 |
| 9+34-10+76          | 142        | Lantbruksrör, D=250                                              | 142   | 4:30          | 610:60            |                 |
|                     |            | Grävn., lägg., återfylln.                                        | 142   | 3:40          | 482:80            |                 |
|                     |            | Justering av flödesränna                                         | 142   | 0:75          | 106:50            |                 |
| 10+76-11+90         | 114        | Lantbruksrör, D=250                                              | 114   | 4:30          | 490:20            |                 |
|                     |            | Grävn., lägg., återfylln.                                        | 114   | 3:40          | 387:60            |                 |
|                     |            | Justering av flödesränna                                         | 114   | 0:75          | 85:50             |                 |
|                     |            | För oförutsedda fall m.m.                                        |       |               | 216:80            |                 |
| 10+76, 11+44, 11+90 |            | Brunn B-4, D=600 mm. (1,20 m.)                                   | 3     | 80:-          | 240:-             | 2620:-          |
|                     |            | Trpt                                                             |       |               |                   |                 |


## KOSTNADSFÖRSLAG


| Läge                        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                             |            | Trpt                                                              |       |               |                   |                 |
|                             |            | <u>Sträckan F-G</u>                                               |       |               |                   |                 |
| 11+90-12+80                 | 90         | Lantbruksrör D=250                                                | 90    | 4:30          | 387:-             |                 |
|                             |            | Grävn., lägg., återfylln.                                         | 90    | 3:70          | 333:-             |                 |
|                             |            | Upptagn. av bef. trumma                                           |       |               | 30:-              |                 |
|                             |            | Justering av flödesränna                                          | 90    | 1:-           | 90:-              |                 |
| 12+80-13+86                 | 106        | Lantbruksrör, D=250                                               | 106   | 4:30          | 455:80            |                 |
|                             |            | Grävn., lägg., återfylln.                                         | 106   | 4:-           | 424:-             |                 |
|                             |            | Upptagn. av bef. trumma                                           |       |               | 30:-              |                 |
|                             |            | Justering av flödesränna                                          | 106   | 1:-           | 106:-             |                 |
|                             |            | För oförutsedda fall m.m.                                         |       |               | 184:20            |                 |
| 12+80, 13+86                |            | Brunn B-4, D=600 mm. (1,20 m.)                                    | 2     | 80:-          | 160:-             |                 |
| 12+64-12+70,<br>13+28-13+34 |            | Ny vägtrumma D=400 mm. enl. typritn. R-1, se spec. kostn.-förslag | 2     | 380:-         | 760:-             | 2960:-          |
|                             |            | <u>Sträckan G-H</u>                                               |       |               |                   |                 |
| 13+86-14+82                 | 96         | Lantbruksrör, D=250                                               | 96    | 4:30          | 412:80            |                 |
|                             |            | Grävn., lägg., återfylln.                                         | 96    | 4:-           | 384:-             |                 |
|                             |            | Upptagn. av bef. trumma                                           |       |               | 30:-              |                 |
|                             |            | Trpt                                                              |       |               |                   |                 |



| Läge         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|              |            | Trpt                                                              |       |               |                   |                 |
|              |            | Justering av flödesränna                                          | 96    | 1:-           | 96:-              |                 |
|              |            | För oförutsedda fall m.m.                                         |       |               | 97:20             |                 |
| 14+36, 14+82 |            | Brunn B-4, D=600 mm. (1,20 m.)                                    | 2     | 80:-          | 160:-             |                 |
| 14+15-14+21  |            | Ny vägtrumma D=400 mm. enl. typritn. R-1, se spec. kostn.-förslag |       |               | 380:-             | 1560:-          |
|              |            | <u>Sträckan H-J</u>                                               |       |               |                   |                 |
| 14+82-17+10  | 228        | Lantbruksrör, D=250                                               | 228   | 4:30          | 980:40            |                 |
|              |            | Grävn., lägg., återfylln,                                         | 228   | 3:40          | 775:20            |                 |
|              |            | Upptagn. av bef. trumma                                           |       |               | 30:-              |                 |
|              |            | Justering av flödesränna                                          | 228   | 1:-           | 228:-             |                 |
|              |            | För oförutsedda fall mm.                                          |       |               | 231:40            |                 |
| 15+50, 16+38 |            | Brunn B-4, D=600 mm. (1,20 m.)                                    | 2     | 80:-          | 160:-             |                 |
| 17+10        |            | Brunn B-6, D=600 mm. (2,40 m.)                                    |       |               | 175:-             |                 |
| 15-15+4      |            | Ny vägtrumma D=400 enl. typritn. R-1, se spec. kostnadsförslag    |       |               | 380:-             | 2960:-          |
|              |            | <u>Sträckan J-K</u>                                               |       |               |                   |                 |
|              |            | Trpt                                                              |       |               |                   |                 |

KOSTNADSFÖRSLAG


| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.         | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |            | Trpt                           |       |               |                   |                 |
| 17+10-18+18 | 108        | Lantbruksrör, D=300            | 108   | 5:80          | 626:40            |                 |
|             |            | Grävn., läggning, återfylln.   | 108   | 5:20          | 561:60            |                 |
|             |            | För oförutsedda fall m.m.      |       |               | 117:-             |                 |
| 18+18       |            | Brunn B-1, D=600 mm. (2,40 m.) |       |               | 155:-             | 1460:-          |
|             | 1725       | Summa                          |       |               |                   | 20300:-         |
|             |            | <u>Spec. kostnadsförslag</u>   |       |               |                   |                 |
|             |            | <u>Vägtrumma vid pkt 5</u>     |       |               |                   |                 |
|             |            | Betongrör D=600                | 5     | 35:-          | 175:-             |                 |
|             |            | Rustbädd                       |       |               | 70:-              |                 |
|             |            | Läggning                       |       |               | 75:-              |                 |
|             |            | Jordfyllning                   |       |               | 40:-              |                 |
|             |            | Torvmur                        |       |               | 50:-              |                 |
|             |            | Stensättning                   |       |               | 40:-              |                 |
|             |            | För oförutsedda fall m.m.      |       |               | 50:-              | 500:-           |
|             |            | <u>Vägtrumma vid pkt 9+8</u>   |       |               |                   |                 |
|             |            | Betongrör, D=450               | 6     | 19:-          | 114:-             |                 |
|             |            | Rustbädd                       |       |               | 70:-              |                 |
|             |            | Trpt                           |       |               |                   |                 |


| Läge | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|      |            | Trpt                                                                                                       |       |               |                   |                 |
|      |            | Läggning                                                                                                   |       |               | 70:-              |                 |
|      |            | Jordfyllning                                                                                               |       |               | 40:-              |                 |
|      |            | Torvmur                                                                                                    |       |               | 40:-              |                 |
|      |            | Stensättning                                                                                               |       |               | 30:-              |                 |
|      |            | För oförutsedda fall m.m.                                                                                  |       |               | 36                | 400:-           |
|      |            | <u>Vägtrumma vid pkt 12+64, 13+28,</u>                                                                     |       |               |                   |                 |
|      |            | <u>14+15, 15</u>                                                                                           |       |               |                   |                 |
|      |            | Betongrör, D=400                                                                                           | 6     | 15:-          | 90:-              |                 |
|      |            | Rustbädd                                                                                                   |       |               | 70:-              |                 |
|      |            | Läggning                                                                                                   |       |               | 70:-              |                 |
|      |            | Jordfyllning                                                                                               |       |               | 40:-              |                 |
|      |            | Torvmur                                                                                                    |       |               | 40:-              |                 |
|      |            | Stensättning                                                                                               |       |               | 30:-              |                 |
|      |            | För oförutsedda fall m.m.                                                                                  |       |               | 40:-              | 380:-           |
|      |            | Ödsby, Munkedal den 14 dec. 1956.                                                                          |       |               |                   |                 |
|      |            | <br>Lantbruksingenjör. |       |               |                   |                 |






Mått i mm








Mått i mm

Bilaga

Typritning A 1.

Rörtrumma



Skala 1:50

| Fastighet<br>Ägare m. m.       | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                              | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Lökeberg 1<sup>22</sup></u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Torsten Johansson              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1, ägofig. 1-4            |                    | 1388:-           | 1013:68                                                     |                                                       |                                                       |                                                                |
| " 2, " 5-12                    |                    | 2612:-           | 2521:24                                                     | 3202<br>3534:92                                       | 20,433                                                |                                                                |
| <u>Lökeberg 1<sup>7</sup></u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oswald Danielsson              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 2, ägofig. 13-14          |                    | 238:-            |                                                             | 229:73                                                | 1,328                                                 |                                                                |
| <u>Lökeberg 1<sup>6</sup></u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oswald Danielsson              | S                  |                  |                                                             |                                                       | 2423 13379                                            |                                                                |
| Avd. 2, ägofig. 15-19          |                    | 2159:-           |                                                             | 2083:98                                               | 12,046                                                |                                                                |
| <u>Lökeberg 1<sup>2</sup></u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Astor Eriksson                 | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 2, ägofig. 20-21          |                    | 1080:-           |                                                             | 1042:47                                               | 6,026                                                 |                                                                |
| <u>Lökeberg 1<sup>4</sup></u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gerda Johanssons sterbh.       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 2, ägofig. 22-25          |                    | 4638:-           |                                                             | 4476:83                                               | 25,878                                                |                                                                |
| <u>Ödsby av 1<sup>I</sup></u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Trpt                           |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

| Fastighet<br>Ägare m. m.       | Sök. o. liket. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                |                    |                  | fär särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                              | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| Trpt                           |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl A. Skånberg               | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 2, ägofig. 26-32          |                    | 3004:-           |                                                             | 30 37<br>2899:61                                      | 16,761                                                |                                                                |
| <u>Ödsby av 1<sup>II</sup></u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| äg. Karl A. Skånberg           | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| br. Hans Gustafsson            |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 2, ägofig. 33-36          |                    | 1374:-           |                                                             | 1326:26                                               | 7,666                                                 |                                                                |
| <u>Ödsby 4<sup>I</sup></u>     |                    |                  |                                                             | 2091                                                  | 11538                                                 |                                                                |
| Hans Gustafsson                | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 2, ägofig. 37-40          |                    | 694:-            |                                                             | 669:88                                                | 3,872                                                 |                                                                |
| <u>Ödsby 3<sup>6</sup></u>     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Donald Söreklint               | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1, ägofig. 42-46          |                    | 1419:-           |                                                             | 1086<br>1036:32                                       | 5,990                                                 |                                                                |
| Summa                          |                    | 18606:-          |                                                             | 17300:-                                               | 100,000                                               |                                                                |
| Vägförvaltningen i Göteborgs   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| och Bohus län                  |                    |                  |                                                             | 3000:-                                                |                                                       |                                                                |
| Summa                          |                    | 18606:-          |                                                             | 20300:-                                               |                                                       |                                                                |

Ödsby, Munkedal den 14 december 1956.

*Chr. Hedlund*

*John Erik*  
Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

*Rudolf Sahlqvist*

Bil. Litt. E.Arbets- och fixpunktsbeskrivning

tillhörande förslag till Ödsby dikningsföretag 1956 upprättat år 1956 i samband med syneförrättning.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:1. Beträffande öppna diken.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görli-gaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m.;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvatt-nets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den sam-manfaller med rågångslinjen;

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende

på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsätts för grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm. tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av  $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. höjdläge +10,12 belägen 4 m. V om pkt 1+44 kors i brunnslock  
" " +9,92 " 3 " N " " 5+84 toppen på järnrör  
" " +11,73 " 27 " SV " " 6+36 kors i berg  
" " +10,64 " 17 " NO " " 9+80 toppen på järnrör  
" " +19,18 " 149 " 0 " " 18+18 på jordfast sten intill en 19 cm. hög järndubb.

Ödsby, Munkedal den 14 december 1956.


*Jean Petter*  
Lantbrukssingenjör.

*Otto Hedlund*

*Gustaf Dahlqvist*

Biträdande godemän.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och  
bättre brukning av ägor tillhörande Ödsby och  
Lökeberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om  
denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta  
företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning  
och bättre brukning av ägor tillhörande 7 brukningsenheter inom Löke-  
berg och Ödsby i Foss socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,7 km avlopp i så-  
väl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att  
företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vatten-  
lagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har  
synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg be-  
röres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens  
skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 1  
nov. 1956. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har  
vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 19 nov. 1956,  
vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt

avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 13 och 14

Trummor genom allm. vägen vid pkt. F,G,H,J,K medger f.n. torrläggning till 0,4 - 0,6 m djup, varför desamma skall omläggas om någon markägare så påfordrar.

Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

### Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Ödsby dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-J-K med ägovägstrummor vid 5, 9+8, 12+64, 13+28, 14+15 och 15

Avloppet rätas mellan 2+00 och 2+22

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

### Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt inritats med en heldragen blå linje tillhör alltså nederbördsområde 109/110 mellan Bäveån och Örekils-

älven. Hela nederbördsområdet uppgår till 135 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2 l/s ha från åker, 4 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

15.

| Avlopp<br>läge  | NO      |          | NHQ | NMQ | I    | D   | K   | B   | Sl    | T    | t    | Anm.                      |
|-----------------|---------|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|------|---------------------------|
|                 | å<br>ha | sk<br>ha | l/s | l/s | °/oo | mm  | l/s | m   |       | m    | m    |                           |
| 1.              | 2.      | 3.       | 4.  | 5.  | 6.   | 7.  | 8.  | 9.  | 10.   | 11.  | 12.  | 13.                       |
| 0-2             | 69      | 66       | 402 | 40  | 0.6  |     |     | 0.5 | 1:1,5 | 0.70 | 0.24 |                           |
| 2-2+80          | 69      | 60       | 378 | 38  | 0.6  |     |     | 0.5 | 1:1,5 | 0.67 | 0.23 |                           |
| 2+80-<br>4+67   | 64      | 53       | 340 | 34  | 0.6  |     |     |     |       | 0.65 | 0.22 |                           |
| 4+67-<br>7+28   | 53      | 46       | 290 | 29  | 2.1  | 12" | 50  |     |       |      |      | Kombi-<br>nerat<br>avlopp |
| 7+28-<br>9+34   | 39      | 26       | 182 | 18  | 2.7  | 10" | 34  |     |       |      |      | "                         |
| 9+34-<br>10+76  | 38      | 24       | 172 | 17  | 2.7  | 10" | 34  |     |       |      |      | "                         |
| 10+76-<br>11+90 | 37      | 21       | 158 | 16  | 2.7  | 10" | 34  |     |       |      |      | "                         |
| 11+90-<br>12+80 | 31      | 16       | 126 | 13  | 1.3  | 10" | 24  |     |       |      |      | "                         |
| 12+80-<br>13+86 | 28      | 14       | 112 | 11  | 1.2  | 10" | 23  |     |       |      |      | "                         |
| 13+86-<br>14+82 | 18      | 9        | 72  | 7   | 1.0  | 10" | 21  |     |       |      |      | "                         |
| 14+82-<br>17+10 | 13      | 7        | 54  | 6   | 1.0  | 10" | 21  |     |       |      |      | "                         |
| 17+10-<br>18+18 | 9       | 5        | 38  | 4   | 1.3  | 12" | 39  |     |       |      |      | "                         |

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och förbestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithöran-

de värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 16.768:- kronor och brukningsbåtnaden till 1.838:- kronor eller tillhopa 18.606:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B, till ett belopp av 399.00 kronor. Beloppet skall fördelas efter arbetets utförande.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 399:-. För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 20300:-, varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna, Bil. Litt. C.

Mom. 8

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad

(kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

| Avd.  | Sträcka   | Omfattning<br>ägofig. | Kostnad<br>kr | Båtnad<br>kr | Relativ<br>kostnad | Anm. |
|-------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------|
| 1.    | 2.        | 3.                    | 4.            | 5.           | 6.                 | 7.   |
| I     | A - B - C | 1-4,42+46             | 2400          | 2807         | 0.855              |      |
| II    | C-D-E-F   | 5-16,35-40            | 8960          | 5362         | 1.671              |      |
| III   | F-G-H-J-K | 17 - 34               | 8940          | 10437        | 0.857              |      |
| Summa |           |                       | 20300         | 18606        |                    |      |

För ernående av tillräckligt fall för Avd III erfordras upptagande av viss del av nedanförliggande sträcka. Kostnaderna härför har beräknats till 3520:- kr.

De olika avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av efterföljande

Tabell 3.

| 1.  | 2. | 3. | 4.    | 5.    | 6.    | 7. |
|-----|----|----|-------|-------|-------|----|
| I   |    |    | 2400  | 2807  | 0.855 |    |
| II  |    |    | 11360 | 5362  | 2.119 |    |
| III |    |    | 12460 | 10437 | 1.194 |    |

Sammanslås avdelningar II och III erhålles en rel. kostnad av 1.133. Slutlig uppdelning i avdelningar framgår av nedanstående tabell

Tabell 4.

| Slutl.<br>avd. | avd.   | kostnad | båtnad | rel. kostnad |
|----------------|--------|---------|--------|--------------|
| 1              | I      | 2400    | 2807   | 0.855        |
| 2              | II+III | 17900   | 15799  | 1.133        |

Efter överläggningar med vägförvaltningen i länet har synemännen funnit skäligt föreskriva, att vägförvaltningen på grund av bättre torrläggning av den del av allmänna vägen Munkedal-Gårvik, som beröres av företaget, skall erlægga en summa av tre tusen /3000:-/ kronor till företaget i ett för allt. Vägförvaltningen skall icke ha någon delaktighet i företagets underhåll, då ovannämnda summa inkluderar även kapitaliserade värdet av viss del av det framtida underhållet.

Med hänsyn till att vägen icke är genomfartsled och att densamma användes mest under den torra delen av året har synemännen ansett att den i förrättningsmannens skrivelse till vägförvaltningen föreslagna summan av 4200:- kronor såsom vägens andel i kostnaderna för företaget bör jämkas till 3000:- kronor.

På företagets avdelningar skall denna summa uppdelas så, att på Avd. 1 kommer 350:- kronor och på Avd. 2 2650:- kronor.

De båda avdelningarnas kostnad, båtnad och relativa kostnad sedan vägförvaltningens andel frändragits framgår av följande

Tabell 5.

| Avd. | Kostnad | Båtnad | Rel. kostnad |
|------|---------|--------|--------------|
| 1    | 2050    | 2807   | 0.730        |
| 2    | 15250   | 15799  | 0.965        |

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Vägförvaltningen i länet åligger att inbetala sin kostnadsandel till företagets styrelse senast 3 mån. efter det att företaget i dess helhet blivit avsynat och godkänt.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna eller enligt de procenttal som finnas iförda i Kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D kolumn 6.

#### Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag pååkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att ~~det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda~~

det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att vägförvaltningen äger rätt att använda det öppna diket och flödesrännan å sträckan 1+15 - 17+10 såsom vägdike, där så lämpligen kan ske, om underhållet därigenom icke fördyras, skall vägförvaltningen icke deltaga i det öppna dikets underhåll,

att dikningsföretaget skall bekosta flyttning av de ledningsstolpar, som eventuellt kan komma att vara i vägen för diket, om inte särskilda avtal eller stadgar annorlunda bestämmer,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

#### Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke utgå vid detta företag då den uppskattade båtnaden uppgår till endast 18.606:- kronor.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 dec. 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Ödsby Munkedal den 14 december 1956.

*Gunnar Rönne*  
lantbruksingenjör.

*Otto Hedlund*

biträdande godemän.

*Gustaf Dahlqvist*

## Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Ödsby dikningsföretag 1956 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

| Datum        |     | U t g i f t s p o s t                                           | Verifikation | Bekommet förskott |     | Utbetalat av       |     |              |     |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|
| År och månad | Dag |                                                                 |              |                   |     | förrättningsmannen |     | intressenter |     |
|              |     |                                                                 |              | kronor            | öre | kronor             | öre | kronor       | öre |
|              |     | Hantlangning                                                    |              |                   |     |                    |     | 175          | -   |
|              |     | Godemän                                                         |              |                   |     |                    |     | 98.          | 70  |
|              |     | Ersättning till statsverket enl.<br>SFS 482:1952 räkn. nr 51101 |              |                   |     |                    |     | 533          | -   |
|              |     | Kallelser m.m.                                                  |              |                   |     |                    |     | 13.          | 30  |
|              |     |                                                                 |              |                   |     | Summa              |     | 820          | -   |

Munkedal den 14 december 1956.

*Jan Pettersson*  
lantbruksingenjör.

Sävitt här fört diarium utvisar, hava dessår icke anförts över  
ovannämnda dag avslutad synförrättning rörande  
Edsby dikningsföretag 1956; betygas Vänersborg i Västnybygds  
vattendomsråd kansli den 15 februari 1957.

T. Håksten:  
T. Håksten.

Stampel Två kronor.

Munkedal den 14 december 1956.

*Jan Petersen*  
Lantbruksingenjör.

Såvitt här för diarium utvisar, hava besvär icke anförts över  
ovannämnda dag avslutad synförrättning rörande  
Ödsby dikningsföretag 1956; bekräftar Vänersborg i Västbygdens  
vattenmyndighets kansli den 15 februari 1957.

T. Jänstén  
T. Jönsson.



Stämpel Två kronor.

Avskrift.

|                                                       |                                        |                                                        |                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RAPPORT över verkställd besiktning</b>             |                                        |                                                        |                                      |
| Företagets namn                                       |                                        |                                                        |                                      |
| Ödsby dikningsföretag 1956                            |                                        |                                                        |                                      |
| Socken<br>Foss                                        | Län Göteborgs och Bohus                |                                                        |                                      |
| Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent   |                                        |                                                        |                                      |
| Lantbrukare Donald Söreklint, Ödsby, Munkedal         |                                        |                                                        |                                      |
| Statligt stöd bev. av lbrstn den                      | Bidrag till utförandet, kr             | Bidrag till rensning, kr                               | Lån, kr                              |
| Statligt stöd bev. av lbrnämnden den<br>21 febr. 1957 | Bidrag till utförandet, kr<br>7240:-   |                                                        |                                      |
| Arbetstid jml. V. L. 10:62<br>31 dec. 1965            | Förlängning jml. V. L. 7:58            | Kontrakterad arbetstid<br>31 dec. 1959                 | Kontrakterad arbetstid förlängd till |
| Nu tillstyrkes<br>till utbetalning                    | av bidrag till utförandet, kr<br>740:- | av bidrag till rensning, kr                            | av lån, kr                           |
| Besiktning verkställd den<br>17 augusti 1959          |                                        | Besiktning verkställd av<br>1:ste ass. Ingemar Carlson |                                      |

Vid besiktningen konstaterades att, med nedan angiven ändring, hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Till förhindrande av ras har det öppna diket å sträckan 2+65-2+95 ersatts med kombinerat avlopp, rördimension D=500. Företaget har med ovan angiven ändring godkänts. Verkliga kostnaden uppgår till den beräknade.

Av det till företagets utförande beviljade bidraget har tidigare tillstyrkts till utbetalning 6500:- kr. Nu tillstyrkes 740:- kr. till utbetalning.

Vänersborg den 21 augusti 1959.


G. Hegethorn

Lantbruksingenjör


Rätt avskrivet intyga:

*B. Tallefn*  
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

*B. Tallefn*  
Lantbruksnämnden, Vänersborg.



|                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Förslag till                                                       |                                            |
| Ödsby dikeförening 1956                                            |                                            |
| i Foss socken, Göteborgs o Bohus län                               |                                            |
| upprättat år 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av |                                            |
| Johm Rödén                                                         |                                            |
| lantbruksingenjör                                                  |                                            |
| Antal<br>ritn. 2                                                   | LANTBRUKSNÄMNDENS Nr 0-12-LS 6/56<br>ARKIV |



Förslag till  
**Odsby** dikningsföretag 1956  
 i **Foss** socken, kommun Göteborgs o Bohus län  
 upprättat år 1956 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av  
**Jolin Rödin**  
 Namn  
 Lantbruksingenjör  
 Titel

Original  
 Kopla

Antal  
 ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS  
 LANTBRUKSNÄMNDENS  
 ARKIV

Nr 0-12  
 Ls 6/56