



Akt nr:
O-F2a-LS6/58

AU\$O-F2a-LS6/58

26

Ls 6/58



Gården Uppegårdens
dikningsföretag av år 1958

Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Gården Uppegårdens dikningsföretag av år 1958

i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen av


J. Hegerthorn

Lantbruksingeniör.

Akten innehåller /7 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för

Syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1958 den 18 augusti inställde sig undertecknad lantbruksingeniör i Hallind för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Gården Uppegården i Tanums socken, varvid Thorin Hansson och Torin Olsson tillstädeskommo.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Denne företedde upprättade ritningar över torrlägningsområdet samt redogjorde närmare för det tillärnade företaget, varefter överenskommelse om företagets utförande träffades (Bil.2).

§ 4.

Någon styrelse för företaget ansågs ej erforderlig, enär det berör endast 2 fastigheter.

§ 5.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Thorin Hansson Gården pr Tanumshede till aktförvarare för företaget.

§ 6.

Det meddelades, att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av utlåtande å lantbruksingeniörskontoret i Vänersborg den 30 augusti 1958 samt att ett exemplar handlingar och ritningar kommer att inom 30 dagar därefter tillställas aktförvararen.

Härefter förklarades sammanträdet avslutat.

Tid och ort som ovan.

G. Hegelmann

Lantbruksingeniör.

5

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 35 57.

Bil. 1.

R e s o l u t i o n .


Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område G. Hegethorn, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Torin Olsson, Gården, Tanumshede, och Thorin Hansson, Gården, Tanumshede, jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Tanums socken och kommun.

Göteborg i landskansliet den 20 december 1957.

På länsstyrelsens vägnar:



(Ebbe Mark)


(Carl Hasselrot)

Lantbruksingenjören G. Hegethorn,
Vänersborg.

Utan avgift.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Ink. den 16/12 19... Nr. 72 409/57

Besv. den 1 19... Nr.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Inkom till Lantbrukskansliet
i Göteborg

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{xxx} _{my} tillhörig mark inom

Tanums socken ^{xxx} _{my} av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser förbättrad torrläggning av åkermark.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

~~Närmaste järnvägsstation~~

~~Meddelanden om förrättningen ställes till~~

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gården den 11 december 1957.

Sökandes namn:

Fastighet:

Thore Olsén för fastigheten Gården 2^a
Thore Olsén » » Gården 2^a
(Thoria) » »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniören i Älvsborgs läns norra område, G. Hegethorn, Vänersborg.

Uddevalla den 16 december 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Tantbruksdirektör.

Bil.2.Överenskommelse.

Undertecknade delägare i Gården Uppegårdens dikningsföretag av år 1958 i Tanums socken hava denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla det av lantbruksingeniör G. Hegethorn upprättade och för oss framlagda förslaget, varvid kostnaderna skola fördelas sålunda: var och en svarar för dikning å egen mark med undantag av att Torin Olsson skall deltaga i avloppssträckan 11⁺⁴⁶ - 13⁺⁹⁶ med en tredjedel. Förrättningskostnaderna skola fördelas procentuellt i förhållande till var och ens anläggningskostnad enligt kostnadsförslaget.

Sålunda överenskommet försäkras.

Gården den 18 augusti 1958.

Torin Olsson

Thore Hammar


Ovanstående överenskommelse har prövats och under hand varande omständigheter befunnits lämplig.

G. Hegethorn

Gården Uppegårdens dikningsföretag av år 1958.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Gården Uppegården 2⁶,</u>							
Torin Olsson							
åker	1	0.21				600	126
"	2	0.90				1200	1080
"	3	0.95				1200	1140
Summa alstringsbåtnad							2346
Bruknings- "							500
<u>Total- "</u>		2.06					2846
<u>D:o D:o 2⁵,</u>							
Thorin Hansson							
åker	4	0.19				600	114
"	5	0.56				1000	560
"	6	0.29				400	116
"	7	0.28				800	224
Summa alstringsbåtnad							1014
Bruknings- "							1000
<u>Total- "</u>		1.32					2014
<u>Totalsumma</u>						4860	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Gården Uppegården 2⁵,</u>							
Thorin Hansson							
åker	8	0.16				1200	192
"	9	0.85				1000	850
"	10	0.59				800	472
"	11	0.67				800	536
"	12	0.59				1200	708
"	13	0.14				200	28
"	14	0.30				900	270
Summa alstringsbåtnad							3056
Bruknings- "							1500
<u>Total- "</u>							<u>4556</u>
<u>Jordmån:</u> Mylla på lera inom hela torrlägningsområdet.							
Vänersborg den 30 augusti 1958.							
 Lantbruksingeniör.							

Gården Uppegårdens dikningsföretag av år 1958.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>A-B-C.</u>				
A - B	94	Bergsprängning m ³	15	25:-	375:-	
		12" lantbruksrör med frakt 1m	70	5.60	392:-	
		Grävning, läggning o. höljning	70	3:-	210:-	
A		Rörutlopp			20:-	
B		Brunn enl. typ B-1. D=0.6 m.			120:-	
B - 3 ⁺⁵²	78	10" lantbruksrör	78	4:-	312:-	
		Grävning etc.	78	2.75	214.50	
3 ⁺⁵²		Brunn som ovan			120:-	
3 ⁺⁵² - C	108	8" lantbruksrör	108	3:-	324:-	
		Grävning etc.	108	2.25	243:-	
		Intag enl. typ I-2. D=0.6 m.			125:-	
		För oförutsett, arbetets ledning m.m. tillägges			344.50	
		Summa			2800:-	2800
		<u>B-B¹.</u>				
	108	8" lantbruksrör	108	3:-	324	
		Grävning etc.	108	2.25	243	
B ¹		Intag som ovan			125	
		För etc.			108	
		Summa			800	800
		Totalsumma				3600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet II.</u>				
		<u>D-E.</u>				
D - 13 ⁺⁹⁶	250	10" lantbruksrör	80	4:-	320:-	
		9" "	170	3.50	595:-	
		Grävning etc.	250	2.25	562.50	
D		Rörutlopp			20:-	
11 ⁺⁵² , 12 ⁺²⁶ ,		Brunn enl. typ B-1. D=0.6 m.				
13 ⁺²⁶ , 13 ⁺⁹⁶		De 2 mellersta försänkta			400:-	
		För etc.			202.50	
		Summa			2100:-	2100
		<u>E-F.</u>				
E - F	166	9" lantbruksrör	166	3.50	581	
		Grävning etc.	166	2.50	415	
F		Intag som ovan			125	
		Upptagande av stentrumma och				
		vägbanans återställande			40	
		För etc.			139	
		Summa			1300	1300
		Totalsumma				3400
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfällighet I			3600	
		" II			3400	
		Summa			7000	
		Vänersborg den 30 augusti 1958.				
		<i>G. Hegström</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Samfällighet I.</u>					
<u>Gården Uppegården 2⁵</u> , Thorin Hansson	S				
Avlopp A-B-C		2800			
" B-B ¹		800			
Summa		3600	3600	100	255,- 51
<u>Samfällighet II.</u>					
<u>Gården Uppegården 2⁵</u> , Thorin Hansson	S				
2/3 av avlopp D-E		1400	1400	41	100,45
D:o D:o 2 ⁶ , Torin Olsson	S				
1/3 av avlopp D-E		700			
hela avloppet E-F		1300	2000	59	144,55 49
Summa			3400	100	500,- 100
Vänersborg den 30 augusti 1958.					
<i>G. Högström</i> Lantbruksingeniör.					

U t l å t a n d e

av synemannen angående torrläggning av mark till Gården Uppegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1958.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 6 km norr om Tanums kyrka samt tillhör nederbördsområdet 110/111.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. I samråd med sökandena har upprättats föreliggande förslag, som innebär fördjupning av det öppna avloppet A-²⁺⁰⁴ samt utförande av rörledningarna 2⁺⁰⁴-B-C, B-B¹ och D-E-F.

Å den upprättade plankartan har upptagits all den mark, som enligt värderingslängden (Bil. A) anses vinna båtnad genom företagets utförande. På grund av rådande fallförhållanden har företaget uppdelats i två av varandra oberoende dikningssamfälligheter, nämligen:

Område I omfattar ägofig. 8-14 med en areal av 3.30 hektar åker och

" II " " 1-7 " " " " 3.38 " "

Vattenmängd och dimensioner.

Företagets nederbördsområden hava beräknats b träffande åker och annan mark. Avrinningen pr sekund och hektar har vid ordinärt flöde skattats till 2 liter från åker och 3- 3.5 från övrig mark och för aktuella punkter beräknats sålunda:

Punkt. B= 68, $3^{+52} = 40$, $B^1 = 26$, $12^{+26} = 60$, $13^{+26} = 50$ lit./sek.

Med ledning härav samt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande i täckta ledningar, hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har approximativt uppskattats såsom närmare framgår av värderingslängden (Bil.A) och uppgår sålunda för Område I och II till resp. 4556 och 4860 kronor.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 3600 kronor för område I och 3400 kronor för område II, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil.C), som upprättats jämlikt 10 kap. 67 § vattenlagen och skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen,

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i enlighet med framlagt förslag på deras gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden,

att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkänts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1965,

att företaget skall benämnas Gårdens Uppegårdens dikningsföretag av år 1958.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när han lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Klander mot denna syneförrättning må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 30 augusti 1958.

Å tjänstens vägnar:

G. Högström
Lantbruksingeniör.

Såvitt här fört diarium utvisar, Laga besvär icke anförts

över denna synesföraktning; telygar Vänersborg i Västerbygden
vaktendomsstols kansli den 4 november 1958.

J Hjärsten:

J. Hönson.



Stämpel Två kronor

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Gården Uppegårdens dikningsföretag av år 1958 i Tanums socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1956									
Okt.		Hantlangning 67 tim. á 3.25						217	75
		Material						6	25
1958		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr 51343						269	-
		Inb. och laga kraft bevis						7	-
		<u>Summa</u>						500	-
		Vänersborg den 30 augusti 1958.							
		<i>G. Hegstam</i>							