




Akt nr:
O-F2a-LS8/57

AU\$O-F2a-LS8/57

14

Ls 8/57



Statligt stöd beviljat av

LANDBRUKS- ☒ 27/6 1957

NÄMNDEN ☒

LANDBRUKS- ☒ / 19...

STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 23/9 1957 utan

Ändring av ar

(Ändring har införts i

med

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Åseby dikningsföretag av år 1957

i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen av

G. Hegetham

Lantbruksingeniör.

*Skbn innehåller 28 skräna paginerade sidor.
Här till hör 2 blad ritningar.*

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1956 den 12 november inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Åke Nilsson i Åseby för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Åseby i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län. På grund av kungörelser och meddelanden (Bil.2-4) tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

Åke Nilsson.

Övriga sakägare och ombud:

Johan Andersson, Karl Christiansson, Max Alfredsson, Alvar Jansson, Herman Larsson, Hjalmar Persson samt Adolf Persson för sin son Algot.

Såsom biträdande godemän:

Algot Johansson, Dammen pr Kode och

Karl Eliasson, Ödemål pr Jäger.

§ 1.

Det för undertecknad lantbruksingeniör utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningsens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillämnade dikningsföretaget.

§ 4.

Sökanden yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta.

§ 5.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 6.

Under synegången framställdes yrkande på ersättning för intrång å avloppssträcka, som icke igenlägges med rör.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Tid och ort som ovan.

G. Högström

Lantbruksingeniör.

Hail Eliasson

Algot Johansson

Biträdande godemän.

Den 4 mars 1957 sammanträdde ånyo synemännen i Åseby, varvid på grund av kungörelser (Bil. 5-6) följande tillstädeskommo:

Hjalmar Persson,	Åke Nilsson,	Alvar Jansson,
Herman Larsson,	Max Alfredsson,	Algot Persson,
Karl Christiansson,	John Andersson,	

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 9.

Härefter redogjordes närmare för det upprättade förslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 10.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Åke Nilsson, Hjalmar Persson samt Alvar Jansson.

6

§ 11.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Åke Nilsson, Åseby pr Kode till aktförvarare för företaget. Han fick dessutom av delägarna i företaget i uppdrag att hos vederbörande myndighet ansöka om statsunderstöd till företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna erfordras.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil.D), som upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Åseby den 4 mars 1957.

G. Hertzman

Karl Eliasson

Algot Johansson

Synemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bild 1.

III M 13 53.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören G.
Hegethorn, Vänersborg, som förordnas att jäm-
likt 10 kap. 32 § vattenlagen i laga ordning
verkställa i bilagda ansökan begärda förrätt-
ning.

Göteborg i landskansliet den 7 maj 1953.

ad. inf. På länsstyrelsens vägnar:

Nils Wallenberg
(Nils Wallenberg)

Åke Mellström
(Åke Mellström)

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Ink. den 18/4 1953. Nr. 70152.

Besv. den / 19... Nr.

Till länstygelsen i Göteborgs & Bohus län

Utsändt till länstygelsen

4 5 APR 1953

Undertecknad anhäller härmed ett
förordnande mätte utföras för statens
landbruksingenör Hr. Hagström i Wänersborg
att förätta syn enligt mättenlagen till
ett aflapsdike samt där förordna hemman

Åsby 15	egen	Gjalmar Persson
" 14	"	Åke Nilsson
" 25	"	Alvar Jansson
" 26	"	" "
" 43	"	Human Lennor
" 23	"	John Astor Stenbom
" 42	"	Max Alfredsson
" 12	"	Algot Persson
" 13	"	John Andersson
" "	"	Knut Christensson

Samtliga i Sallunga socken av Kode
Korn och prästadies (fågar) Kode

Åsby den 13^{de} Mars 1953

Överändes till

Lantbruksnämnden

Åke Nilsson

Landet, som en
medes ett i ärendet till länstygelsen inkomma med yttrande
och remisshandlingarna därvid återställa.

Göteborg, i landskonstiet, den 16 april 1953.

Enligt uppdrag:

Kurt Oskar

Tel. 0303:50158

Bil.2.K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Åseby i Solberga socken, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Åke Nilsson, Åseby, måndagen den 12 november 1956 kl. 11, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänernborg den 22 oktober 1956.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Solberga kyrka söndagen den 28. okt. 1956
oktober 1956 betygas:



Harry Nyblom

S. 113

Bil. 3.

Kungörelse

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Åseby i Solberga socken, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Åke Nilsson Åseby, *måndagen den 12 november 1956 kl. 11*, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 oktober 1956.

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten
den 26 oktober 1956 intygas ex officio:

G. Hegethorn

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Åseby i Solberga socken.

Angående sammanträde den 12 november 1956.

Den 22 oktober 1956 kungörelse till Pastorsämbetet i Solberga, Jäger

" " " " " Göteborgs-Posten, Göteborg

" " " " kallelser till skiftesgodemännen

Algot Johansson, Dammen, Kode

Karl Eliasson, Ödsmål, Jäger

" " " " meddelanden till

John Andersson, Åseby, Kode

Karl Christiansson, " "

Algot Persson, " "

Max Alfredsson, " "

John Östs stbh, " "

Anni Öst " "

Herman Larsson, " "

Alvar Jansson, " "

Åke Nilsson, " "

Hjalmar Persson, " "

B11.5.K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning ang. torrläggning av mark till Åseby i Solberga socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Åke Nilsson, Åseby, måndagen den 4 mars 1957 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 11 februari 1957.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Solberga kyrka söndagen den 17. februari 1957 betygas:

Harry Nyblom

Kungörelse

Syneförrättning ang. torrläggning
av mark till Aseby i Solberga socken
handlägges ånyo vid sammanträde hos
lantbrukaren Ake Nilsson, Aseby,
måndagen den 4 mars 1957 kl. 10, då
sakägarna hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Vänersborg den 11 februari 1957.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten
den 18 februari 1957 intygas ex officio:



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åseby Östergård 1⁵</u>							
Hjalmar Persson							
åker	1	0,30		2200	4000	1800	540
"	2	0,40		1600	"	2400	960
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		0,70					1500
<u>D:o D:o 1¹²</u>							
Åke Nilsson							
åker	3	0,32		1600	4000	2400	768
"	4	0,38		"	"	"	912
"	5	0,32		2200	"	1800	576
"	6	0,15		"	"	"	270
"	7	0,24		1800	"	2200	528
"	8	0,41		2000	"	2000	820
"	9	0,14		2200	"	1800	252
A:summa							4126
<u>Brukningbåtnadssumma</u>							380
<u>Totalsumma</u>		1,96					4506
<u>Åseby Norgård 2⁶</u>							
Alvar Jansson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker	10	0,26		2400	4000	1600	416
"	11	0,35		2600	"	14 00	490
"	12	0,31		2200	"	1800	558
"	13	0,78		"	"	"	1404
"	14	0,48		"	"	"	864
"	15	0,21		"	"	"	378
"	16	0,24		2400	"	1600	384
"	17	0,17		"	"	"	272
A:summa							4766
B:summa							320
T:summa		2,80					5086
<u>Åseby Norgård 2⁵</u>							
Alvar Jansson							
åker	18	0,24		2600	4000	1400	336
"	19	0,28		2200	"	1800	504
"	20	0,42		"	"	"	756
"	21	0,28		2400	"	1600	448
"	22	0,44		2600	"	1400	616
"	23	0,28		3200	"	800	224
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker	24	0,30		2200	4000	1800	540
"	25	0,50		"	"	"	900
"	26	0,24		3000	"	1000	240
"	27	0,16		3200	"	800	128
A: summa							4692
B: summa							340
T: summa		3,14					5032
<u>Åseby Mellängård 4⁷</u>							
Herman Larsson							
åker	28	1,00		2600	4000	1400	1400
"	29	0,44		2800	"	1200	528
"	30	0,31		2400	"	1600	496
"	31	0,66		2600	"	1400	924
A: summa							3348
B: summa							260
T: summa		2,41					3608
<u>D:o Norgård 2⁹</u>							
John Östs stbh							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker	32	0,14		3600	4000	400	56
"	33	0,63		2400	"	1600	1008
"	34	0,33		"	"	"	528
"	35	0,28		2000	"	2000	560
"	36	0,48		2200	"	1800	864
"	37	0,21		3400	"	600	126
A: summa							3142
B: summa							220
T: summa		2,07					3362
<u>D:o Mellangård 4²</u>							
Max Alfredsson							
åker	38	0,58		3400	4000	600	348
"	39	0,45		2000	"	2000	900
"	40	0,38		"	"	"	760
"	41	0,17		1800	"	2200	374
"	42	0,50		2000	"	2000	1000
A: summa							3382
B: summa							200
T: summa		2,08					3582

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åseby Östergård 1²</u>							
Algot Persson							
åker	43	0,53		3400	4000	600	<u>318</u>
A:summa							318
B:summa							<u>130</u>
T:summa		0,53					448
<u>D:o Sörgård 3⁶</u>							
Karl Christiansson							
åker	A:summa 44	0,56		3800	4000	200	112
<u>D:o D:o 3⁴</u>							
Densamme							
åker	A:summa 45	0,12		3800	4000	200	24
Jordmån: Hela området utgöres av mylla på lera.							

Synemän.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>A - B - C.</u>				
2 - 3	100	Mobl. lera m ³	70	3.50	245	
		Ersättn. för intrång enl. utlåtagandet			65	310
3-6 ⁺¹²	312	16" lantbruksrör m. frakt	312	11:-	3520	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	312	6:-	1920	
4 ⁺³¹ - +35		Upptagande av stentr. och vägbanans återställande			50	
3		Rörmykning enl. typ. U-1			40	
4 ⁺³⁰ , 4 ⁺³⁴ , 4 ⁺⁹⁰ , 5 ⁺⁴⁷ , 6 ⁺¹²		Brunn enl. typ. B-2, D=0,9 m	5	200:-	1000	6530
6 ⁺¹² - 7	88	8" lantbr.rör m. frakt	88	3.50	308	
		Grävn. etc.	88	4:-	352	
6 ⁺⁶⁶ , 7		Brunn enl typ. B-1, D=0,6	2	140:-	280	940
7-8 ⁺⁷⁴	174	6" lantbr.rör m. frakt	174	3:-	522	
		Grävn. etc.	174	3.50	609	
7 ⁺⁷⁹ , 8 ⁺²⁸ , 8 ⁺⁷⁴		Brunn enl. typ. B-1, D=0,6	3	140:-	420	1551
		För oförutsett, arbetets ledning m.m. tillägges				1169
		<u>Summa</u>				10500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Åseby den 4 mars 1957.				
		<i>G. Hegstam</i>				90
		Lantbruksingeniör.			247.744	5,530
					744,13	16,612
					1671,04	37,30 ~~40,99~~
					595,84	13,30
					555,82	40 12,3449
					591,81	13,21 +
					73,92	1,65
					~~11210~~	
					4480	

Åseby dikningsföretag av år 1957.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Åseby Östergård 1 ⁵						Ridros
M Hjalmar Persson 619.74		1500	42.24	577.50	5.50	247.50
D:o D:o 1 ¹²						
M Åke Nilsson 1862.60	S	4506	126.95	1735.65	16.53	743.85
D:o Norgård 2 ⁶						
M Alvar Jansson		5086	143.31 +	1959.30	18.66	
D:o D:o 2 ⁵ 4182.68 4190.68		10118			37.12	1670.40
Densamme		5032	141.77	1938.30	18.46	
D:o Mellangård 4 ⁷						
M Herman Larsson 1491.88		3608	101.68	1390.20	13.24	595.80
D:o Norgård 2 ⁹						
John Östs stbh 1389.34		3362	94.69 44	1294.65	12.33	554.85
D:o Mellangård 4 ²						
M Max Alfredsson 1480.62		3582	100.92 +	1379.70	13.14	591.30
D:o Östergård 1 ²						
M Algot Persson 2 184.80		448	12.60 +	172.20	1.64	73.80
D:o Sörgård 3 ⁶ 56.34 46.82						
M Karl Christiansson ej 11268 trpt		112 24 136	3.84	43.05	0.41 0.50	22.50
(11221) 40% = 4480			768			4500:-

Bil.D.

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Åseby i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1957.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 2 km sydväst om Solberga kyrka samt tillhör nederbördsområde 108/109.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär djupning och vidgning av avloppet A-B samt utförande av sträckan B-C som täckt ledning med tillhörande brunnar.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 16.37 hektar, som anses erhålla båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har beräknats till 27 hektar åker och 21 hektar annan, delvis bergig mark. Avrinningen pr sekund och hektar vid ordinärt flöde har skattats till resp. 2 och 3 liter, vilket innebär för de aktuella punkterna 8⁺²⁷, 7⁺⁷⁹, 7, 4⁺⁹⁰ och 4⁺³⁰ resp. 6, 9, 15, 94 och 113 liter i sekunden. Med ledning härav samt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande i täckta ledningar, har avloppet föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Med ledning av ytavvägningen m.m. har den i företaget ingående markens alstringsbåtnad beräknats på sätt, som finnes angivet i värderingelängden (Bil. A). Eftersom större delen av avloppet utföres som täckt ledning, erhålles ytterligare båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning m.m. Denna bruksningsbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för resp. fastigheter. Den totala båtnad, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning,

uppgår sålunda sammanlagt till 27260 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning för intrång skall utgå med 65 kronor till ägaren av Åseby Östergård 1³.
 Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för företags utförande, som beräknats till 10500 kronor enligt bilaga B, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,
att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras och underhållas i överensstämmelse med nu framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i bilaga C,
att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,
att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna
förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den
1 oktober 1962,

att företaget skall benämnas Åseby dikningsföretag av år 1957.

Avsyning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet
tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när
avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot den-
samma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg,
inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Åseby den 4 mars 1957.

G. Hezelman

Karl Eliasson

Algot Johansson

Synemän.



Särilt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över denna syneförrättning; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 7 maj 1957.

Tjänsten:
T. Persson.

Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Åseby dikningsföretag av år 1957 i Solberga socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1956		Hantlangning och material						100	-
1957		Förrättn.kostnad enl. räkn. nr. 5115						527	-
		Ersättning till godman K. Eliasson						41	-
		" " " A, Johansson						33	50
		Annonskostnader, inb. och laga kraft							
		bevis				6650		66	50
		Summa						768	-
Åseby den 4 mars 1957.									
<i>T. Hegelham</i>									

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Åseby dikningsföretag av år 1957.			
Socken Solberga socken		Län Göteborgs och Bohus län.	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~Björk~~			
Lantbrukaren Åke Nilsson, Åseby pr Kode.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 27 juni 1957	Bidrag till utförandet, kr 4480:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1/10 1962	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4480:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 23 september 1957		Besiktning verkställd av undertecknad	


Vid företagen besiktning befanns företaget utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännts av mig. Det beviljade bidraget bör snarast utanordnas.

Vänersborg den 30 september 1957.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:


Lantbruksnämnden, Vänersborg.


Lantbruksnämnden, Vänersborg.