



Akt nr:

O-F2a-LS8/58

AU\$O-F2a-LS8/58

28

Ls 8/58

Lefstads dikn.företag av år 1958

Torsby socken,

Göteborgs och Bohus län.

Handlingar

tillhörande

Lefstads dikningsföretag av år 1958

i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen av


G. Hezelhorn

Lantbruksingeniör.

Innehåller 28 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för

syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1958 den 6 oktober kl. 13 inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Arvid Hagman, Lefstad, för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Lefstad Väster- och Östergård samt Hallbjör-
torp Väster- och Östergård i Torsby socken. På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil.2-4) tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

Arvid Hagman, Gunnar Thorsson, Axel Andersson, Håkan Unger och
Algot Larsson.

Övriga sakägare och ombud:

Bertil Johansson för Josef Johanssons stbh. Gunnar Hansson, Johan
Olsson, Bertil Asplund, Albin Olsson samt övervägmästaren Eric
Jonsson enl. fullm. (Bil.5).

Såsom biträdande godemän:

Gottfrid Josefsson, Kroken pr Harestad och

Erik Axelsson, Rollsbo pr Ytterby.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsföretaget, varvid sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta.

§ 4.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

Under synegången upplystes, att vägen, som beröres av företaget, blev intagen till allmänt underhåll år 1934. Enär det konstaterades, att vägtrummmorna vid pkt. 4⁺⁶¹, 6⁺¹² och 7⁺⁷⁵ voro för grunda och mycket bristfälliga, förklarade vägförvaltningens representant sig icke hava något att erinra mot ett åläggande för vägförvaltningen att ombesörja och bekosta uppförande av nya trummor till dimensioner, som erfordras för ovanförliggande markers torrläggning. Likaså hade han intet att erinra mot att rörledning mellan nedre och övre trumman förlägges under nuvarande vägdike, som skall bibehållas.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas å samma ställe som detta måndagen den 1 december i år kl. 12, varvid jämväl arbetsstyrelse för företaget kommer att utses. Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Tid och plats som ovan.

G. Högström

Lantbruksingeniör.

Carl Olofsson

Gustaf Josefsson

Biträdande godemän.

På i paragraf 5 angiven tid sammanträdde synemännen ånyo, varvid följande tillstädeskommo: Gunnar Hansson, Arvid Hagman, Gunnar Thorsson, Johan Olsson, Bertil Asplund, Axel Andersson, Håkan Unger, Algot Larsson och Albin Olsson.

§ 6.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade förslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 8.

Det beslöts att utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Bertil Asplund, Håkan Unger och Gunnar Thorsson.

§ 9.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Bertil Asplund, Hallbjörtp/ ~~Harestad~~ pr Harestad till aktförvarare för företaget. Han fick även i uppdrag att hos vederbörande myndighet ansöka om statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt och

7
förbindelser, som för dess lyftande kunna komma att erfordras.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil.D), som upplästes, varefter
syneförrättningen förklarades avslutad.

Lefstad den 1 december 1958.

A. Hegelham

Carl Beckman

Gulfrid Jepsen

Synemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET
GÖTEBORG C

III M - 19 58

Bil. 1.


R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del G. Hegethorn, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av bifogade ansökan av Arvid Hagman, Levstad, Harestad, m.fl. jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark i Torsby socken av Hermansby kommun.

St Göteborg i landskansliet den 27 augusti 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


Carl Hasselrot


Ebbe Mark

Utan avgift.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS o. BÖHUS LÄN

- 8 AUG 1958

78 182/58
Dnr. 182/58
LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS O. BÖHUS LÄN

Till Länsstyrelsen i Gbg o Bohus

i län

den 11 AUG 1958

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Torsby

socken ~~(när)~~ av Gbg o Bohus län.

Förrättningen avser Igenläggning av öppet avlopp med när
c:a 1000 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Allmän väg berörs

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ytterby

Meddelanden om förrättningen ställes till

Hemmanägare

Per O. Hagman
Lerstad Lerstad TEL. 26246

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lerstad

den 29/7

19 58

Sökandes namn:

Fastighet:

Per O. Hagman

för fastigheten

Lerstad Lerstad

Gunnar Thorsson

»

»

"

"

Algot Larsson

»

»

Hallgäntorp Lerstad

Pjel Andersson

Hallgäntorp Lerstad

Per O. Hagman

Lerstad Lerstad

1

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
<i>Gunnar Hansson</i>	ägare av fastigheten	<i>Lerstad Hareslad</i>
<i>John Eliasson</i>	» » »	<i>Hallbjärnby "</i>
<i>Johan Olsson</i>	» » »	<i>" "</i>
<i>Albin Olsson</i>		<i>" "</i>
<i>Bertil Skjölund</i>		<i>" "</i>
<i>Josef Johansson sth.</i>		<i>Lerstad Hareslad</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniören i Älvsborgs läns norra område

G. Hegethorn, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Uttmullen den *9. 8* 19*08*

På Lantbruksnämndens vägnar:

Jan Bjelkman
t.f. lantbruksdirektör.

11
Bil. 2.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark till Lefstad Väster och Östergård samt Hallbjörtporp Väster och Östergård i Torsby socken hålles hos lantbr. Arvid Hagman, Levstad, måndagen den 6 okt. 1958 kl. 13, då vede rbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör allm. vägen n:r 603.

Vänersborg den 12 september 1958.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Torsby kyrka söndagen den 14/9. 1958,
betygas:

B. Törnqvist
Kyrkans förvaltare



Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning
enl. vattenlagen ang. torrläggning av
mark till Levstad Väster och Öster-
gård samt Hallbjörtoorp Väster och
Östergård i Torsby socken hålles hos
lantbr. Arvid Hagman, Levstad, *mdn-*
dagen den 6 okt. 1958 kl. 13, då ve-
derbörande sakägare hava att tillstä-
deskomma för utförande av sin talan.
Företaget berör allmänna vägen
nr 603.

Vänersborg den 12 sept. 1958.

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten
den 22 september 1958 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneför-
rättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Lefstad
Väster och Östergård samt Hallbjörtrorp Väster och Östergård i Torsby
socken.

Angående sammanträde den 6 oktober 1958.

Den 11 september 1958 kungörelse till Pastorsämbetet i Torsby, Harestad

"	12	"	"	"	Göteborgs-Posten,	Göteborg
"	"	"	"	kallelser	" skiftesgodemännen	
				Anders Andersson,	Tofta,	Harestad
				Axel Olsson,	Röd Lilla,	"
"	17	"	"	meddelanden till		
				Josef Johanssons stbh,	Lefstad,	Harestad
				Gunnar Hansson,	"	"
				Arvid Hagman,	"	"
				Gunnar Thorsson,	"	"
				John Eliasson,	Hallbjörtrorp,	"
				~~Gunnar Thorsson,~~	"	"
				Johan Olsson,	"	"
				Bertil Asplund,	"	"
				Axel Andersson,	"	"
				Håkan Unger,	"	"
				Algot Larsson,	"	"
				Albin Olsson,	"	"
				Vägförvaltningen i Göteborgs och		
				Bohus län,		Göteborg
"	17	"	"	kallelse till skiftesgodmannen		
				Gottfrid Josefsson,	Kroken,	Harestad

Vänersborg den 17 september 1958.

G. Hegestam

Avskrift.

O, 594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län
Dnr 3816-66 d
INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsrämnd i mål angående
taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastig-
heter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmåteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrätt-
ning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja
talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skä-
len därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagaaktsbevis i samtliga
av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersätt-
ningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan
omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare,
vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som
på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överläm-
nas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

B. Neuman

B. Neuman

Bil. 5.



F u l l m a k t.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-
med Övervägmästaren Eric Jonsson
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~inläsa~~ vid syneförrättning
..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts
och kronans talan i mål angående torrläggning av mark till Levstad Väster...
och Östergård samt Hallbjörtrorp Väster och Östergård i Torsby socken kommer
att hållas hos lantbrukaren Arvid Hagman, Levstad, Måndagen den 6 oktober
1958 kl. 13.00.

Ombudets läga åtgärder godkännes,

Göteborg den ... 26 september 195 8...

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Sune Ewerdahl

Erik Lofving

Lefstads dikningsföretag av år 1958.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lefstad Västergård 2²²</u>							
Gunnar Hansson							
åker	1	0.08		3400	3500	100	8
"	2	0.30		3800	4000	200	60
Alstringsbåtnadssumma							68
Bruknings- " "							50
Total"		0.38					118
<u>D:o D:o 2²³</u>							
Densamme							
åker	3	0.42		3600	4000	400	168
"	4	0.15		3200	3500	300	45
A: summa							213
B: "							200
T: "		0.57					413
<u>D:o Östergård 1²</u>							
Arvid Hagman							
åker	5	0.10		3300	3600	300	630
"	6	0.44		3600	4000	400	176
"	7	0.89		3400	"	600	534
A: summa		1.43					740
<u>D:o D:o 1³</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gunnar Thorsson							
åker	8	1.01		3400	4000	600	606
"	9	0.74		"	"	"	444
A:summa		1.75					1050
Hallbjörtrorp Västergård 2¹⁵							
Densamme	10						
odl.mark	10		0.07	1900	2000	100	7
åker	11	0.29		3400	4000	600	174
"	12	0.86		"	"	"	516
A:summa		1.15	0.07				697
D:o D:o 2¹⁶							
John Eliasson							
åker	13	0.70		3400	4000	600	420
"	14	0.13		3600	"	400	52
tomt och trädgård	15	0.32		"	"	"	128
A:summa		1.15					600
D:O D:O 2¹³							
Johan Olsson							
åker	16	0.28		3600	4000	400	112
"	17	0.63		3400	"	600	378
A:summa		0.91					490

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>D:o D:o 2¹⁴,</u>							
Bertil Asplund							
åker	18	0.45		3400	4000	600	270
"	19	0.51		"	"	"	306
"	20	0.23		"	"	"	138
"	21	0.62		3200	"	800	496
A: summa							1210
B: "							550
T: "		1.81					1760
<u>D:o Östergård 1¹¹,</u>							
Axel Andersson							
åker	22	0.15		3400	4000	600	90
B: "							20
T: "		0.15					110
<u>D:o D:o 1¹⁰,</u>							
Håkan Unger							
åker	23	0.97		3400	4000	600	582
"	24	0.71		3200	"	800	568
A: summa							1150
B: "							460
T: "		1.68					1610

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>D:o D:o 1⁹,</u>							
Algot Larsson							
åker	25	0.78		3400	4000	600	468
"	26	<u>0.18</u>		"	"	"	<u>108</u>
A: summa							576
B: "							<u>110</u>
T: "		0.96					686
<u>D:o D:o 1³,</u>							
Albin Olsson							
åker	27	0.66		3000	3600	600	396
"	28	<u>0.70</u>		"	"	"	<u>420</u>
A: summa							816
B: "							<u>110</u>
T: "		1.36					<u>917</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Lefstad Västergård 2 ²²	1-2	0.38					118
" " 2 ²³	3-4	0.57					413
" Östergård 1 ²	5-7	1.43					740
" " 1 ³	8-9	1.75					1050
Hallbjörtporp Västergård 2 ¹⁵	10-12	1.15	0.07				697
" " 2 ¹⁶	13-15	1.15					600
" " 2 ¹³	16-17	0.91					490
" " 2 ¹⁴	18-21	1.81					1760
" Östergård 1 ¹¹	22	0.15					110
" " 1 ¹⁰	23-24	1.68					1610
" " 1 ⁹	25-26	0.96					686
" " 1 ³	27-28	1.36					927
Summa		13.30	0.07				9201
Jordmån: I huvudsak mylla på lera.							
Lefstad den 1 december 1958.							
Carl Beckman J. Hegelham Gösta Fredriksson							
Synemän.							

Lefstads dikningsföretag av år 1958.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A - B - C.</u>						
3 ⁺²⁰ - 4	80	Schaktning och lerans bortforsling till rörledningen ovanför pkt. 4 m ³	50	4:-	200	
4 - 4 ⁺⁶⁰	60	16" lantbruksrör med frakt	60	9:-	540	
		Grävning,läggning och igenfyllning	60	4:-	240	
4		Förstärkning kring mynningsrör			30	
4 ⁺⁶⁰ - 4 ⁺⁷⁴		Rörtrumma (16" vägrör) genom allm. väg jämte brunnar åvilar vägförvaltningen.				
4 ⁺⁷⁴ - 6 ⁺¹²	138	10" lantbruksrör med frakt	138	4:-	552	
		Grävning,läggning och höljning till 3 dm över rören	138	3:-	414	
5 ⁺³²		Brunn enl. typ B-4 men med tätt lock. D= 0.6 m.			100	
		För oförutsett,arbetets ledning m.m. tillägges			324	
		<u>Summa</u>			2400	2400
<u>C - D.</u>						
6 ⁺¹² - 7 ⁺⁷³	161	10" lantbruksrör med frakt	161	4:-	644	
		Grävning etc.	161	3:-	483	
6 ⁺⁴² , 6 ⁺⁹⁸		Brunn som ovan	2	100:-	200	
7 ⁺⁷³ - 7 ⁺⁸¹		Rörtrumma (10" vägrör) jämte brunnar åvilar vägförvaltningen				
		trp.			1327	2400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trp.			1327	2400
7 ⁺⁸¹ - 9 ⁺¹⁸	137	10" lantbruksrör	137	4:-	548	
		Grävning, läggning o. återfylln.		3:-	411	
8 ⁺⁴⁸ , 9 ⁺¹⁸		Brunn enl. typ B-1, D=0.6 m.	21	20:-	240	
9 ⁺¹⁸ - 10 ⁺²⁴	106	8" lantbruksrör	106	3:-	318	
		Grävning etc.	106	3:-	318	
10 ⁺²⁴		Brunn som ovan			120	
10 ⁺²⁴ - 11 ⁺³⁸	114	6" lantbruksrör	114	2.50	285	
		Grävning etc.	114	2.50	285	
11 ⁺³⁸		Brunn som ovan			100	
		Extra arbete genom ägovägstr. och vägbanas återställande	3	50:-	150	
		För etc.			598	4700
		<u>Summa</u>			4700	4700
		<u>C - C¹.</u>				
		Avlopp genom allm. väg (9" vägrör) åvilar vägförvaltningen.				
		<u>Totalsumma</u>				7100
		Lefstad den 1 december 1958.				
		<i>G. Westhagen</i> Lantbruksingeniör.				

Fästighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~kostnad~~ båtnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Lefstad Västergård 2 ²² , Gunnar Hansson		118	90.88	1.28	(11.01)
" " 2 ²³ , " "		413	318.79	4.49	459.29 49.62 (38.61)
" Östergård 1 ² , Arvid Hagman	S	740	570.84	8.04	69.144
" " 1 ³ , Gunnar Thorsson	S	1050	810.11	11.41	98.13
Hallbjörtrorp Västerg. 2 ¹⁵ , " "	S	697	538.18	7.58	65.19
" " 2 ¹⁶ , John Eliasson		600	462.92	6.52	56.07
" " 2 ¹³ , Johan Olsson		490	378.43	5.33	45.84
" " 2 ¹⁴ , Bertil Asplund		1760	1358.23	19.13	164.50 +
" Östergård 1 ¹¹ , Axel Andersson	S	110	84.49	1.19	10.23
" " 1 ¹⁰ , Håkan Unger	S	1610	1242.50	17.50	150.50
" " 1 ⁹ , Algot Larsson	S	686	529.66	7.46	64.16
" " 1 ³ , Albin Olsson		927	714.97	10.07	86.60
Summa		9201	7100.00	100.00	860.1

Lefstad den 1 december 1958.

*G. Hegelhorn**Leif Eriksson**Gottfrid Jönsson*

Synemän.

Bil. D.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Lefstad och Hallbjör-torp i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneför-rättning enligt vattenlagen år 1958.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträ-den, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färg-läggning, är beläget 1.5 km öster om Torsby kyrka samt tillhör neder-bördsområdet nr 108/109.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som avser vidgning och djupning av avloppet A-B samt utförande av de täckta ledningarna B-C och C-D.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 13.37 hektar, som anses erhålla båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har uppmätts till 21 hektar åker och och 10 hektar kalmark. Avrinningen pr sekund och hektar vid ordinärt flöde har skattats till 2 liter från åker och 5 liter från övrig mark och för aktuella punkter beräknats sålunda: pkt. $4^{+61}=90$ l/s, $10^{+24}=14$, $8^{+48}=22$, $6^{+12}=52$, $11^{+38}=6$ liter pr sekund.

Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinande hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlägen, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

Med ledning av ytavvägningen m.m. har i företaget ingående markers alstringsbåtnad beräknats på sätt som finnes angivet i värderingslängden (Bil. A). Genom att avloppssträckorna $4-4^{+60}$ och $7^{+81}-11^{+38}$ utföras som heltäckta ledningar erhålles ytterligare båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning m.m. Denna brukningsbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för respektive fastigheter. Den totala båtnaden, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning, uppgår sålunda till sammanlagt 9201 kronor.

Broar eller trummor.

Med stöd av paragraf 4 i syneprotokollet och jämlikt 7 kap. 7-8 §§ vattenlagen åligger det vederbörande vägförvaltning att bekosta och

ombesörja vattenavlopp genom allmänna vägen vid pkt. 4⁺⁶¹, 6⁺¹² och 7⁺⁷⁵ på sätt, som närmare framgår av förslagets profilritningar.

Kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 7100 kronor, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,
att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i överensstämmelse med nu framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i kostnadsfördelningslängden,
att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,
att den å sträckan A-B uppschaktade jorden skall transporteras till avloppet ovanför B och där användas till fyllning på rörledningen,
att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av kontrollerande lantbruksingeniör,
att rörledningen å sträckan 4⁺⁷⁴ - 7⁺⁷³ endast täckes till en höjd av 3 dm över rören och vägdiket därefter återställles,
att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det förrättningen vunnit laga kraft samt vara

fullbordade senast den 1 oktober 1968,

att företaget skall benämnas Lefstads dikningsföretag av år 1958.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Lefstad den 1 december 1958.

G. Mejerham

Euf. Melander

Gustaf Josefsson

Synemän.



Särskilt här för diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols karaktär den 31 januari 1959.

T. Hjarnstern.

T. Branson.

Hämpel Trä kvarn.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Lefstads dikningsföretag av år 1958 i Torsby socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1958									
Juli		Hantlangning						76	-
Dec.		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr 6998						627	-
		Ersättn. till godman G. Josefsson						38	40
		" " " E. Axelsson						74	20
		Annonskostn. laga kraft bevis m.m.						44	40
		Summa						860	-
Lefstad den 1 december 1958.									
G. Hertzberg Lantbruksingeniör.									

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Lefstads dikningsföretag av år 1958			
Socken	Län		
Torsby socken	Göteborgs och Bohus län		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~Bertil Asplund~~			
Lantbrukaren Bertil Asplund, Hallbjörtporp pr Harestad			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
5 mars 1959	3180:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
1/10 1968		1/10 1962	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	3180:-		
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
14/9 1959	undertecknad		

Vid verkställd avsyning befanns företaget väl utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännts av mig.

Vänersborg den 15 september 1959.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:

B. Kalkbren

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tångström

Lantbruksnämnden, Vänersborg.