



Akt nr:

O-F2a-LS9/56

AU\$O-F2a-LS9/56

11.

Ls 9/52

Mardals dikningsföretag av år 1956.

Skee socken,

Göteborgs och Bohus län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Mardals dikningsföretag av år 1956

i Skee socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enl. V. L. av

J. Vegethum

Lantbruksingenjör.

Innehåller 22 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1956 den 29 oktober inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Sven Hansson i Mardal för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Mardal och Hjälmsberg i Skee socken, Göteborgs och Bohus län, varvid tillstädeskommo sökandena Sven Hansson och Knut Johansson samt Ruth Andersson för sin make Anders Andersson. Därjämte var Henry Karlsson, Mardal samt ordföranden i Östra Hede-Mardals vägsamfällighet, Ivan Johansson närvarande.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1), varefter Henry Karlsson förenade sig med sökandena (Bil.2).

§ 2.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningsens handläggning ansåga ej förefinnas.

§ 3.

Denne företedde upprättade ritningar över torrlägningsområdet samt redogjorde för det tillärnade företagets båtnad, kostnad m.m. Härefter

träffades överenskommelse om företagets utförande och kostnadernas fördelning (Bil.3).

§ 4.

Ordföranden i Östra Hede-Mardals vägsamfällighet hade intet att erinra mot att vägföreningen ålades att bekosta och ombesörja erforderlig sänkning av trumman vid 4 +70 +77 - , som nyanlagts 1952.

§ 5.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en styresman för företaget och valdes härtill Sven Hansson, Mardal pr Skee.

§ 6.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs styresmannen jämväl till aktförvarare för företaget. Han erhöll samtidigt i uppdrag av delägarna att å deras vägnar söka högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kan komma att erfordras.

§ 7.

Det meddelades, att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av utlåtande å lantbruksingeniörskontoret i Vänersborg den 1 december 1956 samt att ett exemplar handlingar och ritningar kommer att inom 30 dagar därefter tillställas aktförvararen, varefter sammanträdet avslutades.

Mardal den 29 oktober 1956.

A. W. Engström
Lantbruksingeniör.

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 16 53.


216-53
Bil. 5.


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda ansökning omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 23 juni 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


(Carl Hasselrot)


(Ebbe Mark)

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 29 APR 1953

LANDBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG O. BOHUS LÄN

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Inlä den 8/4 1953 J. 137.

Till Länsstyrelsen i Göteborg o Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Shee socken(-nar) av Göteb. o Bohus län.

Förrättningen avser dikning, avloppsdiktets längd
c:a 1200 m. b:d 30 ha åker bevärd av
avloppet
här uppgives på fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Shee
Meddelanden om förrättningen ställas till Sven Hansson, Mardal
Shee, Tel. 68 Solhem.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Mardal Shee den 24/3 1953.

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Sven Hansson</u>	för fastigheten	<u>Mardal 2.4 25</u>
<u>Anders Andersson</u>	»	<u>2.3</u>
<u>Knut Johansson</u>	»	<u>1.2</u>
<u>»</u>	<u>»</u>	<u>7.5</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
<i>Erik Andersson</i>	<i>Stjärneberg 1² A.</i>
<i>Anders Karlsson</i>	<i>1³ A.</i>
<i>Arvid Karlsson Hansh.</i>	<i>15</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg.

Uddevalla den 29 april 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bengt Nilsson

Bil. 2.Förening.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena⁴ sig härmed undertecknade
 och gör² gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torr-
 läggning av mark till *Mardal och Hjälmsberg*
 i *Stee*
 sock *en* . av *Göteborgs och Bohus*
 län.

Mardal den *29/10* 1956

Henry Karlsson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat den-
 na förening intygas av

G. Vergeleson

syneman.

Bil. 3Överenskommelse.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning av mark till Mardal och Hjälmberg i Skee socken, hava denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla det av lantbruksingenjören G. Heggethorn upprättade förslaget, varvid kostnaderna skola fördelas i förhållande till var och ens båtnad av företaget, avrundad till hela procent sålunda:

Mardal	1 ⁵ ,	ägare: Henry Karlsson	6 %
"	~~1²,~~	~~" Knut Johansson~~	
"	1 ⁴ , 2 ⁴ ,	" Sven Hansson	18 %
"	2 ⁵ ,	" " "	21 %
"	2 ³ ,	" Anders Andersson	28 %
Hjälmberg	1 ²	" Sven Hansson	27 %
Summa			100 %

Inga ersättningar skall ingå i företaget.

I förhållande till ovanstående skola förrättnings- och övriga gemensamma kostnader fördelas.

Sålunda överenskommet försäkras:

Sven Hansson
Henry Karlsson
Anders Andersson *gm* *Palle Andersson*

Ovanstående överenskommelse har prövats och befunnits lämplig.

G. Heggethorn

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mardal 1⁵</u> , Henry Karlsson							
åker	1	0,23				1200	276
"	2	0,82				1500	1230
<u>Alstringsbåtnadsumma</u>		1,05					1506
<u>D:o 1⁴, 2⁴</u> , Sven Hansson							
Od1.mark	3		0,07			900	63
åker	4	1,68				1300	2184
"	5	0,33				1400	462
"	6	0,77				1200	924
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		2,78	0,07				3633
<u>Brukningsbåtnadssumma</u>							960
<u>Totalsumma</u>							4593
<u>D:o 2⁵</u> , Densamme							
åker	7	2,09				1300	2717
"	8	1,46				"	1898
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		3,55					4615
<u>Brukningsbåtnadssumma</u>							840
<u>Totalsumma</u>							5455

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mardal 2³</u> , Anders Andersson							
åker	9	0,37				1800	666
"	10	2,00				1300	2600
"	11	0,42				1200	504
"	12	0,85				"	1020
"	13	0,96				900	864
"	14	0,21				600	126
A:summa		4,81					5780
B:summa							1480
T:summa							7260
<u>Hjälmsberg 1²</u> , Sven Hansson							
åker	15	0,41				1200	492
"	16	0,41				1000	410
"	17	0,30				800	240
"	18	0,17				600	102
"	19	0,20				"	120
"	20	0,31				900	279
"	21	0,80				1200	960
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker	22	1,12				1000	1120
"	23	1,12				1200	1344
A:summa		4,84					5067
B:summa							2000
T:summa							7067
<u>Sammandrag</u>							
<u>Mardal 1⁵</u> , Henry Karlsson	1-2	1,05					1506
<u>D:o 1⁴, 2⁴</u> , Sven Hansson	3-6	2,78	0,07				4593
<u>D:o 2⁵</u> , Densamme	7-8	3,55					5455
<u>D:o 2³</u> , Anders Andersson	9-14	4,81					7260
<u>Hjälmsberg 1²</u> , Sven Hansson	15-23	4,84					7067
T:summa		17,03	0,07				25881
Vänersborg den 1 december 1956.							
 Lantbruksingenjör.							

Mardals dikningsföretag av år 1956.

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A - B.</u>						
0 - 2 ⁺²⁶	220	20" lantbruksrör med frakt	220	16	3520	
		Grävning, läggning och hölj- ning	220	5	1100	
0		Förstärkning kring utloppet			40	
1 ^{+20 +50} , 1 o.		Brunn med kon enl. typritn. B-2				
2 ⁺²⁶		D = 1.0 meter	3	180	540	5200
2 ⁺²⁶ - 4 ⁺⁷⁰	244	20" lantbruksrör med frakt	244	16	3904	
		Grävning etc.	244	6	1464	
3 ^{+50 +70} , 4		Brunn enl. typritn. B-2, D=1.0	2	180	360	5728
4 ⁺⁷⁰ - ⁺⁷⁷	7	Nedläggande av 20" vägrör enl. ritning åvilar vägsamfällig- heten.				
4 ⁺⁷⁷ - 7 ⁺³⁸	261	20" lantbruksrör med frakt	261	16	4176	
		Grävning etc.	261	6	1566	
4 ^{+77 +20} , 6 o.		Brunn enl. typritn. B-2,				
7 ⁺³⁸		D = 1.0 m.	3	180	540	6282
7 ⁺³⁸ - 8 ⁺²⁴	86	20" lantbruksrör med frakt	86	16	1376	
		Grävning etc.	86	6	516	
8 ⁺²⁴		Brunnenl. ovan			180	2072
8 ⁺²⁴ - 9 ⁺⁶⁵	141	16" lantbruksrör med frakt	141	10	1410	
		trp.			1410	19282


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trp.			1410	19282
		Grävning etc.	141	4	564	
+65 9		Brunn enl. typritn. B-2, D=0.9m			160	2134
+65 9 - 11	+27 162	12" lantbruksrör med frakt	162	6:-	972	
		Grävning etc.	162	3.50	567	
+27 11		Brunn enl. typritn. B-1, D=0.6m			120	1659
		För oförutsedda fall, arbetets				
		ledning m.m. tillägges				1125
		<u>Summa</u>				24200
		Vänersborg den 1 december 1956.				
		<i>G. Hegethörn</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN





Mardals dikningsföretag av år 1956. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra		Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~kostnad~~ bättnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	
Mardal 1 ⁵ äg. Henry Karlsson	S	1506	1452	6	51.60	
" 1 ⁴ 2 ⁴ " Sven Hansson	S	4593	4356	18	154.80	
" 2 ⁵ " " "	S	5455	5082	21	180.60	
" 2 ³ " Anders Andersson	S	7260	6776	28	240.80	
Hjälmsberg 1 ² " Sven Hansson	S	7067	6534	27	232.20	
Summa		25881	24200	100	860	

Vänersborg den 1 december 1956.

G. Hegethörn
Lantbruksingeniör.

Vänersborg den 1 december 1956.

G. Hegelehn
Lantbruksingeniör.

Bil.D.U t l ä t a n d e

av synemannen angående torrläggning av mark till Mardal och Hjälmberg i Skee socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1956.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 4 km öster om Skee kyrka samt tillhör nederbördsområde nr. 111.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. Förslaget innebär, att avloppet A-B fördjupas och igenlägges med rör, varigenom 17.03 ha åker och 0.07 ha odlingsmark erhåller förbättrad torrläggning.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Hela företags nederbördsområde har uppmätts till 80 hektar.

Avrinningen pr sekund och hektar vid ordinärt flöde har skattats till 2 liter från åker och 4 liter från övrig mark. I förhållande härtill har flodvattenmängden för aktuella punkter beräknats sålunda:

Pkt. 1 ⁺⁵⁰ = 225, pkt. 3 ⁺⁵⁰ = 205, pkt 4 ⁺⁸⁰ = 180, pkt. 7 ⁺⁴⁸ = 160, pkt. 9 ⁺⁶⁵ = 69 samt pkt. 11 ⁺²⁷ = 23 liter pr sekund. Med ledning härav samt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande i täckta ledningar, har avloppet föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Trummor.

För ovanförliggande markers torrläggning till lagenligt djup erfordras sänkning av trumma för enskild väg vid pkt. 4 ⁺⁷⁷. På grund av vad som framkommit enl. § 4 i syneprotokollet åligger det jämlikt 7 kap. 7-8 §§ vattenlagen vederbörande vägförening att bekosta och ombesörja härför erforderligt arbete enligt upprättat förslag.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har approximativt uppskattats så som närmare framgår av värderingslängden (Bil. A) och beräknats till sammanlagt 25881 kronor.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 24200 kronor, skola

fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil.C), som upprättats jämlikt 10 kap. 67 § vattenlagen och skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen, att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i enlighet med framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden, att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas, att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckes förrän de godkända av kontrollerande lantbruksingeniör, att arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1965, att företaget skall benämnas Mardals dikningsföretag av år 1956.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en styrelse eller styresman jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet

tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när han lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot den-
samma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg,
inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 1 december 1956.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethem

Lantbruksingeniör.

Över förstående utlåtande hava besvär rätteligen anförts
men den 23 januari 1957 återkallats, varför syneförrättningen nu
varmit laga kraft; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 1 februari 1957.

Tjänsten:

T. Branson.



Stämpel Två kronor.


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Mardals dikningsföretag av år 1956 i Skee socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1956		Hantlangning och material till pålar						242	-
		Förrättn.kostn. enl. räkn.nr.						612	-
		Inbindning och laga kraft bevis				6	-	6	-
		<u>Summa</u>						860	-
Vänersborg den 1 december 1956.									
 Lantbruksingeniör.									

Avskrift.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Mardals dikningsföretag av år 1956.

Söcken
Skee

Län

Göteborgs och Bohus

Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — ~~Sven Hansson~~

Lantbrukaren Sven Hansson, Mardal pr Skee.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 21/2 1957	Bidrag till utförandet, kr 10000:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 1/10 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2000:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 25 juli 1958	Besiktning verkställd av undertecknad		

Vid företagen avsyning befanns företaget väl utfört i enlighet
med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännts av mig.

Vänersborg den 26 juli 1958.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:

B. Tällden

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tarpsten

Lantbruksnämnden, Vänersborg.