



Akt nr:
O-F2a-LS9/58

AU\$O-F2a-LS9/58

24

Ls 9/58

Harkeröds dikn.företag av år 1958

Hålda socken,

Göteborgs och Bohus län.

Handlingar

tillhörande

Harkeröds dikningsföretag av år 1958

i Håлта socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen av


G. Hegethörn

Lantbruksingeniör.

Akten innehåller 38 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 4 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1957 den 27 november inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Erik Andersson, Harkeröd, för att på grund av förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Vävra, Håltå Annex, Harkeröd, Bäckevarv, Rånteröd och Risby i Håltå socken. På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2-4) tillstadeskommo:

såsom förrättnings sökande: Erik Andersson, Olof Marcusson, Johannes Karlsson, Lars Andersson, Frans Josefsson, Fritz Fredriksson, Albin Antonsson och Anders Andersson.

Övriga sakägare och ombud: Karl Gustavsson, Rune Axelsson, Elis Johansson för egen del samt för Magnus Johansson enl. fullm. (Bil. 5), Hjalmar Andreasson för Solberga pastoratskyrkoråd enligt bilaga 6, Alfred Eriksson för sin son Bengt, som arrenderar Håltå Annex 1¹, Bertil Berntsson, John Jansson samt Olof Kjellman för vägförvaltningen enligt fullmakt (Bil. 7).

såsom biträdande godemän:

Gunnar Johansson, Över Restad pr Vävra och
Anton Karlsson, Hede pr Vävra.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet jämte ansökan

därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättnings handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsföretaget, varvid upplystes, att vägen Risby - Veneröd intogs till allmänt underhåll i början av 1930-talet.

§ 4.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta.

§ 5.

Ett flertal delägare yrkade på ersättning för mark, som kommer att tagas i anspråk för jordupplag.

§ 6.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härafter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

Under synegången diskuterades avloppets utsträckning genom marker till

Vädra Östergård och Vädra Lillegård, varvid ägarna förklarade sig icke vilja förena sig med sökandena om företaget.

Under slutet av synegången tillstädeskommo Hans Andersson och Valdemar Johansson.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Tid och plats som ovan.

G. Hegelmann

Lantbruksingeniör.

Arthur Karlsson

Gunnar Johansson

Godemän.

Den 12 maj 1958 sammanträdde synemännen ånyo i Harkeröd, varvid på grund av kungörelser (Bil. 8-9) följande tillstädeskommo:

Elis Johansson med biträde av ombudsman Edvard Taube,
Rune Axelsson, Erik Andersson, Olof Marcusson, Hjalmar Andreasson,
arr. Bengt Eriksson, Johannes Karlsson, Frank Josefsson,
Fritz Fredriksson, Hans Andersson och Anders Andersson.

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 9.

En från Elis Johansson i Vävra inkommen skrivelse upplästes och lades till handlingarna (Bil. 10), varefter förrättningsmannen närmare redogjorde för det upprättade förslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 10.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Erik Andersson, Olof Marcusson och Anders Andersson. Frank Josefsson utsågs till suppleant.

§ 11.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Erik Andersson, Harkeröd pr Vävra till aktförvarare för företaget. Han fick dessutom av företagets delägare i uppdrag att hos vederbörande myndighet ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna komma att erfordras.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil. D), som upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Harkeröd den 12 maj 1958.

Antan Karlsson *G. Hegelhorn* *Gunnar Johansson*

Synemän.

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. 1.


III M 41 54.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen i laga ordning verkställa i bilagda ansökan begärda förrättning.

Göteborg i landskansliet den 5 januari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


(Carl Hasselrot)


(Ebbe Mark)

m - 41 5 4.

Lantbruksstyrelsen i Göteborg

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Göteborg

31 DEC 1954

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Ink. den 15/12 1954 Nr. 7D 400.

Till Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Hälta

socken(-ner) av Göteborg och Bohus län.

Förrättningen avser Dikning och upprensning av en större bäck samt i förekommande fall bättre sträckning av strömfåran jämte tre st. broar. Den areal som företaget omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. berör utgör ungefär 50 har. avloppets längd cirka 3500 m.

Närmaste järnvägsstation Skärby

Meddelanden om förrättningen ställes till

Hemmansägare

Erik Andersson Harkeröd Västra.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. Kungälv 27016

Västra

den 12 Nov 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Andersson	för fastigheten	Harkeröd 1/3
Erik Andersson	» »	Risby Lilla 2/3
Albin Andersson	» »	Risby Lilla 2/3
Frank Josefsson		Risby Lilla 1, 2, 4.
Erik Fredriksson		Bänteröd 1:3
Hans Andersson		Bänteröd 1:2
John Johansson		Risby Stora 1:5
Lars Andersson		Bänteröd 1:5
Carl J. Frey		Bänteröd 1:4
Johannes Karlsson		Bänteröd 1:2
Olof Marcussen		Harkeröd 1:3

9
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Pastoratet</i>	ägare av fastigheten	<i>Hälsö, anex</i>
<i>Rune Axelsson</i>	» » »	<i>Västra Östergård 3:4 mfl.</i>
<i>Elis Johansson</i>	» » »	<i>Västra Dika 3:-</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del att handlägga förrättningen.


Uddevalla

den

30/12

19⁵⁴

På Lantbruksnämndens vägnar.



Bil.2.K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark till Vävra, Håлта Annex, Harkeröd, Bäckevarv, Rånteröd och Risby i Håлта socken hålles hos lantbrukaren Erik Andersson i Harkeröd onsdagen den 27 november 1957 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör allm. väg n:r 611.

Vänersborg den 5 nov. 1957.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Håлта kyrka söndagen den 10 . . . nov. 1957, betygas:

Harry Ståblom
kyrkoherde

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark till Vävrå, Håltå Annex, Harkeröd, Bäckevarv, Rånteröd och Rålsby i Håltå Socken hålles hos lantbrukaren Erik Andersson i Harkeröd **onsdagen den 27 november kl. 10**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör allm. väg n:r 611.
Vänersborg den 5 november 1957.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten
den 12 november 1957 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

över avseende kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförrätt-
ning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Vävra, Håltä
Annex, Harkeröd, Bäckevarv, Rånteröd och Risby i Håltä socken.

Angående sammanträde den 27 november 1957.

Den 6 november 1957 kungörelse till Pastorsämbetet i Håltä, Jörlanda

" 7 " " " Göteborgs-Posten, Göteborg

" 7 " " kallelser " skiftesgodemännen

Anton Karlsson, Hede, Vävra

Gunnar Johansson, Över Restad, "

" 8 " " meddelanden till

Karl Gustavsson, "

Magnus Johansson, "

Elis Johansson, Östergård, "

Rune Axelsson, " "

Erik Andersson, Harkeröd, "

Håltä Pastorat,
Ordf. Emil Andersson, Jäger, Kode

Bengt Eriksson, Håltä Annex, Vävra

Olof Marcusson, Harkeröd, "

Johannes Karlsson, Bäckevarv, "

Carl J. Frey, " "

Lars Andersson, " "

Frank Josefsson, St. Risby, "

Fritz Fredriksson, Rånteröd, "

John Johansson, St. Risby, "

Hans Andersson,	Ränteröd,	Västra
Albin Antonsson,	Lilla Risby,	"
Anders Andersson,	"	"
Bertil Berntsson,	Ekelöv,	"
John Jansson,	"	"
Valdemar Johansson,	"	"
Vägförvaltningen,		Göteborg

Bil. 5.

Underbeknad ägare av Våra 9! Befullmäktigen
 härmed Huv: äg. Elis Johansson Våra att vid
 utlysta symföreläsningen för tryckläggning av
 anmärk till Våra, Hålt Årner, Harkeröd, Bärkum,
 Rånkeröd och St. Ridsy i Hålt see: onsdagen den
 27 nov. 1957, beakta min rätt och föra min
 talan.

Ombudets laga åtgärden godkänns.
 Våra den 27 nov. 1957.

Magnus Johansson

Ingemar Nilsson

Berättelse;
 Johan Andersson

Bil. 6.

Utdrag ur protokoll fört vid
Solberga pastoratskyrkoråds samman-
träde den 22 nov. 1957.

§ 2.

Att vid syneförrättning enl. vattenlagen hos lant-
brukare Erik Andersson i Harkeröd onsdagen den 27 nov.
1957 kl. 10.00 föra pastoratets talan utsågs kyrkovär-
den Hjalmar Andreasson, Restad, Håлта.

Rätt utdraget betygar

Harry Nyblom
ordf.

Avskrift.

O, 594/45, Ka 7348-66

Vf i Gbgs och Bohus län
Dnr 3816-66 d
INKOM 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsrämnd i mål angående
taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmåteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lågkraftsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter...

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

B. Neuman

B. Neuman

Bil. 7.


F u l l m a k t.


Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas här-
med **ingenjör Olof Kjellman**
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län ~~xxxxxxx~~
..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts
och kronans talan ~~xxxxxxx~~ ..vid synförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark till Vävra, Håлта Annex, Harkeröd, Bäckevarv, Rånteröd och
Risby i Håлта socken.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ombudets laga åtgärder godkännes,

Göteborg den 25 november 1957.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Eric Frykberg


Albert Oskarsson

Bil. 8.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning ang. torrläggning av mark till Vävra, Håлта Annex, Harkeröd, Bäckevarv, Rånteröd och Risby i Håлта socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Andersson i Harkeröd, måndagen den 12 maj 1958 kl. 11, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 19 april 1958.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Håлта kyrka söndagen den 27 april.
1958, betygas:

Harry Nyblom

Bil. 9.

Kungörelse

Syneförrättning ang. torrläggning
av mark till Vävra, Hälta Annex,
Harkeröd, Bäckevarv, Rånteröd och
Risby i Hälta socken handlägges ånyo
vid sammanträde hos lantbrukaren
Erik Andersson i Harkeröd, **måndagen
den 12 maj 1958 kl. 11**, då saksägare
hava att tillstådeskomma för utförande
av sin talan.

Vänersborg den 19 april 1958.

A tjänstens vägnar:
G. HEGETHORN
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten
den 28 april 1958 intygas ex officio:

G. Hegethorn

B. 1. 10.

Till Syneförrättningen för Vävra - Lilla Risby torrlägningsföretag.

Enär del av undertecknads mark tillhörig Vävra 3:3 och 8:5 kommer att beröras av företagets dikningsarbete anhåller jag härmed få anföra följande.

Vid föregående sammanträde, den 27 nov. 1957, framförde jag önskan om en sådan utsträckning av företaget, att nöjaktig båtnad kunde erhållas även för min mark. Denna framställning avvisades av såväl Lantbruksingenjören som sökandena.

Motiveringen var enligt Lantbruksingenjören, att kostnaden skulle bli så stor, att den icke kunde motsvaras av båtnaden och, enligt sökandena, att dessa icke vore villiga att utsträcka dikningen längre än som var nödvändigt för torrläggning av deras mark samt, att det finge bli ett nytt företag, om den mig tillhöriga marken skulle torrläggas.

Inför dessa fakta kan jag rimligtvis icke göra anspråk på tillämpning av § 20 kap. 7 i vattenlagen samt, med hänsyn till sökandenas inställning, ej heller önska ifrågasätta detta.

Efter vad som hittills framkommit, synes det planlagda utförandet av företaget för min del icke åstadkomma sådan båtnad som i §§ 21 och 22 kap. 7 avses. Med anledning därav torde förutsättning för tillämpning av § 23 kap 7 icke föreligga. Det oaktat vidhåller jag mitt tidigare löfte om fri mark för erforderlig dikning, men kräver att kostnaden för undanförande av dikesjorden ersättes av företaget med kr 1:50 pr m³ uppgrävd jordmassa.

Skulle efter dikningens utförande sådana förhållanden uppkomma som i § 3 kap 7. nämnas, förbehåller jag mig rätten att gentemot företaget framföra erinran därom.

Vävra den 8 maj 1958.

Högaktningsfullt

Elis Johansson
/Elis Johansson/

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vädra Östergård 3³ och</u>							
<u>" Lillegård 8⁵</u>							
Elis Johansson							
betesmark	1		0.20	500	550	50	10
"	2		0.50	700	750	50	25
"	3		0.41	900	1000	100	41
"	4		0.09	"	"	"	9
"	5		<u>0.62</u>	"	"	"	<u>62</u>
Summa			1.82				147
<u>D:o D:o 3⁴ och</u>							
<u>" " 8⁶</u>							
Rune Axelsson							
betesmark	6		0.88	1100	1200	100	88
"	7		0.22	900	1000	"	22
"	8		<u>0.06</u>	800	"	200	<u>12</u>
Summa			1.16				122
<u>D:o D:o 3⁷ och</u>							
<u>" " 8⁹</u>							
Densamme							
betesmark	9		0.08	800	1000	200	16
"	10		<u>0.18</u>	900	1200	300	<u>54</u>
Summa			0.26				70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vädra Östergård 3⁸ och</u>							
<u>" Lillegård 8¹⁰</u>							
Densamme							
betesmark	11		0.12	800	1000	200	24
"	12		<u>0.15</u>	"	"	"	<u>30</u>
Summa			0.27				54
<u>D:o D:o 3⁹ och</u>							
<u>" " 8¹¹</u>							
Densamme							
Betesmark	Summa 13		0.20	800	1000	200	40
<u>D:o D:o 3¹⁰ och</u>							
<u>" " 8¹²</u>							
Densamme							
betesmark	Summa 14		0.14	800	1000	200	28
<u>Harkeröd 1²</u>							
Erik Andersson							
åker	15	0.08		2400	3000	600	48
"	16	1.10		"	3600	1200	1320
"	17	1.05		"	3800	1400	1470
"	18	<u>0.81</u>		3200	"	600	<u>486</u>
Summa		3.04					3324
<u>D:o 1³</u>							
Olof Marcusson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker	19	1.91		3200	4000	800	1528
odl. mark	20		0.05	1800	3000	1200	60
Summa		1.91	0.05				1588
<u>Håltä Annex 1¹</u>							
Solberga pastorat							
arr. Bengt Eriksson							
åker	21	0.78		2400	3600	1200	936
"	22	0.49		"	3800	1400	686
"	23	0.43		2600	4000	"	602
"	24	1.22		3000	"	1000	1222
Summa		2.92					3446
<u>Bäckevarv 1²</u>							
Johannes Karlsson							
åker	25	1.33		3000	4000	1000	1330
"	26	0.94		2800	"	1200	1128
"	27	0.13		3800	"	200	26
"	28	0.66		2800	"	1200	792
"	29	0.12		3800	"	200	24
"	30	0.35		3400	"	600	210
"	31	0.52		3200	"	800	416
"	32	0.41		3200	"	"	328
"	33	0.58		"	"	"	464
Summa		5.04					4718

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bäckevarv 1⁴</u>							
Carl J. Frey							
åker	34	0.27		3400	4000	600	162
"	35	0.22		"	"	"	132
"	36	0.22		3400	"	"	132
Summa		0.71					426
<u>D:o 1⁵</u>							
Lars Andersson							
åker	37	0.35		3400	4000	600	210
"	38	0.36		3200	"	800	288
Summa		0.71					498
<u>Risby Stora 1⁴</u>							
Frank Josefsson							
åker	39	1.79		3200	4000	800	1432
"	40	1.63		2800	"	1200	1956
Summa		3.42					3388
<u>Ränteröd 1³</u>							
Fritz Fredriksson							
åker	41	0.82		3200	4000	800	656
"	42	0.49		3400	"	600	294
"	43	2.52		3200	"	800	2016
Summa		3.83					2966
<u>Risby Stora 1⁵</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
John Johansson							
åker	44	0.64		3200	4000	800	512
"	45	1.28		3000	"	1000	1280
"	46	0.06		2800	3500	700	42
odl. mark	47		0.32	2100	3000	900	288
betesmark	48		0.48	1200	1500	300	144
	Summa	1.98	0.80				2266
Ränteröd 1 ²							
Hans Andersson							
åker	49	1.10		3200	4000	800	880
"	50	1.04		3400	"	600	624
"	51	1.81		3000	3500	500	905
"	52	1.36		2300	3200	900	1224
"	53	0.33		2200	3000	800	264
"	54	0.23		2400	"	600	138
"	55	0.52		"	3200	800	416
"	56	0.18		2600	"	600	108
"	57	0.34		2100	"	1100	374
betesmark	58		0.06	800	1000	200	12
	Summa	6.91	0.06				4945
D:o 1 ³							
Fritz Fredriksson							
odl. mark	59		0.06	1200	2000	800	48
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
odl. mark	60		0.45	1700	2500	800	360
"	61		0.64	2000	3000	1000	640
"	62		0.48	1900	"	1100	528
"	63		0.25	2000	"	1000	250
Summa			1.88				1826
<u>Risby Soldattorp</u>							
Albin Antonsson							
betesmark	64a		0.10	1000	1500	500	50
åker	64b	0.21		2100	3200	1100	231
Summa		0.21	0.10				281
<u>D:o D:o</u>							
Anders Andersson							
åker	65	0.50		1900	3200	1300	650
<u>Risby Lilla 2³</u>							
Anders Andersson							
åker	66	0.89		2100	3500	1400	1246
"	67	0.50		2400	"	1100	550
"	68	0.29		2200	3200	1000	290
"	69	0.20		2300	"	900	180
"	70	0.40		2400	"	800	320
"	71	0.09		2500	"	700	63
"	72	0.48		2800	3500	"	336
Summa		2.85					2985

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Risby Lilla 2²</u>							
Albin Antonsson							
åker	73	1.16		2900	3500	600	696
"	74	0.11		3300	"	200	22
"	75	0.16		"	"	"	32
"	76	0.58		3100	"	400	232
"	77	0.57		2500	3000	500	285
Summa		2.58					1267
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Vävra Östergård 3³ och</u>							
<u>" Lillegård 8⁵</u>							
Elis Johansson	1-5		1.82				147
<u>Vävra Östergård 3⁴, 7-10 och</u>							
<u>" Lillegård 8⁶, 9-12</u>							
Rune Axelsson	6-14		2.03				314
<u>Harkeröd 1²</u>							
Erik Andersson	15-18	3.04					3324
<u>D:o 1³</u>							
Olof Marcusson	19-20	1.91	0.05				1588
<u>Håltå Annex 1¹</u>							
Solberga pastorat	21-24	2.92					3446
arr. Bengt Eriksson							
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Bäckevarv 1²</u>							
Johannes Karlsson	25-33	5.04					4718
<u>D:o 1⁴</u>							
Carl J. Frey	34-36	0.71					426
<u>D:o 1⁵</u>							
Lars Andersson	37-38	0.71					498
<u>Risby Stora 1⁴</u>							
Frank Josefsson	39-40	3.42					3388
<u>Ränteröd 1³</u>							
Fritz Fredriksson	41-43						
	59-63	3.83	1.88				4792
<u>Risby Stora 1⁵</u>							
John Johansson	44-48	1.98	0.80				2266
<u>Ränteröd 1²</u>							
Hans Andersson	49-58	6.91	0.06				4945
<u>Risby Soldattorp</u>							
Albin Antonsson	64a,b	0.21	0.10				281
<u>D:o D:o</u>							
Anders Andersson	65	0.50					650
<u>Risby Lilla 2³</u>							
Densamme	66-72	2.85					2985
<u>D:o D:o 2²</u>							
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Albin Antonsson	73-77	2.58					1267
Summa		36.61	6.74				35035
Jordmån: I huvudsak mylla på lera.							
Harkeröd den 12 maj 1958.							
<i>G. Hegerström</i> <i>Anton Karlsson</i>							
<i>Gunnar Johansson</i> Synemän.							

Harkeröds dikningsföretag av år 1958.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A - B.</u>						
8 ⁺⁵⁰ -13 ⁺⁰⁶	456	Upptagande och bortforsling av stubbar och rötter samt justering av dikesslänter lm	456	3.50	1596	
13 ⁺⁰⁶ -16	294	Lera med stubbar och rötter	600	2.50	1500	
16 -18 ⁺⁹²	292	Lera	1400	2:-	2800	
18 ⁺⁹² -23 ⁺⁶¹	469	"	1200	2.25	2700	
23 ⁺⁶¹ -27 ⁺⁷⁸	417	"	550	2.50	1375	
27 ⁺⁷⁸ -27 ⁺⁸³	5	Rensning i vägtrumma åvilar vederbörande vägförvaltning				
27 ⁺⁸³ -37 ⁺⁰⁴	921	Lera	1200	2.50	3000	
37 ⁺⁰⁴ -43	596	"	660	2.50	1650	
		" med sten	85	3:-	255	
		Plansprängning i berg m ²	5	25:-	125	
37 ⁺⁰⁴ -37 ⁺²⁵		Antingen pålning enl. ritning eller nedläggning och höljning av 24" lantbruksrör	21	30:-	630	15631:-
14 ⁺¹⁵		Ersättning för försvårad överfart				1200:-
16 - 43		Ersättning för jordupplag m ³	5100	0.80		4080:-
		För oförutsett m.m. tillägges				2089:-
		Summa				23000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Harkeröd den 12 maj 1958. <i>P. Hegelham</i> Lantbruksingeniör.				

Harkeröds dikningsföretag av år 1958.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. ~~788878887x~~	Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~30364x~~ bätnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
1	2	3	4	5	6
<u>Vädra Österg. 3³ och D:o Lilleg. 8⁵</u>					
Elis Johansson		147	96.60	0.42	
<u>D:o D:o 3^{4,7-10} och D:o D:o 8^{6,9-12}</u>					
Rune Axelsson		314	207.00	0.90	
<u>Harkeröd 1², Erik Andersson</u>	S	3324	2182.70	9.49	
<u>D:o 1³, Olof Marcusson</u>	S	1588	1041.90	4.53	
<u>Hälta Annex 1¹, Solberga pastorat</u>		3446	2260.90	9.83	
arr. Bengt Eriksson					
<u>Bäckevarv 1², Johannes Karlsson</u>	S	4718	3098.10	13.47	
<u>D:o 1⁴, Carl J. Frey</u>	S	426	280.60	1.22	
<u>D:o 1⁵, Lars Andersson</u>	S	498	326.60	1.42	
<u>Risby Stora 1⁴, Frank Josefsson</u>	S	3388	2224.10	9.67	
<u>Ränteröd 1³, Fritz Fredriksson</u>	S	4792	3146.40	13.68	
<u>Risby Stora 1⁵, John Johansson</u>	S	2266	1488.10	6.47	
<u>Ränteröd 1², Hans Andersson</u>	S	4945	3245.30	14.11	
<u>Risby Soldattorp, Albin Antonsson</u>	S	281	184.00	0.80	
<u>D:o D:o , Anders Andersson</u>	S	650	425.50	1.85	
<u>Risby Lilla 2³, " "</u>	S	2985	1959.60	8.52	
<u>D:o D:o 2², Albin Antonsson</u>	S	1267	832.60	3.62	
Summa		35035	23000.00	100.00	

Bil.D.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Vävra, Harkeröd, Håлта Annex, Bäckevarv, Risby och Rånteröd i Håлта socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1958.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget strax söder om Håлта kyrka samt tillhör nederbördsområdet 108/109.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär vidgning och djupning samt delvis rätning av avloppet A - B.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 43.35 hektar, som anses erhålla båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för olika sträckor har särskilt beräknats beträffande åker och annan mark. Avrinningen pr sekund och hektar har vid ordinarie flöde skattats till 2 liter från åker och 3.5 liter från övrig mark med delvis kala berg och för aktuella punkter beräknats sålunda: pkt. 37⁺²⁵ = 375 lit/sek. pkt. 28 = 630, pkt. 23⁺⁵⁰ = 960, pkt. 22⁺⁸⁰ = 2000 och pkt. 16 = 2600 lit/sek. Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande har avloppet föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profil- och sektionsritningarna.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning härav och ytavvägningen, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknats till sammanlagt 35035 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning för jordupplag å sträckan 16-43 skall utgå till ägarna av de fastigheter, som lida intrång, varvid ersättningsbeloppen, sammanlagt 4080 kr. skola beräknas efter ett pris av 80 öre pr m³ upplagd massa enligt

kostnadsförslaget.

Enligt träffad överenskommelse skall som skälig ersättning för försvårad överfart utgå 1200 kronor till ägaren av Vävra Östergård 3⁴,3⁷ och Vävra Lillegård 8⁶,8⁹.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar eller trummor.

Eftersom företaget berör allmän väg, har det upprättade förslaget underställts vederbörande vägförvaltning, som enligt å plankartan gjord anteckning intet har att erinra mot förslaget.

Broar eller trummor, som framdeles kunna komma att om- eller nybyggas, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande i avloppet.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för företagets utförande, som beräknats till 23000 kronor enligt bilaga B, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil.C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen, att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden (Bil.C),

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktade jordvallar läggas minst en meter från dikeskant med ej brantare lutning än 1:1, ej uppläggas å tillstötande vägbanor samt genomgrävas vid tillstötande diken eller svackor och i regel minst på var 50-de meter för ytvattens avrinnande,

att arbetena må utlämnas på entreprenad eller utföras i egen regi och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1967,

att åverkan genom betande djur snarast avhjälpes av vederbörande ägare. Om så ej sker, åligger det företagets styrelse att på dennes bekostnad låta bota skadan,

att företaget skall benämnas Harkeröds dikningsföretag av år 1958.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen åligger det sökandena till företaget, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, inbetala till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 52.55 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Avsýning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet

tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Harkeröd den 12 maj 1958.

Antan Karlsson

G. Hegertham

Gunnar Johansson

Synemän.

*Såvitt här från diarium utvisar, hava besvär icke anförts
övert det vid ovan angivna syneförrättning, angivna utlåtandet;
belägg Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den
16 juli 1958.*

*T. Hegertham:
B. Johansson*



Häufel Två Kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Harkeröds dikningsföretag av år 1958 i Håltå socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1957									
Okt.		Hantlangning och material						430	-
1958		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr.						1354	-
		Ersättn. till godman Anton Karlsson						55	40
		" " " Gunnar Johansson						48	-
		Annonskostnader, inb. och laga kraft-							
		bevis				77	60	77	60
		Summa						1965	-
Harkeröd den 12 maj 1958.									
G. Hegerström Lantbruksingeniör.									

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Harkeröds dikningsföretag av år 1958.			
Socken Håлта socken		Län Göteborgs och Bohus län	
Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — ~~XXXXXX~~			
Lantbrukaren Erik Andersson, Harkeröd pr Vävra.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 22/8 1958	Bidrag till utförandet, kr 9020:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 1/10 1967	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1020:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 24/11 1959		Besiktning verkställd av undertecknad	

Vid företagen avsyning befanns företaget väl utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det godkännts av mig.

Enligt företedda räkenskaper med verifikationer m.m. understiger den verkliga kostnaden den beräknade med 14 kronor.

Vänersborg den 25 november 1959.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:

B. Tällden
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tällden
Lantbruksnämnden, Vänersborg.