



Akt nr:

P-E1a-0063

AU$P-E1a-0063

s 33/97

P 3★0063

3. Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:t den 4 December 1896 i och för reglering af Björkeån samt afdikning och odling af mark, tillhörande lägarna Lerum, Skalltorp och Åsaka Jutegård i Åsaka socken samt Lilla och Stora Persbo Öst och Västbjörke, Prestorp, Kvarnstorp, Gamla Lödöse, Kvittered, Håkhammar och Skärvalla i Norra Björke socken och Fänes härad af Elfsborgs län samt Russhed, Kragnum och Appeltorp i Flo socken och Åse härad af Skaraborgs län enligt en af Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Femton-tusen nio hundra (15 900) kronor, att utgå af 1896 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 29 December 1894 valda till Direktion i och för detta företag med Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet hvarvid vi äro skyldiga

att underkasta sig alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 September 1897 och fullbordade senast den 1 September 1899 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1901 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledningsafdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft

egande beslut fördelaktt på de hemmän, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet stäld, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, upprisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt

att till Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det röfver sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående uttag af den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånebeloppet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningens- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att,

derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låne-understödet lyftes, till Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt öfvensamt för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antages.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade som skedde i Björke Stockholms d. 13 mars 1897.

J. A. Johansson
Hvittsved & Björke

Johan Larsson
Apelstorp fl:o

C. A. Axelson
Skaftorp

Att nämnsmännen J. A. Johansson Hvittsved, Johan Larsson Apelstorp och C. A. Axelson Skaftorp egenhändigt undertecknat föreliggande kontrakt intygar Björke Stockholms socken

H. Steinmetz
landtmätaresuppleant

Svante Akerlund
Handl.

Vänd!

Med stöd af Kongl. brefvet den 4 December 1896 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kongl. Majts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 5 Juni 1897.

Sarsten

O. Hedenblad

Protokoll, hållet vid sammanträde
med interessenterne i frågan om reglering
af Björke-å inom Skaraborgs och Elfsborgs
Län i Skolhuset vid N Björke Kyrka
den 15 Maj 1897.

Närvarande:

C A Arvidsson Skarstorp.
Andreas Svensson Östbjörke
Johan Carlsson do
J A Johansson do
Lars Olsson Prestorp
Olof Gustaf Johansson do
J A Johansson Hvitteneå
J F Johansson do
L G Olsson do
And Bengtsson Håkhammar
J Olssons hemman i Gamla Lyrdorp -
arrendator Axel Larsson af Stenvadstorps hemman i Skerdala
A M Andersson Westbjörke
Johan Larsson Appelstorp

Vid protokollet medtecknad Steinmetz

§ 1.

I skrifvelse den 15 April innevarande år har Kongl Maj:t Befallningshafvande i Elfsborgslän har Kgl Maj:t Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen emot de inom Skaraborgs Länsträkts handlingarne angående reglering af Björkeån för afvikning och odling af marker inom Åsaka m fl Socknar anmärkt dels att interessenterne uti ifrågavarande förslag icke åtagit sig att emot ersättande af det beräknade kostnadsbelopp utföra företagen i öfverensstämmelse med den af Kgl Maj:t fastställda plan, men dock icke lemnat den utsedda arbetsdirektionen någon bemyndigande att å interessenternes vägnar underteckna kontraktet angående arbetets utförande, dels underlåtit att aflemna kopior af de för arbetets utförande fastställda bestämmelser, med förklarande att innan det berörda odlingsplanet får kunna kompletteras handlingar

ne i bemälde konseende.

Med anledning häraf hade undertecknad af nitiesparterne mottagit uppmaning att pröfva Sammanträdet (se N:r 1. 2)

Som ifrågavarande förrättning tillhörde i de förhandlingar der förrättningen är belagda.

§ 2.

På derom framställd fråga förklarade de närvarande att de ämnade åtnjutande af det bevigade statslånet åtaga sig utföra företaget i öfverensstämmelse med den af Kgl Maj:t fastställde planen, hvarjemte de lemnade åt den utsedde arbetsdirektionen sitt godkännande af direktionens åtgärd att underteckna kontrakten å deras vägnar för det sammas fullgörande, hvarjemte samma direktion bemyndigades att lyfta lånet, göra de utgifter som vidtagas anse af nöden äfvensom för saken befrämja.

§ 3.

Vidkommande Karlekopsarne så voro de redan till Konungens Befallningshafande i Venersborg inlämnade

§ 4.

Till att justera dagens protokoll utsågos Häradsdomaren Johan Carlsson Östbjörke och J. F. Johansson Hvittenäs.

Således afhandlat, dag som ofvan

Efter anmodan
H Steinwig

Upplåst, justerat och så befunnet samma dag

Joh. Carlsson — J. F. Johansson

1283/99

Godk. 5/7 99

Bevis

om verkställd afsyning i afdikningsarbete till det arbetsföretag, som afser reglering af Björkeån samt afdikning och odling af mark, tillhörande byarne Lerum, Skalltorp och Åsaka fjutegård i Åsaka socken samt Lilla och Stora Persbo, Öst- och Vestbjörke, Prestorp, Branstorp, Gamla Lödöse, Hvittened, Hökhammar och Skärvalla i Norra Björke socken och Vänd härad af Elfsborgs län samt Russhed, Bragnum och Appeltorp i Flo socken och Åse härad af Skaraborgs län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 4 December 1896.
Beviljadt understöd i form af lån för odlingsfonden, Kronor 15900.—
Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 5 Juni 1897.
Fastställd termin för afdikningsarbetets fullbordande den 1 Sept. 1899.
Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan, Kronor 29600.—

Tid af undertecknad den 6 Maj och 3 Juli 1899 verkställda besigtningar af ofvanskrifne arbete har dessamma befunnits utförda i öfverensstämmelse med gillad plan, hvadan arbetsföretagets lämpligt förordas till godkännande.

Ansökan om afdikningsarbetets godkännande gores hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och skall vid denna ansökan detta bevis bifogas.

Uddevalla den 3 Juli 1899.

Emil Ekman.

Stämpel – 0.50
Lösen – 1.50
Kronor 2.—

992/97

Utlåtande

I egenskap af arbetsledare för här vid denna dag inspekterat pågående grafningsarbete å Björkeån inom Björke m. fl. socknar i Elfsborgs och Skaraborgs län och därvid funnit följande.

Arbetet, som påbörjades redan förleden höst, har nu fortskridit till nära Skattorps bro, stycket A-B enligt bifogade karta. Detta motsvarar 10430 kr 50 öre af kostnadsförslaget, och med tillägg af motsvarande andel af tillägg pro centen (2006:67) omkring 11200 kronor. Härifrån bör dock afdragas dels 500 kr för ombyggnad af Skattorps bro, som ännu icke skett, dels 500 kr för återstående sprängning längst ned i utloppet jemte kanalbankens förbättrade läge. Således kan 1/3 af arbetet anses vara gjordt. Kostnadsförslagets slutsumma är 29,600 kronor, de fem första ordningslån utgöra 87% af det hela.

Arbetsstyrkan utgör nu 60 man och som nitet hindrar af vatten nu möter, men tvärtom är att befara redan i slutet af Juli samt Augusti månader, så får jag, på det arbetet må kunna raskt bedrifvas innan den vanligen inträffande rikliga sommarnederbörden kommer, tillstyrka arbetsdirektionens begäran att af det beviljade ordningslånet så, 15,900 kronor, så, utöfver de nyligen lyftade 6000 kr, ytterligare lyfta återstoden (6000) kronor. Göteborg den 19 Juni 1897.

H. Steinmetz

533/97

Till
Kgl Väg och Vattenbyggnads styrelsen!

I följd af Kgl Styrelsens skrifvelse den 11 Januari innevarande år till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgslän med uppgift på de handlingar, som skola till Kgl Styrelsen insändas för lyftande af bevilj ad anslagsbelopp, stort 15900 Kronor, till reglering af Björke-ån inom Elfsborgs och Skaraborgs län, får jag härmed på begäran af arbetsdirektionen vördsamt meddela följande.

Uppdraget att vara arbetsledare är denna åt mig.

Uti Sprängnings arbetet längst ned i utloppet (Lerumsforsen) påbörjades redan förleden höst och dylikt arbete nu pågår längre upp (Punkten N:r 132 enligt Kartan) samt i dessa trakter den af vatten mest hinderliga årstiden är försommaren, så föreslås att bottyrusen genast får lyftas kr 6000:00
samt att nästa post får utgå med " 6700:00
och slutligen att femtedelen af hela lånet " 3200:00
för innevarande arbetet är afsynadt " 15900:00

Då arbetsdirektionen, i kraft af förrättningens protokoll den 29 december 1894 samt de sedermera till Kgl Styrelsen insända protokollen den 3 Augusti och 26 Oktober 1895, under den 13 innevarande Mars med Kgl Styrelsen afslutade kontraktet, ansågs detta af intressenterne jemväl innebära bemyndigande för arbetsdirektionen att lyfta Statsbidraget, samt vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder i Göteborg den 24 Mars 1897.

H Steinmetz.

15. 67.
1897.

Aut. d. 25. Maj 1897.
Väg och Vattenbyggnads Styr
24/5 97

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs Län!

Härmed öfversändes de kompletteringshandlingar rörande ordningsmån vid reglering af Björkeån som Kgl Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, i Skrifvelse den 15 Sistlidne April till Konungens Befallningshafvande, infordrat, utom copia af fastställda kungörelse. Och får jag på intressenternes vägnar anhålla att dessa handlingar, nemligen två kontrakter af den 13 Mars 1897, två Kungörelser och ett protokoll af den 15 innevarande Maj, hvilka, jemte kopiorna, som finnas hos Konungens Befallningshafvande, vid Kgl Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen måtte öfversändas. Göteborg den 22 Maj 1897.

H. Steinwedy.

Bilaga N:o 1

Upplästes från Predikstolen
i Norra Björke Kyrka Söndagen
den 9 Maj 1897

Kungörelse

Intressenterne i Björke äns reglering kallas härmed till Sammanträde i Norra Björke Skolhus Lördagen den 15 innevarande Maj kl 1/2 1 eft. midd. för att gifva berättelse förrättad åt Syssla och godkänna det beviljade ändringsförslaget. Göteborg den 1 Maj 1897

På Embetets vägnar
H Steenmetz

Kungjord i N. Björke Kyrka den 9 maj 1897
af J. A. Dalén.

Kungörelsen, återkommen bevis om upplåsandet, återsändes.

Bilaga N:o 2

Upplästes från Predikstolen i
Ilo församens Kyrka Gudstjenst den
9:de Maj 1897.

Kungörelse

Intressenterne i Björke- åns reglering kallas härmed till sammanträde i Nova Björke Söndagen den 15 Maj kl ½ ett eft: middag för att gifva bestyrelsen tillfälle att å intressenternes vägnar lyfta och godtaga det beviljade anbudsbeloppet. Göteborg den 1 Maj 1897.

På bolagets vägnar
H Steinmetz

Lästes i Ilo kyrka den 9 maj 1897 af: G. Svantesson

Kungörelsen, åberopad beträffande uppläsandet, återförvärvas.

På begäran intygas härmed att vid min besök på stället nedanskrifne dag arbetet med Björkeåns reglering befanns vara påbörjadt, i det att redan förleden höst sprängning längst ned i utloppet skedd så långt vattnet tillåt (punkt 136-136a enligt Karta) samt att ny sprängning pågick och en spårkran höll på att uppsättas vid punkten 132a. Det redan verkställda sprängningsarbetet uppskattas till omkring (1000) ett tusen Kronor.

Som afstigten är att under innevarande sommar kraftigt bedrifva arbetet och försommaren i dessa trakter är lämplig tid för vattenarbeten så föreslås att arbetsdirektionen gifves fått lyfta sextusen (6000) Kronor. Björke Alcolhes den 13 Mars 1897

H Steinmetz

573/91

Afskrift

P 3*0063

"Tillhör dess af Kgl Maj:t d 4 December 1896 i nåder fastställde arbetsplanen. Stockholm den 11 Januari 1897.

Lars Berg

A F O Edenberg"

Kåselijen afskriften intygar ex officio

H Steinmetz

Betänkande och Kostnadsförslag

för

reglering af Björkeån


inom

Elfsborgs och Skaraborgs län.

Från de med Kgl Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens Cirkulär genomdragne handlingar kåselijen afskriften intygar ex officio

H Steinmetz

Generalkarta i 1/100000: del



H. Steinmetz.

Betänkande och kostnadsförslag för afdikning och odling af vattensjuka marker omkring Björaån inom Åsaka och Stora Bjärke socknar i Elfsborgs län samt Flo socken af Skaraborgs län; upprättade år 1895.

1.) Företaget är beläget inom byarne Lerum, Skalltorp och Åsaka Jutegård i Åsaka socken; och Lilla och Stora Persbo, Öst och Westbjärke, Prestorp, Kvarnstorp, Hvittened, Höökvarnmyr och Skärvalla i Stora Bjärke socken af Wäne härad och Elfsborgs län samt byarne Rosshed, Bragnum och Appeltorp i Flo socken af Åse härad och Skaraborgs län.

2.) Undersökningen är verkställd på grund af förordnande från Landshöfdinge Embetet i Elfsborgs län den 2 Augusti 1894 (bilaga N:r 5.) samt från Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län den 8 November samma år (bilaga N:r 11.) och utfördes i September 1894, hvarom sammanträden höllos i Augusti, Oktober och December samma år.

3.) Såvidt förslagsställaren känner finnes i närheten intet annat liknande företag än regleringen af Borgårdstorpasjön omkring 10 kilometer i söder,

som för det närvarande utföres med lån ur odlingsfonden.

4.) I närheten af eller igenom odlingslägenheten flyter intet annat vattendrag, af hvars vattenhöjd lägenhetens torrläggning är beroende än det afloppp som är upptaget å afdikningsplanen. Detta afloppp så långt det ligger inom regleringsplanen kallas Björkeån, men söder om Lerums fors får vattendraget namnet Lerumsån.

Hinder emot företaget möta icke, beroende på nedom liggande vattenverk, flottleder eller fisken.

För nederbördsområde och kanaldimensioner är närmare redogjordt i hithörande gjöfningslista (bilaga N:o 35.).

5.) Af den jord som från vatten befrias är att hänföra till:

a) jord som torläggas endast för odling

	Har	ar	Har	ar
a.) egofigurerna N:is 11, 43-45, 70, 103-105, 134-136	2	34		
166-170-171, 172, 200, 201	2	68		
385, 387, 390, 391, 392-397	1	51		
411-424, 459-462, 464	6	22		
481, 482, 530-533, 607-610	1	66		
656, 657, 661-664, 665-667, 785,	2	73	17	14

se egoförteckningen (bilaga N:o 25.)

a_II) jord, som på grund af läge och egofigurens form m. m. är olämplig för odling till åker, egofigurerna N:is 37, 100-102, 106, 238, 245, 246, 659, 660, 668, 669, 670a, 718, 720 och som utan särskild afsigt jämte

Öfverföres | | | 17 | 14

Öfverförd				17	14
annan jord blir torrlagd				1	21
a IIII:. jord som äfven efter afdikningen blir för sank för odling till åker egofigurerna N:is 173-178, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 202, 203.				4	05
a IIII:. jord som redan är odlad, men, som genom afdikningen blir befriad från skadligt grund-vatten				112	34
Summa				134	74
Hvartill kommer impediementer såsom vägar, backar och vatten				6	22
samt jord till afloppen				6	57
Summa areal enligt jordvärderingslängden				147	53

Genom utförandet af den föreslagna vattenafledningen blir äfven trakts fastländighet minskad, men något anslag ur fastfonden ifrågasättes icke.

7 a.) Kommunalstämmoprotokoll utvisande att företaget är för orten nyttigt bifogas (bilaga N:is 30, 31, 32)

7 b.) Protokoll öfver den laga syneförrättningen bifogas (bilaga N:o 33.); likaledes bifogas diariibevis öfver att synen vunnit laga kraft.

7 c.) Den vid laga synen uppvärderade jordvärderingslängden utvisar ett förbättringsvärde af kronor genom förbättrad dikning å 112,34 hektar efter 250 kr. för har med kronor

		31869	35
28085	00		
Öfverföres	28085 -	31869	35

Öfverfördt	28085	00	31869	35
genom tegdikning och odling af 17,14 har ökas värdet efter 300 kronor för har med kronor	3142	00	33227	00
Tillsammans ett förbättrings- värde af kronor			65,096	35
8.) Kostnadsförslaget (bilaga N:o 34) upptager:				
för vattenafledningen kronor	29600	00		
för odling och tegdikning	5228	60	34828	60
Således vinst af företaget kronor			30,267	75

Gräfningslista (bilaga N:o 35.) bifogas.

Arbetsplan

Företaget bör kunna utföras på fyra år sålunda:

Det första året upptages å afloppet A.-H. delen från A till bron vid B, motsvarande en kostnad jämte tillägget, som första året bör utgå af kronor ____ 11,937 17

Det andra året upptages från och med bron vid B delarne B.-C., C.-D. och D.-E motsvarande en kostnad af ____ kronor 8,978 80

Det tredje året upptages återstående delarne af afloppet A.-H. nämligen E.-F och F.-H. samt tilloppen H.-G, H.-J.-K och J.- 6.-L motsvarande en kostnad jämte jordersättning af kronor ____ 8,684 03

Det fjerde året utföres tegdikningen och odlingen motsvarande en kostnad af kronor ____ 5228 60

Summa kronor 34,828 60

Det bör vara intressenterne tillåtet att om de utföra arbetet på kortare tid äfven på motsvarande tid få lyfta andelar af det eventuella odlingslånet.

9a.) Plankarta i 1/4000 dels skala i tre kartblad upptager alla för vattenafledningen nödiga öppna afloppen som i vattenafledningsplanen ingå, och är åtföljd af generalkarta.

9b.) Tillhörande profiler, sektioner och bro-itningar finnas å plankartan.

Åtta konnektionslinier äro uppdragna.

Generalkartan i 1/100000 dels skala är utklippt ur det topografiska kartbladet "Wenersborg"; deri är odlingsfältet belagdt med grön färg; den omgifvande röda kroklinien betecknar flodområdet.

10.) Längdprofilens längdskala är densamma som skalan för plankartan eller 1/4000 del; olika jordlager äro betecknade med olika färg och mått påskrifna.

11.) Tvärprofilens och bro-itningarnas skala är densamma som längdprofilens höjdskala eller 1/100 del och mått påskrifna.

12.) Alla mått äro utsatta efter metersystemet.

13.) Detta förslag har icke förut varit till Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen insändt.

14a.) Den till odling föreslagna

jorden består af 2-7 i medeltal 3 decimeter mylla på lera med undantag omkring tjernet, der den utgöres af lermylla på djup dyjord; den är således till odling mycket tjenlig. Den jord som redan är odlad består likaledes af 2-5 decimeter mylla på lera och är af särdeles bördig beskaffenhet, men lides dels af för högt grundvatten och dels af både för högt grundvatten och af tidtals öfversvämning. Den tidtals öfversvämmade jorden begränsas af en prickad höjdkurva, som icke är horisontel, och är denna jord färglagd med grön färg.

14 b.) Fallet å torläggningsområdet är tillräckligt för att marken, med undantag af den närmast tjernet belägna, äfven efter hopsjunkningen skall blifva torrlagd till minst det djup som i §§ 3 och 15 af nu gällande dikningslag är föreskrifvet.

15.) Odlingen och framtida brukning.

Före odlingen böra teg och nödiga backdiken upptagas. Odlingen utföres till största delen medelst djupplöjning och där så behöfs stubbrytning. I en vätt betydlig areal kan odlingen verkställas endast genom plöjning. På följande vår efter odlingen bortföres befintliga stubbar och rötter, som läggas i hög och upplåsännes, hvarefter askan sprides öfver fältet; äfven gifves en öfvergödsling af kali och superfos-

fat. Härefter harfvas fältet grundligt och sås hafre, till hvilken om möjligt ytterligare gifves en öfvergödsling af något ammoniaksalt, helst utsätt i flera omgångar med en à två veckors mellantid efter det hafven uppkommit. Efter det ytterligare en hafvaskörd tagits kan fältet brukas tillsammans med den öfriga åkerjorden, hvarvid en ordnad växtföljd bör införas med träda antingen ren eller helst besådd med tidigt skördad grönfoder eller hackfruktsade tidiga rotfrukter, för hvilket allt gödslats, höstsäd gödslad, två års vall som andra året tidigt upplöjes, vårsäd, rotfrukter, gödslade, samt ett à två år vårsäd.

Till den i omloppsbruket ingående vallen kan såsom lämplig fröblandning anföras pr. hektar räknadt

Rödklöfver	8	kilogram
Alsikeklöfver	6	d:o
Timotej	8	d:o
Ängkafle	4	d:o
Luftåtel	4	d:o
Summa	30	kilogram pr. hektar

16.) Vid uppskattningen i laga syn af uppkommande jordförbättring genom vattenafledning är förrättningsmannen helt och hållet beroende af de biträdande godemännen om de äro enige. Dessa äro ofta, och särskildt vid detta företag, beroende af den förutfattade åsigt att förbättringsvärdet bör sättas lågt, emedan det kan inverka på jor-

dens blifvande beskattning.

Då så emellertid icker är förhållandet, då vidare den ifrågavarande jorden såsom bestående af lagom djup, god mylla på lera, är af alldeles utmärkt odlingsvärde och då slutligen den är belägen midt i odlad och bebygd trakt, med nära afstånd till två jernvägar och en så god afsättningsort som Trollhättan, har jag icke tvekat att uppställa kalkylen för företaget så som här ofvan skett; och får jag på grund deraf i underdånighet tillstyrka i och för arbetets utförande ett lån ur odlingsfonden till kostnadsförslagets hela belopp för vattenafledningen eller 29,600 kronor.

Göteborg den 31 Dec. 1895.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz.

Bilaga N:o 34.

Kostnadsförslag.

(Linje) Littera	Längd i meter	Arbete att utföra	Kub. meter	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.) Vattenafledningen						
		Afloppet A.-H.						
A.-B.	1500	Bergsprängning	429	4,5	1930	50		
		d:o	547	4,00	2188	00		
		Gräfning i stenbunden mark	560	0,80	448	00		
		d:o i lera	11930	0,45	5364	00		
		Ombyggnad af en byggdevägs-bro vid N:o 122			400	00		
		För en provisionell bro vid ombyggnaden			100	00	10430	50
B.-C.	2730	Gräfning i lera	8979	0,45	4040	55		
		Muddring i sjön (840 stn. meter à 50 öre)			420	00	4460	55
C.-D.	1373	Bergsprängning	10	3,50	35	00		
		Gräfning i stenbunden mark	319	0,80	255	20		
		d:o i lera	3666	0,45	1649	70	1939	90
D.-E.	1733	Gräfning i lera	4063	0,45	1828	35		
		Ombyggnad af en landsvägs-bro vid N:o 73 + 7 meter med provisionell bro under ombyggnaden			250	00	2078	35
E.-F.H.	879	Gräfning i stenbunden mark	121	0,80	96	80		
		d:o i lera	3990	0,45	1764	00		
		Ombyggnad af en byggde-vägs bro vid N:o 62 + 59 me-ter			100	00		
		D:o d:o vid N:o 59 + 28 meter			100	00	2060	80
		Öfverföres					20970	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd					23970	10
H.-G.	1032	Gräfning i lera	2035	0,45			915	75
H.-J.	452	Gräfning i lera	1477	0,45			664	65
J.-K.	456	Gräfning i lera	1439	0,45			647	55
J.-L.	700	Gräfning i lera	2307	0,45	1038	15		
		Omläggnad af en bygdevägs-bro vid N:r 8			100	00	1138	15
L.-L.	1038	Bergsprängning	174	3,50	609	00		
		Gräfning i stenbunden mark	320	0,80	256	00		
		d:o i gusblandad hård mark	351	0,70	245	70		
		d:o i lera	2958	0,45	1331	10		
		Omläggnad af en landvägs-bro vid N:r 20 + 10 meter			150	00	2591	80
		Ersättning för jord till af-loppen (bil. N:r 29.)					665	33
		Tillägg för försättningskost-nad, arbetstillsyn, redskaps-slitning m.m.					3006	67
		Summa för vattenafledningen		kronor			29600	00
		B.) Odlingen						
		För odling af 17,14 har torr-lagd mark medelst djup-hackning samt något plöj-ning i medeltal pr hektar		100,00	1714	00		
		För tegdikning å 17,14 har på i allmänhet 20 meters afstånd, 0,8 meters djup, 0,2 meters bottenbredd och 1,00 meter dagbredd	4114	0,20	822	80		
		För förbättrad tegdikning å 112,34 har på i allmänhet 20 m. afstånd, 0,8 m. djup						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,2 m bottenbredd och 1,00 m. dagbredd = 26,918 kub. meter						
		hvaraf utföres hälften med	13,459	0,30	2691	80	5228	60
		Summa för vattenafledningen och odlingen			kronor		34828	60

Göteborg den 31 Dec. 1895

H. Steinmetz.

Bilaga N:o 35.

Öfversigtslista

A.) Hydrometriska beräkningar.

Kanalsträckor	Vattenmängdens volym i kub. meter.	Skjutning i liter på sekunden och kub. meter.	Vattenmängd att öfvas på sekund kub. meter.	Största tillåtna vattendjup i meter.	Befintligt fall.	Botten bredd meter.	Hydrauliska medelradien R.	Skrofligheten gradden n.	Kanalisationen.	Sektionsarea F.	Medelhastighet v.	Beräknad vattenmängd på sekund i kub. meter. M.
K.-J.	8,88	75	0,666	1,4	1,3 : 1000	0,3	0,62	0,027	1 : 1,5	3,36	0,918	3,084
L.-b.	6,56	75	0,492	1,4	1,10 : 1000	0,3	0,62	0,027	1 : 1,5	3,36	0,846	2,842
b.-J.	6,56	75	0,492	1,4	0,57 : 1000	0,3	0,62	0,027	1 : 1,5	3,36	0,570	1,915
J.-H.	15,44	75	1,158	1,4	0,253 : 1000	0,5	0,65	0,027	1 : 1,5	3,64	0,411	1,496
G.-H.	5,31	75	0,398	1,4	1,5 : 1000	0,3	0,62	0,027	1 : 1,5	3,36	0,598	2,009
H.-F.	20,75	75	1,556	1,4	0,4 : 1000	0,5	0,65	0,027	1 : 1,5	3,64	0,538	1,922
F.-E.	28,94	75	2,171	1,5	0,5 : 1000	0,5	0,65	0,027	1 : 1,5	4,13	0,590	2,437
E.-D.	31,75	75	2,381	1,5	0,5 : 1000	0,5	0,65	0,027	1 : 1,5	4,13	0,590	2,437
D.-C.	44,25	75	3,319	1,5	0,5 : 1000	1,00	0,76	0,027	1 : 1,5	5,25	0,661	3,470
C.-B.	49,35	75	3,701	1,4	0,5 : 1000	1,75	0,80	0,027	1 : 1,5	5,39	0,686	3,698
B.-A.	97,00	75	7,275	1,8	0,6 : 1000	2,00	1,00	0,027	1 : 1,5	8,46	0,882	7,462

B.) Kanaldimensioner.

Kanalsträckor	Pålens nummer enl. kartan	Kanalens djup	Bredd i botten	Bredd i dagen	Längd från fregående pål	Slänt.	Anmärkningar
		Meter.					
1	2	3	4	5	6	7	8
		Afloppet A.-H.					
A.-B.	1366	2,90	4,40	5,27		1 : 0,15	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfverfördt							
	136a.	3,10	4,40	5,33	30	1:0,15	Bottenbredden och slän-
	136	2,85	2,00	10,55	63	1:1,5	leu ändras der berget slutar.
	135	3,15	2,-	11,45	100	"	
	134	3,00	2,-	11,-	100	"	
	133	3,90	2,-	13,70	100	"	do do
	132a.	3,50	4,40	5,45	55	1:0,15	
	132a.	3,50	4,40	5,45	35	1:0,15	do do
	132	3,50	2,-	12,50	10	1:1,5	
	131	3,05	2,00	11,15	100	"	
	130	3,20	2,00	11,60	100	"	
	129	2,85	2,00	10,55	100	"	
	128	2,50	2,00	9,50	100	"	
	127	2,80	2,00	10,40	100	"	
	126	2,90	2,00	10,70	100	"	
	125	2,75	2,00	10,25	100	"	
	124	2,90	2,00	10,70	100	"	
	123	2,95	2,00	10,85	100	"	
B. – C.	122	2,65	2,00 1,75	9,95 9,70	100	"	Bottenbredden ändras
	121	2,10	1,75	8,05	93	"	
	120	2,10	1,75	8,05	100	"	
	119	1,80	1,75	7,15	125	"	
	118	2,05	1,75	7,90	100	"	
	117	2,00	1,75	7,75	100	"	
	116	1,90	1,75	7,45	100	"	
	115	1,90	1,75	7,45	100	"	
	114	1,90	1,75	7,45	100	"	
	113	2,00	1,75	7,75	100	"	
	112	1,90	1,75	7,45	120	"	
	111	1,90	1,75	7,45	100	"	
	110	1,85	1,75	7,30	100	"	
	109	1,85	1,75	7,30	100	"	
	108	1,70	1,75	6,85	100	"	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8.
Öfverfördt							
	107	1,45	1,75	6,10	100	1:1,5	
	106	1,45	1,75	6,10	100	"	
	105	1,45	1,75	6,10	100	"	
	104	1,45	1,75	6,10	100	"	
			2,00				I sjön muddras 2,00 meter bredt i botten
	96	1,10	1,00	4,30	843		
C.–D.	95a	1,55	1,00	5,65	50		
	95	1,75	1,00	6,25	90		
	94	1,8	1,00	6,40	100	"	
	93	1,9	1,00	6,70	100	"	
	92	1,9	1,–	6,70	100	"	
	91	2,00	1,–	7,00	100	"	
	90	2,00	1,–	7,00	100	"	
	89	2,05	1,–	7,15	100	"	
	88	2,10	1,–	7,30	100	"	
	87	2,20	1,–	7,60	136	"	
	86	2,20	1,–	7,60	100	"	
	85	1,9	1,–	6,70	147	"	
	84	2,15	1,–	7,45	100	"	
D.–E.	83	1,9	1,– / 0,5	6,70 / 6,20	100	"	Bottenbredden ändras
	82	2,00	0,5	6,50	100	"	
	81	1,95	0,5	6,35	100	"	
	80	1,95	0,5	6,35	100	"	
	79	2,10	0,5	6,80	100	"	
	78	2,10	0,5	6,80	165	"	
	77	2,20	0,5	7,10	168	"	
	76	2,10	0,5	6,80	100	"	
	75	2,00	0,5	6,50	100	"	
	74	2,10	0,5	6,80	100	"	
	73	1,8	0,5	5,90	100	"	
	72	2,00	0,5	6,50	100	"	
	71	2,00	0,5	6,50	100	"	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfverfördt							
	70	2,00	0,5	6,50	100	1:15	
	69	2,00	0,5	6,50	100	"	
	68	1,8	0,5	5,90	100	"	
E.-F.	67	1,8	0,5	5,90	100	"	
	66	1,85	0,5	6,05	100	"	
	65	2,20	0,5	7,10	100	"	
	64	2,20	0,5	7,10	75	"	
	63	2,20	0,5	7,10	100	"	
	62	2,10	0,5	6,80	100	"	
F.-H.	59a	1,85	0,5	6,05	139	"	
	59	1,80	0,5	5,90	65	"	
	58	1,80	0,5	5,90	100	"	
	1	1,70	0,5	5,60	100	"	
	Afloppet				H.- G.		
H.- G.	1	1,70	0,3	5,40		1:1,5	
	29	1,65	0,3	5,25	100	"	
	30	1,80	0,3	5,70	100	"	
	31	1,75	0,3	5,55	100	"	
	32	1,45	0,3	4,65	100	"	
	33	1,60	0,3	5,10	100	"	
	34	1,60	0,3	5,10	100	"	
	35	1,55	0,3	4,95	100	"	
	36	1,45	0,3	4,65	100	"	
	37	1,50	0,3	4,80	100	"	
	38	1,55	0,3	4,95	100	"	
	38a	1,50	0,3	4,80	39	"	
	Afloppet			H.- J.- L.			
H.-J.	1	1,7	0,5	5,60	100	1:1,5	
	2	1,55	0,5	5,15	100	"	
	3	1,7	0,5	5,60	100	"	
	4	1,65	0,5	5,45	100	"	
	5	1,55	0,5	5,15	100	"	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfverfördt							
J. – L.	6	1,6	0,5 0,3	5,30 5,10	52	1:1,5	Bottenbredden ändras
	7	1,75	0,3	5,55	100	"	
	8	1,8	0,3	5,70	100	"	
	9	1,65	0,3	5,35	100	"	
	10	1,55	0,3	4,95	100	"	
	11	1,65	0,3	5,25	100	"	
	12	1,60	0,3	5,10	100	"	
	13	1,65	0,3	5,35	100	"	
L. – L.	14	1,5	0,3	4,80	100	"	
	15	2,40	0,3	7,50	100	"	
	16	1,6	0,3	5,10	90	"	
	17	1,45	0,3	4,65	100	"	
	18	1,45	0,3	4,65	100	"	
	19	1,50	0,3	4,80	100	"	
	20	2,10	0,3	6,60	100	"	
	21	1,60	0,3	5,10 3,50	108	1:1,5 1:1,00	sluänten ändras
	22	1,45	0,3	3,20	100	"	
	23	1,45	0,3	3,20	110	"	
	24	1,45	0,3	3,20	100	"	
	Afloppet			J. – K.			
J. – K.	6	1,6	0,3	5,10	100	1:1,5	
	51	1,7	0,3	5,40	100	"	
	52	1,6	0,3	5,10	100	"	
	53	1,6	0,3	5,10	100	"	
	54	1,6	0,3	5,10	100	"	
	54a	1,6	0,3	5,10	56	"	

Den upptkastade dikesjorden får icke läggas och kvarlägga närmare kanalens kanter än 1½ meter och får icke gifvas brantare lutning mot kanalen än kanalens egen sida.

För dagvattnets afledande göres genomstick i kanalbanken på hvar 50 de meter eller närmare om så behöfves. Till ledning vid arbetets utförande äro utefter vattendraget innuggne fixpunkter i form af ett kors (+) med det läge som af hithörande planhatta och profiler synes.

Göteborg den 31 Dec. 1895.

H. Steinmetz.

Bilaga N:o 33

Å 1894 den 23 Augusti inträdde undertecknad Landtbruksingeniör i Norra Björke skolhus för att på grund af Landshöfdinge Embetets häri nedan intaga förordnande hålla laga syn angående vattenafledning; och hade efter utfärdade kallelser och kungörelser (bil. N:is 1, 2.) tillträdesskommit följande sökande till förrättningen: J. P. Johansson, C. A. Axelsson, Joh. Ulr. Johansson, Patrik Carlsson, C. Carlsson, Aug. Johansson, L. J. Olsson, J. Olofsson, C. Wetterin, Abraham Andersson, Andreas Svensson, samt af icke sökande intressenter Lars Olsson och Olof Gustaf Johansson Stommen, Åkerman C. J. Berg, Anders Magnus Andersson och Lars Carlsson från Westbjörke.

I egenskap af godeman hade på förrättningsmans kallelse inkommit J. Andersson Mjantorp, Wäne Thalig Sjöcken samt L. J. Gunnarsson Lemurn.

§ 1.

För de antecknade upplästes Landshöfdinge Embetets för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnande till förrättningen på lydande (bil. N:is 3, 4, 5.).

§ 2.

På frågan om jäf vore att anföra

emot förrättningsmannen dler godemännen svarades nej; och bistod sig synemännen icke heller stå i jäfsförhållande till vare sig den ena dlr andra sidan; godemännen uppgåfvo sig hafva aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Företaget i fråga rörde reglering af Björke ån ofvan och nedom Björke kyrka på en längd af omkring 3/4 mil. Undersökningar dels hade skett både 1852 och 1873 (bil. Nris 6, 7.) men någon fullständig karta öfver det vattenskadade området hade icke blifvit gjord; arealen torde utgöra minst 100 har.

§ 4.

De närvarande uppmanades att yttra sig öfver det förliggande ärendet, hvarefter sedan förrättningsmannen redogjort för ärendets behandling i öfverensstämmelse med dikningslagen äfvensom meddelat de villkor som voro fästade vid odlingsfonden, som var afsedd att understödja företag af ifrågavarande slag, en af sökandena J. H. Johansson uttalade den önskan att undersökning borde ske ju för desto heldre och företaget bringas till verkställighet så fort som möjligt med lån ur odlingsfonden. I denna önskan instämde samtlige närvarande.

§ 5.

Det tillkännagafs att undersökningen skulle på fort som möjligt företagas och om icke oförutsedda hinder mötte fortsättas till slut. Den dervid nödiga handtlangningen borde kunna anskaffas för en dagspenning af 1 kr. 50 öre. Sedan karta var upprättad skulle nytt sammanträde utlysas för frågans vidare behandling; möjligen skulle förrättningen kunna afslutas i år.

§ 6.

Sedan intet vidare var att för dagen till protokollet anteckna upplästes detsamma och upplöstes derefter sammankomsten.

Sålunda afhandladt dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

J. Andersson L. J. Gunnarsson

§ 7.

År 1894 den 9 Oktober inställde sig åter undertecknad landtbruksingeniör i Kvittered af Norra Björke Socken för att fortsätta den laga syneförrättningen gående reglering af Björke-ån; och hade efter utfärdade kungörelse och kallelse (bil. Nrs 8, 9, 10, 11, 12, 13) tillträdeskommitt följande sökande till förrättningen nemligen L. P. Johansson, Joh. Ulf. Johansson, L. J. Olsson, Sven Anderssons son Johan Svensson, Johan Magnusson alla från Kvittered, Anders Bengts

son Kökkarumar, Abraham Andersson, Andreas Svensson, Johan Carlsson, Johan Andersson alla från Östbjörke, J. E. Wetterin och Patrik Eriksson båda från Westra Björke, Olof Carlsson för Lerum och Skalltorp, C. A. Andersson Skalltorp, Patrik Carlsson Stora Persbo äfvensom Johan Larsson Rusthed, alla icke påkande intressenter närvoro Sven Andersson och Gustaf Eriksson båda från Skärvalla, Karl Nilsson Hvittered, anvendatorn af postället L:a Persbo, Svante Olsson, Lars Carlsson Stora Persbo, Anders Magnus Andersson och Carl Johan Berg båda från Westra Björke, Carl Lundberg och A. Dahlöf båda från Östbjörke, August Andersson Östbjörke, Olof Johansson och Lars Olsson båda från Pestorp, Andreas Andersson och Johan Andersson Rpandstorp.

I egenskap af godemän hade på förättningsmans kallelse inställt sig de-samme godemän som biträdde vid det förra sammanträdet nemligen landtbrukarne J. Andersson Mårtorp, Väne Åsaka socken samt L. J. Gunnarsson Lerum.

§ 8.

Icke heller nu framkom jäf vare sig emot förättningsman eller godemän.

§ 9

Förevisades den karta med profiler som förrättningsmannen under tiden sedan förra sammanträdet låtit upprätta. Derav syntes att sedan sprängning skett i Ledens och Skalltorps forsar kunde, oaktadt fallet i Björkeån icke var stort, dock nöjaktig torrläggning vinnas; arealen af förbättrad mark utgjorde omkring 150 har och företaget syntes kunna utföras för en kostnad som icke överstege 100 kr. för förbättradt tunnland. Emellertid hade hvarken arealuträkning eller definitivt kostnadsförslag ännu hunnit fullbordas, utan voro de uppgifna siffrorna endast approximativa.

Vad som emellertid gaf stöd åt det antagandet att företaget skulle blifva lönande var dels, att det omkring 15,000 meter långa afloppet gick genom lösa jordlager utom på en längd af omkring 200 meter genom Lerums och Skalltorps forsar, der sprängning föreföll, dels å andra sidan att den jord som förbättrades hade högt odlingsvärde, såsom bestående af god till mycket god mylla af större eller mindre djup på öfvervägande lera samt väl belägen i odlad och bebyggd trakt nära jernvägsstation. En del af de närvarande ansågo emellertid att en kapitalkostnad af 100 kr. för förbättradt tunnland skulle blifva för dyrt äfven om företaget utföres med lån ur odlingsfonden, hvarå ränta

och anmotcring) utgjorde 8 för hundrade, och ville derför afsäga sig all delaktighet i företaget, men då ännu inga siffror voro definitivt uträknade kunde synemännen för det närvarande icke afgifva ett bestämdt utlåtande härom utan i sammanhang med öfriga tvistefrågor på snart förrättningen kunnit tillräckligt långt fortskrida.

§ 10.

Det tillkännagafs att den i likningsslagen föreskrifna dubbla jordvärderingen till utrönande af hvarje delegares ålöpande andel i företaget nu skulle påbörjas och om icke oförutsedda hinder mötte fortsättas till slut. Dervid borde tillhandahållas två man försedde med spadar för den gräfning i jorden som för värderingen erfordrades. Sedan jordvärderingen kunnit uträknas och kostnadsförslag blifvit fullständigt upprättadt skulle nytt sammanträde utlysas för frågans vidare behandling.

§ 11.

Den 10 Oktober 1894.

Protokollet upplästes och sammanträdet upplystes.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan

På Embetets vägnar

C. Steinmetz

J. Andersson L. J. Gunnarsson

§ 12.

Den 29 December 1894 inställde sig åter undertecknad förrättningsman vid Björke skolhus för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande regleringen af Björke ån; och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil. N:is 14, 15, 16, 17, 18.) tillstädeskommit följande parter och ombud:

från Elfsborgs län

Wäne) Hsaka socken

Lerum. Hemmansägarne Sofia och Maria Gunnarsson enligt fullmakt (bil. N:o 19.)

Skallsjö Olof Carlsson, Olof Gustaf Olsson, Hanna Svensson, August Johansson, C. A. Axelsson.

Hsaka) Hutegård kronoarrendator Carl Olsson.

Björke) socken

Stora Persbo Patrik Carlsson, Lars Carlsson

Östbjörke J. A. Svensson, Carl Lundberg, A. Dahlöf, Abraham Andersson enligt fullmakt (bil. N:o 20.), Andreas Svensson, Johan Carlsson, Johan Andersson, August Andersson, Hajsa Axelsson enligt fullmakt (bil. N:o 21.) J. A. Johansson,

Westbjörke Anders M. Andersson, Carl Johan Berg, Peter Johansson,

L. E. Wetterin, Patrik Erikspon.

Prestorp Olof Gustaf Johanspon, Lars Olspon

Kvanstorp Andreas Anderspon, Johan Anderspon, J. Olspon Gamla Lödöse enligt fullmakt (bil. N:o 22.) anvendatorn Anders Larspon.

Hvittened ofvannämnde J. A. Johanspon Östbjörke, Carl Vilspon, Johan Magniuspon, J. F. Johanspon, Ipcen Anderspon enligt fullmakt (bil. N:o 23.) L. J. Olspon.

Hökhammar Anders Bengtspon

Skärvalla Johan Erikspon, Ipcen Anderspon, Gustaf Erikspon

från Skarabergs färi

Flo pocken Johan Larspon Apettorp

för Rusthed och Apettorp

I egenskap af kronoombud anmälde sig kronofogden och Riddaren Forspell (bil. N:o 24.); hvilken regementsombud hade infunnit sig kr. Kapten och Riddaren W. Jonspon.

På kallelse af förättningsman hade infunnit sig desamme godemän som från förättningens början biträdt nemligen J. Anderspon Mantorp och L. J. Gudmarspon Lerum.

§ 13.

Någon jäfsanmärkning mot förrättningsmannen och godemännen förekom icke heller nu.

§ 14.

Upplästes sammandraget i slutet af den upprättade jordvärderingshandlingen, hvarjemte i delegarnes närvaro häfdeförteckningen (bil. N:o 25) blifvit genomgången och hvarje egofigur på kartan utvisad. Sedan på detta sätt häfdeförteckningen blifvit justerad och sätt och ordningen upplästes delningsgrunden, sådan den är upptagen i sammandraget efter värderingshandlingen i kolumnen med rubrik "Tillkommande andel fördelad på 1000". Hela arealen inom vattenafledningsföretaget uppgår till 1147 har 53 ar; försättningsvärdet uppgår till 31,869 kr. 35 öre.

§ 15.

Upplästes kostnadsförslaget (bil. N:o 26), hvars slutsumma uppgick till 29,600 kronor.

§ 16.

Förrättningsmannen påpekade att ehuru det beräknade jordförsättningsvärdet uppgick till blott omkring 32,000 kronor emot en kostnad af 29,600 kronor på både företaget icke ansågs afskräckande, isynnerhet vid det förhållande att ehuru den vattenskadade jorden var af god till utmärkt god beskaffenhet det blifvande värdet efter vattenafledningen dock icke upptagits högre än

till 550 kronor för hvar, men den större delen till endast 500 kronor och mindre för hvar.

§ 17.

Sedan de närvarande uppmanats att yttra sig om företagets utförbarhet under nuvarande jordbruksförhållanden uttalade regementsombudet den mening att han önskade företaget all framgång, dock att soldaterna på soldattorpen icke drabbades af någon som helst kostnad eller olägenhet deraf äfensom att om möjligt soldattorpen efter en eventuel torläggning blefve bibehållna vid oförminskad areal. Kronoombudet önskade att arrendatorn af kronobostället skulle inlåda sig kostnaden för företaget. Utskilliga intressenter menade att om kostnaden också icke var för högt beräknad för det myckna arbete som det milsvida afloppets förökande på djup och bredd kräfde, så syntes vinsten af företaget emellertid alltför liten, hvarför de icke ville i företaget ingå. Bland den som uttalade denna åsigt var Abraham Andersson i Östbjörke fullmäktige äfensom J. O. Kottkin, båda yrkande till förrättningen. Den motsatta åsigten framhölls af J. F. Johansson Hvitte med som är den största intressenten; och med honom förenade sig flere af de största och större intressenterne.

§ 18.

Synemännen upprättade och afgåfvo följande

Utlåtande

Enär den odiktydliga gäl inom Skalltorp och Persbo egor, som ligger inom det ifrågavarande afdikningsområde och genomflytes af det afloppp som skall regleras är nästan helt och hållet igenvuxet på att arealen af blandt vatten knappt är ½ hektar, hvarmt påstås denna gäl, om den och på gamla kartor finnes upptagen som sjö, numera förlorat alla egenskaper af sjö på ansåg synemännen att företaget i fråga icke kan anses som sjösänkning och påstås att till företagets utförande icke heller erfordras den pluralitet som för sjösänkning är föreskrifven i § 13 i lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879.

Något laga hinder i öfrigt för företagets utförande möter icke.

Företaget är att anse såsom vattenafledning, icke afdikning.

Enär företaget är beläget i odlad och bebygd trakt emellan tvänne närliggande jernvägar, med icke långt afstånd till någondera, samt den jord som förbättras är af god till utmärkt beskaffenhet samt vinsten af företaget, med beräkning af högsta förbättringsvärde till endast 550

kronor för hektar såsom maximum, dock öfverskjutes kostnaden så tillskyldes företaget till utförande.

Företaget skall utföras i full öfverensstämmelse med hithörande plan med profil, sektioner och gräfningslista (bil. N:o 27) samt kostnadsförslag (bil. N:o 26).

Arbetet bör påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffat efter det denna förrättning vunnit laga kraft och ett större eller mindre antal af intressenterne vilja skrida till verkställighets åtgärder.

Byestyrelsen arbetar efter följande arbetsordning (bil. N:o 28).

Företaget skall vara fullbordadt inom (5) år efter dess påbörjande.

I kraft af § 42 af ofvannämnda, nu gällande diknings lag utsätta synemännen den slutliga uppskattningen af jordens förbättringsvärde att efter ty i 64 § af nämda lag säges förrättas efter företagets fullbordan. Men intill denna nya uppskattning skett och vunnit laga kraft gälle den delningsgrund som är upptagen i sammandraget efter hithörande värderingslängd (bil. N:o 25) i kolumnen med rubrik "Afrinnande andel fördelad på 1000".

Uppsagdt dag som ofvan

På förrättens vägnar

C. Steinwall

J. Andersson L. J. Gunnarsson

§ 19.

Till att omhändertaga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snaraste möjliga verkställighet valdes en bestyrelse af följande delegare nemligen C. A. Axelsson Skattorp, J. A. Johnsson Hvittened och Joh. Larsson Aretorp.

§ 20.

Till att emottaga handlingarne enligt § 50 af ofvanämnda nu gällande dikningslag utsågs J. E. Wetterin Westbjörke som och utsågs till nyssman enligt § 74 af samma lag.

§ 21.

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande ofta nämnda dikningslag med tillkännagifvande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Våne häradsrätt på det sätt och i den ordning som i de upplästa §§ är närmare tillkännagifvet.

§ 22.

Sedan intet vidare var att till protokollet antecknas förklarades förrättningen afslutad och upplästes protokollet.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Delegarnes vägnar

C. Steinrets

J. Andersson J. J. Gunnarsson

Bilaga N:o 1.

Upplåses från pre-

dikstolen i Nora Bjöl-
ke kyrka söndagarne
den 5, 12 och 19 Augusti
1894.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vatten-
afledning inom Kottened m. fl. hem-
man i Nora Björke och Åsaka sock-
nar kallas härmed till sammanträde
i Nora Björke skolhus thorsdagen den
23 innevarande Augusti kl. 12 middagen.

Göteborg den 4 Augusti 1894.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Kungjordt i N. Björke kyrka den
19 Aug. 1894 af
Johan Blomqvist

Bilaga N:o 2.

Upplästes från pre-
dikstolen i Våne Åsa-
ka kyrka söndagarne
den 5, 12 och 19 Augusti
1894.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vat-
tenafledning inom Kottened m. fl.
hemman i Nora Björke och Åsaka
socknar kallas härmed till sammanträde
i Nora Björke skolhus thorsdagen
den 23 innevarande Augusti kl. 12
middagen. Göteborg den 4

Augusti 1894.

På Församlingens vägnar
H. Steinmetz

Den 5 Aug. ingen gudstjenst i Åsaka.

Uppläst i Åsaka kyrka den 12 Aug. 1894 af
J. A. Eklund

Uppläst i Väne Åsaka kyrka den 19 Aug. 1894 af W. E. Fast.

Bilaga N:o 3.

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län!

Undertecknade delegare i vattensjuka marker inom Köttorp, Skärvalla, Löckhammar, Stommen, Bjandstorp, Östbjörke, Westbjörke, Persbo och Skalltorp m. fl. hemmman i Nora Björke och Åsaka socknar af Väne härad få härmed ödmjukligen anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingeniör att hålla syn i laga ordning för dessa markers torläggning äfvensom att upprätta sådana handlingar att lån ur odlingsfonden till arbetets utförande kan sökas. Stället för sammanträdet blir Nora Björke Skolhus 1½ mil från Tollhättan eller 1 mil från Jädstad.

Nora Björke i Ju-

ni 1894.

J. H. Johansson — C. A. Axelsson
Joh. Alf. Johansson — Patrik Carlsson
Janne Svensson — C. Carlsson
C. G. Olsson — Aug. Johansson
L. H. Olsson — Sven Andersson
Johan Magnusson — Anders Bengtsson
P. E. Eriksson — J. A. Svensson
J. E. Wetterin — Abraham Andersson
Axel Larsson — Joh. Carlsson
Johan Eriksson — Jos. Andersson
Andreas Svensson

Denna resolution och ansökan äro kungjorda i N. Björke kyrka den 8 Juli 1894 af

J. A. Eklund.

Resolutionen kungjord i Väne Åsaka den 15/7 1894.

Johan Blomqvist

Bilaga N:o 4.

Resolution

Innehiggande ansökan jemte denna resolution skall genom sökandenas försorg befordras till uppläsande från predikstolen i Norra Björke och Väne Åsaka socknars kyrkor; och åligger det öfrigt vederbörande, dem förrättningen angår kan, att inom fjorton dagar från kungörandet, vid förlust af lättigheten att i frågan vidare höras, hänvändes skriftligen yttra sig, huruvida de föröna sig med sökandena

i valet af förättningsmannen Wennerbergh, i Lands-Kansliet, den 29 Juni 1894.

Ex officio
Mats Jacobsson

Bilaga N:5.

Resolution

Då öfriga vederbörande, öfver ansökningen hörde, icke haft att invända mot valet af förättningsmannen, vardet Landtbruksingenieuren H. Steinmetz härigenom förordnad att den i bifogade handlingar omförmälda syneförättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Wennersborg i landskansliet, den 2 Aug. 1894.

På Landshöfdinge Embetets vägnar
O. H. Wibom
Tor Ljungqvist

Bilaga N:6.

År 1892 den 6te Augusti inställde sig undertecknad uti Elfsborgs län, Wäne Härad, Björke socken och Skärvalla gård, för att till följe af Kongl. Landtbruks Akademiens förvaltnings-Komités skrifvelse af den 15-de Mars detta år tillhandagå med undersökningar i och

för påtänkta odlingar m. m.

Vid Skärvalla och å en del tillhörande Hvittenäs Hemmans åbor gjordes undersökning och afvägning i afseende till odlingsföretagenhetens utdikning som följer.

Efter betraktande af jordmånen, så befanns den uti påkallade Botten och Skällbergs maden af 2, 3 och 4 fot god svart mosjord till lös bålera och 8 fot af sistnämnda jordmån till fast botten; för öppet utmed kanterna af vattendraget af mindre djup och fastare beskaffenhet, hvilket alltsammans kan efter behörig utdikning med förde odlas.

Arealen af sådan mark som under flöden vattendränkes uppgår till circa 80 Tunneland.

Afvägning gjordes vid påkallade Hölje ån: Span Skaraborgs läns skillnad å Hemmanet Kållebos ägor der pålen N:o 1 är nedslagen längs ån till Pålen

N:o 2 = 140 fam:r Efter jemna marken Afall 1:50

N:o 3 = 92 fam:r till skillnaden emellan Magnus Svensson och Magnus Jacobsson uti Hvittered ——— 0:90

N:o 4 = 88 fam:r genom sistnämndes ägor ——— 0:00

N:o 5 = 97 fam:r hvaraf 50 fam:r stenbundet ——— 1:80

Widare efter ån till

417 fam:r Afverkföres 4 2/10

417 famn. Öfvefördt 4 2/10

pålen № 5 vid Kjorshöd-
jen der Skärvalla

137 famn. ägor möta 1,50

Sa 554 famnar Summa affall 5 7/10 fot

Anmärkes: att denna å till en del utgör
ägaing emellan Hvittened på Westra
sidan och Skärvalla samt Kölkham-
mar å östra, hvarvid iakttages att vid
blifvande gräfning densamma sker så
nalt som görligt och hastiga krökar af än
afskäres.

Widare afvägdes från samma Läns-
skillnad vid påkallade skilljeradet der
Ruspened och Hvittenedz ägor möta
hvarest Pålen № 1 är nedslagen invid
landsvägen å jemna marken utmed
vattendraget som var 2 6/10 fot öfver botten
af diket derstädes. Derifrån längs på-
kallade Hvittenedz dammarne till Pålen

№ 2 = 100 famn. efter botten af diket - fall 1:00
Markens höjd öfver botten = 1,6 fot

№ 3 = 100 famn. 0,65
Markens höjd = 2 fot

№ 4 = 30 famn. - Fast lös mark 0,10
Markens höjd 1 5/10 fot

№ 5 = 22 famn. genom ett gammalt
qvarnställe, till Carl Mårs-
sons skifte 0,20

№ 6 = 60 famn. hvaraf 30 famn. stenbundet 0,50

312 famn. Öfverföres 2, 45

312 fam:r Ofverfördt 9, 45
N:o 7 = 5-4 fam:r genom Enkan Majas
till Joh. Olofssons skifte — 1, 40
N:o 8 = 50 fam:r efter samma vattendrag — 0, 25
N:o 9 = 15-4 fam:r hvaraf en del uti
Skällbergs maden och sedan 0, 95
efter samma mad till gam-
la Salen — N:o 3 utmed Skär-
152 fr:r valla Rott — 0, 10
Sa 724 fammar Summa affall 4 fot 95/100

Tillkommer affallet från N:o 3
till N:o 5.
Vattenytan till Kolshöljen — 2, 60
Summa affall — 7 55/100 fot

Affallet från N:o 1 till N:o 3
Litt C. = 3/10 fot.

Af hvad som af afvägningen syn-
nes längs de 2 nr afvägningslinierna, så
är affallet icke tillräckligt i trakten af
Höljeån — N:o 5 emedan än härstädes
vid vanliga flöden öfverstiger sina bäd-
dar, hvilket icke kan förekommas utan
att Björkeån blifver sänkt och sänkt
från sistnämnde — N:o 5, hvilket för när-
varande ägarne utmed densamma icke
ville ingå mer än pensning uti botten;
likväl anses den ifrågavarande utdikning-
en af behofvet påkallad, så mycket
mer som såväl vid Höljeån — N:o 1 som
vid skiljevadet — N:o 1 isynnerhet det för-
ra - större vattenflöden tillstöta från Ska-

Jakobs län genom den utdikning uti Flo-
sjöken som af allmänna medel år 1832
och 33 bekostades.

Kostnads Förslag

	Kanco	
Grafven Litt. B eller Kölje ån vid Korshölje ån följer № 5 till 4 längs den-samma gör 234 famnar hvaraf 40 famnas till en del stenbundet utvidgas till 9 à 8 fot bredt, upptages jemt med botten af ån vid № 5. Korshölje ån fortsättes sedan följer 5 till 4 på att djupleken vid den sist-nämnde blifver 3 1/2 fot och № 5 = 2 1/2 fot med 3 fots bredd på botten, upptages i anspende till några krökars rätning à 12 ℔ per famn	—	5	8 24
Span № 4 till 1 samma Litt. B. - 320 f:r dels efter ån men för det mesta nygräfning, med 9 fots bredd, 3 1/2 fots djup, 3 fot på bot-ten à 16 ℔ per famn		106	32
Tillökning för stenbrytning emellan 4 och 5		30	00
Hjelpgrafven Litt A. från Pålen № 5 Korshöljen längs pålinien emellan Skärvalla och Hvittered till Pålen № 3 uti samma pålinia der vattendraget från № 9 infaller - 240 famnars längd - 9 fot bredt, upptages jemt med botten i ån vid № 5, fortsättes på att allt fall upptages hela sträc-kan då djupleken vid № 3 blifver 3 fot med 3 fots bredd på botten - à 16 ℔ per famn	—	80	00
Span № 3 samma Litt. A. följer № 9, 8, 7 till 6 en längd af 410 famnars längd, 8 fot bredt, 3 fot djupt vid № 9, 8 och 7 samt 3 1/2			
Öfverföres		274	56

Öfverförd	274	56
fot vid N:o 6 och 2½ fot på botten - à 12 ℔ famn	102	24
Från Pålen N:o 6 till 5 - 60 famnars längd, hvaraf 30 famnar stenbundet, 8 fot bredt, 3½ à 4 fot djupt, 2½ fot på botten à 24 ℔ per famn	30	00
Från N:o 5 till 4 = 22 famnar, för det mesta fast berg som upptages till 6 fot bredt, 2 à 3 fot djupt, 3 fot på botten - gör 5 Kubikfamnar à 10 ℔ per famn	50	00
Från N:o 4 till 1 = 230 famnars längd, 8 fot bredt, 3½ fot djupt, 2½ fot på botten; åtföljer gamla diket, som är ofullkomligt, - upptages till för utvidgning och fördjupning à 12 ℔ per famn	57	24
Emellan N:o 1 och 2 träffades berg som måste sprängas till samma dimentioner som emellan 4 och 5, eller enligt Profilen; upptages till	30	00
Materialier vid sprängningen, såsom krut, bor m. m.	30	00
Diket Litt. C från Pålen N:o 1 emellan Östbjörke, Hvittenäs mad och Hvittenäs ägor förbi 2 till 3 der diket Litt. A. infaller - 280 famnars längd, 7 fot bredt, 3 fot djupt, 2 fot på botten à 10 ℔ per famn	58	16
Tvärdiken - Litt b - tillsammans 240 famnar 6 fot breda, 3 fot djupa, 1 fot på botten à 6 ℔ famn	30	00
Summa Banco Riksdr.	663	24

Arbetet tager sin början vid Karsköl-
jen och fortsättes åt båda hållen upptöre,
och det under den torraste årstiden, på det
att vattnet icke må hindra arbetet.

Jorden som upptages får ej ligga
närmare kanterna uti den lösa massen
än 3 fot och 2 fot på fast mark samt på
sot sätt kan bortfragas och påsom den är
väl passande för gamla åkerjorden, påföres
denna.

För öfrigt utvisa karta och Profilerne
påvål ställningar som djupleken af graf-
varne vid Nummerpålarne.

Hökhammar den 10 Augusti 1852

A. Johnson.

År 1852 den 6te Augusti
inställde sig undertecknad uti
Elfsborgs Län, Wäne Härad,
Björke socken och Skärvalla
gård, för att till följe af Kongl.
Landtbruks Akademiens För-
valtnings-komités skrifvelse af
den 15de Mars detta år verkställa
undersökning i och för den på-
talade Björke åns rätning och
utvidgning, jemte odlingar m.m.
För utrönandet af affallet utefter Björ-
ke å, började afvägning vid den p. k. Kors-
höljen der följe å infaller och fortsättes
som följer.
Från Pålen № 5 derstädes som var = 1,7 fot
öfver dåvarande vattenyta, till Pålen
№ 6 = 84 fam:r uti Skärvalla gata som utgör
skillnaden emot Kökhamman
Efter jemna marken Affall 1:60
№ 7 = 91 fam:r der qvarnån infaller midt
för Skärvalla gård - intet fall -
jemna marken vid Pålen
№ 7 ligger 1 fot öfver vatteny-
tan
№ 8 = 21 fam:r efter ån som utgör skill-
nad emot Kpandstorp - ef-
ter vattenytan _____ 0:00
jemna marken vid Pålen =
2,4 fot öfver vattenytan

196 fam:r Öfverföres 1:60

196 famn. Öfverförd affall 1:60

№ 9 = 50 famn. samma skilnad emellan Brandstorp och Skärvalla

Efter vattenytan ——— „ 0,40

Märkens höjd = 4,3 fot

№ 10 = 60 famn. Efter vattenytan ——— „ 0,50

Märkens höjd = 4,4 fot

№ 11 = 100 famn. Efter vattenytan ——— „ 0,90

Märkens höjd = 4,3 tum

№ 12 = 48 famn. rakt öfver en holme till skilnaden emellan Skärvalla och Östbjörke

Efter vattenytan ——— „ 0,30

Märkens höjd = 4,0 fot

№ 13 = 60 famn. utefter än som utgör skilnaden emellan Brandstorp och Östbjörke

Efter vattenytan ——— „ 0,45

Märkens höjd = 4,4 fot

№ 14 = 75 famn. Efter vattenytan ——— „ 0,20

Märkens höjd = 4,0 fot

№ 15 = 80 famn. till fräls. Brandstorp bro „ 0,10

Märkens höjd = 4,0 fot

№ 16 = 80 famn. till Åkas höj-

Efter vattenytan ——— affall 0,20

Märkens höjd = 4,5 fot

№ 17 = 50 famn. Efter v. y. ——— „ 0,00

Märkens höjd = 4,0 fot

№ 18 = 65 famn. Efter v. y. ——— „ 0,00

864 famn. Öfverföres „ 3,95

864 famn. Öfverflödt affall 3,95

Markens höjd = 4,0 fot

N:o 19 = 61 famn. till skillnaden å östra sidan emellan Brandstorp fälegården och Prästestommen „ 0,00

Markens höjd = 4,0 fot

N:o 20 = 50 famn. Efter vattenytan ——— „ 0,20

Markens höjd 4,2 fot

Från Pålen N:o 20 förbi 21 till Pålen

N:o 22 = 80 famn. Efter vattenytan i ån ——— „ 0,40

Markens höjd = 4,0 fot

N:o 23 = 72 famn. till ofvan och intill Björke bro ——— „ 0,00

Markens höjd = 3 fot

N:o 24 = 120 famn. Vedom bron ——— „ 0,35

Markens höjd = 3,5 fot

N:o 25 = 150 famn. Efter vattenytan i ån ——— „ 0,60

Markens höjd = 4,0 fot

N:o 26 = 150 famn. Efter d. s. y. ——— „ 0,50

N:o 27 = 150 famn. till midtför Kästeberget — „ 0,10

Summa 697 famnar Summa affall — 6 1/10 fot

Vidare afvägdes ej, emedan delägarne icke önskade någon fortsättning, då affallet var så ringa.

Vattnet från N:o 27 vid ån till Björkesjö är nästan stillastående.

Samtlige åboar utfäste sig att från Kästeberget allt upptöre till N:o 5 Kårshöljen upprensa gamla ån öfver sina ägor, så att allt fall upptages uti den så kallade Stakhöljen

förspinner hvarvid och genom denna rensning alla hastiga krökar böra bortagas och ans blifvande bredd uti botten göres till 8 fot. 24

Ofvan nedanför N:o 27 till pjön, bör rensning) af än äga rum der några hinder förmärkes. Af hvad som vidare meddelades, var, att under flödens inträffande, hela sträckan från ofvannämnde N:o 27, genom Björke sjö, Skattorps mader å vestra sidan samt Persbo m. fl. utmed östra sidan, till Skattorps forsar, står under vatten, hvilket och har sig rigtighet, ty af såväl hvad som vid afvägningen utröntes som af flera personer öfverensstämmande underrättelser, uppdämmer denna fors vattnet och hindrar desс fart, isynnerhet vid flödens inträffande, hela sträckan uppför och ofvan Björke bro, och på de sanka ängar nedanför sjön förorsakar skada under höskörden; utgör en sträcka af nära 3/4 mil med omkring 70 Tunneland sanka ängar tillhörande Skattorp, Persbo, Olofstorp m. fl. Kommun och sedan upptill och ofvan Björke bro, som till en del öfversvämmas och skadar de intill vattendraget belägna åkrar cirka 60 Tunneland, utom hvad som är beläget längre upp för vattendraget, hvilket i mindre mån lider af det hinder för vattnet närande fors förorsakar; - Ansågs således för högst nödvändigt att denna fors bortages, hvartill afvägning

gjordes.

Från Pålen № 1 längs densamma, som består af fast och flisigt berg till Pålen № 2 = 5 famn - nedom forsen - fall 3 fot 5 t.

Detta fall är icke tillräckligt för sänkningen, emedan den nedanför på 205 famnar derifrån belägna Leumsforsen uppdämmer och hindrar vattnets framfart, så att enligt vattenmärke, som synes på berget nedanför Skattorps forsen, är vattnet vid flöden nära lika högt öfver nuvarande vattenyta som affallet utgör.

Från Pålen № 3 vattenytan ofvan Leums forsen - fast berg och sten - till v. y. nedom densamma = 47 famnars längd - fall 15,5 fot -

Således och till förekommande af vattnets uppdämmande måste icke allenast Skattorps forsen bortagas utan äfven Leums forsen sänkas och utvidgas.

Då, som tillförne är nämnt icke Plan eller Kostnadsförslag äskades till Kjörbo års sänkning och rätning, hvilken går uti många och hastiga krökar samt utgör många hinder för flottningen emellan och måste rätas om affallet varit tillräckligt, icke heller var alla ägarne öfverens derom, hvarför endast plan och kostnadsförslag uppgjordes till förenämnde fors sänkande, hvilken anses vara det

största hinder, och af alla ägarne utmed
än begärdes.

Kostnads Förslag

	Banco		
Från Pålen № 1 ofvan Skalltorps forspen Litt. A. till № 2 en längd af 58 famnar, 24 fot bredt, 20 fot på botten, upptages jemt med lägsta vattenytan vid № 2, fotsättes sedan med lugnvatten botten efter eller så att allt fall upptages till № 1 der djupleken under gamla botten blifver 3 1/2 fot — Ett fast berg med höga kanter på sidorna — gör 87 kubikfamnar à 10 ℔ per famn	870	oo
Materialier såsom knut, bom, spett, plankor m.m.	160	oo
Lemms forspen Litt. B. hvilken är mycket smal emellan bergen å ömse sidor, endast 6 fot bred, anses nödigt att detta fall eller fors göres till 24 fots bredd, upptages jemt med gamla botten. 25 famnar nedanför № 3, fotsättes sedan upp för till samma nummer, der djupleken under lägsta delen midt uti gamla vattendraget blifver 2 fot — större delen fast berg, svårt att spränga — jemte större sten gör uti kubik 20 famnar à 9 ℔ per famn	180	oo
Materialier	30	oo
Rensning af större sten nedan sprängningen till samma bredd eller 24 fot på 20 famnars längd	50	oo
Till öfverinspendje vid arbetet	50	oo
Summa Pco Rdhsdr.	1340	oo

I anseende till den skada dessa forsar förorsakar genom uppdämning å så betydande areal af sanka ängar, hvilka under regniga årstider icke kan skördas med fördel, är detta förslag på det högsta att tillstyrka.

Fallhöjden af sänkningen ökas äfven derigenom att förlidet är Kan till stallade Bredängs ärs sätning och fördjupning uppgjordes, som utfaller ofvanför dessa forsar, hvilket hastigare ökar vattentillgången.

Någon bestämd karta öfver arealen af de fördränkta markerna är icke upprättad emedan icke på alla ställen karta var att tillgå, utan är arealen dels efter kartor och dels efter uppgift sammandragen.

Arbetet är beräknadt att ske under den torra årstiden, så att icke vattnet hindrar detsamma, samt tages sin början vid № 4.

Skall på framtiden ytterligare sänkning komma ifråga, så är fallet tillräckligt för att uttorka maderna om allt fall från № 4 upptages som profilen utvisar, hvilket icke för närvarande äskades.

Höökhamma den 10 Aug 1852

L. Johnson

Vidimeras ex officio

C. Steinmetz

Afskrift

Bilaga N:o 7.

År 1873 den 25 September infann sig undertecknad vid Hyttene i Björkbacken, Vänne Härad, af Elfsborgs län för att till följe af Kongl. Landtbruks-Akademiens förordnande och på begäran af Hemmansägarne J. F. Johansson och Joh. Johansson i Hyttene, Johan Eriksson i Skärvalla samt Inv. Gustaf Eriksson i Költhammar verkställa afvägning öfver Björke å och får förande förättningen afgifva följande betänkande.

Afvägningen började vid gränsen emellan Joh. Magnusson och J. F. Johansson i Hyttene och fortgick nedåt, hvarvid befanns att luftningen efter vattenytan påkrnadt utgjorde endast 10 fot på en längd af 16,428 fot eller ända till Björke sjö, som har 3000 fots längd och omkring 4 fots djup samt till största delen utgör ett gungfly af vattenväxter. Uti sjön var vattenytan vägrät enligt afvägning som ytterligare fortsattes och visade, att fallet från Björke sjö till lugnvatten nedom Lerums fors utgjorde 9 fot 4 tum på en längd af 10,848 fot. Ef-

räknas för vattnets undanrinning) en half fot för hvarje 1000 fot i längd, då afgå 13½ fot för 27,000 längdfot och vidare 1½ fot för Björke sjös 3000 fot i längd, hvadan 15 fot skola dragas från 19 fot 4 tum och återstår således 4 fot 4 tum till sänkning). Häraf framgår, att Björke sjö måste sänkas och genomgräfvas, om ofvanliggande sänka mark skola torläggas och för sänkning af Björke sjö erfordras att hela fallet vid Leums fors upptages och Skattorps fors ytterligare fördjupas och dessutom en ny genomsprängning verkställes uti ganda vattenådran. För att erfara kostnaden har uppgjorts följande ungefärliga

Kostnadsförslag.

	Rdlr	Öre
Sprängning i Leums forsen, 24 fot bredt, och 5 fot djupt vid forsens böjar 50 kub: fv. berg och sten à 30 Rdlr	1500	00
Sprängning i Skattorps fors 9 fot bredt och 3 fot djupare i nya fåran och 15 fot bredt och 6 fot djupt vid forsens böjar i gamla fåran, tillsammans 1167,3 kub: famn à 30 Rdlr	3500	00
Gräfning till Skattorps bro, 24 fot bredt, 6 à 7 fot djupt, 12 fot i botten. 420 kub: famn à 2 Rdlr	840	00
Fåran Skattorps bro till Björke sjö, 20 fot bredt, 5½ djupt, 9 i botten 1860 kub: fv.		
Oförutsedt	5,840	00

	Rikds,dr	
Öfverförd	5840	00
à 2 Rikds,dr	3720	00
Genomgräfning) af Pjöike sjö, 20 fot bredt, 4 fot djupt, 12 fot i botten	1500	00
Span Pjöike sjö till Westbjöike bäck, 18 fot bredt, 5 fot djupt, 8 fot i botten = 710 kub: famn à 2 Rikds,dr	1420	00
Span Westbjöike bäck till Svanbäcken, 16 fot bredt, 4½ fot djupt, der ej genomgräfning) sker, 7 fot i botten = 1900 kub: famn à 2 Rikds,dr	3800	00
Till Korshöljen, 14 fots bredd, 4 fots djup, 6 fot i botten = 170 kub: famn à 2 Rikds,dr	340	00
Till utgångspunkten 12 fot bredt, 4 djupt, 4 i botten	300	00
Ombyggnad af 4 broar à 75	300	00
Till diverse	780	00
Summa	18,000	00

Dessutom afvägdes det påkallade Kallsdiket ifrån gränsen mellan Joh Johansson och Joh. Högström i Kvitte ne ut till Stenbrobäcken och var fallet 1 fot 3 tum på 2376 fots längd. Stenbrobäcken afvägdes ifrån gränsen mellan Kvittene och Östbjöike och utgjorde utmningen till Korshöljen 4 fot på 3000 fots längd. Utan att Pjöike å påkres, kan någon egentlig utdikning) af dess afloppsdiken icke äga rum. Tid och ort som

ofvan G. W. Fetterstedt
Landtbruks Ingeniör

Rättvisande afskrifvet intygar
Ex officio
H. Steinmetz

Bilaga N:o 8.

Till Konungens Befallningshafvande
i Skaraborgs län.

Sedan intresserade jordegare omkring Björke än i Ölfsborgs län hos vederbörande länsstyrelse begärt förordnande för landtbruksingeniören H. Steinmetz att hålla syn i laga ordning för Björke års reglering till torläggning af omkringliggande, tidtals vattensjukade marker, och den redan påbörjade undersökningen visat att regleringen äfven bör utsträckas inom Skaraborgs län, så får undertecknad i nyssnämde företag intresserade jordegare härmed ödmjukligen anhålla om förordnande för nämnde förrättningsman herr Steinmetz, för den del af företaget som ligger inom Skaraborgs län.

Rusthed den 19 September 1894.
Johan Larsson
egare 1/2 Mtl. Rusthed

Bilaga N:o 9.

Till Konungens Befallningshafvande
i Skaraborgs län.

Till Eder åtgärd får Landshöfdin

ge Embetet häröfver tillerkänna en sit in-
gifven ansökan om förordnande för Landt-
bruksingeniören H. Steinmetz att verkstäl-
la syn å vattensjuka marker inom Skara-
borgs län, i Wenersborg, i Landshansplet,
den 13 September 1894.

På Landshöfdinge Embetets vägnar
Mats Fachrisson O. H. Wibom

Bilaga N:o 10

Till Konungens Befallningshafvan-
de i Skaraborgs län!

Med återställande af den med
skrifvelse den 26 pistlidne September hits in-
da ansökan angående förordnande för Landt-
bruksingeniören H. Steinmetz att verk-
ställa syn å vattensjuka marker inom
Skaraborgs län får Konungens Befall-
ningshafvande tillkännagifva, att enligt
hvad förrättningsmannen uppgifvit och
så vidt af undersökningen hittills kunnat
utrönas, hemmanen Pragnum, Rusthed,
Kullebo, och Gertorp, alla i Flo socken
äro af det ifrågavarande företaget intres-
serade i Wenersborg i Landshansplet,
den 4 Oktober 1894.

L. W. Lothigius
Mats Fachrisson

Bilaga N:o 11.

Förordnande

Landtbruksingeniören H. Steinmetz
har på begäran af Johan Larsson er-

hållit detta förordnande att verkställa den i bifogda ansökning omförmälda förrättning. Efter emottagandet häraf åligger det förrättningsmannen att skyndsamt hitsända de bevis, som jemväl bör innehålla tiden då förordnandet kom honom tillhanda.

Marieholm, i Landskansliet, den 8 November 1894.

C. T. Sjöcrona

A. M. Rosander

Bilaga N:o 12.

Uppläses från predikstolen i Flo kyrka, söndagarne den 23 och 30 Sept. samt 7 Oktober 1894.

Kungörelse

Interesserade parter i fråga om reglering af Björke ån från Skaraborgs län till Lerums fosspar kallas härmed till sammanträde hos Landtbrukaren J. P. Johansson i Spittered, Nyckla Björke socken, tisdagen den 9 nästkommande Oktober kl. 12 middagen. Göteborg den 20 Sept. 1894.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Flo kyrka den 23 Sept. 1894 af

J. J. Jörngren

D:o den 30 Sept. 1894 af

G. Thorstensson

Uppläst i Flo kyrka den 7 Oktober
1894 af

G. Thorstensson.

Bilaga N:o 13

Upplästes från predikstolen i Nova Björke kyrka söndagarne den 23 och 30 Sept. samt 7 Okt. 1894.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af Björke ån från Skarabergs län till Lerums församling kallas härmed till sammanträde hos landtbrukaren J. F. Johansson Hvittered, tisdagen den 9 nästkommande Oktober kl. 12 middagen.

Göteborg den 20 September 1894.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Läsen i N. Björke kyrka den 23 Sept. 1894 af

W. O. Fast

D:o d:o d:o den 30 Sept. 1894 af

J. E. Eklund.

Bilaga N:o 14.

Upplästes från predikstolen i Nova Björke kyrka söndagarne den 9, 16 och 23 Dec. 1894.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reg-

leing af Björkeån från Skaraborgs län till Lerums fosspar kallas härmed till sammanträde i Nova Björke skolhus, löidagen den 29 December kl. 12 middagen.

Göteborg den 5 December 1894.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Kungjord i N. Björke kyrka den 9 Dec. 1894. af

Johan Blomqvist

D:o d:o d:o den 16 Dec. 1894 af

W. E. Fast

D:o d:o den 23 Dec. 1894 af

J. L. Eklund

komm.

Bilaga N:o 15.

Upplästes från predikstolen i Vänersborgs kyrka söndagarne den 9, 16 och 23 Dec. 1894.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af Björke ån från Skaraborgs län till Lerums fosspar kallas härmed till sammanträde i Nova Björke skolhus löidagen den 29 Dec. kl. 12 middagen.

Göteborg den 5 Dec. 1894.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Åsaka den 9/12 1894 af
K. O. Fast.

Den 16/12 af
J. L. Ellund.

Bilaga N:o 16.

Upplästes från predikstolen i Flo kyrka söndagarne den 9, 16 och 23 Dec. 1894.

Kungörelse

Intecknade parter i fråga om reglering af Kjörke ån från Skaraborgs län till Lerums socken kallas härmed till sammanträde i Nova Kjörke skolhus lördagen den 29 December kl. 12 middagen.

Göteborg den 5 Dec. 1894.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Flo kyrka den 9 Dec. 1894

G. Thorstensson

Uppläst i Flo kyrka den 16 Dec. 1894 af

J. I. Jönsson

Uppläst i Flo kyrka den 23 December 1894

G. Thorstensson

Bilaga N:o 17.

Kallelse

På begäran af Herr Landtbruks-

ingeniören och Riddaren H. Steinmetz vdda Sofia Gunnarsson och Maria Gunnarsson i Lerum, Gustaf Olsson i Skalltorp och arrendatorn Carl Olsson i Åsaka Jutegård hvarmed kallade till närvaro vid sammanträde i Nova Björke sockens skolhus lörande reglering af Björke ån, lördagen den 29 de innevarande December kl. 12 middagen i Stadhåtan i Kronolänsmanskontoret den 10 December 1894

L. D. Berggren.

Föreståndare kallelse är osp dato delgiven enkannes

Åsaka Jutegården
Carl August Olsson
O. G. Olsson Skalltorp
Maglia Gunnarsson
Sofia Gunnarsson
Lerum.

Föreståndare försäkrans egenhändiga namnteckning å kallelsen betygas.

Väne Åsaka den 26 Dec. 1894.

Aug. Grönberg
Fjärdingsman.

Bilaga N:o 18.

Kallelse

På begäran af Herr Landtbruksingeniören och Riddaren H. Steinmetz varda Enkan Kajsa Olsson från Östbjörke, Peter Johansson i Westbjörke samt arrenda-

torn Johan August Svensson i Brandstorp härmed kallade till närvaro vid sammanträde i Norra Björke socknes skolhus, rörande reglering af Björkeån, lördagen den 29de innevarande December kl. 12 middagen, Tollhättan i Kronolänsmanskontoret den 10 December 1894.

L. D. Berggren

Ofvanstående kallelse är oss denna dag delgiven.

Upkärnes
Westbjörke Och Östbjörke den 24 Dec. 1894
Peter Johansson
Johan Aug. Svensson
Karl Adolfsson

Anmärkningarnes riktighet bestyrkes
D. G. Wennberg
Krono Fjerdingsman

Bilaga N:o 19.

Fullmakt för innehafvaren, att vid det till den 29 dennes utlysta sammanträdet angående reglering af Björkeån och torläggning af utmed samma å varande vattensjuka marker, föra vår talan, hållande vi för giltig hvad detta vårt ombud lagligen gör och låter.

Lerums Uppeg. den 28 Dec. 1894.
Maria Gunnarsson
Sofia Gunnarsson

Bevittnas af
Patrik Carlsson
Svante Olsson

Innehafves af Olof Gustaf Johansson
Prestgården Stommen
Björke

Bilaga N:o 20.

Fullmakt för Oscar Lindqvist i Tunhem Röga att vid underhandlingar och syneförrättningar för torrläggning af jord genom upprensning af Björke ån föra min talan och bevaka min rätt. Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Östbjörke den 28 December 1894.

Abraham Andersson
äger 1/8 mantal Östbjörke
Bevittnas af
C. J. Berg
P. Johansson

Bilaga N:o 21.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträde i folkskolan den 29 December, för upprensning af Björke å föra min talan och håller jag för gilltigt hvad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Östbjörke den 29 December 1894.

Maja Andersdotter

Egenhändiga underskrifter intyga på en gång närvarande vittnen
Svante Ahlsterlund Joh. Emil Olsson

Innehafves af Johan Persson Östbjörke.

Bilaga N:o 22.

Fullmakt för arvendatorn Erik Lars-

p:son i Skärvalla att föra min talan vid p:annmanträde inför Hr:n Ingeniör Steinmetz, p:som hålles uti Björke skolhus den 29 d:e i denna månad, rörande dikning för utlopp af vatten genom min egendom $\frac{33}{144}$ mantl Skärvalla med flere egendomar, och gillar jag hvad ombudet häruti innan lagligen gör och låter.

Gamla Lödöse den 24 December 1894.

S. Olsp:son

(Sigill)

Bilaga N:o 23.

Fullmakt för innehafvaren att vid det till den 29 dennes af Ingeniör Steinmetz utlysta p:annmanträde i Björke folkskola min talan föra och utöfva min rösträtt och håller jag för giltigt hvad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Hvittened den 29/12 1894.

Sven Andersson

Bevittnadt af L. M. Carlsson, Augusta Carlsson på en gång närvarande vittnen.

Innehafvés af Johan Svensson

Hvittened.

Afskrift

Bilaga N:o 24.

Till Kronofogden i Väne Fögderi.

Lördagen den 29 i denna månad kl. 12 på dagen hålles af Landtbruksingeniören H. Steinmetz p:annmanträde i Nora Björke p:ochens skolhus för

reglering af Kjöke gn från Skaraborgs
län till och följe Lerums församling och
som kronoboställena Åsaka Jutegården
och Lilla Persbo samt ett annat hem-
man med bisträmnda namn tillhörande
Kamrens anförings af företaget begäres, an-
modar och förordnar Konungens Befall-
ningshafande Eder att, i egenskap af
kronoombud vid böröda sammanträde
samma boställes och hemmans rätt och
bästa bevaka. Wenersborg i Landskan-
slet, den 10 December 1894.

L. W. Lothigius

Mats Larsson

Vidimeras

Ex officio

T. W. Forssell

Bilaga N:o 25.

Wärderings-längd jemte Ägobeskrifning och Häfdeförteckning öfver vattenskadade marker omkring Björke ån, inom Nora Björke och Wäne tvenne socknar i Elfsborgs län samt Flo socken i Skaraborgs län. —— upprättad år 1894.

Nummer enl. kartan	Ägors och Ägares namn	Jordens värde för Hektar: öde ären reglering	Jordens värde för Hektar: efter ären reglering	Jordens värde för Hektar: Förbättring	Areal: Har	Areal: ar	Summa: Kr.	Summa: öre
		Kr.	Kr.	Kr.	Har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lerum.							
	Enkan Sofia och Maria Gunnarsson							
1	Åker, lerhaltig på lera	300	500	200		60	120	
2	d. d.	350	500	150		33	49	50
3	d. d.	350	500	150		11	16	50
4	d. d.	350	500	150		37	55	50
5	d. d.	300	500	200		25	50	
	Summa				1	66	291	50
	Skattorp							
	Hof Gustaf Olsson							
6	Åker, lerblandad stenjord	300	500	200		74	148	
7	d. d.	350	500	150		20	30	
8	d. d.	350	500	150		18	27	
9	d. d.	400	450	50		5	2	50
10	d. d.	400	450	50		18	9	
11	Odlingsmark d.	400	500	100		20	20	
	Summa				1	55	236	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Skattsoyn							
		Olof Carlsson							
12	Åker, lerblandad sjamjord		350	500	150		21	31	50
13	d.	d.	350	500	150		33	49	50
14	d.	d.	350	500	150		17	25	50
15	d.	d.	350	500	150		9	13	50
16	d.	d.	350	500	150		18	27	
17	d.	d.	350	500	150		19	28	50
18	d.	d.	350	500	150		23	34	50
19	d.	d.	350	500	150		11	16	50
20	d.	d.	350	500	150		24	36	
21	d.	d.	350	500	150		5	7	50
22	d.	d.	350	500	150		8	12	
23	d.	d.	350	500	150		40	60	
24	d.	d.	350	500	150		26	39	
25	d.	d.	300	500	200		25	50	
26	d.	d.	200	400	200		22	44	
27	d.	d.	400	500	100		7	7	
28	d.	d.	400	500	100		7	7	
29	d.	d.	400	500	100		4	4	
30	d.	d.	350	450	100		60	60	
31	d.	d.	400	500	100		35	35	
32	Väg						8		
33	Åker	d.	300	450	150		11	16	50
34	d.	d.	200	350	350		27	94	50
35	Backe						17		
36	d.						1		
		Summa				4	78	699	00

Åsaka Lategård kronoboställe

av: Carl Olsson

Ofverföres

1	2		3	4	5	6	7	8	9
37	Ödlingsmark,	plamjord	100	200	100		12	12	
38	Åker	d.	200	500	300		13	39	
39	d.	d.	200	500	300		9	27	
40	d.	d.	200	500	300		30	90	
41	d.	d.	400	500	100		5	5	
42	d.	d.	400	500	100		40	40	
43	Ödlingsmark	d.	300	400	100		10	10	
44	d.	gammal strömfåra stenig	10	10	-		25		
45	d.	d.	15	15	-		11		
46	Åker,	lerblandad plamjord	200	500	300		7	21	
47	d.	d.	200	500	300		14	42	
48	d.	d.	200	500	300		12	36	
49	d.	d.	200	500	300		12	36	
50	d.	d.	200	500	300		40	120	
51	d.	d.	350	450	100		5	5	
52	d.	d.	350	450	100		7	7	
53	d.	d.	350	450	100		11	11	
54	d.	d.	350	450	100		26	26	
55	Räcke						40		
56	Åker	d.	350	450	100		4	4	
57	d.	d.	350	500	150		38	57	
58	d.	d.	300	500	200		38	76	
		Summa					4 09	664	00
	Skalltorp								
	Anna Svensson								
59	Åker,	plamjord	350	500	150		36	54	
60	d.	d.	250	450	200		42	84	
61	d.	d.	250	500	250		26	65	
62	d.	d.	350	400	50		10	5	
63	d.	d.	350	450	100		47	47	
64	d.	d.	350	450	100		48	48	
65	d.	lerblandad sandmylla	300	400	100		24	24	
		Öfverföres					2 33	327	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres				2	33	327	
66	Åker, lerblandad sandmylla	300	400	100		28	28	
67	d. d.	350	400	50		7	3	50
68	d. d.	350	400	50		10	5	
69	Väg					5		
70	Slingsmark	200	400	200		5	10	
71	Bäck					13		
72	d.					13		
73	Åker, mylla på lera	350	450	100		16	16	
74	d.	300	300	200		5	10	
75	d.	350	300	150		8	12	
76	d.	350	300	150		10	15	
77	d.	350	300	150		11	16	50
78	d.	350	300	150		9	13	50
79	d.	300	300	200		3	6	
80	d. 2 dm lermylla på lera	200	350	350		41	143	50
81	d. d.	200	350	350		28	98	
82	d. d.	200	350	350		26	91	
83	d. d.	200	350	350		20	70	
84	d. d.	150	350	400		34	136	
85	d. d.	150	350	400		47	188	
86	d. d.	150	350	400		42	168	
87	d. d.	150	350	400		32	128	
	Summa				6	46	1485	00
	Skattorp							
	C. E. Eriksson							
88	Åker mylla på lera	200	350	350		31	108	50
89	d. d.	200	350	350		24	84	
90	d. d.	200	350	350		32	112	
91	d. d.	200	350	350		30	105	
92	d. d.	200	350	350		25	87	50
93	d. d.	400	300	100		21	21	
94	d. d.	350	300	150		11	16	50
	Öfverföres				1	74	534	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					1	74	534	50
95	Väg						3		
96	Åker, mylla på lera		350	300	150		11	16	50
97	d.	d.	350	300	150		13	19	50
98	d.	d.	350	300	150		14	21	
99	d.	d.	350	300	150		16	24	
		Summa				2	31	615	50
	Skattorp								
	August Johansson								
100	Odlingsmark, mylla på lera		150	350	200		7	14	
101	d.	d.	100	150	50		3	1	50
102	d.	d.	100	150	50		9	4	50
103	d.	d.	150	400	250		9	22	50
104	d.	d.	150	350	400		37	148	
105	d.	d.	150	350	400		36	144	
106	d.	d.	150	350	200		2	4	
107	Åker	d.	200	350	350		11	38	50
108	d.	d.	200	350	350		8	28	
109	d.	d.	200	350	350		12	42	
110	d.	d.	100	350	450		32	144	
111	d.	d.	100	350	450		31	139	50
112	d.	d.	100	350	450		8	36	
		Summa				2	05	766	50
	Skattorp								
	C. E. Eriksson								
113	Åker, lermylla på lera		100	350	450		29	130	50
114	d.	d.	100	350	450		18	81	
115	d.	d.	100	350	450		19	85	50
116	d.	d.	100	350	450		23	103	50
117	d.	d.	100	350	450		28	126	
118	d.	d.	100	350	450		29	130	50
119	d.	d.	100	350	450		28	126	
120	d.	d.	100	350	450		26	117	
		Öfverföres				2	00	900	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				9	00	900	00
121	Åker dymylla på lera	150	330	400		10	40	
122	d. d	150	330	400		9	36	
123	d d	150	330	400		9	36	
124	d d	150	330	400		10	40	
125	d d	150	330	400		10	40	
126	d d	150	330	400		9	36	
127	d d.	150	330	400		11	44	
128	d. d.	150	330	400		11	44	
129	d. d	100	330	430		21	94	50
130	d d.	150	330	400		11	44	
131	d d	150	330	400		5	20	
132	d. d	100	330	430		26	117	
133	d. d	150	300	330		26	91	
134	Ödingemark d. på dyjord	75	375	300		16	48	
135	d d.	75	375	300		41	123	
136	d d.	75	375	300		24	72	
	Summa				4	49	1825	50
	Lilla Persbo							
	Bjarnarps tillhörigar							
	av: Svante Olsson							
137	Åker, mylla på lera	200	330	330		7	24	50
138	d d	200	330	330		5	17	50
139	d d	200	330	330		5	17	50
140	d d	200	330	330		7	24	50
141	d d	200	330	330		9	31	50
142	d d	200	330	330		7	24	50
143	d d	200	330	330		10	35	
144	d d	150	330	400		10	40	
145	d d	150	330	400		10	40	
146	d d	150	330	400		9	36	
147	d d	150	330	400		27	108	
148	d d	150	330	400		13	52	
	Öfverföres				1	19	451	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföradt				1	19	451	00
149	Äker, mylla på lera	200	300	100		8	8	
150	d. d.	300	300	200		6	12	
151	d. d.	300	300	200		17	34	
152	d. d.	300	300	200		7	14	
153	d. d.	300	300	200		7	14	
154	d. d.	300	300	200		6	12	
155	d. d.	300	300	200		5	10	
156	d. d.	300	300	200		3	6	
157	d. lermylla på lera	100	330	430		20	90	
158	d. d.	100	330	430		10	45	
159	d. d.	100	330	430		7	31	50
160	d. d.	100	330	430		4	18	
161	d. d.	100	330	430		4	18	
162	d. d.	200	300	300		6	18	
163	d. d.	200	300	300		5	15	
164	d. d.	200	300	300		5	15	
165	d. d.	200	300	300		5	15	
	Summa				2	44	826	50
	Stora Persbo							
	Patrik Carlsson							
166	Odlingsmark, mylla på lera	100	330	430		40	180	
167	d. d.	100	330	430		36	162	
168	d. lermylla på dyjord	50	430	400		10	40	
169	d. d.	75	400	325		30	162	50
170	d. d.	50	350	300		13	39	
	Summa				1	49	583	50
	Stora Persbo							
	Lars Carlsson							
171	Odlingsmark 1:2 dm lermylla på dyjord	75	375	300		40	120	
172	d. d.	75	400	325		38	123	50
	Summa					78	243	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Lilla Persbo								
	Bamans afsöningar								
	an: Svante Olsson								
173	Odlingsmark, lermylla på dyjord		75	375	300		11	33	
174	d.	d.	75	375	300		14	42	
175	d.	d.	75	375	300		29	87	
176	d.	d.	75	375	300		22	66	
177	d.	d.	75	375	300		28	84	
178	d.	d.	75	300	225		60	135	
179	d.	igenvuxen vattenyta	10	10	—		41		
180	d.	d.	10	10	—		14		
181	d.	d.	10	10	—		6		
182	d.	d.	10	10	—		20		
183	d.	d.	10	10	—		14		
184	d.	d.	10	10	—		7		
	Summa						2 66	447	00
	Skattorp								
	Soldattorp								
185	Odlingsmark lermylla på dyjord		75	375	300		23	69	
186	d.	igenvuxen vattenyta	10	10	—		16		
	Summa						39	69	
	Skattorp								
	C. E. Olsson								
187	Odlingsmark, lermylla på dyjord		75	375	300		15	45	
188	d.	igenvuxen vattenyta	10	10	-		7		
	Summa						22	45	
	Skattorp								
	C. E. Olsson och Au-								
	gust Johansson								
189	Odlingsmark lermylla på dyjord		75	375	300		20	60	
190	d.	igenvuxen vattenyta	10	10	-		18		
	Summa						38	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Skalltorp							
	Olof Gustaf Olsson							
	och Olof Carlsson							
191	Odlingsmark, lermylla på dyjord	75	375	300		19	57	
192	d: igenvuxen vattenyta	10	10	–		18		
	Summa					37	57	
	Skalltorp							
	Olof Carlsson och							
	Jonne Svensson							
193	Odlingsmark, lermylla på dyjord	75	375	300		16	48	
194	d: igenvuxen vattenyta	10	10	–		26		
	Summa					42	48	
	Östbjörke							
	Gemensamt							
195	Odlingsmark, lermylla på dyjord	75	375	300		25	75	
196	d: igenvuxen vattenyta	10	10	–		39		
197	d: lermylla på dyjord	75	375	300		27	81	
198	d: igenvuxen vattenyta	10	10	–		21		
199	d: d:	10	10	–		13		
200	d: lermylla på dyjord	75	375	300		22	66	
201	d: d: på lera	75	375	300		19	57	
	Summa					1 66	279	00
	Västbjörke							
	Anders M. Andersson							
202	Odlingsmark, lermylla på dyjord	75	300	225		41	92	25
203	d: d:	75	400	325		55	178	75
203a	d: igenvuxen vattenyta	10	10	–		69		
203b	d: d:	10	10	–		28		
204	Åker lermylla på lera	125	350	425		14	59	50
205	d: d	125	350	425		26	110	50
206	d d	125	350	425		29	123	25
207	d „ d	125	350	425		29	123	25
	Öfverföres					2 91	687	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfört				2	91	687	50
208	Åker, lermylla på lera	125	550	425		28	117	
209	d. d.	175	500	325		21	68	25
210	d. d.	175	500	325		12	39	
	Summa				3	52	913	75
	Westbjörke							
	Carl Johan Berg							
211	Åker, lermylla på lera	250	550	300		9	27	
212	d. d.	250	550	300		11	33	
213	d. d.	250	550	300		12	36	
214	d. d	250	550	300		52	156	
215	d d.	300	300	200		3	6	
216	d d	300	300	200		5	10	
217	d d	200	300	300		7	21	
218	d. d.	200	300	300		7	21	
	Summa				1	06	310	00
	Westbjörke							
	Peter Johansson							
219	Åker, lermylla på lera	250	550	300		53	159	
220	d d	250	550	300		40	120	
220a	d d	100	250	150		6	9	
221	d d	250	500	250		7	17	50
	Summa				1	06	305	50
	Östbjörke							
	J. A. Svensson							
222	Åker, lermylla på lera	200	550	350		32	112	
	Summa					32	112	
	Östbjörke							
	Carl Lundberg							
223	Åker, lermylla på lera	200	550	350		58	203	
	Summa					58	203	
	Östbjörke							
	E. Dahlof							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	Åker, lermylla på lera	200	550	350		65	227	50
225	d: d:	200	300	100		14	14	
	Summa					79	241	50
	Östbjörke							
	Abraham Andersson							
226	Åker, lermylla på lera	250	550	300		13	39	
227	d. d	250	550	300		14	42	
228	d. d	250	550	300		30	90	
229	d. d	250	550	300		29	87	
230	d d	250	550	300		29	87	
231	d. d.	250	300	250		34	85	
232	d d	300	450	150		33	49	50
233	d d	250	500	250		32	80	
234	d d	250	500	250		29	72	50
235	d d	250	500	250		68	170	
236	d sandmylla	300	450	150		34	51	
237	d d.	400	450	50		17	8	50
238	Odlingsmark d:	25	50	25		6	1	50
239	Åker, mylla på lera	300	550	250		24	60	
240	d d	400	500	100		20	20	
241	d d	400	500	100		37	37	
242	d d	350	550	200		30	60	
243	d d	400	500	100		14	14	
244	d d	350	550	200		10	20	
	Summa					5 03	1074	
	Westra Björke							
	J. O. Wetterin							
245	Odlingsmark, mylla på lera	200	300	100		8	8	
246	d: d	200	300	100		2	2	
247	Åker, mylla på lera	300	450	150		18	27	
248	d d.	300	450	150		14	21	
249	d d.	300	450	150		6	9	
	Öfverföres					0 48	67	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd						48	67	00
250	Åker, mylla på lera		350	550	200		32	64	
251	d.	d.	350	550	200		14	28	
252	d	d.	350	550	200		5	10	-
253	d	d	350	550	200		6	12	
254	d.	d.	350	550	200		7	14	
255	d.	d	350	550	200		9	18	
256	d	d	350	550	200		13	26	
257	d	d	350	550	200		13	26	
258	d	d	350	550	200		16	32	
259	d	d	350	550	200		20	40	
260	d.	d.	350	300	150		13	19	50
261	d.	d.	350	300	150		15	22	50
262	d	d	350	300	150		17	25	50
263	d	d	350	300	150		15	22	50
264	d	d.	350	300	150		8	12	
265	d	d	350	300	150		13	19	50
266	d	d	350	300	150		9	13	50
267	d.	d	350	300	150		7	10	50
268	d	d	350	300	150		9	13	50
269	d.	d.	350	300	150		10	15	
270	d	d	350	300	150		4	6	
271	d	d	350	450	100		4	4	
272	d.	d.	350	450	100		7	7	
273	d	d	350	450	100		8	8	
274	d	d.	350	450	100		18	18	
275	d	d.	350	450	100		9	9	
276	d	d.	350	450	100		15	15	
277	d	d.	350	450	100		12	12	
278	d	d.	350	450	100		10	10	
279	d.	d.	350	450	100		9	9	
280	d	d.	350	450	100		9	9	
281	d.	d.	350	450	100		10	10	
		Summa					44	628	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Westbjörke								
	Patrik Olofsson								
282	Äker, mylla på lera		250	550	300		28	84	
283	d.	d.	250	550	300		26	78	
284	d.	d.	250	550	300		24	72	
285	d.	d.	300	500	200		16	32	
286	d.	d.	300	500	200		13	26	
287	d.	d.	300	500	200		12	24	
288	d.	d.	350	450	100		6	6	
289	d.	d.	350	450	100		8	8	
290	d.	d.	350	450	100		8	8	
291	d.	d.	350	450	100		10	10	
292	d.	d.	350	450	100		12	12	
293	d.	d.	350	450	100		8	8	
294	d.	d.	350	450	100		12	12	
295	d.	d.	350	400	50		7	3	50
296	d.	d.	300	450	150		3	4	50
297	d.	d.	300	450	150		7	10	50
298	d.	d.	300	450	150		10	15	
299	d.	d.	300	450	150		11	16	50
300	d.	d.	250	550	300		24	72	
301	d.	d.	250	550	300		5	15	
302	d.	d.	250	550	300		7	21	
303	d.	d.	250	550	300		11	33	
304	d.	d.	250	550	300		17	51	
305	d.	d.	250	550	300		15	45	
306	d.	d.	250	550	300		13	39	
307	d.	d.	250	550	300		10	30	
308	d.	d.	250	550	300		9	27	
		Summa					3 32	763	00

Östbjörke
Andreas Svensson

1	2.		3	4	5	6	7	8	9
309	Åker, mylla på lera		250	550	300		15	45	
310	d	d	250	550	300		27	81	
311	d	d	350	550	200		18	36	
312	d	d	350	550	200		30	60	
313	d	d	400	500	100		21	21	
314	d	d	400	500	100		23	23	
315	d	d	400	500	100		40	40	
316	d	d	350	550	200		14	28	
317	d	d	250	550	300		8	24	
		Summa				1	96	358	00
	Östbjörke								
	Johan Carlsson								
318	Åker, mylla på lera		300	550	250		30	75	
319	d	d	300	550	250		16	40	
320	d	d	350	500	150		22	33	
321	d	d	350	500	150		23	34	50
322	d	d	400	500	100		28	28	
323	d	d	400	500	100		32	32	
		Summa				1	51	242	50
	Östbjörke								
	Johan Andersson								
324	Åker, mylla på lera		400	500	100		48	48	
325	d	d	400	500	100		11	11	
326	d	d	400	500	100		13	13	
327	d	d	400	500	100		9	9	
328	d	d	350	500	150		9	13	50
329	d	d	350	500	150		12	18	
330	d	d	250	500	250		11	27	50
331	Wattningsställe						3		
332	Väg						6		
333	Åker, mylla på lera		350	500	150		10	15	
334	d	d	350	500	150		25	37	50
		Öfverföres				1	57	192	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	57	192	50
335	Åker, mylla på lera	350	350	200		31	62	
	Summa				1	88	254	50
	Prästgård							
	Olof Johansson							
336	Åker, mylla på lera	250	350	300		19	57	
337	d. d	300	300	200		9	18	
338	d. d	350	400	50		6	3	
339	d. d	400	300	100		5	5	
340	d. d	400	300	100		7	7	
341	d d	400	300	100		13	13	
342	d. d	400	300	100		14	14	
343	d d	400	300	100		19	19	
344	d d	400	300	100		31	31	
345	d d	400	300	100		10	10	
346	d d	350	300	150		4	6	
347	d d	350	300	150		4	6	
348	d d	350	300	150		4	6	
349	d d	350	300	150		11	16	50
350	d d	350	300	150		7	10	50
351	d d	350	300	150		15	22	50
352	Väg					3		
	Summa				1	81	244	50
	Prästgård							
	Lars Olsson							
353	Åker, mylla på lera	400	300	100		9	9	
354	d d	400	300	100		4	4	
355	d d	400	300	100		13	13	
356	d d	400	300	100		10	10	
357	d d	400	300	100		16	16	
358	d d	250	300	250		24	60	
359	d d	350	300	150		4	6	
360	d d	350	300	150		6	9	
	Öfverföres					86	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					86	127	
361	Åker, mylla på lera	350	500	150		4	6	
362	d d	350	500	150		9	13	50
	Summa					99	146	50
	Östbjörke							
	Augustin Andersson							
363	Åker, mylla på lera	350	500	150		52	78	
364	d d	350	500	150		33	49	50
365	d. d	350	500	150		46	69	
366	d d	400	500	100		34	34	
367	d d	400	500	100		38	38	
	Summa					2 03	268	50
	Östbjörke							
	Enkan Stajsa Eriksson							
368	Åker, mylla på lera	250	450	200		49	98	
369	d d	250	450	200		38	76	
	Summa					87	174	
	Pramstorp							
	Andreas Andersson							
370	Åker, mylla på lera	200	300	300		74	222	
371	d d	200	300	300		57	171	
372	d d	350	500	150		18	27	
373	d d	350	500	150		4	6	
374	d d	350	500	150		5	7	50
375	d d	350	500	150		13	19	50
376	d d	300	400	100		15	15	
377	Väg					3		
378	Åker d	450	500	50		7	3	50
379	d d	450	500	50		9	4	50
380	d d	450	500	50		19	9	50
381a	d d	300	400	100		8	8	
382a	d d	300	400	100		12	12	
	Summa					2 44	505	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kranstorp							
	Johan Andersson							
381	Åker, lermylla på lera	350	500	150		80	120	
382	d. d	350	450	100		62	62	
383	Väg					2		
384	Åker d	300	500	200		18	36	
	Summa				1	62	218	
	Kranstorp							
	Johan Andersson							
	an: Joh. Aug. Svensson							
383a	Väg					3		
385	Odlingsmark, mylla på lera	250	400	150		27	40	50
386	Åker d.	350	450	100		62	62	
387	Odlingsmark d	250	450	200		18	36	
388	Åker d	300	500	200		52	104	
389	d. d	300	500	200		24	48	
390	Odlingsmark d	150	300	150		15	22	50
391	d d	150	300	150		15	22	50
	Summa				2	16	335	50
	Garpla Södöse							
	J. Olsson							
	an: Anders Larsson							
392	Odlingsmark, mylla på lera	300	500	200		11	22	
393	d d.	250	450	200		16	32	
394	d d	250	450	200		12	24	
395	d d	250	450	200		8	16	
396	d d	200	400	200		18	36	
397	d d.	250	400	150		11	16	50
398	Väg					2		
399	Åker d.	350	450	100		9	9	
400	d. d	350	450	100		20	20	
401	Väg "					6		
	Överföres				1	13	175	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					1	13	175	50
402	Åker	mylla på lera	300	450	150		57	85	50
403	d	d	300	450	150		15	22	50
404	d	d	300	450	150		20	30	-
405	d	d	250	500	250		8	20	
406	d	d	250	500	250		10	25	
407	d	d	250	500	250		15	37	50
408	d	d.	250	500	250		29	72	50
409	Väg						10		
410	d:						6		
411	Djup god dyjord		150	300	350		15	52	50
412		d.	150	300	350		16	56	
413		d.	150	300	350		15	52	50
414		d.	150	300	350		9	31	50
415		d.	150	300	350		10	35	
416		d.	150	300	350		10	35	
417		d.	150	300	350		11	38	50
418		d	100	300	400		62	248	
419		d	100	300	400		64	256	
420		d	100	300	400		70	280	
421		d	100	300	400		42	168	
422		d	100	300	400		45	180	
423		d	100	300	400		45	180	
424		d	100	300	400		39	156	
		Summa				7	36	2237	50
	Östbjörka								
	J. E. Johansson								
	i. Kvittered								
425	Åker, djup god dyjord		100	300	400		30	120	
426	d	d	100	300	400		31	124	
427	d	d	100	300	400		31	124	
428	d	d.	100	300	400		19	76	
429	d	d.	100	300	400		6	24	
		Öfverföres				1	17	468	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres						1 17	468	00
430	Åker, djup god dyjord		200	500	300		20	60	
431	d.	d	200	500	300		15	45	
432	d	d	200	500	300		19	57	
433	d.	d.	200	500	300		21	63	
434	d.	d	200	500	300		18	54	
435	d.	d	200	500	300		13	39	
436	d	d.	200	500	300		12	36	
437	d. 3dm fermylla på lera		250	500	250		24	60	
438	d	d.	250	500	250		23	57	50
439	d.	d.	250	500	250		26	65	
440	Väg						5		
441	d						5		
442	Åker	d.	300	500	200		6	12	
443	d.	d	300	500	200		3	6	
444	d	d	300	500	200		5	10	
445	d.	d	300	500	200		5	10	
446	d.	mylla på lera	400	500	100		11	11	
447	d	d	400	500	100		18	18	
448	d	d	400	500	100		27	27	
449	d.	d	400	500	100		9	9	
450	Väg						2		
451	Åker	d.	350	450	100		20	20	
452	d	d	350	450	100		24	24	
453	d.	d	350	450	100		10	10	
454	d	d	350	450	100		11	11	
455	d.	d	350	450	100		17	17	
456	d	d	350	450	100		23	23	
457	d	d	350	450	100		15	15	
458	d	d	350	450	100		12	12	
459	Odlingsmark	d	300	350	50		10	5	
460	d	d	250	350	100		11	11	
461	d	d.	250	450	200		79	158	
	Öfverföres					6	36	1413	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				6	36	1413	50
462	Odlingsmark, mylla på lera	300	350	50		17	8 50	
463	Väg					2		
464	Odlingsmark d:	250	400	150		52	78	
	Summa				7	07	1500	00
	Kökhamrar							
	Anders Bengtsson							
465	Väg					5		
466	Äker, mylla på lera	400	450	50		11	5	50
467	d: d:	400	450	50		7	3	50
468	d d:	400	450	50		6	3	
469	d d:	400	450	50		7	3	50
470	d d	400	450	50		7	3	50
471	d d	400	450	50		17	8	50
472	d d:	400	450	50		13	6	50
473	Trägata					10		
474	Äker d:	300	500	200		11	22	
475	d d:	300	500	200		32	64	
476	d d	300	500	200		18	36	
477	d d	300	500	200		16	32	
478	d d	300	500	200		16	32	
479	d d	300	500	200		18	36	
480	d d	300	500	200		26	52	
	Summa				9	20	308	00
	Skärvalla							
	Johan Pihlsson							
481	Odlingsmark, mylla på lera	150	300	150		5	7	50
482	d: d	150	300	150		3	4	50
483	Väg					3		
484	Äker d:	300	450	150		13	19	50
485	d d:	300	450	150		12	18	
486	d d	300	450	150		11	16	50
487	d: d	300	450	150		13	19	50
	Öfverföres					60	85	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverf.						60	85	50
488	Åker, mylla på lera		300	450	150		17	25	50
489	d.	d.	300	450	150		20	30	
490	d	d	300	500	200		21	42	
491	d	d	250	300	250		18	45	
492	d	d	350	500	150		18	27	
493	d	d	350	500	150		16	24	
494	d.	d.	350	500	150		14	21	
495	d.	d.	350	500	150		10	15	
496	Väg						1		
497	Åker	d.	200	500	300		5	15	
498	d	d.	200	500	300		6	18	
499	d	d	200	500	300		3	9	
500	d.	d	250	500	250		10	25	
501	d	d	200	500	300		12	36	
502	d	d	200	500	300		12	36	
503	d	d	150	500	350		12	42	
504	d	d	150	500	350		13	45	50
505	d	d	150	500	350		12	42	
506	d	d	150	500	350		12	42	
507	d.	d.	100	500	400		49	196	
508	d	d.	100	500	400		50	200	
509	d.	d.	100	500	400		46	184	
510	d	d	100	500	400		43	172	
511	d	d.	100	500	400		33	132	
512	d	d	100	500	400		34	136	
513	d	d	150	500	350		30	105	
514	d.	d.	200	500	300		31	93	
		Summa					608	1843	50
	Skärvalla								
	Indraget Soldattorp								
515	Åker, mylla på lera		400	450	50		28	14	
		Summa					28	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kökhamman							
	Anders Bengtsson							
516	Åker, mylla på lera	300	450	150		19	28	50
517	d. d.	150	400	250		7	17	50
	Summa					26	46	00
	Skärvalla							
	Sven Andersson							
518	Åker, mylla på lera	300	450	150		6	9	
519	d. d.	300	450	150		2	3	
520	d d	300	450	150		11	16	50
521	d. d	200	400	200		5	10	
522	d. d	200	400	200		2	4	
523	d. d	200	400	200		8	16	
524	d. d.	200	400	200		6	12	
525	d d.	300	450	150		7	10	50
	Summa					47	81	00
	Skärvalla							
	Gustaf Pihlsson							
526	Åker, mylla på lera	300	450	150		8	12	
527	d. d	300	450	150		3	4	50
528	d d	200	400	200		12	24	
529	d d.	200	400	200		15	30	
530	Odlingsmark	10	20	10		3		30
	Summa					41	70	80
	Kvittered							
	Carl Nilsson							
531	Odlingsmark, mylla på lera	50	100	50		4		20
532	d. d.	100	200	100		6	6	
533	d d	100	300	200		15	30	
	Summa					25	36	20
	Kvittered							
	Johan Magnusson							

1	2		3	4	5	6	7	8	9
534	Aker lermylla på lera		300	450	150		10	15	
535	d	d	250	450	200		9	18	
536	d	d	250	450	200		13	26	
537	d	d	300	450	150		10	15	
538	d	d	300	450	150		12	18	
539	d	d.	200	450	250		13	32	50
		Summa					67	124	50
	Kvittered								
	J. F. Johansson								
540	Aker, mylla på lera		200	450	250		10	25	
541	d	d	300	450	150		8	12	
542	d.	d	300	450	150		20	30	
543	d.	d	200	450	250		21	52	50
544	d	d	200	450	250		3	7	50
545	d	d	300	450	150		8	12	
546	d	d	300	450	150		6	9	
547	d	d	200	450	250		8	20	
548	d	d	300	450	150		7	10	50
549	d	d	300	450	150		7	10	50
550	d	d	250	450	200		6	12	
551	d	d.	250	450	200		22	44	
552	d	d	300	450	150		17	25	50
553	Väg						3		
554	Aker	d	300	450	150		8	12	
555	d	d	300	450	150		10	15	
556	d	d	250	450	200		8	16	
557	d	d.	250	450	200		14	28	
558	d	d	250	450	200		13	26	
559	d	d	250	450	200		6	12	
560	d	d	300	450	150		20	30	
561	d	d	400	450	50		7	3	50
562	d	d	350	500	150		18	27	
		Specifices					2 50	440	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres					9	50	440	00
563	Äker, mylla på lera		330	500	150		10	15	
564	d	d	330	500	150		12	18	
565	d	d	330	500	150		12	18	
566	d	d	330	500	150		38	57	
567	d	d	300	450	150		8	12	
568	d	d	300	450	150		14	21	
569	d	d	300	500	200		12	24	
570	d	d	300	450	150		13	19	50
571	Väg						2		
572	d						4		
573	Äker	d	300	500	200		15	30	
574	d	d	300	450	150		7	10	50
575	d	d	300	450	150		7	10	50
576	d	d	300	450	150		18	27	
577	d	d	300	500	200		16	32	
578	d	d	250	500	250		25	62	50
579	d	d	250	500	250		28	70	
580	d	d	200	500	300		23	69	
581	d	d	300	450	150		26	39	
582	d	d	300	450	150		10	15	
583	d	d	300	450	150		9	13	50
584	d	d	200	500	300		31	93	
585	d	d	300	450	150		22	33	
586	d	djup god dijord	100	500	400		34	136	
587	d	d	100	500	400		28	112	
588	d	d	100	500	400		21	84	
589	d	d	100	500	400		19	76	
590	d	d	100	500	400		16	64	
591	d	d	100	500	400		17	68	
592	d	d	100	500	400		28	112	
593	d	d	100	500	400		34	136	
594	d	d	100	500	400		32	128	
	Öfverföres					8	41	2045	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfört				8	41	2045	50
595	Åker, djup god dyjord	100	300	400		40	160	
596	d. d.	100	300	400		44	176	
597	d. d.	100	300	400		38	152	
598	d. lermylla på lera	300	450	150		23	34	50
599	d. d	300	450	150		15	22	50
600	d. d.	300	450	150		9	13	50
601	Väg					7		
602	d					4		
603	d.					3		
603a	Åker lermylla på lera	300	450	150		62	93	
604	d d.	300	450	150		37	55	50
605	d d	300	450	150		5	7	50
606	d d	300	450	150		9	13	50
607	Djup god dyjord	100	300	400		16	64	
608	d	100	300	400		43	172	
609	d	100	300	400		29	116	
610	d.	100	300	400		42	168	
	Summa				12	67	3293	50
	Öfvertrad							
	Sven Andersson							
611	Åker, djup god dyjord	100	300	400		25	100	
612	d. d.	100	300	400		24	96	
613	d. d	100	300	400		28	112	
614	d. lermylla på lera	200	300	300		16	48	
615	d d	250	500	250		20	50	
616	d d	250	300	250		10	25	
617	d d	300	450	150		17	25	50
618	d d.	300	450	150		18	27	
	Summa				1	58	483	50
	Öfvertrad							
	J. A. Johansson							
619	Åker, mylla på lera	330	500	150		30	45	
	Öfverföres					30	45	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres						30	45	
620	Äker, mylla på lera		350	500	150		21	37	50
621	d.	d.	375	500	125		6	7	50
622	d.	d.	400	500	100		8	8	-
622a	d.	d.	375	500	125		11	13	75
623	d.	d.	400	500	100		6	6	
623a	d.	d.	375	500	125		5	6	25
624	d.	d.	400	500	100		6	6	
625	d.	d.	400	500	100		5	5	
626	d.	d.	400	500	100		5	5	
627	d.	d.	400	500	100		13	13	
628	d.	d.	400	500	100		4	4	
629	d.	d.	400	500	100		15	15	
630	d.	d.	400	500	100		11	11	
631	d.	d.	400	500	100		18	18	
632	Väg						3		
	Summa					1	67	195	00
	Öfverföres								
	L. J. Olsson								
633	Äker, djup god dyjord		100	500	400		13	52	
634	d.	d.	100	500	400		16	64	
635	d.	d.	100	500	400		14	56	
636	d.	d.	100	500	400		15	60	
637	d.	d.	100	500	400		17	68	
638	d.	d.	100	500	400		16	64	
639	d.	d.	100	500	400		13	52	
640	d.	d.	100	500	400		11	44	
641	d.	mylla på lera	200	500	300		2	6	
642	d.	d.	200	500	300		4	12	
643	d.	d.	200	500	300		6	18	
644	d.	d.	300	450	150		11	16	50
645	d.	d.	300	450	150		12	18	
646	d.	d.	300	450	150		16	24	
	Öfverföres					1	66	554	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	66	554	50
647	Ther, mylla på lera	300	450	150		17	25 50	
648	d d	300	450	150		15	22	50
649	d d	300	450	150		16	24	
650	d d	300	450	150		16	24	
651	d d	300	450	150		15	22	50
652	d d	300	450	150		14	21	
653	d d	300	450	150		12	18	
654	Väg					5		
655	d.					4		
656	Ödlingsmark, djup god dyjord	75	500	425		36	153	
657	d. d	75	500	425		32	136	
658	Ther, mylla på lera	300	450	150		30	45	
659	Ödlingsmark d.	75	150	75		7	5	25
660	d d	75	150	75		3	2	25
661a	Backe					2		
661	Ödlingsmark d.	75	150	75		3	2	25
662	d. djup god dyjord	75	500	425		25	106	25
663	d d	75	400	325		15	48	75
664	d. d	75	500	425		43	182	75
664a	Ther, mylla på lera	300	450	150		20	30	
665	Ödlingsmark d.	75	450	375		40	150	
	Summa				5	36	1573	50
	Spittened							
	J. E. Johansson							
666	Ödlingsmark, djup god dyjord	25	300	275		43	118	25
667	d. d.	25	300	275		14	38	50
668	d grund stenig	20	30	10		22	2	20
669	d d.	20	30	10		15	1	50
	Summa					94	160	45
	Spittened							
	Sven Anderson							
670a	Ödlingsmark, stenigt	20	30	10		4		40
	Öfverföres					4		40

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres						4		40
670	Aker 2 dm. mylla på lera		200	400	200		7	17	
671	d	d	200	400	200		14	28	
672	d	d	200	400	200		6	12	
673	d	d	200	400	200		17	34	
674	d	d	200	400	200		13	26	
675	d	d	200	400	200		14	28	
		Summa					75	142	40
	Hittenåd								
	Johan Magnusson								
676	Aker 2 dm mylla på lera		250	500	250		20	50	
677	d	d	250	500	250		14	35	
678	d	d	250	500	250		11	27	50
679	d	d	250	500	250		11	27	50
680	d	d	250	500	250		10	25	
681	d	d	250	500	250		9	22	50
682	d	d	250	500	250		9	22	50
683	d 1 dm	d	350	500	150		5	7	50
684	d	d	350	500	150		5	7	50
685	d	d	350	500	150		7	10	50
686	d	d	350	500	150		8	12	
687	d	d	350	500	150		7	10	50
688	d	d	350	500	150		11	16	50
689	d	d	350	500	150		7	10	50
690	d	d	350	500	150		5	7	50
691	Väg						6		
692	Bäcke						9		
693	Aker mylla på lera		300	500	200		4	8	
694	d	d	300	500	200		5	10	
695	d	d	300	500	200		8	16	
696	d	d	300	500	200		2	4	
697	d	d	300	500	200		3	6	
698	d	d	300	500	200		3	6	
		Öfverföres				1	79	342	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	79	342	50
699	Åker, mylla på lera	300	500	200		3	6	
700	d. d.	300	500	200		5	10	
701	d. d.	350	500	150		12	18	
702	d. d.	350	500	150		21	31	50
703	d. d.	350	500	150		16	24	
704	d. d.	350	500	150		8	12	
705	d. d.	350	500	150		13	19	50
706	d. d.	350	500	150		9	13	50
706a	d. d.	300	500	200		2	4	
707	d. d.	350	500	150		6	9	
707a	d. d.	300	500	200		1	2	
708	d. d.	350	500	150		6	9	
708a	d. d.	300	500	200		2	4	
709	d. d.	350	500	150		5	7	50
709a	d. d.	300	500	200		4	8	
710	d. d.	350	500	150		22	33	
711	d. d.	300	500	200		3	6	
712	d. d.	300	500	200		4	8	
713	Väg					3		
	Summa				3	24	567	50
	Öfverförd							
	Carl Kilsson							
714	Åker, mylla på lera	300	500	200		6	12	
715	d. d.	300	500	200		4	8	
716	d. d.	350	500	150		25	37	50
717	d. d.	350	500	150		42	63	
718	Ödlingsmark (Stenigt 2 st.)	25	50	25		11	2	75
719	Åker mylla på lera	200	400	200		7	14	
720	Ödlingsmark d.	100	300	200		10	20	
721	Åker d.	350	500	150		18	27	
722	Väg					6		
	Summa				1	29	184	25

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Skaraborgs län Rusthed								
	Johan Larsson i Tjeltorp							-	
723	Åker, nyll a på lera		250	500	250		24	60	
724	d:	d:	250	500	250		21	52	50
725	d:	d:	250	500	250		13	32	50
726	d.	d:	250	500	250		17	42	50
727	d:	d:	250	500	250		18	45	
728	d:	d:	250	500	250		8	20	
729	d:	d:	250	500	250		7	17	50
730	d:	d:	250	500	250		11	27	50
731	d:	d:	250	500	250		3	7	50
732	d:	d:	250	500	250		12	30	
733	d:	d:	250	500	250		14	35	
734	d:	d:	250	500	250		10	25	
735	d:	d:	250	500	250		12	30	
736	d:	d:	250	500	250		9	22	50
737	d:	d:	250	500	250		9	22	50
738	d:	d:	250	500	250		7	17	50
739	d:	d:	250	500	250		8	20	
740	d:	d:	250	500	250		7	17	50
741	d:	d:	250	500	250		6	15	
742	d:	d:	250	500	250		9	22	50
743	d:	d:	250	500	250		9	22	50
744	d:	d:	250	500	250		8	20	
745	d:	d:	250	500	250		4	10	
746	d:	d:	250	500	250		12	30	
747	d:	d:	250	500	250		8	20	
748	d:	d:	250	500	250		7	17	50
749	d:	d:	250	500	250		4	10	
750	d:	d:	250	500	250		4	10	
751	d:	d:	200	500	300		6	18	
752	d:	d:	200	500	300		5	15	
753	d:	d:	200	500	300		6	18	
754	d:	d: "	200	500	300		5	15	
		Forsöres					3 03	768	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres					3	03	768	50
755	Åker, mylla på lera		200	500	300		4	12	
756	d:	d:	200	500	300		3	9	
757	d:	d:	200	500	300		5	15	
758	d:	d:	200	500	300		7	21	
759	d:	d:	200	500	300		6	18	
760	d:	d:	200	500	300		5	15	
761	d:	d:	150	450	300		7	21	
762	d:	d:	150	450	300		5	15	
763	d:	d:	150	450	300		7	21	
764	d:	d:	150	450	300		7	21	
765	d:	d:	150	450	300		8	24	
766	d:	d:	150	450	300		5	15	
766a	d:	d:	150	450	300		3	9	
767	d:	d:	150	450	300		5	15	
767a	d:	d:	150	450	300		3	9	
768	d:	d:	150	450	300		9	27	
768a	d:	d:	150	450	300		4	12	
769	d:	d:	150	450	300		6	18	
769a	d:	d:	150	450	300		8	24	
770	d:	d:	150	450	300		10	30	
771	d:	d:	150	450	300		5	15	
772	d:	d:	150	450	300		7	21	
773	d:	d	150	450	300		8	24	
774	d:	d	150	450	300		8	24	
775	d:	d:	150	450	300		9	27	
776	d:	d	200	500	300		9	27	
777	d:	d:	200	500	300		6	18	
778	d:	d	200	500	300		8	24	
779	d:	d	200	500	300		6	18	
780	d:	d:	200	500	300		9	27	
781	d:	d:	200	500	300		7	21	
782	d:	d:	200	500	300		7	21	
783	d:	d:	200	500	300		9	27	
	Öfverföres					5	18	1413	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					5	18	1413	50
784	Åker, mylla på lera		200	300	300		11	33	
785	Odlingsmark	d:	100	300	200		22	44	
786	Väg						3		
787	d						7		
788	d						9		
789	d						6		
790	d						6		
791	Bäcke						5		
792	Åker, mylla på lera		330	300	130		18	27	
793	d	d	330	300	130		14	21	
794	d	d	330	300	130		18	27	
795	d	d	330	300	130		9	13	50
796	d	d	330	300	130		9	13	50
797	d	d	330	300	130		8	12	
798	d	d	330	300	130		9	13	50
799	d	d	330	300	130		7	10	50
800	d	d	330	300	130		7	10	50
801	d	d	330	300	130		8	12	
802	d	d	330	300	130		7	10	50
803	d	d	330	300	130		7	10	50
804	d	d	330	300	130		14	21	
805	d	d	330	300	130		8	12	
806	d	d	330	300	130		26	39	
807	d	d	330	300	130		18	27	
808	d	d	330	300	130		15	22	50
809	d	d	330	300	130		12	18	
810	d	d	330	300	130		16	24	
811	d	d	330	300	130		21	31	50
812	d	d	330	300	130		18	27	
813	d	d	330	300	130		19	28	50
814	d	d	330	300	130		17	25	50
815	d	d	330	300	130		15	22	50
		Öfverföres				9	07	1970	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					9	07	1970	50
816	Åker, mylla på lera		350	300	150		10	15	
817	d.	d.	350	300	150		11	16	50
818	d.	d.	350	300	150		10	15	
819	d.	d.	350	300	150		6	9	
820	d.	d.	350	300	150		7	10	50
821	d.	d.	350	300	150		9	13	50
822	d.	d.	350	300	150		11	16	50
823	d.	d.	350	300	150		10	15	
824	d.	d.	350	300	150		17	25	50
825	d.	d.	350	300	150		14	21	
826	d.	d.	350	300	150		8	12	
827	d.	d.	350	300	150		19	28	50
		Summa				10	39	2168	50
	Pragnum								
	Augustt Anderssson								
828	Åker, mylla på lera		350	300	150		52	78	
		Summa					52	78	
	Apetorp								
	Johan Larssson								
829	Åker, mylla på lera		400	300	100		16	16	
830	d.	d.	400	300	100		15	15	
831	d.	d.	400	300	100		22	22	
832	d.	d.	400	300	100		12	12	
833	d.	d.	400	300	100		23	23	
834	d.	d.	400	300	100		24	24	
835	d.	d.	400	300	100		25	25	
836	d.	d.	400	300	100		19	19	
837	d.	d.	400	300	100		18	18	
838	d.	d.	400	300	100		18	18	
839	d.	d.	400	300	100		16	16	
840	d.	d.	400	300	100		13	13	
		Summa				2	21	221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jord som ur företaget uteslutits och derför icke värderats							
841	Åker, mylla på lera					27		
842	d. d.					12		
843	d. d.					12		
844	d. d.					10		
845	d. d.					6		
846	d. d.					8		
847	d. d.					11		
848	d. d.					13		
849	Odlingsmark d.					17		
850	d. d.					3		
	Getorp							
	Johannes Anderssons							
851	Åker, mylla på lera					12		
851a	d. d.					33		
852	d. d.					25		
853	d. d.					24		
854	d. d.					25		
855	d. d.					19		
856	d. d.					21		
857	d. d.					4		
858	d. d.					9		
859	d. d.					21		
860	d. d.					11		
	Kullebo							
	Jonas Abrahamssons							
861	Åker, mylla på lera					14		
	Öfverföres.				3	37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				3	37		
862	Åker, mylla på lera					13		
863	d d					17		
864	d d					5		
865	d d.					7		
866	d d					8		
867	d d					7		
868	d d.					7		
869	d d					8		
870	d d.					10		
871	d d					4		
872	d. d					10		
873	d d					8		
874	d. d					8		
875	d d					20		
876	d d					21		
877	d d					21		
878	d d					14		
879	d d					13		
880	d d					9		
881	d d					26		
882	d d					8		
883	d d					10		
884	d d					11		
885	d d					10		
886	Ödlingsmark d					9		
887	d d					16		
888	d d					8		
889	d d.					6		
	Rusthed							
	Johan Larsson i Hvetsjö							
	Öfverföres				6	51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				6	51		
890	Dlingsmark, mylla på lera					15		
891	d d					14		
892	d d					28		
893	d d					19		
	Summa				7	27		

Sammandrag

Ägors och Ägares namn.	Areal Har	ar	Förbättringsbränsle Kronor	öre	Bränsle andel från 1000.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Elfsborgs län							
Wäne — Åbakas socken							
Lerum Sjökarne Sofia och Maria Gunnarsson	1	66	291	50	9	15
Skattorp Olof Carlsson	4	78	699	00	21	93
Olof Gustaf Olsson	1	55	236	50	7	43
Janne Svensson	6	46	1485	00	46	59
August Johansson	2	05	766	50	24	05
C. A. Axelsson	7	02	2486	00	78	01
Soldattorp		39	69	00	2	17
C. A. Axelsson och August Johansson		38	60	00	1	88
O. Gustaf Olsson och Olof Carlsson		37	57	00	1	79
Olof Carlsson och Janne Svensson		42	48	00	1	51
Åsaka Jutegård. Kronoboställe arr: Carl Olsson	4	09	664	00	20	84
Nora Björke socken						
Lilla Persbo: Bannans arf: vingar arr: Svante Olsson	2	44	826	50	25	93
Bannans arfvingar arr: Svante Olsson	2	66	447	00	14	03
Öfverföres	34	27	8136	00	255	31

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverföres	34	27	8136	00	255	31
Stora Persbo	Patrik Carlsson	1	49	583	50	18	31
	Lars Carlsson		78	243	50	7	64
Östbjörke	Östbjörke gemensamt	1	66	279	00	8	75
	J. A. Svensson		32	112	00	3	51
	Carl Lundberg		58	203	00	6	37
	A. Dahlöf		79	241	50	7	58
	Abraham Anderson	5	03	1074	00	33	70
	Andreas Svensson	1	96	358	00	11	23
	Johan Carlsson	1	51	242	50	7	61
	Johan Anderson	1	88	254	50	7	99
	August Anderson	2	03	268	50	8	43
	Onkan Kajsa Axelsson		87	174	00	5	46
	J. A. Johansson	7	07	1500	00	47	07
Westbjörke	Anders M. Anderson	3	52	913	75	28	67
	Carl Johan Berg	1	06	310	00	9	73
	Peter Johansson	1	06	305	50	9	59
	J. E. Wetterin	4	14	628	00	19	71
	Patrik Eriksson	3	32	763	00	23	94
Prestorp	Olof Johansson	1	81	244	50	7	67
	Lars Olsson		99	146	50	4	60
Kranstorp	Andreas Anderson	2	44	505	50	15	86
	Johan Anderson	1	62	218	00	6	84
	Johan Anderson						
	an: Johan Aug. Svensson	2	16	335	50	10	55
Gamla Lödöse	J. Olsson an:						
	And. Larsson	7	36	2237	50	70	20
Hottered	J. A. Johansson	2	61	355	45	11	15
	Carl Nilsson	1	54	220	45	6	92
	Johan Magnusson	3	91	692	00	21	71
	J. F. Johansson	12	67	3293	50	103	31
	Öfverföres	110	45	24839	15	779	41

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverföret	110	45	24,839	15	779	41
Hvittened	Sven Andersson	2	33	625	90	19	64
	L. J. Olsson	5	36	1573	50	49	37
Kökhamra	Anders Persson	2	46	354	00	11	11
Skärvalla	Johan Eriksson	6	08	1843	50	57	85
	Skogvaktaren Soldattorp		28	14	00	0	44
	Sven Andersson		47	81	00	2	55
	Gustaf Eriksson		41	70	80	2	22
	Skaraborgs län						
	Floppolken						
Ruspred	Joh. Larsson i Lyngtorp	10	39	2168	50	68	03
Kragmurk	August Andersson		52	78	00	2	45
Lyngtorp	Johan Larsson	2	21	221	00	6	93
	Afloppen						
A. - B.		1	82				
B. - 105 a		1	39				
C. - H.		2	38				
H. - G.			42				
H. - N:o 20			45				
J. - K.			11				
	Summa	147	53	31,869	35	1000	00

Björke den 29 December 1894.
H. Steinmetz

Bilaga N:o 26.

Kostnadsförslag.

Littera	Längd i meter	Arbete att utföra	Kub: meter	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Afloppet A-H.						
A-B.	1500	Bergsprängning	429	4,5	1930	50		
		d:	547	4,00	2188	00		
		Gräfning i stenbunden mark	560	0,80	448	00		
		d: i lera	11,920	0,45	5364	00		
		Ombyggnad af en byggdeväg's bro vid N:o 122			400	00		
		För en hjelpbro vid ombyggnaden			100	00	10,430	50
B-C.	2730	Gräfning i lera	8979	0,45	4040	55		
		Muddring i sjön (840 kub: meter à 50 öre)			420	00	4460	55
C-D.	1373	Bergsprängning	10	3,50	35	00		
		Gräfning i stenbunden mark	319	0,80	255	20		
		d: i lera	3666	0,45	1649	70	1939	90
D-E.	1733	Gräfning i lera	4063	0,45	1828	35		
		Ombyggnad af en landsvägsbro vid N:o 73+7 meter med hjelpbro			250	00	2078	35
E.F-H.	879	Gräfning i stenbunden mark	121	0,80	96	80		
		d: i lera	3920	0,45	1764	00		
		Ombyggnad af en byggdeväg's bro vid N:o 62+59 meter			100	00		
		D: d: vid N:o 59 +28 meter			100		2060	80
H-G.	1032	Gräfning i lera	2035	0,45			915	75
		Öfverföres					21,885	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd					21885	85
H.-J.	452	Gräfning i lera	1477	0,45			664	65
J.-K.	456	Gräfning i lera	1439	0,45			647	55
J.-6.	700	Gräfning i lera	2307	0,45	1038	15		
		Ombyggnad af en bygdevägsbro vid N:o 8			100	00	1138	15
6.-L.	1038	Bergsprängning	174	3,50	609	00		
		Gräfning i stenbunden mark	320	0,80	256	00		
		d:o i grusblandad hård mark	351	0,70	245	70		
		d:o i lera	2958	0,45	1331	10		
		Ombyggnad af en landsvägsbro vid N:o 20+10 mtr.			150	00	2591	80
		Öpsättning för jord till afdoppen (enl. bil. N:o 29.)					665	33
		Tillägg för förättningskostnad, arbetstillsyn, redskapsbesittning, oförutsedda händelser m. m.					2006	67
		Summa Kronor					29,600	00

Kjörke den 29 December 1894.

K. Steinmetz

1893

Bilaga № 27.

Graderingslista

A, Hydrometriska beräkningar.

Kanalsträckan	Kattenansamlingsområde i tkv: kilom.	Lutning i utloppet skund och tkv: kilom.	Kattenmängd att afföra per sekund tkub: meter	Största tillåtna vattenhastighet i meter	Relativt fall I.	Bottenbredd i meter	Hydrauliska medeldjupet R.	Ruhetsgraden n.	Kanalens sidolutning	Sektionsarea F.	Medelhastighet V.	Beräknad vattenmängd per sekund i kub: meter M.
K. - J.	8,88	75	0,666	1,4	1,3:1000	0,3	0,62	0,027	1:1,5	3,36	0,918	3,084
L. - b.	6,56	75	0,492	1,4	1,10:1000	0,3	0,62	0,027	1:1,5	3,36	0,846	2,842
b. - J.	6,56	75	0,492	1,4	0,5:1000	0,3	0,62	0,027	1:1,5	3,36	0,570	1,915
J. - H.	15,44	75	1,158	1,4	0,25:1000	0,5	0,65	0,027	1:1,5	3,64	0,411	1,496
G. - H.	5,31	75	0,398	1,4	1,5:1000	0,3	0,62	0,027	1:1,5	3,36	0,598	2,009
H. - E.	20,75	75	1,556	1,4	0,4:1000	0,5	0,65	0,027	1:1,5	3,64	0,528	1,922
E. - E.	28,94	75	2,171	1,5	0,5:1000	0,5	0,65	0,027	1:1,5	4,13	0,590	2,437
E. - D	31,75	75	2,381	1,5	0,5:1000	0,5	0,65	0,027	1:1,5	4,13	0,590	2,437
D. - C.	44,25	75	3,319	1,5	0,5:1000	1,00	0,76	0,027	1:1,5	5,25	0,661	3,470
C. - B.	49,35	75	3,701	1,4	0,5:1000	1,75	0,80	0,027	1:1,5	5,39	0,686	3,698
B. - A.	97,00	75	7,275	1,8	0,6:1000	2,00	1,00	0,027	1:1,5	8,46	0,882	7,462

B, Kanaldimensioner

Kanalsträcka	Galens Nummer enligt kartan	Kanalens Djup (Meter)	Bredd i bottens	Bredd i dagen	Längd i hörgon del fälle	Fäst	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
	Utkopplet A. - H.						
A. - B.	136	2,90	4,40	5,27		1:0,15	Bottenbredden och slänten ändras der berget påstår
	136 a	3,10	4,40	5,33	30	1:0,15	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfverfördt							
	136	2,85	2,00	10,55	63	1:1,5	
	135	3,15	2,-	11,45	100	"	
	134	3,00	2,-	11,00	100	"	
	133	3,90	2,-	13,70	100	"	
	132 b	3,50	4,40	5,45	55	1:0,15	Bottenbredden ode plan-ten ändras der berget pla-tar
	132 a	3,50	4,40	5,45	35	1:0,15	D: d:
	132	3,50	2,-	12,50	10	1:1,5	
	131	3,05	2,-	11,15	100	"	
	130	3,20	2,-	11,60	100	"	
	129	2,85	2,00	10,55	100	"	
	128	2,50	2,00	9,50	100	"	
	127	2,80	2,00	10,40	100	"	
	126	2,90	2,00	10,70	100	"	
	125	2,75	2,00	10,25	100	"	
	124	2,90	2,00	10,70	100	"	
	123	2,95	2,00	10,85	100	"	
B. - C.	122	2,65	2,100 1,75	9,95 9,70	100	"	Bottenbredden ändras
	121	2,10	1,75	8,05	93	"	
	120	2,10	1,75	8,05	100	"	
	119	1,80	1,75	7,15	123	"	
	118	2,05	1,75	7,90	100	"	
	117	2,00	1,75	7,75	100	"	
	116	1,90	1,75	7,45	100	"	
	115	1,90	1,75	7,45	100	"	
	114	1,90	1,75	7,45	100	"	
	113	2,00	1,75	7,75	100	"	
	112	1,90	1,75	7,45	120	"	
	111	1,90	1,75	7,45	100	"	
	110	1,85	1,75	7,30	100	"	
	109	1,85	1,75	7,30	100	"	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Ofverförd							
	108	1,70	1,75	6,85	100	1:1,5	
	107	1,45	1,75	6,10	100	"	
	106	1,45	1,75	6,10	100	"	
	105	1,45	1,75	6,10	100	"	
	104	1,45	1,75	6,10	100	"	
			2,00				I sjön muddras 2 mtr. bredt i botten
	96	1,10	1,00	4,30	843	"	
C. - D.	95a	1,55	1,00	5,65	50	"	
	95	1,75	1,00	6,25	90	"	
	94	1,8	1,00	6,40	100	"	
	93	1,9	1,00	6,70	100	"	
	92	1,9	1,-	6,70	100	"	
	91	2,00	1,-	7,00	100	"	
	90	2,00	1,-	7,00	100	"	
	89	2,05	1,-	7,15	100	"	
	88	2,10	1,-	7,30	100	"	
	87	2,20	1,-	7,60	136	"	
	86	2,20	1,-	7,60	100	"	
	85	1,9	1,-	6,70	147	"	
	84	2,15	1,-	7,45	100	"	
D. - E.	83	1,9	1,- 0,5	6,70 6,20	100	"	Bottenbredden ändras
	82	2,00	0,5	6,50	100	"	
	81	1,95	0,5	6,35	100	"	
	80	1,95	0,5	6,35	100	"	
	79	2,10	0,5	6,80	100	"	
	78	2,10	0,5	6,80	165	"	
	77	2,20	0,5	7,10	168	"	
	76	2,10	0,5	6,80	100	"	
	75	2,00	0,5	6,50	100	"	
	74	2,10	0,5	6,80	100	"	
Ofverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfvertrott							
	73	1,8	0,5	5,90	100	1:1,5	
	72	2,00	0,5	6,50	100	"	
	71	2,00	0,5	6,50	100	"	
	70	2,00	0,5	6,50	100	"	
	69	2,00	0,5	6,50	100	"	
	68	1,8	0,5	5,90	100	"	
E. - F.	67	1,8	0,5	5,90	100	"	
	66	1,85	0,5	6,05	100	"	
	65	2,20	0,5	7,10	100	"	
	64	2,20	0,5	7,10	75	"	
	63	2,20	0,5	7,10	100	"	
	62	2,10	0,5	6,80	100	"	
F. - H.	59a	1,85	0,5	6,05	139	"	
	59	1,80	0,5	5,90	65	"	
	58	1,80	0,5	5,90	100	"	
	1	1,70	0,5	5,60	100	"	
	Öfvertrott			H.	G.		
H. - G.	1	1,70	0,3	5,40		1:1,5	
	29	1,65	0,3	5,25	100	"	
	30	1,80	0,3	5,70	100	"	
	31	1,75	0,3	5,55	100	"	
	32	1,45	0,3	4,65	100	"	
	33	1,60	0,3	5,10	100	"	
	34	1,60	0,3	5,10	100	"	
	35	1,55	0,3	4,95	100	"	
	36	1,45	0,3	4,65	100	"	
	37	1,50	0,3	4,80	100	"	
	38	1,55	0,3	4,95	100	"	
	38a	1,50	0,3	4,80	32	"	
Öfvertrott							

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfverfört							
	Afslappet H.-J.-L.						
H.-J.	1	1,7	0,5	5,60	100	1:1,5	
	2	1,55	0,5	5,15	100	"	
	3	1,7	0,5	5,60	100	"	
	4	1,65	0,5	5,45	100	"	
	5	1,55	0,5	5,15	100	"	
J.-L.	6	1,6	0,5 0,3	5,30 5,10	52	"	Bottenbredden ändras
	7	1,75	0,3	5,55	100	"	
	8	1,8	0,3	5,70	100	"	
	9	1,65	0,3	5,25	100	"	
	10	1,55	0,3	4,95	100	"	
	11	1,65	0,3	5,25	100	"	
	12	1,60	0,3	5,10	100	"	
	13	1,65	0,3	5,25	100	"	
L.-L.	14	1,5	0,3	4,80	100	"	
	15	2,40	0,3	7,50	100	"	
	16	1,6	0,3	5,10	20	"	
	17	1,45	0,3	4,65	100	"	
	18	1,45	0,3	4,65	100	"	
	19	1,50	0,3	4,80	100	"	
	20	2,10	0,3	6,60	100	"	
	21	1,60	0,3	5,10 3,30	108	1:1,5 1:1,00	Spänten ändras
	22	1,45	0,3	3,20	100	"	
	23	1,45	0,3	3,20	110	"	
	24	1,45	0,3	3,20	100	"	
	Afslappet J.-K.						
J.-K.	6	1,6	0,3	5,10		1:1,5	
	51	1,7	0,3	5,40	100	"	
	52	1,6	0,3	5,10	100	"	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Ofrerört	53	1,6	0,3	5,10	100	1:1,5	
	54	1,6	0,3	5,10	100	"	
	54a	1,6	0,3	5,10	56	"	

Den upptagna dikesjorden får icke läggas och grafvas närmare kanalens kanter än 1½ meter och får icke gifvas brantare lutning mot kanalen än kanalens sida. För dagvattnets afledande göres genomstick i kanalbanken på hvar 50 de meter eller närmare om så behöfves. Till ledning vid arbetets utförande äro utefter vattendraget inhuggne fixpunkter i form af ett kors (+) med det läge som af hithörande plankarta och profiler synes.

Kjölle den 29 December 1894.

H. Steinmetz

Bilaga N:o 28

Arbetsordning.

Bestyrelsen som inom sig utser ordförande och räkenskapsförare sammanträder på af ordföranden utfärdad skriftlig kallelse, på hvilka dertill anledning gifves inom bestyrelsen röstas efter hufvudtal och böra samtliga ledamöterna närvara för besluts fattande. För hvarje år utgår efter lottning en af bestyrelsens ledamöter, som dock kan återväljas.

Bolagsstämma, hvartill kallelse af bestyrelsens ordförande utfärdas genom kungörelse minst två veckor förut från predikstolen i kyrkan i de församlingar der företaget är beläget, och hvarvid till behandling förekommande ärenden skola i kungörelsen uppgifvas, sammanträder minst 2 gånger årligen, nemligen en gång i November då revisorer för det löpande året och bestyrelse för det kommande året utses, samt en gång i April, då revisionen skall vara verkställd och räkenskaperna för det förflutna året föreläggas stämman, samt frågan om ansvarsfrihet förekomma. Räkenskaperna för det förflutna året skola vara för revisorerne tillgängliga den första derpå följande Mars.

Vid bolagsstämman röstas efter åbelöpande andel i företaget, utom vid val som ske efter hufvudtal.

Bestyrelsen bör och hafva till åliggande att öfvervaka det framtida underhållet i öfverens-

bestämmelse med gällande dikningsbalk; utloppets upprensning till bestämda dimensioner böi ske på ofta bestyrelsen finner detta behöfligt och minst hvart fjerde år.

Skulle af vederbörande myndighet göras någon ändring i den upplagda vattenafledningsplanen, hvilken ändring af samtlige bestyrelseledamöter antages, skall denna ändring anses bindande för bolaget.

Björke den 29 December 1894

H. Steinmetz

Bilaga N:o 29.

Upsättningsstängd för jord till de gemensamma afloppen utföres dess nuvarande dagbredd.

Ägarnes namn och hemvist	Jordens värde för taxeringsåret Kr.	Areal i ha	Jordens värde Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7
Lerum Pastorsexpeditionen Sofia och Maria Gunnarsson	300	9,60			28	80
Skattorp Olof Karlsson	350	13,50	4	73		
	200	0,62	1	24	5	97
d:o Olof Gustaf Olsson	300	2,49	7	47		
	350	1,53	5	36	12	83
d:o Johan Svensson	150	3,85	5	78		
	200	3,22	6	44		
	250	3,50	8	75		
	350	3,40	11	90	32	87
d:o C. A. Axelsson	75	2,41	1	81		
	100	5,57	5	57		
	150	0,64		96		
	200	3,36	6	72	15	06
d:o tullg. Johansson	100	5,04	5	04		
	150	5,69	8	54	13	58
Åsaka Jutegf. Kronob. arr. Karl Olsson	15	0,67		10		
	100	1,65	1	65		
	200	12,77	25	54		
	300	3,37	10	11		
	350	3,00	10	50	47	90
Öfverföres					157	01

1	2	3	4	5	6	7
Öfverförd					157	01
Lilla Persbo Rasmans arfv: an: Svante Olsson	100	3,30	3	30		
	150	3,18	4	77		
	200	2,28	4	56	12	63
Stora Persbo Patrik Karlsson	75	3,40	2	55		
	100	3,65	3	65		
	50	4,08	2	04	8	24
d: Lars Karlsson	75	2,22			1	67
Öst-Björke Gemensamt	75	3,78			2	84
d: A. L. Svensson	200	2,10			4	20
d: Karl Lundberg	200	2,40			4	80
d: L. Dahlöf	200	1,35			2	70
d: Abraham Andersson	25	0,80		20		
	250	4,10	10	25		
	300	2,83	8	49		
	350	2,20	7	70	26	64
d: August Andersson	350	4,24			14	84
d: Erhan Kajsa Ekelsson	250	1,87			4	68
d: J. L. Johansson i Knittered	100	1,32	1	32		
	200	0,75	1	50		
	250	7,60	19	-	21	82
d: Anders Svensson	250	3,12	7	80		
	350	0,97	3	40	11	20
d: Johan Karlsson	300	1,85			5	55
d: Johan Andersson	250	0,46	1	15		
	350	1,65	5	78	6	93
West-Björke Anders M Andersson	125	2,00			2	50
d: Karl Johan Berg	250	1,50			3	75
d: Peter Johansson	100	1,11	1	11		
Öfverföres			1	11	292	00

1	2	3	4	5	6	7
Öfverföres			1	11	292	00
West-Björke Peter Johansson	250	3,90	9	75	10	86
d: J. E. Wetterin	200	0,76	1	52		
	300	1,50	4	50		
	350	2,70	9	45	15	47
d: Patrik Erikson	250	3,85	9	63		
	300	0,36	1	68	11	31
Prestorp Olof Johansson	250	1,50	3	75		
	350	3,90	13	65	17	40
d: Lars Olsson	250	0,80	2	00		
	350	2,76	9	66	11	66
Bjarnstorp Anders Andersson	200	4,14	8	28		
	300	0,60	1	80		
	350	0,97	3	40	13	48
d: Johan Andersson	300	2,48	7	44		
	350	1,88	6	58	14	02
d: Johan Andersson, arr: Johan Aug. Svensson	150	2,20	3	30		
	250	3,73	9	33		
	300	2,20	6	60		
	350	2,73	9	56	28	79
Skärvalla S. Olsson arr: Anders Larsson	100	3,54	3	54		
	200	1,65	3	30		
	250	3,30	8	25		
	300	1,65	4	95	20	04
d: Johan Erikson	100	4,33	4	33		
	150	2,44	3	66		
	200	2,00	4	00		
	250	0,34		85		
Öfverföres			12	84	435	03

1	2	3	4	5	6	7
			Öfverförd		12	84	435	03
Skärvalla	Johan Eriksson	300	2,00		6	00		
		350	2,40		8	40	27	24
d:	Sven Andersson	200	3,51				7	02
d:	Gustaf Eriksson	10	0,42			04		
		200	2,40		4	80	4	84
Stökhamman	Anders Bengtsson	150	0,88		1	32		
		300	2,25		6	75	8	07
Hvittered	Karl Nilsson	25	0,90			23		
		50	0,40			20		
		100	1,95		1	95		
		200	0,34			68		
		300	2,24		6	72		
		350	2,75		9	63	19	41
d:	J. A. Johansson	20	4,32			86		
		25	3,82			96	1	82
d:	Johan Magnusson	200	1,26		2	52		
		250	6,64		16	60		
		300	8,89		26	67	45	79
d:	Sven Andersson	20	0,60			12		
		100	1,32		1	32		
		200	3,75		7	50	8	94
d:	J. F. Johansson	100	13,85		13	85		
		200	7,30		14	60		
		250	6,50		16	25		
		300	3,52		10	56		
		350	4,17		14	60	69	86
d:	S. J. Olsson	75	7,08		5	31		
		100	4,20		4	20	9	51
Ruspbed	Johan Larsson i Gyttorp	150	4,69		7	04		
	Öfverföres				7	04	637	53

1	2	3	4	5	6	7
Öfverfört			7	04	637	53
Ruspred Johan Larsson i Aphestorp	200	3,64	7	28		
	250	5,39	13	48	27	80
Summa Kronor					665	33

Björke den 29 December 1894
H. Steinmetz

Från de lin provinslantmäterikontoret i Wenersborg ingående koncepthandlingarne rörande afskiftet intygar
å ämbetets vägnar
H. Steinmetz.