



Akt nr:

P-E1a-0070

AU$P-E1a-0070

1518
2066/98
6 P 9*0070

Elfsborgs Län — Odlingsfonden

Tillhör den af Kongl. Maj:t d. 19 Maj 1899 nådigst fastställda arbetsplanen för reglering af ån Nossan samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hemmanen Lunda, Gunntorp, Nolgård, Backgård, Stommen, Lillgård och Skattegård i Brottensby socken, Skräddaregård, Stommen, Östergård, Håkansgård, Kopparegård, Stensgård och Skottorp i Eggvena socken, Kåragård, Rakåsa, Skattegården, Baggetorp, Brogård, Stommen, Backgården och Töretorp i Fölene socken samt Attlebergs äng, Stommen, Stora Furukulla, Åsen, Vänevalla, Tokatorp och Råttargården i Remmene socken af Elfsborgs län. Stockholm den 16 Juni 1899.

å Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

A. F. O. Cederberg — H. Hedenblad

Reglering af ån Nossan

mellan

Eggvena och Fölene vattenverk.

Från de med Kgl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen sig ifrån genom dragna handlingarne i ärendet afskrifvet intygar

på offices vägnar
H. Steinwall

Hit hör en karta i 8 band.


Generalkarta.



Skala = 1: 100.000 del.

H. Stimmetz

Generalkarta.



Skala 1:100.000 del. H. Stimmetz

Betänkande och kostnadsförslag för vattenafledning från och odling af vattensjuka marker omkring ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk i Bråttensby, Eggvena, Fölene och Remmene socken i Kullings härad och Elfsborgs län.

1:o) Företaget är beläget inom följande byar

i Bråttensby socken Lunda Gäddegård, Lunda Östergård, Frisegård, Gunlorp, Nolgård, Backgård, Stommen, Lillegård, Skattegård;

i Eggvena socken Skräddaregård, Stommen, Östergård, Håkansgård, Köparegård, Stensgård, Skottstorp;

i Fölene socken Kåragård, Rakåsa Vestergård, Rakåsa Mellangård, Skattegården, Brogård, Stommen, Backgården, Töretorp;

i Remmene socken Attlebergs äng, Stommen, Stora Furukulla, Åsen, Vånevalla Skattegård, Vånevalla Östergård, Vånevalla Backgård, Vånevalla Vestergård, Tokatorp Skattegård, Tokatorp Frälsegård, Rättaregården.

2:o) Undersökningen är verkställd på grund af åtskilliga intressenters ansökning i Maj 1890, hvarå förordnande utfärdades af vederbörande Landshöfdinge Embete d. 23 Aug. 1890; Första sammanträdet hölls den 16 Sept. 1891 och förrättningen afslutades den 14 December samma år.

Förrättningen öfverklagades och återförvisades till ny behandling, som började den 20 Juli 1893 och afslutades den 19 Oktober 1893; blef åter öfverklagad och handlades åter den 23 Sept. 1895, afslutades för andra gången den 10 April 1896. Förrättningen blef ånyo öfverklagad men blef slutligen den 18. Mars 1898 af Kongl. Göta Hofrätt fastställd oförändrad.

a) Ifrågavarande vattenafledning har ett nederbördsområde af 350 qvadrat kilometer; hvaraf omkring 2/3 är beläget öster om Herrljunga jernvägsstation och utgöres af öfvervägande skogstrakt med långsam afrinning. Vester om Herrljunga åter är området för det mesta odladt och är föga skogbevext; der är ock, mellan Fölene och Eggvena Kyrkor, afdikningsområdet beläget med en areal af 356 har 12 ar. Öfversvämningarne å detta område, hvilka vid starka flöden åstadkomma ett vattendjup öfver marken af ända till 2 meters höjd, bero på den klippa hvarpå Eggvena landsvägsbro är byggd. Den för vattnets sänkning nödvändiga sprängningen är emellertid icke hundra meter lång, hvarföre torrläggningskostnaden, ehuru ån skall regleras på en längd af 6000 meter, dock icke blir afskräckande hög.

Marken som skall torrläggas är af öfvervägande god till mycket god beskaffenhet; den ojemförligt största arealen består af 1—3 decimeter god mylla på lera, på några ställen är leran blandad med sand; omkring Murbäcken blir dylagret 1,5—2 meter djupt och på en mindre areal mossigt.

Följande areal ingår i företaget.

Åker, förbättrad genom torrläggning,	207: 25	
Äng och odlingsmark, som skall odlas till åker	114: 75	
d:o som icke odlas	3: 64.	325: 64
Impedimenter		30: 48
Summa areal enligt häfdeförteckningen		356: 12.

Följande egofigurer skola icke odlas: Nris 9, 10, 11, 115, 116, 117, 203, 362, 362a, 492, 651, 652, 801, 802, 854, 855, 856, 859, 860, 861, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1395, 1512, 1513, 1547, 1561 = 3 har 64 ar.

b) Med afseende på de hydrografiska beräkningarne hänvisas till Gräfningslistan, bilagan N:o 9 till förrättningsprotokollet den 10 April 1896. Deraf synes att sommarfloden blifvit uppmätt till 24 Sekundliter och vinterfloden till 50 Sekundliter, men att vid kanaldimensionernas konstruktion är beräknad en afrinning af 65 Sekundliter samt att den nya kanalen, bräddfull kan afföra nära 77 Sekundliter på qvadratkilometer.

Eggvena vattenverk skall utrifvas och är lösen derför bestämd och lagsträden.

c) För de mindre afloppen som äro i kostnadsförslaget upptagna finnas uppgifna dimensioner i nyssnämnda bilaga N:o 9.

d) För de broar som skola ombyggas äro ritningar gifna.

e) Odlingen af den mark som skall omdanas till åker, sker sålunda:

Före odlingen böra nödiga teg- och backdiken upptagas. Emedan odlingsfältet är nästan aldeles fritt från stenar och stubbar kan största delen odlas genom plöjning; på en del ställen är dock marken så tufvig att djupharkning bör föredragas. Bränning bör undvikas. Påföljande vår efter odlingen gifves en öfvergödning af kali och superfosfat; hvarefter fältet grundligt harfvas och besås med hafre, till hvilken om möjligt ytterligare gifves en öfvergödning af något ammoniaksalt, helst utsått i flere omgångar med en till två veckors mellantid efter det hafren kommit upp. Efter det ytterligare en hafreskörd tagits kan fältet brukas med den öfriga åkerjorden, hvarvid en ordnad växtföljd bör införas med 1) träda, antingen ren eller helst besådd med tidigt skördadt grönfoder eller harkrensade, tidiga rotfrukter, för hvilket allt gödslats, 2) höstsäd, gödslad; 3,4) två års vall, som andra året tidigt

upplöjes; 5) vårsäd, 6) rotfrukter, grödslade samt slutligen 7,8) ett eller två års vårsäd.

Till den i omloppet ingående vallen kan såsom lämplig förblandning användas, för hektar räknadt:

Rödklöfver	8 kilogram
Alsikeklöfver	6 — " —
Timothej	8 — " —
Ängkafle	4 — " —
Tuftåtel	4 — " —
Summa	30 kilogram för hektar.

F) Arbetsplan

Enligt kostnadsförslaget uppgår vattenafledningen, utom qvarnlösen, jord till afloppen och förrättningskostnad, till 42090 kronor samt odlingskostnaden till 21957 kronor Summa 64047 kronor; således om arbetet fördelas på fem år till omkring 13000 kronor årligen.

Det första året uppgräfves Nossan till punkten

XX a, 725 meter för kr.	14000:—
Det andra året fullbordas gräfningen till punkten	
CXXXI, 4850 meter för kr.	16000:—
Det tredje året upptagas alla mindre afloppp, kr.	12090:—
Det fjerde året odlas och förbättras tegdikningen å halfva arealen för kr.	11000:—
Det femte året fullbordas odling och tegdikning för kr.	10957:—
Summa kronor	64047:00.

g) Flere vattenafledningsföretag i närheten äro på de sednare åren utförda med statsbidrag, nemligen:

1) Nossans reglering omedelbart nedströms om detta företag men ofvanom Baltorps qvarn;

2) Siene-ån nedom Vårgårda, ofvanom Spånga qvarn;

3) Åhnets mader i samma vattendrag inom Qvinnestads och Landa socknar.

Dessutom torde inom året inkomma förslag till reglering af Svartån ej långt från Vårgårda, något större än detta företag men billigare, samt vattenafledning vid Torsled nära Herrljunga.

Detta företag har icke förut varit till Kongl. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen insändt.

Genom den föreslagna vattenafledningen blir ock traktens frostländighet minskad, men något bidrag ur fastfonden ifrågasättes icke.

A) Öfversigtskartan, som är urklippt ur och sammansatt af de topografiska kartebladen "Wenersborg" "Skara" "Borås" och "Ulricehamn", är i skala $\frac{1}{100000}$ del; flodområdet är med en blå linie betecknadtoch afdikningsområdet betecknadt med gul färg.

B) Egobeskrifning för afdikningsområdet, öfverensstämmande med den i laga ordning upprättade jordvärderingslängden (bil. N:o 7, 1896) upptager ett förbättringsvärde genom vattenafledningen af 73033 kr. 80 öre, deraf

Åker	40350:—
Äng och odlingsmark	32683:80
Summa kronor	73033:80.

Länesökandenas mark, som utgör 171 har, uppskattas till ett förbättringsvärde af 44064:55 kr. För detaljerade uppgifter härom hänvisas till hithörande tabeller Litt A. och B.—

Ca) plankarta i tre blad i $\frac{1}{4000}$ del upptager afdikningsområdet sådant det vid undersökningen befunnits med olika färger för de olika egoslagen, samt de i kostnadsförslaget upptagna afloppen, så väl stora som små, tydligen markerade med parallella röda streck, samt litterarade och numrerade. Fixpunkterna äro insatte och säkra konnektionslinier uppdragne.

Cc) Längdprofilen, med samma längdskala som plankartan eller $\frac{1}{4000}$ del och med höjdskala $\frac{1}{100}$ del, äro uppdragna på motsvarande plankarteblad, med olika färgbeteckning för olika jordarter, bottenlinier med utsatta lutningsanlag, littera och nummer samt hög-

och lågvattenytor, fixpunkter utmärkta samt gräfningsdjup antecknade.

6d) tvärsektioner öfver alla till vattenafledningen och afdikningen hörande större och mindre afloppp, i samma skala som längdprofilens höjdskala eller $\frac{1}{100}$ del finnas upptagna på fem särskilda karteblad.

6e) detaljritningar till broar i samma skala som tvärsektionerna eller $\frac{1}{100}$ del, finnas dels på samma karteblad som tvärsektionerna dels på plankartebladen.

D) Kostnadsförslag särskildt för vattenafledningen och särskildt för odlingen finnes i bilagan Litt. 6.

E) protokoll öfver den laga syneförrättningen bifogas i tre inbundna böcker (bilagor E.).

Enär företaget är beläget i odlad och bebygd trakt på ett afstånd af 10–15 kilometer från de båda jernvägsstationerna Herrljunga och Vårgårda samt den vattenskadade marken, är af god till mycket god beskaffenhet, så tillstyrkes arbetet till utförande och föreslås i underdånighet ett lån ur odlingsfonden, motsvarande länesökandenas andel af hela kostnadsförslaget för vattenafledningen, som utgör 64000 kronor.

Göteborg den 6 Sept. 1898.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Bilaga Litt A

Tabell

	Hela afdikningsområdet				Länesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	kr.	öre	Har	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
Åker	207	25	86730.	75.	103	99	41147.	25
Äng och odlingsmark	118	39	34694.	90	67	1	18269.	65
Annan jord jemte sjöbotten								
Summa	325.	64	121425.	65	171.		59416.	90.
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker, (förbättrad genom torrläggning)	207	25	127080.	75.	103.	99	65094.	75.
„ (Förut äng eller odlingsmark)	114	75	66359.	95.	65.	63	38064.	45.
Äng (förbättrad genom torrläggning)	3.	64	1118	75	1.	38.	322.	25
Äng (nybildad)								
Annan jord nybildad eller förbättrad								
Summa	325.	64	194459.	45.	171		103481.	45.

Göteborg den 6 Sept. 1898

H. Steinmetz

Bilaga Litt B

Egobeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående länesökanden tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn	Areal i hektar								Jordförbättringens värde genom afdikningen				Jordförbättringens värde genom odlingen		
Kvarter	Mantal		Åker		Äng som kommer att vara äng framdeles	Äng som kommer att odlas	Till odling föreslagen äng och odlingsmark	Till odling föreslagen mark	Annan mark		Å dessa till odling föreslagna marken		Å öfrig mark		I medeltal för åren	Å lägenheten eller	Å hemmanet
1	2	3.	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	13.	14	15	16	17	18.
		Brållenby Socken															
	1/2	Lunda Gäddeg. Samuel Olsson	12	3		26	5	46			1893		2920.	50	148	808	8
	1/2	" Andreas Olsson	5.	51		35.		46			138		1771	25		68	8
	1/6	" Östergård Aug. Bengtsson	1	97									573.	50.			
	5/24	" " Johannes Nilsson	2.	37				22			66.		888	75.		32	56
	1/4	" " Johan Johansson	2	69.			1	15.			345.		883			170.	20
	1/4	" " Aron Pettersson	1	95			2	43			651		667	50		359	64
	1/4	Guntorp Johan Andreasson	1	30.									130				
	1/4	" Aug Andersson (Andreasson)	4	46		12							541	25			
	5/16	Lunda Frisegård And. Johansson	1.	92			5.	15.			1727.	50	413	50		762	20
	9/32	" Nolgård Carl Pettersson	1.	74		5	3	31			1010	50	282			489	88
	1/4	Backgården And. Pet. Fagersson	3.	63		3		33			57	75	644	75		48	84
		Eggvena Socken															
	1/4	Skräddareg. A. P. Johansson	6.	60		18	4	45.			1573	50	1723.	5		658	60.
	1/4	" Joh. Aug. Andersson	2	17			6	15.			2238		658	75.		910	20.
	9/40	Kommen C. J. Andreasson		19.			5.	60			1263.		42	75		828.	80
	5 37/340	" och Östergården And. Andersson	2	97			6.	17			1928	75	774	50		913	16
	71/480	Östergården Carl Helldén	3.	61				3			10	50	807	75		4	44
	1/4	Håkansgården Anders Johansson	8.	78.			1	15			327	50	1751.	50		170	20
	1/8	" And. Peter Johansson	5.	27			1	41.			474.	50	1258	75		208.	68.
	51/320	Köparegården A. P. Olsson	1	3			3	4			1129.	50	309.	75		449.	92
	59/320	" A. Engblad	5.	38				13.			32.	50	1665	50		19	24
	389/960	Stensgård Aug. P. Andersson	12	80		27	8	33			2836		3253			1232	84
	1 1/16, 24	Skottstorp J. A. Lundin		55				24			24		110			35	52
	1/8	" Clara Johansdotter o Sofia Johansdotter	2	48				93			232	75.	381.	50		137.	64
		Fölene Socken															
	1/8	Rakåsa Vesterg. Alfred Johansson		41									61	50			
	1/4	" " Herm. Andreasson						17			17					25	16
		Öfverföres	91	81	1.	76	56	31			17975.	75.	22463	80	148.	8333.	88.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Öfverförd	91.	81	1	26	56	31		17975	75	22463.	80	148	8333.	88
1/8		Rakåda Mellang: Aug. Johansson		43										64	50		
1/4		" " J. Ottesson							29		29					42	92
1/4		" " Aug. Andersson		7.	63.				1	56	269.		334	50		230	88.
57/400		Skattegård J. Anderson		3.	70				1	76	419	50.	438.			260	48.
59/400		" Ottes Johansson Linda Östergård		1.	62					69	162	75.	267			102	12
59/400		" Alfred Johansson		1	70				12	7	587	25.	714			386	28.
19/80		Brogård Aug. Johansson			64				2	41	570		113.			356	68
		Remmene Socken															
3/16		Åsen Gustaf Johansson		1.	96								156	50			
		Summa		103.	99.	1	38.	65.	63.		20013	25.	24051.	30.	148.	9713.	74.

Kållebergh den 6 Sept. 1898
H. Steinmetz

Bilaga Litt C
Kostnadsförslag

Lage	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wattenafledningskostnad						
		A) Nossans reglering						
XII a-XV	342	Större stenar och sprängsten	1125	1,50	1.687	50		
		Bergsprängning	1315	4,	5.400	—		
		Extra arbete för fördjupning under landsvägsbron			1.000	—		
		Gräfning i lerjord och lösa jordlager	550	0,50	275	—		
XV-XX a	583	do do	4300	0,50	2.150	—		
XX a-d	371	do do	10850	0,40	4340.	—		
XX d-		do do						
XXXVI	476	do do	3075	0,50	1.537.	50		
XXXVI-								
XLI	483	do do	2900	0,50	1450	—		
XVI								
XLVI a	573	do do	4680	0,50	2340	—		
XLVI a-								
XLIX	434	do do	1450.	0,50	725	—		
XLIX-CX	504	do do	1190.	0,50	595.	—		
CX-CXV	472	do do	2450.	0,50	1.225.	—		
CXV-CXX	509	do do	220	0,50	110	—		
		Ombyggnad af en bro enligt ritning			250.	—		
CXX-CXXV	470	Gräfning i lerjord och delvis hårdare mark	2180	0,55	1.199.	—		
CXXV-CXXXI	600.	do do och lösa jordlager	550	0,50	275.	—		
		Ombyggnad af två broar enligt ritning		250	500.	—		
		Tillägges omkring 14% för tillsyn, redskapar, dammar m. m			3.391.	—	28450.	—
		Öfverföres					28450	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					28.450	–
		13.) Bikanaler						
		1) Murbäcken						
2700		Gräfning i lösa jordlager	10.400	0,25	2600	–		
		Tillägges omkring 10% hvari in beräknas ombyggnad af Brättensby bro						
					250	–		
		Ombyggnad af en mindre bro nära Murbäckens utlopp i Nossan						
					50	–	2.900	–
		2) Sädlegårdsdiket						
508		Gräfning i lösa jordlager, tillägges omkring 10%	1060	0,25	265	–		
					30	–		
		Ombyggnad af en bro			15	–	310	–
		3) Lundadiket						
432		Gräfning i lösa jordlager	1050	0.25	262	50		
		tillägges omkring 10%			27	50	290	–
		4) Rådiket						
225		Gräfning i lösa jordlager	490	0,25	122	50		
		tillägges omkring 10%			12	50	135	–
		5) Diket K – J						
453		Gräfning i lösa jordlager	1060	0,25	265	–		
		tillägges omkring 10%			30	–		
		Ombyggnad af en bro			15	–	310	–
		6) Diket L – M.						
284		Gräfning i lösa jordlager	530	0,25	132	50		
		tillägges omkring 10%			12	50	145	–
		7) Diket N – O						
257		Gräfning i lösa jordlager	560	0,25	140	–		
		tillägges omkring 10%			15	–	155	–
		8) Hokediket						
633		Gräfning i lösa jordlager	1610	0,25	402	50		
		tillägges omkring 10%			37	50	440	–
		Öfverföres					33,135	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					33135	–
		9) Skottorpdiket						
348		Gräfning i lösa jordlager	840	0,25	210	–		
		tillägges omkring 10%			20	–	230	–
		10) Åkerbäcken						
1562		Gräfning i lösa jordlager	4.175	0,25	1043	75		
		tillägges omkring 10%			106	25		
		Ombyggnad af en bygdvägsbro			100	–		
		då af 3 åkerbruksbroar		15,00	45	–	1295	–
		11) Rakåsa Skattegårdsdiket						
316		Gräfning i lösa jordlager	690	0,25	172	50		
		tillägges omkring 10%			17	50	190	–
		12) Kåragårdsdiket						
418		Gräfning i lösa jordlager	730	0,25	182	50		
		tillägges omkring 10%			17	50	200	–
		13) Åttlebergsängsdiket						
716		Gräfning i lösa jordlager	1650	0,25	412	50		
		tillägges omkring 10%			37	50	450	–
		14) Åsa-diket						
671		Gräfning i lösa jordlager	1430	0,25	357	50		
		tillägges omkring 10%			32	50	390	–
		15) Tokatorpsdiket						
255		Gräfning i lösa jordlager	480	0,25	120	–		
		tillägges omkring 10%			15	–		
		ombyggnad af en åkerbruksbro			10	–	145	–
		16) Lillebergsdiket						
273		Gräfning i lösa jordlager	510	0,25	127	50		
		tillägges omkring 10%			12	50		
		ombyggnad af en mindre bro			15	–	155	–
		17) Östergårdsdiket						
207		Stenbunden jordmån	360	1.00	360	–		
317		Lösa jordlager	610	0,25	152	50		
		tillägges omkring 10%			52	50		
		Öfverföres			565	–	36.190	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd			565	–	36190.	–
		Ombyggnad af en mindre bro			15.	–	580.	–
		18) Backadiket						
250		Gräfning i lösa jordlager	380	0,25	95.	–		
		tillägges omkring 10%			10.	–	105.	–
		19) Nolgårdsdiket						
387		Gräfning i lösa jordlager	785	0,25	196.	25.		
		tillägges omkring 10%			18	75.	215.	–
		Tillsammans kronor					37090.	–
		Som detta kostnadsförslag uppgjordes 1891 och arbetspriserna sedan dess stigit med 10–15% så tillägges till denna summa omkring 13% med					5000	–
		Summa					42090.	–
		Tillkommer qvarnlösen (bil. N:o 11					17942	25
		För jord som till afloppen åtgår förslagsvis					400.	–
		Förrättningskostnad och handläggning dervid					3567.	75.
		Summa för vattenafledningen kronor					64000	–
		Odlingskostnad						
		För odling af 114,75 har torrlagd äng och odlingsmark medelst djup hackning eller plöjning, per har		100,00	114475	–		
		För tegdikning af samma areal på i allmänhet 20 meters afstånd; 0,8 m. djup; 0,2 m. bottenbredd och 1 meter dagbredd kubikmeter gräfning i lös jord för förbättrad tegdikning å	27540	0,20	5508.	–		
		Öfverföres			16983.	–	64000	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd			16983	–	64000	–
		207,25 har åker med nysnämnda dimensioner, 49740 kub. meter,						
		häraf utföres hälften med kub. m	24870	0,20	4974	–	2195 57.	–
		Summa vattenafledningens och odlingskostnad Kronor					85957	–
		Sammandrag						
		Vattenafledning och gemensam dikning					64000	–
		Odling och tegdikning					2195 57.	–
		Summa kronor					85957.	–

Göteborg den 6 Sept. 1898

H. Steinmetz

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden för vattenafledningen och afdikningen beräknats till kronor 64000:–
och för odlingen till kronor 10160:20

Summa kr. 74160:20

Einar Sahlén
t. f. byråingeniör

Gräfningslista

Läge	Meter: Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Slänt	Anm.
1	2	3	4	5	6
Å n Nossan					
XII	1,3	8,0	11,90	1:1,5	Fixpunkten resp. 3,74, 2,76 och 1,58 öfver bottenlinien
XII a	1,4	8,0	12,20	1:1,5	
XIII	2,6	"	15,80	"	
XIV	2,5	"	15,50		
XV	2,4	"	15,20		
XVI	2,3	"	14,90		
XVII	2,3	"	14,90		
XVIII	2,7	"	16,10		
XIX	2,7	"	16,10		
XX	2,3	9,0	15,90		
a	2,5	"	16,50		
b	2,5	"	16,50		
c	2,6	"	16,80		
d	2,6	"	16,80		
XXXII	2,7	"	17,10		
XXXIII	2,8	"	17,40		
XXXIV	2,8	"	17,40		Fixpunkten = 3,30 öfver bottenlinien
XXXV	2,6	"	16,80		
XXXVI	2,9	"	17,70		
XXXVII	2,6	"	16,80		
XXXVIII	2,4	"	16,20		
XXXIX	2,7	"	17,10		
XL	2,1	"	15,30		
XLI	2,5	"	16,50		
XLII	2,4	"	16,20		
XLIII	1,9	"	14,70		
XLIV	2,4	"	16,20		
XLV	2,3	"	15,90		
XLVI	2,2	"	15,60		
XLVI a	2,1	9,0	15,30	1:1,5	Fixpunkten 2,77 öfver bottenlinien
XLVII	2,5	8,0	15,50		
XLVIII	2,5	"	15,50		
XLIX	2,5	"	15,50		
CVI	2,8	"	16,40		
CVII	2,5	"	16,50		
CVIII	2,7	"	16,10		
CIX	2,4	"	15,20		
CX	2,6	"	15,80		
CXI	2,8	"	16,40		
CXII	2,6	"	15,80		
CXIII	2,5	"	15,50		
CXIV	2,7	"	16,10		
CXV	2,5	"	15,50		
CXVI	2,3	"	14,90		
CXVII	2,5	"	15,50		Fixpunkten 3,52 öfver bottenlinien
CXVIII	2,6	"	15,80		
CXIX	2,4	"	15,20		
CXX	2,4	"	15,20		
CXXI	2,5	"	15,50		
CXXII	2,2	"	14,60		
CXXIII	2,2	"	14,60		
CXXIV	2,2	"	14,60		
CXXV	2,5	"	15,50		Fixpunkten 3,34 öfver bottenlinien
CXXVI	2,5	"	15,50		
CXXVII	2,3	"	14,90		
CXXVIII	2,3	"	14,90		
CXXIX	2,2	"	14,60		
CXXX	2,2	"	14,60		
CXXXI	2,1	"	14,30		
Åkerbäcken				1:1,5	
h, g, f	1,3	0,3	4,2		
e	1,6	"	5,1		

1.	2	3.	4	5.	6.
d, c, b, a	1,3	0,3	4,2		
Skottorpsdiket				1:1,0	
f	0,7	0,3	1,7		
e	1,5	"	3,3		
d	1,7	"	3,7		
b, a	1,3	"	2,9		
Hokediket				1:1,0	
d	1,3	0,3	2,9		
C	1,5	"	3,3		
b	1,4	"	3,1		
a	1,3	"	2,9		
Diket L. M.				1:1,0	
L. M.	1,3	0,3	2,9		
Diket N. O				1:1,0	
N. O	1,3	0,3	2,9		
Diket J–K.				1:1,0	
K.	1,3	0,3	2,7		
a, b	1,5	"	3,3		
c, d, e	1,3	"	2,9		
Rådiket				1:1,0	
G. H.	1,3	0,3	2,9		
Lundadiket				1:1,0	
E.	1,4	0,3	3,1		
a	1,6	"	3,5		
b, e, F.	1,3	"	2,9		
c, d	1,4	"	3,1		
Gåddegårdsdiket				1:1,0	
A, B, C, D	1,3	0,3	2,9		
a	1,5	"	3,3		
Åttlebergs ängs-diket				1:1,0	
c, b, a	1,3	0,3	2,9		
R, Q, P	1,4	"	3,1		

1	2	3	4	5	6
Kåragårdsdiket				1:1,0	
d, c, b, a	1,3	0,3	2,9		
Rakåsa Skatte-gårdsdiket				1:1,0	
a, b	1,3	0,3	2,9		
Murbäcken				1:1,5	Fixpunkten 2,19 öfver bottenlinien
XLV	1,5	0,75	5,25		
L, LI, LII	1,4	"	4,95		
LIII	1,8	"	6,15		
LIV	1,4	"	4,95		
LV	1,6	"	5,55		
LVI, LVII	1,5	"	5,25		
LVIII, LIX, LX	1,6	"	5,55		
LXI, LXIII	1,7	"	5,85		
LXII	1,5	"	5,25		
LXIV	1,8	"	6,15		
LXV, LXVII, LXVIII	1,7	"	5,85		
LXIX	1,7	"	5,85		
LXVI, LXX, LXXI	1,6	"	5,55		
LXXII	1,5	0,75	5,25		Vägtrummans 1,5 mt. mellan landfästena af sten, sten i botten, 1,5 meter hög, täckhällar; körbana 3,6 mt. bred.
LXXIII	1,7	0,5	5,60.		
LXXIX, LXXVI	1,6	0,5	5,30		
LXXV	1,5	"	5,		
Östergårdsdiket				1:1,0	
E, F, G, H, I	1,3	0,3	2,9		
Lillebergsdiket				1:1,0	
D, – E	1,3	0,3	2,9		
Tokatorpsdiket				1:1,0.	
A, B	1,3	0,3	2,9		
Backadiket				1:1,0	
K, L	1,3	0,3	2,9		
Nolgårdsdiket					
N, M, b	1,3	0,3	2,9		

1	2	3	4	5	6
Åsadiket				1:1,0	
b, S, T, U, Y, Z	1,3	0,3	2,9		
W	1,7	0,3	3,7		
X	1,5	0,3	3,3		

Genom berget vid Eggvena bro göres sidoläntен 1:0,1; bottenbredden blir der 10,7 meter om endast en öppning göres; men om bron oförändrad bibehålles och således två öppningar göras skall den ena gifvas 5,2 och den andra 5,6 meter bottenbredd.

Wid gräfningen iakttages att den uppkastade jorden omkring Nossan icke får läggas närmare än 2 meter från den nya kanten; omkring Murbäcken och Åkerbäcksdiket icke närmare än 1,5 meter, samt vid de mindre afledningsdikena icke närmare än en meter från den nya kanalbanken; derjemte skall kanalbanken, som icke får gifvas brantare lutning mot diket än dikets eller afloppets egen sida, genomstickas på hvarje 50–100 meter till obehindrat afloppp för ytvattnet från sidorna.

I öfrigt hänvisas till hithörande profiler med sektioner.

Göteborg den 6 Sept. 1898

H. Steinmetz

§ 52

År 1895 den 23 September inställde sig undertecknad landtbruksingeniör vid Brättensby Lunda Gäddegård för att till följe af Kongl. Göta Hofrätts här nedan intagne dom af den 14 Juni innevarande år verkställa ändring af skedd jordvärdering för reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk; och hade efter utfärdade Kungörelser och kallelser tillstädeskommit följande sökande till förrättningen:

Samuel Olsson och Andreas Olsson Brättensby Lunda Gäddegård, Aron Pettersson i Lunda Östergård och Johan August Andersson i Eggvena Skräddaregård samt af icke sökande intressenter från Brättensby socken

Johannes Nilsson Lunda Östergård, Anders Johansson Lunda Frisegård, Bengt Jacobsson Lunda Frisegård, Carl Pettersson Nolgård, Anders Petter Fagersson Backgården, August Larsson Backgården, Johannes Pettersson för fadren Petter Andreasson Stommen, A. J. Larsson Stommen, soldaten J. J. Wallin;

från Eggvena socken

Anders Johansson Håkansgården och A. M. Dvarnström för Eggvena gvarn

från Fölene socken

Peter Johansson Lunda Östergård för Skattegården.

från Remmene socken

G. Bergström Åsen, Alfred Johansson Wänevalla Skattegård, Isak Andersson Wänevalla Backgård, Johannes Johansson Wänevalla Westergård, J. Fagersson Wänevalla Westergård.

I egenskap af godemän hade på kallelse af förrättningsman tillstädeskommit vid förra sammanträdet biträdande hemmansegarne Svante Jonasson Båndatorp och Andreas Svensson Kättlingabo.

§ 53

Upplästes Kongl. Göta Hofrätts dom af den 14 Juni 1895 så lydande (bil. N:o 1) :-

§ 54.

Något jäf emot förrättningsman eller godemän förekom icke

§ 55.

De närvarande sökandena till förrättningen Samuel Olsson, Andreas Olsson, Aron Pettersson och Johan August Andersson uttalade den önskan att förrättningen skulle fortsättas i öfverensstämmelse med ofvan åberopade Kongl. Göta Hofrätts dom.

§ 56

August Larsson Backgården ansåg att regleringen kunde verkställas utan att utlösa vattenverket och utan att taga odlingslån. Peter Andreassons i Brättensby stom son Johannes ansåg att hans faders hemman icke hade olägenhet af vatten. Johannes Johansson Wånevalla Westergård ansåg sig icke hafva nytta af vattensänkningen. J. Fagersson Wånevalla Westergård begärde till protokollet att Murbäcken skulle uppdragas till nedströmsgränsen af hans egoskifte invid sagde bäck. G. Bergström Remmene Åsen uppger sig hafva gräft Åsa-diket nästan ensam. Joh. Aug. Andersson Skräddaregården upprepar sitt vid förra sammanträdet uttalade yrkande att ån skall förläggas i gränsen mot Håkansgården. Soldaten Wallin uppger att den jord han brukar i närheten af Murbäcken är nu tillräckligt torr.

§ 57

Det meddelades att den enligt ofta nämnda Kongl. Göta Hofrätts dom föreskrifna nya jordvärderingen skulle omedelbart företagas och så vidt icke oförutsedda hinder mötte fortsättas till slut, hvarefter nytt sammanträde skulle utlysas för frågans fortsatta behandling, då öfrige nu icke närvarande intressenter och publike ombud skulle vederbörligen kallas.

§ 58

Det upplystes att det hemman i Brättensby backgård, för hvilket vid sammanträdet den 19 Oktober 1893 Svante Johansson är antecknad såsom egare, numera tillhör Anders Peter Fagersson. A. P. Andersson Gunlorp har sålt sitt hemman i Eggvena Stensgård till sin från Amerika hemkomne son August Andersson. Delegarne i Johannes Bengtssons Eggvena Skottstorp sterbhus Clara Johansdotter och Sofia Johansdotter båda myndige. Johannes Jonsson och Göran Johansson i Fötene Rakåsa Mellangård äro båda döda; hemmanet egas af Aug. Johansson. Johanna Andreasdotter i Remmene, Stora Furukulla har sålt sin hemmansdel till Andreas Larsson. Aflidne Johannes Perssons i Remmene, Wånevalla Östergård sterbhus utgöres af Enkan Christina Pettersdotter, sonen Gustaf Johansson, Trafikchefs Assistent i Stockholm och dottern Anna Stina Johansdotter. Sven Nilsson Remmene Wånevalla Östergård har sålt sitt hemman till Janne Gustafsson. A. P. Johansson den äldre i Tokatorp har sålt sitt hemman i Wånevalla Östergård till A. P. Bryngelsson.

§ 59.

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna upplästes protokollet och upplöstes sammankomsten.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Svante Jonasson Andreas Svensson

m. h. o. p.

§ 60.

År 1896 den 10 April inställde sig åter undertecknad landtbruksingeniör vid Brättensby Lunda Gäddegård för att fortsätta den laga syn som blifvit en följd af Kongl. Göta Hofrätts ofvan nämnda dom af den 14 Juni 1895; och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bilagor N:ris 2, 3, 4, 5) tillstädeskommit följande intressenter

från Brättensby Socken

Lunda Gäddegård Samuel Olsson och Andreas Olsson

Lunda Östergård August Bengtsson, Johannes Nilsson, Johan Johansson, Aron Pettersson

Guntorp	August Andreasson
Lunda Frisegård	Anders Johansson, Bengt Jacobsson
Nolgården	Carl Pettersson, Johan Alfred Johansson
Backgården	Anders Petter Fagersson, August Larsson
Stommen	Petter Andreassons son Johan Pettersson, A. P. Larsson.
Lillegård	Sven Johansson, A. P. Bengtsson.

från Eggvena socken

Skräddaregården	Joh. Aug. Andersson, A. P. Johansson
Eggvena qvarn	egaren Qvarnström
Stommen	C. J. Andreasson
Östergård	Carl Håndén
Håkansgård	Anders Johansson
Köparegård	A. P. Olsson, A. Engblad
Skottstorp	Johannes Andersson

från Fölene Socken

Kåragård	Lars Johansson, Johannes Bengtsson Mossgården
Skattegård	Petter Johansson Lunda Östergård
Brogård	August Johansson

från Remmene Socken

Stommen	Gustaf Johansson
Åsen	G. Bergström
Wånevalla Skattegård	J. Svensson, Alfred Johansson
Wånevalla Backgård	Isak Andersson, J. Fagersson
Tokatorp Frälsegård	A. P. Larsson
Rättaregården	A. P. Andersson

Såsom kronoombud för bostället anmälde sig hr. kommissarien Belfrage (bil. N:o 6) och som kompaniombud hr. Kapten och Riddaren von Mentzer.

I egenskap af godemän hade uppå förrättningsmans kallelse tillståndeskommit vid förra sammanträdet biträdande Svante Jonasson i Bånatorp, Algutstorp socken och Andreas Svensson i Kettlingabo, Ljurs socken.

§ 61

Icke heller nu förekom någon jäfsanmärkning vare sig emot förrättningsman eller godemännen.

§ 62.

Den upprättade häfdeförteckningen (bil. N:o 7) justerades på det sätt att hvarje delegares egobit utvisades på kartan för de tillståndesvarande och befanns utan anmärkning.

§ 63

Det af synemännen uppsatta utlåtandet öfver förrättningen i dess helhet upplästes (bil. N:o 8).

§ 64

Efter det utlåtandet var uppläst förklarade Kronoombudet endast att han förbehöll sig öppen talan i målet; deri instämde Kompaniombudet. Samtlige närvarande sökande till förrättningen godkände utlåtandet till alla delar och yrkade att förrättningen skulle fullföljas i öfverensstämmelse dermed. Af öfrige närvarande gjordes anmärkningar emot åtskilliga afledningsdikens läge och afdikningsområdets utsträkning; men då dessa frågor redan tagit åt sig laga kraft kunde de icke vidare till pröfning af synemännen upptagas.

§ 65

I öfverensstämmelse med föreskrifterna i gällande dikningslag, som är af den 20 Juni 1879, valdes till Syssloman, enligt § 74. Samuel Olsson Lunda Gäddegård, som ock åtog sig att emottaga handlingarne enligt § 50.

§ 66

Till att omhändertaga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snaraste möjliga fullbordan valdes en bestyrelse af följande 5 intressenter nemligen Samuel Olsson och Andreas Olsson Brållensby Lunda Gäddegård, Johan Johansson och Aron Pettersson Brållensby Lunda Östergård samt Johan Aug. Andersson Eggvena Skräddaregård. Denna bestyrelse arbetar i enlighet med bifogade arbetsordning (bilaga N:o 12)

§ 67

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande dikningslag med

tillkännagifvande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Kullings häradsrätt på det sätt och i den ordning som i de upplästa §§ är närmare bestämdt.

§ 68.

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna förklarades förrättningen afslutad, hvarefter protokollet upplästes.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Svante Jonasson Andreas Svensson

m. h. o. p.

Bilaga N:o 1

Kongl. Maj:ts och Rikets Göta Hofrätts dom uti ett från Kullings häradsrätt vådjadt mål emellan Samuel Olofsson och Andreas Olofsson i Lunda Gäddegården, Johan Johansson och Aron Pettersson i Lunda Östergården äfvensom Johan August Andersson i Eggvena Skräddaregården genom Kommissarien S. A. Westberg, kärande, samt Kongl. Maj:t och Kronan genom Advokatfiskalsembetet i Kongl. Hofrätten jemte August Larsson i Brållensby Backgården, Anders Johansson i Eggvena Kåkansgården, A. Engblad i Eggvena Kåparegården, Andreas Larsson i Rakåsa Westergården och Johannes Fagersson i Wenevalla Westergården genom Kommissarien C. H. Hellberg, tillståndskomne, äfvensom August Bengtsson, Johannes Nilsson och Peter Johansson i Lunda Östergården, Johan P. Andreasson och August Andreasson eller Andersson i Gunlorp, Anders Johansson och Bengt Jakobsson i Lunda Frisegården, Carl Pettersson och Johan Alfred Johansson i Brållensby Nolgården, Svante Johansson i Brållensby Backgården, Peter Andreasson eller Andersson och A. P. Larsson i Brållensby Stommen, Sven Johansson och A. P. Bengtsson Brållensby Lillegården, Johan Johansson och Gustaf Olofsson i Brållensby Skattegården, A. M. Öhrnström i Eggvena qvarn, A. P. Johansson och Claus Ekman i Eggvena Skräddaregården, C. J. Andreasson, Anders Andersson eller Andreasson och M. Back i Eggvena Stommen, Carl Håndén i Eggvena Östergården, Bruksegaren A. Rutenskiöld å Olstorp, Anders Petter Johansson i Eggvena Håkansgården, A. P. Olsson i Eggvena Kåparegården, A. P. Andersson i Gunlorp, A. P. Andreasson och A. P. Larsson i Eggvena Stensgården, Johan Alfred Andersson, Svante Johansson, Samuel Svensson, Clara Johansdotter, Sofia Johansdotter, Svante Pettersson, Anders Larsson, Johannes Andersson och Anders Petter Svensson i Eggvena Skottestorp, Johannes Andersson, Gustaf Andersson, Christina Andersdotter och Lars Johansson i Fölene Kåragården, Johannes Bengtsson i Fölene Mossagården, Johannes Jonsson eller Johansson i Rakåsa Westergården, Göran Johansson, Johannes Pettersson och August Andreasson i Rakåsa Mellangården, Johannes Andersson i Fölene Skattegården, Johannes Andreasson i Baggetorp, August Johansson i Fölene Brogården, Johannes Svensson och Johannes Bengtsson i Fölene Stommen, Samuel Andersson i Töretorp, Anders Johansson och Gustaf Johansson i Remmene Stommen, Carl Andreasson, Andreas Larsson, Göran Johansson och Peter Andreasson i Stora Furukulla, Gustaf Bergström, Gustaf Johansson och Lars Johansson i Åsen, J. Svensson och Alfred Johansson i Wenevalla Skattegården Anders Johansson och A. P. Johansson d. ä. i Tokatorp, Janne Gustafsson, Johannes Persson och Sven Nilsson i Wenevalla Östergården, Isak Andersson i Wenevalla Backgården, Johannes Johansson i Wenevalla Westergården, A. P. Larsson i Tokatorp Frälsegården och A. P. Andersson i Wenevalla Rättaregården, uteblifne svarande,

uti hvilket mål handlingarne visa:

att för reglering af ån Nossan och dess tillflöde Murbäcken mellan Eggvena qvarn och Fölene sockens gräns samt emellan Westerång och Brällensby bro Landtbruksingeniören H. Steinmetz efter ett uppå ansökan af Kärandena jemte tre andra personer i vederbörlig ordning meddeladt förordnande och med biträde af Svante Johansson i Bånatorp och Carl Andreasson i Åsen såsom gode män den 16 September 1891 påbörjat och den 14 December samma år afslutat sådan syn och värdering, som omförmäles uti 27 § af Lagen om dikning m. m. den 20 Juni 1879;

att sedan nissnöje mot förrättningen anmälts och i anledning häraf talan om förrättningens giltighet blifvit vid Häradsrätten anhängiggjord, Häradsrätten genom utslag den 31 Augusti 1892 på grund deraf att ene godemannen Carl Andreasson varit dels af jäf hindrad och dels jemlikt 30 § af nämnda lag obehörig att vid förrättningen tjenstgöra såsom god man, undanröjt förrättningen i de delar bemälde Carl Andreasson biträdt vid densamma;

att Steinmetz sedermera med biträde af Svante Johansson i Bånatorp och Andreas Svensson i Kättlingabo den 20 Juli 1893 fortsatt och den 19 Oktober samma år afslutat ofvannämnda förrättning;

att sedan jemväl mot den sålunda afslutade förrättningen nissnöje anmälts och dervid bland annat anmärkts, att synemännen vid förrättningen år 1893 i strid med lagens föreskrifter underlåtit företaga någon undersökning och uppskattning af jorden utan användt den år 1891 verkställda uppskattningen, till följd hvaraf egor, som genom Murbäckens uppgräfning dereefter blifvit torrlagda, upptagits lika vattensjuka som förut, Kärandena till Häradsrätten instämt samtlige öfriga delegarne uti företaget med yrkande att synemännens förrättning mälte ogillad framstälda anmärkningar fastställas;

och att Häradsrätten, der Kärandena fordrat ersättning för kostnaden å målet, genom utslag den 31 December 1894 uti här fullföljda delar af målet sig utlåtit:

att emedan upplyst blifvit, att sedan Häradsrätten genom utslag den 31 Augusti 1893 vid pröfning af anmäldt missnöje mot den af Landtbruksingeniören Steinmetz med biträde af Svante Johansson i Bånatorp och Carl Andreasson i Åsen såsom gode män den 16 September 1891 påbörjade och den 14 derpå följande December afslutade förrättning rörande reglering af det vattendrag, hvarom nu vore fråga, af anledning dels att ene godemannen Carl Andreasson varit med en af sakegarne i det skyldskap, som enligt 33 § i Lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 emot Synemän utgjorde laga jäf, dels ock att Carl Andreasson icke varit ledamot af häradets egodelningsrätt eller inom häradet vald till god man, undanröjt Synneförrättningen i de delar Carl Andreasson biträdt, hade vid den af Steinmetz på grund af vederbörligt förordnande med biträde af Svante Johansson i Bånatorp och Andreas Svensson i Kättlingabo såsom gode män sedermera företagna uppskattning af förevarande jord endast en del af de omkring vattendragen liggande markerna blifvit af förrättningsmännen öfvergångna och besigtigade och uppenbart vore, att oberoende af den syn, som jemlikt 61 § i ofvan berörda lag efter företagets fullbordande i visst fall kunde ega rum, den värdering, som dessförinnan

enligt 40 § i samma lag skulle ske, förutsattes för att såsom laglig kunna anses, att hela den jord, förrättningen afsåge, skulle af samtlige förrättningsmännen undersökas, pröfvade Häradsrätten rättvist på det sätt bifalla den mot förrättningen förda talan, att den jemlikt 40 § i berörda lag verkställda uppskattning undanröjdes;

deri kärandena sökt ändring:

Gifven i Jönköping den 4 Juni 1895

Kongl. Hofrätten, som tagit handlingarnes innehåll i öfvervägande, finner skäl icke hafva förekommit, ledande till ändring i Häradsrättens utslag, så vidt talan deremot blifvit hit fullföljd.

I anledning af kärandenas härstädes gjorda yrkande, att förrättningsmannen måtte förpligtas att sjelf bekosta den nya uppskattning af jorden, som kan ifrågakomma, hänvisas kärandena att, i fall af befogenhet, derom mot förrättningsmannen vid vederbörlig domstol anhängiggöra talan.

Enligt begäranega kärandena hos Kongl. Hofrättens Arkivarie, emot qvitto, återfå Häradsrättens protokoll och utslag i målet.

Genom Sekreterarens försorg skola till Elfsborgs läns landtmäterikontor återsändas derifrån hit insände handlingar och kartor rörande reglering af ån Nossan.

Som ofvan
På Kongl. Hofrättens vägnar
Ol. Stael v. Holstein
(Sigill)

M. Fagerberg

Dom i vådjadt mål emellan Samuel Olofsson i Lunda Gäddegården m. fl. kärande, samt Kongl. Maj:t och Kronan m. fl. tillståndeskomne, jemte August Bengtsson i Lunda Östergården m. fl. uteblifne Svarande.

Bilaga № 2

Uppläses från predikstolen i Remmene kyrka söndagarne den 22 och 29 Mars samt den 6 April 1896

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk kallas härmed till sammanträde hos hemmansegaren Samuel Olsson i Brättensby Lunda Gäddegård fredagen den 10 April kl. 11 f. m.

Göteborg den 16 Mars 1896
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Upplåst i Remmene kyrka den 29 Mars 1896 af
J. Hedström

Upplåst i Remmene kyrka den 6 April 1896 af
J. A. Helén

Bilaga № 3.

Uppläses från predikstolen i Eggvena kyrka söndagarne den 22 och 29 Mars samt den 6 April 1896.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Fölena vattenverk kallas härmed till sammanträde hos hemmansegaren Samuel Olsson i Brättensby Lunda Gäddegård fredagen den 10 April kl. 11 f. m.

Göteborg den 16 Mars 1896
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Upplåst i Eggvena kyrka den 22 Mars 1896 att.
J. Hedström

Upplåst i Eggvena kyrka den 29 Mars 1896 af
J. A. Helén

Uppläst i Eggvena Kyrka den 5 April 1896 af
J. Hedström

Bilaga N:o 4.

Uppläses från predikstolen i Brättensby kyrka söndagarne den 22 och 29 Mars samt den 6 April 1896.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk kallas härmed till sammanträde hos hemmansegaren Samuel Olsson i Brättensby Lunda Gäddegård fredagen den 10 April kl. 11 f. m.

Göteborg den 16 Mars 1896
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Brättensby kyrka den 25 Mars 1896 af
E. G. Tengstrand
" i " " " 5 April 1896 af
F. W. Falk

Bilaga N:o 5

Förteckning på intressenter som skola kallas till sammanträde hos Samuel Olsson Brättensby Lunda Gäddegård fredagen den 10 nästkommande April kl. 11 f. m. rörande reglering af ån Nossan.

Brättensby	Socken
August Bengtsson	Lunda Östergård
Johan Johansson	d:o d:o
Johan Andreasson	Guntorp
August Andreasson	d:o
Johan Alfred Johansson	Nolgården
Sven Johansson	Lillegård
A. F. Bengtsson	d:o
Johan Johansson	Skattegård
Gustaf Olsson	d:o

Eggvena	Socken	
A. F. Johansson	Skräddaregården	
O. Ekman	d:o	
C. J. Andreasson	Stommen	
Anders Andersson	Stommen och Östergård	
M. Bock	Stommen	
Carl Händén	Östergård	
A. Rutenskold	Kråkansgård	
Anders Petter Johansson	d:o	
A. F. Olsson	Köparegården	
A. Engblad	d:o	
August Andersson	Stensgård	
A. F. Andreasson	d:o	
A. F. Larsson	d:o	
Alfred Andersson	Skottstorp	
Svante Johansson	d:o	
Samuel Svensson	d:o	
Clara Johansdotter	d:o	
Sofia Johansdotter	d:o	
Svante Pettersson	d:o	egor och Käragården i Fölene socken
Anders Larsson	d:o	
Johannes Andersson	d:o	
A. F. Svensson	d:o	

Fölene	Socken
Maja Larsdotters Sterbhus	
(Sonen Johannes Andersson)	Käragården
Lars Johansson	d:o
Johannes Bengtsson Mossgården	d:o
Johannes Jonsson	Rakåsa Westergård
Andreas Larsson	d:o
August Johannesson	Rakåsa Mellangård
J. Pettersson	d:o
August Andreasson	d:o
J. Andreasson	Skattegård
J. Andreasson Baggetorp	d:o

August Johansson	Brogård
Johannes Svensson	Stommen
Johannes Bengtsson	do
boställsarrendatorn C. J. Fock	Backgård
Samuel Andersson	Törestorp
Remmene	**Socken**
Anders Johansson	Stommen
Gustaf Johansson	do
C. Andreasson	Stora Furukulla
Andreas Larsson	do
Göran Johansson	do
Petter Andreasson	do
Gustaf Johansson	Åsen
Lars Johansson	do
J. Svensson i Färekulla Storegård	Wånevalla Skattegård
Anders Johansson i Tokatorp	do
A. P. Bryngelsson	do
Johannes Perssons sterbhus (Enkan Christina Persdotter och dottern Anna Stina Johansdotter)	Wånevalla Östergård
Janne Gustafsson	do
A. P. Larsson	Tokatorp Frälsegård
A. P. Andersson	Rättaregården

Göteborg den 16 Mars 1896
H. Steinmetz

Att samtliga i förestående förteckning upptagne personer blifvit kallade till sammanträde hos Samuel Olsson i Lunda Gäddegården den 10 nästa April kl. 11 f. m. rörande Nossa ås sänkning, betygas

Herrljunga den 10 Mars 1896
Sigurd Johansson Algot Andersson

Bilaga N:o 6

Afskrift

Till

Kronolänsmannen i Kullings härads östra distrikt!

Fredagen den 10 i denna månad kl. 11 f. m. hålles hos hemmansegaren Samuel Olsson i Brättensby Lunda Gäddegård af landtbruksingeniören m. m. H. Steinmetz i Göteborg utsatt sammanträde rörande reglering af ån Nossan emellan Eggvena och Fölene vattenverk; och som kronobostället Backg. i Fölene socken af företaget berörres, anmodens och förordnens I att i egenskap af kronoombud vid sammanträdet bevaka boställets rätt och bästa.

Kullings Kronofogdekontor den 4 April 1896
Carl Almgren

Vidimeras
ex officio
Fredrik Belfrage

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bilaga N:o 7

Egobeskrifning, Häfdeförteckning och Taxeringslängd öfver vattensjuka marker inom Brättensby, Eggvena Fölene och Remmene socknar i Kullings härad, Elfsborgs län, i följd af Kongl. Göta Hofrätts dom af den 14 Juni 1895 rörande reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk upprättad åren 1895–96.

Egors och Egares namn	Den vattenskadade markens Värde före förrättningen, förhektar	Värde efter förrättningen, förhektar	Häfdeförteckning, förhektar	Areal		Förrättningsområde	Förrättningsområde
	Kr.	Kr.	Kr.	Har	ar	Kr	öre
Brättensby Socken							
Samuel Olsson							
Lunda Gäddegård							
1 Åker 0,2 m. mylla på sand	300	525	225		13	29	25
2 d:o d:o	300	525	225		23	51	75
3 d:o d:o	300	525	225		23	51	75
4 d:o 0,2 m mylla på sandbl. lera	300	525	225		39	87	75
5 Odlingsmark, äng 0,2 m. mylla på sand	300	500	200		4	8	
6 d:o 0,25 m. dyjord på sand o lera	200	600	400		25	100	
7 d:o d:o	200	600	400		18	72	
8 Äng, dyjord	250	550	300		9	27	
9 d:o lågt belägen dyjord		75	75		11	8	25
10 d:o d:o		75	75		1		75
11 Odlingsmark, grund mylla, stenig buskbev.	150	200	50		14	7	
12 d:o äng 0,3 m. dyjord på grusbl. lera	250	600	350		32	112	
Öfverföres				2	12	555	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				2	12	555.	50
13	Odlingsmark, äng, 0,3 m. dyjord på grus								
		blandad lera	250	600.	350		46	161.	
14	do	do	250.	600	350		59	206	50.
15	do	do	350.	650.	300		18	54.	
16	Åker, 0,25 m. mylla på grusbl. lera		350	650.	300		30	90	
17	do	do	350	650.	300		33	99	
18	do	do	350	650	300		10.	30.	
19	do	do	350	650	300		12	36.	
20	do	do	450	650	200		28	56	
21	do	do	450	650.	200.		12	24.	
22	do	do	450.	650.	200.		17	34.	
23	do	do	450.	650.	200		38	76	
24	do	do	450	650.	200.		25	50.	
25	do	do	450	650	200		34.	68	
26	do	do	450	650	200		69.	138	
27	do	do	450.	650	200.		39.	78.	
28	do	sand	450	650.	200		25	50	
29	do	do	450	650.	200		23	46	
30	do	do	450	650.	200		23	46.	
31	do	do	450	650	200		24.	48.	
32	do	do	450	650	200		25	50	
33	do	do	450	650	200		20	40	
34	do	do	350	650.	300.		26.	78.	
35	do	do	350	650.	300.		26.	78.	
36	do	do	350	650	300.		26.	78.	
37	do	grusbl. lera	350	650.	300		8	24	
38	do	do	350.	650.	300		21.	63.	
989	Odlingsmark, mad, mylla på lera		300	600	300		50	150	
990	do	" do	200.	600	400		33	132	
1562	do	äng do	225	600	375	1	26	472	50
		Öfverföres				11.	38	3.111.	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				11.	38	3111.	50.
1563	Odlingsmark, äng, mylla på lera		250	600.	350		99.	346	50.
1564	do	" do	300	575.	275		14.	38.	50.
1565	do	" do stenigt	175	275.	100		13.	13.	
1566	Åker	do	350	600.	250.		9.	22.	50.
1567	do	do	300	600.	300.		13.	39.	
1568	do	do	350.	575.	225		6.	13.	50.
1569	do	do	350.	575	225		18	40.	50
1570	do	do	350	575.	225.		14.	31	50
1571	do	do	350.	575	225		7.	15.	75.
1572	do	do	350.	575	225		5.	11.	25
1573	do	do	350	575	225		8.	18	
1574	do	do	350.	575	225.		10.	22.	50.
1575	do	do	350.	575	225.		3.	6	75
1576	do	do	300.	575.	275.		5.	13.	75.
1577	do	do	300	575.	275.		7.	19.	25
1578	do	do	300	575	275		8	22.	
1579	do	do	300	575.	275.		7	19.	25
1580	do	do	300.	575.	275.		6	16.	50.
1581	do	do	300	575	275		8	22	
1582	do	do	300	575	275		7.	19.	25
1583	do	do	300.	575.	275.		6.	16.	50.
1584	do	do	300	575.	275		15.	41	25
1585	Odlingsmark, äng,	do stenigt	175	275	100		13.	13.	
1586	do	" do	175.	275.	100		24.	24.	
1587	do	" do	275	500.	225		26.	58.	50.
1588	do	" do	250	500.	250.		14.	35	-
1589	do	" do	250.	600	350.		74.	259.	
1590	do	" do	275	600	375		69.	258	75.
1591	do	" do	225	400	175.		14.	24.	50.
1592	Åker, mylla på lera		325.	550.	225.		21.	47	25
1593	do	do	325	550.	225.		17.	38.	25
1594	do	do	375	550	175		29.	50.	75.
		Öfverföres				17	27	4729.	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				17	27	4729	50
1595	Åker, mylla på lera	375	550	175		15	26	25
1596	do do	375	550	175		13	22	75
1597	do do	375	550	175		20	35	
	Summa				17	75	4813	50
	Andreas Olsson Lunda Gäddegård							
84	Åker, 0,25 m. mylla på lera	300	675	375		20	75	
85	do do	300	675	375		20	75	
86	do do	300	675	375		19	71	25
87	do do	300	675	375		20	75	
88	do do	350	650	300		24	72	
89	do do	350	650	300		25	75	
90	do do	350	650	300		23	69	
91	do do	350	650	300		23	69	
92	Odlingsmark, äng, god dyjord på lera	250	550	300		23	69	
93	do do	250	550	300		23	69	
94	Åker 0,25 m. mylla på lera	300	675	375		15	56	25
95	do do	300	675	375		17	63	75
96	do do	300	675	375		25	93	75
97	do do	300	675	375		26	97	50
98	do do	300	675	375		25	93	75
99	do do	300	675	375		22	82	50
100	do do	300	675	375		20	75	—
101	do do	300	675	375		29	108	75
102	do Sand	350	650	300		11	33	
103	do do	350	650	300		17	51	
104	do do	350	650	300		28	84	
105	do do	350	650	300		25	75	
106	do do	350	650	300		21	63	
107	do do	350	650	300		19	57	
108	do 0,2 meter do	475	650	175		15	26	25
109	do do	475	650	175		4	7	
	Öfverföres				5	39	1786	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				5	39	1786	75
110	Åker, 0,2 meter mylla på sand	475	650	175		8	14	
111	do do på lera	475	650	175		8	14	
112	do do	475	650	175		7	12	25
113	do do	475	650	175		13	22	75
114	do do	475	650	175		22	38	50
115	Odlingsmark, äng, stenigt	140	200	60		10	6	
116	do do	140	200	60		25	15	
	Summa				6	32	1909	25
	August Bengtsson Lunda Östergård							
63	Åker, 0,2 m. mylla på lera	475	650	175		54	94	50
64	do do	350	650	300		29	87	
65	do do	350	650	300		29	87	
66	do do	350	650	300		30	90	
67	do do	350	650	300		26	78	
68	do do	350	650	300		21	63	
69	do do	350	650	300		8	24	
	Summa				1	97	523	50
	Johannes Nilsson Lunda Östergård							
70	Åker, 0,25 m. mylla på sand ö grusbl. lera	300	675	375		25	93	75
71	do do	300	675	375		28	105	
72	do do	300	675	375		24	90	
73	do do	300	675	375		20	75	
74	do do	300	675	375		21	78	75
75	do do	300	675	375		10	37	50
76	do do	300	675	375		21	78	75
77	Odlingsmark, äng, 0,25 m. mylla på grusbl. lera	250	550	300		5	15	—
78	Åker, 0,25 m. mylla på sand ö grusbl. lera	300	675	375		21	78	75
79	do do	300	675	375		20	75	
80	do do	300	675	375		20	75	
81	do do	300	675	375		14	52	50
	Öfverföres				7	29	855	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2.	29.	855.	–
82	Åker, 0,25 m. mylla på sand och grus-							
	blandad lera	300	675	375		13	48.	75
83	Odlingsmark, äng, mylla på grus-							
	blandad lera	250	550	300		17	51	
	Summa				2.	59	954.	75
	Johan Johansson							
	Lunda Östergård							
118	Åker, 0,7 m. mylla på lera	450	650.	300.		8	16	
119	do do	450	650.	300		13	26.	
120	do do	450.	650	300		6	12	
121	do do	450	650.	300.		5	10.	
122	do do	450	650	300.		7	14.	
123	do do sandbl. lera	300.	650	350		7.	24.	50
124	do do	300.	650	350		5	17.	50
125	do do	300.	650.	350		7.	24.	50.
126	do do	300.	650.	350.		7.	24.	50
127	do do	300.	650.	350.		9.	31	50
128	do do	300.	650.	350.		9.	31	50
129	do do	300.	650.	350.		9.	31	50
130	do do	300	650	350.		9.	31	50
131	do do	300.	650.	350		13	45	50
132	do do	300	650.	350		13.	45.	50
133	do do	300.	650.	350.		25.	87	50.
134	do do	300.	650.	350		19.	66	50.
135	do do	300	650.	350		22	77	
136	do do	300.	650.	350.		24	84.	
137	do do	300	650.	350.		6	21.	
138	do do	300.	650.	350.		5	17.	50.
139	do do	300.	650	350		5.	17.	50
140	do do	300.	650.	350.		4.	14.	
141	do do	300.	650.	350.		4.	14	
142	do do	300	650	350.		8	28.	
	Öfverföres				2.	49.	813	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2.	49.	813.	
143	Åker, 0,2 m. mylla på sandbl. lera	300	650.	350.		5.	17	50
144	do do	300.	650.	350.		15.	52	50.
145	Odlingsmark, äng, 0,25 m. mylla på							
	grusblandad lera	250	550	300		29.	87.	
146	do do	250.	550	300		36	108.	
147	do do	250.	550.	300.		50.	150.	
	Summa				3.	84.	1228	–
	Aron Pettersson							
	Lunda Östergård							
148	Odlingsmark, äng, 0,5 m. mylla							
	på grusbl. lera	250.	550.	300.		78	234	
149.	do " do	250.	550	300		36	108	
150	do " do	250.	550.	300.		32.	96.	
151	do " do	275	600.	325.		8	26	
152	do " do	275	600	325		15	48	75
153	do do	275	600	325		9.	29.	25
154	Åker do	300.	650.	350.		52.	182	–
155	do 0,3 meter do	275	600	325		8	26	
156	Mad lågt belägen	50.	150.	100.		43	43	
157	Åker 0,25 m. mylla på grusblandad							
	lera	300	650	350.		28	98	
158	do do	300.	650.	350.		18.	63.	
159	do do	300	650.	350.		21.	73	50.
160	do do	300.	650	350.		22.	77	
161	do do	300	650.	350.		14.	49.	
162	do do	300.	650.	350		6.	21.	
163	do 0,2 m. mylla på sandbl. lera	350.	650.	300.		4.	12.	
164	do do	350.	650.	300.		13.	39.	
165	do do	350.	650.	300.		9.	27	
166	Odlingsmark, mad, mylla på lera	250.	550.	300.		4.	12	
167	do do	250.	550.	300.		8.	24.	
168	do do	250.	550.	300.		10.	30.	
	Summa				4	38	1318.	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Johan Andreasson Guntorp							
39.	Åker, 0,2 m. mylla på lera	500.	600.	100.		26	26	
40	do do	500.	600.	100.		14.	14.	
41	do do	500.	600.	100		4.	4.	
42	do do	500	600.	100.		14.	14.	
43	do do	500.	600.	100.		13	13.	
44	do do	500.	600.	100		21.	21	
45	do do	500.	600.	100.		22	22	
46	do do	500.	600.	100.		16	16	
	Summa				1.	30	130	
	August Andreasson Guntorp							
47	Åker, 0,2 m. mylla på lera	450.	600.	150.		30.	45	
48	do do	450.	600.	150.		28	42	
49	do do	450	600.	150.		5	7.	50.
50	do do	450	600	150		19	28	50.
51	do do	450.	600.	150.		23.	34.	50
52	do do	500	600	100		85	85	
53	do do	500.	600.	100.		59.	59.	
54	do do	500	600	100		16.	16	
55	do do	500.	600	100.		16.	16.	
56	do do	500.	600	100		23	23.	
57	do do	500	600	100		43.	43.	
58	do do	500.	625	125		28	35	
59	do do	500.	625	125		19.	23.	75.
60	do do	500.	625	125		14.	17.	50.
61	do do	500	625	125		18	22	50
62	do do	500.	625	125		20	25	
117	do do	450	600	150.		12.	18	
	Summa				4	58.	541	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anders Johansson, Lunda Frisegård							
963	Åker, mylla på lera	450.	600	150.		41.	61	50
964	do do	450.	600.	150.		20.	30	
965	do do	400.	600.	200.		30.	60.	
966	do do	400.	600.	200.		13.	26	
967	do do	375.	600.	225.		36.	81.	
968	do do	325.	575.	250.		27.	67.	50.
969	do do	250.	600.	350.		25.	87.	50.
970	Odlingsmark, äng. do	350.	600.	250.		28	70	
971	do mad. do	300	600	300.		28.	84	
972	do " do	275	600.	325.		65.	211.	25
973	do " do	225	600	375		26.	97	50.
974	do " do	250	600	350.		21.	73.	50.
975	do " do	300.	600	300		11.	33.	
976	do " do	250.	600.	350.		12.	42	
977	do " do	300.	600.	300		9.	27.	
978	do " do	200	550	350.		11.	38	50
979	do " do	300	600	300.		26.	78	
980	do " do	200.	550.	350.		4	14.	
981	do " do	250	600.	350.		49.	171.	50.
982	do " do	225.	600.	375.		21.	78.	75
983	do " do	250	600	350.		53	185.	50.
984	do " do	250	600.	350.		30.	105.	
985	do " do	250	600.	350.		58.	203	
986	do " do	275.	600.	325.		22	71	50.
987	do " do	250.	600	350		36.	126	
988	do " do	250.	600.	350.		5	17	50.
	Summa				7	07.	2141.	
	Bengt Jakobsson Lunda Frisegård							
991.	Odlingsmark, mad, mylla på lera	225	600.	375.	1	35.	506	25.
992	do " do	250.	600.	350.		97	339.	50.
993	do do	275.	600.	325		71.	230.	75
	åfverföres				3.	03.	1076	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	03	1076	50
994	Åker, mylla på lera	325.	600.	275.		55.	151	25
995	do do	425.	600.	175		18	31	50
996	do do	425	600	175		20.	35	
997	do do	425	600.	175		18	31	50
998	do do	425	600	175		17	29	75
999	do do	425.	600.	175.		5	8	75
1000	do do	475.	600.	125.		11.	13.	75
1001	do do	475	600.	125		13.	16.	25
1002	do do	475	600.	125		13	16.	25
1003	do do	475	600.	125		16.	20.	-
1004	do do	475.	600.	125		12	15.	
1005	do do	500.	600.	100		36.	36	
1006	do do	550.	600.	50.		14.	7	
1007	do do	550.	600.	50.		23	11	50
1008	Odlingsmark, äng do	400.	500.	100.		17	17	
1009	do " tufvig buskb.	400.	575.	175		54	94.	50
1010	do " do	350.	600.	250.		57	142	50
1011	do " do	350.	600.	250.		37.	92	50
1012	do " do	250.	600.	350.		29.	101.	50
1013	Åker do	300.	600.	300		6	18	
	Summa				7	74	1966.	-
	Carl Pettersson Nolgård							
1537	Åker, djup mylla	350.	600.	250.		8	20.	
1538	do do	350.	600	250.		8.	20.	
1539	do mylla på lera	475	600	125.		26	32	50.
1540	Odlingsmark, äng, dyjord på lera	275.	600.	325		44.	143	
1541	do " do	275.	600	325		41.	133	75
1542	do " do	250.	600.	350.		25.	87	50.
1543	do " do	250.	600.	350.		78.	273	
1544	do " do	275	600	325		91.	295	75.
1545	do " do	450.	600	150		35	52	50
	Öfverföres				3	56	1057	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3.	56	1057.	50.
1546	Odlingsmark, äng, dyjord på lera	450	600.	150.		17	25.	50
1547	do " do stenigt	425.	525.	100.		5.	5.	
1548	Åker, dyjord på lera	450.	600.	150.		14.	21.	
1549	do do	450.	600.	150.		10.	15.	
1550	do do	450.	600.	150.		9.	13.	50.
1551	do do	450.	600	150.		27.	40.	50.
1552	do do	450.	600.	150		41	61.	50.
1553	do do	450.	600.	150.		18.	27.	
1554	do do	400.	600.	200.		13.	26	
	Summa				5.	10.	1392	50.
	Johan Alfred Johansson Nolgård							
1555	Åker, mylla på lera	450.	600.	150.		35.	52.	50.
1556	do do	450	600	150.		25.	37.	50.
1557	do do	475	600.	125.		37.	46	25
1558	Odlingsmark, äng do	550.	600.	50.		11.	5.	50.
1559	do do	550.	600.	50.		15	7.	50
1560	Åker do	550.	600.	50.		6	3	-
1561	Odlingsmark do stenig	425.	500.	75.		2	1	50.
	Summa				1	31	153	75
	Anders Peter Fagersson Backgård							
1509	Åker, mylla på lera	550	600	50.		11	5.	50.
1510	do do	550.	600	50.		25	12.	50.
1511	do do	550.	600.	50.		23	11.	50.
1512	Odlingsmark do	300	375.	75.		2	1.	50.
1513	do do	300.	375.	75		1.		75
1514	Åker do	500.	600	100		17	17	
1515	do do	500	600	100.		10	10.	
1516	do do	500.	600	100		8	8.	
1517	do do	500	600	100		5	5.	
1518	do do	450	625	175.		11.	19.	25
	Öfverföres				1.	13.	91.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	13	91	–
1519	Åker, mylla på lera	450	625	175		13	22	75
1520	do do	450	625	175		11	19	25
1521	do do	450	625	175		7	12	25
1522	do do	450	625	175		8	14	
1523	do do	450	625	175		7	12	25
1523a	do do	450	625	175		18	31	50
1524	do do	450	625	175		19	33	25
1525	do do	450	625	175		15	26	25
1526	do do	450	625	175		7	12	25
1527	odlingsmark, äng	450	625	175		33	57	75
1528	Åker, djup mylla	350	600	250		16	40	
1529	do do	350	600	250		14	35	
1530	do do	350	600	250		16	40	
1531	do do	350	600	250		18	45	
1532	do do	350	600	250		17	42	50
1533	do do	350	600	250		15	37	50
1534	do do	350	600	250		17	42	50
1535	do do	350	600	250		17	42	50
1536	do do	350	600	250		18	45	
	Summa				3	99	702	50
	August Larsson Backgård							
1490	Åker, djup mylla	400	600	200		17	34	
1491	do do	400	600	200		21	42	
1492	do do	400	600	200		18	36	
1493	do do	400	600	200		17	34	
1494	do do	400	600	200		18	36	
1495	do do	400	600	200		18	36	
1496	do do	400	600	200		17	34	
1497	do do	400	600	200		17	34	
1498	do do	425	625	200		20	40	
1499	do do	425	625	200		20	40	
	öfverföres				1	83	366	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	83	366	–
1500	Åker, djup mylla	425	625	200		21	42	
1501	do do	425	625	200		21	42	
1502	do do	425	625	200		21	42	
1503	do do	425	625	200		20	40	
1504	do do	425	625	200		23	46	
1505	do do	425	625	200		20	40	
1506	do mylla på lera	500	625	125		64	80	
1507	do do	500	625	125		61	76	25
1508	do do	575	600	25		45	11	25
	Summa				4	79	785	–
	Petter Andreasson Stommen							
1480	Åker, djup mylla	475	600	125		28	35	
1481	do do	475	600	125		75	93	75
1482	do do	500	600	100		32	32	
1483	do do	525	600	75		27	20	25
1484	do do	525	600	75		45	33	75
1485	do do	525	600	75		30	22	50
1486	do do	525	600	75		33	17	25
1487	do do	425	600	175		25	43	75
1488	odlingsmark do	425	600	175		24	42	
1489	Åker do	425	600	175		23	40	25
	Summa				3	32	380	
	A. F. Larsson Stommen							
1456	Åker, mylla på lera	475	575	100		16	16	
1457	do do	475	575	100		13	13	
1458	do do	475	575	100		14	14	
1459	do do	475	575	100		14	14	
1460	do do	475	575	100		14	14	
1461	do do	475	575	100		7	7	
1462	do do	475	575	100		7	7	
	öfverföres					85	85	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					85.	85.	-
1463	Åker, mylla på lera	525.	600	75		20	15.	
1464	do do	525	600.	75		26	19.	50
1465	do do	525.	600	75		41	30.	75.
1466	do do	525.	600	75		6.	4	50
1467	do do	550	600	50		46	23.	
1468	Odlingsmark, äng, do	550	600	50		24.	12	
1469	Åker do	550	600.	50.		34.	17	
1470	do do	525	600.	75.		14.	10.	50
1471	do do	525	600.	75.		14.	10.	50
1472	do do	525	600.	75		14.	10.	50
1473	do do	525.	600.	75.		30	22.	50.
1474	do do	500.	600.	100.		7	7	
1475	do do	450	600	150.		11	16.	50.
1476	do do	375	575.	200.		15	30	
1477	do do	375.	575.	200.		27	54.	
1478	do do	375.	575.	200.		29.	58.	
1479	do do	375.	575.	200.		28.	56	
	Summa					4	71.	482.	25.
	Sven Johansson Lillegård							
1430	Odlingsmark, äng, mylla på lera	500	600	100		10	10.	
1431	Åker do	500.	600	100		5	5.	
1432	do do	500	600.	100.		5	5	
1433	do do	500	600.	100		5	5.	
1434	do do	500.	600	100.		6.	6.	
1435	do do	500.	600.	100.		8.	8.	
1436	do do	550.	600	50.		8	4.	
1437	do do	550.	600	50.		6.	3.	
1438	do do	550	600.	50.		3.	1.	50.
1439	do do	550.	600.	50.		7.	3.	50.
1440	odlingsmark, äng do	550	600	50.		11.	5.	50
1441	do do	550	600	50.		46	23.	
	Öfverföres					1.	20.	79.	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1.	20.	79	50.
1442	Åker, mylla på lera	550.	600.	50		6.	3.	
1443	do do	525.	600.	75.		56.	42	
1444	do do	475.	575.	100.		17.	17	
1445	do do	475	575.	100.		8	8	
1446	do do	475	575	100.		8.	8	
1447	do do	475.	575.	100.		8	8	
1448	do do	475	575	100		8	8	
1449	do do	475.	575.	100.		8	8	
1450	do do	475	575	100.		7	7	
1451	do do	475.	575.	100.		7	7	
1452	do do	475	575.	100.		10	10	
1453	do do	475.	575.	100.		10	10.	
1454	do do	475	575.	100.		12.	12	
1455	do do	475.	575	100.		16.	16.	
	Summa				3.	01.	243	50.
	A. P. Bengtsson Lillegård							
1416	Åker, mylla på lera	550.	600.	50		20	10	
1417	do do	550.	600.	50.		18	9	
1418	Odlingsmark, äng do	500.	600.	100.		14.	14	
1419	Åker do	500	600.	100		7.	7.	
1420	do do	500	600	100		4.	4.	
1421	do do	500.	600	100		4	4	
1422	do do	500	600	100		5	5	
1423	do do	500	600	100		4.	4.	
1424	do do	500.	600.	100.		12.	12	
1425	do do	500	600.	100.		6	6.	
1426	do do	500	600.	100		6	6	
1427	do do	500.	600.	100.		5.	5	
1428	Odlingsmark, äng do	500	600	100.		11.	11.	
1429	Åker do	550	600	50.		7	3.	50
	Summa				1	23	100	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Johan Johansson Skattegård							
1400	Åker, mylla på lera	500.	600.	100.		6.	6.	
1401	do	do	500.	600.	100.		10.	10	
1402	do	do	500.	600.	100.		17.	17	
1403	do	do	500.	600	100.		11.	11.	
1404	do	do	500	600.	100		10.	10.	
1405	do	do	500.	600	100.		10.	10.	
1406	do	do	500.	600	100.		8	8.	
1407	do	do	500.	600	100.		8	8	
1408	do	do	500	600	100.		17	17	
1409	do	do	500.	600.	100.		7	7	
1410	do	do	500	600.	100.		5	5	
1411	do	do	500.	600.	100.		7.	7.	
1412	do	do	575	600.	75		24	18.	
1413	do	do	550	600	50.		7	3	50.
1414	do	do	550.	600	50.		2	1.	
1415	odlingsmark, äng do	525	600	75		8	6	
	Summa				1	52	139	50
	Gustaf Olsson Skattegård							
1396	Åker, mylla på lera	550.	600	50.		18	9	
1397	odlingsmark do buskbev. stenigt	500	550	50.		58	29	
1398	do	do	150	200	50		3	1.	50
1399	Åker	do	550.	600.	50		12	6	
	Summa					91	45.	50
	Eggvena Socken							
	A. P. Johansson Skräddaregård							
169	Åker, mylla på lera	500	600	100		37	37	
170	do	do	500	600	100		38.	38	
	öfverföres					75	75.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	öfverfördt					75.	75	
171	Åker, svartmylla på lera	500.	650.	150.		52	78	
172	do	do	500	650.	150.		10.	15	
173	do	do	500.	650.	150		7	10.	50
174	do	do	500	650.	150.		4.	6.	
175	do 0,25 m. mylla på lera	350.	650.	300.		14.	42	
176	do	do	350.	650.	300.		20.	60.	
177	do	do	350.	650.	300.		16.	48.	
178	do	do	350.	650.	300.		20.	60	
179	do	do	350.	650.	300.		46	138.	
180	do	do	300.	650.	350.		30.	105	
181	do	do	300.	650.	350		32.	112	
182	do	do	300.	650	350.		8	28.	
183	do	do	300.	650.	350.		9.	31	50
184	do	do	300.	650.	350		14.	49.	
185	do	do	300.	650	350.		8	28.	
186	do	do	300.	650.	350.		7.	24.	50
187	do	do	300.	650.	350.		7.	24.	50
188	do	do	300.	650.	350.		7	24.	50.
189	do	do	300.	650.	350.		7	24.	50.
190	odlingsmark, mad, djup dyjord	250.	550.	300.		15.	45.	
191	do	do	250.	600.	350.		64.	224.	
192	Åker, 0,3 m. mylla på grusbl. lera	225	600.	375		19.	71	25
193	do	do	225.	600.	375		6.	22.	50.
194	Odlingsmark, mad, djup dyjord	250.	600.	350.		23	80.	50
195	do	do	300.	700.	400		80.	320	
196	do	do	300.	700.	400.		40	160.	
197	Åker, 0,25 m. mylla på lera	400.	600.	200.		7	14	
198	do	do	400.	600	200		20	40.	
199	do	do	400	600.	200.		6.	12	
200	do	do	400.	600	200.		4.	8	
201	do	do	400	600	200		13.	26	
202	do	do	400	600	200		9.	18	
	öfverföres					6.	99.	2025.	25.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6.	99.	2025.	25.
203	Odlingsmark, äng, mylla, stenigt	140	300.	160.		18.	28	80
204	Åker, 0,3 m svartmylla på lera	500.	650.	150.		31.	46.	50.
205	do do	500.	650	150.		9.	13.	50
206	do mylla på lera	400	650.	250.		10.	25	
207	do do	400.	650.	250.		16.	40.	
208	do do	400.	650.	250.		19.	47	50
209	do do	400.	650.	250.		17	42	50.
210	do do	300.	650.	350.		6.	21.	-
211	do do	300.	650.	350.		14.	49.	
212	do do	300.	650.	350		15.	52	50.
213	do do	300.	650.	350.		9.	31	50
214	Odlingsmark, mad, djup dyjord	250	600	350.		76.	266.	
215	do do	250.	550.	300.		28	84.	
216	do do	300.	650.	350.		21.	73.	50
217	do do	300.	650	350.		10.	35	
218	Mad, lågt belägen	50.	150.	100.		7.	7	
219	Odlingsmark, äng, djup mylla	300.	650.	350.		37	129	50
220	do do	300.	650.	350.		42.	147	
221	Åker, mylla på grusbl. lera	300.	650.	350.		8.	28.	
222	do do	300.	650	350.		20.	70.	
223	Mad, lågt belägen	50.	150.	100.		2.	2	
224	Åker, mylla på lera	300.	650.	350.		9.	31	50
	Summa				11.	23.	3296.	55.
	O. Ekman							
	Skräddaregård							
225	Åker, lermylla på grusbl. lera	325	625.	300.		29.	87	
226	do do	325	625.	300.		12.	36.	
227	Odlingsmark, äng, djup mylla	150	300	150		25.	37	50
	Summa					66.	160.	50.
	Johan Aug. Andersson							
	Skräddaregård							
228	Åker, 0,3 m. mylla på lera	350	650	300.		12.	36	
	Öfverföres					12	36.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					12	36.	
229	Åker, 0,3 m. mylla på lera	350.	650.	300.		10.	30.	
230	do do	350.	650.	300.		32.	96.	
231	do do	350.	650.	300.		3.	9.	
232	do do	350.	650.	300.		3.	9.	
233	do do	350.	650.	300.		4.	12	
234	do do	350.	650.	300.		4.	12	
235	do do	350.	650.	300.		8.	24.	
236	do do	350.	650.	300.		6.	18.	
237	do do	350.	650.	300.		5.	15.	
238	do do	400.	625.	225		3.	6	75.
239	do do	400.	625.	225		4.	9.	
240	do do	400.	625.	225.		6.	13	50.
241	do do	400.	625.	225.		6.	13.	50.
242	do do	400.	625.	225.		8	18	
243	do do	400.	625.	225.		14.	31	50
244	do do	325	650.	325.		26	84.	50
245	Odlingsmark, äng, 0,35 m do	300.	700.	400.		71.	284.	
246	do " 0,3 m do	300.	700.	400.	1	5	420.	
247	do " do	300.	700.	400.		60.	240.	
248	Mad, låglandig	75	175.	100.		22.	22	
249	Odlingsmark, äng, 0,3 m do	300	700.	400.		56.	224.	
250	do " do	300.	700.	400		58	232	
251	do " djup dyjord	250.	550.	300		19.	57.	
252	do " do	300	650.	350		77.	269.	50.
253	Mad, lågt belägen	50	200	150.		9.	13.	50.
254	Odlingsmark, mad, do	300.	650.	350.		52	182	
255	do do	300	650.	350		64.	224.	
257	Mad, lågt belägen	50	150.	100.		3.	3.	
258a	do do	50	150.	100.		3	3	
259	Odlingsmark, mad, djup dyjord	250.	650.	400.		5.	20.	
260	do " do	250.	650.	400.		11	44	
261	Åker, mylla på lera	300.	650.	350.		63	220.	50
	Summa				8	32	2896	25.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C. J. Andreasson							
	Stommen							
262	odlingsmark, mad, djup dyjord	250.	600.	350.		39.	136.	50.
263	Mad, lågt belägen	75.	175.	100.		83.	83	
264	do do	75.	175.	100.		23.	23.	
265	odlingsmark, äng, 0,3 m. mylla på lera	300.	650.	350		63	220.	50
266	do " do	300.	650.	350.		55.	192.	50.
267	do " do	300.	650	350		75.	262.	50
268	Åker do	400	625.	225		10.	32	50.
269	do do	400.	625.	225		9.	20	25.
270	odlingsmark 0,3 m do	400	625.	225.		9.	20	25.
271	do do	400.	625.	225.		11.	24	75.
272	do do	400.	625.	225.		6.	13.	50.
273	do do	400.	625.	225.		5.	11.	25.
274	do do	400.	625.	225.		5.	11	25.
275	do do	400.	625.	225.		5.	11	25
276	do do	400.	625.	225.		6.	13.	50.
277	do do	400	625.	225.		6.	13.	50.
278	do do	400.	625.	225		8.	18	
279	do 0,3 m. do	500.	650.	150.		14.	21.	
280	do " do	500.	600.	100.		4.	4.	
281	do " do	500.	600.	100.		15.	15.	
282	do " do	500.	600.	100.		16	16	
283	do " do	500	600	100		25	25.	
284	do " do	500.	600.	100.		15.	15.	
285	do " do	500	600.	100		13	13.	
286	do " do	500.	600.	100		6	6.	
287	do " do	450.	625.	175		6	10.	50.
288	do do	450.	625.	175		8	14.	
289	do do	450.	625.	175.		12.	21.	
290	do do	450.	625.	175		14.	24.	50.
291	do do	400.	625.	175		13.	22.	75.
	Summa					5. 79.	1305.	75.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anders Andersson							
	Stominen och Östergården							
	Stommen							
292	Åker, mylla på lera	450.	650.	200.		39.	78	
293	do do	450.	650.	200.		6.	12	
294	do djup lermylla	500.	650.	150.		14	21.	
3076	Odlingsmark, mad do	250.	650	400.		32.	128	
3086	do " do	250.	650.	400		38	152	
3096	do " do	250.	650.	400.		4.	16.	
3106	do " do	300.	650.	350.		20.	70.	
311	do " do	300.	650.	350.		32.	112	
3176	do " do	75.	300.	125.		15.	18.	75.
313	Mad, lågt belägen	75.	175.	100.		77	77.	
314a	do do	75.	175.	100.		13.	13.	
3146	do do	75.	175.	100.		21.	21.	
315	do do	250.	600.	350.		33.	115	50.
316	Odlingsmark, mad, djup mylla	250.	600	350.		60.	210.	
317	do " " dyjord	150.	450.	300.		35	105	
318a	do " do	150.	450.	300.		6.	18.	
319a	Mad, lågt belägen		150.	150.		2.	3	
	Östergården							
295	Åker, djup lermylla	500.	650.	150.		16	24.	
296	do do	500.	650.	150.		14.	21.	
297	do do	400.	650.	250.		22.	55.	
298	do do	300.	650.	350.		15	52	50.
299	do do	300.	650.	350.		10.	35	
300	do do	300.	650.	350.		12	42	
301	do do	300.	650.	350.		11.	38.	50.
302	do do	400.	650	250		31	77	50
303	do do	450	650.	200		32	64	
304	do do	325	650	325		34.	110.	50.
305	do do	300.	650.	350.		41.	143	50
	Öfverföres					6 85.	1833.	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6.	85.	1833.	75
306	odlingsmark, mad, djup mylla	250.	650.	400.		19	76.	
307a	½ " ½	250.	650	400		32	128	
308 a	½ " ½	250.	650.	400.		58	232	
309. a	½ " ½	250.	650	400.		65.	260.	
310 a	½ " ½	300.	650.	350.		44	154	
312a	Mad, lågt belägen	75.	200.	125.		8	10.	
318b	½ ½	150.	450	300.		3.	9.	
	Summa				9.	14.	2.702	75
	M. Back							
	Stommen							
576	Åker, mylla på lera	575	650.	75.		27	20.	25.
577	½ ½	575	650.	75.		12.	9.	
578	½ ½	575	650.	75.		9	6	75
579	½ ½	575	650.	75.		17.	12.	75.
	Summa					65	48.	75.
	Carl Händén							
	Östergård							
320	Åker, lermylla på lerbotten	550.	650.	100.		2.	2	
321	½ ½	550.	650.	100.		2.	2.	
322	½ ½	500.	650.	150		26.	39.	
323	½ ½	500.	650.	150		28.	42.	
324	½ ½	500.	650.	150		11.	16	50.
325	½ 0,3 meter ½	450.	650.	200		31.	62.	
326	½ ½	450.	650.	200.		15.	30.	
327	½ ½	450.	650.	200.		16.	32	
328	½ ½	450	650.	200.		16	32	
329	½ ½	450.	650.	200.		20.	40.	
330	½ ½	450.	650.	200.		20.	40.	
331	½ 0,2 meter ½	325	650.	325		30	97	50.
332	½ ½	325.	650.	325		20.	65	
333	½ ½	325.	650.	325.		21.	68	25.
334	½ ½	325	650.	325.		6.	19.	50.
	Öfverföres				2	64.	587.	75.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2.	64.	587	75
335	Åker, 0,7 m. lermylla på lerbotten	325.	650.	325.		30	97	50
336	½ 0,3 m ½	450.	650	200.		28	56	
337	½ ½	450.	650.	200.		16.	32.	
338	½ ½	500.	650.	150.		23.	34.	50.
338a	odlingsmark, äng ½	250	600.	350.		3.	10.	50.
	Summa				3.	64.	818.	25.
	A. Rutenskiöld							
	Håkansgård							
339	Åker, lermylla på lera	550.	650.	100.		13.	13.	
340	½ ½	500.	650.	150.		42.	63.	
341	½ ½	500.	650.	150.		40.	60.	
342	½ ½	500.	650.	150.		40.	60.	
343	½ ½	450.	650.	200.		44.	88	
344	½ ½	450.	650.	200.		77.	154.	
345	½ 0,3 m ½	325	650.	325		40.	130.	
346	½ " ½	325.	650.	325.		24.	78.	
347	½ " ½	325.	650.	325.		14.	45	50.
348	½ " ½	325.	650	325		33	107.	25
349	odlingsmark, äng, djup mylla	250.	600.	350.		14.	49.	
350	½ " ½	250.	600.	350.		6.	21.	
351	Mad, lågt belägen	150.	400.	250		18.	45	
404	Åker, mylla på lera	450.	700.	250		11.	27.	50.
405	½ ½	450.	675.	175		56.	98.	
406	½ ½	400.	650.	250.		41.	102.	50.
407	½ ½	400.	650.	250.		48.	120.	
408	½ Sandmylla på Sand	450.	500.	50.		7.	3.	50.
409	½ ½	450.	500.	50.		37.	18.	50.
410	½ ½	450.	500.	50.		23.	11.	50.
411	½ mylla på lera	425	675.	250.		19.	47.	50
412	½ ½	425	675	250.		45.	112.	50.
413	odlingsmark, äng ½	250.	500.	250.		9.	22.	50.
	Summa				7.	1	1477	75.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anders Johansson Håkansgård							
352	Mad, lågt belagen	150.	400.	250.		17.	42.	50
352a	Åker, mylla på lera	500.	650.	150.		25.	37.	50.
353	do 0,2 meter do	450.	650.	200.		37.	74.	
354	do do	500.	650.	150.		62.	93.	
355	do do	500.	650.	150.		25.	37.	50
356	do do	500.	650.	150.		12.	18.	
357	do do	450.	650.	200.		9.	18.	
358	do do	450.	650.	200.		22.	44.	
359	odlingsmark, mad djup dyjord	300.	600.	300.		10.	30.	
360	do " do	300.	600.	300.		22.	66.	
361	do " do	300.	500.	200.		9.	18.	
387a	do äng, åstrand	250.	550.	300.		23.	69.	
387	Åker, lermylla på lera	400.	700.	300.		56.	168.	
388	do do	425.	700.	275.		36.	99.	
389	do 0,25 m. Sandmylla på Sand	450.	600.	150.		22.	33.	
390	do do	450.	600.	150.		38.	57.	
391	do mylla på Sandbl. lera	425.	650.	225.		24.	54.	
392	do do	400.	700.	300.		30.	90.	
393	do do	425.	675.	250.		56.	140.	
394	do do	400.	650.	250.		36.	90.	
395	do Sandmylla på Sand	450.	600.	150.		1.	1.	50
396	Åstrand	250.	550.	300.		17.	51.	
397	do	250.	550.	300.		17.	51.	
398	Åker, 0,15 m. mylla på lera	425.	675.	250.		78.	195.	
399	do do	425.	675.	250.		48.	120.	
400	do do	450.	600.	150.		62.	93.	
401	do Sandmylla på Sand	450.	550.	100.		82.	82.	
402	do do	450.	550.	100.		57.	57.	
403	do mylla på lera	400.	650.	250.		60.	150.	
	Summa					9.	93.	2.079

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anders Petter Johansson Håkansgård							
414	odlingsmark, äng, djup mylla	250.	550.	300.		57.	156.	
415	Åker, mylla på lera	400.	675.	275.		46.	126.	50.
416	do do	400.	675.	275.		42.	115.	50
417	do do	400.	675.	275.		28.	77.	
418	odlingsmark, äng, djup mylla	250.	650.	400.		14.	56.	
419	Åker, mylla på lera	400.	600.	200.		32.	64.	
420	do svartmylla på sandbl. lera	400.	650.	250.		17.	42.	50
421	do do	400.	650.	250.		19.	47.	50
422	do do	400.	600.	200.		38.	76.	
423	do do	400.	600.	200.		22.	44.	
424	do do	400.	600.	200.		16.	32.	
425	do do	400.	600.	200.		11.	22.	
426	do do	400.	600.	200.		22.	44.	
427	do do	400.	600.	200.		38.	76.	
428	do do	400.	600.	200.		19.	38.	
429	do do	400.	600.	200.		12.	24.	
430	do mylla på lera	400.	675.	275.		21.	57.	75
431	do do	400.	675.	275.		26.	71.	50
432	do do	400.	675.	275.		3.	8.	25
433	do do	400.	675.	275.		19.	52.	25
434	do do	400.	675.	275.		46.	126.	50.
434a	do do	400.	600.	200.		32.	64.	
435	do do	400.	675.	275.		18.	49.	50.
436	odlingsmark, äng do	300.	650.	350.		38.	133.	
437	do " do	300.	650.	350.		24.	84.	
438	do " do	300.	650.	350.		13.	45.	50.
	Summa				6.	68.	1.733.	25
	Samfäldt							
362	odlingsmark, stenigt	150.	200.	50.		4.	2.	
363	do do	150.	350.	200.		3.	6.	
	Summa					7.	8.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. P. Olsson							
	Köparegård							
363b	Åstrand	150.	350.	200.		6.	12	
364	Åker, lermylla på grusbl. lera	350.	450.	100.		2.	2	
365	do	do	350.	450.	100.		7.	7
366	Åstrand	150.	350.	200.		7	14.	
367	Åker lermylla	300.	600.	300.		4.	12.	
368	do do	300.	600.	300.		3.	9.	
369	do do	300.	600.	300.		4.	12.	
370	do do	300.	600.	300.		14.	42	
371	Åstrand	150.	300.	150.		7	10	50.
439.	odlingsmark, ång, mylla på lera	300.	650.	350.		3.	10.	50
440	do " djup mylla	250.	650.	400.		52	208.	
441	do " do	250.	650	400.		82.	328.	
442	do " do	300.	650	350.		29.	101.	50.
443	Åker mylla på lera	350	700.	350.		14.	49.	
444	do do	350.	700	350.		35.	122.	50.
445	do do	350.	700.	350.		11	38	50.
446	do do	450	625.	175		2.	3.	50.
447	do do	450.	625.	175.		7	12.	25.
448	odlingsmark, ång, djup mylla	300	650.	350.		22	77.	
449.	do do	250	650.	400		64.	256.	
450	do do	300.	650.	350.		32.	112	
	Summa				4.	7	1439.	75
	A. Engblad							
	Köparegård							
372	Åker, lermylla på grusbl. lera	300.	600.	300.		28	84.	
373	do do	300	600	300		28	84	
374	odlingsmark, ång, åstrand	150	400	250.		5.	12	50
375	do	150.	400.	250.		8	20.	
376	Åker, 0,2 m. lermylla på lera	400.	650.	250		43	107	50
377	do do	400.	650.	250.		18.	45.	
	Öfverföres				1	30	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1.	30	353	
378	Åker, 0,2 m. lermylla på lera	425.	650.	225		14.	31.	50.
379	do do	425	650.	225.		36.	81.	
380	do do	350.	700.	350.		47	164.	50.
381	do do	350	700.	350.		46	161.	
382	do do	350.	700.	350.		53	185.	50.
383	do do	350	700	350.		60	210.	
384	do do	350.	700.	350.		60	210.	
385	do do	350	700.	350.		63	220.	50.
386	do do	450	625	175.		12.	21.	
493	do do lerbotten	450	650.	200.		4.	8	
494	do do	450	650.	200		13.	26.	
495	do do	450.	650.	300.		13.	26	
	Summa				5	51	1698.	
	August Andersson							
	Guntorp Stengård							
451	Åstrand	450.	650.	200.		6	12	
452	do	450.	650.	200.		6.	12	
453	do	450.	650.	200.		18.	36.	
454	Åker, mylla på lera	300	600.	300		81	243	
455	do do	300	600	300.	1	11	333.	
456	odlingsmark, mad, 0,25 m. lermylla på lerbl. sand	300	650.	350		74	259.	
457	do " do	300	650.	350.		50	175.	
458	do " do	250	650.	400		32	128	
459	do " do	250	650.	400.		29.	116.	
460	do " do	250	650.	400.		11.	44.	
461.	do " do	250.	650.	400		65.	260.	
462	do " do	350.	650.	300		47	141.	
463	do " do	350.	650.	300.		17.	51.	
463a	do " do	375	650.	275		17.	46	75
464	do " do	250	650.	400.		67.	268	
465	do " do	250.	650.	400		23	92	
466	do " do	300	650	350		28	98	
	Öfverföres				6.	82	2314	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				6.	82	2314.	75.
467	Åker, lermylla på lerbotten	350.	650.	300.		33	99.	
468	do do	350.	650.	300.		15	45	
469	do do	500.	600.	100.		45	45	
470	do do	500.	600.	100.		39.	39.	
471	odlingsmark do	300.	650.	350.		35	122.	50
472a	do do	300.	650.	350		14.	49.	
472b	do do	300.	650.	350.		62	217.	
473	do do	300.	650.	350.		28	98.	
474	do do	300.	650.	350.		81.	283.	50.
475	do do	375.	650.	275.		79.	217.	25.
476a	do äng, djup mylla	400.	650.	250.		11.	27.	50.
476b	do " do	400.	650.	250.		8.	20.	
477	do do	400.	650.	250.		25.	62.	50
478	Åker, lermylla på lerbotten	375.	675.	300.		73.	219.	
479	do do	375.	675.	300.		85.	255.	
480	do do	400.	675.	275.		30.	82.	50.
481	do do	400.	675.	275.		14.	38.	50.
482	do do	400.	675.	275.		7.	19.	25.
483	do do	400.	675.	275.		16.	44.	
484	do do	400.	675.	275.		22.	60.	50.
485	do do	400.	675.	275.		23.	63.	25.
486	do do	400.	675.	275.		29.	79.	75.
487	do do	400.	675.	275.		63.	173.	25.
488	do do	375.	675.	300.		37.	111.	
489	do do	375.	675.	300.		17.	51.	
490	do do	375.	675.	300.		16.	48.	
491	do do	325.	675.	350.		8.	28.	
492	Backe, skogbev. stenig	100.	125.	25.		27.	6.	75.
496	Åker, lermylla på lerbotten	450.	700.	250.		17.	42.	50.
497	do do	450.	700.	250.		30.	75.	
498	do do	450.	700.	250.		23.	57.	50.
499	do do	450.	700.	250.		87.	217.	50.
	Öfverföres				17.	81.	5312.	25.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				17.	81.	5312.	25.
500	Åker, lermylla på lerbotten	450.	700.	250.		62.	155.	
501	do do	450.	700.	250.		4.	10.	
502	do do	450.	700.	250.		58.	145.	
503	do do	500.	675.	175.		39.	68.	25.
504	do do	500.	675.	175.		49.	85.	75.
505	do do	500.	675.	175.		13.	22.	75.
506	do do	500.	675.	175.		47.	82.	25.
507	do do	500.	675.	175.		13.	22.	75.
508	do do	450.	700.	250.		40.	100.	
509	do do	450.	700.	250.		34.	85.	
	Summa				71.	40.	6089.	
	A. P. Larsson							
	Eggvena Stengård							
510	Åker, lermylla på lerbotten	350.	700.	350.		47.	164.	50.
511	do do	350.	700.	350.		32.	112.	
512	do do	350.	700.	350.		11.	38.	50.
513	do do	350.	700.	350.		11.	38.	50.
514	odlingsmark, äng, do	300.	650.	350.		10.	35.	
515	do do	300.	650.	350.		6.	21.	
516	do do	300.	650.	350.		7.	24.	50.
517	do do	350.	700.	350.		16.	56.	
518	do do	350.	700.	350.		18.	63.	
519	Åker do	450.	650.	200.		27.	54.	
520	do do	450.	650.	200.		13.	26.	
521	do do	450.	650.	200.		15.	30.	
522	do do	500.	600.	100.		16.	16.	
523.	do do	500.	600.	100.		31.	31.	
524	odlingsmark, äng do	450.	700.	250.		29.	72.	50.
525	do " do	450.	700.	250.		14.	35.	
526	do " do	350.	700.	350.		11.	38.	50.
527	do " do	350.	700.	350.		33.	115.	50.
528	do " do	300.	700.	400.		52.	208.	
	Öfverföres				3.	99.	1179.	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	99.	1179.	50
529	odlingsmark, äng, lermylla på ler-botten	300.	700.	400.		39	156	
549	Åker, mylla på lera	450.	650.	200		15.	30	
550	do do	450.	650.	200		8	16	
551	do do	450.	650.	200		7	14.	
552	do do	450.	650.	200		50.	100.	
553	do do	400.	700.	300		6.	18.	
554	do do	400.	700.	300.		3	9.	
555	do do	400.	700.	300.		4.	12	
556	do do	400.	700.	300.		9.	27.	
557	do do	400.	700.	300		14.	42	
558	do do	400.	700.	300.		16	48.	
559	do do	400.	700.	300.		37.	111.	
560	do do	500.	650.	150		9.	13.	50.
561	do do	500.	650.	150		7	10.	50.
562	do do	500.	650.	150		7	10.	50.
563	do do	500.	650	150		11.	16.	50.
564	do do	500.	650.	150		7	10.	50.
565	do do	500.	650.	150		5.	7.	50.
566	do do	500.	650.	150		15	22	50.
567	do do	500.	650	150		15	22.	50.
568	do do	550.	650.	100		16	16.	
569	do do	550.	650	100		9	9	
570	do do	550.	650.	100.		6.	6.	
571	do do	550	650.	100		6	6	
572	do do	550.	650.	100.		8	8	
573	do do	550.	650.	100.		5	5.	
574	do do	550.	650	100.		8	8.	
575	do do	550.	650	100.		8	8.	
	Summa				7.	49.	1942.	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. P. Andreasson Eggvena Stensgård							
530	Åker, lermylla på lerbotten	450.	600	150		16	24	
531	do do	450.	600.	150.		23	34	50
532	do do	450	600.	150.		23	34	50
533	odlingsmark, äng, djup dyjord	450.	650.	200.		37	74	
534	do do	450.	650.	200.		16.	32	
535	do do	450	650.	200.		2	4.	
536	Åker, svartmylla på sand	500.	600.	100.		31	31	
537	do do	500.	600.	100		29.	29.	
538	do do	500.	600.	100.		18	18.	
539	do do	500.	600.	100		18.	18.	
540	do do	500.	600.	100.		6	6.	
541	do do	500.	600	100		18.	18.	
542	do do	500	600	100		32	32	
543	do do	500.	625.	125.		5	6.	25
544	do do	500	625	125		2	2	50.
545	do do	500.	625.	125.		17.	21	25
546	do do	500	625	125.		48	60	
547	odlingsmark, äng, djup dyjord	450.	625.	175.		67.	117	25
548	do do	450	625.	175		13	22	75
	Summa					4.	21.	585
	Alfred Andersson Skottstorp							
646	odlingsmark, mad, mylla på lera	450	530	100		24	24.	
580	Åker do	450	650.	200.		19.	38.	
581	do do	450.	650.	200.		9.	18	
582	do do	450	650	200.		18	36	
583	do do	450.	650.	200.		9.	18	
	Summa					79.	134.	
	Svante Johansson och Samuel Svensson Skottstorp							
584	Åker, mylla på lera	475	650	175		8	14.	
585	do do	475	650.	175		8	14.	
	Öfverföres					16.	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					16	28	
586	Åker, mylla på lera	475	650.	175		15	26	25.
587	do	475	650.	175		7	12	25
588	do	475	650.	175		7	12	25
589	do	475.	650	175.		8	14.	
590	do	475	650	175.		10	17	50
591.	do	450.	650.	200		7.	14.	
592	do	450.	650	200		6.	12	
593	do	450.	650	200		5	10.	
594.	do	450.	650	200.		5	10	
595	do	450.	650.	200.		10	20	
596	do	450	650.	200		5	10	
597	do	450.	650	200		5	10	
598	do	450	650.	200.		7	14	
599	do	450	650	200		4.	8	
600	do	450.	650.	200.		18	36.	
601	do	450	650.	200		8	16	
684	do	450.	625.	175		10.	17	50
685	odlingsmark, mad, do	450	625.	175		53	92	75
686	do	450.	650.	200		39.	78	
687	Åker do	450.	600	150		16.	24	
688	do	450	600.	150.		18	27	
689	do	450.	600	150.		17.	25	50.
690	do	450.	600	150		26	39	
691	do	450.	600.	150.		24.	36	
692	do	350	650.	300		11	33	
693	do	350	650	300		9.	27	
694	do	350	650.	300.		11.	33.	
695	do	350.	650.	300.		9.	27	
696	do	350.	650.	300		10.	30	
697	do	350	650.	300		9.	27	
	Öfverföres					4	5	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					4	5 787	
698	odlingsmark, mad, djup mylla	300	600	300		17	51.	
699	do do	300.	600.	300		17.	51	
700	Mad, lågt belägen	50.	150.	100.		5	5	
701	do do	200.	550.	350.		34.	119.	
702	odlingsmark, mad, djup mylla	300	600	300		20	60	
703	Åker, mylla på lera	500.	650.	150.		19.	28	50
704	do do	500.	650.	150.		10.	15	
705	do do	500.	650.	150.		49.	73.	50
706	do do	500.	650.	150.		14.	21.	
707	odlingsmark, mad, djup mylla	250.	650.	400		5.	20	
708	Åker, mylla på lera	500.	650.	150.		13.	19	50
709	do do	500.	650.	150.		16	24	
710	odlingsmark, mad, djup mylla	250.	550.	300		7	21.	
769.	do äng, mylla på lera	200.	500.	300		14.	42	
770	do do	200.	400	200		10.	20.	
	Summa					6.	55	1357. 50.
	Clara Johansdotter och Sofia Johansdotter Skottstorp							
602	Åker, mylla på sandlera	475	650	175		26.	45	50
603	do do	475	650.	175		15	26	25
604	do do	475	650.	175		5	8.	75
605	do do	475	650	175		6.	10	50
606	do do	475.	650	175		5	8	75
607	do do	475	650	175		6	10	50.
608	do do	475	650.	175		7.	12.	25
609	do do	475	650.	175.		10.	17.	50.
676	do do	450.	650.	200.		6.	12	
677	do do	450.	650	200.		12.	24.	
678	do do	450.	650.	200.		8	16.	
679	do do	450.	650.	200		4	8.	
680	do do	450	650	200.		3	6	
	Öfverföres					1	13	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	13	206	
681.	Åker, mylla på sandlera	450.	650.	300.		3	6	
682	do do	450.	650.	300.		3	6	
683	odlingsmark, mad do	450.	650.	300.		32	64.	
711	do " djup mylla	300.	600.	300.		6	18.	
712	Åker, mylla på lera	500.	600.	100.		8	8	
713	do do	500.	600.	100.		6.	6	
714	do do	500	600.	100		4	4	
715	do do	500	600.	100.		42	42	
716	do do	450.	600.	150		23	34	50
717	do do	450.	600.	150.		11.	16	50
718	do do	450	600	150		10	15	
719	do do	450	600	150		14	21	
720	do do	450	600	150.		11	16	50
721	odlingsmark, backe och skog- beväxt	75	300	175		5	6	25
722	do ,ång, djup mylla	300	600	300		13.	39.	
723	do " do	300.	600.	300.		14.	42	
724	do " do	300	600	300		9.	27	
725	do " do	300.	600	300		3	9.	
726	do lågt belägen	300	450.	250.		11.	27	50
	Summa				3.	41	614.	75
	Svante Pettersson Skottstorp							
610.	Åker, mylla på lera	475	650.	175.		10.	17	50
611	do do	475	650	175		11	19	25
612	do do	475	650.	175		25	43	75
671	do do	500	600	100.		17	17	
672	do do	500.	600.	100.		11	11.	
673	do do	500	600	100		14.	14.	
674	do do	500	600	100		21	21	
675	do do	500	600	100		14	14	
	Summa				1	23	157	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Andreas Larsson Skottstorp							
613	Åker, mylla på lera	475.	650	175		16	38	
614	do do	475	650	175		19.	33	25
615	do do	475	650.	175		15.	26	25
616	do do	475	650	175		11.	19.	25
617	do do	475	650	175		12.	21	
618	do do	475	650.	175		13.	22	75
619	do do	475.	650	175		11	19.	25
620	do do	475	650	175		13	22.	75
621	do do	475	650.	175		12.	21	
622	do do	475	650	175		5	8	75
623	do do	475	650	175		9.	15.	75
624	do do	500	625	125		18	22.	50
625	do do	500.	625.	125.		15.	18	75.
626	do do	500	625	125		16	20.	
627	do do	500	625	125		11.	13	75
628	do do	500	625.	125.		12.	15.	
629	do do	500.	600.	100.		4	4	
630	do do	500	600	100		9	9	
631	do do	500.	600.	100.		16.	16.	
632a	do do	500	600	100.		60	60.	
632b	do do	500	600	100		6.	6.	
633a	do do	500	625	125		23	28	75
633b	do do	500	625	125.		29.	36	25
634	do do	500	625	125		15	18	75
645	odlingsmark, mad do	450	550	100		5	5.	
658a	do ång	400	500	100.		5.	5.	
659	Åker do	450	550	100		12.	12.	
660	do do	450	550	100.		9.	9.	
661	do do	450.	550	100.		13	13	
662	do do	500	650	150		16	24	
	Öfverföres				4.	30	574.	75.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				4.	30	574	75.
663	Åker, mylla på lera	500	650	150		8	12	
664	do do	500	650	150		12	18.	
670	do do	500	600	100		15	15	
727	do do	300	600	300		38	114	
728	do do	300	600	300		10	30.	
729	odlingsmark, mad do	300	600	300		20	60	
730	Mad, lågt belägen	200	550.	350		9	31	50
731	odlingsmark, mad, mylla på lera	300	600	300		9	27	
732	do " do	300	600	300.		29	87	
734	do " do	300.	600.	300		12	36	
735	do buskbev. högre belägen	75	300	175		38	47	50
736	do äng stenbl.	200	400	200		9	18	
737	do mad, mylla på lera	300	600	300		57	171	
738	do " do	300	600	300		28	84	
	Summa				7	34	1325	75
	Johannes Andersson Skottstorp							
647	Åker 0,15 m. mylla på lera	450.	550	100		12	12	
648	do do	450	550.	100		10	10.	
649	do do	450	550	100		8	8	
650	do do	450	550	100		9	9.	
651	odlingsmark do	400	500	100		7	7.	
652	do do	400	500	100		5	5	
653	Åker do	450	550	100		9.	9.	
654	do do	450	550	100		8	8	
655	do do	450	550	100		9.	9.	
656	do do	450	550	100		10	10	
657	do do	450	550.	100.		8	8	
658	do do	450.	550.	100.		4	4.	
753	odlingsmark do	300.	600.	300		54	162	
754	do do	200	500.	300		16	48	
755	do do	300	600.	300		39	117	
	Öfverföres				2	8	426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				2	8	426	
756	odlingsmark, äng, mylla på lera	300	600	300		16	48	
757	Åker do	350	625	275		22	60	50
758	do do	300	600	300		37	111.	
759	do do	300	600	300		13	39	
760	do do	300	600	300		8	24	
761	do do	300	600	300		3	9.	
762	do do	300	600.	300		4.	12	
763	do do	300	600	300.		29.	87	
764	Odlingsmark, äng do	300	600.	300.		11.	33	
765	do do	350	650	300.		15	45.	
766	Åker do	300	600.	300.		16	48	
767	odlingsmark äng do	300	600.	300.		14	42	
768	do do	350	650.	300.		18	54	
	Summa				4	14	1038	50
	Soldatstom							
665	Åker mylla på lera	500	625	125.		16.	20.	
666	do do	500	650.	150.		80	120.	
667	do do	500	650	150		84	126	
668	Odlingsmark äng do	450	650	200		7	14.	
669	do do	450.	650	200.		8	16.	
	Summa				1	95	296	
	A. F. Svensson Skottstorp							
743	Odlingsmark, äng, mylla på lera	350	600	250.		16	40.	
744	Åker do	350.	600.	250		18	45.	
745	do do	350.	600	250		5	12	50
746	do do	350	600	250		2	5	
747	Odlingsmark äng do	300	600	300		12	36	
748	do do	75	250	175		12.	21.	
749	do do	75	250.	175		8	14	
750	Åker do	500	650	150		58	87	
751	Odlingsmark, äng do	250	500	250.		8	20.	
	Öfverföres				1	39	280	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1.	39.	280.	50.
752	odlingsmark, äng, mylla på lera	300	500.	200		8	16	
	Summa				1	47.	296	50
	Fölene Socken							
	Maja Larsdotters Herbhus							
	Sonen Johannes Anderssons							
	Kåragården							
933	Åker, mylla på lera	450	555	100		21	21	
934	do do	475	575	100		70	70	
935	do do	475	575	100		58	58	
936	odlingsmark, äng do	500	575	75		67	50	25
937	do " do	500	575	75		37	27	75.
938	do " do	500	550	50		53	26	50
939	do " do	450.	600	150.	1	17	175.	50
940	do " do	350	600.	250.		20.	50	
941	do " do	375.	600.	225.		24	54	
942	do " do	375	600	225.	1	28.	288	
943	do " do	375.	600.	225		24	54	
944	do " do	400.	600.	200		16.	32	
945	do do	425	600.	175		25.	43.	75.
946	do do	450.	600.	150.		32	48.	
947	do do	425.	600.	175.		55	96	25
948	do do	375.	600.	225.		23.	51	75
949	do do	450	600.	150.		13.	19.	50.
	Summa				7.	83.	1166	25
	Lars Johansson							
	Kåragård							
908	Åker, mylla på lera	400.	600	200.		23.	46	
909.	do do	400	600	200.		51	102	
910	odlingsmark, mad, do	350.	600.	250.		23.	57	50.
911	Åker do	400.	600.	200.		29.	58.	
917	do do	400.	600.	200		18.	36	
	Öfverföres				1.	44.	299.	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	44.	299.	50.
913.	Åker, mylla på lera	400.	600.	200		47.	94.	
914	do do	425.	550	125		10.	12.	50.
915	do do	425.	550.	125.		5.	6	25
916	do do	425.	550.	125.		13.	16.	25
917	do do	425.	550.	125		9.	11	25
918	do do	425.	550.	125.		8	10.	
919	do do	400	550	150		20	30	
920	do do	400.	550.	150.		24	36	
921	do do	400.	550.	150.		33	49.	50
922	do do	400.	550.	150.		23	34	50.
923	do do	400.	550.	150		20	30	
924	do do	400	550.	150.		22	33.	
925	do do	450.	525.	75.		9.	6	75
926	do do	450.	525	75.		14.	10.	50
927	do do	450.	525.	75.		27	20	25.
928	do do	450.	525.	75.		8.	6	
929	do do	425	575.	150.		13.	19.	50.
930	do do	400.	550.	150.		14.	21.	
931	do do	400.	550.	150.		11	16.	50.
932	do do	400	550	150.		7.	10.	50.
	Summa				4.	81	773.	75.
	Remmene Socken							
	Åttlebergs äng							
	Lars Johansson							
	Kåragård							
950	Åker, mylla på lera	550	600	50.		50	25	
951	do do	500.	600.	100.		16	16	
952	do do	500.	600	100.		13	13.	
953	do do	500.	600.	100		12.	12	
954	do do	500	600	100.		12.	12	
955	do do	500	600	100		13.	13	
	Öfverföres				1	16.	91.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	16	91.	
956	Åker, mylla på lera	500	600	100.		14.	14	
957	d:o d:o	475.	600	175.		11.	19.	75.
958	d:o d:o	475	600.	175.		12.	21	
959	d:o d:o	475.	600.	175.		13	22.	75
960	d:o d:o	475.	600	175.		4.	7	
961	odlingsmark, äng, d:o	400.	600.	200.		28	56	
962	d:o d:o	400.	600	200.		14.	28	
	Summa				2.	12	259	
	Svante Pettersson							
	Skottstorp på Kåragård							
896	odlingsmark, mad, mylla på lera	300.	600.	300.		21.	63.	
897	d:o " d:o	75.	150.	75		6	4	50.
898	d:o " d:o	250.	600.	350		41	143.	50.
899	d:o " d:o	300	600	300.		2	6	
900	Åker d:o	300.	600	300		8	24	
901	odlingsmark, mad d:o	300.	600	300.		8	24	
902	d:o " d:o	300.	600	300		50.	150.	
903	d:o " d:o	300	600	300		22	66	
904	d:o " d:o	300	600	300		32	96	
905	d:o " d:o	250.	500	250.		19.	47	50.
906	d:o " d:o	100.	200	100		16.	16.	
907	Åker d:o	300	600	300		76	228	
	Summa				3.	1	868	
	Johannes Bengtsson							
	Mossgården, Kåragård							
883	odlingsmark, mad, mylla på lera	300	600	300		69	207	
884	d:o " d:o	275.	600	325.		54	175	50
885	d:o " d:o	325.	600	275		58	159	50.
886	d:o " d:o	325	600.	275.		41	117	75.
887	d:o " d:o	300	600	300		45.	135.	
888	d:o " d:o	300	600	300		47	141.	
889	d:o " d:o	300.	625	325		98.	318	50.
	Öfverföres				4	17	1249.	25.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				4	12	1249.	25.
890	odlingsmark, mad, mylla på lera	300	600	300		75	225	
891	d:o " d:o stenig	100	175	75		24	18	
892	d:o d:o	275	625	350		45	157	50
893	Åker d:o	400	600	200		27	54	
894	d:o d:o	400	600	200		62	124	
895	d:o d:o	400.	600.	200.		30	60	
	Summa				6.	75	1887	75
	Rakåsa Westergård							
635	Åker, mylla på lera	500.	650.	150.		22	33.	
636	d:o d:o	500	650.	150.		19.	28	50.
	Summa					41.	61.	50
	Rakåsa Westergård							
642	odlingsmark, mad, mylla på lera	450.	550.	100.		17	17	
	Summa					17.	17.	
	August Johannesson							
	Rakåsa Mellangård							
637	Åker, mylla på lera	500.	650	150.		13	19.	50.
638	d:o d:o	500.	650.	150.		10.	15	
639	d:o d:o	500.	650.	150.		10	15.	
640	d:o d:o	500.	650.	150.		5.	7.	50.
641	d:o d:o	500.	650.	150.		5.	7	50.
	Summa					43.	64.	50.
	J. Pettersson							
	Rakåsa Mellangård							
643	odlingsmark, mad, mylla på lera	450.	550.	100.		29.	29.	
	Summa					29.	29.	
	August Andreasson							
	Rakåsa Mellangård							
644	odlingsmark, mad, mylla på lera	450	550.	100.		11.	11.	
771	d:o " d:o	150.	300	150.		16	24	
	Öfverföres					27.	35.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					27	35.	
772	odlingsmark, mad, mylla på lera	200.	400.	200.		14.	28.	
773	do n do	200.	400.	200		3.	6	
774	Åker do	300.	500	200.		13.	26.	
775	odlingsmark, mad do	150.	300.	150.		12.	18.	
776	do do	150.	300.	150.		17	25.	50
777	do do	300.	550.	250.		16.	40.	
778	do do	300.	550	250.		16.	40.	
779	do do	400.	550.	150.		30.	45	
780	do do	400	550	150		21.	31	50.
781	Åker do	300.	400.	100		73	73	
782	do do	450.	550.	100		36	36.	
783	do do	450.	550.	100.		24	24	
784	do do	400	550	150.		42	63.	
785	do do	400.	550.	150.		75.	112.	50
	Summa				4.	19.	603.	50.
	J. Andersson Skattegården							
786	Åker, mylla på lera	400.	550	150		66.	99.	
787	do do	400	550	150		62	93	
788	do do	500.	550	50.	1	60.	80.	
788a	do do	400	500.	100.		34.	34.	
789	odlingsmark, mad do	250	500	250		32	80	
790	do n do	200.	400	200.		19.	38.	
791	do n do	300.	550	250.		9.	22.	50
792	do n do	300.	550.	250.		15	37	50.
880	Åker do	325.	600.	275.		48	132.	
881	odlingsmark do	300	450.	150.		41	61	50.
882	do mad do	300	600	300.		60	180.	
	Summa				5	46	857	50
	Peter Johansson Lunda Östergård för Baggetorp							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
814	Åker, mylla på lera	300	500	200.		13	24	
815	do do	300.	500.	200.		28	56	
816	do do	300.	500.	200.		4.	8	
817	do do	300.	500.	200.		13.	26	
818	do do	300.	500	200		34	68	
819	odlingsmark, ång do	300	500	200.		6	12	
820	do n do	300.	500.	200		15	30	
821	do n do	250	500	250.		32	80.	
821a	do n do	275	450.	175.		3.	5.	25
822	do n do	250.	500.	250.		7	17.	50
823	Åker do	400.	500.	100		57	57.	
872	do do	250.	450.	200.		2	4	
873	do do	250.	450.	200.		12	24.	
874	odlingsmark, mad, do	200.	500	300.		6.	18	
	Summa				2	31	429.	75.
	J. Andreasson Baggetorp, Skattegård							
793	odlingsmark, mad, mylla på lera	300.	500	200		6.	12	
794	do n do	300.	500.	200		4.	8	
795	do n do	300	500	200.		38	76	
796	do n do	350	550	200.		35	70	
797	do n do	200	500	300		6.	18.	
798	do n do	350.	550.	200		20	40.	
799	Åker do	400.	600.	200.		72	144.	
800	do do	400.	500.	100.		25	25	
801	odlingsmark, stenig do	100.	150	50.		4.	2	
802	do do	100.	150.	50.		8.	4.	
803	do mad do tufvig	300.	550.	250		24	60.	
804	do n do	250.	450.	200.		12.	24	
805	do n do	250	500.	250.		34.	85.	
806	do n do	150.	250	100		6.	6.	
807	Åker do	300.	500.	200		10.	20	
	Öfverföres				3	4	594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3.	4	594	
808	odlingsmark, mad, mylla på lera	275	500.	225		17	27.	
809	do " do	400.	500	100.		7	7	
810	do " do	400.	500.	100		7	7	
811	Åker do	400.	500	100		3	3.	
812	do do	400.	500	100.		2	2	
813	do do	400.	500	100		2.	2	
875	do do	250	450.	200		6	12	
876	odlingsmark, mad do	200	500	300		13.	39	
877	do " do	300.	600.	300		26	78.	
878	do " do	325.	600.	275		8	22	
879	do " do	325	600	275.		3.	8	25
	Summa				3.	93	801	25
	August Johansson Brogård							
824	Åker, mylla på lera	500.	550	50.		5	2.	50
825	do do	500	550	50		1		50
826	do do	400	550	150.		12	18.	
827	do do	400	550	150.		8	12	
828	do do	400	550	150.		7	10	50
829	do do	400.	550	150		8	12	
830	odlingsmark, mad, do	350	600.	250.		21	52	50
831	do " do	350	600.	250.		5	12	50
832	do " do	150.	300	150		13	19	50
833	do " do	350.	600.	250		41	102	50
834	Åker do	300	550.	250		14.	35	
835	do do	300.	550	250		9	22	50.
865	odlingsmark, mad, do	300	450.	150.		12.	18.	
866	do " do	200	500	300		25	75	
867	do " do	200.	500.	300		51.	153.	
868	do " do	300	450	150.		8	12	
869	do " do	300	500	200.		18	36	
870	do " do	300	450	150.		10	15.	
	Öfverföres				2.	68	609.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2.	68	609	
871	odlingsmark, mad, mylla på le- -ra	200.	400	200.		37	74.	
	Summa				3	5	683.	
	Johannes Svensson och Johannes Bengtsson Stommen							
836	Åker, mylla på lera	300	550.	250		41	102.	50
837	do do	300.	550.	250.		23.	57	50
838	do do	300	550	250		19.	47	50
839	do do	300.	550.	250		38	95	
840	odlingsmark, mad, do	300	600	300.		41.	123	
841	do " do	300.	600	300		46	138	
842	do " do	200.	500	300.		43.	139	
843	do " do	200.	400	200		35	70	
844	do " do	300	550.	250		45	112	50
845	do " do	300	550	250		35	87	50
846	Åker do	400.	600.	200		30	60	
847	do do	500	600	100		16	16	
848	do do	550	600.	50.		46.	23	
849	do do	550	600.	50		6	3.	
850	odlingsmark, mad do	500	650	150		40	60.	
851	do " do	500	650	150		21	31	50
861	do " do	250	450	200		1	2	
862	do " do	100.	150	50.		5	2.	50
863	Åker do	200	450.	250		10	25	
864	odlingsmark " do	200	500	300		7	21	
	Summa				5	48	1306.	50.
	Kronobostället Backgård arr. Fanj. C. J. Fock							
852	odlingsmark, äng, mylla på lera	200	450.	250		56	140.	
853	do do	200	400	200		49.	98	
854	do do stenig	100	150.	50		21	10	50
	Öfverföres				1	26	248	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	76	348.	50.
855	odlingsmark, äng, mylla på lera	100.	150.	50.		8	4	
856	do mad do	300.	450.	150		15	22	50
857	do " do	200.	350.	150		40	60	
858	do " do	250.	450.	200		9.	18	
859	do " do	250.	450.	200.		1	2	
860	do " do	200.	450.	250		35	87	50
	Summa				2.	34.	442	50.
	Samuel Andersson Töretorp							
739	odlingsmark, äng, mylla på lera	300	600.	300.		45.	135	
740	do " do	250	575.	325.		14	45	50
741	do " do	300.	600.	300		27	81	
742	do " do	200.	400.	200.		5.	10	
	Summa					91	271	50
	Remmene Socken Anders Johansson och Gustaf Johansson Stommen							
1014	Åker, mylla på lera	300	600	300.		19.	57	
1015	do do	250	600	350		12.	42	
1016	do do	300.	600.	300		10	30.	
1017	do do	300	600	300		10	30	
1018	do do	250.	600	350		14	49.	
1019	do do	250.	600	350		9.	31	50
1020	do do	250.	600.	350		11.	38	50
1021	do do	300	600.	300		9.	27	
1022	do do	300.	600.	300		4.	12	
1023	do do	300.	600	300		10.	30.	
1024	do do	300.	600	300		12	36	
1025	do do	300	600	300		11	33	
1026	do do	325	600	275		11	30	25
1027	do do	325	600	275		10	27	50
	Öfverföres				1	52	473.	75.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1.	52	473.	75.
1028	Åker, mylla på lera	325	600	275		26	71	50
1029	do do	250	600	350		35	122	50
1030	do do	250.	600	350		23	80	50
1031	do do	250.	600.	350		20	70	
1032	do do	250.	600.	350		15	52	50
1033	do do	250	600.	350		16	56	
1034	do do	250	600	350		17	59	50
1035	do do	250.	600	350.		7.	24.	50
1036	odlingsmark, mad, djup dyjord	250.	600.	350		9.	31	50
1037	do " do	250	600	350		25.	87	50.
1038	do " do	225	600.	375		23	86	25
1039	do " do	250.	600	350		13.	45	50.
1040	do " do	200	600	400		37	148	
1041	do " do	200	575	375		18.	67	50
1598	do äng do buskb.	225	400	175		11.	19.	25
1599	do " do	225	450	225		14	31	50
1600	do mad do	225	600	375		91	341.	25
1601	do " do	250	600.	350.	1	38	448	
	Summa				6.	80.	2317	
	Carl Andreasson och Andreas Larsson Stora Furukulla							
1042	Åker, mylla på lera	300.	600.	300		6	18	
1043	do do	300.	600	300		8	24	
1044	do do	300.	600.	300.		7	21	
1045	do do	300	600.	300.		7.	21	
1046	do do	300	600.	300		9	27	
1047	do do	300	600	300		8	24.	
1048	do do	300.	600	300.		17.	51.	
1049	do do	300.	600	300		10	30.	
1050	do do	300.	600.	300.		12.	36	
1051	do do	300.	600.	300		15.	45	
	Öfverföres					99	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					99	297	
1052	Åker, mylla på lera	400.	500.	100.		12	12	
1053	do do	400.	500.	100.		6	6	
1054	Odlingsmark, mad, djup dyjord	275	600.	325.		15	48	75
1055	do " do	275	600.	325.		7.	22.	75.
	Summa				1	39	386.	50
	Göran Johansson Stora Furukulla							
1283	Åker, mylla på lera	550.	600	50.		13.	6	50
1784	do do	550.	600.	50.		9.	4.	50
1785	do do	550.	600	50.		10	5	
1786	do do	550.	600	50.		11.	5	50
	Summa					43.	21.	50
	Petter Andreasson Stora Furukulla							
1287	Åker, mylla på lera	550.	600.	50.		3.	1	50
	Summa					3.	1	50
	G. Bergström Åsen							
1056	Åker, mylla på lera	300.	550.	250.		4.	10.	
1057	do do	300.	550.	250.		8	20	
1058	do do	300.	550.	250.		4.	10	
1059	do do	300.	550.	250.		14.	35	
1060	odlingsmark, mad, mossig dyjord	300	400	100.		7	7	
1061	Åker god dyjord	350	550.	200		5	10.	
1062	do do	350	550.	200		8.	16.	
1063	do do	350.	550.	200		10	20.	
1064	do do	350	550.	200		13.	26	
1065	do do	350	550	200		10	20.	
1066	do do	350	550	200.		13	26	
1067	do do	350	550	200		19.	38.	
1068	do do	350.	550	200		25.	50	
1069	do do	350.	550	200.		23	46	
	Öfverföres				1	63	334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	63	334	
1070	Åker, god dyjord	350.	550.	200.		19.	38	
1071	do djup dyjord	400	550	150.		17	25	50
1072	do do	400	550	150.		19	28	50
	Summa				2	18	426	
	Gustaf Johansson Åsen							
1073	Åker, mylla på lera	400.	550.	150		14.	21.	
1074	do do	400.	550.	150		12	18	
1075	do do	450	550.	100.		31	31	
1076	do do	450	550.	100.		6	6	
1077	do do	450	550.	100.		7.	7	
1078	do do	450	550	100		11	11	
1079	do do	450.	550.	100.		10.	10.	
1080	do do	500.	550.	50		11	5.	50
1081	do do	500	550	50.		13.	6.	50.
1082	do do	500	550.	50.		11.	5.	50.
1083	do do	500.	550.	50.		9.	4.	50.
1084	do do	500	550.	50.		8	4	
1085	do do	500.	550.	50		7.	3	50
1086	do do	500	550	50.		8.	4.	
1087	do do	500	550.	50.		5.	2.	50.
1088	do do	500	550	50		6	3.	
1089	do do	500.	550	50		6	3	
1090	do do	500	550	50		4.	2	
1091	do do	500.	550	50.		4.	2.	
1092	do do	500	550	50		6	3	
1093	do do	500.	550	50		7.	3	50
	Summa				1	96	156.	50
	Lars Johansson Åsen							
1094	Åker, mylla på lera	450	550.	100.		18	18	
	Summa					18	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	J. Svensson							
	Wånevalla Skattegård							
1095	Åker, mylla på lera	300.	550.	350.		7	17	50
1096	do	300.	550.	350.		7	17	50
1097	do	300.	550.	350		14.	35	
1098	do	300.	550.	350.		13.	32.	50
1099	do	300.	550	350.		8	20	
1100	do	350.	600.	350.		15.	52.	50
1101	do	350.	600.	350.		12.	42	
1102	do	350.	600	350.		12.	42	
1103	do	350.	600.	350		12	42	
1104	do	350.	600	350		12	42	
1105	do	350	600	350		12	42	
1106	do	350	600	350.		10	35	
1107	odlingsmark, mad, djup mylla på lera	350.	600	350		37	129	50
1108	do " do	325	600	375		59	221	25
	Summa					2. 30.	770	75
	Anders Johansson							
	Wånevalla Skattegård							
1109.	Åker, djup madjord	300.	575.	375		12	45.	
1110	do	300.	575.	375		12	45	
1111	do	300.	575	375		11	41	25
1112	do	300.	575	375		12.	45	
1113	do	300.	575	375		10	37	50
1114	do	300	575	375		10.	37	50
1115	do	300.	575	375		9.	33	75
1116	do	300	575	375		9.	33	75
1117	do	300.	575	375		8.	30.	
1118	do	325	575	350.		9.	31	50
1119	do	325	575	350		10.	35	
1120	do	325	575	350		11.	38	50
1121	do	325	575	350		11	38	50
	öfverföres					1 34	492.	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	öfverförd					1 34	492.	25.
1122	Åker, djup madjord	325	575	350.		11.	38	50.
1123	do do	325	575	350.		12.	42	
1124	do do	325	575	350		12.	42	
1125	do do	325	575	350		12.	42	
1126	do do	325	575	350		13	45.	50
1127	do mylla på lera	350	575	325		13	39.	25
1128	do do	350	575	325		18	40	50
1129	do do	350	575	325		7	15	75
1130	do do	350	575	325		7	15	75
1131	do do	350	575	325		7	15	75
1132	do do	350	575	325		8	18	
1133	do do	275	575	300		24	72	
1134	do do	275	575	300		10	30	
1135	do do	275	575	300		9	27	
1136	do do	275	575	300		14	42	
1137	odlingsmark, mad, djup dyjord	350	575	325		67	217	75
1138	do " mossig dyjord på lera	325	575	350		65	227	50
1139	do do	300	600	300		35	105	
1139a	do do	300	600	300		2	6	
1140	do do	275	600	325		37	120	25
1141	Åker, mylla på lera	350	575	325		5	11	25
	Summa					5 22	1696	
	Alfred Johansson							
	Wånevalla Skattegård							
1142	odlingsmark, mad, mylla på lera	300	575	375		11	30	25
1143	Åker do	350	600	350		28	70	
1144	do do	500	675	175		16	28	
1145	do dyjord på mossa	325	550	325		10	32	50
1146	do do	325	550	325		9	20	25
1147	do do	325	550	325		10	32	50
1148	do do	325	550	325		9	20	25
1149	do do	325	550	325		12	39	
	öfverföres					1 5	240	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	5	240	75
1150	Åker, dyjord på mossa	325	550.	225		13	29	25.
1151	do	325	550	225		15	33.	75
1152	do	325	550.	225		17.	38	25
1153	do	350	550.	200		18	36	
1154	do	350	550.	200.		20	40	
1155	do	350.	550	200.		20.	40	
1156	do	350	550.	200.		10	20	
1157	do	350.	550.	200.		14	28	
1158	do mylla på lera	350	575	225		17	38	25
1159	do	375	575	200.		22	44	
1160	do	375	575	200		7	14	
1161	do	375.	575.	200.		8	16	
1162	do	375	575	200.		17	34	
1334	do	525.	600	75		12	9	
1335	do	475	600.	125.		13.	16	25
1336	do	475	600	125		14	17	50
1337	odlingsmark, äng, do	475	600	125		23	28	75
1338	do	525	600	75		25	18	75
1339	Åker do	525	600	75.		21	15	75
1340	do	475	600	125.		11	13	75
1341	do	475	600	125		13	16	25
1342	do	475.	600.	125		12	15	
	Summa				4.	47.	803.	25
	A. P. Bryngelsson Tåkatorp, Skattegård							
1273	odlingsmark, mad, mylla på lera, stenig	175	275	100.		29.	29.	
1274	do " do	175	275	100		26	26	
1275	Åker do	500	600	100		14.	14.	
1276	do do	500	600	100		15	15	
1277	do do	500	600	100		19.	19	
1278	do do	500	600	100		13.	13.	
	öfverföres				1	16	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	16	116	
1279	Åker, mylla på lera	500	600.	100		38	38	
1280	do do	500	600.	100.		8	8.	
1281	do do	500	600	100.		9.	9.	
1282	do do	500	600	100.		8	8	
	Summa				1	79	179	
	Janne Gustafsson Wånevalla Östergård							
1185	Åker, mylla på lera	525	575.	50.		22	11.	
1186	do i djup dyjord	525	575	50.		55	27	50.
1187	do do	525	575	50.		46	23.	
	Summa				1	23	61.	50
	Johannes Tessons Sterbhus Wånevalla Östergård							
1236	Åker, mylla på lera	450	575.	125.		11.	13	75
1237	do do	450.	575.	125.		10.	12	50
1238	do do	450	575.	125.		9.	11	25
1239	do do	450.	575	125.		10.	12.	50
1240	do do	450	575	125		9.	11	25
1241	do do	450.	575.	125		9.	11.	25
1242	do do	500	600	100		6.	6.	
1243	do do	500.	600.	100		6	6	
1244	do do	500.	600	100.		7.	7.	
1245	do do	500.	600.	100		7.	7	
1246	do do	500.	600.	100		7	7	
1247	do do	500.	600.	100		13.	13.	
1248	do do	500.	600.	100		6	6	
1249	do do	500.	600.	100		7	7.	
1250	do do	550	600	50.		11.	5.	50
1251	do do	550.	600.	50		17	8	50
1252	do do	550.	600	50.		28	14.	
1253	do do	550.	600.	50.		20	10	
1254	do do	550	600.	50		21	10	50.
	öfverföres				2.	14.	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	14	180	
1355	Åker, mylla på lera	525	600	75		34	25	50
1356	do do	525	600	75		11	8	25
1357	do do	525	600	75		5	3	75
1358	Odlingsmark, ång, do Stenig	150	250	100		33	33	
1359	do do	250	275	25		31	7	75
1360	do do	525	600	75		14	10	50
1361	Åker do	525	600	75		19	14	25
1362	do do	450	600	150		7	10	50
1363	do do	450	600	150		5	7	50
1364	do do	450	600	150		6	9	
1365	do do	450	600	150		6	9	
1366	do do	450	600	150		7	10	50
1367	do do	450	600	150		13	19	50
1368	do do	450	600	150		20	30	
1369	do do	550	600	50		4	2	
1370	Odlingsmark, mad do	200	375	175		21	36	75
1371	do " do	200	375	175		20	35	
1372	do " do	275	450	175		15	26	25
	Summa				4	85	479	
	Janne Gustafsson							
	Wånevalla Östergård							
1387a	Åker, mylla på lera	550	600	50		6	3	
1388	do do	550	600	50		5	2	50
1389	do do	550	600	50		8	4	
1390	do do	550	600	50		19	9	50
1391	Odlingsmark, mad, do	525	600	75		12	9	
1392	do " do	525	600	75		30	22	50
	Summa					80	50	50
	Isak Andersson							
	Wånevalla Backgården							
1188	Åker, djup mylla	475	575	50		26	13	
1189	do do	475	575	50		41	20	50
	Öfverföres					67	33	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					67	33	50
1190	Åker, djup mylla	475	575	100		23	23	
1191	do do	475	575	100		17	17	
1192	do do	475	575	100		22	22	
1193	do mylla på lera	550	600	50		12	6	
1194	do do	550	600	50		8	4	
1195	do djup dyjord	450	575	125		17	21	25
1196	do do	450	575	125		15	18	75
1197	do do	450	575	125		15	18	75
1198	do do	450	575	125		17	21	25
1199	do do	450	575	125		17	21	25
1200	do do	450	575	125		16	20	
1201	do do	450	575	125		17	21	25
1202	do do	450	575	125		7	8	75
1203	do do	450	575	125		9	11	25
1204	do do	450	575	125		8	10	
1205	do do	450	575	125		9	11	25
1206	do do	450	575	125		8	10	
1207	do do	450	575	125		8	10	
1208	do do	450	575	125		8	10	
1209	do do	450	575	125		9	11	25
1210	do do	450	575	125		8	10	
1211	do do	450	575	125		8	10	
1212	do do	450	575	125		8	10	
1213	do do	450	575	125		8	10	
1214	do do	450	575	125		11	13	75
1215	do do	450	575	125		5	6	25
1216	do djup mossig dyjord	425	575	150		6	9	
1217	do do	425	575	150		8	12	
1218	do do	425	575	150		8	12	
1219	do do	425	575	150		9	13	50
1220	do do	425	575	150		8	12	
1221	do do	425	575	150		8	12	
	Öfverföres					4	34	461

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				4.	24.	461	
1332	Åker, djup mossig dyjord	425	575	150.		9.	13.	50
1333	do do	425.	575.	150		9.	13.	50
1334	do do	425.	575	150		8	12	
1335	do do	425	575	150		8	12	
1336	do do	425	575	150.		9.	13	50
1337	do do	425	575	150		9	13	50
1338	do do	425	575	150.		17.	25	50
1339	do do	425.	575	150.		16.	24	
1330	do do	425	575	150		16	24.	
1331	do do	425.	575	150.		16.	24	
1332	do do	425	575	150.		14	21.	
1333	do do	425	575	150.		15	22	50
1334	do do	425	575	150		14	21	
1335	do do	425.	575	150		10	15.	
	Summa				5.	94	716.	
	Frans Johansson							
	Wånevalla Westergård							
1391	odlingsmark, äng, mylla på lera	575.	600.	25.		16.	4	
1392	Åker do	575	600.	25		2		50
	Summa					18.	4.	50.
	J. Fagerson							
	Wånevalla Westergård							
1393	Åker, mylla på lera	550	600.	50.		80.	40.	
1394	odlingsmark do stenigt	150	200.	50.		11.	5.	50.
1395	do do	450	500.	50.		6.	3.	
	Summa					97.	48	50
	A. F. Larsson							
	Tokatorp Frälsegård							
1163	Åker, mossjord	400	575	175		13	22.	75
1164	do do	400	575	175		14	24.	50
1165	do do	400	575	175		13	22	75
1166	do do	400	575	175		12	21	
	öfverföres					52	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	öfverförd					52	91.	
1167	Åker, mossjord	400	575	175		16.	28	
1168	do do	400	575	175		17	29.	75.
1169	do do	400	575	175		13	22	75
1170	do do	400	575	175		14	24	50
1171	do do	400	575	175		13	22	75
1172	do do	400	575	175		14	24	50
1173	do mylla på lera	475	575.	100.		4.	4.	
1174	do do	475	575	100		11.	11.	
1175	do do	475.	575	100.		7	7.	
1176	do do	475	575	100.		5	5	
1177	do do	475	575	100.		17.	17.	
1178	do do	475.	575	100.		8	8.	
1179	do do	475	575	100.		6	6	
1180	do do	475	575.	100.		6	6.	
1181	do do	475	575	100		10.	10.	
1182	do do	500	575	75.		37	27	75.
1183	do do	500	575.	75.		19.	14	25.
1184	do do	500	575.	75.		13	9.	75.
	Summa					2 82	369.	
	A. F. Andersson							
	Rättaregården							
1393	odlingsmark, äng, mylla på lera	300	300	100		7	7.	
1394	Åker do	550	600	50		13.	6.	50.
1395	do do	575.	600.	75		8	6	
1396	do do	575	600	75.		5.	3.	75
1397	do do	575.	600	75		5.	3.	75
1398	do do	575	600	75		6.	4.	50
1399	do do	575	600	75		5.	3	75
1300	do do	575	600	75.		9	6	75
1301	do do	575	600.	75		8	6	
1302	do djup dyjord	475	575	100		5	5	
1303	do do	475	575	100		6	6	
	öfverföres					77	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					77	59	
1304	Åker, djup dyjord	475	575	100		6	6	
1305	do do	475	575	100.		7	7	
1306	do do	475	575	100		8	8.	
1307	do do	475	575	100.		7	7	
1308	do do	475	575	100.		4	4.	
1309	do djup mylla på lera	475	575	100.		7	7.	
1310	do do	475	575	100.		6.	6	
1311	do do	475	575	100.		6	6	
1312	do do	475	575.	100.		5	5	
1313	do do	475	575	100		4	4.	
1314	do do	475	575	100.		4	4	
1315	do do	475	575	100		4	4	
1316	do do	475	575	100		7.	7	
1317	do do	475	575	100		4	4	
1318	do do	475	575	100		4.	4	
1319	do do	475	575	100		5	5	
1330	do do	475	575	100.		7	7	
1321	do do	475	575	100.		9.	9.	
1322	do do	475	575	100		8	8	
1323	do do	475	575	100		9.	9	
1324	do do	475.	575	100		8	8	
1325	do do	475.	575	100		9.	9.	
1326	do do	475	575	100		19.	19.	
1327	do do	525	600	75		8	6	
1328	do do	550	600	50		6	3	
1329	do do	550	600	50		7	3	50
1330	do do	550	600	50		5	2	50
1331	do do	550	600	50		7	3	50
1332	do do	550	600	50.		7.	3	50
1333	do do	550	600	50.		13	6	
	Summa					2. 86	344	

Gustaf Johansson
Skattegård för Stommen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1343	Åker, mylla på lera	475	575	100.		8	8	
1344	do do	475	575	100		10	10.	
1345	do do	475	575	100		10	10	
1346	do do	475	575	100		9.	9	
1347	do do	475	575	100		9.	9	
1348	do do	475	575	100		16.	16	
1349	do do	475	575	100		7	7	
1350	do do	475	575.	100		6	6	
1351	do do	525	600	75		5	3	75.
1352	do do	525	600	75		13.	9.	75
1353	do do	525	600	75		6	4	50
1354	do do	525	600	75		6	4	50
1355	do do	525	600	75		5	3	75
1356	do do	525	600	75		9.	6	75
1357	do do	500	600	100		27	27	
1358	do do	500	600	100		14.	14.	
1359	do do	500	600	100		10	10.	
1360	do do	500	600	100		9	9.	
1361	do do	500	600	100		30	30	
1362	do do	500	600	100		10	10	
1363	do do	500	600	100		13	13	
1364	do do	500	600	100		6	6	
1365	do do	500	600	100		5	5	
1366	do do	500	600	100		6	6	
1367	do do	500	600	100		7	7	
1368	do do	500	600	100		7	7.	
1369	do do	500	600	100		7	7	
1370	do do	500	600	100		7	7	
1371	do do	500	600	100		8	8	
1372	do do	500	600	100		8	8	
1373	do do	500	600	100		9	9.	
1374	do do	500	600	100		10	10	
	Öfverföres					3 13	301.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	12	301	
1375	Åker, mylla på lera	500	600	100		11	11	
1376	do do	500	600	100		12	12	
1377	do do	500	600	100		11	11	
1378	do do	500	600	100		9	9	
1379	do do	500	600	100		49	49	
1380	do do	575	600	75		7	5	25
1381	do do	575	600	75		6	4	50
1382	do do	575	600	75		8	6	
1383	do do	575	600	75		27	20	25
1384	do do	575	600	75		12	9	
1385	do do	575	600	75		16	12	
1386	do do	575	600	75		51	38	25
1387	do do	550	600	50		12	6	
1388	odlingsmark, äng do	550	600	50		16	8	
1389	Åker do	550	600	50		4	2	
1390	do do	550	600	50		11	5	50
	Summa				5	74	509	75
	Watten							
	Nossan							
1602	Nedom Eggvena dam					28		
1603	Qvarndam					30		
1604	Ofvan Bron					43		
1605	do					25		
1606	do					14		
1607	do					16		
1608	do					17		
1609	do					15		
1610	do					30		
1611	do					10		
1612	do					11		
1613	do					11		
1614	do					10		
	Öfverföres				2	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				7	40		
1615	ofvan bron					12		
1616	do					11		
1617	do					9		
1618	do					23		
1619	do					11		
1620	do					15		
1621	do					24		
1622	do					15		
1623	do					23		
1624	do					16		
1625	do					20		
1626	do					15		
1627	do					20		
1628	do					17		
1629	do					15		
1630	do					15		
1631	do					17		
1632	do					16		
1633	do					17		
1634	do					17		
1635	do					16		
1636	do					15		
1637	Ofvan Murbäckens inflöde					14		
1638	do					18		
1639	do					20		
1640	do					21		
1640a	do					31		
1641	do					28		
1642	do					16		
1643	do					15		
1644	do					26		
1644a	do					18		
	Öfverföres				8	06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				8	6		
1645	ofvan Murbäckens inflöde					20		
1646	do					21		
1647	do					19		
1648	do					16		
1649	do					21		
1650	do					19		
1651	do					18		
1652	do					20		
1653	do					14		
1654	do					21		
1655	do					19		
1656	do					22		
1657	do					19		
1658	do					17		
1659	do					32		
1660	do					10.		
1661	do					15		
1662	do					17.		
1663	do					18		
1664	do					10		
1665	do					14		
1666	do					19.		
1667	do					26.		
1668	do					25		
1669	do					38		
1670	Åkerbäcken					17		
1671	do					33		
1672	do					17		
1673	Hökediket					19		
1674	Skottstorpsdiket					10.		
1675	Rutenskölds dike					7		
1676	Händens dike					8		
	Öfverföres				14	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				14	2		
1677	Eggvena Stoms dike					13		
1678	Sockengräns dike					7.		
1679	Lunda diket					13.		
1680	Gäddegårds diket					15		
1681	Rakåsa diket					9		
1683	Kåragårds diket					17		
1683	Åttlebergs diket					21.		
1684	Åsa diket					20.		
1685	Tokatorps diket					7		
1686	Lilleborgs diket					8		
1687	Östergårds diket					15		
1688	Backa diket					8		
1689	Nolgårds diket					11		
	Murbäcken							
1690	ofvan häradsvägen					16		
1691	Nedom do					29		
1692	" do					19.		
1693	" do					22		
1694	" do					30.		
1695	" do					24		
1696	" do					13.		
1740	Watten lergropar					17.		
	Nossan							
217	Mark som åtgår till det nya afloppet					1		
219	do do					3		
220	do do					7		
221	do do					2		
223	do do					6		
254	do do					3		
255	do do					1		
256	do do					10		
	Öfverföres				17	54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				17.	54		
257	Mark som åtgår till det nya afloppet					2		
258 b	do	do				2		
260	do	do				5		
317	do	do				2		
318 b	do	do				2		
319 b	do	do				8		
	Summa				17.	75		
	Wägar							
1697	Väg					2		
1698	do					7		
1699	do					9		
1700	do					16		
1701	do					8		
1702	do					4		
1703	do					2		
1704	do					9		
1705	do					4		
1706	do					14		
1707	do					13		
1708	do					20		
1708 a	do					9		
1709	do					8		
1710	do					17		
1711	do					25		
1712	do					10		
1713	do					13		
1714	do					7		
1715	do					3		
1716	do					15		
1717	do					4		
1718	do					3		
1719	do					3		
	Öfverföres				2.	19.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	19.		
1730	Väg					11		
1731	do					5		
1732	do					1		
1733	do					9		
1734	do					3		
1735	do					7		
1736	do					1		
1737	do					4		
1738	do					1.		
1739	do					10		
1730	do					6		
1731	do					2.		
1732	do					2		
1732 a	do					2.		
1733	do					3		
1734	do					3		
1735	do					4		
1736	do					5		
1737	do					4		
1738	do					8		
1739	do					1		
	Summa				3.	11.		
	Backar inom afdikningsområdet							
1741	do					4		
1742	do					3.		
1743	do					46		
1744	do					12		
1745	do					34		
1746	do					5		
1747	do					3		
1748	do					15		
	Öfverföres				1	31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	31		
1749	Backar inom afdikningsområdet					24		
1750	do					7		
1751	do					4		
1752	do					86		
1753	do					36		
1754	do					4		
1755	do					34		
1756	do					60		
1757	do				1			
1758	do				2	57		
1759	do				1	97		
1760	do					14		
1761	do					10		
1762	do					4		
1763	do					15		
	Summa				9.	62.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sammandrag

Hemmanets namn	Ägarens namn	Areal		Förlåtet Ringa värde		Åbolopp andel fördelad på 1000.	
		Har	ar	Kr.	öre		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bråttensby Socken						
Lunda Gådeg	Samuel Olsson	17	75	4813	50	65	908
d:o d:o	Andreas Olsson	6	32	1909	25	26	143
d:o Östergård	August Bengtsson	1	97	523.	50.	7	164
d:o d:o	Johannes Nilsson	2	59.	954.	75	13	073
d:o d:o	Johan Johansson	3.	84	1278.		16.	815
d:o d:o	Aron Pettersson	4.	38	1318	50	18	052
Guntorp	Johan Andreasson	1	30	130		1	780
d:o	August Andreasson	4	58	541	25.	7	411.
Lunda Frisegård	Anders Johansson	7	7	2141		29.	316
d:o d:o	Bengt Jakobsson	7	74.	1966.		26.	920
Nolgård	Carl Pettersson	5.	10	1292.	50	17	698
d:o	Johan Alfred Johansson	1	31.	153.	75	2	105.
Backgård	Anders Petter Fagerson	3.	99.	702.	50	9.	613
d:o	August Larsson	4	79.	785	50	10.	756
Stommen	Petter Andreasson (Sonen Johannes Pettersson)	3.	32	380.	50	5.	209
d:o	A. P. Larsson	4	71	482	25.	6.	607
Lillegård	Sven Johansson	3	1	243	50.	3.	334
d:o	A. P. Bengtsson	1	23.	100.	50.	1	376
Skattegård	Johan Johansson	1	52	139.	50.	1	910
d:o	Gustaf Olsson		91.	45	50		623
	Eggvena Socken						
Skräddaregård	A. P. Johansson	11	23	3396	55	45	138
	Öfverföres	98.	66	23148.	30	316	954

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverförd	98	66	23148	30	316	954
Skräddaregård	O. Ekman (förpantning)		66	160	50	2	198
do	Johan August Andersson	8	32	2896	75	39	656
Stommen	C. J. Andreasson	5	79	1305	75	17	880
Stommen och Östergården	Anders Andersson	9	14	2702	75	37	008
Stommen	M. Bock		65	48	75		667
Östergård	Carl Händén	3	64	818	75	11	304
Håkansgård	A. Rutensköld	17	1	1477	75	20	235
do	Anders Johansson	9	93	2079		28	467
do	Anders Petter Johansson	6	68	1733	75	23	733
	Samfäldt		7	8			110
Köparegård	A. P. Olsson	4	7	1439	75	19	708
do	A. Engblad	5	51	1698		23	451
Stensgård	August Andersson	21	40	6089		83	373
do	A. P. Andreasson	4	21	585		8	010
do	A. P. Larsson	17	49	1942	50	26	597
Skottstorp	(Alfred Andersson) J. A. Lundin		79	134		1	835
do	Svante Johansson och Samuel Svensson	6	55	1357	50	18	588
do	Clara Johansdotter och Sofia Johansdotter	3	41	614	25	8	410
do	Svante Pettersson	1	23	157	50	2	156
do	Anders Larsson	17	24	1325	75	18	152
do	Johannes Andersson	4	14	1038	50	14	220
	Soldatstom	1	95	296		4	053
do	A. P. Svensson	1	47	296	50	4	054
	Fölene Socken						
Kåragård	Maja Larsdotters Sterbhus (sonen Johannes Andersson)	17	83	1166	25	15	969
	Öfverföres	227	84	54518	55	746	488

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverföres	227	84	54518	55	746	488
Kåragård Åttlebergs ång belägen inom Remmene socken	Lars Johansson	4	81	773	75	10	594
do	Svante Pettersson Eggvena Skottstorp	2	12	259		3	546
Kåragård	Johannes Bengtson Mossgården	3	1	868	50	11	892
do	Johannes Bengtson Mossgården	6	75	1887	75	25	848
Rakåsa Westergård	(Johannes Jonsson) Alfred Johansson		41	61	50		842
do do	(Andreas Larsson) Herman Andreasson		17	17			233
do Mellangård	August Johannesson		43	64	50		877
do do	J. Pettersson		29	29			397
do do	August Andreasson	1	19	603	50	8	263
Skattegård	J. Andersson	5	46	857	50	11	741
do	Petter Johansson Lunda Östergård	2	31	429	75	5	884
do	(J. Andreasson Baggetorp) Alfred Johansson	3	93	801	25	10	971
Brogård	August Johansson	3	5	683		9	352
Stommen	Johannes Svensson och Johannes Bengtsson	5	48	1306	50	16	530
Backgård	Kronoboställe arr. C. J. Fock	2	34	442	50	6	059
Töretorp	Samuel Andersson		91	271	50	3	717
	Remmene Socken						
Stommen	Anders Johansson och Gustaf Johansson	6	80	2317		31	736
Stora Fusukulla	C. Andreasson och Andreas Larsson	1	39	386	50	5	292
do	Göran Johansson		43	21	50		294
do	Petter Andreasson		3	1	50		020
Åsen	G. Bergström	2	18	436		5	833
do	Gustaf Johansson	1	96	156	50	2	143
	Öfverföres	286	29	67084	05	918	532

1	2	3	4	5	6	7	8
	öfverförd	386	29.	67084.	5	918	532
Åsen	Lars Johansson		18	-- 18			346
Wånevalla Skattegård	J. Svensson	½	30	770	75	10	554
do	Anders Johansson Tokatorp	5.	32	1696		23	223
do	Alfred Johansson	4.	47	803	25	10	999.
Tokatorp Skattegård	A. P. Bryngelssons Sterbhus	1	79.	179.		2	450.
Wånevalla Östergård	Janne Gustafsson	½	3	112		1.	534.
do do	Johannes Perssons Sterbhus	4.	85	479		6.	559
do Backgården	Isak Andersson	5.	94.	716		9.	804
do Westergård	Johannes Johansson och mågen Herman Bengtsson		18.	4	50		062
do do	J. Fagersson		97	48	50		664
Tokatorp Frälsegård	A. P. Larsson	½	82	369		5.	052
Rättargården	A. P. Andersson	½	86.	344		3	341.
Stommen	Gustaf Johansson	5	74	509	75	6.	980.
	Watten efter afdikningen	17	75				
	Wägar	3	11				
	Backar inom afdikningsområdet	9	67				
	Summa	356.	12	73033.	80	1000.	

Brattensby Lunda Gäddegård den 10 April 1896

H. Steinmetz

Bilaga N:o 8

Utlåtande

Den åtgärd rörande reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk, som nu föreligger är en följd af Kongl. Göta Hofrätts dom af den 14 Juni 1895, Denna dom fastställer Kullings Häradsrätts utslag i målet af den 31 December 1894, hvilket utslag innehåller att enär vid den af undertecknad med biträde af godemännen Svante Johansson (Pålsligen Jonasson) i Bånatorp och Andreas Svensson i Kättlingabo den 19 oktober 1893 afslutade förrättningen, endast en del af de omkring vattendragen liggande markerna blifvit af förrättningsmännen öfvergångna och besiktigade och uppenbart vore, att oberoende af den syn, som jemlikt 61 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 30 Juni 1879 efter företagets fullbordande i visst fall kunde ega rum, den värdering, som dessförinnan enligt 40 § i samma lag skulle ske, förutsätter för att såsom laglig kunna anses, att hela den jord, förrättningen afsåg, skulle af samtlige förrättningsmännen undersökas, så pröfvade häradsrätten rättvist på det sätt bifalla den mot förrättningen förda talan, att den jemlikt 40 § berörda lag verkställda uppskattningen undanröjdes. Häradsrättens utslag stödde sig på svarandenas uppgift att synesmännen vid förrättningen år 1893 underlåtet företaga någon undersökning och uppskattning af jorden utan användt den år 1891 verkställda uppskattningen, till följd hvaraf egor, som genom Kurbäckens uppgräfning derefter blifvit torrlagda, upptagits lika vattensjuka som förut.

Af det anförda är tydligt dels att den af hofrätten fastställda häradsrättens dom af den 31 december 1894 undanröjt den 1893 af undertecknad

med godemän verkställda uppskattningen af det skäl att Aurbäcken efter 1891 skulle hafva blifvit uppgräfd med den verkan att omkringliggande marker derigenom blifvit torrlagda, dels att förrättningen är undanröjd endast i fråga om jordvärderingen eller med andra ord att, då häradsrättens utslag icke blifvit öfverklagadt af svarandena, så har gent emot dem förrättningen tagit åt sig laga kraft i allt öfrigt utom i fråga om jordvärderingen.

Det blir då Synesmännens första uppgift att tillse, i hvilka delar förrättningen tagit åt sig laga kraft, ty i dessa delar får förrättningen såsom laga kraftvunnen, icke vidare af Synesmännen till behandling återupptagas.

Till plan för ett vattenafledningsföretag af ifrågavarande slag hör att på den defensiva vattenrättens grund bestämma:

1) Flodområdet
2) Afrinnande vattenmängd
3) Nuvarande högvattenyta, såsom grund för:
4) Delaktighetskurvan eller afdikningsområdets utsträckning
5) Hufvudafloppets läge och dimensioner, jemte blifvande högvattensyta, hvarpå beror:
6) Ändring eller utrifning af vattenverk.
7) Afledningsdikenas antal, läge, sektioner och utsträckning.
8) Hvarest och huru broar och trummor skola göras.
9) Den uppkastade jordens blifvande läge i förhållande till afloppen
10) Andra i följd af den uppgjorda planen uppkommande ersättningsfrågor
11) Upprättande af gräfningstabell
12) Upprättande af kostnadsförslag för det hela
13) Arbetsplan, tid för arbetets början och slut, och slutligen
14) Dubbel jordvärdering till utrönande af uppkommande förbättring för att beräkna så väl vinsten af företaget som hvarje intressents andel i kostnaden derför.

Synesmännen anse derföre att förrättningen i alla här ofvan uppräknade punkter tagit åt sig laga kraft och icke vidare kan af dem till behandling upptagas, utom i fråga om punkten 14) eller jordvärderingen.

Utgångspunkten för den uppgjorda planen är nuvarande högvattenyta. Det är högvattenytan, som ger åt hela företaget egenskapen af nödtvungen samfällighet för vattnets afrinnande så, att marken kan fullt torrläggas till odling. Af högvattenytan beror dessutom delaktighetskurvan eller afdikningsområdets utsträckning. Någon förbättring i torrläggningen af denna af marknus lutningsförhållande betingade nödtvungna samhällighet kan alltså icke åstadkommas på annat sätt än genom högvattnets sänkning, men någon sådan åtgärd har ännu icke vidtagits sedan den första vädringen 1891 gjorder. Uppgräfning af allt eller flera af afledningsdikena inom detta område kan icke hafva någon torrläggande verkan så länge högvattenytan är oförändrad, ty, så länge den det är kan när som helst liksom hittills, således äfven under sommaren, eller den egentliga vegetationsperioden, högvatten inträffa, som för länge eller kortare tid fyller de mer eller mindre uppgräfda afledningsdikena och tillintetgör deras torrläggande verkan. Man kan nämligen invända att om Aurbäcken blifvit uppgräfd efter 1891 till större dimensioner

så verka dessa tomläggande åtgärder vid lågt vatten, så att, om lågt vatten inträffar tidigt på försommaren, de nära belägna fältens bruknings- och betäcknings- blir mera möjlig. Låt vara att så är, så anse synemännen detta icke vara en förbättring, ty det fastar egaren eller brukaren att kanske öfstan än förut kosta bruknings och uttsäde på fälten, under det att faran för öfver- svämning är alldeles densamma som förut. Besynnerligt kan icke bestridas att om man till vissa dimensioner i lösa jordlager upptager ett afloppsdike som näst som helst och stundom långa tider står under vatten, så sammandraga sig dimensionerna ganska snart, af- loppet "går igen" till följd af öfver- svämningen eller, med andra ord, gräf- ningen är ett fruktlöst arbete om det ej börjas på nytt sätt d. v. s. i hufvudaf- loppet, hvarigenom högvattnet sänkes.

Sedan synemännen med det ofvan an- förda ansett sig hafva visat att Mur- bäcken, äfven om den enligt klagande- nas uppgift sedan 1891 blifvit uppgräfd, dock icke har eller kan hafva tomläg- gande verkan på omgifvande mark, då hufvudafloppet är oförändradt och således öfversvämningarne oförmin- skade fortfara, så återstår att visa innebörden af klagandenas påstående att Murbäcken sedan 1891 verkligen blif- vit uppgräfd med den verkan att omkringliggande marken derigenom blifvit torrlagda.

Medan synemännen efter förra sam- manträdet den 23 Sept. 1895 voro sysselsatta med den nya jordvärderingen, som blifvit en följd af Stadgällens utslag i mål- et, så skedde samtidigt ny afvägning och sektionering af Murbäcken och Ådalbäcken, som åter är en gren af Mur- bäcken i dess nedre lopp. De då upp- tagna sektionerna af Murbäcken hafva derefter blifvit med rödt instäl- lade på de 1891 upptagna sektionerna af samma Murbäck. Den sålunda upp- gjorda profilen med sektioner öfver Murbäcken bevisar till fullo att kla- gandenas påstående det Murbäcken efter 1891 blifvit uppgräfd så att omkring- liggande mark blifvit torrlagd, endast är ett ogrundligt tillvägagångssätt, ty bäcken sektionen af 1895 sammanfalla näs- tan helt och hållet med dem af 1891 och båda skilja sig lika mycket från de sektioner, som Murbäcken måste gif- vas för att hafva tomläggande verkan på omkringliggande marken, vårt till- märkande efter det att Stadgan blif- vit uppgräfd i öfverensstämmelse med planen. Det kan vara möjligt att den påstådda gräfningen af Murbäcken efter 1891 varit större än sektionen af 1895 visar, men detta bevisar blott hvad som ofvan blifvit påpekadt, nemligen att genom de oförändrade återkom- mande öfversvämningarne Murbäcken snart "går igen". Det är känt att se- dan 1891 Murbäcken flere gånger svämmat öfver både ofvanom och nedanom

häradsbron, som är alldeles för hög och dessutom i fallfärdigt skick.

I öfverensstämmelse med Kongl. Göta Hofrätts afvan nämnda dom har nu ny dubbel värdering skett å hela jordområdet, deruppå har äfven ny uträkning och ny uppskattning blifvit verkställde öfver det hela. Slutsumman af den sålunda uppkomna värdeförhöjningen utgör 73,033 kr. 80 öre emot 72,990 kr. 30 öre enligt den förra uppskattningen. Således en skillnad af 43 kr. 50 öre, hvilket med svarar för den största intressenten i företaget en förändring i kostnaden för hela företaget af omkring 2 kr. 50 öre. Och då gällande diknings-lag tydligen påpekar såväl rätten att före företagets utförande låta göra jordens blifvande värde efter torläggningen, samt i följe deraf innehåller den bestämmelse att hvarje dylik värdering före företagets utförande endast är provisionel, äfven om den sker af häradsrätt, så anse sig undertecknade i kraft af § 42 i lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 juni 1879 skäligt föreskrifva att slutlig uppskattning skall ske efter företagets fullbordan efter ty i 62 § sägs. Något lag hinder emot företagets utförande möter icke.

Företaget är att som vattenafledning anses.

Företaget skall utföras i full öfverensstämmelse med den hithörande plan-karta med profiler, sektioner, gräfningsplats (bil. N:o 9.) och kostnadsförslag (bil. N:o 10.).

Kostnaden fördelas efter den delningsgrund, beräknad på 1,000, som är upprättad i sammandraget efter den hithörande häradsförrättningen (bil. N:o 7.) såvida icke efter företagets fullbordan ny uppskattning begäres och i följd deraf delningsgrunden blir ändrad.

Arbetet skall påbörjas så snart tjenligt vädertek inträffat efter det denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullt färdigt inom 5 år derefter.

Den valda besiktelsen arbetar i öfverensstämmelse med bifogade arbetsordning (bil. N:o 12.).

Åsagdt; dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz
Svante Jonasson Andreas Svensson
m. h. o. fr.

Bilaga N:o 9.

Gräfningsliста.

Reglering af Stossan ofvanom Eggvena qvarn.

Stossan flodområde ofvanom Eggvena qvarn utgör 350 qvadratmeter. Omkring ²/₃ af flodområdet, eller från ån i källor till Sterbjörnya är husbehof sakligen skogstrakt, hvarifrån afrinningen är kraftigt hastig, från Sterbjörnya till Eggvena qvarn deremot äro öppna marker med föga skog och deraf följande hastig afrinning.

Af detta förhållande följer, att omkring för vattnet fria afloppet vid Eggvena qvarn och bro omedelbart, så har vid flöden vattnet från flodområdets nedersta tredjedel kunnat afrinna innan den större vattenmängden från de öfre, skogbevuxna två tredjedelarne af området kommer.

Den 8 September 1891, då enligt befolkningen i trakten påstående ovanligt hög sommarflod rådde i Stossan, gjordes medelst Wollmans flygel en mätning af den framrinnande vattenmängden vid Eggvena bro. Sektionsarean, multiplicerad med 0,85 af den sålunda uppmätta hastigheten gaf 8,47 kubikmeter, eller på qvadratkilometer af flodområdet en afrinning af 24 liter i sekunden. Medeltalet af ett par andra vid vårflod observerade högvattenytor vid samma bro ligger 0,10 meter högre än h. v. y. den 8 September, multiplicerad denna sektion vid vårflod med den uppmätta hastigheten på samma sätt så blir afrinningen vid vårflod 17,23 kubikmeter eller nära 50 liter på sekund och qvadratkilometer af flodområdet.

Med stöd af dessa direkta mätningar, åtföljda med fästade afseende på det sätt, på hvilket afrinningen i följd af flodområdets här ofvan anmärkta beskaffenhet, förväntas, beräknas här en afrinning af 65 liter för sekund och qvadratkilometer af flodområdet, följaktligen blir den vattenmängd, som skall vid Eggvena qvarn åtföras 22,75 kubikmeter i sekunden.

Det vattenuppdämda området är i dess nedre del bredt och flackt, med svaga lutning mot ån. Stor vigt har derför lagts på regleringens genomförande till fullständig torrläggning utan onödig kostnad. Eggvena qvarn med tillhörande damm måste helt och hållet utrifvas, men Eggvena bro, som är byggd helt och hållet på berg, synes icke behöfva ombyggas, ehuru det afloppet fördjupas under brohvalfven. Från punkten XII a (enligt profilen) 115 meter nedom Eggvena qvarndamm, till punkten XIX, 630 meter ofvanom dammen, är bottenlutningen 0,6 på 1000 och högsta vattendjupet 1,8 meter, hvarigenom en fiskaxt på denna del af afloppet uppstår varierande mellan 0,4 och 0,9

meter. Södig hänseyn är och togen till ån uppvaxande högvattenyta vid punkten XII a eller regleringens nedströmsgräns, så att högvattenytan derigenom icke undergår någon förändring, icke utgör något hinder för ifrågavarande regleringe.

Ofvanom punkten XIX, hela vägen upp till Tölene qvarn gifves åt ån en bottenlutning af 0,3 på 1000 med ett beräknadt vattendjup af 2,0–2,1 meter; dervid uppkommer en fickaut af i medeltal 0,25 meter.

Kanalen kan sålunda bräddfull afföra 26,864 m³ eller 76,75 liter per qvadratkilometer af flodområdet.

Omkring 800 meter ofvanom Eggvena qvarn göres en rätning på ån på en längd af 350 meter, derigenom förkortas vattnets väg 660 meter, följaktligen blir affallet bättre, gräfningen blir också förminskad med omkring 3000 kubikmeter.

Tre kilometer ofvanom Eggvena qvarn inmynnar den s. k. Murbäcken afförande vatten från ett område af 27 qvadratkilometer; bäcken kommer från öppna marken med hastigan afrinning; den beräknas derföre afföra 75 liter eller 2,02 kubikmeter i sekunden. Bäcken är reglerad på en längd af 2700 meter; slutpunkten ligger 1 meter öfver högvattenytan på sökanden Samuel Olssons egor invid bäcken; regleringen har således öfven der samma utsträckning åt sidorna som afdikningsområdet i öfrigt.

Storsan från Murbäcken inflöde till Tölene qvarn har ett nederbördsområde af 320 qvadratkilometer och beräknas derföre afrinningen till 20,7 kubikmeter i sekunden.

Med stöd af det anförda upprätthålles följande kanaldimensioner:

1) från regleringens nedströmsgräns, punkten XII a till XIX

bottenlutning —— 0,6 på 1000
Slänt —— 1 på 1,5
Vattendjup —— 1,8 meter
bottenbredd —— 8 meter

Der begynnande förekommer gårdsbroar kanalsidorna bodtäta samt kanalens bredd 10,7 meter. Landsvägsbron ofvanom Eggvena qvarn anses icke behöfva ombyggas; den vidare regleringen helt och hållet på bro och broöppningarne äro tillräckligt breda för att, om uppdämning göres under brohvalfven med en sidoslänt af 1 på 0,1 med beräknadt vattendjup af 1,8 meter, afföra mer än 65 liter.

2.) från punkten XIX till XLVI a, eller till Murbäckens inflöde:

Bottenlutning —— 0,3 på 1000
Slänt —— 1 på 1,5
Vattendjup —— 2,0 meter
Bottenbredd —— 9,0 meter

3.) från punkten XLVI a upp till Tölene qvarn

Bottenlutning —— 0,3 på 1000
Slänt —— 1 på 1.5
Vattendjup —— 2,1 meter

Bottenbredd ——— 8,0 meter

4.) Murbäcksen

intill 2,300 meter från utloppet;

Bottenlutning ——— 0,6 på 1000

Slänt ——— 1 på 1,5

Vattendjup ——— 1,2 meter

Bottenbredd ——— 0,75 meter

intill 400 meter från utloppets öfre ända,

Bottenlutning ——— 1 på 1000

Slänt ——— 1 på 1,5

Vattendjup ——— 1,2 meter

Bottenbredd ——— 0,5 meter

Beräkningarne äro utförda efter Ganguillet och Kutters hastighetsformel med en motståndskoefficient, n = 0,025.

Utom än Stossars reglering och Murbäcksens upptagande ingår i afdikningsplanen följande afledningsdiken:

2.) Söddegårdsdiket	A. – D.
3.) Lundadiket	E. – F.
4.) Rådiket	G. – H.
5.) Diket	K. – J.
6.) Diket	L. – M.
7.) Diket	N. – O.
8.) Hofvediket	a – d
9.) Skottorpsdiket	a – f.
10.) Åkerbäcken	a – b.
11.) Råsåsa Skattegårdsdiket	a – b.
12.) Kårsgårdsdiket	a – d.
13.) Attlebergsängsdiket	a – c.
14.) Åsadiket	Z – b.
15.) Fokatorpsdiket	A' – B'
16.) Lillebergsdiket	C' – D'
17.) Östergårdsdiket	E' – F'
18.) Backadiket	K' – L'
19.) Stolgärdsdiket	M' – N'

Åkerbäcksdiket N:10 bland afledningsdiken, gifves en sidolutning af 1 på 1,5; alla öfriga afledningsdiken gifvas en sidolutning af 1 på 1, bottenbredden för dem alla är 0,3 meter.

I denna plan, som är närmare förtydligad medelst hithörande planka, profilkartor, ingår en areal af 356 har 12 ar, hvaraf vägar, vatten och backar utgöra 30 har 47 ar.

Ehuru hela förslaget är uppgjordt på de grunder för delaktighet i vattenafledningsföretag, som i gällande dikningslag äro bestämda och här ofvan anbifna, så är deraf blott att mot en viss vattenafledningsplan svarar en viss delaktighetskurva eller med andra ord, att en sedan upprättad vattenafledningsplan skall utstäcka i fråga om afdikningen, så måste ock delaktighetskurvan utvidgas – d. v. s. mera mark måstet i planen intagas än de i dikningslagen bestämda grunderna för delaktighet skola vinna tillämpning. Att deremot utstäcka afdikningsplanen, men bibehålla delaktighetskurvan utöfver enligt dikningslagens grundsatser.

Vid gräfningen iakttages att den upprätstade jorden vid Stossan icke får läggas närmare än 2 meter från den nya kanalbanten, vid

Murbäcken och Åsenbäcksdiket icke närmare än 1,5 meter, samt vid de mindre afledningsdikena icke närmare än 1 meter från dikeskanten; hvarjemte dikesbanken, som icke får gifvas brantare lutning mot diket än diketo egen sida, bör genomstickas på hvarje 50-100 meter till obehindradt aflopp för ytvattnet från sidorna.

Till ledning vid arbetets utförande äro utefter Nossans strand inhuggne sju (7) fixpunkter med det läge som i plan och profil är upptagifvet. Af dessa fixpunkter är en belägen nära intill Murbäckens inflöde i Nossan.

Bråttensby den 10 April 1896.

H. Steinmetz.

Bilaga N:o 10.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd i meter	Gräfningsarbete m. m.	Kub. meter.	á Kr.	Kostnad. Kr.	öre	Summa. Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A. Nossans reglering.						
XII a XV	342	Stöne stenar och spränging	1125,0	1.50	1687	50		
		Berg	1350,0	4.00	5400	00		
		Extra arbete för fördjupning under landsvägsbron			1000	00		
		Lejord och lösa jordlager	550	0,50	275	00		
XV-XXa	583	do	4300	0,50	2150	00		
XXa-XXd	321	do	10850	0,40	4340	00		
XXd-XXXVI	476	do	3075	0,50	1537	50		
XXXVI-XLI	483	do	2900	0,50	1450	00		
XLI-XLVIa	573	do	4680	0,50	2340	00		
XLVIa-XLIX	434	do	1450	0,50	725	00		
XLIX-CX	504	do	1190	0,50	595	00		
CX-CXV	472	do	2450	0,50	1225	00		
CXV-CXX	510	do	220	0,50	110	00		
		Ombyggnad af en bro enligt ritning			250	00		
CXX-CXXV	470	Lejord och delvis hårdare jordslag	2180	0,55	1199	00		
CXXV-CXXXI	600	do och lösa jordlager	550	0,50	275	00		
	5768	Ombyggnad af två broar enligt ritning		250	500	00		
		Tillägges omkring 14 % för till-						
		Öfverföres					25059	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverföres			2505	00		
		syn, dammar rödska-						
		per m. m.			339	00	28450	00
		B.) Bikanalen						
		1.) Munbäcksen						
2700		Lösa jordlagen	1040	0,25	260	00		
		Tillägges omkring 10 % hvari						
		inbegripna ombyggnad						
		af Brättensby bro			250	00		
		Ombyggnad af en bro						
		nära Munbäcksen ut-						
		lopp i Nossan			50	00	2900	00
		2.) Gäddegårdsdiket.						
508		Lösa jordlagen	1060	0,25	265	00		
		Tillägges omkring 10 %			30	00		
		Ombyggnad af en bro			15	00	310	00
		3.) Lindadiket.						
432		Lösa jordlagen	1050	0,25	262	50		
		Tillägges omkring 10 %			27	50	290	00
		4.) Rådiket.						
225		Lösa jordlagen	490	0,25	122	50		
		Tillägges omkring 10 %			12	50	135	00
		5.) Diket K - J.						
453		Lösa jordlagen	1060	0,25	265	00		
		Tillägges omkring 10 %			30	00		
		Ombyggnad af en bro			15	00	310	00
		6.) Diket L. - M.						
284		Lösa jordlagen	530	0,25	132	50		
		Tillägges omkring 10 %			12	50	145	00
		7.) Diket N. - O.						
257		Lösa jordlagen	560	0,25	140	00		
		Tillägges omkring 10 %			15	00	155	00
		Öfverföres					32695	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverföres					32695	00
		8.) Skogsdiket.						
633		Lösa jordlagen	1610	0,25	402	50		
		Tillägges omkring 10 %			37	50	440	00
		9.) Skattegårdsdiket						
348		Lösa jordlagen	840	0,25	210	00		
		Tillägges omkring 10 %			20	00	230	00
		10.) Åkerbäcksen						
1562		Lösa jordlagen	4175	0,25	1043	75		
		Tillägges omkring 10 %			106	25		
		Ombyggnad af en						
		landsvägsbro			100	00		
		do af 3 åkerbrukskbroar		15,00	45	00	1295	00
		11.) Kåsåsa Skattegårdsdiket						
316		Lösa jordlagen	690	0,25	172	50		
		Tillägges omkring 10 %			17	50	190	00
		12.) Klagårdsdiket						
418		Lösa jordlagen	730	0,25	182	50		
		Tillägges omkring 10 %			17	50	200	00
		13.) Lillebergsåbygdsdiket						
716		Lösa jordlagen	1650	0,25	412	50		
		Tillägges omkring 10 %			37	50	450	00
		14.) Åsadiket						
671		Lösa jordlagen	1430	0,25	357	50		
		Tillägges omkring 10 %			32	50	390	00
		15.) Åkatorpsdiket						
255		Lösa jordlagen	480	0,25	120	00		
		Tillägges omkring 10 %			15	00		
		Ombyggnad af en bro			10	50	145	00
		16.) Lillebergsdiket						
273		Lösa jordlagen	510	0,25	127	50		
		Tillägges omkring 10 %			12	50		
		Öfverföres			140	00	36035	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverföradt			140	00	3603	50
		Ombyggnad af en bro			15	00	15	50
		17.) Östergårdsdiket						
207		Stenbunden jordmån	360,0	1,00	360	00		
317		Lösa jordlagen	610,0	0,25	152	50		
		Tillägges omkring 10 %			52	50		
		Ombyggnad af en bro			15	00	580	00
		18.) Bäckadiket						
250		Lösa jordlagen	380,0	0,25	95	00		
		Tillägges omkring 10 %			10	00	105	00
		19.) Ölgårdsdiket						
387		Lösa jordlagen	785,0	0,25	196	25		
		Tillägges omkring 10 %			18	75	215	00
		Tillsammans Kronor					37,09	00
		Tillkommer grundlösen (bil. N:o 11)					1794	25
		för jord, som till afloppen åtgår föreslagen ersättningskostnad och handläggning derför					400	00
							356	75
		Summa Kronor					39,000	00

Rödlensby Lunda Säteri den 10 April 1896

H. Steinmetz

Bilaga N:o 11.

Wärdering af Eggvena qvarn i Eggvena socken, Skellefteå härad, vid laga syn för reglering af ån Sossan mellan sagda och följande vattenverk, upprättad den 16 Oktober 1893.

1	Wattenverkets olika delar	Partiella summa Kr.	Partiella summa öre	Slutsumma Kr.	Slutsumma öre
	2	3	4	5	6
	1.) Qvarnen med tillbehör.				
	Qvarnhus på stenfot, af timmer under spåntak; 11,4 meter långt (deraf hjulhus 4,2 meter långt af stolpar och bräder under qvarnkammaren) 7,6 meter till ryggåsen; 9,95 meter bredt; med tre par stenar, (deraf 2 för sommälld och ett par sikelstenar) qvarnkammare och spannmålsbod; 11 fönsterluckor i hjelpligt skick			1500	00
	Ett vattenhjul; 4,85 meter diameter, 2,0 meter bredt; med hjulstock, lagen och tappar; i hjelpligt skick			125	00
	Fäskildt hjulhus för utveckling till ledning till mejeriet; hjulhus på 1,5 meter hög stenfot, bak 2,4 × 2,5 meter; höjd 1,8-2,4 meter, nybyggdt, godt skick värderas till			50	00
	Slipverk			20	00
	Utveckling bestående af 2 koniska kuggbjul med axlar och lagen			165	00
	Damm nyreparerad med dammfästen i godt skick			50	00
	Öfverföres	2360	00	2,360	00

1	2	3	4	5	6
	Öfverföres	2360	00	2360	00
	Skulhänna samt luckor, bristfälligt skick	100	00		
	Tre par stenar 1,4 - 1,5 meters diameter, 15 - 21 centimeters tjocklek, med kar och kupa, godt skick, men delvis slitna	400	00		
	Graftjul med tillhörande koniskt vevtjul, tjenstjul med 3 duf, axel af jern med lager och dubbelpannor, i godt skick	650	00		
	Tre långjern med dubbar och dubbpannor, lättverk och skakinrättning, i godt skick	100	00		
	En utvetling med rem, på träskifvor och träaxel till ett skalverk	60	00		
	Ett skalverk	150	00		
	En finsikt med ny siktduk	50	00		
	Trädar för lyftning af stenarne	10	00		
	Yttre och inre trappa till öfre våningen	5	00		
	Ett ekonomihus af gjutmassa 11,1 meter långt, 6,67 meter bredt, 5 meter högt, under spåntak, inredt i svinhus, stall med 5 spiltor, kostall och fodervkammare i fullgodt skick	715	00		
	Smedja af resvirke och bräder under tegeltak; 7,19 meter lång, 4,23 meter bred, 3,46 meter till syggåsen, inredd i smedja med ved- och torfbod med smedjehärd, i godt skick	135	00	1375	00
	Summa Kronor			4,735	00

1	2	3	4	5	6
	2.) Inventarier till Qvarnen				
	a) Inventarier som skola lösas:				
	1 tullbinge	5	00		
	3 jernlänkar, vigt 32 kilo	25	00		
	2 jernspett " 15 "	3	00		
	1 mindre kamin med rör	10	00		
	2 reservluckor	20	00	63	00
	b) Inventarier, som qvarnegaren önskar behålla:				
	Våg, vigter och målkärl	10	00		
	Smedjans inventarier	75	00		
	Grytor m.m.	35	00		
	Hackor, yxor, hammare	35	00		
	Träkugg	30	00	215	00
	Summa Kronor			278	00
	3.) Utmål till qvarnen				
	På qvarnsidan 1 tld 2 skpld jord à 300 kr	487	50		
	8 " " à 80 "	20	00		
	På motsatta sidan 11,7 " "	150	00	657	50
	2 tld. 7,7 kpld. Summa Kronor			657	50
	4.) Öfriga byggnader på utmålet Boningehus, undervåning af tegel och gjutmassa, öfvervåning af timmer, under tegeltak, lång 10,21 meter, bredd 7,47 meter, höjd 5,65 meter (till syggåsen 7,57 meter) stentrappa med veranda; nedre våningen inredd i förstuga med trappuppgång, ett rum samt kök och skafferi, öfre våningen inredd i förstuga samt 4 rum och äfven-				

1	2	3	4	5	6
	Öfverföres				
	som vind, i fullgodt skick	3,000	00		
	Hemlighus af trä	20	00		
	Källare	10	00	3030	00
	5/ Wärdet af vattenkraften				
	a/ Inkomst af qvarnen				
	4 tunnor hvete à 20 kronor	80			
	4 " korn à 14 "	56			
	40 " råg à 15 "	600			
	100 " hafre à 8 "	800		1536	
	b/ Utgifter				
	lön åt mjölnaren	560			
	" " mjölnardräng	350			
	olja och reparationer	75			
	Summa	75	1060		
	Netto vinst kronor 476				
	hvarifrån afgår 5 % af värdet af vattenverket med inventarier $\frac{4735+278}{20}$ = 250:65			260:65	
	Således inkomst af vattenkraften kr:- 225:35				
	som kapitaliserad efter 5 för 100 gör kronor			4,507	00
	På grund af ofvanstående beräkningar och i öfverensstämmelse med §18 och 20 i lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 juni 1879 upprättadt följande taxeförslag för Eggvena qvarns lösesumma				
	1/ Wattenverk med tillbehör	4735	00		
	Öfverföres	4735	00		

1	2	3	4	5	6
	Öfverföres	4735	00		
	50 % förhöjning deråt	2367	50		
	2 a/ Inventarier att lösa	63	00		
	3/ Utmål till qvarnen	657	50		
	50 % förhöjning deråt	328	75		
	4/ Öfriga byggnader å utmålet	303	00		
	5/ Wattenkraft	450	700		
	50 % förhöjning deråt	2253	50	17942	25

Med stöd af det anförda och med påpekande deraf att qvarnegaren jemte lösesumman får behålla inventarier till ett uppskattadt värde af 215 kronor, anser synenämnden att lösesumman för Eggvena qvarn, inbegripande den i gällande dikningslag föreskrifna förhöjningen bör utgå med Sjuttonhundra fyratiotvå (17942) kronor 25 öre.

Eggvena Söddegård den 16 Oktober 1893.

H. Steinmetz
Svante Jonasson Andreas Svensson
m. h. o. jr.

Oskar Nylander
Vidimeras
ex officio
H. Steinmetz

Bilaga N:o 12.
Arbetsordning.

Bestyrelsen, som inom sig utser ordförande och räkenskapsförare, sammanträder på af ordföranden utfärdad skriftlig kallelse så ofta dertill anledning gifves; inom bestyrelsen röstas efter fullmöteröstetal och böra minst tre af ledamöterna närvara för beslut fattande, vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

Bestyrelseledamot har att tillgodoräkna sig 2 kronor för hvarje dag använd i bolagets tjenst. För hvarje år utgår efter lottning en af bestyrelsens ledamöter, som dock kan återväljas.

Bolagsstämma, hvartill kallelse af bestyrelsens ordförande utfärdas genom kungörelse minst två veckor förut från predikstolen i kyrkan i de församlingar der förvaltningen af bolaget är belägen, och hvarvid till behandling förekommande ärenden skola i kungörelsen uppgifvas, sammanträder minst två gånger årligen, nemligen en gång i November då revisorn för det löpande året och bestyrelse för det kommande året utses, samt en gång i April då revisionen skall vara verkställd och räkenskaperna för det förflutna året förelägga, stämman samt frågan om andra förhut

förekomma. Räkenskaperna för det förflutna året skola vara för revisorerna tillgängliga den första derpå följande Mars. Vid bolagsstämman röstas efter åbelöpande andel i företaget, utom vid val, som ske efter hufvudtal.

Bestyrelsen bör ock hafva till åliggande att öfvervaka det framtida underhållet (i öfverensstämmelse) med gällande diknings-plan; utlappens dyprensning till bestämda dimensioner bör ske så ofta bestyrelsen finner detta behöfligt och minst hvart fjerde år.

Skulle af vederbörande myndighet göras någon ändring i den upprättade vattenafledningsplanen, hvilken ändring af samtliga bestyrelseledamöter antages, skall denna ändring anses bindande för bolaget.

Brättensby Lunda Södergård den 10 April 1896.

H. Steinmetz.

Bilaga N:o 13.

Herr Ingenjör H. Steinmetz
Göteborg

Återställande med gårdagens post erhållna förteckning på intressenter i Nossaåns reglering, får jag, sedan förteckningen på begärdan blifvit kompletterad med uppgift å hemmantalen (bilaga N:o 14) ärom

anhålla att ersättning för dermed förenadt besvär jemte porto måtte blifva mig godtgjord med tillsammans Ett kiona 80 öre.

Alingsås, i Skullings fögderis Häradsskrifvarekontor, den 14 Maj 1896

H. R. Palmcrantz.

Bilaga No. 14.

Förteckning på intressenter i Ån Aassans reglering mellan Eggvena och Fölene vattenverk.

Egares och Brukares namn.	Antal.	Hemmanets namn.
1	2	3
Bråttenby		**Socken.**
Samuel Olsson	1/2	Lunda Södergård
Andreas Olsson	1/2	do do
August Bengtsson	1/6	Lunda Östergård
Johannes Nilsson	5/24	do do
Johan Johansson	1/4	do do
Aron Pettersson	1/4	do do
Johan Andreasson	1/4	Gunstorp
August Andreasson	1/4	do
Anders Johansson	5/16	Lunda Nissegård
Bengt Jakobsson	5/16	do do
Carl Pettersson	9/32	Nolgård
Johan Alfred Johansson	5/16	do
Anders Petter Ingesson	1/4	Backgård
August Larsson	1/4	do
Petter Andreasson	1/4	Stommen
A. P. Larsson	1/4	do
Sven Johansson	3/16	Lillegård
A. P. Bengtsson	3/16	do
Johan Johansson	1/4	Skattegård
Gustaf Olsson	15/32	do
Eggvena		**Socken.**
A. P. Jonsson	1/4	Skräddaregård
O. Ekman (förpantning)		do

1	2	3
Johan August Andersson	1/4	Skiäddaregård
C. J. Andreasson	9/40	Stommen
Anders Andersson	5/32	Stommen och 37/240 Östergården
M. Boeck	1/40	Stommen
Carl Sjöden	71/480	Östergård
A. Rudenskiöld	1/8	Hålsousgård
Anders Johansson	1/4	do
Anders Petter Johansson	1/8	do
A. P. Olsson	51/320	Köparegård
A. Engblad	59/320	do
August Andersson	289/960	Stensgård
A. P. Andreasson	71/1280	do
A. P. Larsson	329/3200	do
Alfred Andersson	1/16	Skolstorp Stom 1/24 och Lillegl. 1/48
Svante Johansson och Samuel Svensson	3/16	do do 1/6 " do 1/48
Elna Johansdotter och Sofia Johansdotter	1/8	do Stomegl.
Svante Pettersson	1/8	do Stomegl.
Anders Larsson	5/16	do Stom 1/6 och Lillegl. 7/48
Johannes Andersson	1/4	do do 3/16 " do 1/16
A. P. Svensson	3/16	do Stomegl.
Fölene		**socken.**
Maja Larsdotter Sterbhus		
samt Johannes Andersson	9/40	Käragård
Lars Johansson	17/320	do
do man		Attebergs äng belägen inom Remmene socken
Svante Pettersson, Eggvena Skattetorp	17/320	Käragård
Johannes Bengtsson Mossgården	17/160	do
Johannes Jönsson	1/8	Rakåsa Westergård
Andreas Larsson	1/4	do do
August Johansson ej å bruk	1/8 1/8	Rakåsa Mellangård

1	2	3
A. Pettersson	1/4	Rakåsa Mellangård
August Andreasson	1/4	do do
J. Andersson	59/400	Skattegård
Petter Johansson Lunda Östergl.	59/400	do
J. Andreasson Byggeloden	59/400	do
August Johansson	19/80	Brogård
Johannes Svensson och Johannes Bengtsson (9/80 hvardera)	9/40	Stommen
Skrofvobostället av C. J. Fock	1	Backgård
Samuel Andersson	1/4	Torstorp
Remmene		**socken.**
Anders Johansson och Gustaf Johansson (3/16 hvardera)	3/8	Stommen
C. Andreasson och Anders Larsson (3/64 hvardera)	3/32	Stora Tunekulla
Göran Johansson	3/16	do do
Petter Andreasson	1/4	do do
G. Bergström	3/16	Åsen Östergl.
Gustaf Johansson	3/16	do Södergl.
Lars Johansson	3/160	do Östergl.
J. Jönsson i Tunekulla Stomgl.	1/12	Wånevalla Skattegård
Anders Johansson i Torstorp	1/6	do do
Alfred Johansson	1/4	do do
Obs.) Gustaf Johansson i Stommen är skriven för 1/2 mantal A. P. Bryngelsson ej här skattskriven		do do
Jönne Gustafsson	1/8	do Östergård
Johannes Perssons Sterbhus	1/4	do do

1	2	3
Isak Andersson	11/48	Wänevalla Backgården
Johannes Johansson	1/4	do Westergård
J. Jacobsson	1/4	do do
A. P. Larsson	1/3	Torsatorp Tvälsegård
A. P. Andersson	1/4	Rättargården
Gustaf Johansson		Stommen (se ofvan upptaget 3/10)

Från Konceptkandidaten särskiljen afskrifvet intygar
et officio
H. Steinmetz

6.

P 9★0070

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Kontrakt

Sedan Kongl Maj:t den 19 Maj 1899 i och för reglering af ån Tospan samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hemannen Lunda, Gunstorp, Nolgård, Backgård, Stommen, Lillgård, och Skottegård i Bröttensby socken, Sprädoregård, Stommen, Östergård, Kåkansgård, Köparegård, Stensgård och Skottstorp i Eggvena socken, Kåragård, Rakåsa, Skattegården, Baggetorp, Brogård, Stommen, Backgården och Töretorp i Fölene socken samt Allmänningens äng, Stommen, Stora Furukulla, Åsen, Vånevalla, Tokatorp och Rättargården i Remmene socken af Kullings härad. Elfsborgs län enligt en af Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Trettio Ett Tusen Tre Hundra (31,300) kronor, att utgå af 1899 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; på, och i

enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 10 April 1896 valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1899 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1902 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1905, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår oguldet, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen eller arbetet, utan att anstånd med dettsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledningens-, afdikningens- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut förfallodagt på de hemmans, hvilka för återbetalningen skola ansvara Kongl. Statskontoret skulle finna, den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om, den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång, eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjenstemän, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de påkenskaper, hvilka kunnat finnas öfver företaget, samt det, eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar, eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit förjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, på mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånerunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, på vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt, annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningens- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom, att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånerunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret

§ 7

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vat-

tenbyggnadsstyrelsen, godkännes samt för länerunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Stats-kontoret antagas.

Till yttermera visso äro här-af två lika lydande exemplar upp-rättade, som skedde i Lunda Öster-gärdsen den 2. Augusti 1899.

Andreas Olofsson som eger 1/2 mtl Lunda Gäddeg:e
Samuel Olofsson som eger 1/4 mtl Lunda Gäddeg:e
Aron Pettersson eger 1/8 mtl Lunda Österg:e
Johan Johansson eger 1/4 mtl Lunda Österg:e
Johan August Andersson eger 1/4 mtl. Eggvena Skräddareg:e

äfvensom Andreas Olofsson i Lunda Gäddeg:e, Samuel Olofsson i Lunda Gäddeg:e, Aron Pettersson i Lunda Österg:e, Johan Johans-son i Lunda Österg:e och Johan August Andersson i Eggvena Skräddareg:e i hvars-ges vår närvaro egenhändigt under-teckna-dt förestående kontrakt intygda, som ofvan

C. P. Hagerson
Hemmansegare
i Brattensby Boskyl
och
P. P.

Swanshult d. 2, ordförande i Brattensby och Lunda socknars Kommunal-Nämnd och nämnt.

Med stöd af Kongl. brefvet den 19 Maj 1899 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 17 Augusti 1899.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

A. P. Lederberg
C. H. Ekenblad

2496/01

VESTRA
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET.

Gokand 7/1 02

Berics



om verkställd afsyning å Regeringen af Nossan samt afdikningen och sekundering af mark, tillhörande Remmanen Lunda, Gumtorp, Nolgård, Backgård, Stommen, Lingård och Skattegård i Brottensby socken; Skräddaregård, Stommen, Östergård, Håkansgård, Köparegård, Klensgård och Skattorp i Eggvena socken; Räregård, Rakåsa, Skattegården, Baggetorp, Bragård, Stommen, Backgården och Företorp i Fölene socken samt Attlebergs äng, Stommen, Stora Furukulla, Åsen, Vänevalla, Fokatorp och Rättargården i Remmene socken, Elfsborgs län.

Planen af K. M. fastställd den 19 Maj 1899;
Beviljad understöd från 1899 års add.-anslag
att i form af lån utgå med 31300: Kr.;
Kontrakt om arbetets utförande å K. M. och Kronans
vägnar antaget den 17 Aug. 1899;
Enligt kontraktet fastställd termin för fullbordande af vattensledningen d. 1 Sept. 1902;
" för addningen d. 1 Sept. 1905.
Beräknad kostnad enligt den fastställda arbetsplanen likkommande kostnadsförslag
för vattensledningen = 64000: Kr;
" addningen = 10160. :
Summa Kr. 74160:—

Vid af undertecknad den 15 sistlidne Okt. verkställd slutbesiktning af

afvenskifva arbete vid utsträmma utförd i öfverensstämmelse med gifvet arbetsplan, undantagandes några mindre ändringar i densamma att hvarföre plan så till Kungl. V.V. Styrelsen insänd.

Som de företagna undersökningarna utgöra en fullständig i afdikningsplanen, så kan vattenafledningen ur afdikningen i sin helhet säkerligen till godkännande förordas.

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, och skall till ansökningen fogas detta besvär.

Göteborg i Nov. 1901.

P. Hammarstrand.

2496/01

Utdrag ur protokoll, förd vid lagligen kungjord bolagsstämma med delegarne i Ätsvens åsänkning mellan Eggvena och Fölene vattenverksinan Eggvena, Fähene, Remmene och Bratensby socknar i Lunda Gäddegården den 30 November 1901.

§ 1.

Vid denna bolagsstämma voro närvarande följande intressenter: Andreas Olofsson . . . . . och undertecknad, August Lindelöw, af bolagsstyrelsen tillkallad att enhälligt vald att föra dagens protokoll.

— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —

§ 4.

Ur bolagsstyrelsen, som består af Andreas Olofsson och Samuel Olofsson i Lunda Gäddegård, Aron Petersson och Johannes Nilsson i Lunda Östergård och Johan August Andersson i Eggvena Skräddaregård, utlottades genom slutna sedlar Johan August Andersson i Eggvena Skräddaregård, hvilken sedan af stämman enhälligt återvaldes till bolagsstyrelseledamot.

Som ofvan
i bolagsstämmans vägnar:
August Lindelöw
utsedd protokollsförare.

justerad och godkänd:
August Andreasson.
A. P. Fagersson.

Rätt utdraget, bestyrkes:
August Lindelöw, utsedd protokollsförare.

1548/94

Protokoll hållet i Bråttensby Lunda Gåddegård den 16 Maj 1898 angående odlingslån för ån Nossans reglering.

§ 1

Sedan processen rörande ån Nossans reglering mellan Eggvena och Fölene vattenverk inom Kullings härad af Elfsborgs Län, genom Kgl Göta Hofrätts dom af den 18 Mars 1898 nu är afslutad och förrättningen tagit åt sig laga kraft hade arbetsdirektionen anmodat undertecknad att med intressenterne utlysa sammanträde denna dag för att gifva hvar och en af dem tillfälle att yttra sig om de ville, eller icke, söka lån ur odlingfonden till arbetets utförande. Efter utfärdade kungörelser och kallelser hade tillstädeskommit följande intressenter.

från Bråttensby socken.

för Lunda Gåddegård. Samuel Olsson för ¼ mtl och mågen Alfred Andersson för ¼ mtl samt Andreas Olsson;

för Lunda Östergård. Johannes Nilsson, Johan Johansson och Aron Pettersson.

från Eggvena socken.

för Skräddaregården Johan August Andersson

för Östergården Carl Henden.

från Fölene socken

för Rakåsa Vestergård. Alfred Johansson

för Skattegården Petter Johansson Lunda Östergård

från Remmene socken

för Vårvalla Skattegård. J. Svensson.

§ 2.

Vid upprop enligt sammandraget af den häfdeförteckning som upprättades den 10 April 1896 gjordes följande anmärkningar

Samuel Olsson Bråttensby Lunda Gäddegård
har sålt hälften af sitt hemman till sin måg Alfred Andersson

Den nuvarande egaren till det hemman i Skotistorp Eggvena socken, för hvilket Alfred Andersson är i ofvannämnde häfdeförteckning antecknad heter J. A. Lundin.
Johannes Jonsson i Rakåsa Vestergård Fölene socken har lemnat sitt hemman till sonen Alfred Johansson;
Andreas Larsson i samma by har lemnat sitt hemman till sonen Herman Andreasson. Den i ofvanämnde häfdeförteckning antecknade J. Andreasson Baggetorp för skattegården, Fölene socken, har sålt sitt hemman till mågen Alfred Johansson.

A. P. Bryngelsson i Tokatorp Remmene socken är död; hemmanet tillhör Stenhuset. Johannes Johanssons hemman i Vånevalla Vestergård, Remmene socken, tillhör numera hvarom jemte hans måg Herman Bengtsson.

§ 3.

På framställd fråga hvilka af de närvarande intresserade önskade till företagets utförande söka lån ur odlingsfonden anmälde sig dertill följande delegare.

Samuel Olsson Bråttensby Lunda Gäddegård
Alfred Andersson d:o d:o
Andreas Olsson d:o d:o
Johan Johansson d:o Östergård
Aron Pettersson d:o d:o
Johan August Andersson Eggvena Skräddaregård samt
Petter Johansson Lunda Östergård Fölene socken

§ 4.

Som vårarbetet nu lifligt pågick och deraf antagligt vore att flere intresserade än de nu närvarande kunde vara benägna att äfven söka odlingslån skulle en särskild lista genom bestyrelsens försorg hållas tillgänglig för intresserade för anteckning om delaktigheten i odlingslånet. Denna lista skulle sedermera tillläggas detta protokoll. (Bilaga A)

§ 5.

Den bestyrelse som sedan 1891 enligt förrättningsprotokollet den 14 Sept § 12 valdes att stå i spetsen för företaget, hvilket val sedermera bekräftades dels 1893 i förrättningsprotokollet den 19 Okt § 46. och 1895 i förrättningsprotokollet den 23 Sept § 66 fick äfven nu i uppdrag att fortfarande såsom sådan tjenstgöra med särskildt bemyndigande att lyfta det eventuella odlingslånet, qvittera detsamma samt vidtaga alla öfrige nödige åtgärder för företagets framgång.

§ 6

Till att justera dagens protokoll utsågos Petter Johansson Lunda Östergård och Johan Alfred Andersson Gäddegården, båda från Bråttensby.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan

Efter anmodan
H. Steinmetz.

Uppläst, justeradt och godkändt samma dag

Johan Alfred Andersson. Petter Johansson.

Rättelser afskrifvet intygar

ex officio
H. Steinmetz

Bilaga A

Anteckningslista för de intressenter i fråga om reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk, hvilka önska att till arbetets utförande söka lån ur odlingsfonden, hvem som icke redan därtill anteckna sig

August Andersson	Eggvena	Stengård
August Andersson	Bråttensby	Gunstorp
Johan Andreasson	Bråttensby	Gunstorp
Carl Pettersson	Bråttensby	Skolgård
Johannes Nilsson	"	Östergård
Anders Johansson	"	Friseegård
August Bengtsson	"	Östergård
Anders Andersson	Eggvena	Östergården o Stommen
Karl Händén	Eggvena	Östergården
A. P. Johansson	"	Håkansgård
Anders Johansson	"	Håkansgård
Klara Johansdotter	"	Skottestorp
Sofia Johansdotter	"	"
C. J. Andreasson	"	Stommen
Alfred Johansson	Rakåsa	Västergård
Herman Andreasson	Rakåsa	Västergård
August Johansson	Rakåsa	Mellomgård
Johannes Pettersson	Rakåsa	Mellomgård
August Andreasson	Rakåsa	Mellomgård
Johannes Andersson i	Fölene	Skattegård
Alfred Johansson i	Fölene	Skattegård
August Johansson	Fölene	Brogården
J. A. Lundén	Eggvena	Skottestorp
Gustaf Johansson	Remmened	Åsen
A. Engblad	Köpareg.	Eggvena
A. P. Olsson	Köpareg.	Eggvena

A. P. Johansson Skräddareg. Eggvena
A. P. Fagerson Bjättensby Backg.

Förestående namnteckningar bevittna:
J. A. Andersson Eggvena Skräddareg.
Aron Pettersson
Lunda Östersg.

Rättvisan afskrifvet intygar
A. offici
H. Steinmetz

890/02 Tilläggskontrakt

Sedan Kongl Maj:t genom nådigt bref den 19 Maj 1899 i och för reglering af ån Nossan samt af dikning och delvis odling af mark, tillhörande lägenheten Lunda, Fuxtorp, Nohlgård, Backgård, Stommen, Lillegård och Skattegård i Brattensby socken, Skräddaregård, Stommen, Östergård, Fåkransgård, Snöparegård, Stengård och Skottstorp i Eggvena socken, Kärragård, Rakiåsen, Skattegård, Baggetorp, Brogård, Stommen, Backgården och Företorp i Föllene socken, samt Åkebergs äng, Stommen Stora Furukulla, Åsen, Vändvalla, Tokatorp och Båtaregården i Remmene socken af Fruthings Härad och Alfsborgs län ej mindre fastställt plan för detsamma företag samt äfven till utförande deraf från samme års odlingslånefond anvisat ett förskotteringsbelopp af 31,300 kronor,

Samt den för utförandet af företaget valda arbetsdirektionen uti ett den 2 Augusti 1899 upprättat och af Kongl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 19 i samma månad antaget kontrakt åtagit dig att enligt den af Kongl Maj:t fastställda arbetsplanen fullborda Vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet senast den 1 September 1902 samt utföra odling inom den 1 September 1905.

Så, och efter det Kongl Maj:t på underdånig framställning af arbetsdirektionen, att utöfvas det ofvan berörda odlingslån

å 31,300 kronor som 86 Styckens lånesökan-
den af 84 intresenter i företaget redan er-
hållit, bevilja ett nytt odlingslån mot-
svarande 1/3 nya lånesökandes andelar i
företaget, genom nådigt bref den 20 Decembr
1901 till fullföljande och fullbordande af
ifrågavarande företag enligt den af Kongl
Maj:t fastställda ritningen från 1901 års odlings
fond anvisat ett ytterligare lånestöd af Åttatusen niohundra (8,900) Kronor,
är uti förenämnda kontrakt om arbetets
utförande endast den ändring vidtagen att
lånestödet utgör tillsammans fyra-
tiotusen fyrahundra (40,200) kronor, på-hvilka
Kongl Maj:t dessför fastställde af detta Tilläggskontrakt äro
två likalydande exemplar upprättade,
som skrefvos i Lunda Östergården den 10
April år 1902

A. Olofsson Samuel Olsson Lunda Gårdeg
Aron Pettersson Bråtensby Lunda Östeg
Johannes Nilsson Bråtensby. Lunda Östeg
Joh. Aug. Andersson Eggunna Skräddareg.

Att Aron Pettersson i Lunda Östeg i vår närvaro
så enligt fullmakt undertecknat A. Olofsson i
Lunda Gårdeg namn å förestående kontrakt
samt att A. P. Fagerson enligt upprepdrag unde
tecknat Samuel Olsson i Lunda Gårdeg
namn samt Aron Pettersson och Johannes Nilsson
i Lunda Östeg och Joh. Aug. Andersson
i Eggunna Skräddareg i vår närvaro egen-
handigt undertecknat förestående Kontrakt
intygar Lunda Östeg som ofvan

Aron Pettersson
ordförande i Bråtensby
och Lunda samman
kommunalstämma
och nämnd.

A. P. Fagerson
Hemmansegare i
Bråtensby Backeg

Med stöd af Kongl. brefvet den 20 December
1901 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta Tilläggskontrakt.
Stockholm den 24 April 1902.

Lars Leon

P. J. H. Rosenblad

Förbindelser

Undertecknade, delegare i det med Kön från odlingsbänken understödda företaget för regleringen af ån Nossan mellan Eggvena och Tolene vattenverk inom Brättensby, Eggvena, Tolene och Remmene socknar af Kullings härad och Elfsborgs län, hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 17 Augusti 1899 upprättadt med med Kongl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbetet med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, sysslomän eller borgesman berättigade att deräst berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordegare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförde, på jordegarnes bekostnad utföra desamma.

Brättensby den 9 April 1902.

Olaus Ekman Eggvena Skräddareg. förpantning
Mangnus. Bock äger 7/40 Eggvena Stom
A. P. Andreasson äger 71/1280 Stenby Eggvena.
A. P. Larsson " 329/3200 " "
Samuel Svensson äger 1/6 i Skattorp Storeg. 1/48 i Skattorp Lieg.
Svante Petter Jan äger 1/8 " 17/320 i Kärag. Tolene.
Anders Larsson äger i Skattorp Lieg. 7/48 och 1/6 i dito Storeg. Lieg.
Johannes Andersson i Eggvena Stom äger 3/16 i Skattorp Storeg. 1/16 i Remmene Lieg.
Lars Johansson äger i Tolene Kärag. 17/320 samt Hillebergs Stug.
Jakannes Benjtsson Mosjö äger 17/160 i Kärag.
Johannes Svensson äger Tolene Stom 9/80

Axel Pålsson 9/160 i Fölene Stom.
Britta Stina Johansson
Anna Stina Johansson } egor i dito 9/160
Gustaf Bergström Remmene åsen egor 3/160
Herman Bengtson. Röjer = Isaac Anderssons
11/48 mtl. Wenavalla Backägare.

Vittnen.
Joh. Aug. Andersson. Eggvena Skräddaregg.
August Andreasson Bråtensby Gunnarps

Afskrift

Bilaga Litt E

Vi undertecknade, jordegarede intresenter uti regleringen af ån Nossan ofvan Eggvena Qvarn, anmäla oss härmed för erhållande af Statslån för ifrågavarande arbetets utförande och förbinda oss äfven härmed att icke afsäga oss den bätnad, som kommer våra af företaget berörda hemmansdelar till del, hvarföretom vi äfvenledes härmed uppdraga åt styrelsen för företaget, att i enlighet med i ärendet upprättade laglige och fastställda kvantitiner uträkningar, å vederbörligt ställe medlen lyfta och utkvitera, för att dem sedan behörigen hålla i räkning

I Augusti 1900.

Johannes Svensson Fölene Stommen 2/60 mtl
Axel Pålsson Fölene Stommen 9/160 mtl
Brittastina och Annastina Johansdöttrar Fölene Stommen 9/160 mtl
Svante Pettersson Skattestorp Storegg i 1/8 mtl samt
för Kärragården 17/320 mtl
Samuel Svenson Skattestorp Storegg 1/12 mtl
som äfven nu eger Svante Johanssons 1/12 mtl
Samuel Svensson Skattestorps lilleg 1/96 mtl
som äfven nu eger Svante Johansons 1/96 mtl
Johannes Andersson Eggvena Stom för mitt 1/16 mtl
Skattestorps lillegård
Isack Anderson Venavalla ~~sattaregg~~ Backg 11/48 mtl
Gustaf Bergström Remmene åsen 3/16 mtl
Johannes Bengtson i Mossag för Kärag 17/160
Anders Larsson Eggvena Skattestorp Storegg 1/8 och
för dito Lilleg 1/48 mtl
Magnus Bock Eggvena Stom 1/40 mtl
Claes Ekman för lägenheten Skräddaregg

Lars Johansson Kärrgården 13/320 mtk samt-
för Åttlebergsängen,
Anders Petter Larsson i Eggvena Stensg egor 229/3200 mtk
anders Petter Andreasson Eggvena Stensg egor 71/1280 mtk

Förestående namnteckningar
Bevittna vi
Karl Andreasson Remmene Åsen
A. P. Holmstrand Larstorp Skattegr

Rätt afskriften bekyga:
Aug. Lindelöf. A. P. Lagerson

Bilaga Litt F

Utdrag
§ 60

År 1896 den 10 April inställde sig åter undertecknad landtbruksingeniör vid Brättensby Säddegr för att fortsätta den taga dgn, som blifvit en följd af Kongl Göta Hofrätts ofvan nämda dom af den 14 juni 1895, och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser Bilagor Nris 2,5,45 tillstädes kommit följande intresenter

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

§ 66

Till att omhänderhafva detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snarast möjligast fullbordan valdes en bestyrelse af följande 5 intresenter nämligen Samuel Olson Lunda Säddegr och Andreas Olson Brättensby Säddegr, Johan P Johanson och Åron Pettersson Brättensby Lunda Östergr samt Johan August Andersson Eggvena Skräddaregård

Brättensby Lunda Säddegård den 10 April 1896
J. H. Stenmetz

Rätt utdraget bekyga
Alfred Anderson
Hemmansegare i
Lunda Säddegr

Brättensby den 13 Mars 1901
August Lindelöf
ordförande i Brättensby
Lunda Kommunernes
Kommunalstämma och nämd

Utdrag

Utdrag ur protokoll förd vid lagligen kungjord bolagsstämma med intresenterna i afvänkningsföretaget mellan Eggvena och Fötne vattenverk

inom Eggvena, Fölene, Bråttensby och Remmene socknar
i Lunda Häddeg den 30 November 1898

— — — — — — — —

— — — — — — — —

§ 2

Genom slutna sedlar utlåtades hemmansegare
Johan Johansson i Lunda Östergård ur bestyrelsen men
invaldes sedan enhälligt af Stämman
justerad och Tid och ort som ofvan
godkänt Enligt uppdrag
A. P. Fagerson August Lindelöw
August Larsson

Ett utdraget betygar Bråttensby den 13 Mars 1901

Alfred Andersson Augustt Lindelöw
Hemmansegare i ordförande i Bråttens och Lunda
Lunda Häddeg kommuns kommunalstämma och nämd

Utdrag

Utdrag ur protokoll fördt vid ordinarie bolags-
stämma med delegarne uti regleringen af ån
Nossan mellan Eggvena och Fölene qvarnar i Lunda
Häddeg den 15 November 1899

§ 2

Företogs utbytning af en styrelseledamot hvarvid
Samuel Olsson i Lunda Häddeg utlåtades, men
sedermera enhälligt åter valdes för en ny period,
och i stället för den aflidne ledamoten Johan Johan-
son i Lunda Östergård invaldes Johannes Nilsson i Östergård,
som ofvan
A. Olofson

justeradt och godkänt af
Karl Andreason Alfred Anderson

Ett utdraget betygar Bråttensby den 13 Mars 1901
Alfred Andersson August Lindelöw ordförande i
Hemmansegare i Lunda Bråttensby och Lunda Kommuns Kommunal-
Häddeg stämma och nämd

Utdrag

Utdrag ur protokoll, fördt vid bolagsstämma
mellan Eggvena och Fölene vattenverk inom
Eggvena, Fölene, Remmene och Bråttensby socknar,
i Lunda Häddeg den 30 November 1900

§ 3

Genom slutna sedlar utlåtades Samuel Olsson
i Lunda Häddeg ur bestyrelsen, men invaldes
åter enhälligt af Stämman i bestyrelsen

Som ofvan enligt uppdrag
August Lindelöw

justerade genast och godkändes
Alfred Anderson. Johan Andreasson

Ett utdraget betygar Bråttensby den 13 mars 1901
Alfred Andersson August Lindelöw
Hemmansegare ordförande i Bråttensby
i Lunda Häddeg och Lunda Kommuns Kommu-
nalstämma och nämd

Att föreståndé fora utdrag överensstämma med
sina original intygar:
Samuel Olsson. A. P. Fagerson

Afskrift.

Bilaga Litt. D.

Förteckning å samtliga intressenter i regleringen af ån Nossan mellan Eggvena och Tolene vattenverk i Elfsborgs län, med de förändringar som inträffat intill nedanskrifne dag.

Obs! Namn å de intresenter som fingo odlingslån genom Kungabrefvet den 19 Maj 1899, äro med rödt understrukne, de som nu söka odlingslån äro betecknade med rödt kors och blå understrykning, de som hittills afstått sig botnaden äro med svart understrukne.

Hemmans Tal	Egors namn	Ägares namn	Åbefintlig del af förenadt Tal	Förenadt delningstal	Anmärkningar om inträffade personalförändringar m. m.
1	2	3	4	5	6
	Bråttesby	socken			
1/2	Lunda Gäddegård	Samuel Olson	65	908	tillägen Alfred Andersson har inträdt såsom medlegare i hemmanet
1/2	" "	Andreas Olsson	26	143	
1/6	" Östergård	August Bengtson	7	169	
5/24	" "	Johannes Nilsson	13	075	
1/4	" "	Johan Johansson	16	815	
1/4	" "	Aron Pettersson	18	052	
1/4	Suntorp	Johan Andreasson	1	780	
1/4	"	August Andreasson	7	411	
5/16	Lunda Frisegård	Anders Johansson	29	316	
	" "	Bengt Jakobsson	26	920	
9/32	Nolgården	Carl Pettersson	17	698	
	"	Johan Alfred Johansson	2	103	
1/4	Backgården	Anders Petter Fagerson	9	613	
	"	August Larsson	10	756	
	Stommen	Petter Andersson	5	209	hemmanet tillhör numera Johan Pettersson
	Stommen	A. P. Larsson	6	617	
	Lillegården	Sven Johansson	3	334	Skäftheus hemmanet tillhör nu Anders Petter
13/16	[illegible]	A. P. Bengtson	1	376	Johansson, August Johansson, Johannes Johansson
1/4	Skattegården	Johan Johansson	1	910	Albert Johansson
		Öfverföres	291	193	

1	2	3	4	5	6
		Öfördt	27	193	
5/32	Skattegården	Eustaf Olofsson	0	628	
		Eggvena socken			
1/4	Skräddaregården	A.P. Johansson	45	138	
	" ⊕	Claes Ekman	2	198	förpantning
1/4	"	Joh. Aug. Andersson	39	656	
9/40	Stommen	E.J. Andreasson	17	880	
5/32 5/40	Stomen och Östergården	Anders Andersson	37	008	
9/40	Stommen ⊕	Magnus Bock	0	667	
11/480	Östergården	Carl Hendelin	11	404	
	Håkansgården	A. Rutensköld	20	235	
1/4	"	Anders Johansson	28	467	
1/8	"	Aug. Petter Johansson	23	733	
	"	Sampält	0	110	
5/320	Kåparegården	A.P. Olsson	19	708	
59/320	"	A. Engblad	23	257	
282/960	Stensgården	August Andersson	83	373	
11/1280	" ⊕	A.P. Andreasson	8	010	
929/3200	" ⊕	A.P. Larsson	26	579	
1/16 1/24	Skottestorpe	J.A. Lundin	1	835	Alfred Andersson sålt till Lundin
9/48	"	Svante Johansson och			Samuel Svensson eget 1/2 mt Skottestorp Storgård köpt af Svante Johansson 1/2 " " "
	" ⊕	Samuel Svensson	18	588	
1/8	"	Clara Johansdotter och			eget 1/16 " " " Lillegård
		Sofia Johansdotter	8	410	2/48 mtt " " "
1/8	" ⊕	Svante Pettersson	2	156	se nedan
15/48	" ⊕	Anders Larsson	18	152	
1/4	" ⊕	Johannes Andreas Eggvena Stom	14	220	Egor 1/48 mt Skottestorp Storgård Lillegård Söker kån för 3/16 mt Skottestorp Storgård och 1/16 " " " Lillegård
	"	Soldatstomen	4	053	
	"	A.P. Svensson	4	054	
		Fölene Socken			
	Kåparegården	Johannes Andersson	15	969	Förut Maja Larsdotter Stafsheru hemmant öfvergått till sonen Johannes Andersson
17/320	" ⊕	Lars Johansson	10	594	
	Åtteberga äng inom ⊕ Remmene socken	dito man	3	546	
		Öfverfört	760	628	

1	2	3	4	5	6
		Öfverfört	760	628	
17/320	Kåparegården ⊕	Svante Pettersson	11	892	se ofvan
		Eggvena Skottestorpe			
17/160	" ⊕	Johannes Bengtson Mossegård	25	848	
1/4	Rakåsa Västergård	Herman Andreasson		233	Andreas Larsson sålt till Herman Andreasson
1/8	Rakåsa Västergård	Alfred Johansson		842	Johannes Johnson sålt till Alfred Johansson
1/8	" Mellangård	Aug. Johansson		877	
1/4	" "	J. Pettersson		397	
1/4	" "	Aug. Andreasson	8	263	
69/400	Skattegård	J. Andersson	11	941	
59/400	"	Petter Johansson Lunds Östergård	5	884	
					Baggetorpe
59/400	"	Alfred Johansson	10	971	J. Andersons sålt till Alfred Johansson
12/80	Bogårds	August Johansson	9	352	Johannes Bengtsons sålt till sina barn mändig
9/80	Stommen ⊕	Johannes Svensson	16	520	Magnus Axel Pålsson ⊕ 9/160 mtt
9/80		och Johannes Bengtson			Britta Stina och Annastina Johansdotter ⊕ 9/160 mtt
	Backgården	Kronoarrendatorn G. Fast	6	659	
	Töretorpe	Sam. Anderson	3	719	
		Remmene Socken			
	Stommen	Anders Johansson och			
		Gustaf Johansson	31	726	se nedan
3/32	Stora Furukulla	C. Andreasson och			
		Andreas Larsson	5	292	
	Stora Furukulla	Göran Johansson	0	294	
	"	Petter Andreasson		020	
3/16	Åsen ⊕	G. Bergström	5	833	
3/16	"	Gustaf Johansson	2	143	
	"	Lars Johansons	0	246	
1/12	Honvalla Skattegård	Johannes Svensson	10	554	
1/16	" "	Anders Johansson Tokatorp	23	225	hemmanet Fittjehär nummer Carl Hammarström
	" "	Alfred Johansson	10	999	
	" "	A.P. Byngelsons Stafsheru	2	450	
	" Östergård	Johannes Pettersons Stafsheru	6	559	
	" "	Janne Gustafson	1	534	
4/48	" Backgården	Isak Andersson ⊕	9	804	
		Öfverföres	983	901	

1	2	3	4	5	6
		Öfverfört	983.	901	
	Venavalla Västergård	Johannes Johansson och Herrman Bengtson		062	
	" "	J. Fagerson		664	
	Tokatorp Frällsegard	A.P. Larsson	5	052	
	Rattaregården	A.P. Anderson	3	341	
	Stommen	Gustaf Johanson	6	980	se ofvan
		Summa	1000	000	

Sammandrag

Antal			Åbelöpande andel förhållandet pr 1000		
36	intressenter, som förut erhållit odlingslån		637,	119	
14	⊕ ⊕ som nu söka de		174	871	811,990
9	som afsagt sig båtnaden		58	906	
22	öfriga intressenter		129	104	188,110
81	Summa		1000,	000	1000,000

Göteborg den 9 mars 1901
H Steinmetz.

Rätt afskrifvet betyga:
Anna Skindelott. A.P. Fagerson.

---

afskrift

758/01

Bilaga Litt A

Tabell

	Hela afdikningsområdet Areal Hektar		Värde Kronor		De 14 nya Lånesökandes Areal Hektar		Värde Kronor		andra
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af									
Åker	207	25	86730	45	39	93	17286	25	
Äng och odlingsmark	118	39	34694	90	22	73	7181	00	
Annan jord jemte sjöbotten									
Summa	325	64	121425	65	62	46	24467	25	
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till									
Åker (förbättrad genom torläggning)	207	25	127080	75	39	93	23965	75	
(förut äng eller odlingsmark)	114	75	66259	95	22	53	13162	50	
Äng (förbättrad genom torläggning)	3	64	1118	75		20		92	50
" (nybildad)									
Annan jord (nybildad eller förbättrad)									
Summa	325	64	194459	45	62	46	37220	75	
							24467	25	
							12753	50	

Göteborg den 9 mars 1901
H Steinmetz

Rätt afskrifvet betyga. Anna Skindelott A.P. Fagerson

Afskrift

Bilaga Litt B

Egobeskrifning

Beskrifnings och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående, lånesökanden tillhöriges fastemman.

Hemmansnummer	Mantalstal	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m. m.	Areal c. Åker		d. Hemmansmark: Fäll- och slåttermyr och dikesmark		Kärr, sank ängsmark och dikesmark		Fäll- och slåttermyr och lägenhetsägogmark		Jordförbättringens värde genom afdikningen: a. Åker		b. Äldre fäll- och slåttermyr m. m.		c. Hemmansmark		Jordförbättringens värde före afdikningen: d. Innevarande fäll- och slåttermyr		e. Hemmansmark äldre fäll- och slåttermyr		Jordförbättringens värde efter afdikningen: e. Hemmansmark äldre fäll- och slåttermyr	
		Eggvena socken																				
		Skrädderiägare Klaus Ekman		41					25		39	50	123	00			148		37	00		
1/40		Hemmansägare Magnus Bock		65									48	35								
11/1250		Hemmansägare A.P. Andreasson	2	86					1	35		250			335	00			199	80		
329/3200		" A.P. Larsson	5	14					2	35		825	00		1117	50			347	80		
9/48		Skräddarägare Sam. Svensson	4	34					2	21		559	75		797	75			329	18		
1/8		" Svante Pettersson		46						77		77	00		80	50			113	96		
15/48		" Anders Larsson	5	03					2	21		572	00		753	75			327	08		
1/4		" Johannes Andersson för Stug i Lilla Eggvena																				
		på Eggvena Krono	2	19			12		1	83		549	00		789	50			270	84		
		Fölene socken																				
17/320		Lägenhetsägare Lars Johansson	4	58						23		57	50		716	25			34	04		
		Attebergs äng dito mantal i Remmene socken	1	40						42		84	00		175	00			62	16		
14/320		Lägenhetsägare Svante Pettersson																				
		i Eggvena Skrädderiäga		84					2	17		616	50		952	00			321	16		
17/160		Johannes Bergström i Mossa	1	19					5	56		1649	75		2388	00			822	88		
9/40		Hemmansägare Johannes Svensson																				
		och Johannes Bergström i Mossa	2	29			01		3	18		973			1431	50			470	64		
		Remmene socken																				
3/16		Åkta Gustaf Bergström	2	11			09								426	10						
11/48		Venevalla bacheja Isak Andersson	3	94											716	00						
		Summa	39	73			20		22	53		6053	00		6700	50			3334	44		

Göteborg den 9 mars 1901

H. Steinmetz

Rätt ofvanstående bevittnar:

Anders Lindvall. A.P. Fagerson

Bilaga Litt C

Intyg

På begäran af bestyrelsen för regleringen af ån Nossan mellan Eggvena och Fölene vattenverk får jag härmed i egenskap af arbetsledare lemna följande intyg om arbetets fortgång

Den 15 oktober 1900 voro följande delar af arbetet färdiga

af ån Nossan till punkten CXV

af murebäcken, omkring 300 längdmeter;

af de 19 i företaget intagne afloppen, dikena N:ris 1-10 samt N:ris 12 och 13.

Den gräfning som är verkställd motsvarar enligt kostnadsförslaget af 1898 något mer än 34000 kronor (af summa 42090 kr.)

Det kvittlån verkställda arbetet är gjort på ett sätt som hedrar entreprenören.

I och för arbetet är vidare utgifvet lösen för Eggvena gvarn (som är utrifven) 1794 kr 25 öre, samt förrättning i kostnaden 856 kr 75 öre eller tillsammans 5550,00 kr, utgörande, utom centor, nära 84 procent af kostnaden för hela vattenafledningen beräknad 6700 kronor. Göteborg den 9 mars 1901.

H. Steinmetz

Rätt afskrifvet bevittnar:

Anders Lindvall. A.P. Fagerson

Afskrift

Bilaga Litt. G

Till Kongl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Genom nådigt bref af den 19 Maj 1899 hafva undertecknade, intresserade i och ledamöter i Bestyrelsen för regleringen af ån mellan Eggvena och Tolene vattenverk inom Bröttensby, Eggvena, Tolene och Remmene socknar, Hullings härad och Elfsborgs län, för dagvde företags utförande erhållit ett odlingslån af 31300 kronor. Företagets, som upptogs vid laga syn 1891 och sedermera fastställdes i öfverensstämmelse med de arbetsplaner som sådde 1898, då odlingslåneansökningarne, sedan förändringen efter långvarig process blifvit lagakraftvunnen, upprättades, skulle på 64000 kronor för vattenafledningen och dikning samt 21957 kronor för odling. Såsom lånesökande anmälde sig 1898 endast 86 intresserade, representerande 637,119 promille. Vid tanken på att det för orten så nyttiga företaget år 1890 påbörjades af endast fem (5) intresserade bland 87, men att nu, då arbetet är fördelt till mer än tre fjärdedelar, icke flere än 9 intresserade, representerande omkring 59 promille, afsagt sig bidraden, men deremot ytterligare 17 intresserade, motsvarande 173,841 promille, nu anmält sig villige att söka odlingslån, är för bestyrelsen ett glädjande bevis på att företaget, som från början mötte så stort motstånd, numera af dess förre motståndare erkännes vara

nyttigt och förmånligt. Det är derför som vi härmed våga ödmjukligen anhålla, att äfven de 17 intresenter, som vid den förra ansökningen om odlingslån ännu icke fått tillfälle till företagets, m. m. kunnat tillvägagå sig bättre åsigter, äfven skola blifva af Kgl Styrelsen inför Kgl Myt förordade till erhållande af så stor del af odlingslånet, som motsvaras deras andel i företaget.

Såsom ofvan är nämt representera de 36 intresenter, som redan fått odlingslån 637,119 pro mille, de 17 intresenter, som nu söka lån, representera 174,871 pro mille. Den lånesumma som motsvaras de 17 nu lånsökande intresenters andel utgår, efter åberopande andel 8600 kronor och, om man räknar efter förbättringsvärdet 9400 kronor. Vi anhålla derför att det ytterligare bidraget ur odlingsfonden bevilja till belopp af 9000 kronor.

Med hänvisning till de handlingar, som blifvit upprättade för erhållande af det redan beviljade odlingslånet bifogas nu ytterligare de af författningsmannen, landtbruksingeniör Kl. Steinmetz, som jemväl är arbetsledare, i och för den sökta förökningen i odlingslånet, upprättade tabeller, i öfverensstämmelse med institutionen den 11 februari 1896, äfvensom företagets inbyg om arbetets fortgång intill den 15 oktober 1900, då kan senare inspektionen. Emellertid var väderleken äfven under sistlidne höst synnerligen gynnsam för dylika arbeten, hvarför ätskilligt gräfningsarbete skett äfven efter den 15 oktober. Bråtensby den 11 mars 1901

Samuel Olsson och Andreas Olofsson i Gådeby
Aron Pettersson Johannes Nilsson Östby
J. A. Andersson Skräddarsby
Bestyrelsens nuvarande ledamöter

Rätt utdraget bevygda:

Bråtensby. A. P. Pagerson

Afskrift

Förteckning
öfver bilagor som åtfölja bestyrelsens för regleringen af ån Nössan mellan Eggvena och Fölene vattenverk i Elfsborgs län underdåniga ansökning om ytterligare odlingslån för 17 nya lånsökande intresenter.

Bilagor Litt A) Tabeller enligt instruktionen dat. 11 Feb 1896
" Litt B) Egobeskrifning enligt dr.
" Litt C) Intyg om arbetets förtgång
" Litt D) Förteckning å samtliga intresenter
" Litt E) De nya lånsökandens ansökning
" " F) Protokollsutdrag angående bestyrelsens sammansättning
Litt G) Skrifvelse till Kgl Väg och Vattenbyggnads Styrelsen
Göteborg den 30 mars 1901
Kl. Steinmetz.

Rätt afskriftens bevygda:

A. P. Pagerson
Hemmansegare
i Bråtensby
Backsby

Samuel Olsson
ordförande i Bråtensby
och Gårda sockens
kommunalstämmas
nu nämnd.

1548/99

Till
Kgl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
Stockholm!

I skrifvelse den 16 sistlidne Juni till Konungens Befallningshafvande i Upsala län har Kgl Styrelsen meddelat det Kgl Majt genom nådigt bref den 19 sistlidne Maj beviljat ett Edlingsslån å 31300 kronor för reglering af ån Nossan mellan Lygnens och Tolene ostverk i Upsala län. Bland de handlingar som infordrats för lånets lyftande är att uppgifte på den person, som erhållit uppdrag att vara arbetsledare, oförsumt att inlägga om arbetets fortgång. Jemte det jag härmed får vördsamt meddela att jag på uppdrag af betyrelsen åtagit mig att vara arbetsledare får jag på samma gång afgifva följande inlägg om arbetets fortgång.

Enligt det gjorda kostnadsförslaget skall ån Nossan, oberäknadt Sidobäcken, regleras på en längd af 5767 meter för 28450 kronor, utom löner af Lygnens grund; deraf är grufningen af de första 342 meter, jemte sprängning under bron, beräknad att kosta 8362 kr 50 öre. Grufningen är nu kommen mer än 100 meter förbi punkten XV eller omkring 450 meter från grufningens början; det ena borrhuvudet är snart färdigt, det andra nästan färdigt. Härmed har alt hela arbetet kommit ur det kritiska läget, ithy att oförmycken den punkt, der grufningen nu pågår,

i den gamla ägänger redan finnes någon smal ränna till den befintliga bottenledningens djup ända till Murbäckens utflöde uti 2800 meter. Således är icke mer någon fara för att fasten skola förlitt afverdrivas. Och då den vattenverket tedra är utbudet med 17942 kr 25 öre samt grafning verkställd för omkring 9000 kronor, samt bestyrelsen önskar med fast förbindelse erhålla, vid betalande att arbetspriserna nästa år icke bliva billigare, så för jag derjemte vördsamt tillstyrka bestyrelsens anhållan att genast få lyfta 4/5 delar af det beviljade lånet uti 24,000 kronor. Göteborg den 11 Aug 1899.

H. Stenmetz.

1548/99

Till Kgl Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen!

I skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgslän af den 16 Juni innevarande år har Kgl Styrelsen meddelat att ett lån ur odlingsfonden å 31,700 kronor blifvit genom Kgl Majts nådiga bref af den 19 Maj innevarande år beviljadt för reglering af ån Nossan inom Brattensby, Eggvena, Tölene at Remmene socknar i Kullings härad af Elfsborgs län. Med anledning häraf åtaga vi undertecknade, som befogade företrädare att afgifva handlingar å hvarjom arbetslederen inlägg om arbetets fortgång, så vi undertecknade, delegare i ofvanbemälda anhålla att af det beviljade odlingslånet genast få lyfta 24,000, tjugufyratusen Kronor. Brattensby Lunda Gästgifvaregård den 8 Aug 1899.

Andreas Olofsson
Samuel Olofsson
Aron Pettersson
Johan Johansson
Joh. Aug. Andersson.

Utdrag af Afskrift af § 60 och Afskrift af § 66 af Protokoll, rörande reglering af ån Nossan mellan Eggvena och Följene vattenverk inom Eggvena, Följene, Rennene och Bråtensby socknar i Kullings härad af Elfsborgs län.

§ 60.

År 1896 den 10 April inställde sig åter undertecknad landtbruksingeniör vid Bråtensby Lunda Gäddegård för att fortsätta den talan som blifvit anförd af Kongl. Göta Hofrätts ofvan nämnda dom af den 14 Juni 1895, och hade efter utförda kungörelsen och kallelsen (bil. N:is 2, 3, 4, 5) tillstädeskommit följande intressenter;

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

§ 66.

Till att omhänder taga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snarast möjliga fullbordan valdesen bestyrkte af följande 5 intressenter nemligen Samuel Olsson och Andreas Olsson Bråtensby, Lunda Gäddegård, Johan Johansson, och Aron Petersson Bråtensby, Lunda Östergård samt Johan August Andersson

Eggvena Skräddaregård. Denna besiktigelse arbetar i enlighet med bifogade arbetsordning.

Sålunda afhandlad, dag som ofvan

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Svante Jonasson. Andreas Svensson
m. h. o. p.

Att omstående utdrag och afskrift öfverensstämma med sina originaler intygas:

Georgina Lindelöw.
Brätensby.

Andreas Svensson,
ordförande i Brätensby och Londa sockners kommun afstämma och nämnd.

2

Afskrift. 1548/99

28.68
1899.

Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen.

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Elfsborgs län.

På ansökan af Samuel Olsson, Andreas Olofsson m. fl. har Kongl. Maj:t den 19 Maj 1899 täckts från 1899 års odlingsfond anvisa till reglering af ån Nassan samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hemmanen Lunda, Gunstorp, Nolgård, Backgård, Stommen, Lillegård och Skattegård i Brättensby socken, Skräddaregård, Stommen, Östergård, Håkans-gård, Töpparegård, Stensgård och Skattstorp i Eggvena socken, Kåragård, Rakåsa, Skattegården, Baggstorp, Brogård, Stommen, Backgården och Fårestorp i Tolene socken samt Attlebergs ärg, Stommen, Stora Svenskulla, Elsen, Wänevalla, Jokatorp och Rättargården i Remmene socken af Kullings härad, ett lånebidrag af 31,300 kronor och får arbetet fastställa arbetsplan.

I anledning häraf öfversänder Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af ett med Kongl. Styrelsen diarii-genomdraget häfte handlingar med öfversigtskarta samt 8 ritningar jemte ytterligare 2 häften handlingar.

Kongl. Styrelsen anhåller derjemte, att Eder behagade infordra, för att så snart ske kan till Kongl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nemligen:

1:o Kontrakt, om arbetets utförande, 2

exemplar, upprättadt enligt bifogade formulär.

2:o Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar, affattad enligt likaledes bifogade formulär.

Skulle kommun eller härad åtaga sig att ansvara för arbetets utförande bör protokoll härom, i stället för afvannämnda säkerhets handling, till Kongl. Styrelsen insändas.

3:o Protokoll, utvisande hvilka personer, intressenterne utsett att i egenskap af arbetsstyrelse afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

4:o Uppgift å den person, som erhållit uppdrag att vara arbetsledare.

5:o Bestyrkta kopier af godkända ritningar och bestyrkta afskrifter af dertill hörande med samt Kongl. Styrelsens påskrift försedda handlingar,

6:o Förslag å dels det belopp, som i Kongl. Statskontoret må lyftas, då bevis företes att arbetsföretaget blifvit börjadt, och dels det belopp, t. ex. 1/4 eller 1/5 af hela lånet, som bör innestå till dess vattenafledrings- och afdikningsarbetet fullbordats och efter vederbörlig afsyning af Kongl. Styrelsen godkänts, kommande öfriga delar af lånemedlen efter hand och i mån af arbetets fortgång att utanordnas i den ordning och till det belopp, som på grund af till Kongl. Styrelsen aflemnade behörige intyg om tarrläggningsarbetets fortgång och derför utgifven kostnad särskildt för hvarje gång bestämmes.

I kontraktsformuläret har Kongl. Styrelsen, utom den bestämmelse, att arbetet skall börja före 1899 års utgång, infört att vattenafledning jemte dikning skall vara fullbordad inom den 1. September 1902 samt odlingen inom den 1. September 1905; men om så önskas, må annan, kortare tid häröfver i kontraktet införas.

Slutligen får Kongl. Styrelsen, med hänvisande till de genom nådiga kungörelsen af den 27 Maj 1898 särskildt för lån från odlingsfonden gifna föreskrifter, rörande utbetalande från Kongl. Statskontoret af beviljadt lånebidrag meddela att, innan större eller mindre del deraf utbetalas, bör hos Kongl. Statskontoret företes:

a/ kontrakt om arbetets utförande;

b/ säkerhetshandling omförmäld här ofvan;

c/ intyg att arbetet börjats;

d/ skuldförbindelse ställd till Kongl. Statskontoret eller ordres och af nämnda kontor godkänd, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar; och

e/ borgen eller säkerhetshandling för den afgifna skuldförbindelsens uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret kan godkännas.

Till de 2:ne sistnämnda handlingarna låna formulär efter framställning af vederbörande i Kongl. Statskontoret erhållas.

Statsbidraget kan från Kongl. Statskontoret utbetalas antingen omedelbart till vederbörandes ombud, eller genom Kongl. Maj:ts Befallningshafvande.

Stockholm den 16 Juni 1899.

På Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar,

A. F. O. Cederberg. P. H. Hedenblad.

call.