



Akt nr:

P-E1a-0071

AU$P-E1a-0071

1456/99

7 P 4*0071

Elfsborgs Läns Odlingsfonden

Från originalhandlingarne rättelsen afskrifvet
intygar et officio
H. Steinmetz.

Reglering af Svartån

inom

Kullings-Skövde, Bergstena och Fullestad Socknar

i

Kullings Härad


Tillhör den af Kongl. Maj:t den 19 Maj 1899 nådigst fastställda arbetsplanen för reglering af Svartån för torrläggning och delvis odling af marker, tillhörande Sölvatorp, Skövde, Dogra bo, Hoberg, Hjulstorp, Rensvist, Fröllstorp och Klofvasten i Kullings-Skövde socken, Starabo, Tufvatorp, Holbäck, Spångebacka, Kajsbo, Grankärret, Prinsgården, Ödegården, Sedsgården, Bergstena, Skattegård och Halvorsgård i Bergstena socken samt Ulfvastorp, Orsekullen, Björkholmen och Ruggeberg i Fullesta socken, Elfsborgs län.

Stockholm den 16 Juni 1899.

På Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
A. F. O. Cederberg. O. H. Hedenblad.

Hit hör en karta i 4 blad.

Generalkarta.



Skala - 1:100000 H. Hemmelz.

Betänkande och kostnadsförslag för reglering af Svartån inom Sölvatorp, Skölde, Degrabo, Hoberg, Hjultorp, Rensvist, Fröttorp och Klolnasten i Kullings-Skölde socken, Starabo, Tufvatorp, Kolbäck, Spångebacka, Kajebo, Granhörnet, Prinsgården, Ödegarden, Ledsgården, Bergstena, Skattegård och Halvorsgård i Bergstena socken, samt Ulfvastorp, Orrekullen, Björkholmen, Ruggeberg i Fullesta socken, Kullings härad och Elfsborgs län.

a) Tjenligt befinnes att det afdikningsområde, som utgöres af en oregelbunden ellipsformig omkrets Svartån med huvudsaklig utsträckning i öster och vester har en jordmån bestående öfvervägande af 2-4 decimeter mylla på lera eller sandblandad lera. Detta gäller om den östra sidan om ån inom byarne Sölvatorp, Degrabo, Fröttorp och Rensvist. På den södra och vestra sidan åter påträffas öfvervägande dyjord till 0.1-1.0 meters djup på sand. På den del af ån som följer södra kanten af Storemosse påträffas nästan uteslutande djup dyjord, hvaraf endast en smalare sträcka duger att odlas. Området är belägget i odlad och bebygd trakt, 2-15 kilo-

meter från Wargårda jernvägsstation. Wid flodtillfällen, som kunna inträffa både vinter och sommar, står högvattnet långt upp öfver åns bräddar.

I företaget ingå följande arealer

Åker	165.70	
Äng och odlingsmark, som		
skall odlas	93.34	259.04
" " som icke odlas		87: 18
tillsammans		348: 22
Sjöbotten som icke förbättras		27: 68
Summa areal enligt höfdeförteckningen		375: 90

Följande egofigurer skola icke odlas:
28, 101, 102, 163, 155, 208, 210, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314. 315, 315a, 316, 316a, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322a, 322b, 322c, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 329a, 330, 330a, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, ~~344~~, ~~345~~, 346, 347, 348, 348a, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 359, 360, 360a, 360b, 361a, 362, 362b, 362c, 362d, 363a, 364, 364a, 364b, 364c, 365, 366, 367, 367a, 367b, 368, 368a, 368b, 374, 375, 375a, 376, 376a, 376b, 376c, 376d, 377. 377a, 377b, 470, 487, 590, 640a, 642, 693, 723. 746, 747. 821, 822. 823, 1098, 1118, 1118a, 1118b, 1153a, 1154, 1154a, 1155. 1156, 1160. 1160a, 1161, 1162, 1162a. 1163, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1244, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1274a, 1275, 1275a, 1276, 1276a, 1276b, 1277. 1278, 1278a, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1314, 1316, 1317, 1333, 1340, 1464, (1465,) 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1473, 1474, (1475,) 1476, (1477,) 1478, = 89 har 18 ar.

Den föreslagna afdikningen skall om den utföres äfven minska traktens frostländighet, men något anslag ur prosfonden ifrågasättes icke.

b) Med afseende på de hydrometriska beräkningarne hänvisas till Gröf-

ningslistan, bilaga N:r 21 till förrättningsprotokollet den 30 december 1896 (här intagen under bil Litt E) Deraf synes att flodområdet är 60.75 qvadratkilometer vid dess nedströmsgräns samt 37.56 qvadratkilometer vid områdets uppströmsgräns. Höjden öfver hafvet är 370–410 meter och som marken till stor del är odlad och föga skogbeväxt är en afrinning af 100 sekundliter på qvadratkilometer beräknad. Endast mycket obetydlig areal af sjöar finnes inom flodområdet. Tölfvatorps vattenverk skall utrifvas och är lösen derför bestånd och lagständen.

c) Dimensioner af samtliga afloppsynas af Gröfningslistan (bil Litt E)

d) Bron mellan N:r 62 & 63 byggas på rustbädd med landfästen af sten. Den nuvarande vägen der bron skall läggas är märkelig deraf att ehuru vägen är grusad och använd sedan lång tid tillbaka der nu alls icke finnes någon bro; än försvinner nemligen helt och hållet från 100 meter ofvanom till 40 meter nedom öfverfartsstället, och på denna 140 meter långa naturliga kulvert är vägen byggd och har i alla tider varit använd utan bro. För öfriga broar äro ritningar gifna.

e) Odlingen af den mark, som skall användas till åker, sker sålunda.

Före odlingen bör nödiga back- och tegdiken upptagas. Odlingsfäl-

tet är föga stenigt, ehuller förekomma mycket stubbar eller buskar. En större del kan således plöjas; men der marken är buskbevuxet eller tufvig sker odlingen medelst djupbackning, hvarefter tufvor, stubbar och trädrötter uppbrännas och askan utsprides. Hvarje annan bränning bör undvikas; der det öfversta lagret består af oförmultnad hvitmassa bör denne aftagas och användas som torfströ; bränning af hvitmassa är svår och lemnar föga aska.

Påföljande vår efter odlingen gifves en öfvergödning af kali och superfosfat, hvarefter fältet grundligt harfvas och besås med hafre till hvilken om möjligt ytterligare gifves en öfvergödning af något ammoniaksalt, helst utsådt i flere omgångar med en till två veckors mellantid efter det hafren kommit upp. Efter det ytterligare en hafreskörd tagits kan fältet brukas med den öfriga åkerjorden, hvarvid en ordnad växtföljd bör införas med

1.) <u>träda</u> antingen ren eller helst besådd med tidigt skördadt grönfoder eller hackfruktsade, tidiga rotfrukter, för hvilket allt gödslats, 2.) <u>höstsäd</u> gödslad; 3.4) <u>två års vall</u>, som andra året tidigt upplöjes; 5) <u>vårsäd</u>, 6) <u>rotfrukter</u>, gödslade samt slutligen 7,8) <u>ett eller två års vårsäd</u>.

Till den i omloppet ingående vallen kan såsom lämplig fröblandning användas, för hektar räknadt

Rödklöfver	8	kilogram
Alsikeklöfver	6	— —
Timotlej	8	— —
Ängkafle	4	— —
Tuftåtel	4	— —
Summa	30	kilogram för hektar

§ <u>Arbetsplan</u>

Enligt kostnadsförslaget uppgår vattenafledningen utom gvarnlösen, jord till afloppen och förrättningskostnad, till 33.618.40 kronor samt odlingskostnad till 17.790.80 kronor, summa 51.409.20 kr, således om arbetet fördelas på fem år kommer på hvarje år arbete för omkring 10.000 kronor.

<u>Det första året</u> upptages af afloppet omkring 4000 meter eller från punkten A till punkten C, motsvarande omkring — kr 10.000:00

<u>Det andra året</u> fullbordas huvudafloppet från C till N, omkring 5.500 meter, motsvarande omkring 10.000:00

<u>Det tredje året</u> upptages alla sidodiken, en längd af 3950 meter, motsvarande 13.618:40

<u>Det fjerde året</u> verkställes odling och tegdikning å halfva arealen, motsvarande 8895:40

<u>Det femte året</u> fullbordas återstående odling och tegdikdikning motsvarande <u>8895:40</u>

tillsammans kr — 51409:20

Öfverförd 51409: 20

Sjösen för vattenverket ersättning för jord till afloppen, förrättningskostnad, arbetstillsyn m.m. 10181: 60

Summa kronor 61590: 80

g) I närheten finnas flere dylika företag, som på sednare tider utförts med bidrag ur odlingsfonden nemligen:

1) Ätnets mader i Tvinnestad och Landa socknar öster och norr om Färgårda station

2) Reglering af Sieve-ån mellan Färvik och Spånga gvarnar omedelbart söder om Färgårda.

Dessutom blifva inom årets slut insände förslag till reglering af ån Nossan norr och vester om Färgårda samt vattenafledning vid Tarsled, nära Herrljunga station. Detta förslag har icke förut varit föremål för myndighets pröfning

A) Öfversigtskarta i $\frac{1}{100,000}$ del, urklippt ur de topografiska kartebladen "Wenersborg" och "Borås", utvisar med en blå linie företagets flodområde samt med gult fält afdikningsområdet

B) Egobeskrifning öfver afdikningsområdet, öfverensstämmande med den i laga ordning upprättade jordvärderingslängden, med den förändring, som blifvit en följd af Kullings hovrådsrätts utslag af den 20 April 1898, upptager ett förbättringsvärde genom vattenafledningen af 86068. 43 kronor.

Huru mycket deraf som belöper på de odlingslåneansökande intressenterne synes af tabellerne Litteris A och B.

C) plankarta i 4 kartebblad, i skala $\frac{1}{4000}$ del, utvisar afdikningsområdet sådant det vid undersökningen befunnits med olika färger för de olika egoslagen, samt de i kostnadsförslaget upptagna afloppen, så väl de stora som små tydligen markerade med parallella röda streck, samt littererade och numrerade. Fixpunkter äro insatte och säkra konnektionslinier uppdragne.

D) Längdprofilen med samma längdskala som plankartan eller $\frac{1}{4000}$ del och med höjdskala $\frac{1}{100}$ del äro uppdragne på motsvarande plankarteblad, med olika färgbeteckning för olika jordarter, bottenlinier med utsatta kuttningsanlag, littera och nummer samt hög och lågvattenstor, fixpunkter utmärkta samt gräfningsdjup anteckнade.

E) Tvärsektioner öfver alla till vattenafledningen och afdikningen hörande stöfve och mindre afloppa, i samma skala som längdprofilens höjdskala eller $\frac{1}{100}$ del finnas uppdragna vid motsvarande längdprofiler.

F) Detaljritningar till broar i samma skala som tvärsektionerna eller $\frac{1}{100}$ del, finnas på behöriga ställen.

Dj Kostnadsförslag särskildt för vattenafledningen och särskildt för odlingen finnes i bilaga Litt C; vattenafledningen är beräknad till — Kr. 43800:00
och odlingen till 17790:00
Summa kronor 61590:00

Ej Protokoll öfver den laga syne förrättningen bifogas i en inbunden bok (bil Litt F.)

Slutligen bifogas afskrift af häradsrättens dom af den 30 April 1898 (bil G) äfvensom sammandrag efter häfdeförteckningen rörande Svartåns reglering, omarbetadt i enlighet med Kullings häradsrätts nyssnämnda utslag den 30 April 1898 (bil Litt D).

Ehuru företaget är beläget i odlad och bebyggd trakt på ett afstånd från Wårgårda jernvägsstation af 2-15 kilometer samt företaget icke kan anses dyrt, så tillstyrkes arbetet till utförande och föreslås i underdånighet ett lån ur odlingsfonden, motsvarande länesbehandenas andel af kostnaden för vattenafledningen, som är beräknad till 43800 kronor.

Göteborg den 15 Sept 1898.
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Kostnadsförslag Bilaga Litt C

Läge	Längd meter	Arbete att utföra	Antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I) Wattenafledningen						
		Huvudafloppet						
A-B-C	1305	Bergsprängning kubmeter	85	4.00	340	00		
		Gräfning i sten och grus "	150	0.60	90	00		
		d: i lera "	5340	0.45	2403		2833	00
C-D	850	Gräfning i lera "	3430	0.40	1372	00		
		Undanskaffande af jordvallen vid kanalens sida längdmeter	600	1.00	600	-	1972	00
D-E	1000	Gräfning i lera, kubmeter	3350	0.40	1340	00		
		d: i mossjord "	4800	0.35	1680	00		
		Omläggning af en vagtumma vid 24 a			75	00		
		d: d: 167			40	00	3135	00
E-F-G	625	Gräfning i lös jord kubmet	3340	0.35			1169	00
G-H-J	1525	d: i gungfly "	16960	0.20			3392	00
J-K	500	d: i d: "	5674	0.20			1134	80
K-L	570	d: d: "	6198	0.20	1239	60		
		Omläggning af en byggdeväg bro vid N: 62+40 meter med bestående af bädd på pålning			500	00	1739	60
L-M	836	Gräfning i lös jord (gungfly) kubm.	2500	0.20			500	-
M 80	454	d: d: "	1220	0.35			427	-
80 N	1000	d: stenbunden mark "	735	0.80	588	00		
		d: lös mark "	3110	0.40	1244	00	1832	00
N-O	600	Gräfning i lös jord "	3020	0.40			1208	00
		Afloppet						
O-R-R1	714	Gräfning i lera	2230	0.35	780	50		
		Omläggning af en vägtumma vid N: 121+23 m.			50	00	830	50
		Öfverföres					20172	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverföres					20172	90
R-T-U	376	Gräfning i lera	300	0.35	105			
		Nybyggnad af en byggdevägsbro vid			150		255	00
		Afloppet U-V						
U-V	483	Gräfning i lera kubmet	1050	0.35	367	50		
		Omläggning af en byggdevägs-						
		bro vid N:o 136+96 m.			150	00	517	50
		Afloppet B-Q						
B-Q	1034	Gräfning i lera kubmeter	2530	0.35	885	50		
		Omläggning af en bro vid						
		N:o 153+27 m			50	00	935	50
		Afloppet F-Z						
F-Z	1300	Gräfning i lös jord kubmeter	3400	0.35			1190	00
		Afloppet Ä-Å						
Ä-Å	360	Gräfning i lös jord "	1500	0.35	525	00		
		Omläggning af en byggdevägs-						
		bro vid N:o 171+44 m.			150	00	675	00
		Afloppet H-A I						
	758	Gräfning i sten och grus kubm.	70	0.60	42	00		
		" hård lera eller sand "	370	0.50	185	00		
		" i lös jord "	1670	0.35	584	50		
		Ombyggnad af en byggdevägs-						
		bro N:o 178+85 m.			150	00	961	50
		Afloppet J-B I-D I						
J-B-I-D-I	1400	Bergsprängning kubmeter	25	4.00	100			
		Gräfning i lös jord	4150	0.35	1452	50		
		Omläggning af en åkerbruks-						
		bro vid N:o 193+34 m.			50			
		" af en byggdevägsbro						
		vid N:o 194+25 m.			100			
		" " N:o 195+33 m.			150		1852	50
		Afloppet B I-C I						
	264	Gräfning i lös jord kubmeter	740	0.35			259	00
		Öfverföres					26818	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					26818	90
		Afloppet L-F I-H I						
L-F-H I	1195	Gräfning i lös jord	4720	0.35	1652	00		
		Omläggning af en byggdevägs-						
		bro vid N:o 220+88 m.			100	00	1752	00
		Afloppet R-E I						
K E I	614	Gräfning i hård lera	160	0.45	72	00		
		d:o i lös jord	2240	0.35	784	00		
		Ombyggnad af en byggdevägs-						
		bro vid N:o 208+30 m.			100	00	956	00
		Afloppet N-P						
N-P	300	Gräfning i sandblandad lera						
		kubikmeter	1000	0.35			350	00
		Afloppet Ja-Jb						
Ja-Jb	120	Gräfning i lös jord "	318	0.35			111	30
		Afloppet Jc-J-d						
Jc-Jd	200	Gräfning i lös jord	970	0.35			339	50
		Afloppet D I-D II						
D I-D II	126	Gräfning i lös jord	450	0.35			157	50
		Tillsammans kronor					30485	90
		Sedan vid hållen entreprenadauktion inga spekulanter varit benägne att inropa arbetet för ofvanstående kostnadsförslagssumma under uppgift att 20 öre för kubmeter af i kostnadsförslaget upptagne 31332 kubmeter gungfly vore för litet, så och då bolaget dessutom haft utgifter för processen, tillkommer för kubmeter	31332	0.10			3133	20
		kronor					33618	40
		Öfverföres						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd					33618	40
		Ersättning för jord till aflop-						
		pen enligt särskild längd						
		(bil N:o 32)			1510	86		
		Lösen för vattenverket (bil N:o 19)			3600			
		tillägges för förrättningskostnad,						
		arbetstillsyn, sedskapers slitning						
		m.m. 15 % som tillsammans						
		afjemnande utföres med			3070	74	10181	60
		Summa vattenafledningskostnad kronor					43800	00
		2) Odlingen						
		För odling af 93 har 34 ar torr-						
		lagd äng och odlingsmark,						
		medelst djupbackning el-						
		ler plöjning	9334	100,00	9334	00		
		för tegdikning af samma						
		areal på i allmänhet 20 me-						
		ters afstånd, 0,8 m djup,						
		0,2 m. bottenbredd och 1 m. dag-						
		bredd, kubikmeter gräfning						
		i lös jord	22400	0,20	4480			
		för förbättrad tegdikning à						
		165:70 har åker med nyssnämnda						
		dimensioner 39768 kubmeter						
		hvaraf utföres hälften med kubm	19884	0.20	3976	80	17790	80
		Tillsammans kronor					61590	80

Sammandrag

1) Vattenafledningskostnad 43800:00
2) Odlingskostnad 17790:80
Summa kronor 61590:80

Göteborg den 15 Sept. 1898.
H. Steinmetz

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden för odlingen beräknats till Kronor 7296:40
hvartill kommer kostnaden för vattenafl. och afdikn. Kr. 43800 —
Summa Kr. 51096:40

Einar Dahlén
t. f. byråingenjör

Till D-N:o 750
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 Nov 18

Till Kgl. Landtbruksstyrelsen!

Vördsam promemoria angående uppgjordt förslag till reglering af Svartån i Kullings härad och Elfsborgs län.

Vidkommande först kostnadsförslaget så är hela den sträcka af ån som betecknas med bokstäfverna G-H-I-K-L, helt och hållet öfvervuxen med gungfly. Vid afvägningen kunde på något ställe stången nedstickas i något hål för att observera fastare botten, men ingenstädes, utom på den omnämnda naturliga kulverten, kunde man vara sig gå öfver eller i båt eller flotte fördas uteftet ån. Derföre äro ickeheller sektionerna 43-67 upprätade, utan äro kubikmassorna beräknade utan afdrag för det utrymme naturliga vattendraget upptager, dock endast med ett pris af 20 öre kubikmetern, ty då öppningen är fullbordad till punkten G skall den del af sektionen som består af vatten afgå utan öppning. I kostnadsförslaget är anmärkt hvarföre detta pris sedermera höjts från 20 öre till 30 öre kubikmetern.

Häradsrättens utslag af den 24 Febr. 1898, som bifogas handlingarne är, med afseende på nedsättningen i jordvärdet, som skett utan någon som helst syn på stället, inbördes motsägande.

Egofiguren 1186 tillhör icke August Andersson i Tufvatorp Börgården det skall vara 1187. 1186.
50 % af förbättringsvärdet
å egofigg. 1183, 1184,
210, 211 skall vara 300, ehuru men är 360.50
25 % af Johan Andersson Ljung
backa jordförbättring skall
vara 489.50 -.-.- 497.37
50 % af egofigg. tillhörige
Andreas Johansson och Johannes Mattsson Ullvastorp 854.50 -.-.- 854.50
50 % af egofigg. tillhörige
Aug. Andersson i Törtufvatorp 272.50 -.-.- 272.50
Häradsrättens nedsättning
af jordvärdet alltså antingen 1816.50 eller 1984.37

Båda beräkningssätten vid delningsgrundens upprättande kunna således försvaras, isynnerhet vid tanken derpå att enligt § 61 af diknningslagen hvarje delningsgrund före företagets utförande endast är provisionel, och således kan blifva förändrad efter företagets fullbordan.

Ny tabell, bilaga Litt B, bifogas här nedan, sedan de delegare som afsagt sig odlingslån blifvit utstrukne. I följd häraf bifogas äfven ny tabell, bilaga

Litt A, med förändrade siffror.

Intill på sednast tid har i kostnadsförslaget intagets så väl vattenafledningskostnad för det hela som odlingskostnad för det hela. Men om odlingskostnaden skall omfatta endast länesökandenas andel deraf blifva summorna följande

För odling och tegdikning af 49,30 har odlingsmark 7296.40

För förbättrad tegdikning af 102,52 har åker 2460.40

Summa Kronor 9756.80

Göteborg den 11 Mars 1899

H. Steinmetz

Bilaga Litt B.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark tillhörande nedanstående, länesökanden tillhöriga hemman

Hemmanets		Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m.m.	Areal								Jordförbättringens värde genom afdikningen				Jordförbättringens värde genom odlingen		
nummer	mantal		Åker		Kommer att dagvinnas för framtiden	Äng som	Äng som kan förbättras genom afdikning	Äng som kan förbättras genom odling	Hemmanets mark		Åker efter afdikningen		Äng efter afdikningen		Åker efter odlingen	Äng efter odlingen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Hullings Skiftes socken															
	¼	Tolfvatorp A. P. Olsson	5	00		13		62			169		1174	50	148	91	76
	1/6	" A. P. Eriksson	1	77				85			282		482	00		125	80
	1/10	" A. P. Pettersson	3	78		65		46		02	184		1103	50		68	08
	1/40	" Johannes Andersson		90									180	-			
	¼	Degabo Östergård Karl Olsson	4	70		06				04		-	1538				
	¼	" " Johan Johansson		70		07				02			271				
	5/16	" Nolgård Aug Andersson	3	38		23	1	54		05	616		1059			227	92
	5/16	" " Anders Johansson		05				91			364		10			134	68
	¼	Hoberg Vestergård, A. Heijman Färgårda arr: Carl Heijman	29	78		06		34		55	136		11131			50	32
	1/8	" " Anders Johansson och Lars Petter Andersson		52	1	72	2	10			803		328			310	80
	1/16	" Backgården, Anders Johansson				70							70				
	1/8	" Nolgården Lars Petter Andersson				63							63				
	157/1440	Rensvist Östergård Aug. Sandahl ö Herman Chona	2	58		11		31			116		721			45	88
	1/8	" " Johannes Andersson d. y	6	88		48	1	42		08	451		2051			210	16
	1/8	" " Aug. Andersson	4	68		30	3	72			1186		1441	50		550	56
	1/8	" " Sven Andreasson	7	00		86	4	77	1	19	1656	20	1764	50		705	96
	1/8	" " Svante Sten	5	11		19	3	36	3	88	1359		1165			497	28
	47/288	" " Anders Petter Andersson				78							78				
		" " Anders Petter Anderssons son Gustaf Andersson	1	48			1	87		03	415		380			276	76
	4/25	" Vestergård Andreas Jacobsson	5	68	1	00	1	93		13	584		1765	80		285	64
	43/200	" " Johannes Svensson		23		43	1	37			472		111	00		202	76

Öfverföres

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14	15	16.	17.	18.
		Öfverförd															
	1/3	Frötorp Johannes Andersson	3	06	1	08	8	17	3	10	2823	50	852	-		1209	16
	1/3	" Aug. Johansson	4	57	1	30	2	58		08	897	00	1271	50		381	84
	1/6	" Herman Gustafsson		85		59	2	21		16	808	-	290	-		327	08
	1/6	" Samuel Johansson	2	35		49	1	88			759		393	50		278	24
		" Soldattorp	1	00			1	43		08	572	-	207	-		211	64
	1/8	Klofmasten Änggård. Herman Johansson		94				08			24	-	376	-		11	84
	1/8	" " Alfred Johansson		84		19							226	-			
		Bergstena socken															
	1/4	Ledsgården Karl Nilsson	1	30				41			102	50	260			060	68
	3/16	Bergstena Skattegård Janne Johansson		77						20			154				
		Fullestad socken															
		Orrekullen Westgöta Torfströaktiebolag; disponent C. A. Eriksson Alingsås		56	6	29	1	75		49	600		797			259	00
	1/4	Elias Pettersson		57		82	2	73			1015	50	299			404	04
	1/96	Björkholmen, Enkan Anna Brita Andreasdotter		14				38			114	00	28			36	24
	1/16	" Johan Alfred Andersson		24				52		01	136	-	72	-		76	96
	5/96	Johan Karlsson		11			1	59			407	-	369	80		235	32
		Summa—	102	52	19	15	49	30	10	11	16972	00	32683	30		7996	40

Göteborg den 11 Mars 1899

H. Steinmetz

Bilaga Litt D

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Sammandrag efter Skötdeförteckningen rörande reglering af Svartån bilaga N:r 26 till förrättningsprotokollet den 30 dec 1896; omarbetadt i enlighet med Kullings Härads nämnds utslag den 30 April 1898.						
		Areal		Förrättningsvärde		Åbelopande andel förde lod på 1000	
	Kullings Skövde socken						
Sölfvatorp	Johannes Olsson	2	57	385	00	04	47
"	A. P. Olsson	5	74	1343	50	15	61
"	A. P. Eriksson	2	62	764	00	8	88
"	August Eriksson	10	18	2694	50	31	31
"	A. P. Pettersson	4	91	1287	50	14	96
"	Soldatstorn	0	70	165	00	1	92
"	Johannes Andersson		90	180	00	2	09
Skövde Vestergård, Johan Andersson Skarin		2	88	612	00	7	11
"	gemensamt		35	35	00		40
" Mellangård	d:		49	49	00		57
" Stommen	d:	1	60	199	00	2	31
" Backgården och Klockaregården	d:		63	75	00		87
" Mellangård Lokomotiv Aug Göransson							
Upsala arr: Herman Andersson		2	50	1000	00	11	62
" " Aron Andersson		2	87	1009	00	11	72
" " Ida Sofia Vallentin och Erik Joop		7	49	2697	00	31	34
Kullings Skövde socken gemensamt		2	18	429	00	4	98
Degabo Östergård Karl Olsson		4	80	1538	00	17	87
" " Johan Johansson			79	271	00	3	15
" " gemensamt			67	94	00	1	09
" Södergård Johannes Johansson			16	32	00		37
" " Aug. Ibersson		1	77	510	00	5	93
" " Skräddare And. Pet. Andersson			08	24	00		28
" " gemensamt			68	92	00	1	07
" Nolgård Aug. Andersson		5	20	1675	00	19	46
" " Anders Johansson			96	374	00	4	34
" " gemensamt			63	75	00		87
Hoberg Vestergård A. Heijman arr: Carl Heijman		30	73	11267	00	130	91
" " gemensamt							

Öfverföres

Bilaga Litt E

Tabell

Vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres af

Åker

Äng och odlingsmark

Annan gård tillhörande fastigheten

Egenarten af fastighet utförande förändras

Åker fastighet genom Torrläggning

" fastighet genom Torrläggning

Fruktbärande träd genom Torrläggning

" nybildad

Stenar jord nybildad eller fastighet

Hela afdikningsområdet			Länets Kvarvarandens andel		
Areal		Värde	Areal		Värde
Har	ar	Kr	Har	ar	Kr
165	70	6393	30	102	52
182	32	3341	80	65	45
37	68			10	11
Summa					
385	70	9734	30	178	08
165	70	11310	80	102	52
93	34	12290	53	76	30
89	18	17020		19	13
27	68			10	11
Summa					
375	90	18941	73	181	08
Fastighetens värde		86068	42	178	08
				4965	30

Skövstad den 11te Mars 1899

H. Steinmetz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Öfverförd						
Hoberg	Vestergård And Johansson och Lars Pett. Andersson	4	34	1131	00	13	14
"	Skattegård gemensamt	1	27	127	00	1	48
"	Backgården Lars Johansson		61	61	00		71
"	" Anders Johansson		70	70	00		81
"	Nolgården Lars Petter Andersson		63	63	00		73
"	" Johannes Svenssons stenhus		61	61	00		71
"	Tomtegården gemensamt	1	38	138	00	1	60
"	Källegården d:	1	46	146	00	1	70
"	Postegården d:		93	93	00	1	08
"	Östergården d:	1	12	112	00	1	30
"	Fogdegården d:	1	14	114	00	1	32
"	Korsgården d:		33	33	00		64
Hjultorps	by d:	2	36	260	00	3	02
Rensvist	Östergården Aug Sandahl och Herman Crona		09	24	00		38
"	" " "		11	23	00		37
"	" " "	2	80	790	00	9	18
"	" Johannes Andersson d.y.		48	48	00		56
"	" "	8	35	2434	00	28	51
"	" Aug. Andersson		30	30	00		35
"	" "	8	40	2597	50	30	18
"	" Sven Andreasson		18	18	00		21
"	" " Svante Sten	13	64	3403	00	39	54
"	" "		19	19	00		22
"	" "	12	35	2405	00	27	94
"	" Johannes Andersson d.å		16	16	00		19
"	" "	13	02	1905	50	22	14
"	" Anders Petter Andersson		69	69	00		80
"	" Anders Petter Anderssons son Gustaf Andersson	3	38	795	00	9	24
"	" Karl Andreasson		57	57	00		66
	Öfverföres						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Öfverförd						
Rensvist	Vestergård. Andreas Jacobsson		10	10	00		12
"	" "	8	64	2339	80	27	18
"	" And. Pett Anderssons Östergården		09	9	00		10
"	" Andr. Johansson och Carl Johan Andreasson		08	8	00		09
"	" Carl Andreasson	5	94	1254	00	14	57
"	" Johannes Svensson	1	80	561	00	6	52
"	" "		23	23	00		27
"	" Soldatstorn		29	87	00	1	01
Fröttorp	Johannes Andersson	15	41	3675	50	042	70
"	Aug. Johansson	8	53	2168	50	25	19
"	Herman Gustafsson	3	81	1098	00	12	76
	Samuel Johansson	4	72	1352	50	15	71
"	Soldatstorn	2	51	779	00	9	05
Klofnasten	Änggård Herman Johansson	1	02	400	00	4	65
"	" Alfred Johansson	1	03	226	00	2	62
"	Östergård Emil Andersson arr: And. Pett Nilsson Skiöfde	2	67	759	00	8	82
"	Vestergård Alfred Olsson	1	33	399	00	4	64
	Bevgstena socken						
Starabo	Anders Petter Andreasson	2	52	920	00	10	69
Ör	Tufvatorp Aug. Andersson	18	94	4045	50	47	00
Kolbäck	Andreas Johansson i Ulfvastorp	4	78	561	00	6	52
Spångebacka	Johannes Andersson	6	11	1492	13	17	34
"	gemensamt		92	80	50		94
Starabo	d:		47	47	00		54
Hajebo	d:		28	28	00		33
Skanhärret	d:		34	34	00		40
Prinsgården	d:		38	47	00		55
Ödegården	d:		52	82	00		95
Ledsgården	Karl Nilsson		97	154	00	1	79
	Öfverföres						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Öfverföres						
	Bergstena Skattegård Janne Johansson		97	134	00	1	79
	d:o och Halvorsgård två soldattorp	4	02	1032	00	11	99
	Fullesta socken						
	Ulfastorp Johannes Mathiasson och						
	sonen Andreas Johansson	31	68	3542	50	41	16
	" Kronoboställe arr: Andreas						
	Johansson Ulfastorp	35	18	5391	50	62	65
	Orrekullen, Vestgöta Torfströfabrik						
	disp. C. A. Eriksson						
	Alingsås	8	82	1322	00	15	36
	" "						
	arr: Carl Olsson i Myran		27	75	00		87
	" Elias Pettersson	4	12	1314	50	15	27
	Björkholmen Enkan Anna Brita						
	Andreasdotter		52	142	00	1	65
	" Andreas Svensson (undantag)		48	168	00	1	95
	" Johan Alfred Andersson		77	228	00	2	65
	" Johan Karlsson	2	70	776	50	9	02
	" gemensamt för Enkan An-						
	na Brita Andreasdotter,						
	Andreas Svensson, Johan						
	Alfred Andersson, Johan						
	Karlsson och Enkan An-						
	na Maria Karlsdotter	2	53	287	00	3	33
	Nuggeberg Jonas Andersson i						
	Tollestad	10	79	2729	00	31	71
	Summa	375	90	86668	43	1000	00

Göteborg den 15 Sept. 1898

H. Steinmetz.

Bilaga Litt E

Gräfningslista

A.) Hydrometriska beräkningar

Kanalsträcka		Vattensamlingsområde Kv. kilom.	Afrinning i liter per sek. och Kv. kilom.	Vattenmängd pr sekund m 3 M.	Största tillåtna vattendjup meter	Relativt fall J	Bottenbredd meter	Hydrauliska medeldjupet R.	Skrofligleta graden n.	Kanalens sidolutning (slänt)	Sektionsarea A.	Medelhastighet per sekund v.	Vattenmängd per sekund M'
					Huvudaftopp								
O-N	80	37.56	100	3.756	1.5	1:2:1000	0.50	0.70	0.027	1:1.5	4.13	0.972	4.014
80 M-L		37.56	"	3.756	1.5	0.4:1000	2.00	0.86	"	"	6.38	0.644	4.109
L-K		43.56	"	4.356	1.5	0.4:1000	2.25	0.88	"	"	6.75	0.655	4.421
K-J		44.50	"	4.450	1.5	0.4:1000	2.50	0.90	"	"	7.13	0.666	4.748
J-H		45.87	"	4.587	1.5	0.4:1000	2.50	0.90	"	"	7.13	0.666	4.748
H-G		46.81	"	4.681	1.5	0.4:1000	2.50	0.90	"	"	7.13	0.666	4.748
G-F		47.75	"	4.775	1.5	0.4:1000	2.75	0.92	"	"	7.50	0.677	5.078
F-E		51.75	"	5.175	1.5	0.4:1000	3.00	0.94	"	"	7.88	0.687	5.413
E-D		56.00	"	5.600	1.5	1.2:1000	1.50	0.81	"	"	5.63	1.071	6.029
D-C		58.00	"	5.800	1.5	1.2:1000	1.50	0.81	"	"	5.63	1.071	6.029
C-B		59.00	"	5.900	1.5	1.2:1000	1.50	0.81	"	"	5.63	1.071	6.029
B-A		60.75	"	6.075	1.5	1.2:1000	1.75	0.83	"	"	6.00	1.030	6.540
					Sidoaftopp								
B-Q		3.25	100	0.325	1.00	1.3:1000	0.3	0.47	0.027	1:1.5	1.80	0.717	1.290
C-R-R1		3.50	"	0.350	1.00	0.5:1000	0.3	0.47	"	"	1.80	0.462	0.831
F-Z		0.94	"	0.094	1.00	0.9:1000	0.3	0.47	0.	"	1.80	0.756	1.361
J-B1		2.32	"	0.232	1.00	0.7:1000	0.3	0.47	"	"	1.80	0.552	0.993
K-E1		3.00	"	0.300	1.10	1.5:1000	0.3	0.49	"	"	2.15	0.837	1.800

B.) Kanaldimensioner

Kanalsträcka	Nummer	Djup meter	Bredd botten meter	Bredd dagen meter	Längd meter	Slänt	Anmärkn.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Huvudafloppet				
A – B	2	1.00	1.75	4.75		1:1.5	
	3	1.4	1.75	6.95	28	"	
	4	2.20	1.75	8.35	100	"	
	5	1.70	1.75	6.85	"	"	
	6	2.40	1.75	8.95	"	"	
	7	2.55	1.75	9.40	"	"	
	8	2.20	1.75	8.35	"	"	
	9	2.10	1.75	8.05	"	"	
	10	2.40	1.75	8.95	"	"	
	11	1.85	1.75	7.30	"	"	
	12	1.95	1.75	7.60	"	"	
	13	2.00	1.75	7.75	"	"	
	14	2.15	1.75	8.20	"	"	
	15	2.15	1.75	8.20	"	"	
B – C	15a	2.10	1.75 / 1.50	8.05 / 7.80	25	"	Bottenbredden ändras
C – D	16	2.00	1.50	7.50	52	"	
	17	2.25	1.50	8.25	100	"	
	18	2.20	1.50	8.10	"	"	
	19	2.15	1.50	7.95	"	"	
	20	1.90	1.50	7.20	"	"	
	21	1.90	1.50	7.20	"	"	
	22	2.10	1.50	7.80	"	"	
	23	1.80	1.50	6.90	"	"	
	24	1.85	1.50	7.05	"	"	
D – E	24a	1.85	1.50	7.05	50	"	
	161	1.85	1.50	7.05	100	"	
	162	2.05	1.50	7.65	"	"	
	163	1.85	1.50	7.05	"	"	
	164	1.85	1.50	7.05	"	"	
	165	2.10	1.50	7.80	"	"	
	166	2.05	1.50	7.65	"	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverfördt							
	167	1.95	1.50	7.35	100	1:1.5	
	168	2.15	1.50	7.95	100	"	
	169	2.15	1.50	7.95	100	"	
E – F	35	2.00	1.50 / 3.00	7.50 / 9.00	100	"	Bottenbredden ändras
	36	1.90	3.00	8.70	100	"	
	37	1.90	3.00	8.70	100	"	
	38	2.00	3.00	9.00	100	"	
	39	1.90	3.00	8.70	100	"	
F – G	39a	2.00	3.00 / 2.75	9.00 / 8.75	60	"	Bottenbredden ändras
	40	2.00	2.75	8.75	40	"	
	41	2.20	2.75	9.35	100	"	
G – H	41a	2.20	2.75 / 2.50	9.35 / 9.10	25	"	Bottenbredden ändras
	42	2.30	2.50	9.40	75	"	
H – J	43	2.–	2.50	8.50	100	"	
	44	2.10	2.50	8.80	100	"	
	45	2.10	2.50	8.80	100	"	
	46	2.20	2.50	9.10	100	"	
	47	2.00	2.50	8.50	100	"	
	48	2.00	2.50	8.50	100	"	
	49	2.10	2.50	8.80	100	"	
	50	1.90	2.50	8.20	100	"	
	51	1.90	2.50	8.20	100	"	
	52	2.10	2.50	8.80	100	"	
	53	1.90	2.50	8.20	100	"	
	54	1.90	2.50	8.20	100	"	
	55	1.85	2.50	8.05	100	"	
	56	1.90	2.50	8.20	100	"	
J – K	56a	2.00	2.50	8.50	50	"	
	57	2.10	2.50	8.80	50	"	
	58	2.00	2.50	8.50	100	"	
	59	2.00	2.50	8.50	100	"	
	60	2.00	2.50	8.50	100	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
	61	2,10	2,50	8,80	100	1:1,5	
K–L	61a	2,10	2,50 / 2,25	8,80 / 8,55	50	„	Bottenbredden ändras
	62	2,10	2,25	8,55	50	„	
	63	2,20	2,25	8,85	100	„	
	64	2,00	2,25	8,25	100	„	
	65	2,00	2,25	8,25	100	„	
	66	2,00	2,25	8,25	100	„	
	67	2,00	2,25	8,25	100	„	
L–M	67a	2,00	2,25 / 2,00	8,25 / 8,00	20	„	Bottenbredden ändras
	68	2,00	2,00	8,00	80	„	
	69	2,00	2,00	8,00	100	„	
	70	2,00	2,00	8,00	100	„	
	71	2,00	2,00	8,00	100	„	
	72	2,00	2,00	8,00	100	„	
	73	1,85	2,00	7,55	100	„	
	74	1,85	2,00	7,55	100	„	
	75	2,05	2,00	8,15	100	„	
M – 80	75a	2,05	2,00	8,15	46	„	
	76	2,10	2,00	8,30	54	„	
	77	2,00	2,00	8,00	100	„	
	78	2,10	2,00	8,30	100	„	
	79	2,00	2,00	8,00	100	„	
80–N	80	1,90	2,00 / 0,50	7,70 / 6,20	100	„	Bottenbredden ändras
	81	2,30	0,50	7,40	100	„	
	82	2,30	0,50	7,40	100	„	
	83	2,30	0,50	7,40	100	„	
	84	2,30	0,50	7,40	100	„	
	85	2,15	0,50	6,95	100	„	
	86	2,00	0,50	6,50	100	„	
	87	1,75	0,50	5,75	100	„	
	88	1,95	0,50	6,35	100	„	
	89	2,15	0,50	6,95	100	„	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
N–Q	90	1,90	0,50	6,20	100	1:1,5	
	94	2,00	0,50	6,50	100	„	
	95	2,00	0,50	6,50	100	„	
	96	1,75	0,50	5,75	100	„	
	97	1,90	0,50	6,20	100	„	
	98	1,80	0,50	5,90	100	„	
	99	1,80	0,50	5,90	100	„	
		Afloppet C–R–RI					
C–R	16	1,60	0,3	4,80		1:1,5	
	121	1,40	0,3	4,50	100	„	
	122	1,40	0,3	4,50	100	„	
	123	1,50	0,3	4,80	100	„	
R–RI	123a	1,50	0,3	4,80	10	„	
	124	1,50	0,3	4,80	90	„	
	125	1,40	0,3	4,50	100	„	
	125a	1,40	0,3	4,50	80	„	
	125b	1,30	0,3	4,20	134	„	
		Afloppet R–T–U					
R–T	123a	0,8	0,3	2,70		1:1,5	
	128	1,3	0,3	4,20	100	„	
	129	1,3	0,3	4,20	100	„	
	130	1,3	0,3	4,20	100	„	
T–U	130a	1,3	0,3	4,20	8	„	
	130b	1,3	0,3	4,20	68	„	
		Afloppet U–V					
U–V	130a	1,3	0,3	4,20		1:1,5	
	135	1,45	0,3	4,65	100	„	
	136	1,30	0,3	4,20	100	„	
	136a	1,80	0,3	5,70	100	„	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Öfverförd							
	137	1.30	0.3	4.20	20	1:1.5	
	138	1.40	0.3	4.50	100	"	
	138a	1.30	0.3	4.20	83	"	
			Afloppet B-Q				
B-Q	15a	1.40	0.3	4.50		1:1.5	
	149	1.40	0.3	4.50	100	"	
	150	1.40	0.3	4.50	100	"	
	151	1.30	0.3	4.20	100	"	
	152	1.30	0.3	4.20	100	"	
	153	1.40	0.3	4.50	100	"	
	154	1.30	0.3	4.20	100	"	
	155	1.60	0.3	5.10	100	"	
	156	1.70	0.3	5.40	100	"	
	157	1.50	0.3	4.80	100	"	
	158	1.40	0.3	4.50	100	"	
	158a	1.40	0.3	4.50	34	"	
			Afloppet F-Z				
F-Z	39a	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
	103	1.60	0.3	5.10	100	"	
	104	1.50	0.3	4.80	100	"	
	105	1.50	0.3	4.80	100	"	
	106	1.50	0.3	4.80	100	"	
	107	1.45	0.3	4.65	100	"	
	108	1.55	0.3	4.95	100	"	
	109	1.55	0.3	4.95	100	"	
	110	1.55	0.3	4.95	100	"	
	111	1.35	0.3	4.35	100	"	
	112	1.60	0.3	4.80	100	"	
	113	1.50	0.3	4.80	100	"	
	114	1.50	0.3	4.80	100	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
	115	1.40	0.3	4.50	100	1:1.5	
			Afloppet G-Å				
	41a	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
G-Å	170	1.50	0.3	4.80	100	"	
	171	1.50	0.3	4.80	100	"	
	172	1.40	0.3	4.50	100	"	
	173	1.20	0.3	3.90	100	"	
	173a	1.25	0.3	4.05	34	"	
	174	1.35	0.3	4.35	66	"	
	174a	1.40	0.3	4.50	60	"	
			Afloppet H-AI				
H-AI	43	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
	178	1.70	0.3	5.40	100	"	
	179	1.50	0.3	4.80	100	"	
	180	1.55	0.3	4.95	100	"	
	181	1.50	0.3	4.80	100	"	
	182	1.50	0.3	4.80	100	"	
	183	1.40	0.3	4.50	100	"	
	184	1.55	0.3	4.95	100	"	
	184a	1.40	0.3	4.50	38	"	
			Afloppet J-BI-DI				
	36a	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
J-BI-BII	188	1.45	0.3	4.65	147	"	
	189	1.50	0.3	4.80	100	"	
	190	1.40	0.3	4.50	100	"	
	191	1.40	0.3	4.50	100	"	
	192	1.60	0.3	5.10	100	"	
	193	1.50	0.3	4.80	100	"	
	194	1.70	0.3	5.40	100	"	
	195	1.80	0.3	5.70	100	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
	196	1.70	0.3	5.40	100	1:1.5	
	196a	1.60	0.3	5.10	47	"	
	197	1.40	0.3	4.50	53	"	
	198	1.70	0.3	5.40	100	"	
	199	1.40	0.3	4.50	100	"	
	199a	1.30	0.3	4.20	21	"	
	200	1.35	0.3	4.35	79	"	
	200a	1.30	0.3	4.20	53	"	
	Afloppet BI.–CI						
BI.–CI.	199a	1.30	0.30	4.20		1:1,5	
	204	1.50	0.30	4.80	100	"	
	205	1.20	0.30	3.90	164	"	
	Afloppet L–FI–HI						
L–FI–HI	67a	1.70	0.3	5.40		1:1.5	
	219	1.60	0.3	5.10	85	"	
	220	1.65	0.3	5.25	100	"	
	221	1.50	0.3	4.80	100	"	
	222	1.50	0.3	4.80	100	"	
	223	1.60	0.3	5.10	100	"	
	224	1.40	0.3	4.50	100	"	
	225	1.40	0.3	4.50	100	"	
	226	1.40	0.3	4.50	100	"	
	a	1.40	0.3	4.50	100	"	
	6	1.40	0.3	4.50	143	"	
	HI	1.40	0.3	4.50	167	"	
	Afloppet K–EI						
K–EI	61a	1.60	0.3	5.10		1:1.5	
	208	1.60	0.3	5.10	100	"	
	209	1.50	0.3	4.80	100	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
	210	1.50	0.3	4.80	100	1:1.5	
	211	1.40	0.3	4.50	100	"	
	212	1.40	0.3	4.50	100	"	
	213	1.30	0.3	4.20	100	"	
	213a	1.40	0.3	4.50	14	"	
	Afloppet N–P						
N–P	90	1.90	0.5	6.20			
	91	1.80	0.5	5.90	100	"	
	92	1.80	0.5	5.90	100	"	
	Afloppet Ja–Jb						
Ja–Jb.	Ja	1.40	0.3	4.50		1:1.5	
	Jb	1.30	0.3	4.20	120	"	
	Afloppet Jc–JD						
Jc–JD	Jc	2.00	0.3	6.30		1:1.5	
	JD	1.40	0.30	4.50	200	"	
	Afloppet DI–DII						
DI–DII	DI	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
	DII	1.40	0.3	4.50	126	"	

Den uppkastade dikes jorden får icke läggas närmare dikenas kanter än 1.5 meter och får icke gifvas mindre lutning mot diket än dikets egen sida eller 1:1.5 . För dagvattnets afledande göras genomstick i kanalbanken på hvar 50 de meter eller tätare om så behöfs .

Till ledning vid arbetets

utförande och för att detta skall kunna bli i full öfverensstämmelse med uppgjord plan finnes inhuggna i sten eller berg fixpunkter i form af ett (+) med det läge i plan och profil, som synes å hithörande karta.

Göteborg den 15 Sept 1898.

H. Steinmetz

Bilaga Lit A

Tabell

	Hela afsöknings området		Lämnes sökandes andel			
	Areal	Värde	Areal		Värde	
	Har	Kr	Har	ar	Kr	Öre
Vidstående uppställning utgör afskrift af afsöknings området	165 70	63939 50	113 56			
Åker	182 52	32410 80	124 15			
Äng och odlingsmark	97 68		21 12			
Åppen jord samt sjöbotten						
Summa	375 90	96350 30	258 83			
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till						
Åker	165 70	113108 60	113 56			
Fördelad genom taxeläggning	93 34	52290 32	69 36			
Fast äng eller odlingsmark						
"						
Äng	89 18	17030 20	34 79			
Fördelad genom taxeläggning						
"						
Impediolad						
Åppen jord samt impediolad eller fördelningsgrund	375 90	182428 12	258 83			
Fördelningsgrunde		86068 72			60543 42	

Göteborg den 15 Sept 1898

H. Steinmetz

Bilaga Litt B

Egobeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark tillhörande nedanstående, länesökanden tillhöriga hemmman

Hemmantals		Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m. m.	Areal									Jordförbättringens värde genom afdikningen				Jordförbättringens värde genom odlingen		
nummer	mantal		Åker		Kommer att dagsom ång förflyttra	Äng som	Till odling lämplig jord	Annan mark		Åker till odling lämplig jord		Äng till odling lämplig jord		Åker med	Äng med	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18
	÷	Kullings Skövde socken															
	¼	Sölvatorp A. P. Olsson	5	00		12		62			169		1174	80	148	91	76
	1/6	" A. P. Eriksson	1	77			0	85			282		482	00		125	80
	1/10	" A. P. Pettersson	3	78		65		46		02	184		1103	50		68	08
	1/40	" Johannes Andersson		90									180	-			
	¼	Degabo Östergård Karl Olsson	4	70		06				04			1538	-			
	¼	" " Johan Johansson		70		07				02			271				
	5/16	" Nolgård Aug. Andersson	3	38		23	1	54		05	616		1059			227	92
	5/16	" " Anders Johansson		05				91			364		10			134	68
	¼	Hoberg Vestergård A. Heijman Wårgårda															
		an Carl Heijman	29	78		06		34		55	136		11131			50	32
	1/8	" " Anders Johansson och															
		Lars Petter Andersson		52	1	72	2	10			803		328			310	80
	1/16	" Backgården Anders Johansson				70							70				
	1/8	" Nolgården Lars Petter Andersson				63							63				
	157/1440	Rensvist Östergård Aug. Sandahl ō Herman Crona	2	58		11		31			116		721			45	88
	1/8	" " Johannes Andersson d. y.	6	88		48	1	42		08	451		2031			210	16
	1/8	" " Aug. Andersson	4	68		30	3	72			1186		1441	50		350	56
	1/8	" " Sven Andreasson	7	00		86	4	77	1	19	1656	50	1764	50		705	96
	1/8	" " Svante Sten	5	11		19	3	36	3	88	1259		1165			497	28
	47/288	" " Anders Petter Andersson				78							78				
		" " Anders Petter Anderssons son															
		Gustaf Andersson	1	48			1	87		03	415		380			276	76
	4/25	" Vestergård Andreas Jacobsson	5	68	1	00	1	93		13	384		1765	80		285	64
	43/200	" " Johannes Svensson		23		43	1	37			472		111	00		202	76
		Öfverföres	84	22	8	39	25	57	5	99	8693	50	26887	80		3784	36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Öfverförd	84	22	8	39	25	57	5	99	8693	50	26887	80		3784	36
	1/3	Fröttorp Johannes Andersson	3	06	1	08	8	17	3	10	2823	50	852	-		1209	16
	1/3	" Aug. Johansson	4	57	1	30	2	58		08	897	00	1271	50		381	84
	1/6	" Herman Gustafsson		85		59	2	21		16	808	-	990	-		327	08
	1/6	" Samuel Johansson	2	35		49	1	88			759		393	50		278	24
		" Soldatbtom	1	00			1	43		08	572	-	207			211	64
	1/8	Klofnasten Ängegård Herman Johansson		94				08			24	-	376			11	84
	1/8	" " Alfred Johansson		84		19							326				
		Bergstena socken															
	1/2	~~Kolbäcke Andreas Johansson Ulfvastorp~~			4	78							561				
	1/8	~~Ljungebacka Johannes Andersson~~	~~5~~	~~20~~				64		27	132		1360	12		94	72
	1/4	Ledsgården Karl Nilsson	1	30				41			102	50	260			060	68
	3/16	Bergstena Skattegård Janne Johansson		77						20			154				
		Fullestad socken															
	1/2	~~Ulfvastorp Johannes Mathiasson och sonen Andreas Johansson~~	~~4~~	~~50~~	~~14~~	~~49~~	~~6~~	~~63~~	~~6~~	~~06~~	~~1835~~	~~50~~	~~1707~~	~~00~~		~~981~~	~~84~~
	3/4	" ~~Kronotorpställe arend. Andreas Johansson Ulfvastorp~~	~~1~~	~~34~~	~~16~~	~~37~~	~~12~~	~~79~~	~~4~~	~~68~~	~~3849~~	~~70~~	~~1541~~	~~80~~		~~1893~~	~~92~~
		Orvekullen Westgöta Torfströ aktiebolag; disponent C. A. Eriksson Alingsås		56	6	29	1	75		49	600		797			259	00
	1/4	Elias Pettersson		57		82	2	73			1015	50	299			404	04
	1/96	Björkholmen Enkian Anna Brita Andreasdotter		14				38			114	00	28			56	24
	1/16	" Johan Alfred Andersson		24				52		01	156	-	72	-		76	96
	5/96	Johan Karlsson	1	11			1	59			407	-	369	50	Häl	235	32
		Summa	113	56	54	79	69	36	21	12	22789	20	37854	22		6480	92
		Göteborg den 15 Sept 1898															
		H. Steinmetz															
			102	52	19	15	49	30	10	11	16972	06	32683	30		7296	40

Å 1896 den 22 April inställde sig undertecknad landtbruksingeniör på grund af Konungens Befallningshafvandes här nedan intagna förordnande vid Fröttorp i Hullings Skifde socken för att hålla syn rörande vattenafledning; och hade efter utfärdade kungörelser (bilaga N:r 1) och kallelser tillstädeskommit:
den ene sökanden till förrättningen Herr Carl Hejman Wårvik samt af icke sökande Aug. Johansson, Johannes Andersson, Samuel Johnsson, Herman Gustafsson Fröttorp; Gustaf Andersson, Janne Johansson Bergstena, hvilka framlemnade en fullmakt (bil N:r 2) Johannes Andreasson Spångebacka Bergstena;
Sven Andersson, Aug Andersson, Andreas Jacobsson, Johannes Andersson d. å. Aug. Johansson, Herman Chova, Johannes Svensson Renvist; Aug. Andersson, Tufvatorp; August Eriksson, Anders Petter Eriksson, Johannes Olsson, Anders Olsson Sölvatorp, Anders Petter Pettersson, August Andersson Degraba, Anders Johansson Ulfvastorp.

I egenskap af godemän hade på förrättningsmans kallelse infunnit sig Svante Jonasson Bånatorp Algutstorps socken och Andreas Svensson Kettlingabo Ljur socken.

§ 1.

För de antecknade upplästes Konungens Befallningshafvandes för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnande så lydande (bil N:r 3.4.5).

§ 2.

På framstäld fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsman eller godemän svarades nej och visste sig icke heller synemännen stå i jäfsförhållande till någon af parterne; godemännen hade aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Företaget rörde reglering af Svartån från Sölvetorp och så långt upp emot Bergstena, som kunde blifva förmånligt för de omkringliggande markernas torrläggning. Gräfningen gick hufvudsakligen genom lösa jordla-

ger utan mycken sprängning; och då den vattenskadade odlingsbara marken hade rätt stor utsträckning på sidarna så syntes företaget blifva vinstgifvande. Huru långt uppåt företaget borde utsträckas kunde icke bestämmas förr än undersökning skett, men företaget tyckтes omfatta åtminstone 200 har.

§ 4.

De närvarande uppmanades att yttra sig om företagets nytta. Den ende närvarande sökanden hr Höjman önskade Svartåns vegbrinng på sådant sätt, att hans marker derigenom blefve fullt tordagde; han ville deltaga i kostnaden efter vunnen förbättring och yrkade att äfven de öfriga jordegarne skulle i samma mån deltaga. Aug Johansson Fröttorp uppgaf sig hafva skada af vattnet; Samuel Johansson och Herman Gustafsson Fröttorp önskade åns läge ändradt. Ombuden från Bergstena ansågo deras egor ligga för högt för att deltaga i någon afdikning vid Sölvatorp. Intressenterne från Rensvist ville afvida tiden, likaså Aug. Andersson Tufvatorp. Delegarne från Sölvatorp ville icke deltaga i någon gräfning längre än som var nyttigt för deras egor. Johannes Olsson Sölvatorp yrkade ersättning för den skada som genom regleringen möjligen förorsakades i tegelbruket. Anders Johansson Ulfvestorp hade skada af vatten både för sitt egande hemman och för det kronoboställe han arrenderar. August Andersson Degnabo hemställde att de till odling odugliga massarne skulle medtagas och med statsanslag afdikas för fastländighetens minskande.

§ 5.

Det tillkännagafs att undersökningen, som hedan förliden höst var påbörjad men då måst afbrytas i följd af ogynnsamt väder nu skulle återupptagas och om icke oförutsedda hinder inträffade de fortsättas till slut; hvarefter nytt sammanträde skulle utlysas för frågans vidare behandling.

§ 6.

Sedan intet vidare var att för dagen till protokollet antecknа upplästes protokollet sedan sammanträdet förklarats upplöst.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Svante Jonasson. Andreas Svensson.

m. h. o. p.

§ 7.

Den 20 Juli 1896 inställde sig åter undertecknad förrättningsman vid Fröttorp för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande reglering af Svartån; och hade efter utfärdade kungörelser (bil N:r 67) och kallelser tillstädeskommit följande intressenter

Från Hullings Skiöfde socken	
Vestergården	hr Carl Heyman Värvik, arrendator hos sin fader hr Aron Heyman Wärgårda
Silfvatorp	Johannes Olsson, A. P. Olsson, A. P. Eriksson, August Eriksson, A. P. Pettersson;
Hoberg	Lars Petter Andersson,
Skiöfde Westergård	Johan Andersson Skarin.
Degraba Östergård	Karl Olsson
d:o Södergård	August Svensson.
d:o Nordgård	Anders Johansson, August Andersson.
Fröttorp	Johannes Andersson, August Johansson
Rensvist Västergård	Andreas Jacobsson, Johannes Svensson,
d:o Östergård	Sven Andersson, August Andersson, f. d. nämndeman Johannes Andersson d. ä,
Ulfvastorp	Johannes Mathiasson, Andreas Johansson åfven arrendator af Kronobostället Ulfvastorp.
Kohlbäck	Andus Johansson i Ulfvastorp.

Från Bergstena socken	
Bergstena Ledsgård	Carl Nilsson
d:o Skattegård	Janne Johansson,
Jör Tufvatorp	August Andersson,
Spånge Backe	Johannes Andersson.

§ 8

Förevisades den karta öfver det vattenskadade området som förrättningsmannen sedan förra sammanträdet låtit uppgöra. Den omfattade vattensjuka marker omkring Svartån på en längd af 9000 meter samt sidodiken å en längd af 12000 meter; fallet i Svartån var mycket obetydligt, men dock tillräckligt för att om det väl användes ernå fullständig torrläggning. Den omgifvande vattenskadade marken utgjorde omkring 500 hektar eller 1000 tunnland; den ojemförligt största delen deraf var fullt tjenlig att efter torrläggning odlas till åker. Gräfningen om också lång syntes icke blifva afskräckande dyr ty den behöfliga sprängningen var icke lång.

§ 9.

Det tillkännagafs att den i dikeslagen föreskrifna dubbla jordvärderingen till utrönande af hvarje delegares andel i företaget och kostnaden derför, nu skulle företagas och om ej oförutsedda händelser inträffade afslutas inom Augusti månad. Dervid borde tillhandahållas två

handtlangare försedde med spadar för den gräfning som erfordrades.

Så snart jordvärderingen hunnit uträknas skulle nytt sammanträde utlysas för frågans vidare behandling.

§ 10.

Dagens protokoll skulle imorgon den 21 Juli upplåsas

Sålunda afhandladt; dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

A. M. Johansson. Andreas Svensson

m. h. o. p.

Den 21 Juli 1896

Gårdagens protokoll upplästes, hvarefter sammanträdet upplöstes.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

A. M. Jonsson. Andreas Svensson.

m. h. o. p.

§ 12.

Den 16 November 1896 inställde sig åter undertecknad landtbruksingeniör vid Fröttorp för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande reglering af Svartån, och hade efter utfärdade kungörelser (bilaga N:o 8) och kallelser tillträdeskommit följande parter och ombud:

Från Hullings-Skölde socken

för Jörlvatorp Johannes Olsson, A. P. Olsson, A. P. Eriksson, August Eriksson, A. P. Pettersson;

för Skölde Västergården hr Carl Heijman, Torvik och Johan Andersson Skarin;

för Skölde Mellangård Aron Andersson;

för Degraboo Östergård Carl Olsson, Johan Johansson;

" " Jörgård August Svensson,

" " Nölgård August Andersson, Anders Johansson;

för Hoberg Anders Johansson och Lars Petter Andersson;

för Kensvist Östergård Gustaf Andersson, Johannes Andersson d. y. August Andersson, August Johansson, f. d. nämndeman Johannes Andersson d. ä.

för Kensvist Västergård Carl Andreasson, Andreas Jacobsson, Johannes Svensson;

för Fröttorp Johannes Andersson, Herman Gustafsson, Samuel Johansson, August Johansson;

för Ulfvastorp Andreas Johansson, som och är arrendator å kronobostället Ulfvastorp;

för Klofmasten Östergård Emil Andersson;

" Västergård Alfred Olsson,

Från Bergstena socken

för Jör Tufvatorp August Andersson,

för Kolbäck Andreas Johansson i Ulfvastorp

för Bergstena Skattegård Janne Johansson, för Orkelkullen Testgöta Torpstugo aktiebolag genom hr Wettergren Marielund, stadsfiskal Nilsson Alingsås och disponent Eriksson Alingsås (bil N:o 9).

I egenskap af Kronoombud för Kronobostället anmälde sig hr Kronolänsmannen i Kullings östra distrikt Befpage från Herrljunga (bil N:o 23).

Såsom kompaniombud för soldattorpen hade inkommit sig hr Kapten Edman.

Att biträda vid värdering af Sölfvatorps tegelbruk hade af Konungens Befallningshafvande förordnats yrkesinspektören hr ingeniör H. J. M. Larsson från Göteborg (bil N:is 10, 11)

På kallelse af förrättningsman hade såsom godemän tillstädeskommit vid föregående sammanträden biträdande hemmansegarne A. M. Jonsson Åhnet, Qvinnestad socken, och Andreas Svensson Kettlingabo Ljur socken.

§ 13.

På framställd fråga om nu vore något jäf att anföra emot förrättningsman, Konungens Befallningshafvandes ombud eller godemännen svarades nej, hvarvid Kronoombudet förbehöll sig fri och öppen talan.

§ 14.

Den upprättade häfdeförteckningen justerades, hvarvid förekommande anmärkningar rättades.

Sammandraget i slutet af häfdeförteckningen upplästes, deri var i kolumnen med rubrik "åtelöpande andel fördelad på 1000" uträknad hvarje intressents i företaget andel deri så väl som och i kostnaden härför.

§ 15.

Jordvärderingen, som försiggått omedelbart efter det förra sammanträdet, hade visat ett uppskattadt förbättringsvärde af 88.000 kronor för en areal af 375 har 62 ar; kostnaden borde icke öfverstiga 38.000 kronor.

§ 16.

Det tillkännagafs att i morgon kl 11 f.m. värderingen af Sölfvatorps tegelbruk skulle företagas, hvarefter sammanträdet skall fortsättas på Wårgårda hotel.

§ 17.

Emot den upprättade vattenafledningsplanen anmärktes af Emil Andersson i Klofmasten Östergården, att diket BI–CI vore obehöfligt, hvaremot Alfred Olsson Klofmasten Västergården yrkade att detta dike skulle upptagas icke blott till punkten CI utan den utöfver fortsätta ett stycke in i hans egor. Johannes Andersson Fröttorp yrkade ett afloppr i gränsen mellan hans egor å ena sidan samt

Samuel Jonassons och Herrman Gustafssons å andra sidan. Anders Johansson och Lars Petter Andersson Hoberg yrkade att det afloppp, som går ifrån till nedströms gränsen för deras egoskifte, skulle fortsättas ett stycke in i deras mark. Aron Andersson Skiöfde mellangård begärde att den gren af afloppet, som stöter till hans egogräns mot hr Heijman Vårvik vid punkten 145 skulle fortsätta i sistnämnda egogräns upp till vägen i stället för att diket af synemännen är föreslaget att gå genom Aron Anderssons egoskifte och sluta med en vägtrö i gränsen mellan Degvabo Östergård Karl Olsson och Degvabo Södergård August Svensson. Om dessa anmärkningar ville synemännen afgifva utlåtande vid slutsammanträdet.

§ 18

Den 17 November 1896

Sedan under loppet af förmiddagen värdering blifvit verkställd å Sölfvatorps tegelbruk med tillhörande åbyggnader fortsattes sammanträdet på Hotellet i Wårgårda hvarvid protokollet upplästes och sammanträdet derefter upplöstes, med tillkännagifvande att instrumentet öfver tegelbrukets värdering skulle vid nästa sammanträde upplåsas.

Sålunda afhandladt, dog som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

A. M. Jonsson. Andreas Svensson.
m. h. o. p.

§ 19

Den 30 December 1896 inställde sig åter undertecknad förrättningsman, denna gång å Wårgårda hotel för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande reglering af Svartån, och hade efter utpördade kungörelser och kallelser (bil Nis 12, 13, 14, 15, 16, 17) tillstädes kommit följande parter nemligen

Från Kullings Skiöfde socken för Sölfvatorp Johannes Olsson, A. P. Olsson, A. P. Eriksson, August Eriksson, A. P. Pettersson och Johannes Anderssons son bemäktare Aug. Johansson.

Skiöfde Vestergård Johan Andersson Skarin

" Storn August Bengtsson

" Backgården Aron Andersson hand. Valentin Olsson

Degvabo Östergård Karl Olsson, Johan Johansson.

" Södergård Johannes Johansson, August Svensson, Skräddaren Anders Petter Andersson;

" Nolgård August Andersson, Anders Johansson;

Hoberg Vestergård landtbrukaren Carl Hejman, Anders Johansson, Lars Petter Andersson.
" Backgården Lars Johansson,
" Tomtegården Martin Mattsson
" Källegården Johan E. Frantz, Gustaf Svensson, Carl Kjellberg, Axel Petter Andersson, Johannes Svensson, Johannes Bengtsson;
" Postegården Andreas Johansson, Nils Andersson;
" Östergården Carl Andersson,
" Fogdegården Johannes Andersson, Andreas Johansson,
" Korsgården Alfred Johansson;
" Skattegården Johannes Bengtsson Källegården, Jonas Mattsson.

Djurtorp Sven Svensson, Johannes Svensson; Svante Svensson;
Rensvist Östergården Gustaf Anderssons fader A. P. Andersson, Johannes Andersson d. y.; f. d. nämndeman Johannes Andersson d. å. soldaterna Herman Crona och Aug. Sandahl, Sven Andersson, August Andersson.
Rensvist Vestergård Johannes Svensson, Andreas Jacobsson;
Fröttorp Johannes Andersson, August Johansson, Herman Gustafsson, Samuel Johansson;
Ulfvastorp Johannes Mathiasson Andreas Johansson, genom sonen enligt fullmakt.

(bil № 18)

Klofnasten Ängegård Herman Johansson, Alfred Johansson,
" Östergård arrendator And. Petter Nilsson Sköfde;
Stavabo Anders Petter Andreasson,
Jör Tufvatorp August Andersson;
Kolbäck Andreas Johansson i Ulfvastorp;
Spångebacka Johannes Andersson;
Kajabo Anders Petter Andersson;
Svankärret A. P. Andersson;
Pinnegården Anders Andersson;
Ödegården Alfred Andersson;
Orrekullen jör Torfströfabriken stadspiskal Nilsson Alingsås;
Björkholmen Johan Carlsson.

I egenskap af godemän hade på kallelse af förrättningsmannen infunnit sig vid föregående sammanträden biträdande Anders Svensson Kettlingabo, Ljur socken och A. M. Jonsson Åhnet Svinnestad socken.

§ 20.

Jäf emot förrättningsmannen eller godemän förekom icke heller nu.

§ 21.

Sedan de rättelser blifvit iakttagne, som vid justering af häfdeförteckningen enligt § 14 här ofvan blifvit anmärkte upplästes ånyo sammandraget af häfde förteckningen (bil № 26).

§ 22.

Upplästes värderingsinstrumentet öfver den upprättade vär-

deringen af Sölfvatorps tegelbruks och vattenfall så lydande (bil N:o 19).

§ 23.

Intressenterne i Hoberga och Sölfvatorps masstegar, yrkade att afloppet 153-153 skulle ändras och förläggas för ändarne af deras masstegar i gränsen mot egofigurerne N:ris 310, 311, 312.

August Andersson för Tufvatorp ville veta om han eller väghållnings skyldige skulle betala förbättringen å den väg som vid skiftet är uttagen å hans mark i egogränsen.

För Herman Gustafssons i Fröttorp madskifte som nu genomskäres af ån, men som blir i saknad af utlopp genom åns förändrade läge begärdes ett sidoafloppi gränsen mellan egofigurerne N:o 399 och 466.

§ 24

Det meddelades att August Johansson Rensvist sålt sitt hemman till Svante Sten, Bergstena.

§ 25

Till att omhändertaga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snaraste möjliga fullbordan utsågs en bestyrelse af följande intressenter -

hr Carl Heijman Färvik,
" stadsfiskal G. Nilsson Alingsås,
" Aug. Johansson Fröttorp,
" Aug Andersson Degabo,
hr Aug. Andersson Rensvist, samt suppleanter hr Johan Karlsson Björkholmen, hr Carl Andreasson Rensvist Testergården.

och uppdrogs åt styrelsen att så snart alla hinder för företagets genomförande voro undanröjde gå i författning om sökande af odlingslån till företagets utförande, att lyfta och qvittera lånet samt vidtaga alla öfriga åtgärder för sakens framgång.

§ 26

Sedan hvar och en af de närvarande blifvit tillfrågad om han ville söka odlingslån förklarade sig följande intressenter derför villige

för Sölfvatorp	A. P. Olsson	15:26
	A. J. Eriksson	8:68
	A. P. Pettersson	14:62
	Johannes Andersson	2:02
" Degabo	August Andersson	19:02
"	Anders Johansson	4:25
" Hoberg Testergård	Carl Heijman	127:96
"	Anders Johansson o Lars P. Andersson	12:85 / 1:51
" Rensvist	Gustaf Andersson	9:03
	Anders Johansson d.y.	27:87
	soldaterna H. Crona o A. Sandal	8:97
	Sven Andersson	38:65
	Aug. Andersson	29:50
	Andreas Jacobsson	26:57
" Fröttorp	Johannes Andersson	41:74
	August Johansson	24:63
	Herman Gustafsson	12:47

Fröttorp	Samuel Johansson	15:33
Ulfvastorp	Johannes Mathiasson och Andreas Johansson	49:94
"	Kronobostället	65:32
Klofnasten	Herman Johansson	4:54
	Alfred Johansson	2:57
Kolbäck	Andreas Johansson Ulfvastorp	6:37
Spångebacka	Johannes Andersson	22:59
Orrekullen	Vestgöta Torfströaktie bolag	15:86
Björkholmen	Johan Karlsson	8:82
	Summa	616:94

§ 27.

Synemännen uppsatte och afgåfvo följande

Utlåtande

Något laga hinder för företagets utförande möter icke.

Företaget är att som vattenafledning anse.

Enär den beräknade förbättringen är mer än dubbelt så stor som den beräknade kostnaden så tillstyrkes företaget till utförande.

Företaget skall utföras i full öfverensstämmelse med hitlämnade plankarta med profiler, sektioner, kostnadsförslag (bilaga N:o 20) och gräfningslista (bil N:o 21).

Företaget skall påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffat efter det denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullt färdigt inom fem år derefter.

Kostnaden skall fördelas efter den delningsgrund som är upptäld i slutet af häfdeförteckningen (bil N:o 26) i kolumnen med rubrik "Åbelöpande anded fördelad på 1000".

Den valda bestyrelsen ställde sig till efterrättelse bifogade arbetsordning (bil N:o 27).

Afsagdt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

A. M. Jonsson. Andreas Svensson.

m. h. o. p.

§ 28.

Herr Hermans Fårvik valdes till sysslomannen (afvensom att emottaga handlingarne enligt dikningslagens i §§ 50 och 74.

§ 29.

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande dikningslag som är af den 20 Juni 1879 med tillkännagifvande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Kullings hvadstätt på det sätt och i den ordning, som i de upplästa §§ är närmare tillkännagifvet.

§ 30.

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna förklarades förrättningen afslutad, hvarefter

protokollet upplästes.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

A. M. Jonsson. Andreas Svensson

m. h. o. p.

Sedan protokollet var upplåst anmälde följande intressenter i Sölfvatorp nemligen A. P. Olsson, Aug. Eriksson och And. Petter Eriksson protest emot förrättningen, uppgifvande såsom orsak att på dem kommit för liten andel af lösen för vattenverket vid Sölfvatorp.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

A. M. Jonsson. Andreas Svensson.

m. h. o. p.

Bilaga N:o 1

Upplåses från predikstolen i Bergstena socken söndagarne den 5, 12. och 19 April 1896.

Kungörelse.

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Kolbäck, Orrekullen, Hoberg m. fl. gårdar i Bergstena, Fullesta och Kullings-Skölfde socknar kallas härmed till sammanträde hos August Johansson i Fröttorp (icke hos Herr Carl Heijman Värvik) onsdagen den 22 innevarande April kl. 11 förmiddagen.

Göteborg den 4 April 1896

På Embetets vägnar

H. Steinmetz.

Upplåst i Lena den 12 April 1896 af

G. Blomberg.

Bilaga N:o 2.

Fullmakt för Gustaf Andersson Grästen och Janne Johansson Skattegården att föra vår talan vid sammanträdet som är utlyst att hållas den 22 dennes angående vattenafledningen från Bergstena genom förbi Fröttorp till Sölfvatorp, och åtnöjes vi undertecknade strandegare hvad ombuden gör och låter.

Bergstena Ödegård den 21 April 1896.

Alfred Andersson Ödegården

Svante Johansson "

Karl Johnsson Kolbäck

Janne Carlsson Skattegården

Svante Eliasson Hallasgården

Sven Andersson Stommen

På en gång närvarande vittnen

August Brogren

Soldat A. Berg.

Bilaga N:o 3

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs Län!

Undertecknade delägare i vattenskadade ehuru delvis odlade marker inom Kolbäck, Orrekullen, Hoberg m. fl. gårdar i Bergstena, Fullestad och Kullings-Skölfde socknar få härmed ödmjukligen anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingeniör att i laga ordning hålla syn för dessa markers fullständiga torrläggn-

ning. Arealen är omkring 200 hektar. Stället för förrättningen blir utgården Västergården under Värvik, beläget 2 kilometer från Värgårda.

Hoberg Västergården den 4:e Okt. 1895.

På Vestgöta Torfströ aktiebolags vägnar
C. A. Eriksson.

Carl Heyman Värvik
Värgårda.

Bilaga N:o 4.

Resolution

Inneliggande ansökan jemte denna resolution skall genom sökandenas försorg befordras till uppläsande från predikstolen i Bergstena, Fullestads och Kullings-Skövde s:nars kyrkor, och åligger det öfrige vederbörande, dem förrättningen angår kan, att inom fjorton dagar från kungörandet, vid förlust af rättigheten att i frågan vidare höras, hörstädes skriftligen yttra sig, huruvida de fövena sig med sökandena i valet af förrättningsman i Wenersborg, i Lands-Kansliet, den 8 Oktober 1895.

Ex officio
Mats Zachrisson

Uppläst i Lena kyrka, gemensam med Bergstena och Fullestad den 20 Okt 1895 af

G. Blomberg.

Uppläst i N. Skövde kyrka den 27 Okt. 1895 af

C. G. Tengstrand.

Bilaga N:o 5

Resolution

Då öfrige vederbörande, öfver ansökningen hörde, icke haft att invända mot valet af förrättningsman, varder landtbruksingeniören H. Steinmetz härigenom förordnad att den i bilagde handlingar omförmälda syne-förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Wenersborg, i landskansliet, den 16 November 1895.

L. W. Lothigius.

Arv. Almqvist

Bilaga N:o 6

Upplåses från predikstolen i Kullings-Skövde kyrka söndagarne den 5, 12 och 19 Juli 1896.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Kolbäck, Orrekullen, Hoberg med fl. gårdar i Bergstena, Fullestad och Kullings Skövde socknar kallas härmed till sammanträde hos Aug. Johansson i Fröttorp måndagen den 20 innevarande Juli kl. 11 f.m.

Göteborg den 4 Juli 1896
På Embetets vägnar
H. Steinmetz.

Uppläst i Lena, Bergstena och Fullestad gemensamma Kyrka den 12 och 19 Juli 1896

J. Blomberg
t.p.

Bilaga N:o 8

Upplåses från predikstolen i Kullings Sköfde kyrka söndagarne den 1, 8 och 15 November 1896.

Kungörelse

Intressekade parter i fråga om reglering af Svartån inom Kullings Sköfde, Fullestad och Bergstena socknar kallas härmed till sammanträde hos hemmansegaren Aug. Johansson i Fröttorp måndagen den 16 nästa november kl 11 fm.

Göteborg den 30 Oktober 1896
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Upplåst i Kullings Sköfde kyrka den 1 Nov. 1896 af
F. T. Falk.

Upplåst i Kullings Sköfde kyrka den 15/4 1896 af
E. G. Tengstrand.

Bilaga N:o 9

Transsumt

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Vestgöta Torpstuö aktiebolag i Alingsås den 25 April 1896.

Närvarande: Herrar C. A. Eriksson, Gust Wettergren, Fredrik Belfrage W. Norén och Gust Nilsson samt C. Cnattingius.

§ 5

Vid härefter företaget val utsågs:
Till Styrelse: Herrar Gust Wettergren, C. A. Eriksson och undertecknad Nilsson.
Till styrelsesuppleanter: Herrar W. Norén och Th. Ahrenberg
Till revisorer: Herrar Fredrik Belfrage och C. Cnattingius.
Till revisorssuppleant: Herr G. Winblad.

§ 6

Att justera dagens protokoll utsågos: Herr W. Norén och C. Cnattingius. Som ofvan
Gust Nilsson.

justeras
W. Norén, C. Cnattingius.
Rätt transumeradt, bestyrkes
Ove Sedda.

Th. Segerberg.

Bilaga N:o 10

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs Län!

För värdering af ett vattenverk med tillhörande vattenfall i Svartåns utlopp vid Sölfvatorp, i och för Svartåns reglering, får jag härmed på grund af § 30 i lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879 anhålla om förordnande för sakkunnig

person att måndagen den 16 nästa November kl. 11 f.m. och påföljande dag hos hemmansegaren Aug. Johansson i Frötorp, Kullings Sköfde sz biträda förrättningsmannen och får jag dertill föreslå yrkesinspektören ingeniör H. J. M. Larsson hvars adress är Göteborg.

Göteborg den 30 Okt 1896

H. Steinmetz

Bilaga N:o 11

Resolution

Uppå derom gjord ansökan har Konungens Befallningshafvande funnit skäligt härigenom förordna yrkesinspektören, ingeniören H. J. M. Larsson i Göteborg att i enlighet med stadgandet i Kongl. Förordningen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, såsom god man biträda Landtbruksingeniören H. Steinmetz vid syn för värdering af ett vattenverk med tillhörande vattenfall i Svartåns utlopp vid Sölfvatorp; blifvande detta förordnande öfversändt till Steinmetz för att komma Larsson tillhanda i Wenersborg, i Landshansliet, den 10 November 1896.

L. W. Lothigius

Mats Jacksson

Bilaga N:o 12

Uppläses från predikstolen i Kullings Sköfde kyrka söndagarne den 13 och 27 December 1896.

Kungörelse

Intresserade parter ifråga om reglering af Svartån inom Kullings Sköfde, Fullestad och Bergstena socknar kallas härmed till sammanträde på hotellet i Wargårda onsdagen den 30 innevarande December kl. 10 f.m.

Göteborg den 5 December 1896

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Upplåst i K. Sköfde kyrka den 13 Dec 1896

Upplåst i K. Sköfde kyrka den 27/12 1896 af

F. W. Falk.

Bilaga N:o 13

Uppläses från predikstolen i Fullestad kyrka söndagarne den 13, 20 och 27 December 1896.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af Svartån inom Kullings Sköfde, Fullestad och Bergstena socknar kallas härmed till sammanträde på hotellet i Wargårda onsdagen den 30 innevarande December kl. 10 fm.

Göteborg den 5 December 1896

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Kungörelsen, åtecknad bevis om uppläsandet återförväntas.

Uppläst i Lena tingshus tetygar
J. G. Blomberg.

Bilaga № 14.

Undertecknade hafva den 21 och 22 December 1896 kallat nedanniämnde jordegare och arrendatorer till sammanträde rörande regtering af Svartån inom Hullings Skiöfde m. fl. socknar att hållas å hotellet i Wärgårda Onsdagen den 30 December 1896 kl. 10 f.m.

Hullings Skiöfde socken

Skiöfde Westergården 1/7 mt. eg Axon Stål
" " 1/7 " " Carl Anderssons Enka.
" Mellomgården, eg Handl. P. Olsson
1/4 mt. arr: Herman Andreasson.
Skiöfde Stommen 3/8 mt. eg Aug. Bengtsson
" Backgården eg. stationsskrifvaren Erik Soop
" " eg Handl. W. Olsson.
" Klockaregården eg. stationsskr. E Soop.
" " eg Handl W. Olsson.
Degabo Södergården " Johannes Johansson.
" " " Skräddaren Anders Petter Andersson.
" Nordgården " Johannes Andersson.
Hoberg Vestergården " Jordegaren Axon Heijman.
" Skattegården eg. Johannes Bengtsson
" " " Jonas Mattsson.
" Backgården " Lars Johansson.
" Källegården " 1/64 Gustaf Svensson.
" " " 1/8 A. P. Andersson.
" Postegården " 1/4 Andreas Johansson.
" " " 1/4 Nils Andersson.
Hoberg Östergården eg. 1/19 Carl Andersson.
" " " L. M. Eriksons Enka
" Fogdegården " 1/8 Andreas Johansson.
" Korsgården " 1/8 Alfr. Johansson
Hjultorp " 3/16 Svante Svensson
" " 1/16 Johannes Svensson.
Ulfvastorp Johannes Mattiasson
Klofvasten Anggård " 1/8 Herman Johansson
" " Alfred Johansson.
" Östergård arr. Anders Petter Nilsson i Skiöfde
Sölfvatorp eg. Johannes Andersson.
Hullings-Skiöfde socknens kommunalnämnds ordförande Herr Carl Heijman

Bergsteena socken

Staraleo eg 1/8 mt. Anders Petter Andreasson
Hajeleo eg. 1/8 mt. Anders Petter Andreasson.
Grankärret eg. 1/4 mt. Anders Petter Andersson
Pinsegården
Ödegården eg 1/8 mt. Svante Johansson.
" " 1/8 " Alfred Andersson.
Björkholmen eg. Enkan Anna Britta Andreasdotter, Undantagsmannen Andreas Svensson, Johan Alfred Andersson, Johan Karlsson, Enkan Anna Maria Karlsdotter.
Orrekullen Elias Pettersson arr: Karl Olsson i Myran.

Fullestads socken

Nuggeberg eg. Jonas Andersson, Fullestad

Wärgårda den 22 December 1896.
Alf. Andersson. Ove Gedda.

Bilaga N:o 15

Till Landtbruksingeniören m. m.
H. Steinmetz.

Kronofogdens Befallningshafvande öfverlemnas härvid bevis, att lokomotivföraren Aug. Göransson blifvit kallad till af Eder utsatt sammanträde å Wärgårda hotell den 30 dennes i Wenersborg, i Landskansliet, den 26 December 1896.

L. W. Lothigius

Mats Fachrisson

Bilaga N:o 16

Till Magistraten i Upsala.

Landshöfdinge Embetet anmodar härigenom Eder att emot bevis som inpröfvantas låta kalla i Upsala bosatte Lokomotivföraren Augusti Göransson såsom varande ägare till en hemmansdel uti Skiöfde Mellomgård att närvara vid sammanträde rörande reglering af Svartån inom Hullings Skiöfde m. fl. socknar å hotellet i Wärgårda Onsdagen den 30 innevarande December kl. 10 f. m. Landskansliet i Upsala den 18 December 1896.

Landshöfdinge Embetet

P. M. Löfqvist. J. Lindgren.

Af ofvanstående har jag denna dag erhållit del erkännes.

Upsala den 21 Decemb. 1896

Bevittnas af: A. Göransson.
Aug. Wennelin
stadsvaktmästare.

Bilaga N:o 17

Nedannämnde personer hafva denna dag, af undertecknade blifvit kallade till sammanträde å Hotellet i Wärgårda nästa Onsdag den 30 dennes, angående Svartåns reglering kl. 10 f. m.

Hjultorp Östergården Anders Johansson eg. 1/72 mtl.
" " J. G. Thörngvist eg. 1/600 mtl.
" " Sven Svensson " 1/8 "
" Skattegården Joh:s Anderssons Enka 1/4 mtl.
" " Johannes Svensson 1/4 mtl.
Hoberg Tomtegården Aug. Olsson 1/4 "
d:o d:o Herman Zwick 1/32 "
d:o Vestergården Anders Andersson 1/4 "
d:o Källegården Maria Frans 1/128 "
d:o d:o Jacob Lindström 1/64 "
d:o d:o Karl Källberg 1/40 "
d:o d:o Joh:s Svensson 1/32 "
d:o d:o And:s Klang 1/32 "
d:o d:o Edvard Frans 9/128 "
d:o d:o Joh:s Larsson
d:o Nolgården Joh:s Svenssons sterbh. 1/4 mtl.
d:o Fogdegården Johannes Andersson 1/4 "
d:o Skattegården: Herman Pettersson
d:o d:o L. P. Andersson 3/80 mtl.

intygga

Wärgårda den 24 December 1896

Johan Svensson. Svante Eriksson.

Bilaga № 18

Fullmakt för min son Aron Mattsson att bevaka min rätt och föra min talan vid det tills i dag utlysta sammanträde å Wångårda i och för reglering af Svartån godkännande jag ombudets lagliga åtgörande.

Ulfvastorp den 30 December 1896.

Andreas Johansson.

Bevittnas af
Johan Andersson
Karl Andersson.

Bilaga № 19

Wärderingsinstrument öfver Ulfvastorp tegelbruk och derinvid belägna vattenfall, och för reglering af Svartån inom Kullings Skövde m. fl. socknar i Elfsborgs län upprättadt 1896

	Partisumma Kr.	Partisumma öre	Hufvudsumma Kr.	Hufvudsumma öre
1.	2.	3.	4.	5.
Ett vattenhjul 3.4 meters diameter, 1.35 meter bredt med hjulstock, lager och tappar, godt skick	200			
Hjulränna 36 meter lång, 1.0 meter hög, 1/4 meter bred med tilloppsrännan och dämmen	150			
En åltningsstyran med tillbehör och grund	150			
En större torkllada under spåntak på stolpar med torkhyllor 30.0 meter lång, 11.6 meter bred, höjd 2.3 - 6.0 meter brukbart skick	1500			
En mindre torkllada byggd af stolpar delvis under tegeltak, med torkhyllor, 18.4 meter lång, 10.0 meter bred, höjd till ryggåsen 5.0 meter; brukbart skick	750			
En mindre torkllada utan inredning under tegeltak på stolpar 14.0 meter lång, 7.0 meter bred, höjd till ryggåsen 4.0 meter	250			
Tegelugnen 10.6 meter lång, 7.0 meter bred, 3.3 meter hög, öfverbyggnaden öfverföres	3000			

1.	2	3	4	5
Öfverfördt	3000			
den på tegelugnen af bräder under brädtak, höjd 2.2 – 4.2 meter; eldstadsskjulen vid de tvenne långsidorna af ugnen; af stolpar och bräder 10.6 meter långa, 2.6 meter breda, höjd 3.3 meter med gjund brukbart skick	2500			
Tak och eldskjul för tegelugnen jemte vaktrummet vid tegelugnens södra sida; af tegel under tegeltak, 2.6 meter långt, 2.2 brdt, höjd 1.4 - till 3.3 meter	150	00	5650	
Inventarier				
2 tegelformningsbord, med tegelformar	110			
2 st. skottkärror à 6 kr	12			
6 st ugnkärror à 4 kr	24			
jernspett och ugnsraka	10			
tackor och roster	60		216	00
Summa kronor			5866	00

Tegelbruket anlades 1890 på Johannes Olssons mark och tillhör honom ensam. Vattenfallet tillhör byn gemensamt efter hemmantal, men hittills har Johannes Olsson icke betalat något arrende för fallet.

Intressenter i Sölvatorps by äro

1/4 mtl.	Johannes Olsson
1/4 "	A. P. Olsson
1/6 mtl.	August Eriksson
1/6 "	Anders Petter Eriksson
1/10 "	Anders Petter Pettersson
1/24 "	Axel Andersson
1/40 "	Johannes Andersson
1 mtl.	

Vattenfallets flodområde är 60.75 qvadratkilometer, hela fallhöjden är 1.5 meter; i denna trakt af landet är den nyttiga vattenkraften 10 liter på qvadratkilometer, hvaraf följer att fallet representerar 8 effectiva hästkrafter dock att under de tre vattenfattigaste månaderna af året vattenkraften är icke obetydligt mindre och medgår till 1.6 hästkrafter. Ej heller erfordras tegelbruket 8 hästkrafter för att kunna drifvas men sedan af fallet är taget så mycket som för Svartåns reglering erfordras är återstoden för obetydlig för att kunna för något industriellt ändamål användas. Synemannen anse derföre att vattenfallet bör af dem som vilja reglera Svartån utlösas med 300 kronor för hästkraft eller för 8 hästkrafter 2400 kronor som med 50% förhöjning utgör 3600 kronor.

Emellertid är det obestridligt att det är tegelbruket som gifvit vattenfallet dess värde, ty en så ringa vattenkraft kan icke framkalla någon större industriel anläggning. Dertill kommer att tegelbruket har god afsättning i

orten på sitt tegel och sina tegelhör hvarför det bör fortfara med sin tillverkning; i annat fall låra jordegarne blifva skyldige att åfven utlösa de tegelbruket tillhörande hus, med inventarier värderade till 3.866 kr som blifva utan värde om tegelbruket skall nedläggas. Derföre anse syneränen att den åsatta lösesumman 3.600 kronor för vattenfallet bör fördelas mellan intressenterne sålunda

Åbor i Sölvatorp by	Fallets lösen fördelad efter kronantal		Fallets del af tegelbrukets nedläggningskostnader		Summa delningsgrund		Åbolöpande andel af 3600 kronor	
Johannes Olsson	900	00	3866	00	6766	00	2573	17
A. P. Olsson	900				900		342	38
Aug. Eriksson	600				600		228	18
And. P. Eriksson	600				600		228	18
And. P. Pettersson	360				360		136	91
Axel Andersson	150				150		57	05
Joh. Andersson	90				90		34	23
Summa	3600		3866		9466		3600	00
	9	46	6					

Genom lösesummans fördelning på detta sätt blir Johannes Olsson i tillfälle att medelst inköp af dragare, petroleummotor eller lokomobil för kvarnarf

eller stenkol efter godtfinnande till nytta för orten fortfarande drifva sitt tegelbruk, hvarigenom åter de till tegelbruket hörande byggnaderna fortfarande blifva användbara och icke behöfva utlösas.

Wårgårda den 30 december 1896

H. Steinmetz

K. Joh. Larsson. Anders Svensson.

m. h. o. p.

A. M. Jonsson.

Bilaga N:o 20

Kostnadsförslag

Läge (Linera)	Länga meter	Arbete att utföra	Kubik. meter	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Huvudafloppet						
A-B-C	1305	Bergsprängning	85	4.00	340	00		
		Gräfning i sten och grus	150	0.60	90	00		
		d:o i lera	5340	0.45	2403	00	2833	00
C-D	850	Gräfning i lera	3430	0.40	1372	00		
		Undanskaffande af jordvallen vid kanalens båda sidor på 600 meters länga		1.00	600	00	1972	00
D-E	1000	Gräfning i lera	3350	0.40	1340	00		
		d:o i mossjord	4800	0.35	1680	00		
		Omläggning af en vägtrumma vid 24m			75	00		
		d:o d:o vid N:o 7			40	00	3135	00
E-F-G	625	Gräfning i lös jord	3340	0.35			1169	00
G-H-J	1525	d:o d:o (gungfly)	16960	0.20			3392	00
J-K	500	d:o d:o d:o	5674	0.20			1134	80
K-L	570	d:o d:o d:o	6198	0.20	1239	60		
		Omläggning af en byggdevägsbro vid N:o 62+70 meter med vastbädd på pålning			500	00	1739	60
L-M	826	Gräfning i lös jord (gungfly)	2500	0.20			500	00
M 80	454	d:o d:o —	1220	0.35			427	00
80 N	1000	d:o i stenbunden mark	735	0.80	588	00		
		d:o i lös mark	3110	0.40	1244	00	1832	00
N-O	600	Gräfning i lös jord	3020	0.40			1208	00
		Afloppet C-R-R1						
C-R-R1	714	Gräfning i lera	2230	0.35	780	50		
		Omläggning af en vägtrumma vid 12+23m			50	00	830	50
		Öfverföres					20172	90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Öfverförd					20172	90
		Afloppet R-T-U						
R-T-U	376	Gräfning i lera	300	0.35	105	00		
		Nybyggnad af en byggdevägsbro vid			150	00	255	00
		Afloppet T-V						
T-V	483	Gräfning i lera	1050	0.35	367	50		
		Omläggning af en byggdevägsbro vid 136+96			150	00	517	50
		Afloppet B-Q						
B-Q	1034	Gräfning i lera	2530	0.35	885	50		
		Omläggning af en bro vid N:o 153+27			50	00	935	50
		Afloppet F-Z						
F-Z	1300	Gräfning i lös jord	3400	0.35			1190	00
		Afloppet Ä-Å						
Ä-Å	360	Gräfning i lös jord	1500	0.35	525	00		
		Omläggning af en byggde vägsbro vid 171+44			150	00	675	00
		Afloppet H-A1						
H-A1	758	Gräfning i sten och grus	70	0.60	42	00		
		d:o i hård lera eller sand	370	0.50	185	00		
		d:o i lös jord	1670	0.35	584	50		
		Omläggning af en byggde-vägsbro vid 178+85			150	00	961	50
		Afloppet J-B1						
J-B1	1400	Bergsprängning	25	4.00	100			
		Gräfning i lös jord	4150	0.35	1452	50		
		Omläggning af en åkerbruks bro vid 192+34			50	00		
		Omläggning af en byggde-vägsbro vid 194+25			100	00		
		Omläggning af en byggde-vägsbro vid 195+33			150	00	1852	50
		Öfverföres					20172	90

1	2.	3	4	5	6	7	8.	9
		Öfverförd					26539	70
B I - C I	264	Afloppet B I - C I						
		Gräfning i lös jord	(440) 740	0.35			259	00
L - F I H I		Afloppet L - I I - H I						
	1195	Gräfning i lös jord	4720	0.35	1652	00		
		Omläggning af byggdsvägs bro vid 220 + 88			100		1752	00
		Afloppet K - E I	160	0.45	72	00		
K - E I	614	Gräfning i hård lera	160	0.45	72	00		
		d:o i lös jord	2240	0.35	784	00		
		Ombyggnad af en byggds vägs bro vid 208 + 30			100	00	956	00
		Afloppet N - P						
N - P	200	Gräfning i sandblandad lera	1000	0.35			350	00
		Afloppet Ja - J b						
Ja - J b	120	Gräfning i lös jord	318	0.35			111	30
		Afloppet						
Jc - J d	200	Gräfning i lös jord	970	0.35			339	50
		Afloppet						
D I - D II	126	Gräfning i lös jord	450	0.35			157	50
		Ersättning för jord till afloppen enligt särskild längd (bil N:r 22)					1570	86
		Sösen för vattenverket (enl. bil N:r 19)					3600	00
		Tillägg för förrättningskostnad arbetstillsyn, redskapsslitning m.m.					2203	94
		Summa					37800	00

Wårgårda den 30 december 1896
H. Steinmetz.

Bilaga N:r 21

Gräfningslista

A.) Hydrometriska beräkningar

Kanalsträckta	Vattensamlingsområde Kv. kilom.	Afrinning i liter pr sekund och Kv. kilom.	Vattenmängd pr sekund m³ M.	Största tillåtna vattendjup meter	Relativt fall I	Bottenbredd meter.	Hydrauliska medeldjupet R.	Skrofligheten graden rr.	Kanalens sidolutning (slänt)	Sektionsarea A.	Medelhastighet pr sekund v.	Vattenmängd pr sekund M³
					Huvudafloppa							
O - N 80	37.56	100	3.756	1.5	1:2000	0.50	0.70	0.027	1:1.5	4.13	0.972	4.014
80 M - L	37.36	"	3.736	1.5	0.4:1000	2.00	0.86	"	"	6.38	0.644	4.109
L - K	43.56	"	4.356	1.5	0.4:1000	2.25	0.88	"	"	6.75	0.655	4.421
K - J	44.50	"	4.450	1.5	0.4:1000	2.50	0.90	"	"	7.13	0.666	4.748
J - H	45.87	"	4.587	1.5	0.4:1000	2.50	0.90	"	"	7.13	0.666	4.748
H - G	46.81	"	4.681	1.5	0.4:1000	2.50	0.90	"	"	7.13	0.666	4.748
G - F	47.75	"	4.775	1.5	0.4:1000	2.75	0.92	"	"	7.50	0.677	5.078
F - E	51.75	"	5.175	1.5	0.4:1000	3.00	0.94	"	"	7.88	0.687	5.413
E - D	56.00	"	5.600	1.5	1.2:1000	1.50	0.81	"	"	5.63	1.071	6.029
D - C	58.00	"	5.800	1.5	1.2:1000	1.50	0.81	"	"	5.63	1.071	6.029
C - B	59.00	"	5.900	1.5	1.2:1000	1.50	0.81	"	"	5.63	1.071	6.029
B - A	60.75	"	6.075	1.5	1.2:1000	1.75	0.83	"	"	6.00	1.090	6.540
					Sidoafloppa							
B - Q	3.25	100	0.325	1.00	1.3:1000	0.3	0.47	0.027	1:1.5	1.80	0.717	1.290
C - R - R I	3.50	"	0.350	1.00	0.5:1000	0.3	0.47	"	"	1.80	0.462	0.831
F - Z	0.74	"	0.094	1.00	0.7:1000	0.3	0.47	"	"	1.80	0.756	1.361
J - B I	2.32	"	0.232	1.00	0.7:1000	0.3	0.47	"	"	1.80	0.552	0.993
K - E I	3.00	"	0.300	1.10	1.5:1000	0.3	0.49	"	"	2.15	0.837	1.800

B.) Kanaldimensioner

Kanalsträckta	Nummer	Djup meter	Bredd botten meter	Bredd ågen meter	Längd meter	Slänt	Anmärkn.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
			Huvuddaftoppet				
A-B	2	1.00	1.75	4.75		1:1.5	
	3	1.4	1.75	5.95	28	"	
	4	2.20	1.75	8.35	100	"	
	5	1.70	1.75	6.85	"	"	
	6	2.40	1.75	8.95	"	"	
	7	2.55	1.75	9.40	"	"	
	8	2.20	1.75	8.35	"	"	
	9	2.10	1.75	8.05	"	"	
	10	2.40	1.75	8.95	"	"	
	11	1.85	1.75	7.30	"	"	
	12	1.95	1.75	7.60	"	"	
	13	2.00	1.75	7.75	"	"	
	14	2.15	1.75	8.20	"	"	
	15	2.15	1.75	8.20	"	"	
B-C	15a	2.10	1.75 / 1.50	8.05 / 7.80	25	"	Bottenbredden ändras
C-D	16	2.00	1.50	7.50	52	"	
	17	2.25	1.50	8.25	100	"	
	18	2.20	1.50	8.10	"	"	
	19	2.15	1.50	7.95	"	"	
	20	1.90	1.50	7.20	"	"	
	21	1.90	1.50	7.20	"	"	
	22	2.10	1.50	7.80	"	"	
	23	1.80	1.50	6.90	"	"	
	24	1.85	1.50	7.05	"	"	
D-E	24a	1.85	1.50	7.05	50	"	
	161	1.85	1.50	7.05	100	"	
	162	2.05	1.50	7.65	"	"	
	163	1.85	1.50	7.05	"	"	
	164	1.85	1.50	7.05	"	"	
	165	2.10	1.50	7.80	"	"	
	166	2.05	1.50	7.65	"	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
	167	1.95	1.50	7.35	100	1:1.5	
	168	2.15	1.50	7.95	100	"	
	169	2.15	1.50	7.95	100	"	
E-F	35	2.00	1.50 / 3.00	7.50 / 9.00	100	"	Bottenbredden ändras
	36	1.90	3.00	8.70	100	"	
	37	1.90	3.00	8.70	100	"	
	38	2.00	3.00	9.00	100	"	
	39	1.90	3.00	8.70	100	"	
F-G	39a	2.00	3.00 / 2.75	9.00 / 8.75	60	"	Bottenbredden ändras
	40	2.00	2.75	8.75	40	"	
	41	2.20	2.75	9.35	100	"	
G-H	41a	2.20	2.75 / 2.50	9.35 / 9.10	25	"	Bottenbredden ändras
	42	2.30	2.50	9.40	75	"	
H-J	43	2.-	2.50	8.50	100	"	
	44	2.10	2.50	8.80	100	"	
	45	2.10	2.50	8.80	100	"	
	46	2.20	2.50	9.10	100	"	
	47	2.00	2.50	8.50	100	"	
	48	2.00	2.50	8.50	100	"	
	49	2.10	2.50	8.80	100	"	
	50	1.90	2.50	8.20	100	"	
	51	1.90	2.50	8.20	100	"	
	52	2.10	2.50	8.80	100	"	
	53	1.90	2.50	8.20	100	"	
	54	1.90	2.50	8.20	100	"	
	55	1.85	2.50	8.05	100	"	
	56	1.90	2.50	8.20	100	"	
J-K	56a	2.00	2.50	8.50	50	"	
	57	2.10	2.50	8.80	50	"	
	58	2.00	2.50	8.50	100	"	
	59	2.00	2.50	8.50	100	"	
	60	2.00	2.50	8.50	100	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
	61	2,10	2.50	8.80	100	1:1.5	
K–L.	61a	2,10	2.50 / 2.25	8.80 / 8.55	50	"	Bottenbredden ändras
	62	2,10	2.25	8.55	50	"	
	63	2,20	2.25	8.85	100	"	
	64	2,00	2,25	8.25	100	"	
	65	2,00	2.25	8.25	100	"	
	66	2,00	2.25	8.25	100	"	
	67	2,00	2.25	8.25	100	"	
L.–M.	67a	2,00	2.25 / 2,00	8.25 / 8.00	20	"	Bottenbredden ändras
	68	2,00	2,00	8.00	80	"	
	69	2,00	2,00	8.00	100	"	
	70	2,00	2,00	8,00	100	"	
	71	2,00	2,00	8.00	100	"	
	72	2,00	2,00	8.00	100	"	
	73	1.85	2,00	7,55	100	"	
	74	1.85	2,00	7,55	100	"	
	75	2,05	2,00	8,15	100	"	
M. – 80	75a	2,05	2,00	8,15	46	"	
	76	2,10	2,00	8.30	54	"	
	77	2,00	2,00	8.00	100	"	
	78	2,10	2,00	8.30	100	"	
	79	2,00	2,00	8.00	100	"	
80.– N.	80	1,90	2,00 / 0.50	7.70 / 6.20	100	"	Bottenbredden ändras
	81	2,30	0.50	7,40	100	"	
	82	2,30	0.50	7,40	100	"	
	83	2,30	0.50	7,40	100	"	
	84	2,30	0.50	7,40	100	"	
	85	2,15	0.50	6.95	100	"	
	86	2,00	0.50	6.50	100	"	
	87	1,75	0.50	5.75	100	"	
	88	1,95	0.50	6,35	100	"	
	89	2,15	0.50	6,95	100	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverförd							
N.–O.	90	1.90	0.50	6.20	100	1:1.5	
	94	2,00	0.50	6.50	100	"	
	95	2,00	0.50	6.50	100	"	
	96	1.75	0.50	5.75	100	"	
	97	1,90	0.50	6.20	100	"	
	98	1.80	0.50	5.90	100	"	
	99	1.80	0.50	5.90	100	"	
	Afloppet C.–R.–Rt						
C–R	16	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
	121	1.40	0.3	4.50	100	"	
	122	1.40	0.3	4.50	100	"	
	123	1.50	0.3	4.80	100	"	
R.–Rt	123a	1.50	0.3	4.80	10	"	
	124	1.50	0.3	4.80	90	"	
	125	1.40	0.3	4.50	100	"	
	125a	1.40	0.3	4.50	80	"	
	125b	1.30	0.3	4.20	134	"	
	Afloppet R.–T.–U.						
R.–T.	123a	0.8	0.3	2.70		1:1.5	
	128	1.3	0.3	4.20	100	"	
	129	1.3	0.3	4.20	100	"	
	130	1.3	0.3	4.20	100	"	
T.–U.	130a	1.3	0.3	4.20	8	"	
	130b	1.3	0.3	4.20	68	"	
	Afloppet U.–V.						
U.–V.	130a	1.30	0.3	4.20		1:1.5	
	135	1.45	0.3	4.65	100		
	136	1.30	0.3	4.20	100		
	136a	1.80	0.3	5.70	100		
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverfördt							
	137	1.30	0.3	4.20	20	1:1.5	
	138	1.40	0.3	4.50	100	"	
	138a	1.30	0.3	4.20	83	"	
	Afloppet B – Q.						
B. – Q.	15a	1.40	0.3	4.50		1:1.5	
	149	1.40	0.3	4.50	100	"	
	150	1.40	0.3	4,50	100	"	
	151	1.30	0.3	4.20	100	"	
	152	1.30	0.3	4.20	100	"	
	153	1.40	0.3	4,50	100	"	
	154	1.30	0.3	4.20	100	"	
	155	1.60	0.3	5.10	100	"	
	156	1.70	0.3	5.40	100	"	
	157	1.50	0.3	4.80	100	"	
	158	1.40	0.3	4.50	100	"	
	158a	1.40	0.3	4.50	34	"	
	Afloppet F. – Z.						
F. – Z.	39a	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
	103	1.60	0.3	5.10	100	"	
	104	1.50	0.3	4.80	100	"	
	105	1.50	0.3	4.80	100	"	
	106	1.50	0.3	4.80	100	"	
	107	1.45	0.3	4.65	100	"	
	108	1.55	0.3	4.95	100	"	
	109	1.55	0.3	4.95	100	"	
	110	1.55	0.3	4.95	100	"	
	111	1.35	0.3	4.35	100	"	
	112	1.50	0.3	4.80	100	"	
	113	1.50	0.3	4.80	100	"	
	114	1.50	0.3	4.80	100	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Öfverfördt							
	115	1.40	0.3	4.60	100	1:1.5	
	Afloppet C – Å						
C. – Å	41a	1.50	0.3	4.80	100	1:1.5	
	170	1.50	0.3	4.80	100	"	
	171	1.50	0.3	4.80	100	"	
	172	1.40	0.3	4.50	100	"	
	173	1.20	0.3	3.90	100	"	
	173a	1.25	0.3	4.05	34	"	
	174	1.35	0,3	4.35	66	"	
	174a	1.40	0.3	4.50	60	"	
	Afloppet H – AI.						
H. – AI.	43	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
	178	1.70	0.3	5.40	100	"	
	179	1.50	0.3	4.80	100	"	
	180	1.55	0.3	4.95	100		
	181	1.50	0.3	4.80	100		
	182	1.50	0.3	4.80	100		
	183	1.40	0.3	4.50	100		
	184	1.55	0.3	4.95	100		
	18a	1,40	0.3	4.50	58		
	Afloppet J – BI – DI.						
J. – BI. – DI.	56a	1.50	0.3	4.80		1:1.5	
	188	1.45	0.3	4.65	147	"	
	189	1.50	0.3	4.80	100	"	
	190	1.40	0.3	4.50	100	"	
	191	1.40	0.3	4.50	100	"	
	192	1.60	0.3	5.10	100	"	
	193	1.50	0.3	4.80	100	"	
	194	1.70	0.3	5.40	100	"	
	195	1.80	0.3	5.70	100	"	
Öfverföres							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Öfverförd t							
	196	1.70	0.3	5.40	100	1:1.5	
	196a	1.60	0.3	5,10	47	"	
	197	1.40	0.3	4,50	53	"	
	198	1.70	0.3	5,40	100	"	
	199	1.40	0.3	4,50	100	"	
	199a	1.30	0.3	4.20	21	"	
	200	1.35	0.3	4,35	79	"	
	200a	1.30	0.3	4.20	53	"	
	Afloppet BI.–CI.						
BI.–CI.	199a	1.30	0.3	4.20		1:1.5	
	204	1.50	0.3	4.80	100	"	
	205	1.20	0.3	3,90	164	"	
	Afloppet L.–FI.–HI.						
L.–FI.–HI.	67a	1.70	0.3	5.40		1:1.5	
	219	1.60	0.3	5,10	85	"	
	220	1.65	0.3	5.25	100	"	
	221	1.50	0.3	4.80	100	"	
	222	1.50	0.3	4.80	100	"	
	223	1.60	0.3	5,10	100	"	
	224	1.40	0.3	4,50	100	"	
	225	1.40	0.3	4,50	100	"	
	226	1.40	0.3	4,50	100	"	
	a	1.40	0.3	4,50	100	"	
	6	1.40	0.3	4,50	143	"	
	HI	1.40	0.3	4,50	167	"	
	Afloppet K.–FiI						
K.–FiI.	61a	1.60	0.3	5,10		1:1.5	
	208	1.60	0.3	5,10	100	"	
	209	1.50	0.3	4.80	100	"	
Öfverföres							

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Öfverförd t							
	210	1.50	0.3	4.80	100	1:1.5	
	211	1.40	0.3	4,50	100	"	
	212	1.40	0.3	4,50	100	"	
	213	1.30	0.3	4.20	100	"	
	213a	1.40	0.3	4,50	14	"	
	Afloppet N.–P.						
N.–P.	90	1.90	0.5	6.20			
	91	1.80	0.5	5.90	100	"	
	92	1.80	0.5	5.90	100	"	
	Afloppet Ja.–Jb.						
Ja.–Jb.	Ja	1.40	0.3	4,50		1:1.5	
	Jb	1.30	0.3	4.20	120	"	
	Afloppet Jc.–JD.						
Jc.–JD.	Jc	2.00	0.3	6.30		1:1.5	
	JD	1.40	0.30	4,50	200	"	
	Afloppet DI.–DII.						
DI.–DII.	DI	1,50	0.3	4.80		1:1.5	
	DII	1.40	0.3	4,50	126	"	

Anm. Den uppkastade dikesjorden får icke läggas närmare dikenas kanter än 1.5 meter och får icke gifvas mindre lutning mot diket än dikets egen sida eller 1:1.5 För dagvattnets afledande göras genomstick i kanalbanken på hvar 50 de meter eller tätare om så behöfves

Till ledning vid arbetets

utförande och för att detta skall kunna bli i full överensstämmelse med uppgjord plan finnes inhuggna i sten eller berg fixpunkter i form af ett kors (+) med läge i plan och profil som synes å hithörande karta.

Wargårda den 30 december 1896

H. Steinmetz

Bilaga N:r 22

Ersättningslängd upptagande ersättning för jord till afloppen utöfver deras nuvarande dagbredd.

Egarnes namn och hemvist	Jordens värde för tomläggning en per ar.	Area i	Jordens värde		Summa	
	Kr.	ar.	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Sölfvatorp, A. P. Olsson	4.-	8.05	32	20		
	2.-	4.60	9	20	41	40
" A. P. Eriksson	4.-	2.60	10	40		
	3.-	6.50	19	50		
	2.-	2.20	4	40	34	30
" August Eriksson	5.-	4.00	20	00		
	4.-	8.42	33	68		
	3.-	9.85	29	55		
	2.-	2.55	5	10	88	33
" A. P. Pettersson	6.-	1.20	7	20		
	4.-	15.00	60	00	67	20
" Johannes Andersson	4.-	2.00			8	00
" Johannes Olsson	4.-	1.60			6	40
" Soldatstorp	3.00	3.16			9	48
Skäfde Vestergård Heyman	5.-	1.90	9	50		
	4.-	25.76	103	04		
	3.-	3.10	9	30	121	84
" " gemensamt	1.-	3.48			3	48
d:o Backgård o. Klockaregård	4.-	2.80	11	20		
	1.-	1.-	1	00	12	20
d:o Mellomgård Aron Andersson	4.-	4.20			16	80
d:o d:o gemensamt	1.-	3.12			3	12
d:o Stommen d:o	3.-	0.40			1	20
d:o Handl. Valentin Olsson	4.-	3.24	12	96		
	3.-	0.45	1	35	14	31
Öfverföres					428	06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Öfverförd					428	06
Degvalen Östergård gemensamt	4.-	2.68			10	72
d: d: Karl Olsson	5.-	5.34	26	70		
	4.-	5.76	23	04		
	3.-	0.76	2	88	52	62
d: Södergård gemensamt	4.-	2.32			9	28
d: Nordgård d:	4.-	1.80			7	20
d: d: Aug. Andersson	4.-	3.40			13	60
Fröttorp Aug Johansson	5.-	0.38	1	90		
	4.-	6.21	24	84		
	3.50	3.85	13	48		
	2.-	5.92	11	84	52	06
d: Johannes Andersson	4.-	6.64	26	56		
	3.5	1.20	4	20		
	2.-	20.80	41	60		
	1.5	4.52	6	78	79	14
d: Samuel Johansson	4.-	7.35	29	40		
	3.5	7.10	24	85		
	2.-	2.-	4	00		
	1.-	4.80	4	80	63	05
	4.-	1.25	5	00		
d: Herman Gustafsson	3.5	0.57	2	00		
	2.-	1.80	3	60	10	60
d: Soldatstorn	4.-	0.40			1	60
Kullings Skövde socken gemensamt	3.-	4.55	13	65		
	1.-	1.95	1	95	15	60
Rensvist	2.-	1.52			3	04
d:	2.-	1.80			3	60
d: Vestergård Karl Andreasson	4.-	2.30	9	20		
	3.5	2.10	7	35		
	2.-	5.58	11	16	27	71
d: d: Andreas Jakobsson	5.-	3.30	16	50		
	4.-	8.95	35	80		
Öfverföres					777	88

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Öfverförd					777	88
	3	6.90	20	70		
	2	0.30		60		
	0.20	1.00		20	73	80
Rensvist Östergård Gustaf Andersson	5.-	0.66	3	30		
	4.-	1.17	4	68		
d: d: Johs Andersson d.y.	3.5	1.86	6	51	14	49
	10	1.10	11	00		
d: d: Johs Andersson d.ä	4.	3.26	21	04		
	3.5	4.42	15	47		
	2.5	1.70	4	25	51	76
	6.-	6.52	39	12		
	5.-	7.78	38	90		
	4.-	0.44	1	76		
	3.-	2.94	8	82		
	2.-	0.32		64	89	24
d: d: Sven Andersson	4.-	14.72	58	88		
	3.-	2.34	7	02		
	2.-5	3.82	9	55		
	2.-	1.72	3	44	78	89
d: d: August Andersson	4.-	10.20	40	80		
	3.-	6.54	19	62		
	1.-	0.90		90		
	0.50	1.34		67	61	99
d: d: August Johansson	5.-	4.80			24	00
Klofnasten Ängegård, Herman Johansson	4.-	1.15	4	60		
	3	0.75	2	25		
	2.5	1.65	4	13	10	98
d: Östergård Emil Andersson arr:	5.-	1.34	6	70		
	4.-	4.40	17	60		
	3.-	4.10	12	30		
	0.5	4.36	2	18	38	78
Storabo, Anders Petter Andersson	5.	1.			5	-
Öfverföres					1226	81

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Öfverförd					1326	81
Spångebacka Joh:s Andersson	5.-	7.70	38	50		
	1.	1.62	1	62	40	12
Sör Tufvatorp August Andersson	4.	4.72	18	88		
	3.	4.02	12	06		
	2.	5.24	10	48		
	1.-	1.30	1	30	42	72
Ulfvastorps Kronoboställe arr: Andrs Johansson	3.-	4.06	12	18		
	2.-	12.04	24	08		
	1.	2.-	2	00		
	0.40	0.80		32	38	58
Ovrekullen, Westgöta Torfströ Aktie bolag	2.-	11	22	00		
	1.-	7.60	7	60	29	60
d:o d:o arr: Karl Olsson	3.-	1.60			4	80
Bergstena Soldattorp	2.-	6.50	13	00		
	1.5	2.40	3	60		
	1.-	3.60	3	60	20	20
d:o Ledsgård, Karl Nilsson	3.-	2.-	6	-		
	1.5	0.70	1	05	7	05
Ruggeberg, Jonas Andersson i Fullestad	2.-	11.64	23	28		
	1.5	1.60	2	40		
	1.-	3.90	3	90	29	58
Ulfvastorp, Johannes Mattiasson och sonen Andreas Johansson	5.-	0.20	1	00		
	4.-	10.20	40	80		
	2.-	2.80	5	60		
	1.-	24-	24	00	71	40
Summa					1510	86

Wärgärda den 30 december 1896.
H. Steinmetz.

Bilaga N:o 23

Till Kronolänsmannen i Kullings härads östra distrikt.

Måndagen den 16 dennes f:m hölles af Landtbruksingeniören H. Steinmetz sammanträde hos hemmansegaren Aug. Johansson i Fröttorp, Kullings Skölde socken för reglering af Svartån; Och som Kronobostället Ulfvastorp af företaget beröres, förordnas Jag att i egenskap af kronoombud under förrättningen bevaka boställetets rätt och bästa.

Alingsås i Kullings Kronofogdekontor den 14 November 1896

Carl Almgren.

Bilaga N:o 24

Till Häradsskrifvaren i Kullings Fögderi Alingsås.

Härmed får undertecknad vänligen anhålla om att snarast möjligt få uppgift på det hemmantal hvar och en af nedanskrifne åbor äger

Sölfvatorp, hemmanstalet för Johannes Olsson
d:o d:o A. P. Olsson
d:o d:o A. P. Eriksson
d:o d:o August Eriksson
d:o d:o A. P. Pettersson
d:o d:o Johannes Andersson
Skölde Vestergården d:o Johan Andersson Skarin
d:o d:o för hvar och en af alla öfriga jordegare hvar för sig;
d:o Mellangård d:o Lokomotiv August Svensson
d:o . d:o Aron Andersson
d:o d:o Handl. Valentin Olsson

Sköfde Mellangård, hemmantalet för alla öfriga jordegare hvar för sig,
Sköfde Stommen, hemmantalet för alla jordegare hvar för sig
d:o Backgården d:o för d:o d:o
d:o Klockaregården " d:o d:o
Degabo Östergård d:o " Karl Olsson
d:o d:o d:o " Johan Johansson,
d:o d:o d:o " alla öfriga jordegare hvar för sig;
d:o Södgård d:o " Johannes Johansson,
d:o d:o d:o " August Svensson,
d:o d:o d:o " Skräddare Anders Petter Andersson
d:o d:o d:o för alla öfriga jordegare hvar för sig;
d:o Nordgård d:o " August Andersson,
d:o d:o d:o " Anders Johansson,
d:o d:o d:o för alla öfriga jordegare hvar för sig
Hoberg Vestergård d:o " Arvon Heijman i Vargårda
d:o d:o " Anders Johansson,
d:o d:o " Lars Petter Andersson,
d:o d:o " alla öfriga jordegare hvar för sig.
Hoberg Backgården d:o Lars Johansson,
d:o d:o d:o Anders Johansson
d:o Nordgården d:o Lars Petter Andersson,
d:o d:o d:o Johannes Svensson,
d:o Skattegården d:o för alla jordegarne hvar för sig;
d:o Tomtegården d:o d:o d:o
d:o Källegården d:o d:o d:o
d:o Postgården d:o d:o d:o
d:o Östergården d:o d:o d:o
d:o Fogdegården d:o d:o d:o

Hoberg Kärsgården hemmanstalet för alla jordegare hvar för sig;
Hjultorp d:o d:o d:o d:o
Kensvist Östergård d:o " d:o d:o
d:o d:o d:o Johannes Andersson d:y.
d:o d:o d:o fd. nämndem. Joh:s Andersson d:ä.
d:o d:o d:o Soldaten Herman Evona
d:o d:o d:o d:o August Sandal
d:o d:o d:o Sven Andersson
d:o d:o d:o August Andersson
d:o d:o d:o August Johansson
d:o d:o d:o för alla jordegare derutaföre hvar för sig;
d:o Westergård hemmanstalet för Karl Andreasson
d:o d:o d:o " Johannes Svensson
d:o d:o d:o " Andreas Jakobsson
d:o d:o d:o för alla öfrige jordegare hvar för sig;
Frottorp d:o " Johannes Andersson
d:o d:o " August Johansson
d:o d:o " Herman Gustafsson
d:o d:o " Samuel Johansson
Klofvasten Skattegården hemmanstalet för Herm. Johansson
d:o d:o d:o " Alfred Johansson
d:o Östergården d:o Emil Andersson
d:o Westergården d:o Alfred Olsson

Bergsteena socken

Stavabo hemmanstalet för Anders Peter Andreasson
d:o d:o för alla öfrige jordegare hvar för sig;
Ör Tufvatorp d:o August Andersson
Kolbäck d:o Andreas Johansson
Spångebacka d:o Johannes Andersson
d:o d:o för alla öfrige jordegare hvar för sig;
Kojebo d:o d:o d:o
Grankärret d:o d:o d:o
Prinsegården d:o d:o d:o
Ödegården d:o d:o d:o

Fullestad socken

Orvehulten för Westgöta Torpstuv Aktiebolag.
d: för Elias Pettersson.
Björkholmen " Enkan Anna Britta Andreasdotter.
d: " d: Anna Maria Karlsdotter
d: Andreas Svensson (undantagen.)
d: Johan Alfred Andersson.
d: Johan Karlsson.
Bergstena Ledsgården Fullestad socken Karl Nilsson;
d: Skattegården d: Janne Johansson;
Ulfvastorp d: Johannes Mathiasson.
Andreas Johansson.
Kvonoboställe

Ruggeberg hemmanstal för Jonas Andersson i Fullestad.

Förteckningen bör vara af Eder undertecknad och torde mig tillsändas emot postförskott.

Göteborg den 18 Dec. 1896.
H. Steinmetz.

Bilaga N:o 25

Utdrag af 1897 års mantalslängder för nedanvämnde socknar.

Hemmans eller lägenhetens namn	nummer	mantal	Ägarens namn
Kullings-Skövde socken			
Sälfvatorp	1	1/4	eg. Joh Olofsson
		1/4	eg. And. P. Olofsson
		1/6	eg. Aug. Eriksson
		1/6	eg. And. P. Eriksson
		1/10	eg. And. P. Pettersson
		1/24	eg. Axel Levin Andersson
		1/40	eg. Banvakt. Joh. Andersson i Lagmanshohm.
Skövde Westergård	2	1/3	eg. Carl Andersson
		1/7	eg. Aron Stål
		1/6	eg. omyndige (brukas af Joh. Aug. Andreasson.
		1/6	eg. Joh. Aug. Andreasson
Skövde Mellomgård	3	1/4	eg. Aron Andersson
		1/4	eg. A. Göransson i Upsala
Skövde Storn	4	3/8	eg. Aug. Bengtsson
Skövde Backgård	1	9/100	eg. stationsskrifvaren Erik Soop.
		1/25	eg. Valentin Olofsson
Klockarebolet, ett torp	1	—	13/200 deloss eg stationsskrifvaren Erik Soop
			187/200 deloss eg W. Olofsson i Skövde Backgård
Degrabo Östergård	3	1/4	eg. Carl Olofsson
		1/4	eg. Joh W. Johansson
Degrabo Södergård	2	1/3	eg. Aug. Svensson
		1/4	eg. Joh. Johansson
		1/4	eg. A. Hedman i Wårgårda
		1/12	eg. And. P. Johansson i Degrabo Mölg.
		1/12	eg. And. P. Andersson.

Degrabo Nolgård	1	5/16	eg. And. P. Johansson
		5/16	eg. Joh. Adg. Andreasson
		1/16	eg. Aug. Svensson i Degrabo Torpgård
		5/16	eg. Johs Andreasson
Hoberg Westergård	3	1/4	eg. A. Heijman på Wargårda
		1/4	eg. And. Andreasson
Hoberg Backigård	5	1/16	eg. And P. Johansson i Hoberg Nolgård
		1/16	eg. L. P. Andersson i di
		1/8	eg. Lars Johansson
Hoberg Nolberg	6	1/4	eg. Joh. Svenssons sterbhus
		1/8	eg. And. P. Johansson
		1/8	eg. Lars P. Andersson
Hoberg Skattegård	4	1/8	eg. Joh. Bengtsson
		1/8	eg. Aug Olofsson i Hoberg Tomtegård
		1/5	eg. Jonas Matsson
		1/80	eg. Herman Andersson
		3/80	eg. Lars P. Andersson
Hoberg Tomtegård	7	1/4	eg. A. Heijman på Wargårda
		7/32	eg. Martin Oscar Matsson
		1/32	eg. soldat Herman Dvick i Rensvist
Hoberg Källegård	8	1/10	eg. Karl Hällberg
		3/160	eg. Johs Svensson
		1/8	eg. A. Heyman på Wargårda
		17/160	eg. And. P. Andersson
		17/320	eg. A. Klang
		17/280	eg. Gust. Svensson
		69/140	eg. Johs Bengtsson i Hoberg Skattegård
		1/28	eg. Johs Frans enka
		1/64	eg. Jacob Lindström
		9/128	eg. Joh. E. Frans

Hoberg Källegård		19/1280	eg. Joh. Larsson i Hoberg Torsgård
Hoberg Tostgård	9	1/4	eg. Nils Andersson
		1/4	eg. And. Johansson
Hoberg Östergård	10	1/8	eg. A. Heijman på Wargårda
		19/384	eg. Carl Andreasson
		29/384	eg. Lars M. Eriksons sterbhus
Hoberg Fogdegård		3/8	eg. A. Heijman på Wargårda
		1/4	eg. Johs Andersson
		1/8	eg. Andr. Johansson i Hoberg Tostegård
Hoberg Torsgård	1	1/8	eg. A. Heijman på Wargårda
		1/8	eg. Joh. Alfr. Johansson
		1/4	eg. Jonas Andersson
Hjulstorp Skattegård	1	1/4	eg. Johs Svensson
		1/4	eg. Johs Anderssons enka
Hjulstorp Östergård	2	1/8	eg. Sven Svensson
		9/1600	eg. Jonas Andersson i Hoberg Torsgård
		9/160	eg. Joh Svensson
		25/144	eg. Svante Svensson
		1/1600	eg. f. Landtm. Th. G. Törngvist
		1/72	eg. And. G. Johansson
Rensvist Östergård	2	47/288	eg. And. P. Andersson
		1/8	eg. Aug. Andersson
		1/8	eg. Sven Andreasson
		1/8	eg. Aug. Johansson
		1/8	eg. Johs Andersson d. ä.
		1/8	eg. Johs Andersson d. y.
		19/1440	eg. Johs Svensson i Rensvist Tostegård
		129/1440	eg. Andreas Jakobsson i di
		157/2880	eg. sold. Aug. Sandahl i Hoberg
		157/2880	eg. sold. Herman Evona
Rensvist Westergård	1	1/4	eg. And. P. Andersson i Rensvist Östergård
		43/200	eg. Johs Svensson
		4/25	eg. Andr. Jakobsson.

Rensvist Västergård		3/8	eg	Carl Johan Andreasson
Fröttorp	1	1/16	eg	Herman Gustafsson
		1/3	eg.	Aug. Johansson
		1/3	eg.	Johannes Andersson
		1/16	eg.	Sam. Johansson
Klofmasten Skattegården	1	1/8	eg.	Johs Andreasson
		1/8	eg.	Alfred Johansson
		1/8	eg.	Herman Johansson
		1/8	eg.	Lars P. Andersson
Klofmasten Västergård	3	1/2	eg	Alfred Olsson
Klofmasten Östergård	2	1/4	eg	Alb. Emil Andersson
Bergstena socken				
Ytarabb	1	1/8	eg.	And. P. Andersson
Tufvatorp Jörgård	1	1/4	eg.	Johan Aug. Andersson
Kolbäck	1	1/4	eg.	J. Andersson
		1/2	eg.	And. Johansson i Ulfvastorp
		1/4	eg	Carl Jönsson i Trålända Långgård
Spångdiachien	1	1/8	eg.	Johs Andreasson
Nybyggget eller Kajebo	1	1/8	eg.	And. P. Andersson
Grankiär	1	1/4	eg.	And P. Andersson
Pinnegården	1	1/8	eg	And. Andreasson
Ödegården	1	1/8	eg.	Svante Johansson
		1/8	eg	Joh. Alfred Andreasson
Bergstena Ledsgård	7	1/4	eg.	Carl Nilsson
Bergstena Skattegård	1	3/16	eg	Janne Carlsson
		3/16	eg.	Janne Johansson
Fullestads socken				
Nuggeberg	1	1/4	eg.	Jonas Andersson i Hoberg
Ulfvastorp Lillegård	2	1/6	eg.	Joh. Mattsson
		1/3	eg	Andr. Johansson
Ulfvastorp Storegård	1	3/4	eg	Kongl. Maj:t och Kronan genom Andr Johansson i Ulfvastorp Lillegård
Orrekullen	1	1/4	eg.	Elias Pettersson.

Björkholmen	1	5/16	eg. Joh L. Karlsson
		1/16	eg. Andr. Svensson
		1/16	eg. Joh. Alfr. Andreasson
		1/16	eg. Carl Larssons sterbhus
		1/16	eg. And. P. Olofssons enka

Anm. I taxeringslängden upptagen Västgöta Torfströaktiebolag såsom egare af en torfmasse under Kalbäcki i Bergstena socken och såsom egare af en torfströfabrik på hemmanet Orrekullen i Fullestad socken. Någon i mantal satt jord af hemmanet Orrekullen eger ej nämnda bolag. För öfrigt intygas, att mantalslängden icke upptager några flera egare än ofvan anteckinats, till i mantal satt jord tillhörande ofvannämnda hemman i Alingsås i Kullings fögderis häradsskrifvarekontor den 18 januari 1897.

L. A. Dahlöf.

Bilaga N:o 26

Egobeskrifning, Höjdeförteckning och Värderings längd för vattensjuka marken omkring Svartön i Hullings Höjde Bergsteva och Fullestads sockenar af Elfsborgs län; och för Svartöns reglering upprättade 1896.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nummer enligt kartan	Egors och egares namn.	Jordens värde för fördikningen Kronor	Jordens värde efter fördikningen för taxtalen	Värdeförhöjning Taxtalen	Areal Hektar		Värdeökning Kronor	Öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Hullings Höjde socken							
	Tölfvatorp							
	Johannes Olsson							
1.	Odlingsmark, sandmylla	200	400	200		11	22	
2.	d: d:	200	300	100		21	21	
	Summa					32	43	
	Tölfvatorp							
	A. P. Olsson							
3	Odlingsmark, sandmylla	200	400	200		31	62	
4	d: d:	200	400	200		12	24	
5	d: d:	200	400	200		04	8	
6	Åker, grund mylla på lera	400	600	200		22	44	
7	d: d:	400	600	200		13	26	-
8	d: d:	400	600	200		16	32	
9	d: d:	400	600	300		12	24	
10	d: d:	400	600	200		35	70	
11	d: djupare d:	400	700	300		35	103	
12	d: d:	400	700	300		21	63	
13	d: d:	400	700	300		50	150	
14	d: djup mylla	400	900	500		09	45	
15	d: d:	400	900	500		11	55	
	Öfverföres				2	71	708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				2	71	708	
16	Åker, djup mylla	400	900	500		05	25	
17	d: d:	400	700	300		13	39	
18	Odlingsmark slamjord	400	900	500		15	75	
	Summa				3	04	847	
	Sölfvatorp							
	A. P. Eriksson							
19	Odlingsmark, slamjord	300	500	200		17	34	
20	d: d:	300	500	200		14	28	
21	d: d:	300	500	200		66	12	
21a	d: d:	300	500	200		05	10	
22	d: sandmylla	400	800	400		17	68	
23	d: slamjord	400	900	500		06	30	
24	d: d:	400	900	500		20	100	
25	Åker, grund mylla på sand	400	600	200		14	28	
26	d: d:	400	600	200		35	70	
	Summa				1	34	380	
	Sölfvatorp							
	August Eriksson							
27	Odlingsmark sandmylla	200	450	200		10	25	
28	d: göl	00	50	50		03	1	50
29	d: sandmylla	300	600	300		18	54	
30	d: d:	400	900	500		20	100	
31	d: d:	400	900	500		17	85	
32	d: d:	400	900	500		28	140	
33	d: d:	400	900	500		06	30	
34	Åker, grund mylla på lera	400	600	200		09	18	
35	d: sandmylla	400	700	300		04	12	
36	Väg					02		
	Summa				1	17	465	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sölfvatorp							
	Soldatstorn							
	Anv. A. P. Eriksson							
37	Odlingsmark, slamjord	300	600	300		33	99	
38	d: d:	300	600	300		16	48	
39	Väg					03		
	Summa					52	147	
	Sölfvatorp							
	A. P. Pettersson							
40	Odlingsmark, slamjord	400	800	400		16	64	
41	d: d:	400	800	400		07	28	
42	d: d:	400	800	400		08	32	
43	d: d:	400	800	400		06	24	
44	d: d:	400	800	400		09	36	
45	Åker, sandmylla	400	600	200		05	10	
46	d: d:	400	600	200		04	8	
47	d: d:	400	600	200		04	8	
48	d: d:	400	600	200		03	6	
49	d: d:	400	600	200		16	32	
50	d: d:	400	600	200		03	6	
51	Väg					02		
52	Åker, mylla på sandlera	600	850	250		35	87	50
53	d: d:	600	850	250		50	125	
54	d: d:	600	850	250		53	132	50
55	d: d:	600	850	250		41	102	50
56	d: mylla på lera	400	700	300		59	177	-
57	d: d:	400	700	300		50	150	-
58	d: d:	400	700	300		08	24	-
59	d: d:	400	700	300		07	21	-
60	d: d:	400	700	300		06	18	-
61	d: d:	400	700	300		05	15	-
62	d: d:	400	800	400		10	40	
	Öfverföres				4	07	1146	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				4	07	1146	50
63	Åker, mylla på lera	400	800	400		08	32	
64	d: d:	400	800	400		07	28	
65	d: d:	400	800	400		04	16	
	Summa				4	26	1222	50
	Silfvatorp							
	August Eriksson							
66	Åker, mylla på lera	500	700	200		36	72	
67	d: d:	300	700	200		14	28	
68	d: d:	300	600	300		11	33	
69	d: d:	300	600	300		10	30	
70	d: d:	300	600	300		13	39	
71	d: d:	300	600	300		10	30	
72	d: d:	300	600	300		09	27	
73	d: d:	300	600	300		08	24	
74	d: d:	300	600	300		15	45	
75	d: d:	300	600	300		35	105	
76	d: d:	400	700	300		24	72	
77	d: d:	400	700	300		27	81	
78	d: d:	400	700	300		25	75	
79	d: grundare d:	300	600	300		24	72	
80	d: d:	300	600	300		26	78	
81	d: d:	300	600	300		23	69	
82	d: d:	300	600	300		18	54	
83	d: d:	300	600	300		43	129	
84	d: mylla på lera	500	900	400		34	136	
85	d: d:	500	900	400		19	57	
86	d: d:	500	900	400		27	81	
87	d: d:	500	900	400		25	75	
88	d: d:	500	900	400		28	84	
89	d: d:	300	500	200		22	44	
90	d: d:	300	500	200		21	42	
	Öfverföres				5	47	1582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				8	47	1582	
91	Åker, mylla på lera	300	500	200		22	44	
92	d: d:	300	500	200		19	38	
93	d: d:	200	400	200		07	14	
94	d: d:	200	400	200		20	40	
95	d: d:	200	400	200		21	42	
96	d: d:	200	400	200		16	32	
97	d: d:	500	800	300		10	30	
98	d: d:	500	800	300		16	48	
99	d: d:	300	800	300		10	30	
100	Odlingsmark, djup mylla	200	400	200		40	80	
101	d: masse	100	200	100		14	14	
102	d: d:	100	200	100		49	49	
103	d: d:	100	200	100		46	46	
104	d: mylla på lera	300	600	300		23	69	
105	d: d:	300	700	400		10	40	
	Summa				8	70	2198	00
	Westergården							
	A. Heijman bav. Carl Heijman							
106	Odlingsmark, mylla på lera	400	800	400		13	52	
107	Åker, mylla på sand-lera	500	900	400	1	12	448	
108	d: mylla på sand	300	700	400	1	14	436	
109	d: d:	300	600	300	1	05	315	
110	d: på sandlera	400	700	300	1	20	360	
111	d: d:	400	700	300		99	297	
112	d: d:	300	600	300		85	255	
113	d: d:	300	700	400		84	336	
114	d: d:	300	700	400		92	368	
115	Åker, djupa mylla	400	900	500		10	50	
116	d:	400	900	500		28	140	
117	d:	400	900	500		50	250	
118	d: mylla på lera	400	800	400		93	372	
	Öfverföres				10	05	3699	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				10	06	3699	
119	Åker,	djup mylla	400	900	500		17	85	
120	d:	d:	400	900	500		07	35	
121	d:	d:	400	900	500		11	55	
122	d:	d:	400	900	500		17	85	
123	d:	mylla på lera	400	700	300		94	282	
124	d:	d:	400	700	300	1	00	300	
125	d:	d:	400	800	400	1	39	556	
126	d:	djup mylla	400	900	500		11	55	
127	d:	d:	400	900	500		11	55	
128	d:	d:	400	900	500		26	130	
129	d:	d:	400	900	500		13	65	
130	d:	d:	400	900	500		21	105	
131	d:	mylla på lera	400	800	400	1	06	424	
132	d:	d:	400	800	400		79	316	
133	d:	på lerblandad sand	300	700	400		87	348	
134	d:	d:	300	700	400	1	08	432	
135	d:	mylla på lera	400	800	400	1	00	400	
136	d:	på lerblandad sand	300	600	300	1	24	372	
137	d:	d:	300	700	400	1	01	404	
138	d:	på lera	400	800	400	1	05	420	
139	d:	d:	400	800	400		35	140	
140	d:	d:	400	800	400		26	104	
141	d:	d:	400	800	400		19	76	
142	d:	d:	400	800	400		28	112	
143	d:	på sandlera	300	700	400		36	144	
144	d:	d:	300	700	400		33	132	
145	d:	d:	300	700	400		37	148	
146	d:	d:	300	700	400		32	128	
147	d:	djup mylla	400	800	400		15	60	
148	d:	d:	400	800	400		11	44	
149	d:	d:	400	800	400		10	40	
150	d:	d:	400	800	400	1	27	508	
		Öfverföres				26	91	10259	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				26	91	10259	
151	Åker,	på sandlera	400	700	300	1	17	351	
152	d:	d:	300	600	300		69	207	
153	d:	d:	400	700	300	1	14	342	
154	Oddingsmark,	djup mylla	400	800	400		21	84	
155	d:	d:	300	700	400		06	24	
156	Väg,						04		
157	d:						10		
158	d:						09		
159	d:						09		
160	d:						09		
161	d:						08		
162	d:						06		
		Summa				30	73	11267	
		Skiftade Vestergård							
		Johan Andersson Skiarin							
163	Åker,	mylla på sandlera	400	600	300		29	58	
164	d:	d:	400	600	200		25	50	
165	d:	d:	400	600	200		24	48	
166	d:	d:	400	600	200		24	48	
167	d:	d:	400	600	200		24	48	
168	d:	d:	400	600	200		17	34	
169	d:	d:	400	600	200		17	34	
170	d:	d:	400	600	200		16	32	
171	d:	d:	400	600	200		17	34	
172	d:	d:	400	600	200		12	24	
173	d:	d:	400	600	200		12	24	
174	d:	d:	400	600	200		14	28	
175	d:	d:	400	600	200		14	28	
176	d:	d:	400	600	200		17	34	
177	d:	d:	500	900	400		22	88	
178	Väg						04		
		Summa				2	88	612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Degrabo Östergård							
	Carl Olsson							
179	Åker, mylla på lera	400	800	400		15	60	
180	d: d:	400	800	400		10	40	
181	d: d:	400	800	400		17	68	
182	d: sandlera	400	700	300		36	108	
183	d: d:	400	700	300		19	57	
184	d: d:	400	700	300		20	60	
185	d: på lera	400	800	400		10	40	
186	d: d:	400	800	400		09	36	
187	d: d:	400	800	400		09	36	
188	d: d:	400	800	400		08	32	
189	d: grundare	300	800	300		17	51	
190	d: d:	300	800	300		15	45	
191	d: d:	300	800	300		14	42	
192	d: d:	300	800	300		11	33	
193	d: lermylla	300	600	300		08	24	
194	d: d:	300	600	300		14	42	
195	Väg d:	300	600	300		04		
196	Åker lermylla	300	600	300		13	39	
197	d: d:	300	600	300		18	54	
198	d: d:	300	600	300		23	69	
199	d: d:	300	600	300		20	60	
200	d: mylla på lera	400	800	400		26	104	
201	d: d:	400	800	400		49	196	
202	d: d:	300	700	300		18	36	
203	d: d:	300	700	300		08	16	
204	d: d:	300	700	200		05	10	
205	d: d:	300	800	300		10	30	
206	d: d:	300	800	300		26	78	
207	d: d:	300	800	300		22	66	
208	d: d:	300	400	100		06	6	
209	d: Summa				4	80	1538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Degrabo Östergård							
	Johan Johansson							
209	Åker, mylla på lera	400	600	200		06	12	
210	Odlingsmark, stenig	300	400	100		07	7	
211	Åker, djup mylla på lera	500	900	400		60	240	
212	d: d:	500	800	300		04	12	
213	Väg					02		
	Summa					79	271	
	Degrabo Södergård							
	Johannes Johansson							
214	Åker, mylla på lera	400	600	200		16	32	
	Summa					16	32	
	Sköfde							
	Handl Valentin Olsson							
216	Väg					04		
216	d:					04		
217	d:					10		
218	Åker, mylla på lera	400	800	400		09	36	
219	d: d:	400	800	400		22	88	
220	d: d:	400	800	400		11	44	
221	d: d:	400	800	400		12	48	
222	d: d:	400	800	400		33	132	
223	d: d:	400	800	400		35	140	
224	d: grundare d:	300	600	300		09	27	
225	d: d:	300	600	300		08	24	
226	d: d:	300	600	300		17	51	
227	d: d:	300	600	300		09	27	
228	d: d:	300	600	300		31	93	
229	d: d:	300	600	300		31	93	
230	d: mylla på lera	400	700	300		32	96	
231	d: d:	400	700	300		31	93	
	Öfverföres				3	08	992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				3	08	992	
232	Åker, mylla på sand	300	700	400		31	124	
233	d: d:	300	700	400		27	108	
233a	d: djup mylla på lera	400	800	400		80	320	
234	d: d:	400	800	400		74	296	
234a	d: d:	500	800	300		59	177	
235	d: d:	500	800	300		27	108	
236	d: d:	500	800	300		28	112	
237	d: d:	500	800	300		28	112	
238	d: mylla på lera	500	800	300		15	60	
239	d: d:	500	900	400		14	56	
240	d: d:	500	900	400		28	112	
241	d: d:	500	900	400		30	120	
	Summa				7	49	2697	
	Sköfde Mellangård							
	Lokomotivföraren August Jo-							
	hansson Upsala av: Herman							
	Andersson							
242	Åker, mylla på lera	500	900	400		33	132	
243	d: d:	500	900	400		35	140	
244	d: d:	400	800	400		35	140	
245	d: d:	400	800	400		43	172	
246	d: d:	400	800	400		36	144	
247	d: d:	400	800	400		34	136	
248	d: d:	400	800	400		34	136	
	Summa				2	50	1000	
	Sköfde Mellangård							
	Aron Andersson							
249	Åker, mylla på sand	300	600	300		39	117	
250	d: d:	300	600	300		36	108	
251	d: lera	400	800	400		35	140	
	Öfverföres				1	10	365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	10	365	
252	Åker, mylla på sand	400	800	400		32	128	
253	d: d:	400	800	400		28	112	
254	d: d:	400	800	400		25	100	
255	d: d:	400	800	400		37	148	
256	d: d:	400	800	400		24	96	
257	d: sandblandad lera	300	600	300		20	60	
258	Väg					06		
259	d:					05		
	Summa				2	87	1009	
	Degnabo Sörgård							
	August Svensson							
260	Åker, grund mylla på lera	300	600	300		20	60	
261	d: d:	300	600	300		20	60	
262	d: d:	300	600	300		22	66	
263	d: d:	300	600	300		21	63	
263a	d: d:	300	600	300		24	72	
264	d: d:	300	600	300		23	69	
265	d: d:	300	600	300		20	60	
266	d: d:	300	600	300		20	60	
267	Väg					07		
	Summa				1	77	510	
	Sölfvatorp							
	Johannes Andersson							
268	Åker, mylla på sand	400	600	200		14	28	
269	d: d:	400	600	200		16	32	
270	d: d:	400	600	200		19	38	
271	d: d:	400	600	200		22	44	
272	d: d:	400	600	200		19	38	
	Summa					90	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sölfvatorp							
	A. P. Eriksson							
273	Åker, på sandmylla	300	600	300		14	42	
274	d: d:	300	600	300		18	54	
275	d: d:	300	600	300		15	45	
276	d: d:	300	600	300		18	54	
277	d: d:	300	600	300		15	45	
278	d: d:	300	600	300		13	39	
279	d: d:	300	600	300		13	39	
280	d: d:	300	600	300		11	33	
281	d: d:	300	600	300		11	33	
	Summa				1	28	384	
	Sölfvatorp							
	A. P. Olsson							
282	Åker, mylla på lera	400	600	200		17	34	
283	d: d:	400	600	200		49	98	
284	d: d:	400	600	200		24	48	
285	d: d:	400	600	200		16	32	
286	d: d:	400	600	200		30	60	
287	d: d:	400	600	200		59	118	
288	d: d:	450	600	150		39	58	50
289	d: d:	450	600	150		12	18	
290	d: d:	450	600	150		07	10	50
291	d: d:	450	600	150		05	7	50
	Summa				2	58	484	50
	Sölfvatorp							
	Johannes Olsson							
292	Åker, mylla på lera	450	600	150		24	36	00
293	d: d:	400	600	200		15	30	-
294	d: d:	400	600	200		11	22	
295	d: d:	400	600	200		11	22	
	Öfverföres					61	110	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					61	110	00
296	Åker, mylla på lera	400	600	200		9	18	
297	d: d:	400	600	200		13	26	
298	d: d:	400	600	200		9	18	
299	d: d:	400	600	200		8	16	
300	d: d:	400	600	200		9	18	
301	d: d:	450	600	150		7	10	50
302	d: d:	450	600	150		33	49	50
	Summa				1	49	266	00
	Hoberg							
	Anders Johansson och							
	Lars Petter Andersson							
303	Åker, mylla på lera	400	700	300		45	135	00
304	d: d:	400	700	300		7	21	-
305	Odlingsmark d:	300	600	300		37	111	-
306	d: d:	300	700	400		68	272	-
307	d: d:	300	700	400	1	05	420	-
308	d: masse buskbev.	100	200	100		59	59	-
309	d: " d:	100	200	100		30	30	-
310	d: " kal.	100	200	100		83	83	-
	Summa				4	34	1131	00
	Kullings-Skölfde socken							
	gemensamt							
311	Odlingsmark, masse	100	200	100		68	68	
312	d: d:	100	200	100		65	65	-
313						11		
	Summa				1	44	133	
	Hoberg/Skattegården							
	gemensamt							
314	Odlingsmark, masse	100	200	100		18	18	
	Öfverföres					18	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					18	18	
331	Odlingsmark. masse	100	200	100		89	89	
333	d: d:	100	200	100		26	26	
332	d: d:	100	200	100		24	24	
	Summa				1	27	127	
	Hoberg Backgården							
	Lars Johansson							
316	Odlingsmark masse	100	200	100		9	9	
330a	d: d:	100	200	100		52	52	
	Summa					61	61	
	Hoberg Backgården							
	Andeks Johansson							
315a	Odlingsmark, masse	100	200	100		10	10	
330	d: d:	100	200	100		60	60	
	Summa					70	70	
	Hoberg Nolgården							
	Lars Petter Andersson							
316	Odlingsmark, masse	100	200	100		11	11	
329a	d:	100	200	100		52	52	
	Summa					63	63	
	Hoberg Nolgården							
	Johannes Svensson							
316a	Odlingsmark, masse	100	200	100		11	11	
329	d: d:	100	200	100		50	50	
	Summa					61	61	
	Hoberg Tomtegården							
	gemensamt							
317	Odlingsmark, masse	100	200	100		32	32	
328	d: d:	100	200	100	1	06	106	
	Summa				1	38	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hoberg Källegården							
	gemensamt							
318	Odlingsmark, masse	100	200	100		37	37	
327	d: d:	100	200	100	1	09	109	
	Summa				1	46	146	
	Hoberg Postegården							
	gemensamt							
319	Odlingsmark, masse	100	200	100		24	24	
326	d: d:	100	200	100		69	69	
	Summa					93	93	
	Hoberg Östergården							
	gemensamt							
320	Odlingsmark, masse	100	200	100		31	31	
325	d:	100	200	100		81	81	
	Summa				1	12	112	
	Hoberg Fogdegården							
	gemensamt							
321	Odlingsmark, masse	100	200	100		56	56	
324	d: d:	100	200	100		58	58	
	Summa				1	14	114	
	Hoberg Vestergården							
	gemensamt							
334	Odlingsmark, masse	100	200	100		59	59	
335	d: d:	100	200	100		27	27	
336	d: d:	100	200	100		10	10	
	Summa					96	96	
	Sölvatorp							
	Johannes Olsson							
323	Odlingsmark, masse	100	200	100		76	76	
	Summa					76	76	
	Sölvatorp							
	A. P. Pettersson							
322	Odlingsmark, masse	100	200	100		65	65	
	Summa					65	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sölfvatorp							
	August Eriksson							
332a	Odlingsmark, masse	100	200	100		31	31	
	Summa					31	31	
	Sölfvatorp							
	A. P. Olsson							
332b	Odlingsmark, masse	100	200	100		12	12	
	Summa					12	12	
	Sölfvatorp							
	Soldatstorp							
332c	Odlingsmark, masse	100	200	100		18	18	
	Summa					18	18	
	Hoberg Kars gården							
	gemensamt							
337	Odlingsmark, masse	100	200	100		42	42	
338	d: d:	100	200	100		13	13	
	Summa					55	55	
	Hjultorps by							
	gemensamt							
339	Odlingsmark, masse	100	200	100		62	62	
340	d: d:	100	200	100		06	6	
341	d: d:	100	200	100	1	03	103	
342	d: mylla på lera	300	700	400		8	32	
343	d: masse	100	200	100		57	57	
	Summa				2	36	260	
	Kullings-Sköfde socken							
	gemensamt							
344	Odlingsmark, mylla på lera	300	700	400		40	160	
345	d: d:					34	136	
	Summa					74	296	
	Sköfde by Stommen							
	gemensamt							
346	Odlingsmark, masse	100	200	100		83	83	
	Öfverföres					83	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					83	83	
347	Odlingsmark, masse	100	200	100		60	60	
348	d: mylla på lera	300	600	300		07	21	
348a	d: d:	300	700	400		05	20	
349	d: d:	300	600	300		05	15	
	Summa				1	60	199	
	Sköfde by Mellangården							
	gemensamt							
350	Odlingsmark, masse	100	200	100		49	49	
	Summa					49	49	
	Sköfde Vestergården							
	gemensamt							
351	Odlingsmark, masse	100	200	100		35	35	
	Summa					35	35	
	Sköfde Backigården och							
	Klockaregården gemensamt							
352	Odlingsmark, masse	100	200	100		59	59	
353	d: mylla på lera	400	800	400		4	16	
	Summa					63	75	
	Degraba Östergården							
	gemensamt							
354	Odlingsmark, mylla på lera	400	800	400		9	36	
355	d: masse	100	200	100		58	58	
	Summa					67	94	
	Degraba Södergård							
	gemensamt							
356	Odlingsmark, masse	100	200	100		60	60	
357	d: mylla på sandlera	400	800	400		8	32	
	Summa					68	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Degraba Nölgård							
	gemensamt							
358	Odlingsmark, mylla på sand	400	700	300		6	18	
359	d: masse	100	200	100		57	57	
	Summa					63	75	
	Rensvist							
	Karl Andreasson							
362	Odlingsmark, masse	100	200	100		3	3	
331a	d: djup massjord	50	150	100		9	9	
374a	d: " masse	100	200	100		4	4	
332a	d: " massjord	50	150	100		39	39	
376c	d: " masse	100	200	100		2	2	
	Summa					57	57	
	Rensvist							
	August Sandahl och							
	Herman Kvona							
363	Odlingsmark, mylla på sand	200	600	400		5	20	
363a	d: masse	100	200	100		4	4	
	Summa					9	24	
	Rensvist							
	August Sandahl och							
	Herman Kvona							
361	Odlingsmark, mylla på sand	200	600	400		4	16	
361a	d: masse	100	200	100		7	7	
	Summa					11	23	
	Rensvist							
	Johannes Anderssons d.y.							
360a	Odlingsmark, masse	100	200	100		11	11	
375	d: d:	100	200	100		37	37	
	Summa					48	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rensvist							
	August Andersson							
360	Odlingsmark, masse	100	200	100		10	10	
375a	d: d:	100	200	100		20	20	
	Summa					30	30	
	Rensvist							
	Sven Andreasson							
360b	Odlingsmark, masse	100	200	100		8	8	
376a	d: d:	100	200	100		10	10	
	Summa					18	18	
	Rensvist							
	Svante Sten							
362a	Odlingsmark, masse	100	200	100		11	11	
376	d: d:	100	200	100		8	8	
	Summa					19	19	
	Rensvist							
	Johannes Anderssons dä.							
362c	Odlingsmark masse	100	200	100		7	7	
	d: d:	100	200	100		9	9	
	Summa					16	16	
	Rensvist							
	Anders Petter Anderssons							
374	Odlingsmark, masse	100	200	100		69	69	
	Summa					69	69	
	Rensvist							
	Andreas Jacobsson							
362d	Odlingsmark, masse	100	200	100		8	8	
376d	d: d:	100	200	100		2	2	
	Summa					10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rensvist							
	Anders Petter Anderssons							
	Östergården							
377a	Odlingsmark, massa	100	200	100		9	9	
	Summa					9	9	
	Rensvist							
	Andreas Johanssons son							
	Carl Johan Andreasson							
377b	Odlingsmark, massa	100	200	100		8	8	
	Summa					8	8	
	Rensvist							
	Johannes Svensson							
	Odlingsmark, massa	100	200	100		23	23	
	Summa					23	23	
	Fröttorp							
	August Johansson							
373	Odlingsmark dyjord på sand	200	600	400		9	36	
364	d: massa	100	200	100		54	54	
366	d: d:	100	200	100		36	36	
371	d: djup god dyjord	200	500	300		7	21	
368a	d: massa	100	200	100		40	40	
369	d: djup god dyjord	100	500	300		6	18	
	Summa				1	52	205	
	Fröttorp							
	Johannes Andersson							
364a	Odlingsmark, massa	100	200	100		38	38	
373a	d: dyjord på sand	200	600	400		9	36	
373b	d: d:	200	600	400		5	20	
	Öfverföres					52	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					52	94	
372	Odlingsmark, dyjord på sand	200	600	400		3	12	
365	d: massa	100	200	100		29	29	
367	d: d:	100	200	100		41	41	
371b	d: djup god dyjord	200	500	300		9	27	
	Summa				1	34	203	
	Fröttorp							
	Herman Gustafsson							
364c	Odlingsmark, massa	100	200	100		12	12	
366	d: d:	100	200	100		12	12	
370	d: djup god dyjord	200	500	300		4	12	
369b	d: d:	200	500	300		4	12	
368b	d: massa	100	200	100		35	35	
	Summa					67	83	
	Fröttorp							
	Samuel Johansson							
364b	Odlingsmark, massa	100	200	100		11	11	
367a	d: d:	100	200	100		15	15	
371a	d: djup god dyjord	200	500	300		4	12	
369a	d: d:	200	500	300		2	6	
368	d: massa	100	200	100		19	19	
	Summa					51	63	
	Ulfvastorp							
	Johannes Mattiasson och							
	sonen Andreas Johansson							
378	Odlingsmark, mad myllapå sand	200	500	300		23	69	
	Summa					23	69	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Fröttorp								
	Johannes Andersson								
379	Odlingsmark, mad, mylla på sand		200	600	400		34	136	
380	d:	d:	200	500	300		55	165	
381	d:	d:	400	900	500		38	190	
382	d:	d:	300	600	300		82	246	
383	d:	d:	400	900	500		87	135	
384	d:	d:	400	800	400		20	80	
385	d:	d:	400	800	400		12	48	
386	d:	d:	300	800	300		8	24	
387	d:	d:	300	800	300		13	36	
388	Åker, mylla på	sandlera	600	800	200		29	58	
389	d:	d:	600	800	200		14	28	
390	d:	d:	500	700	200		14	28	
391	d:	d:	500	700	200		21	42	
392	Odlingsmark	d:	500	800	300		14	42	
393	d:	d:	500	800	300		13	39	
394	Två Backar						7		
395	Odlingsmark, mylla på sand		400	800	400		39	156	
396	d:	d:	400	900	500		33	165	
397	d:	d:	300	600	300		25	75	
398	d:	sandlera	400	800	400		42	168	
399	d:	djup god dyjord	400	800	400		70	280	
400	d:	d:	200	600	400		19	76	
401	d:	d:	200	600	400		7	28	
402	d:	d:	200	600	400		37	148	
403	d:	d:	200	600	400		8	32	
404	d:	d:	150	450	300		15	45	
405	d:	d:	150	450	300		14	42	
406	d:	d:	150	450	300		10	30	
407	Åker, mylla på	sand	100	300	200		20	40	
408	d:	d:	100	300	200		18	36	
		Öfverföres					7	38	2621

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd					7	38	2621
409	Åker, mylla på	sand	100	300	200		32	64	
410	d:	d:	200	400	200		25	50	
411	d:	d:	200	400	200		6	12	
412	Väg						7		
413	Åker, mylla på	sand	200	400	200		12	24	
414	d:	d:	200	400	200		19	38	
415	d:	d:	200	500	300		23	69	
416	d:	d:	200	500	300		12	36	
417	d:	d:	200	500	300		8	24	
418	d:	d:	300	600	300		16	48	
419	d:	d:	400	600	200		16	32	
420	d:	d:	400	600	200		23	46	
421	d:	d:	500	800	300		12	36	
422	d:	d:	500	800	300		5	15	
423	d:	d:	500	800	300		25	75	
424	d:	d:	500	800	300		5	15	
425	d:	d:	500	800	300		3	9	
426	d:	d:	300	500	300		15	45	
427	d:	d:	100	300	200		18	36	
428	Backe					2	92		
429	d:						4		
		Summa				13	36	3295	
	Fröttorp								
	Herman Gustafsson								
430	Odlingsmark, mylla på	lera	400	800	400		34	136	
431	d:	d:	400	800	400		76	304	
432	d:	d:	400	800	400		20	80	
433	d:	d:	400	800	400		23	92	
434	d:	mylla på sand	300	600	300		52	156	
435	d:	d:	300	600	300		08	16	
436	Åker, mylla på	sand	400	700	300		03	9	
		Öfverföres				2	16	793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	16	793	
437	Åker, mylla på sand	400	700	300		04	12	
438	d: d:	400	700	300		04	12	
439	d: d:	400	700	300		11	33	
440	d: d:	300	600	300		14	42	
534a	d: massjord	350	600	250		14	35	
441	d: mylla på sand	300	600	300		03	9	
537a	d: massjord	350	600	250		14	35	
442	d: mylla på sand	500	700	200		06	12	
443	d: d:	500	700	200		08	16	
444	d: d:	400	800	400		04	16	
445						16		
	Summa				3	14	1015	
	Fröttorp							
	Soldatstorn							
445a	Åker, mylla på sand	500	700	200		11	22	
446	d: d:	400	700	300		05	15	
447	d: d:	400	700	300		05	15	
448	d: d:	400	700	300		05	15	
449	d: d:	500	600	100		07	7	
450	d: d:	500	600	100		11	11	
451	d: d:	500	600	100		12	12	
452	d: d:	500	600	100		05	5	
453	d: d:	300	500	200		12	24	
454	d: d:	300	600	300		12	36	
455	d: mylla på lera	400	700	300		09	27	
456	d: d:	400	700	300		06	18	
457	Odlingsmark d:	400	800	400		11	44	
458	d: djup god dyjord	400	800	400		07	28	
459	d: d:	400	800	400		64	256	
460	d: d:	400	800	400		26	104	
461	d: d:	400	800	400		05	20	
	Öfverföres				2	13	659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				2	13	659	
462	Odlingsmark, djup god dyjord	400	800	400		30	120	
463	Väg					04		
464	d:					04		
	Summa				2	51	779	
	Fröttorp							
	Samuel Johansson							
465	Odlingsmark, djup god dyjord på lera	400	850	450		63	283	50
466	d: d:	400	850	450		43	193	50
467	d:	400	800	400		16	64	
468	d:	400	800	400		31	124	
469	d:	400	800	400		09	36	
470	d: massa	100	200	100		04	4	
	Summa				1	66	705	00
	Degraboo Nowgård							
	August Andersson							
471	Väg					05		
472	Åker, mylla på sand	500	700	200		09	18	
473	d: d:	500	700	200		06	12	
474	d: lera	400	700	300		16	48	
475	d: d:	400	700	300		31	93	
476	d: d:	500	700	200		75	150	
477	d: d:	500	700	200		22	44	
478	d: d:	300	700	400		58	232	
479	d: d:	300	600	300		45	135	
480	d: d:	400	800	400		36	144	
481	d: d:	400	800	400		09	36	
482	d: d:	400	800	400		31	124	
483	Odlingsmark, d:	400	800	400		07	28	
484	d: d:	400	800	400		60	240	
	Öfverföres				4	10	1304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				4	10	1304	
485	Odlingsmark, mylla på lera	400	800	400		57	228	
486	d: d:	400	800	400		12	48	
487	d: stenig hage	100	200	100		23	23	
488	d: djup mylla på lera	400	800	400		18	72	
	Summa				5	20	1675	
	Degerbo Norgård							
	Anders Johansson							
490	Odlingsmakk, mylla på lera	300	700	400		91	364	
491	Åker d:	400	600	200		05	10	
	Summa					96	374	
	Fröttorp							
	August Johansson							
494	Väg					07		
492	Odlingsmark, mylla på sand	300	600	300		50	150	
493	d: d:	400	800	400		19	76	
495	d: d:	300	600	300		21	63	
496	d: djup mossjord	350	750	400		39	156	
497	d: d:	350	750	400		51	204	
498	d: d:	350	600	250		34	85	
499	d: " god dyjord	400	800	400		22	88	
500	Väg					01		
501	Åker, djup god dyjord	400	800	400		04	16	
502	d: d:	400	700	300		16	48	
503	d: d:	700	800	100		18	18	
504	d: d:	700	800	100		10	10	
505	Åker, djup dyjord	350	700	350		04	14	
506	d: d:	350	700	350		08	28	
507	d: d:	350	700	350		10	35	
508	d: d:	350	700	350		07	24	50
509	d: d:	350	700	350		05	17	50
	Öfverföres				3	26	1033	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				3	26	1033	00
510	Åker, djup dyjord	350	700	350		06	21	
511	d: d:	350	700	350		06	21	
512	d: d:	350	700	350		06	21	
513	d: d:	350	700	350		06	21	
514	d: d:	350	700	350		12	42	
515	d: d:	350	700	350		13	45	50
516	d: d:	350	700	350		12	42	
517	Åker, mossjord	400	600	200		14	28	
518	d: d:	400	600	200		14	28	
519	d: d:	400	600	200		18	36	
520	d: d:	400	600	200		18	36	
521	d: d:	400	600	200		19	38	
522	d: d:	350	600	250		54	135	
523	d: d:	350	600	250		23	57	50
524	d: d:	350	600	250		29	72	50
525	d: d:	400	600	200		30	60	
526	d: d:	400	600	200		22	44	
527	d: d:	400	600	200		11	22	
528	d: d:	400	600	200		14	28	
529	d: d:	400	600	200		12	24	
530	d: mylla på lerbotten	500	800	300		10	30	
531	d: d:	500	800	300		10	30	
532	d: d:	500	800	300		16	48	
	Summa				7	01	1963	50
	Fröttorp							
	Samuel Johansson							
533	Åker, mossjord	350	550	200		11	22	
534	d: d:	350	550	200		09	18	
535	d: d:	350	550	200		06	12	
536	d: d:	350	550	200		05	10	
	Öfverföres					31	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					31	62	
537	Åker, massjord	350	550	200		04	8	
538	Odlingsmark d:	350	550	200		20	40	
539	Åker d:	350	550	200		06	12	
540	d: d:	350	550	200		13	26	
451	d: d:	350	550	200		11	22	
452	d: d:	350	550	200		10	20	
543	d: d:	350	550	200		11	22	
544	d: d:	350	600	250		10	25	
545	d: d:	350	600	250		11	27	50
546	d: d:	350	600	250		11	27	50
547	d: d:	350	600	250		12	30	-
548	d: d:	350	600	250		13	32	50
549	d: d:	350	600	250		13	32	50
550	d: d:	350	600	250		16	40	
551	d: d:	350	600	250		11	27	50
552	d: d:	350	600	250		14	33	-
553	d: d:	350	600	250		14	35	-
554	d: d:	350	600	250		15	37	50
555	d: d:	350	600	250		09	22	50
	Summa				2	55	584	50

Fröttorp

Johannes Andersson

556	Åker, djup dyjord	350	600	250		16	40	
557	Odlingsmark d:	350	600	250		28	70	
558	d: d:	350	600	250		13	32	50
559	d: d:	350	600	250		14	35	
	Summa					71	177	50

Degvabo Södergård

Skräddaren And. Pet. Andersson

1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	Odlingsmark, mylla på lera	400	700	300		08	24	
	Summa					08	24	

Rensvist

Soldatstorp

561	Åker, mylla på lerbotten	500	800	300		05	15	
562	d: d:	500	800	300		04	12	
563	d: d:	500	800	300		04	12	
564	d: d:	500	800	300		16	48	
	Summa					29	87	

Rensvist

Östergård

Gustaf Andersson

565	Åker, mylla på lera	500	800	300		06	18	
566	d: d:	500	800	300		06	18	
567	d: d:	500	800	300		07	21	
568	d: d:	500	800	300		07	21	
569	d: d:	400	600	200		06	12	
570	d: d:	400	600	200		09	18	
571	d: djup mylla	400	600	200		11	22	
572	d: d:	400	600	200		17	34	
573	d: d:	400	600	200		21	42	
574	Odlingsmark, massjord	350	550	200		71	142	
575	d: grundare d:	100	200	100		27	27	
576	d d:	350	550	200		48	96	
	Summa				2	36	471	

Rensvist

Westergård

577	Odlingsmark, massjord	200	400	200		48	96	
578	d: d:	100	200	100		07	7	
	Öfverföres					55	103	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd						55	103	
579	Odlingsmark, massjord		200	600	400		60	240	
580	d:	d:	200	500	300		45	135	
581	d:	d:	200	600	400		09	36	
582	Åker	d:	350	550	200		21	42	
583	d:	d:					06	12	
584	d:	d:					20	40	
585	d:	d:					16	42	
586	d:	d:					13	26	
587	Odlingsmark, djup dyjord						24	48	
588	d:	d:					20	40	
		Summa				2	89	754	
	Renvist								
	Westergården								
	Andreas Jacobsson								
589	Odlingsmark, dyjord		200	300	100		07	7	
590	d: stenig mark		20	40	20		04		80
591	d: mylla på sand		400	800	400		18	72	
592	d: djup massjord		400	800	400		54	216	
593	d: grund mylla på sand		200	400	200		62	124	
594	d: djup massjord		400	800	400		09	36	
595	Wäg						01		
596	Åker, mylla på sand		500	650	150		12	18	
597	d:	d:	300	600	300		07	21	
598	d:	d:	300	600	300		06	18	
599	d:	d:	300	600	300		06	18	
600	d:	d:	300	600	300		09	27	
601	d:	d:	300	600	300		11	33	
602	d:	d:	300	600	300		09	27	
603	d:	d:	300	600	300		08	24	
604	d:	d:	300	600	300		07	21	
		Öfverföres				2	30	662	80

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					2	30	662	80
605	Åker, mylla på sand		300	600	300		06	18	
606	d:	d:	300	600	300		05	15	
607	d:	d:	300	600	300		06	18	
608	d:	d:	300	600	300		05	15	
609	d:	d:	300	600	300		05	15	
610	d:	d:	300	600	300		05	15	
611	d:	d:	300	600	300		09	27	
612	Wäg						02		
613	Åker,	på sand	400	700	300		16	48	
614	d:	d:	400	700	300		20	60	
615	d:	d:	400	700	300		27	81	
616	d:	d:	400	700	300		25	75	
617	d:	d:	400	700	300		24	72	
618	d:	d:	400	700	300		15	46	
619	Wäg						07		
620	Åker,	djup massjord	500	800	300		07	21	
621	d:	d:	500	800	300		09	27	
622	d:	d:	500	800	300		11	33	
623	d:	d:	500	800	300		11	33	
624	d:	d:	500	800	300		09	27	
625	d:	d:	500	800	300		08	24	
626	d:	d:	500	800	300		16	48	
627	d:	d:	500	800	300		15	45	
628	d:	d:	500	800	300		16	48	
629	d:	d:	500	800	300		16	48	
630	d:	d:	500	800	300		18	54	
631	d:	d:	500	800	300		19	57	
632	d:	d:	500	800	300		17	51	
633	d:	d:	500	800	300		16	48	
634	d:	d:	400	600	200		09	18	
635	d:	d:	400	600	200		07	14	
636	d:	d:	400	600	200		07	14	
		Öfverföres				6	18	1776	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6	18	1776	80
637	Åker, djup massjord	400	600	200		07	14	
638	d: d:	400	600	200		04	8	
639	Odlingsmark, afverkad torftägt	300	600	300		07	21	
640	d: d:	300	600	200		26	78	
640a	d: masse	100	200	100		86	86	
	Summa				7	48	1983	80
	Rensvist							
	Westergård							
	Johannes Svensson							
641	Odlingsmark, afverkad torftägt	300	600	300		20	60	
642	d: masse	100	200	100		20	20	
643	Åker, massjord	300	600	300		08	24	
644	d: d:	300	600	300		06	18	
645	d: d:	300	600	300		09	27	
	Summa					63	149	
	Rensvist							
	Östergård							
	Johannes Anderssom d: y.							
646	Åker, djup massjord	400	600	200		47	94	
647	d: d:	500	800	300		27	81	
648	d: d:	400	800	400		13	32	
649	d: d:	400	800	400		08	32	
650	d: d:	400	800	400		06	24	
651	d: d:	350	800	450		55	247	50
652	d: d:	350	750	400		21	84	
653	d: d:	350	750	400		18	72	
654	d: d:	350	750	400		21	84	
655	d: d:	350	750	400		32	128	
656	d: sandmylla	250	500	250		38	95	
657	Väg					03		
	Öfverföres				2	89	993	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	89	993	50
658	Åker, mylla på sand	250	500	250		05	12	50
659	d: d:	250	500	250		05	12	50
660	d: d:	250	500	250		02	5	
661	d: d:	250	500	250		03	7	50
662	d: d:	250	500	250		02	5	
663	d: d:	250	500	250		05	12	50
664	d: d:	250	500	250		06	15	
665	d: d:	250	500	250		20	50	
666	d: djup dyjord	400	700	300		27	81	
667	d: d:	400	700	300		37	111	
668	d: d:	400	700	300		27	81	
669	d: d:	400	700	300		21	63	
670	d: d:	400	700	300		10	30	
671	d: d:	400	700	300		26	78	
672	d: d:	400	700	300		28	84	
673	d: d:	400	700	300		34	102	
674	d: d:	1000	1100	100		47	47	
	Summa				5	94	1790	50
	Rensvist							
	Östergård							
	Soldaterna Herman Krona och August Sandal							
673a	Åker, djup dyjord	300	600	300		03	9	
674a	d: d:	300	600	300		05	15	
675	d: d:	300	600	300		08	24	
676	d: d:	300	600	300		15	45	
677	d: d:	300	600	300		12	36	
678	d: d:	300	600	300		15	45	
679	d: d:	300	600	300		06	18	
	Summa					64	192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Klofrasten Anggård							
	Herman Johansson							
680	Odlingsmark, dyjord	300	600	300		08	24	
681	d: d:	250	650	400		29	116	
682	Åker d:	400	800	400		27	108	
683	d: d:	400	800	400		09	36	
684	d: d:	400	800	400		07	28	
685	d: d:	400	800	400		09	36	
686	d: d:	400	800	400		05	20	
687	d: d:	400	800	400		08	32	
	Summa				1	02	400	
	Klofrasten Anggård							
	Alfred Johansson							
688	Åker, djup mylla	400	800	400		12	48	
689	d: d:	300	800	300		15	45	
690	d: d:	300	700	200		16	32	
691	d: d:	300	700	200		19	38	
692	d: d:	300	700	200		22	44	
693	Odlingsmark, masse	100	200	100		19	19	
	Summa							
	Rensvist Östergård							
	Sven Andersson							
694	Åker, mylla på sand	250	500	250		07	17	50
695	d: d:	250	500	250		07	17	50
696	d: d:	250	500	250		07	17	50
697	d: d:	250	500	250		07	17	50
698	d: d:	250	500	250		08	20	-
699	d: d:	250	500	250		09	22	50
	Öfverföres					45	112	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					45	112	50
700	Åker, mylla på sand	250	500	250		06	15	
701	d: d:	250	500	250		16	40	
702	d: d:	250	500	250		08	20	
703	d: d:	250	500	250		09	22	50
704	d: d:	250	500	250		10	25	
705	d: d:	300	600	300		09	27	
706	d: d:	300	600	300		09	27	
707	d: d:	300	600	300		11	33	
708	d: d:	300	600	300		07	21	
709	d: d:	300	600	300		08	24	
710	d: djup massjord	400	800	400		07	28	
711	d: d:	400	800	400		08	32	
712	d: d:	400	800	400		11	44	
713	d: d:	400	800	400		08	32	
714	d: d:	400	800	400		08	32	
715	Åker, dyjord på sand	250	550	300		7	21	
716	d: d:	250	550	300		8	24	
717	d: d:	250	550	300		5	15	
718	d: d:	250	550	300		8	24	
719	Odlingsmark d:	250	550	300		31	93	
719a	d: djup massjord	300	700	400		32	128	
720	d: d:	300	700	400		19	76	
721	d: d:	300	500	300		78	234	
722	d: grundare d:	200	500	300		22	66	
723	d: masse	100	200	100		68	68	
	Summa					4 58	1284	00
	Ulvastorp							
	Johannes Mathiasson och							
	sonen Andreas Johansson							
724	Odlingsmark, massjord	150	550	400		21	84	
	Öfverföres					21	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					21	84	
725	Odlingsmark, massjord	150	550	400		20	80	
726	d: mylla på sand	150	400	250		30	75	
727	d: djup god dyjord	300	600	300		52	156	
728	d: afverkad massa	100	300	200		88	176	
729	d: d:	150	400	250		33	82	50
730	d: massjord	150	400	250		80	200	
731	d: d:	150	350	200		19	38	
732	Backe					2		
733	Åker, mylla på sand	200	400	200		22	44	
734	d: d:	200	400	200		8	16	
735	d: d:	200	450	250		32	80	
736	d: d:	200	450	250		19	47	50
737	d: d:	150	450	300		7	21	
738	d: d:	150	450	300		8	24	
739	d: d:	150	450	300		7	21	
740	d: d:	150	450	300		9	27	
741	Backe tre ställen					8		
742	Odlingsmark, god dyjord	200	600	400		80	320	
743	d: mylla på lera	150	450	300		49	147	
745a	d: d:	100	300	200		3	6	
747	d: d:	100	200	100		23	23	
748	d: djup dyjord	200	500	300		45	135	
749	Backe					33		
	Summa					88	154	
	Renvist Östergården							
	August Andersson							
750	Odlingsmark, djup dyjord	200	600	400		7	28	
751	d: d:	200	700	500		22	110	
752	d: d:	200	400	200		4	8	
753	d: d:	200	550	350		40	140	
	Öfverföres					73	286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					73	286	
754	Odlingsmark, djup dyjord	200	500	300		30	90	
	Summa				1	03	376	
	Renvist Östergård							
	August Johansson							
755	Odlingsmark, djup dyjord	200	600	400		58	232	
756	d: grundare d:	200	500	300		18	54	
757	d: djupare d:	200	600	400		23	92	
758	d: . d:	200	700	500		35	175	
759	d: . d:	200	600	400		27	108	
760	d: . d:	200	500	300		32	96	
761	d: . d:	200	500	300		10	30	
762	Backe					33		
763	d:					2		
	Summa				2	40	787	00
	Renvist Östergården							
	f. d. nämndemannen							
	Johannes Andersson d. å							
764	Backe					25		
765	Odlingsmark, 2dm. mylla på sand	200	500	300		28	84	
766	d: djupare d:	200	500	300		61	183	
767	d: d:	200	500	300		38	114	
768	d: d:	200	600	400		28	88	
769	Åker, mylla på sand	250	300	50		16	8	
770	d: d:	200	300	100		12	12	
771	d: d:	200	400	200		08	16	
772	d: d:	300	600	300		36	108	
	Summa				2	46	613	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rensvist Östergård							
	Soldaterna Herman Krona och August Sandal							
773	Odlingsmark, dyjord	200	600	400		14	56	
774	d: d:	200	500	300		08	24	
775	Åker, 2 dm. dyjord på sand	300	600	300		04	12	
776	d: d:	250	550	300		43	129	
777	d: d:	200	600	400		05	20	
778	d: d:	250	550	300		12	36	
779	d: d:	250	550	300		12	36	
780	d: d:	250	550	300		14	42	
781	d: d:	250	550	300		17	51	
782	d: d:	250	550	300		18	54	
783	d: d:	200	400	200		19	38	
784	d: d:	200	400	200		18	36	
785	d: d:	200	400	200		18	36	
786	d: d:	200	400	200		14	28	
	Summa				2	16	398	
	Rensvist Vestergården							
	Andreas Jacobsson							
787	Åker, mylla på sand	250	550	300		15	45	
788	d: d:	250	550	300		11	33	
789	d: d:	250	550	300		07	21	
790	d: d:	250	550	300		10	30	
791	d: d:	250	550	300		10	30	
792	d: d:	250	550	300		05	15	
793	d: d:	250	550	300		06	18	
794	d: d:	250	550	300		06	18	
795	d: djupare d:	200	600	400		09	36	
796	d: d:	200	600	400		08	24	
	Öfverföres					77	270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					77	270	
797	Åker, djupare mylla på sand	200	500	300		08	24	
798	d: d:	200	500	300		08	24	
799	Odlingsmark, djup dyjord	100	400	300		10	30	
800	Väg					03		
	Summa				1	16	356	00
	Rensvist Vestergård							
	Johannes Svensson							
801	Odlingsmark, mylla på sand	200	400	200		28	56	
802	d: djupare mylla på sand	100	500	400		61	244	
803	d: d:	100	500	400		28	112	
	Summa				1	17	412	
	Rensvist Östergården							
	Gustaf Andersson							
804	Odlingsmark, djup dyjord	100	300	400		27	108	
805	Åker, mylla på sand	200	500	300		17	51	
806	d: d:	200	500	300		24	72	
807	Odlingsmark, djup dyjord	200	500	300		14	42	
808	Åker, mylla på sand	200	500	300		17	51	
809	Väg					03		
	Summa				1	02	324	-
	Rensvist Östergården							
	Johannes Andersson d y							
810	Odlingsmark, djup dyjord	100	500	400		25	100	
811	Åker, mylla på sand	200	500	300		28	84	
812	d: d:	200	400	200		11	22	
	Öfverföres					64	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					64	206	
813	Åker, mylla på sand	200	400	200		12	24	
814	d: d:	200	400	200		11	22	
815	d: d:	200	400	200		16	32	
816	d: d:	250	400	150		19	28	50
817	Odlingsmark, mylla på sandig lera	300	600	300		91	273	
818	d: d:	300	600	300		14	42	
819	Väg					05		
820	Odlingsmark, mylla på sand	100	400	300		12	36	
	Summa				2	44	663	50
	Rensvist Vestergård							
	Carl Andreasson							
821	Odlingsmark, djup mossjord	100	200	100	1	16	116	
822	d: d:	100	200	100	1	24	124	
823	d: djup dyjord	200	600	400		65	260	
	Summa				3	05	500	
	Rensvist Östergården							
	August Andersson							
824	Odlingsmark, djup dyjord	400	800	400		36	144	
825	d: d:	400	800	400		51	204	
826	d: d:	400	800	400		21	84	
827	d: d:	200	500	300		17	51	
828	d: d:	400	800	400		50	200	
829	d: d:	400	800	400		03	12	
830	d: d:	400	800	400		06	24	
831	d: djup mossjord	50	150	100		33	33	
832	d: d:	50	150	100		18	18	
833	d: d:	100	400	300		03	9	
834	d: mylla på sand	100	400	300		24	24	
	Öfverföres				2	64	805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				2	64	805	
835a	Odlingsmark, djup mylla på sand	50	150	100		5	5	
835	Åker, 3dm mylla på leribl. sand	300	600	300		37	111	
836	d: d:	300	700	400		09	36	
837	d: d:	300	700	400		12	48	
838	d: d:	300	700	400		13	52	
839	d: d:	300	700	400		09	36	
840	d: d:	300	700	400		08	32	
841	d: d:	300	700	400		07	28	
842	d: d:	300	700	400		08	32	
843	d: d:	350	600	250		19	47	50
844	d: d:	350	600	250		31	77	50
845	d: d:	350	600	250		25	62	50
846	d: d:	300	700	400		07	28	
847	d: d:	300	700	400		02	8	
848	d: d:	300	700	400		04	16	
849	d: d:	300	700	400		05	20	
850	d: d:	300	700	400		05	20	
851	d: 1 dm d:	300	500	200		31	62	
852	d: d:	400	800	400		11	44	
853	d: d:	400	800	400		11	44	
854	d: d:	400	800	400		16	64	
855	d: d:	400	800	400		22	88	
856	d: d:	400	800	400		28	112	
857	d: d:	400	700	300		47	141	
858	d: d:	300	500	200		44	88	
859	d: d:	300	500	200		08	16	
860	d: d:	300	500	200		09	18	
861	d: d:	300	500	200		07	14	
862	d: d:	300	500	200		07	14	
863	d: d:	300	500	200		11	22	
864	d: d:	500	700	200		15	30	
	Summa				7	37	2221	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rensvist Östergård							
	Sven Anderssön							
865	Åker, mylla på sand	500	700	200		27	54	
866	d: d:	300	500	200		28	56	
867	Odlingsmark, djup dyjord	300	600	300		34	102	
868	d: d:	300	700	400		45	180	
869	Åker, mylla på sandblf lera	300	500	200		17	34	
870	d: d:	500	700	200		19	38	
871	Väg					02		
872	Backe					33		
873	d:					47		
874	Odlingsmark, 2d. mylla på lera	400	800	400		10	40	
875	d: d:	400	800	400		15	60	
876	d: d:	400	800	400		26	104	
877	Åker, mylla på sandblf lera	400	650	250		11	27	50
878	d: d:	400	650	250		16	40	
879	d: d:	400	650	250		06	15	
880	d: d:	400	650	250		20	50	
881	d: d:	400	650	250		06	15	
882	d: d:	400	650	250		05	12	50
883	d: d:	400	650	250		14	35	
884	Väg					06		
885	Åker, mylla på lera	600	800	200		16	32	
886	d: d:	600	800	200		08	16	
887	d: d:	600	800	200		10	20	
888	d: d:	600	800	200		09	18	
889	d: d:	600	800	200		05	10	
890	d: d:	600	800	200		14	28	
891	d: d:	600	700	100		07	7	
892	Backe					11		
893	Väg					10		
894	Åker, mylla på lera	400	700	300		54	162	
	Öfverföres				5	31	1156	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				5	31	1156	
895	Åker, mylla på lera	400	700	300		03	9	
896	d: d:	400	700	300		04	12	
897	d: d:	400	700	300		04	12	
898	d: d:	400	700	300		04	12	
899	d: d:	400	700	300		08	24	
900	d: d:	400	700	300		07	21	
901	d: d:	400	700	300		07	21	
902	d: d:	500	650	150		11	16	50
903	d: d:	400	600	200		06	12	
904	d: d:	400	600	200		06	12	
905	d: d:	400	600	200		06	12	
906	d: d:	400	600	200		05	10	
907	d: d:	400	600	200		09	18	
908	d: d:	400	600	200		08	16	
909	d: d:	550	600	50		05	2	50
910	d: d:	550	600	50		09	4	50
911	d: d:	550	600	50		07	3	50
912	d: d:	550	600	50		07	3	50
913	d: d:	400	600	200		06	12	
914	d: d:	400	600	200		09	18	
915	d: d:	400	600	200		05	10	
916	d: d:	400	600	200		05	10	
917	d: d:	400	600	200		06	12	
918	Odlingsmark, mylla på lera	500	900	400		05	20	
919	d:	500	900	400		09	36	
920	d:	400	700	300		40	120	
921	d:	400	750	350		36	126	
922	d:	400	750	350		17	59	50
923	Backe					06		
924	Väg					04		
925	Odlingsmark	400	800	400		17	68	
926	d:	400	800	400		04	16	
	Öfverföres				8	16	1885	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres				8	16	1855	
927	Odlingsmark	400	800	400		14	56	
928	d:	400	800	400		03	12	
929	Åker, 2dm. mylla på lera	600	800	200		34	68	
930	d: d:	600	800	200		19	38	
931	Odlingsmark, grund d:	150	450	300		20	60	
	Summa				9	06	2119	00
	Rensvist Östergård							
	August Johansson							
932	Odlingsmark, mylla på lera	150	450	300		60	180	
933	d: d:	500	900	400		14	56	
934	d: d:	500	900	400		09	36	
935	Åker, dyjord	500	900	400		42	168	
936	d: d:	500	900	400		30	120	
937	Väg					03		
938	Bäcke					22		
939	Åker mylla på lera	600	800	200		70	140	
940	d: d:	500	900	400		17	68	
941	d: d:	600	800	200		22	44	
942	d: d:	600	800	200		52	104	
943	Tomt	600	800	200		12	24	
944	Väg					04		
944a	Bäcke					04		
945	Åker, mylla på lera	600	800	200		33	66	
946	d: d:	600	800	200		32	64	
947	d: d:	600	800	200		14	28	
948	d: d:	600	800	200		20	40	
949	Väg					07		
950	Åker d:	650	800	150		61	91	50
951	d: d:	650	800	150		47	70	50
952	Bäcke				9	23		
952a	d:					88		
	Öfverföres				8	86	1300	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				8	86	1300	00
953	Åker, mylla på sand	300	500	200		27	54	
954	d: d:	300	500	200		32	64	
955	Odlingsmark, djup dyjord	300	700	400		50	200	
	Summa				9	95	1618	00
	Rensvist Östergård							
	f.d. Nämndeman							
	Johannes Andersson d.ä.							
956	Åker, mylla på sandlera	300	500	200		06	12	
957	Odlingsmark, god dyjord	300	700	400		04	16	
958	Backe				2	54		
959	d:				2	02		
959a	Åker, mylla på lera	650	800	150		48	72	
960	d: d:	500	700	200		70	140	
961	d: d:	500	700	200	1	08	216	
962	d: d:	500	700	200		45	90	
963	d: d:	600	800	200		40	80	
964	d: svartmylla på lera	400	850	450		07	31	50
965	Odlingsmark	500	800	300		12	36	
966	d:	500	800	300		04	12	
967	d:	300	800	300		04	12	
968	Väg					06		
969	d:					04		
970	d:					04		
971	Åker, mylla på sandlera	600	800	200		36	72	
972	d: d:	600	800	200		30	60	
973	d: d:	600	800	200		32	64	
974	d: d:	600	800	200		16	32	
975	d: d:	300	600	300		40	120	
976	d: djup dyjord	300	600	300		22	66	
977	d: d:	200	400	200		20	40	
	Öfverföres				10	14	1171	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				10	14	1171	50
978	Odlingsmark, massjord	100	300	300		05	10	
979	d: mylla på lera	500	800	300		15	45	
980	d: d:	500	800	300		22	66	
	Summa				10	56	1292	50
	Klofnasten Östergården							
	Emil Andersson bn: Anders Petter Nilsson Skiöfde							
981	Åker, mylla på sandlera	400	800	400		10	40	
982	d: d:	400	800	400		07	28	
983	d: d:	400	800	400		08	32	
984	d: d:	400	800	400		10	40	
985	d: d:	400	800	400		13	52	
986	d: d:	400	800	400		10	40	
987	d: d:	400	800	400		06	20	
988	d: d:	300	800	300		11	33	
989	d: d:	300	800	300		11	33	
990	d: d:	300	800	300		19	57	
991	d: d:	300	800	300		10	30	
992	d: d:	300	800	300		07	21	
993	d: d:	300	800	300		07	21	
994	d: d:	300	600	300		70	210	
995	d: d:	300	600	300		13	39	
996	d: d:	300	600	300		14	42	
997	Odlingsmark, massa	50	100	50		42	21	
	Summa				2	67	759	00
	Klofnasten							
	Westergård							
	Alfred Olsson							
998	Åker, mylla på lera	400	700	300		34	102	
	Öfverföres					34	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					34	102	
999	Åker, mylla på lera	400	700	300		15	45	
1000	d: d:	400	700	300		22	66	
1001	d: d:	400	700	300		10	30	
1002	d: d:	400	700	300		06	18	
1003	d: d:	400	700	300		36	108	
1004	d: d:	400	700	300		10	30	
	Summa				1	33	399	
	Bergstena socken							
	Stavabo							
	Anders Petter Andreasson							
1005	Åker, mylla på lera	500	900	400		04	16	
1006	d: d:	500	900	400		04	16	
1007	d: d:	500	900	400		04	16	
1008	d: d:	500	900	400		04	16	
1009	d: d:	500	900	400		04	16	
1010	d: d:	500	900	400		03	12	
1011	d: d:	500	900	400		04	16	
1012	d: d:	500	900	400		32	128	
1013	Väg och Backe					05		
1014	Åker, mylla på lera	500	900	400		16	64	
1015	d: d:	500	900	400		12	48	
1016	d: d:	500	900	400		08	32	
1017	d: d:	500	900	400		07	28	
1018	d: d:	500	900	400		25	100	
1019	d: d:	500	900	400		06	24	
1020	d: d:	500	900	400		10	40	
1021	d: d:	500	900	400		03	12	
1022	d: d:	500	900	400		03	12	
1023	d: d:	500	900	400		02	8	
1024	d: d:	500	900	400		15	60	
	Öfverföres				1	71	664	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					1	71	664	
1025	Åker, mylla på lera		500	900	400		03	12	
1026	d:	d:	500	900	400		05	20	
1027	d:	d:	500	900	400		06	24	
1028	d:	d:	500	900	400		05	20	
1029	d:	d:	500	800	300		10	30	
1030	d:	d:	500	800	300		09	27	
1031	d:	d:	500	800	300		04	12	
1032	d:	d:	500	800	300		11	33	
1033	d:	d:	500	800	300		12	36	
1034	d:	d:	500	800	300		14	42	
1035	Väg						02		
	Summa					2	52	920	00

Spångebacka

Johannes Andersson

1	2		3	4	5	6	7	8	9
1036	Åker, mylla på lera		500	900	400	1	02	408	
1036a	Backe						03		
1037	Åker, mylla på lera		500	900	400		45	180	
1038	d:	d:	500	900	400		72	288	
1039	Odlingsmark, djup dyjord		100	300	200		16	32	
1040	d:	d:	500	800	300		07	21	
1041	d:	d:	500	800	300		06	18	
1042	d:	d:	500	800	300		06	18	
1043	d:	d:	500	800	300		06	18	
1044	d:	d:	500	800	300		06	18	
1045	d:	d:	500	800	300		06	18	
1046	d:	d:	500	800	300		07	21	
1047	d:	d:	500	800	300		04	12	
1048	Väg	d:					06		
1049	Åker, mylla på lera		500	800	300		13	39	
1050	d:	d:	500	800	300		07	21	
	Öfverföres							1112	

3 14

1	2		3	4	5	6	7	8	9
						3	14		
	Öfverförd							1112	
1051	Åker, mylla på lera		500	800	300		07	21	
1052	d:	d:	500	800	300		07	21	
1053	d:	d:	500	800	300		08	24	
1054	d:	d:	500	800	300		09	27	
1055	d:	d:	500	800	300		08	24	
1056	d:	d:	500	800	300		07	21	
1057	d:	d:	500	800	300		09	27	
1058	d:	d:	500	800	300		04	12	
1059	d:	d:	500	800	300		04	12	
1060	d:	d:	500	800	300		03	9	
1061	d:	d:	500	800	300		06	18	
1062	d:	d:	500	800	300		03	9	
1063	d:	d:	500	800	300		04	12	
1064	d:	djup dyjord	500	700	200		10	20	
1065	d:	d:	500	700	200		06	12	
1066	d:	d:	500	700	200		06	15	
1067	d:	d:	500	700	200		04	10	
1068	d:	d:	500	750	250		07	17	50
1069	d:	d:	500	750	250		04	10	
1070	d:	d:	500	750	250		05	12	50
1071	d:	d:	500	750	250		07	17	50
1072	d:	d:	500	750	250		08	20	
1073	d:	d:	500	800	300		06	18	
1074	d:	d:	500	800	300		09	27	
1075	d:	d:	500	800	300		07	21	
1076	d:	d:	500	800	300		09	27	
1077	d:	d:	500	800	300		07	21	
1078	d:	d:	500	800	300		08	24	
1079	d:	d:	500	800	300		09	27	
1080	d:	d:	500	800	300		19	57	
1081	d:	d:	500	900	400		07	28	
1082	d:	d:	500	900	400		12	48	
	Öfverföres							1781	50

4 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				4	73	1781	50
1083	Åker, djup dyjord	500	900	400		09	36	
1084	d: d:	500	900	400		10	40	
1085	d: d:	500	900	400		09	36	
1086	d: d:	500	900	400		09	36	
1087	d: d:	500	900	400		08	32	
1088	d: d:	500	900	400		07	28	
1089	Väg	500	900	400		07		
1090	d:	500	900	400		09		
	Summa				6	11	1989	50
	Sör Tufvatorp							
	Aug. Andersson							
1091	Åker, massjord på sand	300	400	200		6	12	
1092	d: d:	200	400	200		4	8	
1093	d: d:	200	400	200		6	12	
1094	d: d:	300	400	200		21	42	
1095	d: d:	400	600	200		16	32	
1096	d: d:	400	600	200		8	16	
1097	d: d:	400	600	200		15	30	
1098	Odlingsmark, massjord	100	200	100	1	13	113	
1099	Åker, mylla på lera	400	600	200		32	64	
1000	d: d:	400	600	200		39	78	
1100a	Väg					6		
1101	Åker, mylla på lera	500	700	200		13	26	
1102	d: d:	500	700	200		26	52	
1103	d: d:	500	800	300		27	81	
1104	d: d:	500	900	400		12	48	
1104a	Väg					9		
1105	Åker, mylla på lera	500	800	300		25	75	
1106	d: d:	500	800	300		15	45	
1107	Odlingsmark, djup massjord	300	600	300		27	81	
1108	Backe					18		
	Öfverföres				4	38	815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				4	38	815	
1108a	Åker, mylla på sandlera	300	800	300		33	105	
1109	d: d:	300	600	300		16	48	
1109a	Väg					2		
1110	Åker, mylla på sandbl. lera	300	600	300		4	12	
1111	d: d:	300	600	300		7	21	
1112	d: d:	300	600	300		14	42	
1113	d: d:	300	600	300		8	24	
1114	d: d:	300	600	300		3	9	
1115	d: d:	300	600	300		14	42	
1116	d: d:	300	600	300		17	51	
1117	Odlingsmark, massjord på lera	300	600	300		12	36	
1118	d: masse	100	200	100	1	49	149	
1118a	d: d:	300	400	200		31	62	
1118b	d: d:	100	200	100		34	34	
1118c	Väg					7		
1119	Odlingsmark, god dyjord på lermylla	400	800	400		58	232	
1120	Odlingsmark, god dyjord på lermylla	600	800	200		15	30	
1121	Åker, mylla på lera	400	700	300		51	153	
1122	d: grundare d:	500	900	400		6	24	
1123	d: d:	500	900	400		6	24	
1124	d: d:	500	900	400		6	24	
1125	d: d:	500	900	400		7	28	
1126	d: d:	500	900	400		6	24	
1127	d: d:	500	900	400		5	20	
1128	d: d:	500	900	400		5	20	
1129	d: d:	500	900	400		4	16	
1130	d: d:	500	900	400		4	16	
1131	Odlingsmark, grund mylla	600	800	200		4	8	
1132	d: d:	400	800	400		19	76	
1133	d: d:	400	800	400		18	72	
	Öfverföres				10	05	2217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				10	05	2217	
1134	Odlingsmark, grund mylla	400	800	400		9	36	
1135	Åker, mylla på lera	300	700	400		11	44	
1136	d: d:	300	700	400		20	80	
1137	d: d:	300	700	400		15	60	
1138	d: d:	300	700	400		6	24	
1139	d: d:	300	700	400		3	12	
1140	Odlingsmark, grund dyjord	300	400	100		17	17	
1141	d: djupare massjord	300	500	200		14	28	
1142	d: d:	300	500	200		35	70	
1143	d: d:	200	400	200		35	70	
1144	Åker, mylla på lera	300	700	400		12	48	
1145	d: d:	300	700	400		27	108	
1146	d: d:	300	600	300		40	120	
1147	d: d:	300	600	300		40	120	
1148	d: d:	200	400	200		30	60	
1149	d: d:	200	400	200		31	62	
1150	Backe					5		
1151	d:					3		
1152	Odlingsmark, grund mylla på lera	300	600	300		57	171	
1153	d: djupare d:	200	400	200		46	92	
1154	d: masse	100	200	100		91	91	
1154a	d: d:	100	200	100	1	11	111	
1155	d: god dyjord	100	200	100		47	47	
1155a	d:	200	550	350		40	140	
1156a	d: d:	200	550	350		62	217	
1157	d: d:	300	700	400		57	228	
1158	Åker, mylla på berbl. sand	500	800	300		15	45	
1159	Väg					4		
1159b	d:					6		
	Summa				18	94	4318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ulfvastorp							
	Kronobostället							
	arr: Andreas Johansson							
1160	Odlingsmark, masse	50	100	50		55	27	50
1161	d: d:	50	100	50		83	41	50
1162	d: d:	50	100	50		36	18	-
1163	d: d:	50	100	50		31	15	50
1164	Väg					6		
1165	Odlingsmark, djup god dyjord	200	500	300		11	33	
1166	d: d:	300	500	300		6	18	
1167	d: d:	200	500	300		5	15	
1168	d: d:	200	500	300		18	54	
1169	d: djup dyjord	200	500	300		74	222	
1170	d: d:	200	500	300	1	14	342	
1171	d: d:	150	350	200		26	52	
1172	Åker, mylla på sand	200	400	200		17	34	
1173	d: d:	200	400	200		19	38	
1174	Odlingsmark, djup dyjord	300	700	400		24	96	
1175	d: d:	150	400	250		8	20	
1175a	d: d:	150	400	250		9	22	50
1176	d: d:	200	600	400		93	372	
1177	Åker, mylla på sand	200	400	200		25	50	
1178	Odlingsmark, massjord	40	80	40		33	13	20
1179	d: d:	40	80	40		14	5	60
1180	Väg					5		
1181	Masse	100	200	100	1	45	145	-
1182	d:	100	200	100	1	91	191	
1183	d:	100	200	100	2	14	214	
1184	d:	100	200	100		50	50	
1185	Odlingsmark, djup dyjord	100	500	400		61	244	
1186	d: d:	100	500	400		69	276	
1187	d: d:	200	600	400		69	276	
	Öfverföres				15	11	2885	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				15	11	2885	80
1188	Backe					10		
1189	d:					5		
1190	d:					1 38		
1191	d:					1 28		
1192	d:					1 60		
1193	Åker, mylla på sand	200	400	200		5	10	
1194	d: d:	200	400	200		10	20	
1195	d: d:	200	400	200		7	14	
1196	Odlingsmark, djup dyjord	300	500	300	1	76	328	
1196a	d: d:	200	400	200		8	16	
1197	d: buskbev. masse	40	80	40		77	30	80
1198	d: djup dyjord	300	600	300		33	103	
1198a	d: d:	300	600	300		21	63	
1199	d: buskbev. masse	40	80	40		26	10	43
1200	Väg					07		
1201	d:					05		
1202	Odlingsmark, mylla på sandlera	300	600	300		07	21	
1203	d: d:	300	600	300		71	213	
1203a	d: d:	300	600	300		44	132	
1204	d: d:	300	600	300		60	180	
1205	Åker mylla på sand	400	600	200		13	26	
1206	d: d:	400	600	200		38	76	
1207	Backe					04		
1208	Odlingsmark, djup dyjord	200	300	300		19	57	
1209	d: d:	200	300	300		17	51	
1210	d: masse	100	200	100	2	73	273	
1211	d: d:	100	200	100	1	84	184	
1212	d: d:	100	200	100	2	30	230	
1213	d: dyjord	300	600	300		28	84	
1213a	d: d:	300	700	400		49	196	
1214	d: d:	300	600	300		64	192	
	Summa				34	30	3598	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ulvastorp							
	Johannes Matthiasson							
	och Sonen Andreas Johansson							
1215	Åker, mylla på sand	500	700	200		17	34	
1216	d: d:	500	700	200		08	16	
1217	d: d:	500	700	200		07	14	
1218	d: d:	500	700	200		05	10	
1219	d: d:	500	700	200		17	17	
1220	d: d:	500	700	200		19	38	
1221	d: d:	500	700	200		33	66	
1222	d: d:	500	700	200		26	52	
1223	d: d:	500	700	200		15	30	
1224	Odlingsmark	400	700	300		14	42	
1225	d: dyjord på lera	400	700	300		07	21	
1226	d: d:	400	700	300		06	18	
1227	d: d:	400	700	300		08	24	
1228	d: d:	400	700	300		07	21	
1229	d: d:	400	700	300		06	18	
1230	d: d:	400	700	300		07	21	
1231	d: d:	400	700	300		14	42	
1232	Åker, mylla på sand	400	700	300		09	27	
1233	d: d:	400	700	300		06	18	
1234	d: d:	400	700	300		07	21	
1235	d: d:	400	700	300		06	18	
1236	d: d:	400	700	300		08	24	
1237	d: d:	400	700	300		07	21	
1238	d: d:	400	700	300		08	24	
1239	d: d:	400	700	300		08	24	
1240	d: d:	400	700	300		14	42	
1241	d: d:	400	700	300		07	21	
1242	d: d:	400	700	300		09	27	
1243	d: d:	400	700	300		07	21	
	Öfverföres					3 12	772	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					3	12	772	
1244	Odlingsmark, djup dålig massa		40	80	40	1	30	60	
1245	Åker, mylla på sand		200	400	200		06	12	
1246	Odlingsmark, buskiber		100	150	50		28	14	
1247	Bäcke						19		
1247a	Åker, djup god dyjord		400	700	300		13	39	
1248	d:	d:	400	700	300		12	36	
1249	d:	d:	400	700	300		13	39	
1250	d:	d:	400	700	300		13	39	
1251	d:	d:	400	700	300		13	39	
1252	d:	d:	400	700	300		11	33	
1253	d:	d:	400	700	300		14	42	
1254	Odlingsmark, mylla på sand		200	400	200		23	46	
1255	Bäcke						07		
1256	d:					1	72		
1257	d:					2	66		
1258	d:						84		
1259	d:						15		
1260	Odlingsmark, massa		100	200	100	1	08	108	
1261	d:	d:	100	200	100		55	55	
1262	d:	d:	100	200	100	1	51	151	
1263	d:	d:	100	200	100	1	04	104	
1264	d:	d:	100	200	100		51	51	
1265	d:	d:	100	200	100	1	35	135	
1266	d:	d:	100	200	100		22	22	
1267	d:	d:	100	200	100	1	17	117	
1268	d:	d:	100	200	100	1	60	160	
1269	d:	d:	100	200	100		89	89	
1270	d:	d:	100	200	100	2	06	206	
1271	d:	djup dyjord	200	400	200		39	78	
1272	d:	d:	200	400	200		31	62	
1273	d:	d:	200	400	200		08	16	
	Summa					24	47	2525	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Kolbäck								
	Andreas Johansson i Ulfastorp								
1276	Odlingsmark, massa		100	200	100		28	28	
1277	d:	d:	100	200	100		82	82	
1276	d:	d:	200	400	200		4	8	
1279	d:	d:	200	400	200		10	20	
1280	d:	d:	200	400	200		08	16	
1281	d:	d:	200	400	200		17	34	
1282	d:	d:	200	400	200		19	38	
1283	d:	d:	100	200	100		82	82	
1284	d:	d:	100	200	100		56	56	
1285	d:	d:	100	200	100		87	87	
1286	d:	d:	100	200	100		60	60	
1287	d:	djup dyjord	200	400	200		14	28	
1288	d:	d:	200	400	200		11	22	
	Summa					4	78	361	
	Björkholmen								
	Erikan Anna Britta Andreasdotter								
1289	Odlingsmark, djup dyjord		300	600	300		38	114	
1290	Åker, mylla på sand		400	600	200		14	28	
	Summa						52	142	
	Björkholmen								
	Andreas Svensson (undantag)								
1291	Odlingsmark, djup dyjord		200	600	400		36	144	
1292	Åker, mylla på sand		400	600	200		06	12	
	Öfverföres						42	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					42	156	
1293	Åker, mylla på sand	400	600	300		06	12	
	Summa					48	168	
	Björkholmen							
	Johan Alfred Andersson							
1294	Odlingsmark, djup dyjord	300	600	300		52	156	
1295	Åker, d:	300	600	300		10	30	
1296	d: d:	300	600	300		10	30	
1297	d: d:	300	600	300		04	12	
1298	Väg					01		
	Summa					77	228	
	Björkholmen							
	Johan Carlsson							
1299	Åker, djup dyjord	200	600	400		18	72	
1300	d: d:	200	550	350		09	31	50
1301	d: d:	200	550	350		07	24	50
1302	d: d:	200	550	350		09	31	50
1303	d: d:	200	550	350		10	35	
1304	d: d:	200	550	350		06	21	
1305	d: d:	200	550	350		09	31	50
1306	d: d:	200	550	350		03	10	50
1307	d: d:	200	550	350		12	42	
1308	d: d:	200	550	350		14	35	
1309	d: d:	200	550	350		14	35	
1310	Odlingsmark	100	300	200		12	24	
1311	d: d:	150	400	250		49	98	
1312	d: d:	150	500	350		58	145	
	Öfverföres				2	30	636	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2	30	636	50
1313	Odlingsmark, djup dyjord	150	500	350		40	140	
	Summa				2	70	776	50
	Björkholmen							
	Gemensamt för enkan							
	Anna Britta Andreasdotter,							
	Andreas Svensson, Johan							
	Alfred Andersson, Johan							
	Carlsson och Enkan Anna							
	Maria Carlsdotter							
1314	Odlingsmark, massa	100	200	100		65	65	
1315	Väg					05		
1316	Odlingsmark d:	100	200	100		72	72	
1317	d: d:	100	200	100		72	72	
1318	Åker, massjord	100	300	200		39	78	
	Summa				2	53	287	
	Ovanåkullen							
	Elias Pettersson							
1319	Odlingsmark, dyjord	150	300	350		16	56	
1320	d: d:	200	600	400		90	360	
1321	d: d:	200	600	400		48	168	
1322	Åker, mylla på lera	300	800	300		06	18	
1323	d: d:	300	800	300		05	15	
1324	d: d:	400	800	400		08	32	
1325	d: d:	400	800	400		16	64	
1326	d: d:	400	800	400		10	40	
1327	d: d:	400	800	400		12	48	
	Öfverföres				2	11	801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				2	11	801	
1328	Odlingsmark, dyjord	200	350	350		29	101	50
1329	d: d:	200	550	350		42	147	
1330	d: d:	200	600	400		14	56	
1331	d: d:	200	600	400		29	116	
1332	d: d:	200	600	400		11	11	
1333	d: mosse	100	200	100		82	82	
	Summa				4	12	1314	50

Orvekullen

Westgöta Torfströ aktiebolag
Disp C. A. Eriksson
Alingsås

1334	Tomt	200	500	300		35	105	
1335	d:	200	500	300		21	63	
1336	Odlingsmark, dyjord	200	500	300		10	30	
1337	d: d:	200	500	300		13	39	
1338	d: d:	200	500	300		07	21	
1339	Backe					47		
1340	Mosse	100	200	100		20		
	Summa				1	53	278	

Orvekullen

Torfströaktiebolag ang: Carl
Olsson i Myran

1341	Odlingsmark, lös god dyjord	300	600	300		15	45	
1342	d: d:	300	600	300		10	30	
1343	Väg					02		
	Summa					27	75	

Nuggeberg

Jonas Andersson i
Fullestad

1344	Åker, myra på lera	300	500	200		18	36	
1345	d: d:	300	500	200		13	26	
1346	d: d:	400	600	200		26	52	
1347	d: d:	300	500	200		18	36	
1348	Odlingsmark, god dyjord	200	600	400		80	320	
1349	d: grundare d:	200	400	200		13	26	
1350	d: djupare d:	200	600	400		42	168	
1351	d: d:	200	600	400		14	56	
1352	d: grundare d:	200	400	200		10	20	
1353	d: mossjord	100	300	200		42	84	
1353a	d: grundare dyjord	100	300	200		09	18	
1354	d: d:	100	300	200		08	16	
1355	d: djupare d:	100	300	200	1	28	256	
1356	d: god d:	200	600	400		04	16	
1357	d: mossjord	100	300	200	1	36	272	
1358	d: d:	100	200	100		07	7	
1359	d: god dyjord	200	600	400		27	108	
1360	d: d:	150	400	250		29	72	50
1361	d: d:	200	600	400		44	176	
1362	d: d:	150	400	250		13	32	50
1363	d: d:	150	400	250		15	37	50
1364	Åker d:	150	400	250		27	67	50
1365	d: d:	150	400	250		11	27	50
1366	d: d:	150	400	250		09	22	50
1367	d: d:	150	400	250		10	25	
1368	d: d:	150	400	250		08	20	
1369	d: d:	150	400	250		08	20	
1370	d: d:	150	400	250		06	15	
1371	d: d:	150	400	250		06	15	
	Öfverföres				7	81		00

1948

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd				7	81	1948	80
1372	Åker,	god dyjord	150	400	250		05	12	50
1373	d:	d:	150	400	250		08	20	-
1374	d:	d:	150	400	250		09	22	50
1375	d:	d:	150	400	250		06	15	
1376	d:	d:	150	400	250		07	17	50
1377	d:	d:	150	400	250		07	17	50
1378	d:	d:	150	400	250		07	17	50
1379	d:	d:	150	400	250		07	17	50
1380	d:	d:	200	600	400		06	24	
1381	d:	d:	200	600	400		06	24	
1382	d:	d:	200	600	400		05	20	
1383	d:	d:	200	600	400		06	24	
1384	d:	d:	200	600	400		05	20	
1385	d	d:	200	600	400		07	28	
1386	Odlingsmark,	djup god dyjord	150	400	250		56	140	
1387	d:	mossjord	150	300	150		82	123	
1388	d:	d:	100	300	200		69	138	
		Summa				10	79	2729	00

Ledsgården

Carl Nilsson

1389	Odlingsmark,	djup dyjord	150	400	250		41	102	50
1390	Åker	d:	300	500	200		04	8	
1391	d:	d:	300	500	200		04	8	
1392	d:	d:	300	500	200		04	8	
1393	d:	d:	300	500	200		03	6	
1394	d:	d:	300	500	200		05	10	
1395	d:	d:	300	500	200		06	12	
1396	d:	d:	300	500	200		07	14	
1397	d:	d:	300	500	200		05	10	
		Öfverföres					79	178	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd					79	178	50
1398	Åker,	djup dyjord	300	500	200		07	14	
1399	d:	d:	300	500	200		06	12	
1400	d:	d:	300	500	200		08	16	
1401	d:	d:	300	500	200		06	12	
1402	d:	d:	300	500	200		10	20	
1403	d:	d:	300	500	200		06	12	
1404	d:	d:	300	500	200		11	22	
1405	d:	d:	300	500	200		12	24	
1406	d:	d:	300	500	200		07	14	
1407	d:	d:	300	500	200		07	14	
1408	d:	d:	300	500	200		12	24	
		Summa				1	71	362	50

Bergstena Socken

Tvenne soldattorp

1409	Åker,	djup god dyjord	150	400	250		10	25	
1410	d:	d:	150	400	250		04	10	
1411	d:	d:	150	400	250		05	12	50
1412	d:	d:	150	400	250		10	25	
1413	d:	d:	150	400	250		04	10	
1414	d:	d:	150	400	250		10	25	
1415	d:	d:	150	400	250		11	27	50
1416	d:	d:	150	400	250		05	12	50
1417	d:	d:	150	400	250		05	12	50
1418	d:	d:	150	400	250		14	35	
1419	d:	d:	150	400	250		10	25	
1420	d:	d:	150	400	250		04	40	
1421	d:	d:	150	400	250		05	12	50
1422	d:	d:	150	400	250		15	37	50
1423	d:	d:	150	400	250		13	32	50
		Öfverföres				1	25	342	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1.	35	542	50
1424	Åker, djup god dyjord	150	400	250		09	22	50
1425	d: d:	150	400	250		05	12	50
1426	d: d:	150	400	250		04	10	
1427	d: d:	150	400	250		04	10	
1428	d: d:	150	400	250		09	22	50
1429	d: d:	150	400	250		04	10	
1430	d: d:	150	400	250		09	22	50
1431	d: d:	150	400	250		04	10	
1432	d: d:	150	400	250		11	27	50
1433	Backe					13		
1434	Odlingsmark mad	200	600	400		15	60	
1435	Backe					14		
1436	Åker, djup god dyjord	300	500	200		06	12	
1437	d: d:	300	500	200		07	14	
1438	d: d:	300	500	200		06	12	
1439	d: d:	300	500	200		07	14	
1440	d: d:	300	500	200		06	12	
1441	d: d:	300	500	200		05	10	
1442	d: d:	300	500	200		04	8	
1443	d: d:	300	500	200		04	8	
1444	d: d:	300	500	200		05	10	
1445	d: d:	300	500	200		04	8	
1446	d: d:	300	500	200		03	6	
1447	Odlingsmark, dyjord	100	200	100		09	9	
1448	d: djup god dyjord	200	600	400		93	372	
1479	d: d:	100	200	100		17	17	
	Summa				4	02	1032	00
	Bergstena Skattegård							
	Johne Johansson							
1450	Åker, djup dyjord	300	500	200		6	12	
	Öfverföres					6	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					6	12	
1457	Åker, djup dyjord	300	500	200		5	10	
1458	d: d:	300	500	200		6	12	
1453	d: d:	300	500	200		8	16	
1454	d: d:	300	500	200		7	14	
1455	d: d:	300	500	200		10	20	
1456	d: d:	300	500	200		4	8	
1457	d: d:	300	500	200		3	6	
1458	d: d:	300	500	200		4	8	
1459	d: d:	300	500	200		4	8	
1460	d: d:	300	500	200		5	10	
1461	d: d:	300	500	200		7	14	
1462	d: d:	300	500	200		5	10	
1463	d: d:	300	500	200		3	6	
1463a	Backe					20		
	Summa					97	154	
	Westgöta Torfströaktiebolag Disponent Åberg C. A. Eriksson Alingsås							
1464	Odlingsmark, mosse	100	200	100		9	9	
1465	d: d:	100	200	100		80	80	
1466	d: d:	100	200	100		87	87	
1467	d: d:	100	200	100		70	70	
1468	d: d:	100	200	100		92	92	
1469	d: d:	100	200	100		97	97	
1470	d: d:	100	200	100	1	00	100	
1471	d: djup god dyjord	200	600	400		50	200	
1471a	d: d:	150	400	250		30	75	
1472	d: d:	200	600	400		40	160	
	Öfverföres				6	33	970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				6	55	970	
1473	Odlingsmark, djup god dyjord	100	200	100		6	16	
1474	d: d:	100	200	100		10	10	
1475	d: d:	100	200	100		27	27	
1476	d: d:	100	200	100		13	13	
1477	d: d:	100	200	100		10	10	
1478	d: d:					8	8	
	Summa				7	29	1044	

Spångebacka

gemensamt

1153a	Odlingsmark, djup mylla på lera	200	400	200		5	10	
1156	d: god dyjord	100	200	100		60	60	
1156b	Väg					6		
1160a	Odlingsmark, masse	50	100	50		14	7	
1162a	d: d:	50	100	50		7	3	50
	Summa					92	80	50

Starabo

gemensamt

1274	Odlingsmark, masse	100	200	100		47	47	
	Summa					47	47	

Kajebo

gemensamt

1274a	Odlingsmark, masse	100	200	100		28	28	
	Summa					28	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Granskäret

gemensamt

1275	Odlingsmark, masse	100	200	100		34	34	
	Summa					34	34	

Prinsegården

gemensamt

1278a	Odlingsmark, masse	100	200	100		29	29	
1278a	d: d:	200	400	200		9	18	
	Summa					38	47	

Ödegården

gemensamt

1276a	Odlingsmark, masse	100	200	100		22	22	
		200	400	200		30	60	
	Summa					52	82	
	Totalsumma					375	90	88053 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bilaga N:o 26
Sammandrag

Egors och Ägares namn	Areal		Taxeringsvärde		Åbolopande andel fonderad år 1900	
	Har	a	Kr	öre		
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
Kullings Skiöfde socken						
Tolfvatorp Johannes Olsson	2	57	385		4	37
" A. P. Olsson	5	74	1343	50	15	26
" A. P. Eriksson	2	62	764		8	68
" August Eriksson	10	18	2694	50	30	60
" A. P. Pettersson	4	91	1287	50	14	62
" Soldatstorp		70	165		1	87
" Johannes Andersson		90	180		2	02
Skiöfde Westergården Johan Andersson Skiarin	2	88	612		6	95
" " gemensamt		35	35			40
" Mellangården d:o		49	49			56
" Stommen d:o	1	60	199		2	26
" Backgården och Klockareg d:o		63	75			85
" Mellangård Lokomotivf. August Göransson i Upsala						
arr: Herman Andersson	2	50	1000		11	36
Aron Andersson	2	87	1000		11	46
Handl. Valentin Olsson	7	49	2697		30	63
Kullings Skiöfde socken gemensamt	2	18	429		4	87
Degsabo Östergård, Karl Olsson	4	80	1538		17	46
" " Johan Johansson		79	271		3	08
" " gemensamt		67	94		1	07
" Södergård Johannes Johansson		16	32			36
" " August Svensson	1	77	510		5	79
Öfverföres	56	90	15369	50	174	52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Öfverförd	56	90	15369	50	174	32
Degpabo Sörgård gemensamt		68	92		1	05
" " Skräddare And. Peter Andersson		08	24			27
" Nolgård August Andersson	5	20	1675		19	02
" " Anders Johansson		96	374		4	25
" " gemensamt		63	75			85
Hoberg Vestergård A. Heyman arr:						
Carl Heyman	30	73	11267		127	96
" " gemensamt		96	96		1	09
" Anders Johansson och Lars						
Peter Andersson	4	34	1131		12	85
" Skattegård gemensamt	1	27	127		1	44
" Backgården Lars Johansson		61	61			69
" " Anders Johansson		70	70			79
" Nolgården Lars Peter Andersson		63	63			72
" " Johannes Svensson		61	61			69
" Tomtegården gemensamt	1	38	138		1	57
" Källegården d:	1	46	146		1	66
" Postegården d:		93	93		1	06
" Ödegården d:	1	12	112		1	27
" Fögdegården d:	1	14	114		1	29
" Norsgården d:		55	55			62
Hjultorps by gemensamt	2	36	260		2	95
Rensvist Östergård Aug. Sandal och						
Heiman Krona		9	24			28
" " d: d:		11	23			26
" " Johannes Anderssondy.		48	48			55
" " August Andersson		30	30			34
" " Sven Andreasson		18	18			20
" " Svante Sten		19	19			22
" " Johannes Anderssondä		16	16			19
" " And Petter Andersson		69	69			78
" Vestergården Andreas Jacobsson		10	10			11
	115	54	31660	50	359	54

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Öfverförd	115	54	31660	50	359	54
Rensvist Vestergj. And. Petter Andersson						
Östergj. And. Johansson, Carl						
Johan Andreasson		8	8.			09
" Johannes Svensson		23	23			26
" Soldatstorn		29	87			99
" Östergj. Anders Petter Anderssons						
son Gustaf Andersson	3	38	795		9	03
" " Johannes Andersson d.y.	8	38	2454		27	87
" " f.d. Nämnden. Johs Andersson d.ä.	13	02	1905		21	64
" Soldaterna Herman Krona och						
August Sandal	2	80	790		8	97
" " Sven Andreasson	13	64	3403		38	65
" " August Andersson	8	40	2597	50	29	50
" " Karl Andreasson		57	57			68
" " August Johansson	12	33	2405		27	31
" Vestergård Karl Andreasson	5	94	1234		14	24
" " Johannes Svensson	1	80	561		6	37
" " Andreas Jacobsson	8	64	2339	80	26	57
Fröttorp Johannes Andersson	15	41	3675	50	41	74
" August Johansson	8	53	2168	50	24	63
" Herman Gustafsson	3	81	1098		12	47
" Samuel Johansson	4	72	1352	50	15	33
Soldatstorn	2	51	779		8	85
Ulfvastorp Johannes Mathiasson och so-						
nen Andreas Johansson	31	68	4397		49	94
" Kronoboställe arr: Andreas Jo-						
hansson Ulfvastorp	35	18	5752		65	32
Klofnasten Ängegård Herman Johansson	1	02	400		4	57
" " " Alfred Johansson	1	03	226		2	57
" Östergården Emil Andersson arr.						
Ander Petter Nilsson Skiöfde	2	67	759		8	62
" Vestergård Alfred Olsson	1	33	399		4	53
Öfverföres	302	94	71355	80	810	38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Öfverföres	302	94	71355	80	810	38
Bergstena socken						
Stavabo Anders Petter Andreasson	2	52	920		10	46
Sör Lifvatorp August Andersson	18	94	4318		49	04
Kolbäck Andreas Johansson i Ulfvastorp	4	78	561		6	37
Spångetacka Johannes Andersson	6	11	1989	50	22	59
d:o gemensamt		92	80	50		91
Stavabo gemensamt		47	47			53
Hajebo d:o		28	28			32
Granhäret d:o		34	34			39
Prinsegården d:o		38	47			53
Ödegård d:o		82	82			93
Orrekullen Hestgöta Torfströ Aktiebolag Dispon. C. A. Eriksson Alingsås	8	82	1322		15	01
Björkholmen Enkan Anna Brita Andreasdotter		52	142		1	61
" Andreas Svensson fundantag		48	168		1	91
" Johan Alfred Andersson		77	228		2	59
" Johan Karlsson	2	70	776	50	8	82
" Gemensamt för Enk. Anna Brita Andreasdotter, Andreas Svensson, Johan Alfred Andersson, Johan Carlsson och Enkan Anna Maria Karlsdotter	2	53	287		3	26
Orrekullen Elias Pettersson	4	12	1314	50	14	93
" Hestgöta Torfströ Aktiebolag arr: Carl Olsson i Myhan		27	75			83
Ruggeberg Jonas Andersson i Tollestad	10	79	2729		30	97
Ledsgården Carl Nilsson	1	71	362	50	4	12
Tänne Soldattorp	4	02	1032		11	75
Bergstena Skattegård Janne Johansson		97	154		1	73
Summa	375	90	88053	30	1000	00

Wårgårda den 30 december 1896

H. Steinmetz

Bilaga N:r 27

Arbetsordning

Bestyrelsen, som inom sig utser ordförande och skattmästare, af hvilka den förre ansvarar för protokollet och den sednare för räkenskaperna, sammanträder på ordförandens skriftliga kallelse så ofta anledning dertill förefinnes. Inom bestyrelsen röstas efter hufvudtal och böra minst 4 af ledamöterne närvara för beslutts fattande; vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. För hvarje år utgå efter lottning två af bestyrelsens ledamöter, som dock kunna återväljas.

Bolagsstämma, hvartill kallelse af bestyrelsens ordförande utfärdas genom kungörelse minst två veckor förut från predikstolen i hvarthan i de församlingar, der företaget är beläget, och hvarvid till behandling förekommande ärenden skola i kungörelsen uppgifvas, sammanträder minst 2 gånger årligen, nemligen en gång i November, då revisores för det löpande årets räkenskaper och bestyrelse för det kommande året utses samt en gång i April då revisionen skall vara verkställd och räkenskaperna för det förflutna året föreläggas stämman,

samt frågan om ansvarspliket för-
komna i Räkenskaperna för det
förflutna året skola vara för re-
visorerne tillgängliga den 1 derpå
följande Mars. Med bolagsstämma
västas efter åbeloppande andet i
företaget utom vid val som ske
efter hufvudtal.

Bestyrelsen bör ock hafva till
åliggande att öfvervaka det fram-
tida underhållet i öfverensstäm-
melse med gällande dikningsbe-
lag; utloppens upprensning till
bestämda dimensioner bör ske
så ofta bestyrelsen finner detta
behöfligt och minst hvart fjerde
år.

Skulle af vederbörande myn-
dighet göras någon ändring i den
uppgjorda vattenafledningsplanen,
hvilken ändring af samtlige bestyr-
elseledamöter antages, skall den-
na ändring anses bindande för
bolaget.

Härgårda den 30 december 1896
H. Steinmetz

Från Koncepthandlingarne rät-
teligen afskrifvet intygar
ex officio
H. Steinmetz

1856/14

P 4★0071

Kontrakt

Sedan Kongl Maj:t den 19 Maj 1899 i och för reglering af Svart-ån för torrläggning och delvis od-ling af marker, tillhörande Sölfva-torp, Sköfde, Degabo, Hoberg, Hjul-torp, Rensvist, Fröttorp och Klop-naslen i Kullings-Sköfde socken, Starabo, Tufvatorp, Kolbäck, Spång-backa, Kajebo, Grankärret, Prins gär-den, Ödegården, Ledsgården, Berg-stena, Skattegård och Halvorsgård i Bergstena socken samt Ulfvastorp, Orrekullen, Björkholmen och Nug-geberg i Fullesta socken och Kul-lings häråd, Elfsborgs län, enligt en af Landtbruksingeniören H. Stein-metz upprättad, af Kongl. Maj:t fast-ställd plan med dertill hörande Kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånebidrag af Tjugufyra-tusen Nio hundra (24.900:-) kronor, att utgå af 1899 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl.

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen egde att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 30 dec 1896 af intressenterna valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kongl Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1899 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1902 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1905 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledning-, afdikning- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,

eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemmman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl Maj:t

att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återbetalda medel jemväl erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vidhvarje af de följande lyftningsterminerna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret företes intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt åpensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statkontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Vårgårda Vestergården den 20. Juli 1899.

Carl Heyman

Gust. Nilsson

August Johansson

August Andersson (Rensrst)

Aug. Andersson (Degrabo)

Herrar Carl Heymans och Gust. Nilssons namnteckningar härofvan bevittna på en gång närvarande:

Carl Johanson
Handlande i Alingsås

Adolf Brandt
Handelsbiträde
Alingsås

Herrar August Johanssons, August Anderssons (Rensrst) och August Anderssons (Degrabo) namnteckningar här ofvan bevittna på en gång närvarande:

Arbetaren Vestergc. H. Strandberg. Vårgårda.

August Anderson
Rättaren Vestergc Vårgårda

Med stöd af Kongl. brefvet den 19 Maj 1899 anta-

ger Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 5 Augusti 1899.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

J. Marcks von Würtemberg

Nikov. Wolcker

Elfsborgs l.

Till Kongl. Majts Befallningshafvande i Elfsborgs län.

På ansökan af Carl Heyman, Gustaf Nilsson m. fl. har Kongl. Maj:t den 19 Maj 1899 täckts från 1899 års odlingsfond anvisa till reglering af Svartån för fastläggning och delvis odling af marker, tillhörande Solvatorp, Sköfde, Degrabo, Hoberg, Hjultorp, Rensvist, Frötorp och Klofnasten i Kullings-Sköfde socken, Starabo, Tufvatorp, Hallbäck, Spångebacka, Kajebo, Grankärret, Prinsgården, Ödegården, Lidogården, Bergstena-Skottegård och Hafvarsgård i Bergstena socken samt Ulfastorp, Orrekullen, Björkholmen och Ängeberg i Fullösta socken och Kullings härad ett lånebelopp af 24.900 kronor och för arbetet fastställa arbetsplan.

I anledning häraf öfversänder Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen, för att vederbörande tillställas den gillade arbetsplanen, bestående af ett med Kongl. Styrelsens sigill genomdraget häfte handlingar med öfversiktskarta samt 4 ritningar.

Kongl. Styrelsen anhåller dessutom, att Eder behagade infordra, för att så snart ske kan till Kongl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o Kontrakt, om arbetets utförande, 2 exemplar, upprättadt enligt bifogade formulär.

2:o Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar, affattad enligt likaledes bifogade formulär.

Skulle kommun eller härad åtaga sig att ansvara för arbetets utförande, bör protokoll härom, i stället för ofvannämnda säkerhetshandling, till

Kongl. Styrelsen insändas.

3:o Protokoll, utvisande huilka personer, intressenterne utsett att i egenskap af arbetsstyrelse afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

4:o Uppgift å den person, som erhållit uppdrag att vara arbetsledare. (Styrelsen?)

5:o Bestyrkta kopior af gillade ritningar och bestyrkta afskrifter af dertill hörande med Kongl. Styrelsens påskrift försedda handlingar; samt

6:o Förslag å dels det belopp, som i Kongl. Statskontoret må lyftas, då bevis företes att arbetsföretaget blifvit börjadt, och dels det belopp, t. ex. 1/4 eller 1/5 af hela lånet, som bör innestå till dess vattenafledning- och afdikningsarbetet fullbordats och efter vederbörlig afsyning af Kongl. Styrelsen godkänts; kommande ofrigh delar af lånemedlen efter hand och i mån af arbetets fortgång att utanordnas i den ordning och till det belopp, som på grund af till Kongl. Styrelsen aflemnade behöriga intyg om torrläggningsarbetets fortgång och derför utgifven kostnad särskildt för hvarje gång bestämmes.

I kontraktsformuläret har Kongl. Styrelsen, utom den bestämmelse, att arbetet skall börja före 1899 års utgång, infört att vattenafledningen jemte dikning skall vara fullbordad inom den 1 September 1902 samt odlingen inom den 1 September 1905; men om så önskas, må annan, kortare tid härför i kontraktet införas.

Slutligen får Kongl. Styrelsen, med hänvisande till de genom nådiga kungörelsen af den 27 Maj 1898 särskildt för lån från odlingsfonden gifna föreskrifter, rörande utbetalandet från Kongl. Statskontoret af beviljadt lånebidrag anmoda att, innan större del

innan det deraf utbetalas, bör hos Kongl. Statskontoret företes:

(a kontrakt om arbetets utförande;

(b säkerhetshandling, omförmäld härofvan;

(c intyg att arbetet börjats;

(d skuldförbindelse, ställd till Kongl. Statskontoret eller ordres och af nämnda kontor godkänd, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar; och

(e borgen eller säkerhetshandling för den afgifna skuldförbindelsens uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret kan godkännas.

Till de tvenne sistnämnda handlingarne bära formulär efter framställning af vederbörande i Kongl. Statskontoret erhållas ~~(Statsbidraget kan från Kongl. Kontoret utbetalas)~~ (Lånebeloppet kan från Kongl. Statskontoret utbetalas) antingen omedelbart till vederbörandes ombud, eller genom Kongl. Majts Befallningshafvande.

Stockholm den 16 Juni 1899.

På Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens vägnar:

A. F. O. Cederberg. O. H. Hidenblad.

Afskrift.

Tillägg till

P 4*0071

Betänkande och kostnadsförslag för segelsing af Svartån inom Sölvatorp, Sköfde, Degrabo, Hoberg, Hjultorp, Rensvist, Ersöttorp och Klofnasten i Kullings-Skövde socken: Stasabo, Sufvatorp, Kolbäck, Spångebacka, Kajebo, Grankärret, Prinsgården, Odegården, Ledsgården, Bergstena Skattegård och Halvorsgård i Bergstena socken, samt Ulfvastorp, Örekullen, Björkholmen, Muggeberg, i Fullesta socken, Kullings härad och Elfsborgs län; dagtecknadt d. 15 Sept. 1898.

Sedan ansökning om odlingslån för segelsing af Svartån inom ofvannämnda socknar och lagar i Elfsborgs län blifvit i laga ordning insänd samt odlingslån sedan blifvit beviljadt den 19 Maj 1899, hvarom Kontrakt med Kgl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen är dagtecknadt d. 15 Aug. 1899 och dessefter 19,900 kronor utgifvitterade så hafva ytterligare (7) sju intressenter i företaget förklarat sig önska söka odlingslån, hvarföre arbetsdirektionens ordförande hr Carl Heijman, Värvik pr Vårgårda, anmodat mig att i författningsenlig ordning komplettera de sedan ingifna handlingarne på det de nya odlingslåneansökande, hvilka äro upptagne på bifogade lista (bil. N:o 1.) äfven måtte få sina låneans-

Tillägg till arbetsplanen.
Stockholm den 26 September 1900.
A Kongl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
A. F. Ekelberg. P. H. Hedenblad.

Tillägg till Kongl Maj:t den 27 Juli 1900 nådigst fastställda

söhningar upptagne till pröfning. Derföre hafva de bifogade tabellerna (bill Litt. A och B) blifvit uppgjorde; men någon förändring i öfrigt af de sedan ingifne ödlingslånehandlingarne anses icke behöflig, enär saken icke inverkar vare sig på delningsgrunden eller på kostnadsförslaget, hvilka alltså förbli oförändrade.

Tabell öfver de nya ödlingslånesökandenas andel i företaget, enligt Kullings Häradsrätts utslag den 30 April 1898.

		Belöpande andel till fördelning på 1000.	
Kullings-Sköfde socken			
1/6 mtl.	Sölfvatorp Alg. Eriksson	31	31
"	Soldatstom	1	92
1/2 "	Klofnasten Westergård Alfr. Olsson	4	64
Bergsteins socken			
1/8 "	Spångebacka Johannes Andersson	17	34
1/4 "	Kolbäck Andreas Johansson i Ulfvastorp	6	52
Fullestads socken			
1/4 "	Ulfvastorp Johannes Mattsson och sonen Andreas Johansson	41	16
	Björkholmen Enkan Anna Britta Andreasdotter (förut Andreas Svenssons undantag)	1	95
	Summa	104	84

Bilaga № 1

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om ödlingslån för sina belöpande andelar i Svartåns reglering:

1) Andreas Johansson i Ulfvastorp för 1/4 mtl. Ulfvastorp Lillegf. och 1/2 mtl. Kolbäck
1) Johan Aron Mattsson för 1/4 mantal Ulfvastorp Lillegf.

Aug. Eriksson i Sölfvatorp
A. P. Pettersson i Sölfvatorp för soldatstommen
2) Anna Britta Andersdotter för 1/16 mantal Björkholmen (f. d. Andreas Svenssons undantag)
Johannes Andreasson Spångebacka
Alfred Olsson Klofnasten Västergf.

1) Andreas Johansson och Joh. Aron Mattsson i Ulfvastorp äga samma gård, som i handlingarne stås för "Johannes Mathiasson och sonen Andreas Johansson" i Ulfvastorp (bil. andel 41.16).
2) Anna Britta Andersdotter i Björkholmen äger samma gård som i handlingarne stås för Andr. Svenssons (undantag (bil. andel 1.95).

anmärkt af
Carl Heijman
Vårgårda den 29 Dec. 1899.

Från koncepthandlingen rättvisligen afskrifvet intygar. vss. officio
H. Steinmetz.

Bilaga Litt. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet.				Påsökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgör dikningsområdet af								
Åker					18	32		
Äng och Odlingsmark					30	56		
Annan jord jemte sjöbotten					6	38		
Summa					55	26		
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
Åker (förbättrad genom torrläggning)					18	32		
Åker (förut Odlingsmark)					9	68		
Äng (förbättrad genom torrläggning)					20	88		
Annan jord (nybildad eller förbättrad)					6	38		
Summa.					55	26	10454	77

Göteborg den 15 Mars 1900

H. Steinmetz

Bilaga Littera B.

Egobe-skrifning.

Beskrifning och Värderings längd öfver vattenskadad mark tillhörande nedanstående länsökande tillhöriga hemman; utgörande tillägg till redan i vederbörlig ordning insände betänkande med tillhörande handlingar för reglering af Svartån, i Ölfsborgs län af den 15 September 1898, samt upprättad enligt förteckningen af den 24 December 1899 å intressenter — som ytterligare vilja söka odlingslån.

Hemmanets Nummer.	Hemmanets Mantal.	Hemmans och lägenhets samt innehafvares namn m. m.	Areal. Åker		Äng, som kommer att skäras å äng tillhörande		Till odling föreslagen äng och betesmark		Hemmet innanför.		Jordförbättringens värde genom afdikningen. Af den till odling föreslagna äng och betesmark innanför.		Af öfriga ängar		Jordförbättringens värde genom odlingen. Af medeltal för fastan	Af hemmanet eller lägenheten.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Kullings-Skölde socken															
	1/6	Sölfvatorp Augusti Eriksson	7	01	1	43	1	72	0	02	623	-	2,071	50	148	254	56
		" Soldatstorp		16		18		33		03	99	-	66	-		48	84
	1/2	Klofvastorp Westergård Alfr Olsson	1	33									399	-			
		Bergsteröra socken															
	1/8	Spångebacka Johannes Andersson	5	20				64		27	132	-	1360	13		94	72
	1/4	Kolbacka Andr. Johansson i Ulfvastorp			4	78							561	-			
		Fullestads socken															
	1/4	Ulfastorp Johannes Mattsson och sonen Andreas Johansson	4	50	14	49	6	63	6	06	1835	50	1707	-		981	24
		Björkholmen Enkan Anna Brita Andersdotter (jämte Andreas Svenssons undantag)		12				36			144		24			53	28
		Summa	18	32	20	88	9	68	6	38	2833	50	6188	63		1432	64

Anm. Johannes Anderssan i Spångebacka hade antecknat sig såsom länsökande till förrättningsprotokollet den 30 December 1896 och därefter afsagt sig odlingslånet vid

Sammanträdet den 3 Juni 1898.

Enligt häröfvande förteckning af den 29 December 1899 har hon åter undertecknat sig såsom odlingslåneansökande Johannes Mattsson och sonen Andreas Johansson Ulfvestorp äro de intressenter, som på listan af den 29 December 1899 äro antecknade med namnen "Andreas Johansson i Ulfvastorp får 1/4 mtl Ulfvastorp Lilleg:n och 1/2 mtl Kolbäck" samt Johan Abron Mattsson får 1/4 mtl Ulfvastorp Lillegården.

Göteborg den 15 Mars 1900.

H. Steinmetz

Gräfningsarbetet fortgick rask förliden
år och är nu betydligt framskridet.

Den af de uppgifna nya länesökan-
dena förbinstälde önskan att äfven
för dennes del få åtnjuta odlingslån
tillstyrkes, enär intet skäl synes tala
emot bifall dertill.

Göteborg den 15 Mars 1900.

H. Steinmetz.

Rätt afskrifvet från de med Kongl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsens skrifvelse gifna handlingar, intygar

S. Karlson

Vårgårda

266/01

Intyg

På begäran af hemmansegaren Aug Svensson i Assarabo, Mjö-
baäcks Socken af Elfsborgs Län, får jag härmed intyga, att det vatten-
afledningsarbete för torrläggning af vattensjuka marker inom As-
sarabo, Finnbo och Klaiskhyttan i Mjöbäcks Socken af Elfsborgs län,
hvartill Kgl Maj:t genom nådigt bref af den 27 juli 1900 beviljat
ett lånebidrag af 1150 kronor, är i öfverensstämmelse med den
fastställda planen utfördt och skall under årets lopp anmälas
till afsyning. På grund deraf tillstyrkes att Aug Svensson, som
är den ende nitesmannen i föreliggande fall af det beviljade lånet gynn-
lyfta 4/5 eller 920 kronor. Göteborg d. 6 Dec 1901

H Steinmetz.

2413/1900.

Intyg.

På begäran af Sysslomannen i Svartåns vattenafledningsföretag, Herr Carl Hegman Lövåsvik, får undertecknade, efter utförd på marken företagen besigtning, intyga att följande gräfnings- och bröjningsarbeten, förrättade de i Kanaltrakten ingeniören H. Steinbeck intyg af den 24de Oktober förlidet år upptagna, denna dag befunnits vara utförda:

A huvudafloppet:

I Kr. - Ö. längd 500 meter; enligt kostnadsförslaget Kronor 1,134.80

af Kr. - Lr. - - 190 - - enl. kostnfst. 413.20

*) { af - " - " - - 380 - - - " - utf. 1/10 330.56
af Lr. - Sk. - - 605 - - - " - " 145.28

En bro byggd inom första delen af Kr.-Lr. - - 300.00

A biafloppen:

Af Ö. - B I. - I längd 480 met.; enl. kostnadsförsl. Kr. 498.00

af Kr. - Ö I - 9 - 170 - " - - - " 237.00

Summa 2320 meter; Kronor 3,258.84.

*) Entreprenören har å dessa sträckor utgräft en större ränna i och för vattnets afloppp under vintern, i akt och mening att så snart väderleksförhållandena tillåta det, utvidga kanalen till dess fulla bredd eller dimensioner, hvarför bifloppen för dessa sträckor endast utförts med 0,4 delar af de i kostnadsförslaget upptagne, motsvarande den gräfda rännans storlek till den blifvande

Kanalen.

Wargårda, Wärmland den 16 Januari 1901.

E. A. Karlsson.
Ingeniör
adr. Wargårda.

Carl J. Nordkvist
Källare
Wirsb. Wargårda.

Arbete synes vara utfört i enlighet med uppgifterna i ofvanstående inlaga, och synas intressenterna på denna grund (jemförd med hvad som finnes anfördt under H. Stämningen inlaga den 24/10 00) vara berättigade att lyfta 2.250 kr.

Fältet den 21/1 01
Emil Pålsson

Till
Kgl Väg och Vattenbyggnads Styrelsen!

Med bifogande af hosgående handlingar, sådana de äro föreskrifne i Kgl Styrelsens skrifvelse till Kommunens Befallningshafvande i Elfsborgs län af den 16 Juni innevarande år rörande reglering af Svartån inom Kullings Skifte, Fullestad och Bergslena Sokner och Kullings härad af Elfsborgs län, får undertecknade delegare i ofvanbemälde beslutanden förena sig härmed i underdånigheten anhålla att af det anslagna belopp för ifrågavarande arbeten, (20,000) tjugutusen kronor.

Wargårda Westergården den 20. Juli 1899.

Carl Heyman
Gust. Nilsson.
August Johansson
August Andersson
Aug. Andersson

252/01 VESTRA
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET.

Gdkänd. d. 26/10 01

Bevis

7.

om verkställd afsyning å Regleringen af Svartån för torrläggning och delvis odling af marker, tillhörande Sölvatorp, Sköfde, Degrabo, Koberg, Hjultorp, Rensvist, Tröttorp och Klofvasten i Rullings-Sköfde socken; Starabo, Tufvatorp, Kolbäck, Spångebacka, Kajebo, Trankärret, Prinsgården, Ödegården, Ledsgården, Bergstena skattegård och Kalvorsgård i Bergstena socken; samt Ulfvastorp, Orrekullen, Björkholmen och Ruggeberg i Fullesta socken, Elfsborgs län.

Planen af K.M. fastställd den 19 Maj 1899;
Beviljade understöd från 1899 års odlingsfond att i form af lån utgå med 24900 Kr;
K.M. har den 27 Juli 1900 från 1900 års fond ytterligare lemnat ett lån af 4500 Kr;
Kontrakt om arbetets utförande å K. Majts och Kronans vägnar antaget den 5 Aug. 1899;
Enligt kontraktet fastställd termin för arbetets fullbordande } för vattenafledning d. 1 Sept. 1902;
" odling d. 1 Sept. 1905;
Beräknad kostnad enligt den fastställda arbetsplanen tillkommande Kostnadsförslag } för vattenafledning = 43 800. Kr.
" odling = 7296:40.
Sa Kr. = 51096:40.

Vid af underteckned den 14 dennes

verkställ slutbesigtning af afsynskrifna arbete vun vattenafledningen fullständigt utfört i öfverensstämmelse med gifvet plan och kan arbetet för vattenafledningen i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, och skall vid ansökningen fogas detta bevis.

Göteborg i Okt. 1901.

[signature]

1456/99

Utdrag ur handlingarne rörande Svartåns Reglering.

År 1896 den 22 April inställde sig undertecknad landtbruksingenieur på grund af Konungens Befallningshafvandes här nedan intagna föreordnande vid Frötorp i Fulkings Skifte socken för att hålla syn rörande vattenafledning; och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser tillstädeskommit:

den ene sökanden till förrättningen Hr Carl Heyman Värnik samt af icke sökande Aug. Johansson ---

Egenskap af gode män hade på förrättningsmans kallelse infunnit sig Svante Jonasson Bänatorp Algutstorps socken och Andreas Svensson Kettlingabo, Ljurs socken.

§7. Den 20 juli 1896 inställde sig åter undertecknad förrättningsman vid Frötorp ---

På kallelse af förrättningsman hade såsom tvistande godemän infunnit sig hemmansägarne A. M. Johansson Ahnet, Svinnestad socken och Andreas Svensson Kettlingabo, Ljur socken.

---

§19. Den 30 December 1896 inställde sig åter undertecknad, förrättningsman, denna gång i Värgårda hotell för att fortsätta den båda syneförrättningen rörande reglering af Svartån ---

---

§25. Till att omhändertaga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lofliga medel bringa det till snarast möjliga fullbordan utsågs en bestyrelse af följande intressenter:

hr. Carl Heyman Värnik
" Stadsfiskal G. Nilsson Alingsås.
" Aug. Johansson Frötorp
" Aug. Andersson Degrabo
" Adg. Andersson Rensviret samt såsom suppleanter hr Johan Karlsson Björkholmen och hr Carl Andreasson

Rensirst Västerg och uppdrogs åt denna styrelse att så snart alla hinder för företagets genomförande voro undanröjde gå i författning om sökande af odlingslån till företagets utförande, att lyfta och kvittera lånet samt vidtaga alla övriga åtgärder för sakens framgång.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz
A. M. Jonsson Andreas Svensson
m. k. å. p.

Rätt utdraget styrker:
H. Steinmetz

1456/99

Till
Kgl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

I skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgslän af den 16 Juni innevarande år har Kgl. Styrelsen infordrat deri upptagna handlingar för lyftande af begärdt odlingslån till dikning af Svartån i Kullings Skäfve, Tollestad och Bergstena socknar af Kullings härad och Elfsborgs län.

Med anledning häraf och jemte bestyrelsen anmodat mig att biträda arbetsledare får jag härmed ärvördigast medsända det jag åtagit mig äfven uppdrag.

Derjemte får jag med afseende på samma sak härmed afgifva följande

Intyg

Gräfningsarbetet för regulering af Svartån med tillhörande å är påbörjadt och har fortskridit på följande sätt.
2/3 af afstuppet A-B-C är upptagen, motsvarande enligt

		Kostnadsförslagets anslag	816:00
hela afstuppet	C-D	" "	1972:00
½ af afstuppet	R-T-U	" "	125:00
2/3 — " —	U-W	" "	350:00
tillkommer 15 %		" "	639:00
		Summa Kronor	4902:00
		Öfverensstämmer	4902:00

Öfverfört — 4902:00.

derjemte är att räkna:

Slösen för vattenverket 3600:00.

förrådskammare, kostnad, ränta, process. 4000:00

Summa Kronor: 12,502:00

Arbetet har fortskridit under ovanligt gynnsamma väderleksförhållanden, så att den bestyrelsen är angelägen att få arbetet färdigt så fort som möjligt under det att grunder förhanden finnas att i förening med flere pågående mera försvårande arbeten i orten, dagsverkspriserna nästa år gärna skola bliva högre än hittills, så är det arbetet redan förenlett utbetalande af återstående lånet får jag vördsamt tillstyrka bifall till bestyrelsens anhållande att få genast lyfta 4/5 af lånet eller (20,000) tjugutusen Kronor. Göteborg den 21 Juli 1899.

H Steinmetz

2413/00

Syntyg om pågående reglering af Svartåns inom Kullings-Skifte, Bergslags och Fullestads Socknar i Kullings Härad af Elfsborgs Län.

Med hänvisning till den af Kgl Majt gillade plenar- och till nedanskilda dag fögående afslopp upptagne afloppet A-B-C-D-E-F-G-H-J: längd 5,305 mtr.; enligt kostnf. kr 12501:00

C-R-R'	—"—	714 —"—;	—"— 830:50
R-T-U	—"—	376 —"—;	—"— 255:00
U-V	—"—	483 —"—;	—"— 507:50
B-Q	—"—	1,034 —"—;	—"— 935:50
F-Z	—"—	1,300 —"—;	—"— 1,190:00
G-A	—"—	560 —"—;	—"— 675:00
H-A'	—"—	758 —"—;	—"— 961:50
L-F'-H'	—"—	1,195 —"—;	—"— 1,752:00
D'-D"	—"—	126 —"—;	—"— 157:50
Summa	—	11,851 mtr.;	Kron: 19,775:50

lägges härtill enligt Kostnadsförslaget 10% för "Oförutsedda" — 1,977:55.

samt nettobeloppet andel eller 2/3 af jordersättning åt arbetsförtagaren m. m. (enligt Kostnadsförslaget 6581:60) — 4387:74

så nettobeloppet för det verkställda arbetet summa Kronor 24,140:77

utom lösen för vattenverket 3600 Kronor.

Arbetet har tillförsäkrats vederbörligen varit att vinna, till heder för entreprenören. Göteborg d. 24 Okt 1900.

H Steinmetz.

Vand.

Arb. ytan 19/5-99
Kontrakt 5/8 99
Ber. kostn. = 43.800 kr.

Lån: 24.900+4.500=29.400 kr.
Utlagt: 19.900. (ord. upplåt).

Enär kostnaden för det utförda arbetet, tillsammans med andra utgifter blott uppgår till C:a 29.700 kr., anse intressenterna blott berättigade att lyfta C:a 19.900 kr. emedan den mot utlagan svarande delen af lånebeloppet. — Som de redan lyftat 19.900 kr., kan således ej mer utbetalas.

Stockholm den 17 Dec. 1900.
Emil Pålsbrant