



Akt nr:

P-E1a-0074

AU$P-E1a-0074

5.

2215/00

P 2*0074

Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:t den 27 Juli 1900 i och för vattenafledning och delvis odling af vattenskadad mark tillhörande hemmanen Gevsentorp, Ölanda södra och norra fjälsegård, Ölanda Högen, Ölanda Norrgård, Starkärr, Svenstorp och Krokstorp i Starkärr socken och Ale härad Elfsborgs län, enligt en af Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Tretusensjuhundra (3700) kronor, att utgå af 1900 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll

(Jemväl enligt tillhörande bilaga skrifvelse samma dag protokollerad 27/28 11 1899.)

af den 27/5 1898, §6, ad 26/10 1898, §25 af interessenterne valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Majt och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederlöfvande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kongl. Majt pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 Juni 1901 och fullbordade de senast den 1 September 1902 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1905 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna göras, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår oguldem vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse utan dertill erhållen vederbörlig

tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordadts,

eller om, innan vattenafledningens-, afdikningens- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemmman, hvilka för återbetalningen skola ansvara Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid ställd,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd.

Det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återförda hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda

lyftade och återburna medel jemväl erläggа fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjenstemman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afsemma uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret företes intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så

mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledmings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen återlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande ~~och~~ kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånebeloppet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Gurentorp den 26 Oktober 1900

Anders Jonas Jon Alfred Hansson
egen fjärdedel mtl Gurentorp egen 7/8 del mtl, Ölanda Norra fjärdegård

Teodor Toresson
egen 1/10 mtg Gurentorp

Bolagsmens nuvarande bevandter

Att Anders Jonasson Alfred Hansson Teodor Persson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intygar. Gurentorp den 26 Oktober 1900

Albin Svensson
Hemmansägaren
Ölanda

Sigurd Jakobsson
Hemmansägare
Ölanda

Med stöd af Kongl.

Kreforet den 17 juli 1900 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 8 December 1900.

Sandberg

A. H. Edenblad

P 2*0074

Elfsborgs Län Odlingsfonden

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 27 Juli 1900 nådigst fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 26 September 1900

På Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

A. F. O. Cederberg F. H. Hedenblad

221/00

12.01/99

Vattenafledning

inom

Gyventorps nr. 5 hemman

i

Starrkärr socken, Ale härad


Från de med Kgl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens dijeii granskade Handlingarne rörande ofvanstående företag är afskrift

H. Steinmetz.

(Ritningen påskrifter som förut)

Här bör en karta.

Generalkarta



Skala - 1:100.000

H. Stenmetz f. 1899.

1201
99

Betänkande och kostnadsförslag för vattenafledning inom hemmanen Gusentorp, Ölanda södra och norra Fjälsegård, Ölanda Högen, Ölanda Norregård, Starrkärr, Svenstorp och Krokstorp i Starrkärrs socken, Ale härad och Elfsborgs län; i enlighet med instruktionen af den 11 Februari 1896 upprättade i Februari 1899.

På ansökning, dagtecknad den 11 November 1897, af Victor Jonsson och Anders Jonasson i Gusentorp utfärdade vederbörande Konungens Befallningshafvande förordnande den 2 Juni 1898, på grund hvaraf syndförrättningen handlades i öfverensstämmelse med gällande dikningslag; första sammanträdet hölls den 24 Maj 1898 och slutsammanträdet den 26 Oktober samma år i Redan vid första sammanträdet gjorde en del intressenter gemensam sak med sökandena, som synes af bilaga N:o 6 i förrättningsprotokollet (bilitt D) och då frågan att söka lån ur odlingsfonden förekom voro de flesta delegarne, egande omkring 95 % af hela den uppskattade arealen, eller omkring 98 % efter upp-

97,784 %

skattningen öfverens härom. Förrättningen har tagit åt sig laga kraft utan att hafva varit öfverklagad.

a) I frågavarande afdikningsområde, beläget strax öster om Starrkärrs kyrka, är till största delen vedan förut odladt. Markens naturliga beskaffenhet är öfvervägande mycket god ehuru afdikningen är ytterst ofullständig. Jordmånen består mesta dels af 1,5-4 dm. god mylla på lera, hvilket föranledt förslaget att odla en stor del af odlingsmarken. Lånesökanden tillhörige egofigurerna 135, 136, 138, 141, 142, 147, 148, 149, 150, 151 162, 163, 164, 166, 170, 171, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198 tillsammans 0,96 hektar må vara befriade från odlingstvång et, huvudsakligast på grund af dessa egofigurers för odling mindre lämpliga läge

Den i företaget ingående arealen specificeras sålunda:

åker		26,78 hektar
odlingsmark som skall odlas	4,48	"
mark som ej skall odlas	1,24	32,50 hektar
impediment		3,42 "
	Summa	35,92

Ehuru genom arbetets utförande fastländighet påtagligen i viss mon minskas, afses härmed intet anslag från fastfonden.

Af bifogande gräfningslista (bil N:o 1) och deri befintliga hydrometriska beräkningar, hvartill i öfrigt hänvisas, synes, att flodom-

inga

nådet, i hvilket inga sjöar, hvar-
af torrläggningen kunde vara be-
roende, utgör 850 hektar. Med en
afrinning af 1 sekundliter pr hektar,
som på dessa trakter af kal natur
och stora höjdskilnader samt myc-
ken nederbörd anses böra använ-
das vid dylika beräkningar, får
man 0.85 kubikmeter att afföra pr.
sekund, hvilket förhållande, som
synes i afvanvämnda gräfnings-
lista, framkallar en bottenbredd
af 0.5 meter. Vattendragets förän-
dring har ingen inverkan på ne-
danför liggande vattenverk.

c) Afloppens dimensioner återfinnas
i gräfningslistan (bil № 1).

d) Trenne egovägsbroar af enklaste be-
skaffenhet samt en byggdevägsbro
af trä på stenlandfästen, hvilan-
de på rostbädd skola omläggas.

e) Odlingen af den mark, som skall
omdanas till åker, sker helst me-
delst plöjning på de delar af od-
lingsfälten, som äro fria från stub-
bar och rötter samt ej allt för tufvi-
ga; der åter detta är förhållandet,
tillgripes djupbackning. Bränning
måste, såsom förderfvande det på
växtnäringsämnen rikaste öfre
myllagret, omsorgsfullt undvikas.
Påföljande vår gödslas med kali
och superfosfat, hvarefter, sedan
fälten grundligt harfvats, desam-
ma besås med hafre till hvilken
om möjligt ytterligare gifves

en öfvergödning af något amoniakhaltigt, utsätt i flere omgångar med en till två veckors mellantid, sedan hafren kommit upp. Ännu en hafreskörd får tagas, sedan kunna fälten komma i sambruk med den öfriga åkerjorden, hvarvid dock bör införas en ordnad växtföljd af exempelvis 1) tvåda; 2) höstsäd, gödslad; 3 och 4) 2 års vall, som andra året tidigt upplöjes; 5) vårsäd; 6) rotfrukter; gödslade samt 7) vårsäd.

f) Arbetsplan

Vattenafledningen bör utföras på två år sålunda att:

det första året gräfves stäckan F-E 8 samt ombyggas bygdevägsbron derstädes motsvarande jemte försträttningskostnad enligt kostnadsförslaget omkring kr — 1850

det andra året upptages återstoden af huvudafloppet 8-D-C-B-A samt alla bikanalerna C C+ 50 m, H-D, B-K-L, K-M, samt utgifvas ersättning för jord till afloppens utvidgning motsvarande enligt kostnadsförslaget omkring — kr — 1950

tillsammans kr. 3800

Odlingen med tillhörande tegdikning äfvensom för

2+3

bättrad tegdikning å
nedan odlad mark verk-
ställes under derpå föl-
jande tre år med om-
kring 1/3 hvartdera året
eller tillsammans - kr- 1308:00

Summa kronor 5108:00

g/ Strax norr om ändpunkten för
detta vattenafledningsföretag eller
vid landsvägsbron vid Svenstorp
vidtager ett nyligen utfördt och
med lån från odlingsfonden un-
derstödt vattenafledningsföretag,
nemligen Grosjöns reglering, hvil-
ket företag är fullbordadt och har
utförts till intressenternas fulla be-
låtenhet. Dessutom torde inom
året inkomma ~~xxx~~ förslag till
torläggning af vattensjuk mark
inom Knapetorp m. fl. hemman i
Starrkärrs socken omkring 2 kilo-
meter nordvest härifrån.

A/ Öfversigtskartan i skala af 1:100,000,
utvisande genom en uppdragen
sammanhängande blå linea af-
dikningsföretagets nederbördsom-
råde samt med gul färg afdik-
ningsområdets ungefärliga sträc-
kning och läge, är upklippt ur det
topografiska kartebladet "Borås"

B/ Egobeskrifning öfver afdikningsom-
rådet öfverensstämmande
med den i lagen ordning upp-
rättade jordvärderingslängden
(bil N:o 14), upptar de i företaget

ingående hemmanens och lägenhe-
ternas namn och innehafvare, de o-
lika egoslagen och deras förbättrings-
värde; hvarjemte deri angifves vär-
det af den förbättring, som vinnes
särskildt genom afdikningen och
särskildt genom odlingen; allt i
öfverensstämmelse med formulä-
ret bil litt A och B.

Ca) Plankartan i ett kartebblad och ska-
la af 1:4000 upptager afdikningsom-
rådet, sådant det vid undersök-
ningen befunnits, samt är för-
sedd med olika beteckning för de
olika egoslagen. Fixpunkter fin-
nas införda och äro utmärkta
med ett kors (+). De föreslagna
afloppen äro uppdragna med två
parallella röda linier och litterera-
de samt afvägningspålarnes
nummer utsatta.

Cc) Längdprofilen med samma längd-
skala som plankartans eller 1:4000
samt med en höjdskala af 1:100
äro uppdragne på samma blad
som plankartan; äro försedde
med olika färgbeteckning för
olika jordarter, bottenlinier med
utsatte lutningsanlag, littera och
afvägningspålarnes nummer samt
högvattenytor före och efter före-
tagets utförande, gräfningsdjup
vid hvarje pål samt fixpunkter,
till såväl utseende som läge
och höjd öfver profilens jemförel-
seplan beskrifne samt utsatte

till efterrättelse vid gräfningen.

C) Tvärsektioner äro upprittade vid längdprofilerna och i samma skala, som deras höjdskala eller 1:100 samt med mått påskrifna.

D) Kostnadsförslag särskildt för vattenafledningen och särskildt för odlingen och tegdikningen bifogas (bil litt C), allt i öfverensstämmelse med formuläret bil litt C.

E) Protokoll öfver den lagda syneförrättningen, upptagande hvad i saken anförts, afhandlats och beslutats, bifogas under bil litt D.

Enär företaget är beläget i odlad och bebygd trakt, cirka 8 kilometer från jernvägsstation, enär den förut odlade vattensjuka jorden, som är af synnerligen god beskaffenhet, gränsar intill och delvis ingår i cirkulation med den öfriga åkerjorden, hvaraf önskvärdheten af fullständig torrläggning blir så mycket större, enär den till odling föreslagna marken också är af mycket god beskaffenhet och slutligen enär vinsten är beräknad till 11685,00 kronor, då kostnadsförslaget för vattenafledningen och odlingen endast beräknas uppgå till 5108,00 kronor,

så tillstyrkes arbetet till utförande och föreslås i underdånighet ett lån ur odlings

fonden, motsvarande låntagarnas andel af kostnadsförslaget för vattenledningen, eller 3725,00 kronor.

Göteborg i Februari 1899.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Bilaga N:o 1

Gräfningslista

A) Hydrometriska beräkningar

Vattensamlingsområdet = 850 hektar
Afrinning på hektar = 1 sekundliter
Vatten att afföra pr sekund = 0,85 kub.m.
n = 0,0272
Relativa fallet (J) = 0,5:1000
Slänt = 1 på 1,5
Vattendjup = 1,0 meter
Bottenbredd = 0,5 "

B) Kanaldimensioner

Kanalens N:o o. littera	Afstånd	Djup	Bottenbredd	Bredd	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Huvudafloppet			litt	A-B-C-D-E-F	
A		1,35	0,5	4,55	Slänt = 1 på 1,5
1	100	1,40	"	4,70	
2	100	1,35	"	4,55	
3	100	1,50	"	5,00	
B	70	1,65	"	5,45	
4	30	1,55	"	5,15	
5	100	1,50	"	5,00	
D=6	100	1,50	"	5,00	
7	100	1,60	"	5,30	
8	100	1,70	"	5,60	
9	100	1,60	"	5,30	
10	100	1,60	"	5,30	
11	100	1,60	"	5,30	
12	100	1,40	"	4,70	
13	100	1,60	"	5,30	
14	100	1,45	"	4,85	
15	100	1,65	"	5,45	
16	100	1,60	"	5,30	

1.	2.	3.	4.	6.	6.
17	100	1.30	0.5	4.40	
18	100	1.30	"	4.40	
19	100	1.50	"	5.00	Genom berget göres botten-
20	100	1.35	"	4.35	bredden = 1.5 meter och slän-
21	100	1.36	"	4.55	ten = 1 på 1.5
E-21A	50	1.25	"	4.25	
XXII	50	1.40	"	4.70	
XXIII	100	1.35	"	4.55	
XXIV	100	1.45	"	4.85	
XXV	100	1.50	"	5.00	
XXVI	100	1.35	"	4.55	
XXVII	100	1.20	"	4.10	
Afloppet		litt	C-G+50 m		Slänt = 1 på 1.25
C	-	1.50	0,30	4.05	
30	95	1.35	"	3.68	
29	100	1.40	"	3.80	
28	100	1.40	"	3.80	
G	100	1.35	"	3.68	
G+50	50	1.35	"	3.68	
Afloppet		D-H			Slänt = 1 på 1.25
D	-	1.50	0,30	4.05	
32	60	1.40	"	3.80	
33	100	1.35	"	3.68	
H	100	1.35	"	3.68	
Afloppet		litt	B-K-L		Slänt = 1 på 1.25
B	-	1.65	0.30	4.43	
22	100	1.50	"	4.05	
K(23)	100	1.85	"	4.93	
23a	40	1.20	"	3.30	
24	60	1.30	"	3.35	
24a	60	1.35	"	3.68	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
25	40	1,25	0,30	3,43	
L 26	58	1,30	"	3,55	
Afloppet		litt	K-M		
K	–	1,20	0,30	3,30	
M	87	1,20	0,30	3,30	

Den uppkastade dikesbanken får icke qvarligga närmare än 1.5 meter från den nya kanalkanten och icke gifvas brantare lutning mot afloppet än afloppets egen sida. Genomstick göras i dikesbanken på hvarje 50 meter eller närmare, om så erfordras för vattnets fria afloppp från sidorna. Till ledning vid arbetets utförande äro inhuggna 3 fixpunkter med det läge i plan och profil som synes af hitkörande karta.

Göteborg i Februari 1899

H. Steinmetz

Bilaga Litt A

Tabell

	Hela afdikningsområdet				Länesökandenas andel			
	Areal Har		Värde Kr.		Areal Har		Värde Kr.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:			11857				11701	
Åker	26	78	11821		26	37	11671	00
Äng och odlingsmark	5	72	1925	50	5	25 40	1804 1844	50 50
Summa	32	50	13758	50	31	63 77	13515	50
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:			13776	50			13505	50
Åker, (förbättrad genom torrläggning)	26	78	20206 - 20126		26	37	4 19920	00
" (förut äng eller odlingsmark)	4	48	1304 3269	50	4	44	2292 32 45	25 50
Äng (förbättrad genom torrläggning)	1	24	8 708 630	50 50	0	82 96	473 526	50 50
Summa	32	50	25414	00	31	63 77	24983	25
			23458 -				24945	25

Göteborg i Februari 1899
H. Steinmetz

11,439.75
1292.25
10,147.50

i länsoh | ansökn | fört
0,52 | 86
aker
0,71. | 116.

Bilaga Litt B
Egobeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående, länesökandena tillhöriga hemman

Hemmans och innehafvares namn	Areal								Jordförbättringens värde genom afdikningen				Jordförbättringens värde genom odlingen			
	Åker		Äng som kan nyttjas till bete		Äng som kan nyttjas till slåtter		Annan mark		Åker, till odling förslagen äng eller odlingsmark		Äng och annan mark		Åker		Äng och annan mark	
Gunventorp, Teodor Torvesson	1	81	—		0	60	—		231	50	649	00		132	72	
d:, Anders Jonasson	2	45	—		0	33	—		132	00	932	00		107	76	
d:, Johan Johansson	3	75	—		—		—		—		1404	00		89	63	
d:, Victor Jonsson	4	46	—		—		—		—		998	00		106	37	
d:, Albert Svensson och Ida Svensdotter	5	05	—		0	20	—		20	00	660	00		150	53	
Ölanda södra fjälsegt. Johan Torstensson	1	90	—		0	75	—		337	50	785	50		157	24	
d: södra norra d: Johannes Johansson	2	61	—		0	04	—		14	00	1154	50		68	34	
d: norra d: August Jakobsson	1	13	—		—		—		—		513	00		37	00	
d: " d: Alfred Hansson	0	37	—		0	91	—		411	50	185	00		144	32	
d: " d: Albert Svensson	0	25	—		0	02	—		6	00	92	00		8	95	
d: Högen Anton Börjesson	0	37	—		0	16	—		72	00	155	00		32	70	
d: d: Anders Jonsson	0	33	—		—		—		—		92	50		7	89	
d: d: Nolg. Alfred Andreasson	0	15	0	09	0	11	—		38	50	51	00		19	98	
d: Nolgt. Edv. och Aug. Anderssöner	0	16	—		—		—		—		41	00		3	82	
d: d: Johan Augustsson	0	01	0	02	—		—		—		5	50		0	24	
d: d: Erik Olsson	—		—		0	11	—		27	50	—			16	40	
d: d: Johan Johansson	0	07	0	04	—		—		—		29	50		1	67	
d: d: Edvard Andersson	0	35	0	10	0	17	—		68	50	169	50		33	71	
Öfverföres	25	22	0	25	3	40			1359	00	7887	00		1109	67	

	Öfverfördt	25	22	0	25	3	40			1339	00	7887	00		1109	67
Starrkärr	August Jonsson	—		0	24	—	—			—		47	00			
~~Starrkärrs prestg~~	~~Prosten~~ Flygsit *)			0	14	—	—			—		~~28~~	00			
Svenstorp	Albin Karlsson	0	20	0	18	0	50	—		159	00	104	00		79	34
d:o	Edvin Andreasson	0	10	0	08	0	07	—		24	50	59	00		12	83
d:o	Alfred Andreasson	0	02	0	07	—		—				31	50		0	48
Krokstorp	Vestergd Alexis Hansson	0	32	—		0	13			39	00	128	00		27	04
d:o	d:o Hans Larsson jemte sonen Alfred Hansson	0	51	—		0	34	—		115	00	194	50		62	89
	Summa	26	37	~~9~~ 8247		4	44			1696	50	~~8479~~ 8431,00	00		1293	25

Göteborg i Februari 1899 10.147.50

H. Steinvretz

Bilaga Litt C

Kostnadsförslag

Linje Pålnr:	Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à Kr	Kostnad		Summa	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9
		I Vattenafledningskostnad						
		Hufvudafloppet A-B-C-D-E-F						
A-B	370	Gräfning i lera kubikm.	500	0.30	150	-		
B-D	230	d:o i d:o d:o	360	0.30	108	-		
D-14	800	d:o i d:o d:o	950	0.30	285	-		
14-E	750	d:o i d:o d:o	650	0.35	227	50		
		d:o i d:o stenbl. d:o	150	0.75	112	50		
		Bergsprängning d:o	11	5.00	55	-		
E-F	640	Gräfning i lera d:o	750	0.30	225	-		
3+80-5+80	200	Borttagande af en vall å vestra sidan af afloppet längdmeter	200	0.15	30	-		
6-6+70	70	d:o d:o östra sidan d:o	70	0,15	10	50		
		Tvenne egovägsbroar af enkla re beskaffenhet			100	-		
		En trygdevägsbro af trä på sten landfästen hvilande på rustbädd			400		1703	50
		Öfverföres						

*) För den kostnad som enligt förbättringsvärdeanslaget belöper å denna mark, är lån icke anvisadt. Mot lånebeloppet svarande summor äro antecknade med röd färg.

A Ekdahl

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Öfverförd						
Afloppet C-G + 50 meter								
	445	Gräfning i lera kubikm.	900	0.30	270	-	270	-
Afloppet H-D								
	260	Gräfning i lera kubikm.	700	0.30	210	-	210	-
Afloppet B-K-L								
	458	Gräfning i lera kubikm.	1000	0.30	300	-		
		En egovägstrumma af enk. lare beskaffenhet			50	-	350	-
Afloppet K-M								
	87	Gräfning i lera kubikm.	175	0.30	52	50	52	50
		Tillkommer för förrättnings. kostnad, arbetstillsyn, vedskaffning, slitning, oförutsedda händelser m. m. omkring 20 %					2586	-
							502	55
		Ersättning för jord till afloppen (Bil № 15)					211	45
		Summa för vattenafledningen	kronor				3300	-
		Sedan entreprenadauktion blifvit hållen och ingen entreprenör kunnat anskaffas för billigare pris än 3000 kronor för gräfning, sprängning och kroonbyggnader, ithy att orten lider brist på arbetsfolk och detta förhållande antagligen kommer att fortfara, då en jernvägsbyggnad pågår i närheten, så har besiktningsmannen ansett att ofvanstående kostnadsförslag ökas						
		Öfverföres						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Öfverfördt						
		sålunda						
		Afloppen A-M			3000	00		
		tillkommer för förrättnings-						
		kostnad m.m. omkring 20 %			588	55		
		Ersättning för jord till afloppen			211	45	3800	00
		II Odlingskostnad						
		För odling af ~~4.48~~ 4 hektar torr-						
		lagd äng och odlingsmark						
		medelst djupbackning						
		eller plöjning per har		100.00	~~448~~ 4	00		
		För tegdikning af samma						
		areal på i allmänhet 20						
		m:s afstånd, 0,8 m:s djup, 0.2						
		m:s bottenbredd och 1,0 m:s						
		dagbredd; gräfning i lös						
		jord kubm.	1100	0,20	220	-		
		För förbättrad tegdikning						
		å ~~24.18~~ 25,37 hektar åker med nyss-						
		nämnde dimensioner, 6400						
		kubm. hvaraf hälften ut-	3150		630		1294	
		föres med kubm.	~~3200~~	0.20	~~640~~		~~1308~~	
		Summa vattenaflednings-					5094	
		och odlingskostnad					~~5108~~	

Göteborg i Februari 1899

H. Steinvetz

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats för

vattenafledningen till Kronor ____ 3.800 -

odlingen " ____ 1294 -

Summa Kronor 5.094 -

O. Ekdahl

Byråingeniör

Bilaga Litera D

År 1898 den 24 Maj inställde sig undertecknad landtbruksingeniör på grund af Landshöfdinge-Embetets förordnande vid Guventorp i Starkärr socken för att hålla syn rörande vattenafledning och hade efter utfärdade kungörelser (bil. N:o 1) och kallelser infunnit sig sökandena till förrättningen Viktor Jönsson och Anders Jonasson i Guventorp, samt af icke sökande intressenter Johan Johansson och Teodor Torsson Guventorp, Albin Carlsson Svenstorp, Edvard Andersson Ölanda Nygård, Alfred Andreasson och Anton Börjesson Ölanda Högen, Johan Torstensson, Alfred Håkansson, August Jacobsson och Johannes Johansson Ölanda Frälsegården.

I egenskap af godemän hade på kallelse af förrättningsmannen infunnit sig nämndemannen Rob. Ahlberg Skepplanda Elfängen och Aug. Olsson Grunhed Starkärr socken.

§ 1.

För de anteckande upplästes ansökningen om förrättningen med

thy åtföljande resolution om dess uppläsande (bil Nris 2,3,4.).

§ 2.

På fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsmannen eller godemän svarades nej och visste sig ej heller syssemännen stå i jäfsförhållande till någon af parterne.

§ 3.

Förevisades den karta öfver det vattenskadade området som förrättningsmannen sedan det förberedande sammanträdet den 29 Mars (bil N:o 5) låtit uppgöra. Det omfattade en areal af omkring 70 tunnland med ett genensamt huvudafloppp på en längd af omkring 2200 meter; några sidoafloppp synnes derjemte behöfliga. Aldra största delen af området var odladt, ehuru afdikningen var otillfredsställande, berocende på att fallet i huvudafloppet var obetydligt och dimensionerna i öfrigt otillräckliga. Den vattenskadade marken var af bästa beskaffenhet såsom bestående af 2-4, i medeltal 3 decimeter mylla eller bermylla på lera.

§ 4.

På fråga af förrättningsmannen yttrade de båda sökandena att de önskade vattenafledningen genomförd så att full torrläggning vunnes för deras marker, de voro villige deltaga i kostnaden derför efter vunnen förbättring

men yrkade att äfven öfrige intressenter skulle i företaget deltaga efter vunnen förbättring.

§ 5.

Efter någon öfverläggning enades sig samtlige nuvarande intressenter om att förena sig med sökandene och uppsattes derom en särskild afhandling i författningsenlig ordning (bil Nr 6.).

§ 6.

Till att omhänder taga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snaraste möjliga fullbordan utsågs en bestyrelse af följande intressenter.

Victor Jönsson Gurventorp
Anders Jonasson d:o
Johannes Johansson Ölanda norra och södra Fjälsegård samt såsom suppleant
Alfred Hansson Ölanda norra Fjälsegård.

§ 7.

Det meddelades att den i dikningslagen föreskrifna dubbla jordvärdeökningen till utrönande af hvarje delegares andel i företaget och kostnaden derför nu skulle verkställas hvarefter, sedan kostnadsförslaget för det hela blifvit uppgjordt, häfdeförteckningen blifvit uppgjord och hvarje delegares andel uträknad, nytt sammanträde skulle utlysas för frågans vidare behandling.

§ 8.

Det tillkännagafs att dagens protokoll skulle uppläsas imorgon kl 10 fm.

§ 9.

Den 25 Maj 1898

Sedan syneswännen vandrat öfver fältet uppdattes af dem och afsades följande

Utlåtande

Sedan Edvard Andersson Ölanda Norrgård och Albin Carlsson Svenstorp förenat sig med sökandena till förrättningen så måste synemännen taga hänsyn till deras yrkande att åfven de skulle få sina marker torrlagda. Men som undersökningen ej var utsträckt öfver deras marker, emedan de vid förrättningens början icke voro sökande, så skulle nu förrättningsmannen gå i författning om utsträckning af undersökningen så långt som till början af det aflopps dike, som tillhör den med statsbidrag understödda regleringen af Grosjön, hvilket dike är beläget öster om byn Grolanda. Derefter skulle nytt sammanträde utlysas för frågans vidare behandling;

afsagdt; dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Rob. Ahlberg. August Olsson.

§ 10.

Sedan intet vidare var att för dagen till protokollet anteckna upplästes protokollet och upplöstes sammankomsten.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Rob. Ahlberg August Olsson.

§ 11.

Den 10 Augusti 1898 inställde sig åter undertecknad förrättningsman vid Gurentorp för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande vattenafledning; och hade efter utfärdade kungörelser (bil N:r 7) och kallelser tillträdeskommit följande parter

För Gurentorp Viktor Jönsson, Th. Jönsson och Andr. Jonasson;

För Ölanda södra fjälsegård Johan Torstenson;

För Ölanda norra fjälsegård Alfred Hansson;

För Svenstorp Albin Carlsson;

För Erckstorp Hans Larsson;

I egenskap af godemän hade på kallelse af förrättningsman infunnit sig vid förra sammanträdet tillfrågade nämndemän Rob. Ahlberg Skepplanda, Elfängen och Aug. Olsson Grunhed Starrkärr socken.

§ 12.

Sedan förra sammanträdet hade förrättningsman låtit upp-

rätta plan och profilkarta öfver den vattenskadade marken så långt som till landsvägsbron vid Svenstorp, i öfverensstämmelse med synemännens utlåtande af den 25 Maj innevarande år, § 9 af detta protokoll; Kartan förevisades.

§ 13.

Höfden justerades på det sätt att på kartan utvisades hvarje intressents ägolott i den vattensjuka marken; och befanns vitan anmärkning.

§ 14.

Det tillkännagafs att den i gällande författningar föreskrifna dubbla jordvärderingen, till utrönande af uppkommande jordförbättringsvärde genom afloppets upptagande så långt som i utlåtandet här ofvan är omnämndt, nu skulle företagas, hvarefter sedan äfven detta jordförbättringsvärde blifvit intaget och kostnadsförslag för afloppets fortsättning till landsvägsbron vid Svenstorp äfven blifvit beräknadt, nytt sammanträde skulle utlysas för förrättningens afslutning.

§ 15.

Med afseende på afloppets läge framstäldes följande yrkanden:
1) Hufvudafloppet skulle från förrättningen punkten 3a, mellan Anders Jonasson och Johan Johansson i Svenstorp fortsättas uppåt till Albert Svens-

sons och Ida Svensdotters hemmans nedströmsgräns punkten O. Från nyss nämnda punkt 3a skulle en sidogren fortsättas till punkten 236 i gränsen mellan Johan Johansson och Victor Jonsson Surentorp å ena sidan samt Alfred Hansson, August Jacobsson, Joh:s Johansson och Johan Torstensson alla i Ölanda å den andra sidan. Från punkten 23 på detta afloppe i gränsen mellan Victor Jonsson och Johan Johansson skulle utgå en sidogren till punkten 26 i nyssnämnda Albert Svenssons nedströmsgräns i det läge som af kartan synes.

N. 6?

Från punkten № 7 å huvudafloppet enligt kartan skulle utgå ett afloppe öfver punkterna 31, 30, 29, 28, 27 till 27a i Johan Torstenssons Ölanda nedströmsgräns. Och slutligen skulle ett afloppe tvärt öfver Anders Jonassons skifte, läget 34, 33, 32 utledas till huvudafloppet utefter Teodor Torssons egogräns, läget 32-6.

§ 16.

Sedan intet vidare var att för dagen till protokollet anteckna upplästes protokollet och upplostes sammanträdet.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Rob. Ahlberg. August Olsson.

§ 17.

Den 26 Oktober 1898 inställde sig åter undertecknad förrättningsman vid Gurentorp för att fortsätta den lagda syneförrättningen rörande vattenafledning; och hade efter utförda kungörelser och kallelser (bil Nris 8, 9) tillträdeskommit följande intressenter och ombud

från Gurentorp Anders Jonasson, Theodor Jonsson, Johan Johansson, Victor Jonson och Albert Svensson.

från Öl. södra Fjälsegård Johan Torstensson, Johannes Johansson.

" norra Fjälsegård Aug. Jacobsson, Alfred Hansson, Albert Svensson;

från Öl. Högen Anton Börjesson, Anders Jonsson, Alfred Andreasson;

från Öl. Nolgård Edvard Andersson, Aug. Andersson, ofvannämnde Alfred Andreasson; Johan Augustsson, Erik Olsson, Johan Johansson;

från Starrkärr Aug. Jonsson, Sven Svensson, Ludvig Gustafsson;

från Svenstorp Albin Carlsson, Edvin Andreasson, Alfred Andreasson;

från Trokstorp Västergård Alexis Hansson, Hans Andersson, Hans Larsson jemte ofvannämnde Alfred Hansson Öl.

I egenskap af konsistoriiombud för Starrkärrs prestgärd anmälde sig vicepastorn hr C. J. Lindblad enligt förordnande (bil № 10).

Såsom godemän hade på kallelse af förrättningsman infunnit sig vid förra sammanträdet biträdande nämndemän Ahlberg och Aug. Olsson Grunhed.

§ 18.

Något jäf emot förrättningsman eller godemän förekom icke heller nu.

§ 19.

Upplästes sammandraget efter den hithörande häfdeförteckningen (bil № 11) hvaraf framgick att hela arealen af förbättrad mark utgör 35 har 92 ar inberäknadt 1 har 24 ar som åtgår till afloppet. Förbättringsvärdet var uppskattadt till 10,377 kronor 50 öre. Den beräknade kostnaden utgjorde, inbegripet ersättning för jord till afloppen utöfver nuvarande bredd, 3300 kronor.

§ 20.

Sedan ingen anmärkning framstalts emot den framlagda planen tillfrågades enhvar af de närvarande om de önskade söka lån ur odlingsfonden till företagets utförande. Denna fråga besvarades med ja af följande intressenter och ombud.

för Gurentorp Anders Jonasson
Theodor Torsson
Johan Johansson
Victor Jonsson
Albert Svensson

för Öl. södra Fjälsegård Johan Jonsson
Johannes Johansson
" " norra " Aug. Jacobsson
Alfred Hansson
Albert Svensson
för Högen Anton Börjesson
Anders Jonsson
Alfred Andreasson
" Nolgård Edvard Andersson
Aug. Andersson
Alfred Andreasson (Högen)
Johan Augustsson
Erik Olsson
Johan Johansson
för Starrkärr Aug. Jönsson
Konsistorii ombudet
för Svenstorp Albin Carlsson
Edvin Andreasson
Alfred Andreasson
Krokstorp Västergård Alexis Hansson
Hans Larsson samt ofvannämnde Alfred Hansson Öl. »

De tre intressenter som icke vilde söka odlingslån nemligen Sven Svensson och Ludvig Gustafsson Starrkärr samt Hans Andersson Krokstorp ansågo sig hafva alltför obetydlig del i företaget »

§ 21.

Konsistorii ombudet ansåg företaget nyttigt och önskade dess framgång; emedan bostället hade blott obetydlig del i företaget borde det dock för den goda sakens skull deri deltaga »

§ 22.

Ludvig Gustafsson Starkärr framhöll att afloppet i dess nuvarande läge icke utgjorde egogräns mellan honom och Alfred Andreasson Ölanda Nolgård, utan utgjordes egogränsen af den gamla nästan igenväxta krokiga strömfåran i Synemännen ansågo att sedan afloppet sedan var rätadt borde det icke nu åter göras krokigt, isynnerhet som frågan gälde en ytterst obetydlig areal. I förstande parter angående denna sak hänvisades att låta saken utredas genom en särskild landtmäteriförrättning.

§ 23.

Synemännen uppsatte och afgåfvo följande

Utlåtande (Bilaga № 12)

§ 24.

Till att emottaga handlingarne enligt föreskrifterne i § 50 i lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879 utsågs Andreas Jonasson Gurentorp, som ock utsågs till sysslomman enligt § 74 af samma lag.

§ 25.

Den bestyrelse som enligt § 6 af förrättningsprotokollet den 24 Maj 1898 valdes att omhänder taga detta vattenafledningsföretag erhöll nu sedan de flesta intressenterne beslutat att söka odlingslån, det särskilda uppdrag att söka lånet, lyfta och gottera detsamma samt i öfrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för företagets framgång.

§ 26.

Upplästes §§ 51 och 52 af ofta nämnda, nu gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Ale häradsrätt på det sätt och i den ordning som i de upplästa §§ är närmare tillkännagifvet.

§ 27.

Sedan intet vidare var att till protokollet antecknas förklarades förrättningen afslutad och upplästes protokollet.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Rob. Ahlberg. August Olsson.

Bilaga N:o 1

Upplåses från predikstolen i Starrkärs kyrka söndagarne 8, 15 och 22 Maj 1898.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Gurentorp, Ölanda m. fl. hemman i Starrkärr socken kallas härmed till sammanträde hos Victor Jonson i Gurentorp tisdagen den 24 innevarande Maj kl. 10 f.m.

Göteborg den 6 Maj 1898

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Upplåst i Starrkärs kyrka den 8/5 1898 (Cetygat)

Carl J. Lindblad

v. pl

Uppläst i Starrkärrs kyrka d. 15/5. 98 af
H. E. Fjobom
d: d: d: 22/5. 98 af D:o.

Bilaga N:o 2

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande öfver Elfsborgs Län!

Undertecknade egare af 1/5 mantal Gurentorp i Åhle Härad och Starrkärrs socken, får härmed vördsamt anhålla om biträde af Landtbruksingeniören Hrr H. Steinmetz under nästkommande år, för reglering af ett större vattendrag beläget emellan hemmanet Gurentorp samt Ölanda Norra och södra Frälsegårdarne, samt Ölanda Högen, i och för torrläggning af vattensjuka maders ordentliga odling och brukning.

Gurentorp den 11 November 1897.

Victor Jonsson
eges 1/10 mantal Gurentorp.

Anders Jonasson
eger 1/10 mtl Gurentorp
adress Nol järnvägsstation.

Förteckning öfver de personer som äro intresserade i omstående ansökan nemligen
Albert Svensson för 1/5 Gurentorp, Johan Johansson 1/10 Gurentorp, Tore Jonsson 1/10 Gurentorp, Johan Andersson egare af 3/8 mantal Ölanda södra Frälsegå. Alfred Hansson egare af 1/8 mantal Ölanda norra Frälsegå. August Jacobsson eger 1/8 Ölanda norra Frälsegå. Johannes Johansson egare af 9/16 å Ölanda Norra och Södra Frälsegå. Albert Svensson eger 1/4 mantal Södra Frälsegå. och Anton Börjesson för 5/16 mantal Ölanda Högen.

Bilaga N:o 3

Resolution

Inneliggande ansökan jemte denna resolution skall genom sökandenas försorg befordras till uppläsande från predikstolen i Starkärs socken kyrka; och åligger det öfrige vederbörande, dem förrättningen angår kon, att inom fjorton dagar från kungörandet, vid förlust af rättigheten att i frågan vidare höras, härstädes skriftligen yttra sig, huruvida de förena sig med sökandena i valet af förrättningsman i Wenersborg, i Lands-Kansliet, den 31 Mars 1898.

Ex officio
Mats Zachrison

Uppläst i Starkärs kyrka den 10 April 1898 betygar

Carl S. Lundblad
v. pr

Bilaga N:o 4

Resolution

Då öfrige vederbörande, öfver ansökningen hörde, icke haft att invända mot valet af förrättningsman, varder Landtbruksingeniören H. Steinmetz härigenom förordnad att den i bilagde handlingar omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som

bör öfver emottagandet hit insända bevis Tevensborg, i landskansliet, den 2 Juni 1898

På Landshöfdinge-Embetets vägnar
Tage von Schéele. J. Bellman.

Bilaga N:o 5

Uppläses från Predikstolen i Starrkärrs kyrka söndagen den 27 Mars 1898.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Gurentorp, Ölanda n. fl. hemman i Starrkärrs socken kallas härmed till förberedande sammankomst hos hemmansegaren Victor Jonsson i Gurentorp tisdagen den 29 innevarande Mars kl. 2 eft. midd.

Göteborg den 21 Mars 1898
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Delgifvet församlingen den 27 Mars 1898 af

Carl J. Lindblad

Bilaga N:o 6

Undertecknade delegare i ett vattenafledningsföretag inom Gurentorp, Starrkärr, Ölanda n. fl. hemman i Starrkärr socken förklara oss härmed villige att förena oss med sökandena till förrättningen Victor Jonsson och Anders Jonasson i Gurentorp och göra vi det i den mening som är utta-

vad i 37 § af lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879.

Gurentorp den 24 Maj 1898.

Alfred Andreasson. Johan Johansson.
Anton Börjesson. Johan Thorstensson.
m. b. o. p. Teodor Jonsson
Alfred Hansson. Edvard Andersson
m. b. o. p.
August Jacobsson. Albin Carlsson
Johannes Johansson

Att ofvanstående intressenter erkänt sina namnteckningar intygas

Gurentorp den 24 Maj 1898.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz.

Rob. Ahlberg. August Olsson

Bilaga № 7

Upplåses från predikstolen i Starrkärrs kyrka söndagarne den 31 Juli och 7 Augusti 1898.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Gurentorp, Öland a nr. Ff. hemman i Starrkärr socken kallas härmed till sammanträde hos Victor Jonsson i Gurentorp onsdagen den 10 Augusti kl. 10 fm.

Göteborg den 28 Juli 1898

På Embetets vägnar
H. Steinmetz.

Upplåst i Starrkärrs kyrka d. 31/7 98 af
H. G. Sjöbom.
" " " 7/8. 98 af
Carl J. Lindblad

Bilaga N:o 8

Uppläses från predikstolen i Starrkärrs kyrka söndagarne den 16 och 23 Oktober 1898.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Gurentorp, Ölanda m. fl. hemman i Starrkärrs socken kallas härmed till sammanträde hos Victor Jonsson i Gurentorp Onsdagen den 26 innevarande Oktober kl. 10 f.m.

Göteborg den 13 Oktober 1898
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst den 16 och 23 Okt. 1898 i Starrkärrs kyrka af

Carl J. Lindblad
v. p. l.

Bilaga N:o 9

Kallelse

I anledning af Herr Landtbruksingeniören H. Steinmetz derom gjorda begäran kallas Albert Svensson och Ida Svensdotter från Gurentorp, Albert Svensson från Ölanda Norre Frälseg., Anders Jonsson från Ölanda Högen, August Andersson, Johan Augustsson, Erik Olsson och Johan Johansson från Ölanda Nolg. Alg. Jonsson, Sven Svensson, Ludvig Gustafsson och Prosten Hegardt från Starrkärr, Edvin Andreasson och Alb:n Andersson från Svenstorp, Alexis Hansson och Hans Andersson från Krogstorp Ves-

tergården att inställa sig till sammanträde hos Victor Jonsson i Gurentorp, rörande vattenafledning, Onsdagen den 26 innevarande Oktober kl. 10 f.m.

Kallelsen härsammas vid laga påföljd.

Billingsdal, i Ale härads Kronolänsmans kontor, den 18 Oktober 1898.

Emil Lundgren.

Förestående kallelse hafva vi den 21 Oktober 1898 behörigen delgifvet Albert Svensson och Ida Svensdotter från Gurentorp, Albert Svensson från Ölanda Norre Frälsegård, Anders Jonsson från Ölanda Högen, August Andersson, Johan Augustsson, Erik Olsson och Johan Johansson från Ölanda Nolgård, Sven Svensson och Prosten Hegardt från Starrkärr, Edvin Andreasson och Alfr. Andersson från Svenstorp, Alexis Hansson och Hans Andersson från Krogstorp Vestergården, betyga:

Johan Karlén — Sven Andersson
t.f. Länsman. — adr. Rålanda Elfvängen.

Och för delgifning af denna kallelse hafva vi den 21 Oktober 1898 förgäfves sökt August Jönsson o Ludvig Gustafsson i Starrkärr i deras hem, betyga:

Johan Karlén. Sven Andersson.

Omstående kallelse hafva vi den 24 Oktober 1898 behörigen delgifvet August Jönsson och Ludvig Gustafsson från Starrkärr, betyga:

Johan Karlén — Sven Andersson.

Kostnadsräkning

1898 Okt 21 skjuts från mitt hemvist Billingsdal till Krogstorp, Svenstorp, Ölanda, Gurentorp och Starrkärr samt åter tillhopa 2 mil 1:70 3:40

D:o till vittnet J Andersson lika 3:40

Delgifningsarvoden 14: 20:80

" " 24 skjuts från Billingsdal till Starrkärr och åter 2 mil à 1:70 3:40

D:o till Sven Andersson lika 3:40

Delgifningsarvoden 2:- 8:80

Summa Kr 29 60

Johan Karlén.

Bilaga № 10

Till Herr v. Pastorn C. J. Lindblad.

Sedan sammanträde förande vattenafledning inom Gurentorp m. fl. hemman i Starrkärrs socken är utsatt att hållas hos Victor Jonsson i Gurentorp onsdagen den 26 innevarande månad klockan 10 f.m., får Domkapitlet härigenom förordna Eder att vid förrättningen bevaka Starrkärrs pastorsboställes rätt och bästa; in-förväntande Domkapitlet ombudsbesättelse inom fjorton dagar efter sammanträdet. Göteborgs Domkapitel den 19 Okt. 1898

E. H. Rodhe C Adam

C. J. Sundström August Belinder

Julius Österberg. P. G. Laurin

A. Magni.

Bilaga № 11

Egobeskrifning, Häfdeförteckning och taxeringsläng d för vattensjuka markers inom Gurentorps m. fl. hemman i Stora Tärs socken upprättad vid laga syn för vattenafledning

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Den vattensjuka jordens värde i kronor för hektar			Areal		Förbättringsvärde	
		Nära ständevärde	Aflägsnadevärde	Särskild taxering	Har	ar	Kr.	öre
	Gurentorp							
	Theodor Torsson							
1.	Åker, 1.5 dm. mylla på lera	300	700	400		18	72	-
2	d: 2 d:	300	700	400		34	136	-
3	d: 1.5 d:	400	700	300		08	24	-
4	d: 2 d:	400	700	300		05	15	-
5	Odlingsmark 1.5 d:	400	750	350		06	21	00
6	d: 2 d:	400	750	350		07	24	50
7	Åker d:	400	600	200		13	26	-
8	d: 3 d:	400	800	400		44	176	-
9	d: 2 d:	500	800	300		09	27	-
10	d: d:	400	800	400		07	28	-
11	Odlingsmark d:	350	700	350		02	7	00
12	d: d:	350	700	350		02	7	-
13	d: 3 d:	400	800	400		16	64	-
14	d: 4 d:	400	800	400		27	108	-
15	Åker 3 d:	400	800	400		16	64	-
16	d: d:	500	800	300		21	63	-
17	d: d:	500	800	300		06	18	-
	Summa				2	41	880	50
	åker 708 kv.							
	öfr. 238 "							
	Gurentorp							
	Anders Jonasson							
18	Åker, 3 dm. mylla på lera					21	52	50
19	d: d:					34	136	-
	Öfverföres					55	188	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Överförd					55	188	50
20	Åker, 3 dm. mylla på lera	400	800	400		30	120	-
21	d: d:	400	800	400	1	18	472	-
22	d: d:	550	800	250		11	27	50
23	d: d:	400	800	400		31	124	-
24	Odlingsmark d:	400	800	400		15	60	-
25	d: d:	400	800	400		18	72	-
25a	Aflagsskanal					10		
	Summa				2	88	1064	00
		åker 1028 kr						
		ort. 132-00						
	Gruventorp							
	Johan Johansson							
26	Åker, 4 dm. mylla på lera	400	800	400		55	220	-
27	d: 3,5 d:	500	800	300		21	63	-
28	d: d:	400	750	350		28	98	-
29	d: 3 d:	500	800	300		44	132	-
30	Väg					02		
31	Åker, 3 dm. mylla på lera	500	800	300		24	72	-
32	d: 2 d:	400	750	350		56	196	-
33	d: d:	400	800	400		55	220	-
34	d: d:	350	800	450		55	247	50
35	d: d:	350	800	450		15	67	50
36	Afloppa					08		
37	d:					11		
38	Åker, 3 dm. mylla på lera	400	800	400		22	88	-
	Summa				3	96	1404	00
		åker 1554 kr.						
	Gruventorp							
	Viktor Jonsson							
39	Åker, 4 dm. mylla på sand	600	700	100		11	11	
40	d: 2 dm. d: lera	600	700	100		09	09	
	Överföres					20	20	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd						20	20	-
41	Åker, 2 dm. mylla på lera		600	700	100		44	44	-
42	d: 3	d:	400	700	300		51	153	
43	d: 4	d:	350	800	450		52	234	-
44	d: 2	d:	400	700	300		26	78	-
45	d: 3	d:	450	700	250		38	95	-
46	d: 2	d:	500	700	200		08	16	-
47	d: 3	d:	500	700	200		58	116	-
48	Väg						05		
49	d:						06		
50	Impediment						43		
51	d:						55		
52	Åker, 2 dm. mylla på lera		500	700	200		17	34	-
53	d:	d:	500	700	200		27	54	
54	d:	d:	600	700	100		56	56	
55	d:	d:	600	800	200		26	52	
56	d:	d:	600	800	200		23	46	-
57	Väg						02		
58	Aflopp						03		
59	d:						03		
60	d:						05		
61	d:						03		
		Summa					5 71	998	
		åkr 2225 kr.							
	Gurentorp								
	Albert Svensson och								
	Ida Svensdotter								
62	Åker, 2 dm. mylla på lera		500	700	200		42	84	
63	d:	d:	500	700	200		05	10	
64	d:	d:	600	700	100		35	35	
65	d:	d:	600	700	100		65	65	
66	d:	d:	600	700	100		12	12	
		Öfverföres					1 39	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	59	206	
67	Åker, 3 dm. mylla på lera	550	700	150		48	72	
68	d:	d:	550	700	150		65	97	50
69	d:	d:	550	700	150		39	58	50
70	d: 2	d:	550	650	100		38	38	-
71	d:	d:	550	650	100		37	37	-
72	d:	d:	550	650	100		11	11	-
73	d:	d:	700	800	100		44	44	-
74	d: 3	d:	650	800	150		64	96	-
75	Odlingsmark, 2 dm. mylla på lera	550	650	100		04	4	-
76	d:	d:	550	650	100		16	16	-
77	Väg					05		
78	Afloppsdiket					03		
79	d:					07		
80	Impediment					12		
	Summa				5	52	680	00
	à 2940 k							
	à 110.-							
	Ölanda södra Frälsegård							
	Johan Torstensson							
81	Åker, 4 dm mylla på lera	300	800	500		35	175	-
82	d: 3	d:	400	700	300		44	132	-
83	d:	d:	400	700	300		37	111	-
84	d: 4	d:	300	800	500		26	130	-
a	Afloppskanal						07		
85	Odlingsmark	d:	350	800	450		47	211	50
86	d:	d:	350	800	450		28	126	-
87	Åker 3	d:	350	800	450		16	72	-
88	d:	d:	550	800	450		15	67	50
89	d: djup lermylla		400	800	400		08	32	-
90	d:	d:	400	800	400		09	36	-
		Summa				2	72	1093	00
		à 713.50							
		à 262.50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ölanda södra Frälsegård							
	Johannes Johansson							
91	Åker, 3 dm. mylla på leva	400	800	400		06	24	-
92	do	400	800	400		03	12	
93	do	400	800	400		03	12	-
94	do	400	800	400		03	12	-
95	do	400	800	400		03	12	-
96	do	400	800	400		02	08	-
97	do	400	800	400		02	08	-
98	do	400	800	400		02	08	-
99	do	400	800	400		02	08	-
100	do	400	800	400		03	12	-
101	do	400	800	400		04	16	-
102	do	400	800	400		02	08	-
103	do	300	800	500		75	375	
103a	Afloppskanal					07		
104	Åker do	350	800	450		23	103	50
105	do do	400	800	400		28	112	-
105a	Afloppskanal					02		
	Summa					1 70	730	50
		åk	557,50.					
	Ölanda norra Frälsegård							
	August Jakobsson							
106	Åker, 4 dm. mylla på leva	400	800	400		28	112	-
107	do 5 do	300	800	500		37	185	-
108	do do	350	800	450		48	216	-
108a	Afloppskanal					04		
	Summa					1 17	513	
		åk	391.					
	Ölanda norra Frälsegård							
	Alfred Hansson							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Åker, 4 dm. mylla på lera	300	800	500		37	185	-
110	Odlingsmark d:	300	800	500		62	310	-
111	d: 3 m. på l. mossig	300	650	350		29	101	50
111a	Afloppskanal					04		
	Summa				1:	32	596	50
		ak 111 -						
		od. 273 -						
	Ölanda norra Frälsegård							
	Johannes Johansson							
112	Åker, 3 dm. mylla på lera	350	800	450		08	36	00
113	d: djup leromylla	400	800	400		12	48	-
114	d: d:	400	800	400		29	116	-
115	d: d:	350	800	450		40	180	-
116	d: d:	400	800	400		11	44	-
117	Odlingsmark, mylla på lera	350	700	350		04	14	-
118	Väg					04		
	Summa				1:	08	438	00
		ak 376 -						
		od. 14 -						
	Ölanda norra Frälsegård							
	Albert Svensson							
119	Åker, mylla på lera	500	800	300		08	24	
120	d: d:	400	800	400		17	68	
121	Odlingsmark d:	400	700	300		02	6	00
	Summa					27	98	00
		ak 108.0						
		od. 8.0						
	Ölanda Högen							
	Anton Börgesson							
122	Åker, mylla på lera	400	800	400		23	92	-
123	d: d:	350	800	450		14	63	00
124	Odlingsmark d:	350	800	450		16	72	-
	Summa					53	227	00
		ak 141.						
		od. 56.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öl:a Högen							
	Anders Jonsson							
125	Åker, mylla på lera	500	750	250		23	57	50
126	d: 2 dm d:	400	750	350		10	35	-
	Summa					33	92	50
		ak 155.						
	Öl:a Högen							
	Alfred Andreasson							
127	Åker, mylla på lera	500	750	250		07	17	50
128	d: d:	500	750	250		06	15	00
129	d: d:	500	750	250		02	5	00
130	Odlingsmark 2 dm d:	400	750	350		05	17	50
131	d: d:	400	750	350		06	21	00
132	Väg					01		
	Summa					27	76	00
		ak 75.-						
		odl. 44.-						
	Öl:a Nolegård							
	Edvard och Aug. Anderssöner							
133	Åker 2 dm. mylla på lera	400	700	300		09	27	
134	d: 3 d:	500	700	200		07	14	
	Summa					16	41	
		ak 71.0						
	Öl:a Nolegård							
	Alfred Andreasson							
135	Odlingsmark, mylla på lera	400	550	150		03	4	50
136	d: d:	400	550	150		06	9	00
	Summa					09	13	50
		odl (ej odl) 36-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öl. Nolegård							
	Johan Augustsson							
137	Åker, mylla på lera	500	750	250		01	2	50
138	Odlingsmark d:	400	550	150		02	3	00
	Summa					03	5	50
		åk.	5.					
	Öl. Norregård	od (ej od)	8–					
	Erik Olsson							
139	Odlingsmark, 3 dm mylla på lera	500	750	250		07	17	50
140	d: d:	500	750	250		04	10	00
	Summa					11	27	50
		od	55					
	Öl. Norregård							
	Johan Johansson							
141	Odlingsmark, mylla på lera	500	750	250		02	5	00
	Summa					02	5	00
		od (ej od)	10–					
	Starrkärr							
	August Jönsson							
142	Odlingsmark, 1 dm mylla på lera	300	450	150		09	13	50
	Summa					09	13	50
		od (ej od)	37.					
	Starrkärr							
	Sven Svensson ej lön							
143	Odlingsmark, 2 dm mylla på lera	300	550	250		14	35	00
	Summa					14	35	00
		od (ej od)	42					
	Starrkärr							
	Ludvig Gustafsson ej lön							
144	Odlingsmark, 1 dm mylla på lera	300	600	300		11	33	–
146	d: d:	200	400	200		03	6	–
	Öfverföres					14	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					14	39	-
146	Åker, 1 dm. mylla på lera	300	550	250		14	35	00
	Summa					28	74	00
		Åker (ej avl.)	42	-				
		dr (d.)	39					
	Starkärrs prestgård *) Obs! Erhåller ej lön							
	Prosten Hegardt							
147	Odlingsmark, 2 dm. mylla på lera (avlas ej)	200	400	200		14	28	-
	Summa					14	28	
		odl. (ej avl.)	28					
	Starkärr							
	August Jönsson							
148	Odlingsmark, mylla på lera	300	500	200		08	16	-
149	d: d: (avlas ej)	300	550	250		07	17	50
	Summa					15	33	50
		odlm. (ej avl.)	45					
	Svenstorp							
	Albin Karlsson							
150	Odlingsmark, mylla på lera	300	550	250		06	15	
151	d: d: (avlas ej)	300	600	300		03	9	
152	d: d:	250	550	300		14	42	
153	d: d:	250	450	200		02	4	
154	Åker d:	250	450	200		02	4	
155	d: d:	300	550	250		11	27	50
156	d: d:	350	700	350		05	17	50
157	d: d:	500	700	200		02	4	
158	Odlingsmark d:	300	450	150		08	12	00
159	d: d:	200	450	250		02	5	00
160	d: d:	300	700	400		07	28	
a	Afloppskanal					02		
161	Odlingsmark, mylla på lera	300	700	400		17	68	
162	d: (avlas ej) d:	300	600	300		03	9	
	Öfverföres					84	245	00

*) För denna mark är lön ej anvisad

O. Ekdahl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					84	245	00
163	Odlingsmark, mylla på lera	400	700	300		06	18	
	Summa					90	263	00
		Åker -	65,50					
		Odl.(odlas.	140 -					
		2(odlas ej)	54					
	Svenstorp							
	Edvin Andersson							
164	Odlingsmark, mylla på lera odlas ej	400	700	300		04	12	
165	d: d:	350	700	350		07	24	50
166	d: d: odlas ej	300	600	300		04	12	-
167	Åker d:	300	630	350		04	14	00
168	d: d:	350	700	350		06	21	00
	Summa					25	83	50
		Åker	33 -					
		odl.(odlas)	24.50					
		2 - (ej odl)	28 -					
	Svenstorp							
	Alfred Andersson							
169	Åker, mylla på lera	350	700	350		02	7	00
170	Odlingsmark d: } odlas ej	250	600	350		05	17	50
171	d: d: }	250	600	350		02	7	00
	Summa					09	31	50
		Åker	7 -					
		odl.(ej)	17.50					
	Krokstorp Västergård							
	Alexis Hansson							
172	Odlingsmark, 1dm. mylla på lera	300	600	300		03	9	
173	d: d:	300	600	300		10	30	00
174	Åker d:	400	800	400		32	128	-
	Summa					45	167	00
		åker	128.					
		odlm.	39.00					
	Krokstorp Västergård							
	Hans Andersson ej lön.							
175	Åker, 2 dm. mylla på lera	400	700	300		09	27	
	Öfverföres					09	27	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd						09	27	-
176	Åker, 2dm. mylla på lera		400	700	300		18	34	-
177	Odlingsmark	d:	300	600	300		02	6	-
178	d:	d:	300	600	300		02	6	-
		Summa					31	93	-
			åker (ej bin) 108:						
			odlm 3 d: - 12:						
	Krokstorps Vestergård								
	Hans Larsson jemte sonen								
	Alfred Hansson i Ölanda								
	Norra Frälsegård								
179	Åker, 3 dm. mylla på lera		450	800	350		09	31	50
180	d:	d:	350	700	350		16	56	-
181	d:	d:	300	700	400		10	40	00
182	d:	d:	350	700	350		06	17	50
183	d:	d:	350	800	450		11	49	50
184	Odlingsmark	d:	300	600	300		03	9	-
185	d:	d:	300	600	300		04	12	
186	d:	d:	300	600	300		05	15	-
187	d:	d:	300	600	300		14	12	-
188	d:	d:	300	600	300		05	15	-
189	d:	d:	300	700	400		13	52	-
		Summa					85	309	50
			åker 182.50						
			odlm 96.00						
	Ölanda Nolgård								
	Johan Johansson								
190	Åker, mylla på lera		300	700	400		01	8	-
191	Odlingsmark	d: åker ej	300	600	300		01	3	-
192	Åker	d:	300	550	250		05	12	50
193	Odlingsmark	d: åker ej	300	600	300		01	1	-
		Summa					09	24	50
			åker 21.-						
			odlm (ej) 6.-						

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Ölända Nolgård								
	Edvard Andersson								
194	Odlingsmark, mylla på lera		300	600	300		05	15	-
195	d:	d:	300	600	300		01	3	-
196	d:	d:	300	600	300		02	6	-
197	d:	d:	300	600	300		01	3	
198	d:	d:	300	600	300		01	3	-
a	Afloppskanal						01		
199	Odlingsmark	d:	300	600	300		03	9	-
200	d:	d:	300	700	400		07	28	-
a	Afloppskanal						03		
201	Odlingsmark	d:	300	750	450		07	31	50
202	Åker, mylla på lera		300	750	450		08	36	00
203	d:	d:	300	750	450		15	67	50
204	d:	d:	350	600	250		06	15	00
205	d:	d:	250	600	350		06	21	00
		Summa					66	238	00.
			Åkn	105 -					
			odlm (od)	51.					
	Huvudafloppet		" (ej)	30 -					
206							22		
207							03		
208							05		
209							08		
210							02		
211							32		
212							30		
213							22		
		Summa					1: 24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jordförbättringsvärde		Återlöpande andel fördelad på 1000	
				Areal				
	Jannnnandrag			Har ar	Kronor	öre		
	Gunentorp Anders Jonasson			2.88	1064	00	102	54
	Gunentorp Theodor Torsson			2.41	880	50	84	85
	" Johan Johansson			3.96	1404	-	135	29
	" Victor Jonsson			5.71	998	-	96	17
	" Albert Svensson och Ida Svensdotter			5.52	680	-	65	53
	Ölanda södra Frälsegård Johan Thorstensson			2.72	1093	00	105	33
	" " Frälsegå Johannes Johansson			1.70	730	50	70	39
	" norra " dö man			1.08	438	00	42	21
	" norra " Aug. Jacobsson			1.17	513	-	49	43
	" " " Alfred Hansson			1.32	596	50	57	48
	" " " Albert Svensson			0.27	98	-	9	44
	" Högen Anton Börjesson			0,53	227	-	21	87
	" " Anders Jonsson			0,33	92	50	8	91
	" " Alfred Andreasson			0.27	76	-	7	32
	" Nolgård Edv. och Aug. Anderssöner			0,16	41	-	3	95
	" " Edvard Andersson			0.66	238	00	22	93
	" " Alfred Andreasson se ofvan			0.09	13	50	1	30
	" " Johan Augustsson			0.03	5	50	0	53
	" " Erik Olsson			0.11	27	50	2	65
	" " Johan Johansson 2 ställen			0.02 0.09	5 24	00 50	2	84
	Starrkärr Aug. Jonsson 2 ställen			0.15 0.09	33 13	50 50	4	33
	" Sven Svensson			0.14	35	-	3	37
	" Ludvig Gustafsson			0.28	74	-	7	13
	" Prestgård Thosten Hegardt			0.14	28	-	2	70
	Svenstorp Albin Carlsson			0.90	263	-	25	35
	" Edvin Andreasson			0.25	83	50	8	05
	Öfverföres			3298	9776	50	942	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt			32,98	9776	50	942	09
	Svenstorp Alfred Andreasson			0,09	31	50	3	04
	Krokstorp Festergöd Alexis Hansson			0,45	167	-	16	09
	" " Hans Andersson			0,31	93	-	8	96
	" " Hans Larsson jemte sonen Alf Hansson Öfvanda			0,85	309	50	29	82
				34,68	10,377	50	1000	00
	Hufvudaflopp vet			1,24				
				35,92				

Motstående längd, utvisande hvarje delegares andel i företaget vitsordas.

Gurentorp den 26 Oktober 1898

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Rob. Ahlberg

August Olsson

Förening

Bilaga № 12

Utlåtande

Företaget är att som vattenafledning anse. Emot företaget möter intet laga hinder. Arbetet skall verkställas i full överensstämmelse med hithörande plankarta med profiler och sektioner Kostnadsförslag (Bilaga № 13) gräfningslista (bilaga № 14) och jordersättningslängd (bilaga № 15).

Kostnaden skall fördelas efter den delningsgrund som är upptäld i sammandraget efter hithörande Värderingslängd (bilaga № 11) i kolumnen med rubrik "Åbelöpande andel fördelad på 1000".

Arbetet skall påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffar efter det denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullt färdigt inom 3 år deretter.

Den utsedda arbetsdirektionen ställe sig till efterrättelse bifogade arbetsordning (bil № 16).

afsagdt; dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Rob. Ahlberg. August Olsson.

Förestående utlåtande godkännes.

Anders Jonasson. Teodor Jonsson.
Johan Johansson Victor Jonsson
Albert Svensson afsen för Ida Svensdotter.
Johan Thorstensson. Joh:s Johansson.
August Jakobsson. Alfred Hansson.
Albin Svensson. Anton Börjesson
Anders Jonsson. Johan Augustsson

m. fl. o. p.

Erik Olsson. Johan Johansson.
August Jonsson. Carl S. Lindblad
m. h. d. p. ecklesiastikt omb.d.
Albin Carlsson. Edvin Andreasson.
Alfred Andreasson. Alex. Th. Hansson.
m. h. o. p.
Sven Johan Svensson. Hans Andersson.

Att föreståend intressenter ev-
känt sina namnteckningar intyg-
gas.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Rob. Ahlberg. August Olsson.

Bilaga N:o 13.

Kostnadsförslag för vattenafledning inom Gurventorp m. fl. hemman i Stavskärs socken af Elfsborgs län, upprättad vid laga syn 1898.

Linje	Längd		Styrkan	a Kubmtr	Kr.	öre	Summa Kr.	öre	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Huvudafloppet A-B-C-D-E-F									
A-B	370	Gräfning i lera kubmtr	500	0,30	150	-			
B-D	230	"	360	0,30	108	-			
D-14	800	"	950	0,30	285	-			
14-E	750	"	650	0,35	227	50			
		" . stenbf.	150	0,75	112	50			
		Bergsprängning	11	5,00	55	-			
E-F	64	Gräfning i lera	750	0,30	225	-			
	200	Borttagande af en vall å							
		vestra sidan af afloppet		0,15	30				
	70	d:o d:o östra sidan		0,15	10	50			
		Tvenne egovägsbroar af enkl.							
		lare beskaffenhet			100	-			
		En byggdevägsbro af två							
		på sterbandfästen, hvi-							
		lande på rustbädd			400	-	1703	50	
		Afloppet C-G +50 meter							
	445	Gräfning i lera	900	0,30	270	-	270	-	
		Afloppet H-D							
	260	Gräfning i lera	700	0,30	210	-	210	-	
		Afloppet B-K-L							
	458	Gräfning i lera	1000	0,30	300	-			
		En egovägstrumma af							
		enklare beskaffenhet —			50		350		
		Öfverföres					2533	50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
		Öfverförd					2533	50	
		Afloppet K-M							
	87	Gräfning i lera	175	0,30	52	50	52	50	
		tillkommer för för-					"		
		sättningsskostnad, ar-							
		betstillsyn, redskapers							
		slitning, oförutsedda							
		händelser m.m. om-							
		kring 20 %					502	55	
		Ersättning för jord till							
		afloppen (Cit № 15)					211	45	
		Summa kronor					3300	00	

Gurentorp den 26 Oktober 1898.

H. Steinmetz

Bilaga N:o 14

Gräfningslista

Vattensamlingsområde = 850 Har
Afrinning på har = 1 sekundliter
Vatten att afföra = 0,85 kubikmet
n = 0,0272
J = 0,5 : 1000
slänt = 1 på 1,5
Vattendjup = 1,0 met
Bottenbredd = 0,5 meter

	Nummer.	Afstånd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Anmärkningar
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Hufvudafloppet			litt.	A-B-C-D-E-F		slänt = 1 på 1,5
	A	–	1,35	0,5	4,55	
	1	100	1,40	"	4,70	
	2	100	1,35	"	4,55	
	3	100	1,50	"	5,00	
	B	70	1,65	"	5,46	
	4	30	1,55	"	5,15	
	5	100	1,50	"	5,00	
	6	100	1,50	"	5,00	
	7	100	1,60	"	5,30	
	8	100	1,70	"	5,60	
	9	100	1,60	"	5,30	
	10	100	1,60	"	5,30	
	11	100	1,60	"	5,30	
	12	100	1,40	"	4,70	
	13	100	1,60	"	5,30	
	14	100	1,45	"	4,85	
	15	100	1,65	"	5,45	
	16	100	1,60	"	5,30	
	17	100	1,30	"	4,40	
	18	100	1,30	"	4,40	
	19	100	1,50	"	5,00	
	20	100	1,25	"	4,25	Genom berget göses bot-
	21	100	1,35	"	4,55	tenbredden = 15 meter och
	21 1	50	1,25	"	4,25	slänt af 1 på 0,1.
	XXII	50	1,40	"	4,70	
	XXIII	100	1,35	"	4,55	
	XXIV	100	1,45	"	4,85	
	XXV	100	1,50	"	5,00	
Transport						

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Transport						
	XXVI	100	1,35	0,3	4,05	
	XXVII	100	1,20	"	4,10	
	/					
	Afloppet litt: C-C+50m					Slänt=1/på 1,25
	C	–	1,50	0,3	4,05	
	30	95	1,35	"	3,68	
	29	100	1,40	"	3,80	
	28	100	1,40	"	3,80	
	C	100	1,35	"	3,68	
	C+50	80	1,35	"	3,68	
	Afloppet litt D-H					Slänt=1/på 1,25
	D	–	1,50	0,3	4,05	
	32	60	1,40	"	3,80	
	33	100	1,35	"	3,68	
	H	100	1,35	"	3,68	
	Afloppet litt B-K-L					Slänt=1/på 1,25
	B	–	1,65	0,3	4,43	
	22	100	1,50	"	4,05	
	23-K	100	1,85	"	4,93	
	23a	40	1,20	"	3,30	
	24	60	1,30	"	3,55	
	24a	60	1,35	"	3,68	
	25	40	1,25	"	3,43	
	26	38	1,30	"	3,55	
	Afloppet litt: K-M					
	K	–	1,20	0,3	3,30	Slänt=1/på 1,25
	M	87	1,20	"	3,30	

Den uppkastade dikesbanken får icke qvarligga närmare än 1.5 meter från den nya kanalkanten och icke gifvas brantare lutning mot afloppet än afloppets egen sida. Genomstick gjöras i dikesbanken på hvarje 50 meter eller närmare om så erfordras för vattnets fria afflopp från sidorna.

Till ledning vid arbetets utförande äro intruggna 3 fixpunkter med det läge i plan och profil, som synes af hithörande karta.

Gurentorp den 26 Oktober 1898

H. Steinmetz.

Bilaga N:o 15

Ersättningslängd för jord till afloppen inom Gurventorps afdikningsområde

Victor Jonsson	Gurventorp	3,10	av à 6,00	— 18.60		
		1,35	" " 5,00	— 6,75		
		1.20	" " 4,00	— 4.80		
		2,25	" " 3,50	— 7,88	38,03	
Johan Johansson	d:o —	0,60	" " 5,00	— 3,00		
		1,20	" " 4,00	— 4,80		
		3,05	" " 3,50	— 10,68	18,48	
Anders Jonasson	d:o —	7,40	" " 4,00		29.60	
Theodor Jonsson	d:o —	0.85	" " 3,50	2,98		
		3.85	" " 4,00	15,40	18,38	
Prosten Hegardt	Starrkärr	0.40	" " 2,00		0.80	
L. Gustafsson	d:o —	0,65	" " 3,00	1,95		
		0.20	" " 2,00	0,40	2,35	
Sven Svensson	d:o —	0,35	" " 3,00		1,05	
Aug. Jönsson	d:o —	0,35	" " 3,00		1,05	
Albin Karlsson	Svenstorp	0.35	" " 2,50	0.88		
		3,45	" " 3,00	10,35	11.23	
Edvin Andersson	d:o	0.20	" " 3,50		0.70	
Hans Andersson	Krokstorp	0.15	" " 3,50		0.53	
Hans Larsson	d:o	0.30	" " 3,00		0,90	
Edvard Andersson	Ölanda nordg.	0.70	" " 3,50	2,45		
		4,00	" " 3,00	12,00	14,45	
		0.10	" " 5,00	0.50		
Johan Johansson	d:o d:o	0.10	" " 3,00	0,30	0.80	
Erik Olsson	d:o d:o	0.40	" " 5,00		2,00	
Johan Augustsson	d:o d:o	0.15	" " 4,00		0.60	
E:o A. Anderssöner	d:o d:o	0,30	" " 4,00	1,20		
		0.60	" " 5,00	3,00	4.20	
Alfred Andreasson	d:o Högen	0,05	" " 5,00	0.25		
		1.00	" " 4,00	4,00	4.25	
		38.65			149,40	

Transport

				Transport		149.40
			38.65			
Anders Jonsson	Öland	Högen	0,35	av à 4.00		1,40
Anton Börjesson	d:	d:	0.80	" " 3,50		2,80
Albert Svensson	d:	—	0,25	" " 4,00		1,00
Alfred Hansson	d:	—	3,35	" " 3,00		10,05
August Jakobsson	d:	—	0,90	" " 3,50	3,15	
			0,85	" " 4,00	3,40	
			0,90	" " 3,00	2,70	9,25
Johannes Johansson	d:	—	2,50	" " 3,50	8,75	
		✓	3,40	" " 3,00	10,20	
			1,45	" " 4,00	5,80	24,75
Johan Torstensson	d:	—	1,35	" " 3,00	4,05	
			2,50	" " 3,50	8,75	12,80
			Summa Kronor			211.45

Guventorp den 26 Oktober 1898

H. Steinmetz

Bilaga N:o 16

Arbetsordning

Bestyrelsen, som inom sig utser ordförande och skattmästare af hvilka ordföranden ansvarar för protokollet och skattmästaren för räkenskaperna, sammankallas af ordföranden på ofta anledning dertill gifves. Inom bestyrelsen röstas efter hufvudtal. För hvarje år utgår genom lottning en bestyrelseledamot, som dock kan återväljas.

Bolagsstämma, hvartill kallelse af bestyrelsens ordförande utfärdas genom kungörelse i tryckan minst 2 veckor i förväg och hvarvid till behandling förekommande ärenden skola i kungörelsen tillkännagifves, hålles minst 2 gånger årligen, nemligen en gång i November, då styrelseledamöter för det kommande året och revisorer för det löpande årets räkenskaper skola väljas, och en gång i April eller Maj, då revisionen af det förflutna årets räkenskaper skall vara verkstäld och frågan om ansvarsfrihet förekomma.

Räkenskaperna skola för revisorerna vara tillgängliga den 1 Mars.

Vid bolagsstämma röstas efter andel i företaget utom vid val, som ske efter hufvudtal.

Skulle af vederbörande

myndighet någon ändring göras i den uppgjorda vattenafledningsplanen, hvilken ändring godkännes af samtliga bestyrelseledamöter skall denna ändring vara bindande för bolaget.

Gurentorp den 26 Oktober 1898.

H. Steinmetz.

Att bilagan Littera D är från Konceptbandlingarne rättelsen afskriften intygar

A. affidis
H. Steinmetz

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Distriktsingeniören.

226 E/02

Bevis

19/10 03

om verkställd afsyning å vattenafledning och delvis odling af vattenskadad mark tillhörande hemmanen Gurentorp, Åsunda södra och norra prästegård, Åsunda Högen, Åsunda Norregård, Starrkärr, Svenstorp och Krakstorp i Starrkärrs socken och Ale härad, Älfsborgs län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 27 Juli 1900

Ändring deruti medgifven af

Beviljadt understöd i form af Lån från 1900 års odlingslånefond 1.300 kr.

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 8 December 1900

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1 September 1902, förlängd till den 1 September 1903; för odl. 1 Sept. 1905

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 3.800 för vattenafl.

~~Verklig~~ Beräknad kostnad enligt fastställd plan bestyrkt räkenskapsutdrag kr. 1.294 för odlingen

---

Vid af undertecknad den 5-te Oktober 1903 verkställd besigtning af ofvanskrifne arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan med den ändring i plan, som synes å bilagda karta, utvisande att dikessträckan 30–C af

Stämpel 0,50

Lösen 1.50

Kronor 2.00

Vänd!

2557.

diket C – G utbytte mot den å Eastan med grön färg markerade sträckan 30-7, och kan, då denna ändring häröfver för rättning, arbetet sålunda till godkännande förordas.

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen och bör vid denna ansökan fogas, förutom detta bevis, ~~fullständiga~~ ritningar

utvisande gjord ändring i planen ~~huru arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten be-~~

~~styrkt af landstatstjensteman eller af vederbörande distriktstjensteman.~~

Gwientorp den 5 Okt. 1903

Arthur Appelund

distriktsingenjör

Ritningen t. arkivet 26.10.03.

G. W—r.

2215/00

Till Kgl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen!

Sedan intressenterne i vattenafledningen inom Gurantorp, Ölanda södra och norra Fräsegård, Ölanda Högen, Ölanda norregård, Starrkärr, Svenstorp och Krokstorp i Starrkärr socken och Ale härad af Elfsborgs län, i och för arbetets utförande erhållit ed adelsyrkan i 3700 Kronor, så får undertecknad, som åtagit mig att vara arbetsledare, härmed vördsamt anmäla att arbetet nyligen blifvit fullt färdigt till afsyning, hvarför jag får föreslå att intressenterne tillåtas att genast lyfta 4/5 af det hela eller (2960) tvåtusen niohundrasextio Kronor. Göteborg den 2 Nov. 1900.

H Steinmetz.

2215/00

Till Kgl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen!

Med hänvisning af införvärfvade handlingar för yttrande af oss beträffande ordningsplan för vattenafledning och delvis odling af vattensjuk mark, tillhörande hemmanen Gurentorp, Olanda södra och norra Fräsegård, Olanda Hagen, Olanda Norregård, Starrkärr, Svenstorp och Krokstorp i Starrkärr socken och Ale härad, få vi undertecknade, styrelseledamöter i företaget, härmed ödmjukligen anhålla att af det beviljade lånet, stort 37 000 kronor, genast få lyfta 4/5 eller (4/5 60,) tvåtusen niohundra åttio kronor. Gurentorp den 26 Oktober 1900.

Anders Jonas Jonsson Alfred Hansson

Teodor Torsson

Protokoll, fördt vid särskild öfverläggning med bestyrelsen i vattenafledningsföretaget, vid Gurentorp, Olanda n:r 44 hemman, angående; förkastande eller antagande af erhållne anbud å entreprenad auktion, freddagen den 24 februari 1899.

1:o) Som lägsta anbudet å gräfningsarbetet var 2600, kronor, och således öfversteg kostnadsförslaget med omkring 567 kronor, och som bestyrelsen icke kunde enas om att antaga detsamma; men då känndt är att arbetslönerna de sista åren stigit betydligt; inom grofarbetareyrket med ej mindre än femtio procent, och det på grund deraf vore högst osannolikt om vid en andra auktion något lägre anbud kunde erhållas, beslöt bestyrelsen enhälligt, att om Alfred Johansson, och Johan Jonsson som gifvit detta anbud, kunde förmås att åtaga sig arbetet för 2500, så skulle de antagas till entreprenörer för nämda arbete. Till borgensmän för sig hade de erbjudit, Hemmansegaren Viktor Jonsson, och Edvard Johansson från Gurentorp som af bestyrelsen godkändes.

2:o) För bygdevägsbron stannade Johan Andersson Gurentorp för lägsta anbudet 300 kronor, som af bestyrelsen utan vidare antogs.

3:o) För de 3 mindre broarne antogs till entreprenör, förutnämde Alfred Johansson som erbjudit sig uppföra dem för en summa af 50 kronor för hvarje bro

4:o) På begäran af Viktor Jonsson, att blifva entledigad från sitt ledamotskap i Bestyrelsen, beviljades detta, helst han nu åtagit sig att gå i borgen för entreprenören, och det på grund deraf vore ovisst om han verkligen borde qvarstå inom bestyrelsen eller ej.

5:o) I den afgående ledamotens ställe skulle nu inkallas suppleanten Alfred Hansson i Öfanda, och utsågs till suppleant; J. Torstensson i Öfanda.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan.

Anders Jonas Jon

Viktor Jonsson. Joh. Johansson

Protokoll fört vid ordinarie stämman den 16 Nov. 1877 med delegarne i vattenafledningsföretaget inom Gurentorp m. fl. hemman i Starrkärrs socken

1) Wid val af styrelseledamot efter Johs Johansson i Ölanda som afgick invaldes i hans ställe Theodor Thoresson i Gurentorp.

2) Till revisorer, att granska räkenskaperna valdes Wictor Jonsson Gurentorp och Alexis Hansson i Krogstorp.

3) Wid förekommen fråga om det utförda gräfningsarbetets öfvertagande och godkännande af styrelsen, afslogs.

Anders Jonasson

Samma dag justerades

Allen Carlson Hans Anderssen