



Akt nr:

P-E1a-0077

AU\$P-E1a-0077

2/2 Kontrakt

P

1*0077

Sedan Kongl. Mjtt. den 18 juli 1902 i och för vatten-
afledning inom Torsleds Åsten, Tabal, Remmene,
Larstorp och Klackareboht inom Torsleds och
Remmene socknar och Kullings härad af
Ölgborgs län, enligt en af Statens Landtbruksingenjör
H. Ståmmets upprättad af Kongl. Mjtt. fastställd plan
med dertillhörende kostnadsförslag, i väder beviljat
ett länunderstöd af ettusen yghundra (1,700) kronor
att utgå af 1902 års odlingsfond och lyftas å de tider, som
Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öger att
bestämna; så och i enlighet med Riksdagens
för dylikt statubidrag åtrijutande gifna af Kongl. Mjtt.
gillade fereskrifter, hafve undertecknad; med Kongl.
Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kongl. Mjtt. och
Kronans vägnar afslutadt följande kontrakt.

§ 1

Allt arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta
mig alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Mjtt.
profras lämpligen och nödigen, skall utföras sålunda,
att vattenafledningen och afledning för odlingsarbetet
skole vara påbörjade före den 1 juni 1903 och fullbordade
senast den 1 September 1904 samt odlingen vara utförd
inom den 1 September 1907 allt i enlighet med
med den fastställda arbetsplanen, utan ett anspråk
på ytterligare bidrag af allmänna medel och vidare
kunna väckas; Skolande jag genom kontrakt
skatt, materiel, arbete eller annat bidrag
bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande
kan erfordras utiför det länade länbidraget, samt
de utförda arbetena, så länge någon del af lön utstår

Å Högskolan af Kongl. Mjtt. beviljat den 18 juli 1902 gäldar Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
i Kongl. Mjtt. och Kronans vägnar, detta kontrakt afslutadt den 29 januari 1903.

Ståmmet

Ståmmet

egulden, vederbärligen underhåller.

§ 2

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbärlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet utan ^{att} förändring med detsamma utförande blifvit af Kongl. Majt medgifvit, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenlednings-afdelnings- och sällingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande stäld, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom lagen kreftegande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola svara Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet stäld, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbärande myndighet godkänns, icke varder inom bestämd tid aflemnad, eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd.

Det ankommer på Kongl. Majt att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppbärts, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Majt bestämmes; och skall jag å såunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjänstman, som af Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning uppvisa dem för detsamma

gillade planen med dertill hörande plan- och profil-
ritningar jämte de ~~jämte~~ räkenskaper, hvilka
blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kon-
trakt om arbetets öfvertagande på entreprenad, till
vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats,
samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
aflemna uppgift å den person åt hvilken företaget
utförande i hvad det rör gyllva vattenafledningen
anförtras

§. 4

Att efter utfäende utaf den del af länets, som
enligt särskild bestämmelse får lyftas, på grund
deraf att arbetet blifvit bärgat, vid hvarje af de
följande lyftningstiderna, innan ytterligare län
medel må utlemnas, hos Kongl. Statskontoret
förte intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
att, enligt hvad derstädes nejaktigt styrkts, så
mycket af arbetet blifvit utfört, som skäligen kan
anses motsvara hvad i förhållande till det
beviljade länemunderstödet belöper å hvad af länets
vedan utbeholdnings; och skall, såvida icke
Kongl. Majt. med afseende å särskilda förhållanden,
pröfa skäligt anmärkande förordna, någon del
af länets i Kongl. Statskontoret inrest intill
dess vattenaflednings- och afledningsarbetet är
afsegnadt och godkändt

§. 5

Att vid afslutande af detta kontrakt till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna
för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia
af den gillade planen med dertillhörande plan-
och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift
af dertill hörande godkända betänkande

och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon
afvikelse ~~sker~~ under arbetets utförande med veder-
börlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen
af länunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas fullständig beskrifning
genom ritning utvisande huru arbetet i följd
af denna afvikelse utförts.

§ 6

Att godtgöra alla kostnader utan undantag
af hvad namn de vara må, som i följd af detta
län försändes för Kongl. Statskontoret.

§ 7

Att för fullgörande af detta kontrakt äfven
som för lyftade statsmedlens återbäring, i fall
mot kontraktet bryts, ställas sådan säkerhet,
som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
godkännes samt för länunderstödet afgifva
sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess
uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antages.

Två yttre visor äro här af två
lika lydande exemplar upprättade, som
skedd i Torslud Öfver den 12 December 1908

Alf Andersson.

Landbrukare

Att Alf Andersson i bägge visor
sinne egenhändigt underskrifvat
förestående kontrakt i stället
Torslud som ofru

Andersson

Landbrukare

Herrljunga

E. Andersson

Landbrukare

Herrljunga

allt.
A. A.

208
Ölvsborgs Län

P 1*0077
Odlingssonden.

Fickör den af Kungl. Majt. den 18 Juli 1902
nådigst fastställda arbetsplanen.

Hockholm den 16 September 1902.

A Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
sagvar:

O. H. Hedenblad.

Ludvig Broomé.

Vidimeres

ex officio

Anders Rogberg

Plan

för

Wattenafledning inom Fårstled

om. fl. hemman


i

Kullings härad

Hil här en karta i ett blad

Lösen upptagen i räkning

Generalkarta.



Skala 1:100 000.

Myndskrift

Betänkande och kostnads-
förslag för vattenafledning in-
om Torsleds stam, Tåbol, Rem-
mene Lärstorp och Klockarebo-
let inom Torsleds och Remmene
socknar, Kullings härad och
Elfsborgslän, i öfverensstämmel-
se med instruktionem den 11
Febr. 1896 upprättad den 25 Febr. 1898.

Den ende sökanden till förrättningen Abt.
Andersson, kronoarrendator å Torsleds stam, in-
gaf sin ansökning om laga syn den 26 Juni
1896; förordnandet utfärdades af Länshöf-
dinge Embetet den 13 Augusti samma år, för-
sta sammanträdet hölls den 25 Sept. samma
år, förrättningen afslutades den 10 April 1898
och är icke överklagad.

Afdikningsområdet i fråga är angifvet
af sand- och grusbäckar med en ganska gles be-
växning af lågskog och enebuskar. Utöfver af-
dikningsområdet förekommer äfven något od-
lad mark inom flodområdet, som ej är större
än 7 qv. kilometer. Arealen inom afdiknings-
området är 33,22 har, men deraf förbättras endast
18 har 68 ar, det öfriga är dels utgjort stenigt för od-
ling, dels utgöres af torfläkt. Den areal som ge-
nom afdikning och odling förbättras nemligen
8 har 8 ar förutvarande åker, 10 har 45 ar odlings-
mark, som anbildas till åker, samt 15 ar annan
jord, utgöres af mylla eller dyjord på sand
och grus, lagret af mylla och dy är grundt, va-
rierande mellan 0,15 - 0,8 meter, i medeltal 0,4
meter. Genom afdikningen minskas äfven trak-
tens frostländighet, men något anslag ur frost-

fonden ifrågasättes icke.

De hydrometriska beräkningarna såsom grund för afloppens dimensioner synas af bifogade gräfningslistan (bil. N^o 1.) En mycket obetydlig göl finnes inom afdikningsområdet, men hvarken denna eller någon annan sjö eller bädddrag inverkar på afdikningsområdets torrläggning, något laga hinder mot företagets utförande möter ej; nedan liggande bäddenverk påverkas ej deraf.

Dimensioner af aflopp och odlingsdiken synas af gräfningslistan (bil. N^o 1.)

Inga kanalbyggnader förekomma.

Den odlingsmark, som skall undanås till åker, odlas medelst plöjning eller djuphackning. Emellan dygret är grundt afstyckas av bränning. Efter gödning med Kali och superfosfat kunna ett par hefrestörder tagas, hvorefter den nyodlade jorden är färdig att ingå i omlopp med den gamla åkerjorden med 1) träda 2) höstsäd 3) vall 5) vårsäd 6) rotfrukter 7) vårsäd.

Arbetsplan.

Det första året upptages afloppet **A-B-C-D**, motsvarande en Kostnad af Kr. 1348:50

det andra året upptages afloppet **C-E** och **B-E**

motsvarande en Kostnad af 851:50

Under de derpå följande tre åren verkställas odlingen med en tredjedel eller omkring $3\frac{1}{2}$ har årligen, motsvarande omkring 418 Kr. om året

1253:13

Summa bäddenaflädnings och odlingskost.

nad Kr. 3453:13

I närheten finnes flere bäddenaflädningsföre.

tag, som nyliken färdordats med statsbidrag. Sk.
nets mader nära Landa Nykka är ett af dem,
Mungsholms mader ett par kilometer från Värger-
da station är ett annat. Detta förslag har icke för-
ut varit till Kgl. väg och bottenbyggnadsstyrelsen in-
lämnadt.

Oförsigtskartan i 10000 del, utvisande med en
blå gränslinje afdikningsföretagets nederbördsom-
råde samt med gul färg afdikningsföretagets ut-
sträckning, är utklippt ur det topografiska kar-
tebladet "Boris".

Egoberäkning för afdikningsområdet, if-
verensstämmande med den i laga ordning upp-
rättade jordvärderingslängden, (bil N: 29), bi-
fogas, härjente af Bilagorna Litt A och B
synes dels värdet af den förbättring som vinner
genom afdikningen dels också värdet af den för-
bättring som vinner genom odlingen.

Plankartan i skala 1000 del upptager på ett kar-
teblad dels afdikningsområdet såväl det vid
undersökningen befunnits samt med olika be-
teckningar för olika egoslag dels med dubbla rö-
da streck de nya afloppen, afloppsgrafsarna äro
littererade och de afvägda punkterna nume-
rerade.

På samma kartblad som plankartan
finnes också profiler och sektioner af afloppen.
Längdprofilens längdskala är densamma som
skalan för plankartan eller 1000 del, höjdska-
lan är 100 del och mått påskrifva. Profilerne äro
littererade och minsta bottenlutning samt
djup utsatta.

Trärsektionerna hafva samma skala som
längdprofilernas höjdskala eller 100 del, mått
påskrifva och olika jordmanen ^(med) olika färg

markerade.

Kostnadsförslag för så väl vätnaflledning
som odling med tegdikning bifogas (bil. Lit. C),
uppgjord enligt formulär bil. Lit. C.

Protokoll öfver den laga synförrättningen
bifogas (bil. Lit. D) och är deri upplaget att ha
i härt och ett ännu anförts, afhandlats och be-
slutats.

Egobeskrifningen (bil. Lit. B) upptager jord-
värderingen sådan den bestämdes vid den laga
synförrättningen, värdet af förbättringen genom
odling är densamma som odlingskostnaden.
Då detta skrifes är ännu icke afgjort om
odlingslån skall sökas för blockarbete.

Enär detta odlingsföretag dels visar ett
förbättringsvärde af 4.716 Kr. 13 öre emot en kost-
nad af 3.453 Kr. 13 öre samt företaget är beläget i
odlad och bebyggd trakt nära Herrljunga järn-
vägsstation, så tillstyrkes företaget till utföran-
de och föreslås i underdänighet ett odlings-
lån för hela företaget motsvarande kostnads-
förslaget för vätnaflledningen eller 2200 Kron-
or.

Göteborg den 25^{te} Febr. 1898.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz.

Bilaga № 1.
Gräfningslista
A) Hydrometriska beräkningar.

Wattensam- lingssam- råde i Loadrat liter på kilometer	Avrinn- ning i sekund. Loadrat kilometer	Watten- mängd per se- kund M.	Härsta- tillstånd vatten- djup i meter	Pela- förel- fall Z.	Botten- bredd i meter	Hydra- liska medel djupet B.	Skrof- lighets grad n.	Kanal- sidans lättnad A.	Lök- tions area o.	Medel- hastig- het M.	Watten- mängd per se- kund
7.00	90	0.15	1.0	0.5/1000	0.50	0.49	0.0272	1/2 1.5	2.00	0.4806	0.96

B) Kanaldimensioner

Afloppets namn De ofoälgda punkternas nummer.	Afstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Stant	Anmärkingar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Aflopsdiket A-B-C-D.						
Vid punkten b.		0.55	0.50	2.15	1/2 1.5	
" a	40.	0.60	"	2.50	"	
" o	40.	0.90	"	3.20	"	
" 1	40	1.35	"	4.55	"	
" 2	40.	1.90	"	4.20	"	
" 3	40	1.60	"	5.50	"	
" 4	60	1.40	"	4.70	"	
" 5	100	1.50	"	5.00	"	
" 6	30	1.20	"	4.10	"	
" 7	70	1.40	"	4.70	"	
" 8	100	1.50	"	5.00	"	
" 9	100	1.40	"	4.70	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid punkten 10.	100	1.40	0.50	4.70	1:1.5	
" 11.	100	1.30	"	4.40	"	
" 12.	28	1.10	"	3.80	"	
Afloppet C. &.						
Vid pålen N ^o 6.		1.20	0.30	3.90	1:1.5	
" 13.	100	1.30	"	4.20	"	
" 14.	100	1.30	"	4.20	"	
" 15.	40	1.20	"	3.90	"	
" 16.	40	1.30	"	5.40	"	
" 17.	28	1.35	"	4.35	"	
" 18.	84.	1.20	"	3.90	"	
Afloppet B. F.						
Vid pålen N ^o 3		1.4	0.3	4.50	1:1.5	
" 19	40	1.20	"	3.90	"	
" 20	40	1.20	"	3.90	"	
" 21	20	1.40	"	4.50	"	
" 22	80	1.25	"	4.05	"	
" 23	33	1.20	"	3.90	"	
tegdikning	20.	0.9	0.3	1.00		Inbördes afstånd omkring 20 meter

Den upphastade dikebanken får icke gräsligga närmare än 1.5 meter från afloppets nya kant och får icke gifvas brantare lutning mot diket än diket egen sida. Nödiga genomstick på dikebanken göras ytvalet från sidorna obehindrade aflopp.

Göteborg den 25^{te} Febr. 1898.
H. Steinmetz.

Tabell, bilaga Litt. A.

	Hela afdiknings- området.				Länssökän- dens andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Kvar	ar	Kr.	ör	Kvar	ar	Kr.	ör
I sin vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres diknings- området af								
<u>Aker</u>								
Torstedts stam Carl och Albert An- derssöner					1	29	2516	-
Täbol Anders Bengtsson	8	08	3232	00				-
<u>Äng och Odlingssmark</u>								
Torstedts stam C. A. Anderssöner					8	03	1441	-
Amnens Andreas Johansson								
Klockarebollet Pastor Helen Herrljunga	10	45	1739	50				
<u>Samman jord.</u>								
och Alb. Anderssöner						08	7	00
Klockarebollet, Kyrkoh. Helen Herr- ljunga		15	7	00				
Samman	18	48	4978	50	14	40		
Genom de föreslagna arbetenas ut- förande förändras samman område till								
Aker (förbättrad genom torrläggning)	8	08			1	29		
" (föral äng eller odlingssmark)	10	45			8	03		
Äng (förbättrad genom torrläggning)								
" (nybildad)								
Samman jord (nybildad eller förbättrad)		15				08		
Samman	18	48	4694	43	14	40	9694	43
Göteborg den 25 ^{te} Febr. 1898 H. Steinmetz								

Bilaga Litt B.

Egobeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vattensträddad mark, tillhörande nedanstående länsofhanden tillhöriga hemman

Hemmanets namn		Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn.	Areal								Jordförbättringens värde genom afdikningen.				Jordförbättringens värde genom odlingen.				
nummer	manntal		Åker	Ring, som kommer att säas äng bi. behållas.		Till odling föreslag. äng och odling. mark.		Anden mark		Ä den till odling föreslag. na mer. Rens		Djupig mark		innehåll för					
			Flav	av	Flav	av	Flav	av	Flav	av	Kr.	iro	Kr.	iro		Kr.	iro		
		Farsleds stam Carl och Ab. Anders- söner Tabel Summa																	
				6	29				8	03		08	27	4	00	14	50	964	25
				6	29				8	03		08							

Bilaga Litt. C. Kostnadsförslag

Längd meter.	Arbete att utföra	Styck nr.	Kostnad	Summa
			Kr. öre	Kr. öre
<u>1) Vattenafledningen</u>				
<u>Afloppet A-B-E-D.</u>				
a-3 220	Grävning i sten och sand med nå- got sprängsten	Kubmet. 390	1.50	585 00
	Grävning	" 28	0.40	11 20
	" sand d:	" 28	0.40	11 80
3-6 190	" dyjord d:	" 370	0.35	129 50
	" sand d:	" 250	0.50	125 00
6-9 270	" dyjord	" 525	0.30	157 50
	" sand d:	" 275	0.50	137 50
9-12 228	" dyjord	" 590	0.30	177 00
	" sand d:	" 18	0.50	9 00
<u>Afloppet E-E.</u>				
4-18 412	Grävning i dyjord	700	0.30	210 -
	" sand med något sten	325	0.50	162 50
<u>Afloppet B-E.</u>				
3-23 233	Grävning i dyjord	325	0.30	97 50
	" i sand och grus med något sten	288	0.50	144 00
Tillägges för förrätningskostnad arbetsstillsyn m. m.				237 50
Summa vattenafledningskostnad				2.200 00
<u>2) Odling junte tegdikning</u>				
Odling af 10.45 har odlingsmark		75.00	783 75	
5225	tegdikning till djup 0.9 m, bottenbredd 0.2 m, dagbredd 1.0 meter 20 meters afstånd	Kubm. 2821.5	0.12	338 58
Öfverföres				

Öfverfördd						
förbättrad tegdikning å 8 has 8 ar						
åker med sistnämnda dimensioner,						
2.180 Kub. meter, hvaraf utföres hälften Kbm. 1090 0.12 130 80 1253 13						
Summa vännafledning och						
Odlinga Kostnad Kr. 3453 13						

Göteborg den 25^{te} Febr. 1898
H. Stenmetz

Vidimeres
ex officio
Anders Ryberg



25-45
65

Bevis

10

om verkställd afsyning å vattenafledning inom Tarsleds sten,
Täbol, Kemmune, Lantorp och Långarebolet
inom Tarsleds och Kemmune socknar och
Futtings härad af Ripsborgs län.

103

Planen af Kongl. Maj:t fastställt den 18^{de} Juli 1902

Ändring deruti medgifven af

Beviljadt understöd i form af Lån från 1902 års odlingsskatt 1700 kr.

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget
den 21^{de} Januari 1903

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1^{de} September 1904 för
vattenafledningen och den 1^{de} September 1907 för odlingen.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 2200 för vattenafledning.

~~Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr. 1953.13 för odling.~~

Vid af undertecknad den 14^{de} Oktober 1903 verkställd besigtning af
ofvanskrifne arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan,
och kan arbetet i sin helhet sämunda till godkän-
nande förordas.

Stämpel 0.50

Lösen 1.10

Kronor 2.00

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas ~~förutom detta bevis, fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten be- styrkt af landstatstjänsteman eller af vederbörande distriktstjänsteman.~~

Göteborg den 22 Okt. 1902

Arthur Rydman
Distriktsingenieur

2/3

Förbindelse

Undertecknad delegare i det med
lån från odlingslånefonden understödda
företaget för vattenafledning inom
Tarsleds Stora, Tåbol, Kemmene,
Larstorp och Kloackarebolet inom
Tarsleds och Kemmene socknar
och Kullings härad af Elfsborgs län,
om hvilket företags utförande kontrakt
blifvit den 12 December 1902 upprättadt
med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar
förklarar härigenom mig beträffande
odlingsarbete med tegdikning eller annan
enskild dikning, som enligt den fast-
ställda arbetsplanen skall verkställas
å mig tillhörig jord, vederbörande
arbetsdirektionssystemen eller
borgsmän berättigade att, derest be-
rädda arbeten icke blifvit af
mig inom den i ovannämnda

kontrakt föreskrifna tid behörigen
utförda på min beordrad utföra
desamma.

Lärstled Huv den 12 December 1902

M. Andersson

Landbrukare

Hu. Albert Andersson i bygge vår
särskild egendömdt underskrift
föreskrifna förhållande inlygga

Andersson

E. Andersson

Landbrukare

Landbrukare

och Huvjunga

Huvjunga

2/3

Intyg

På begäran af Landtbrukaren Alb. Andersson
i Farsleds stäm, hvilken genom nädigt bref den
18 juli 1902 erhållit lån ur statens odlingslåne-
fond till ett belopp af 1700 kronor för torrläggning
af mark i nämnda hemman, för jag härmed
gevara följande intyg:

att statens inom länets tjänstgörande landtbruksinge-
niör kommer att vara arbetsledare för detta af-
likningsförelägg, samt

att enligt intyg från Kommunalslämmens ordförande
i Farsleds socken största delen af företaget
redan vore utfördt, hvadan det tillstyrkes
att af det beviljade lånet nu må få lyftas omkring
 $\frac{4}{5}$ af detsamma eller 1350.00 kronor.

Stockholm den 31 dec. 1902.

Anders Rogberg

t. f. landtbruksingeniör i öfver Göteborgs och
Bohus samt Elfsborgs län.

På begäran af Albert Leonard Andersson,
Tarsleds stammen, som såkt och erhållit lån
från odlingslänfonden, för torrläggning af en
sank mark, intygas: att nämnda Albert Andersson
till största delen afdikat och odlat marken, så att
den frambringa goda skördar af såväl höst som
vårskörd.

Varagf den 8 December 1902

And. Svensson
Kommunalstämman ordförande
i Tarsled.