Akt nr:

P-E1a-0079

*AU$P-E1a-0079*

2

P 3*0079

# Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 Juni 1902 i och för afdikning af frostspridande marker inom hemmanen Norra och Södra Stenerye, Bön Röse, Töftesäter, Låhön och Rogstarud i Råggärde och Jerbo socknar inom Valbo härad och Elfsborgs län, enligt af Statens Landtbruksingeniör H. Steinmetz upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Fyratusenetthundra (4.100) kronor att utgå af 1902 års frostfond, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt Statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad, enligt bilagda protokoll af den 3 Februari 1903 af intressenterna i företaget dertill utsedd, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag för egen del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtager och förbinder mig

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta mig alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt före den 1 Juli 1903 och fullbordadt inom den 1 September 1907 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allnämnda medel må vidare kunna väckas; skolande jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller jag från underhållsskyldigheten befriats.

ang. framtida underhåll

### § 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa mig till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Maj$^{t}$ medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj$^{t}$ att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj$^{t}$ eller Riksdagen; och skall jag å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

### § 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

### § 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkanden och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

### § 5.

Att om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den af vederbörande myndighet beräknade kostnaden Elfvatusen tvåhundrasjuttio (11.270) kronor, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

### § 6.

Att därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring, som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Stenerye pr Rågårde den 3 Februari 1903.

August Andersson

Att August Andersson i Stenerye i begge vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga, "Stenerye Som åfvan"

J. F. Olson
Postföreståndare
i Rågård

Johannes Andersson
Fagerhult No Rågård
Häradsdomare

Med stöd af Kungl. brefvet den 21. Juni 1902 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 29. April 1903.

P. H. Hedenblad

---

2

P 3*0079

620
03

Kontrakt ang. lån ur odl. fonden 1 läggas tillsammans med kontr. frostfonden för samma företag

# Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:t den 21 juni 1902 i och för vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Norra och Södre Stenerye, Bön, Rösse, Töftesäter, Lakow och Plogstarud i Rågårde och Jerbo Socknar inom Valbo Härad och Elfsborgs län, enligt en af Statens Landtbruksingeniörer H. Steinmetz upprättad af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Fyratusenniohundra (4.900) kronor, att utgå af 1902 års odlingsfond och lyftas å de tider, Som Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen eger att bestämma; Så och i enlighet med Riksdagens för dylikt Statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad, enligt bilagda protokoll af den 3dje Februari 1903 af intressenterna i företaget dertill utsedd i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag å vederbörande intressenters i arbetsföretagets vägnar

åtager och förbinder mig

§ 1.

Att arbetet hvarvid jag är Skyldig att underkasta mig alla de vilkor och kontroller, Som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga Skall utföras Sålunda; att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet Skola vara påbörjade före 1 juli 1903 och fullbordade Senast 1 Septem 1907 Samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1909. allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; Skolande jag genom kontant tillskott, materialer, arbete

vänd

ang. framtida underhåll

eller annat bidrag bestrida hvad till här-
odlings företagets fullbordande kan erfordras
utöfver det lemnade lånebidraget, samt d-
utförda arbetena, så länge någon del af lånet,
återstår ogulden vederbörligen underhålla

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill er-
hållen vederbörlig tillåtelse, skett från d
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utaf
att anstånd med detsammas utförande blifv
af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför
bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdik-
nings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt
afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vat
byggnadsStyrelsen skulle finna den säkerhet
som blifvit för kontraktets fullgörande ställ
icke vidare vara nöjaktig, eller om-
innan lånet blifvit genom laga kraf
egande beslut fördeladt på de hemman
hvilka för återbetalningen skola ansvar
Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerh
som blifvit för lånet ställd, icke vidare va
nöjaktig, och ny säkerhet, som af vede
börande myndighet godkännes icke vard
inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten ic
varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta instä
all vidare utbetalning af Statsbidraget sa
återfordra hvad deraf uppburits, att på en g
eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbe
inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes;
och skall jag å sålunda lyftade och återbu
medel jemväl erlägga fem procent årlig rän
från lyftningsdagen till dess återbetalning ske

vä

§ 3.

Att för den tjensteman som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen eller Kongl. Landtbruks-Styrelsen förordnats att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings och afdiknings-arbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill —

vänd

hörande godkända betänkande och kostnads
Slag, äfvensom att, derest någon afvikelse und
arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse v
tagits, innan sista delen af låneunderstödet lyf
till Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen aflemn
fullständig beskrifning jemte ritning, utvisand
huru arbetet i följd af denna afvikelse utför

§6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag,
hvad namn de vara må, som i följd af detta la
föranledas för Kongl. Statskontoret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt ä
som för lyftade Statsmedlens återbäring, i fall m
kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet som
Kongl. väg- och Vattenbyggnads Styrelsen godkännes, så
för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbinde
och säkerhet för dess uppfyllande, som Kongl. Sta
kontaret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lyda
exemplar upprättad, som skedde i
Stenegyr pr Råggårde den 3 Februari 1903

August Andersson

Hemmansägaren August Anderssons egenhändiga
namnteckning bevittnas af oss på en gång närvaran

J. F. Olson
Poststations föreståndare
i Råggårde

Joel Johansson
Skräddaremä
Bräckan, Råggård

Med stöd af Kungl. brefvet den 21 Juni
1902 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å K
Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm
20 April 1903.

Lars Berg

P.H. Hedenbl

---

Afskrift

P 3*0079

# Odlingsfonden och Frostfonden

939/00

Tillhör den af Kongl: Maj:t den 21 Juni 1902
nådigt faststälda arbetsplanen.
Stockholm den 16 September 1902.
Å Kongl: Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens vägnar.

P.H. Hedenblad Ludvig Broomé

# Plan för vattenafledning
inom
Stenegyr, Bön, Rösse, Töftesäter, Låkön,
med flere hemman
i Råggårds och Järbo Socknar
af
Wedbo Härad och Elfsborg Län.

Hit hör en karta i tre blad.

Generalkarta i 100000 del



H. Steinmetz

---

Betänkande och kostnadsförslag för vattenafledning inom hemmanen Norra och Södra Steneryr, Bön, Rösse, Töftesäter, Låkön, och Plogstarud i Råggärd och Jerbo Socknar, Valbo Härad och Elfsborgs län, i enlighet med instruktionen af den 11 Februari 1896 upprättade i Februari 1899.

På ansökning dagtecknad den 25 Augusti 1897, af åtskilliga intressenter inom hemmanen Steneryr, Bön och Låkön utfärdade vederbörande Konungens Befallningshafvande den 15 december samma år det förordnande, på grund hvaraf förrättningen handlades i öfverensstämmelse med gällande dikningslag; första sammanträdet hölls den 27 Juni 1898 och slutsammanträdet den 7 derpå följande december. Förrättningen har tagit åt sig laga kraft utan att hava varit öfverklagad.

laga kraft

a) Ifrågavarande afdikningsområde, beläget strax öster om Råggårds kyrka och omkring 8 kilometer fogelvägen från Bäckefors jernvägsstation, genomflytes

af en bäck, på hvars uppränsning denna vattenafledning är beroende, och hvilken ett kort stycke nedom der grafningen skall börjas utfaller i Valboån öster om landsvägen och ett par kilometer norr om Järbo kyrka. Den förnämsta orsaken till hithörande markers vattensjuka tillstånd har man att söka dels i deras otillräckliga afdikning, hvarvid det förnämsta hindret är ett berg i det gemensamma utloppet vid punkten A enligt hithörande karta, dels och i en del kallkällor, som här och der, isynnerhet i mossarne framqvälla. Jordmånen å den del af området som skall odlas utgöres af 1–3 dm mylla på grus, sand eller lera; på en del ställen af god förmultnad dyjord på lera. De trastförande mossarne åter bestå af för kultur icke lämplig oförmultnad hvitmossa. Af till odlingsfonden hänförd areal hafva följande egofigurer af olika skäl blifvit bestämda att icke odlas, nemligen 98, 99, 110, 110a, 111, 112, 113, 346, 347, 348, 410, 411, 412, 413, 414, 415.
Den i företaget ingående arealen specificeras sålunda:

till odlingsfonden hörande

| | | |
|---|---|---|
| Åker — — — — — | 16,24 hektar | |
| Äng som skall odlas — | 17,78 " | |
| Mark som icke skall odlas | 1,39 " | 35,41 hektar |

till trastfonden hörande:

| | | |
|---|---|---|
| mossar o. dyl. (ej uppskattad) — | 166.52 hektar | 201.93 hektar |
| impediment | | 11.65 " |
| | Summa | 213.58 " |

b) Som af "A Hydrometriska beräkningar" i hithörande gräfningslista (bil N:o 1) synes, utgör dikningsföretagets flodområde, i hvilket inga sjöar ingå, 11 qvadrat kilometer och har med hänsyn till detsammas växtbeklädnad äfven som der inom förekommande lutningsförhållanden, jemförde med nederbörden på dessa trakter, afrinningen blifvit bestämd till 90 sekundliter pr qvadratkilometer. För öfrige beräkningar hänvisas till ofvannämnda gräfningslista (bil N:o 1) Vattendragets förändring har ingen inverkan på nedanför liggande vattenverk.

c) Afloppens dimensioner återfinnes i gräfningslistan (bil N:o 1).

d) Tre stycken ägovägsbroar af enklare beskaffenhet behöfva ombyggas.

e) Odlingen af den mark, som skall omdanas till åker sker medelst plöjning på de ställen af odlingsfälten, som äro fria från rötter och stubbar samt ej allt för tufviga; der åter detta är förhållandet tillgripes djuphackning. På de ställen der öfre lagret består af oförmultnad hvitmossa, aftages denna och användes exempelvis till

torfströ eller ock uppbrännes den.
Detta senare förfaringssätt är dock ej så lätt, emedan hvitmossan sällan blir så torr, att den med lätthet brinner; ej heller lemnar det ett tillfredsställande resultat, då föga aska erhålles. Hvarje annan bränning måste, såsom förderfvande det på växnäringsämnen rikaste öfre myllagret, omsorgsfullt undvikas. Nästföljande vår gödslas med kali och superfosfat, hvarefter, sedan fälten grundligt harfvats; de samma besås med hafre, till hvilken om möjligt ännu gifves en öfvergödning af något ammoniaksalt, utsått i flera omgångar med en till två veckors mellantid. Sedan hafren kommit upp sedan ännu en hafreskörd tagits, kunna fälten komma i sambruk med den öfriga åkerjorden, hvarvid dock bör införas en ordnad växtföljd af exempelvis 1) träda, 2) hästsäd, gödslad, 3 o 4) två års vall, som andra året tidigt upplöjes, 5) vårsäd, 6) rotfrukter, gödslade samt 7) vårsäd

## f) Arbetsplan

Det förhöjda kostnadsförslaget utgör för frostländighetens minskande

| | |
|---|---|
| för frostländighetens minskande | 10800:00 |
| för vattenafledningen | 4400,00 |
| Tillsammans kr | 15200:00 |
| för odling och tegdikning | 3028:00 |
| Summa kr | 18228,00 |

Till följe af markens lutningsförhållanden kan gräfningsarbetet verkställas samtidigt på flere ställen. Lämpligast sker början vid punkten A inom Låkön, men äfven dikena

O–N–P etc
C–Ca–Cb med sidodiken
T–H och
H–Y etc

kunna samtidigt gräfvas utan hinder af vatten.

Antages arbetet fördeladt på 8 år så skulle för hvarje år utföras arbete för 2000–2500 kronor. Att vid utförandet skilja mellan frostfonden och odlingsfonden är icke praktiskt då den ena hälften af ett dike tillhör den ena och den andra hälften den andra fonden. Derföre äro här nedan dikena fördelade i längder som ungefär motsvara de afvan namnda summorna för hvarje år.
Wid utförandet må det sedan på bestyrelsen bero, hvilka sträckor som för hvarje år skola gräfvas. Sjelfklart är att intet hinder möter för arbetets utförande på kortare tid än den här föreslagna.

1. Afloppet genom Låkön A–B–BI, motsvarande enligt kostnadsförslaget omkring Kr — 2400:00
2. " BI–BII–C–T, D omkring " 2100:00
3. C–Ca–Cb; tvärdikena

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 1-5 | samt afloppet T-H | kr | 2600:00 |
| 4. | afloppet D-G; D-E, E-F | " | 2400:00 |
|  |  |  | 9500.00 |
| 5. | Afloppet F-48; F-U; W-U. 48-51; 51-52-60-G; G-57 H; Z-X; X-141-141-Y-143; 143-149-X; motsvarande omkring |  | 2400:00 |
| 6. | " O-N-P; M-P; N-Na; P-Q; P-Q-R; 93-M | —"— | 2200:00 |
| 7. | " L-Cb-82; 82-K; K-J; K-78-J; J-H; L-M; | 1800:00 |  |
|  | odling och tegdikning för | 600:00 | 2400:00 |
| 8 | Odling och tegdikning för | —"— | 2428:00 |
|  | Summa kronor |  | 18928:00 |

g) Så vidt förslagställaren känner finnes i närheten intet liknande företag som nyligen varit med statsbidrag understödt ej heller har detta förslag förut varit till Kongl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen insändt. Förutom i förslaget ingående till odlingsfonden hörande, omkring 35 hektar åker och till odling tjenlig ängsmark, hvars höjdläge i allmänhet är något men ej mycket lägre än mossarnes, torde omkring 135 hektar åker och odlings-mark, belägna söder, öster och vester om afdikningslägenheten och inom ett afstånd af 1000 meter derifrån, böra anses hafva stor fördel häraf, då deras frostländighet genom företagets utförande betydligt minskas.

A) Öfversigtkartan i skala 1:100000, utvisande genom en uppdragen lila linie afdikningsföretagets nederbördsområde samt med gul färg afdikningsområdets sträckning och läge är urklippt ur topografiska kartebladen "Upperud" och "Fjellbacka".

B) Egobeskrifningen öfver afdikningsområdet öfverensstämmande med den i laga ordning upprättade jordvärderingslängden (bil N:o 17.) upptar de i företaget ingående hemmanens och lägenheternas namn och innehafvare samt utvisar att till odlingsfonden hänförts omkring 35 hektar åker och odlingsmark, samt till Frostfonden omkring 166 hektar mossar o dyl. icke uppskattad mark, de olika egoslagen och deras förbättringsvärde; hvarjemte deri angifves värdet af den förbättring, som vinnes särskildt genom afdikningen och särskildt genom odlingen; allt i öfverensstämmelse med formuläret bil litt A och B.

Ca) Plankartan i ett kartblad och skala af 1:4000, upptager afdikningsområdet, sådant det vid undersökningen befunnits, samt är försedd med olika beteckning för de olika egoslagen. Fixpunkter finnes införda och äro utmärkta medelst ett kors (+).

De föreslagna afloppen äro uppdragna med två paralella röda linier och littererade samt afvägningspålarnes nummer utsatta.

Cc) Längdprofiler, med samma längdskala, som plankartans eller 1:4000 samt med en höjdskala af 1:100 på två särskilda blad, äro försedde med olika färgbeteckning för olika jordarter, bottenlinier med utsatta lutningsanlag, littera och afvägningspålarnes nummer samt högvattenytor före och efter företagets utförande, gräfningsdjup vid hvarje påle, samt fixpunkter med höjdläget öfver profilens jemförelseplan inskrifvit och utsatte till efterrättelse vid gräfningen.

Cd) Tvärsektioner äro uppritade vid längdprofilerna och i samma skala som deras höjdskala eller 1:100 samt med mått påskrifna.

D Kostnadsförslag särskildt för aflopp hörande till odlingsfonden, upptagande kostnad icke allenast för vattenafledningen, utan äfven för odling och tegdikning samt särskildt för de till frostfonden hänförda bifogas (bil: litt Ca och Cb); allt i öfverensstämmelse med formuläret bil litt C.

E) Protokoll öfver den laga syneförrättningen, upptagande hvad i saken anförts, afhandlats och beslutits bifogas under bil. litt E.

Enär företaget är beläget i odlad och bebygd trakt, omkring 0,8 kilometer från närmaste jernvägsstationen, enär den odlade och till odling föreslagna marken är af god till mycket god beskaffenhet samt kostnaden för densammas afdikning och odling uppgår till 7428 kronor, då vinsten är beräknad till 10.798 kr. 5 öre, enär den minskning i frostländighet, som blir en följd af arbetets utförande, för trakten är af största betydelse.

Så tillstyrkes arbetet till utförande och föreslås i underdånighet dels ett lån ur odlingsfonden af *) 4000 kronor, motsvarande lånesökandenas andel af kostnadsförslaget för vattenafledningen, dels ett anslag ur frostfonden af 5750 kronor, motsvarande hälften af kostnadsförslaget för dithörande dikning.

Göteborg 19 April 1900.
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

*) Enl. med ansökan 4400-kr.

# Bilaga Litt A
## Tabell

| | Hela afdikningsområdet | | | | Låne och anslags sökandenas andel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal Hektar | | Wärde Kronor | | Areal Hektar | | Wärde Kronor |
| I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af: | | | | | | | |
| *till odlingsfonden hörande:* | | | | | | | |
| Åker | 16 | 24 | 3676 | 20 | 15 | 94 | 3586.20 |
| äng och odlingsmark | 19 | 17 | 2368 | 85 | 16 | 68 | 2138.25 |
| *till frostfonden hörande* | | | | | | | |
| massar o. dyl. ej uppskattade | 166 | 52 | | | 149 | 56 | |
| Summa | 201 | 93 | 6045 | 05 | 182 | 18 | 5724.45 |
| Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till: | | | | | | | |
| *till odlingsfonden hörande:* | | | | | | | |
| åker, förbättrad genom torrläggning | 16 | 24 | 7232 | 80 | 15 | 94 | 7082.80 |
| d:o genom tegdikning | | | 390 | oo | | | |
| d:o (forutäng) d:o „ torrläggning | | | 6320 | 10 | | | 5605.70 |
| d:o „ odling och tegdikning | 17 | 78 | 2638 | oo | 15 | 81 | |
| " Äng förbättrad genom torrläggning | 1 | 39 | 262 | 20 | 0 | 87 | 158.20 |
| *till frostfonden hörande:* | | | (Förbättr. | gm | odlingen) | | 2728.52 |
| massar o. dyl. (ej uppskattade) | 66 | 52 | | | 149 | 56 | 15575.22 |
| Summa | 201 | 93 | 16843 | 10 | 128 | 18 | *) 9850,77 |

15575,22
5724.45
9850.77

Göteborg 19 April 1900.
H. Steinmetz

*) Förbättringsvärdet, icke blifvande värdet, af lånesökandes jord genom vattenafledning och odling.

---

# Bilaga Litt B
## Egobeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående lånesökandena tillhöriga hemman

| | Hemmans samt innehafvares namn | Areal | | | | | | | | Jordförbättringens värde genom afdikningen | | | | Jordförbättringens värde genom odlingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Till odlingsfonden | | | | | | Till frostfonden | | | | | | | | |
| | | Åker | | Ängs som kommer att s.s. äng bibehållas | | Till odling föreslagen äng eller odlingsmark | | massar o. dyl. (ej uppskattade) | | Å till odling föreslagen mark | | Å åker och öfrig mark | | I medeltal pr har | Å hemmanet eller lägenheten | |
| Reg<br>finnas ej | Norra Stenerya August Andersson och Elias Andersson | 2 | 81 | 0 | 03 | 2 | 72 | 67 | 93 | 417 | oo | 579 | oo | | 471 | 05 |
| Reg | Södra d:o Ludvig Jonasson | 0 | 06 | | | | | | | | | 6 | oo | | 1 | 44 |
| | Norra d:o Aron Andersson i Bön | | | | | | | 6 | 50 | | | | | | | |
| Reg | Bön Aron Andersson i N:a Stenerya | 0 | 95 | | | 0 | 19 | 3 | 29 | 38 | oo | 85 | oo | | 51 | 00 |
| | d:o August Larsson | 2 | 13 | | | 2 | 30 | 25 | 76 | 296 | oo | 530 | oo | | 392 | 40 |
| | d:o Johannes Larsson | 1 | 05 | | | 2 | 19 | 6 | 10 | 840 | 00 | 420 | oo | | 350 | 15 |
| Reg<br>finnas ej | Rösse August Andreasson och omyndige Albin Augustsson förmyndare Aron Larsson | 1 | 30 | | | 0 | 29 | 23 | 10 | 29 | oo | 104 | 10 | | 74 | 25 |
| | d:o Albin Arvidsson | 0 | 75 | | | 0 | 79 | 12 | 10 | 316 | 00 | 150 | oo | | 135 | 22 |
| [illegible] | Såkön Sven Andersson | | | 0 | 41 | 2 | 35 | 2 | 30 | 507 | 20 | 81 | 20 | | 348 | 67 |
| | d:o J. Lundberg | 1 | 81 | | | 0 | 34 | 1 | 78 | 81 | 60 | 442 | 00 | | 93 | 91 |
| | d:o Jonas Jonasson | 0 | 98 | | | 0 | 66 | 0 | 70 | 126 | 75 | 285 | 60 | | 121 | 46 |
| finnas ej | d:o Soldattorp J Bergqvist | 2 | 15 | - | | 1 | 52 | - | | 353 | 20 | 583 | 60 | | 277 | 15 |
| | d:o Förm. Anders Svensson | 1 | 95 | - | | 2 | 46 | - | | 517 | 60 | 312 | " | | 411 | 82 |
| | d:o Garf. Aron Andersson | | | 0 | 43 | | | | | | | 21 | 50 | | - | |
| | Summa | 15 | 94 | 0 | 87 | 15 | 81 | 149 | 56 | 3522 | 35. | 3599 | 90 | | 2728 | 52 |

Göteborg 19 April 1900.
H. Steinmetz

# Bilaga Litt C a
## Kostnads förslag

| Läge Pal:n:r | Längd meter | Arbete, jordmån | Antal | à kr. | Kostnad | | Summa Kostnad | | kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. |
| | | I Wattenafledningskostnad | | | | | | | | |
| | | Diket A-B-B<sub></sub>I | | | | | | | | |
| A-7 | 490 | Bergsprangning kubm. | 45 | 4,50 | 202 | 50 | | | | |
| | | Gräfning i lera „ | 880 | 0,35 | 308 | oo | | | | |
| | | d:o i Stenbunden lera „ | 200 | 0,80 | 160 | oo | | | | |
| | | d:o i d:o d:o med Stor Sprängsten kubm. | 60 | 2,00 | 120 | oo | | | | |
| 7-B | 721 | d:o i lera „ | 1600 | 0,35 | 560 | oo | | | | |
| | | d:o i grus och Sten „ | 5 | 0,80 | 4 | oo | | | | |
| B-B I | 379 | d:o i lera „ | 850 | 0,35 | 297 | 50 | 1652 | oo | | |
| | | 3 st. egovägs broor nemligen vid 1+25 m, 8+68 m och 12+67 m | | | | | 150 | oo | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 1,80 ar à | 0,50 | - 0 | 90 | | | | |
| | | | 500 „ „ | 0,60 | - 3 | 00 | | | | |
| | | | 24,20 „ „ | 1,00 | - 24 | 20 | | | | |
| | | | 4,00 „ „ | 1,20 | 4 | 80 | | | | |
| | | | 1,50 „ „ | 1,40 | 2 | 10 | 35 | oo | | |
| | | För arbetets tillsyn, materialkostnad m. m. samt för oförutsedda fall tilläggas C:a 10% | | | | | 183 | oo | 2020 | oo |
| | | Diket B II-C-T | | | | | | | | |
| B II-C-T | 500<br>527 | Gräfning i dyjord kubm. | 1380 | 0,30 | 414 | oo | | | | |
| | | d:o i lera „ | 460 | 0,35 | 161 | oo | 575 | oo | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | | 55 | oo | 630 | |
| | | Halfva diket K-82 | | | | | | | | |
| K-82 | 236 | Gräfning i dyjord kubm. | 150 | 0,30 | 45 | oo | | | | |
| | | d:o i Sand „ | 30 | 0,50 | 15 | oo | 60 | oo | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | | 10 | oo | 70 | oo |
| | | Diket L-92 | | | | | | | | |
| L M | 272 | Gräfning i dyjord kubm. | 410 | 0,30 | 123 | oo | | | | |
| | | d:o i lera Sandbl. „ | 470 | 0,40 | 188 | oo | | | | |
| | | Öfverföres | | | 311 | oo | | | 2720 | oo |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Öfverfördt | | | 311 | oo | | | 2720 | oo |
| M-92 | 34 | Gräfning i dyjord kubm. | 110 | 0,30 | 33 | oo | | | | |
| | | d:o i lera „ | 10 | 0,40 | 4 | oo | | | | |
| | | d:o i Sten och grus „ | 20 | 0,80 | 16 | 00 | 364 | oo | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 0,40 ar à | 4,00 | 1 | 60 | | | | |
| | | | 2,80 „ „ | 2,00 | 5 | 60 | | | | |
| | | | 6,20 „ „ | 3,20 | 19 | 84 | | | | |
| | | | 0,60 „ „ | 1,00 | 0 | 60 | 27 | 64 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | | 38 | 36 | 430 | oo |
| | | Diket E 38a (Pkt 38a finnes ej) | | | | | | | | |
| E 38a | 42 | Gräfning i dyjord med rötter kubm. | 150 | 0,35 | | | 52 | 50 | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 1,90 ar à | 1,00 | | | 1 | 90 | 54 | 40 |
| | | Diket F-U | | | | | | | | |
| F-U | 170 | Gräfning i dyjord. kubm. | 360 | 0,30 | 108 | oo | | | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 4,40 ar à | 2,00 | 8 | 80 | 116 | 80 | | |
| | | Halfva diket 4-F-48 | | | | | | | | |
| 41-F | 307<br>300 | Gräfning i dy med rötter kubm. | 510 | 0,35 | 178 | 50 | | | | |
| | | d:o i Stenbunden lera „ | 20 | 0,60 | 12 | oo | | | | |
| F-48 | 400 | d:o i dyjord „ | 240 | 0,30 | 72 | oo | | | | |
| | | d:o i Sand „ | 40 | 0,50 | 20 | oo | 282 | 50 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | | 40 | 70 | 440 | oo |
| | | Diket UW | | | | | | | | |
| U-W | 100 | Gräfning i dy och massjord kubm. | 200 | 0,30 | 60 | oo | | | | |
| | | d:o i Sand „ | 15 | 0,50 | 7 | 50 | 67 | 50 | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 2,90 ar à | 2,00 | | | 5 | 80 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | | 6 | 70 | 80 | oo |
| | | Dikel 51-52+60 m | | | | | | | | |
| 51-52+60 m | 160 | Gräfning i dyjord kubm. | 170 | 0,30 | 51 | oo | | | | |
| | | d:o i Sand „ | 80 | 0,50 | 40 | oo | 91 | oo | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 3,05 ar à | 1,00 | | | 3 | 05 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | | 10 | 95 | 105 | oo |
| | | Diket Z-X | | | | | | | | |
| Z-X | 250 | Gräfning i dyjord kubm. | 105 | 0,30 | 31 | 50 | | | | |
| | | d:o i Sand och något sten „ | 55 | 0,70 | 38 | 50 | 70 | oo | | |
| | | Öfverföres | | | | | 70 | oo | 3829 | 40 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Öfverfördt | | | | | 70 | oo | 3829 | 40 |
| | | För jord till afloppets utvidgning | | | | | 22 | 50 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc | | | | | 7 | 50 | 100 | oo |
| | | Halfva diket 141-Y-143+65 | | | | | | | | |
| 141-Y | 73 | Gräfning i dyjord | 30 | 0,30 | 9 | oo | | | | |
| | | d:o i sand och grus | 10 | 0,50 | 5 | oo | | | | |
| Y 143+65 | 193 | d:o i dyjord | 160 | 0.30 | 48 | oo | 62 | oo | | |
| | | För arbetets tillsyn etc | | | | | 8 | 60 | 70 | 60 |
| | | Summa för vattenafledningen | Kronor | | | | | | 4000 | oo |
| | | här tillkommer | | | | | | | | |
| | | Sedan arbetsdirektionen i skrifvelse af den 20 juni 1899 meddelat att entreprenad-auktion å arbetet hållits men ingen velat åtaga sig arbetet för härafvan uppgefna kostnads förslags summa, emedan arbetspriserna vore i stegande, så har på begäran af arbetsdirektionen förestående summa blifvit förhöjd med 10% och utföres derföre med kr. | | | | | | | 4400 | oo |
| | | II Odlingskastnad | | | | | | | | |
| | | För odling af 17,78 hektar torrlagd äng och odlingsmark medelst djuphackning eller plöjning pr har | | 100,oo | 1778 | oo | | | | |
| | | För tegdikning af samma areal på i allmänhet 20 meters afstånd, 0,8 m:s djup; 0,2 m. bottenbredd och 1 m:s dagbredd, gräfning i lös jord, kubm. | 4300 | 0,20 | 860 | oo | | | | |
| | | Öfverföres | | | 2638 | – | | | 4400 | oo |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Öfverfördt | | | 2638 | – | | | 4400 | oo |
| | | För förbättrad tegdikning å 16,24 hektar åker med nyssnamnda dimensioner 3900 kubikmeter, hvaraf utföres hälften med kubm. | 1950 | 0,20 | 390 | oo | | | 3028 | – |
| | | Summa vattenaflednings- och odlingskastnad Kronor | | | | | | | 7428 | oo |

Göteborg den 19 April 1900.

H Steinmetz

Obs. Se påskrift under kostnadsförslaget
för frostföretaget.

Stockholm den 16 Sept. 1902
Algot Lundström
t. f. Byråingenjör i Kgl. S. o V. BStm.

Bilaga Litt Cb

Frostfonden

| 1. | | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kostnadsförslag** | | | | | | | |
| Nº | Längd | Arbete, jordmån m. m. | kubikmeter | à kronor | Kronor | Summa | | | |
| | | Diket B$_I$-B$_{II}$ | | | | | | | |
| B$_I$-B$_{II}$ | 600<br>598 | Gräfning i dyjord | 1980 | 0,30 | 594,00 | | | | |
| | | d:o i lera | 620 | 0,35 | 217.00 | | | | |
| | | Bergsprängning | 5 | 5.00 | 25,00 | 836 | 00 | | |
| | | Diket C-Ca-Cb | | | | | | | |
| C-Ca | 182 | Gräfning i dyjord | 500 | 0.30 | 150,00 | | | | |
| Ca-Cb | 1445 | d:o i d:o | 1950 | 0,30 | 585,00 | 735 | 00 | | |
| | 290 | Tvärdiket 1; Gräfning i dyjord | 390 | 0,30 | 117.00 | | | | |
| | 485 | d:o 2 d:o d:o | 650 | 0,30 | 195,00 | | | | |
| | 565 | d:o 3 d:o d:o | 750 | 0,30 | 225,00 | | | | |
| 76-93 | 333 | d:o 4 d:o d:o | 450 | 0,30 | 135,00 | | | | |
| | 265 | d:o 5 d:o d:o | 350 | 0,30 | 105,00 | 777 | 00 | | |
| | | Diket T-H | | | | | | | |
| T-H | 465 | Gräfning i dy och massjord med rötter | 1380 | 0.35 | 483 | 483 | 00 | | |
| | | Diket D-G | | | | | | | |
| D-G | 550 | Gräfning i dy och massjord | 1470 | 0,30 | 441,00 | 441 | 00 | | |
| | | Diket T-D-E | | | | | | | |
| T-D | 180 | Gräfning i dyjord med rötter | 560 | 0,35 | 196,00 | | | | |
| D-E | 647 | d:o i d:o d:o | 2000 | 0,35 | 700,00 | | | | |
| | | d:o i lera | 80 | 0,35 | 28,00 | 924 | 00 | | |
| | | Diket 38a-41 | | | | | | | |
| 38-41 | 218 | Gräfning i dyjord med rötter | 730 | 0,35 | | 255 | 50 | | |
| | | Halfva diket 41 F -48 | | | | | | | |
| 41-F | 307<br>~~300~~ | Gräfning i dyjord med rötter | 510 | 0,35 | 178,50 | | | | |
| | | d:o i Stenbunden lera | 20 | 0,60 | 12,00 | | | | |
| F-48 | 400 | d:o i dyjord | 240 | 0.30 | 72,00 | | | | |
| | | Transport | | | 262,00 | 4840<br>4,451. | 00<br>50 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transport | | | 262 - | 4451<br>4840 | 50<br>— | | |
| | | Gräfning i Sand | 40 | 0,35 | 20.00 | 282 | 50 | | |
| | | Diket X 139–141 | | | | | | | |
| X-141 | 508 | Gräfning i dyjord | 580 | 0,30 | 174.00 | | | | |
| | | d:o i Sand och grus | 140 | 0,50 | 70,00 | 244 | 00 | | |
| | | Halfva diket 141 Y-143+65 meter | | | | | | | |
| 141 Y | 73 | Gräfning i dyjord | 30 | 0,30 | 9,00 | | | | |
| | | d:o i Sand och grus | 10 | 0,50 | 5,00 | | | | |
| Y 143+65 | 192 | d:o i dyjord | 160 | 0,30 | 48,00 | 62 | 00 | | |
| | | Diket 143+65 meter-149–151 X | | | | | | | |
| 143+65 X | 767 | Gräfning i dyjord | 760 | 0,30 | 228,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 485 | 0,50 | 242,50 | | | | |
| | | d:o i grus och Sten | 15 | 0,80 | 12,00 | 482 | 50 | | |
| | | Diket 48–51 | | | | | | | |
| 48-51 | 300 | Gräfning i dyjord | 460 | 0,30 | 138,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 20 | 0,50 | 10.00 | 148 | 00 | | |
| | | Diket 52+60 meter G | | | | | | | |
| 52+60 G | 97 | Gräfning i dyjord | 110 | 0.30 | 33,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 40 | 0,50 | 20,00 | 53 | 00 | | |
| | | Diket G 57 H | | | | | | | |
| | 633 | Gräfning i dyjord | 950 | 0.30 | 285,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 140 | 0,50 | 70,00 | 355 | 00 | | |
| | | Diket H-J | | | | | | | |
| HJ | 807 | Gräfning i dyjord | 1160 | 0,30 | 348,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 90 | 0,50 | 45.00 | 393 | 00 | | |
| | | Diket J K | | | | | | | |
| JK | 215 | Gräfning i dyjord och Sand | 330 | 0.35 | | 115 | 50 | | |
| | | Diket J-78-K | | | | | | | |
| JK | 372 | Gräfning i dyjord med | | | | | | | |
| | | d:o i rötter | 260 | 0,35 | 217,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 15 | 0,50 | 7,50 | 224 | 50 | | |
| | | Halfva diket K | | | | | | | |
| K 82 | 236 | Gräfning i dyjord | 150 | 0,30 | 45,00 | | | | |
| | | Transport | | | 45 - | 7200<br>6.811 | —<br>50 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transport | | | 45.00 | 6811.<br>7200 | 50<br>00 | | |
| | | Gräfning i Sand | 30 | 0,50 | 15,00 | 60 | 00 | | |
| | | Diket 82 - Gt.L | | | | | | | |
| 82+84 | 200 | Gräfning i dyjord | 260 | 0,30 | 78,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 20 | 0,50 | 10,00 | | | | |
| 84.L | 463 | d:o i dyjord | 570 | 0,30 | 171,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 25 | 0,50 | 12,50 | 271 | 50 | | |
| | | Diket 93 M | | | | | | | |
| 93M | 515 | Gräfning i dyjord | 675 | 0,30 | 202,50 | | | | |
| | | d:o i Sand och något Sten | 35 | 0,60 | 21,00 | 223 | 50 | | |
| | | Diket S-Q | | | | | | | |
| S-Q | 245 | Gräfning i dyjord | 415 | 0,30 | 124,50 | | | | |
| | | d:o i Sand | 20 | 0,50 | 10.00 | | | | |
| | | d:o i lera | 5 | 0,40 | 2,00 | 136 | 50 | | |
| | | Diket P-Q-R | | | | | | | |
| P-Q | 258 | Gräfning i dyjord | 400 | 0.30 | 120,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 25 | 0,50 | 12,50 | | | | |
| | 100 | d:o i dyjord | 180 | 0,30 | 54.00 | 186 | 50 | | |
| | | Diket 92 P | | | | | | | |
| 92-P | 280 | Gräfning i dy och mossjord | 1040 | 0,30 | 312,00 | | | | |
| | | d:o i Sten och grus | 25 | 0,80 | 20,00 | 332 | 00 | | |
| | | Diket P-N-O | | | | | | | |
| P-O | 555 | Gräfning i dy och mossjord | 2030 | 0,30 | 609,00 | | | | |
| | | d:o i Sandblandad lera | 100 | 0,40 | 40,00 | | | | |
| | | d i Stenbunden d:o | 10 | 0,80 | 8,00 | 657 | 00 | | |
| | | Diket N-Na | | | | | | | |
| N-N | 300 | Gräfning i dy och mossjord | 450 | 0,30 | 135,00 | | | | |
| | | d:o i Sand | 50 | 0,50 | 25,00 | | | | |
| | | d:o i Stenbunden lera | 20 | 0,80 | 16,00 | 176 | 00 | | |
| | | Summa | | | | 8.854 | 50 | | |
| | | För arbetets tillsyn m.a | | | | | | | |
| | | Transport | | | | 8854<br>9243 - | 50 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transport | | | | 8854<br>9243 | 50<br>– | | |
| | terialkostnad m m samt för oförutsedda fall tillägges C:a 10 % | | | | 895 | 50 | | |
| | tillsammans kronor | | | | 9750 | 00 | | |
| | Sedan arbetsdirektionen i skrifvelse af den 20 Juni 1899 meddelat att entreprenad auktion å arbetet hållits men ingen velat åtaga sig arbetet för härofvan uppgifna kostnads-förslags-summa, emedan arbetspriserna voro i stigande så har på begäran af arbetsdirektionen förestående summa blifvit förhöjd med 10 % och utföres derföre tillsammans afjemnande med kronor | | | | 10.800 | – | | |

Göteborg den 19 April 1900

H. Steinmetz

Vid arbetsplanens fastställelse hafva kostnaderna för de olika delarna af företaget fördelats enligt följande grund:

A Vattenaflednings- och afdikningskostnad

I. Öfre området (Det ofvanför punkten litt. T belägna området) (såväl frostutdiknings- som odlingsföretag)

Kostnad för frostutdikningen Kr. 11.270:–

II Nedre området (det nedanför nyssnämnda punkt belägna området) (Uteslutande odlingsföretag) " 3.930:– 15.200:–

Förutom å sistnämnda belopp Kr. 3930:– har – då anslag i och för frostutdikningen ej kunnat lämnas till högre belopp än 4100 kr. – odlingslånet beräknats jämväl å ett i kostnaden för frostutdikning inom öfre området ingående belopp af " 3.044:60

hvarigenom samtliga kostnader af den i och för odling nödvändiga vattenafledning och afdikning uppgå till " 6974:60

och har Kungl. Maj:t föreskrifvit att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena skola föras räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig

B.) Odlingskostnad (för hela företaget) " 3028:– 3028:–

Summa kostnader för:

hela odlingsföretaget " 10.002:60

hela företaget (frostafdikning, vattenafledning och odling) Kr. 18.228:–

Stockholm den 16 September 1902.

Algot Lundström

t. f. Byråingeniör i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

Vidimeras

E. Carl Lundberg

---

# Bilaga N:o 1

## Gräfningslista

## A. Hydrometriska beräkningar

| Kanal-Sträcka | Nederbördsområde i qv. kilom. | Afrinning i liter pr sek och qv kilm. | Vattenmängd att afföra i kilo meter ? | Tillåtet vattendjup | Bottenbredd | Sidolutning | Bottenlutning | Friktions koefficient | Hydrauliska medeldjupet | Vattnets medelhastighet | Sektions-area | Vattenmängd som kan afföras i Sek. och pr qv. km i kubikmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – B | 11,00 | 90 | 0,99 | 1.00 | 0,50<br>2,00 | 1:1,5<br>1:0,15 | 1.1:1000 | 0,0272<br>0,0210 | 0.49<br>0.53 | 0.75<br>1.02<br>(0.78) | 2,00<br>2,15 | 1,50<br>(1.68) 2.2 |
| B – C | 8,50 | 90 | 0,77 | 1.00 | 0.30 | 1:1,5 | 1.1:1000 | 0.0272 | 0.45 | 0.69<br>0.74 | 1,80 | 1.24<br>0.88 |
| C–D–E | 6,00 | 90 | 0.54 | 0.80 | 0.30 | " | 1.7:1000 | " | 0.35 | 0.77 | 1.20 | 0.93 |
| E–F | 0.80 | 90 | 0,07 | 0.60 | 0.30 | " | 2.4:1000 | " | 0.28 | 0.71 | 0.72 | 0.57 |

Bergskäring

## B. Kanaldimensioner

| Littera | N:o | Afstånd | Djup | Botten bredd | Dag bredd | Slänt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meter | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Diket | A | E | | | | |
| A | 0¹ | | 0.25 | 2,00 | 2.08 | 1:0.15 | |
| | 0² | 10 | 0.85 | " | 2.26 | " | |
| | 0³ | 10 | 2.05 | " | 2.62 | " | |
| | 1 | 10 | 1.40 | " | 2.42 | " | Der berg slutar, göres bottenbredden 0.50 meter med slänt 1:1.5 |
| | 2 | 100 | 1.45 | 0.50 | 4.85 | 1:1.5 | |
| | 3 | 100 | 1.30 | " | 4.40 | " | |
| | 4 | 100 | 1.25 | " | 4.25 | " | |
| | 5 | 40 | 1.35 | " | 4.55 | " | |
| | 6 | 20 | 1,55 | " | 5.15 | " | |
| | 7 | 100 | 1.50 | " | 5.00 | " | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 8 | 100 | 1.35 | 0.50 | 4.55 | 1:1.5 |  |
|  | 9 | 100 | 1,50 | " | 5,00 | " |  |
|  | 10 | 100 | 1.60 | " | 5,30 | " |  |
|  | 11 | 100 | 1,50 | " | 5,00 | " |  |
|  | 12 | 100 | 1,30 | " | 4,40 | " |  |
|  | 13 | 100 | 1,40 | " | 4.70 | " |  |
|  | 14 | 100 | 1,45 | " | 4.85 | " |  |
| B | 14a | 21 | 1,30 | " | 4.40 | " |  |
|  |  |  |  | 0,30 |  | " |  |
|  | 15 | 79 | 1,60 | " | 5,10 | " |  |
|  | 16 | 100 | 1,45 | " | 4,65 | " |  |
|  | 17 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
| $B_I$ | 18 | 100 | 1,35 | " | 4,35 | " |  |
|  | 19 | 100 | 1,60 | " | 5,10 | " |  |
|  | 20 | 100 | 1,55 | " | 4.95 | " |  |
|  | 21 | 100 | 1.60 | " | 5,10 | " |  |
|  | 22 | 100 | 1.90 | " | 6,00 | " |  |
|  | 23 | 100 | 1,60 | " | 5,10 | " |  |
| $B_{II}$ | 24 | 100 | 1.70 | " | 5,40 | " |  |
|  | 25 | 100 | 1,65 | " | 5,25 | " |  |
|  | 26 | 100 | 1,50 | " | 4,80 | " |  |
|  | 27 | 100 | 1,50 | " | 4,80 | " |  |
| C | 27a | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " |  |
|  | 28 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " |  |
| T | 29 | 100 | 1,50 | " | 4,80 | " |  |
|  | 30 | 100 | 1,70 | " | 5,40 | " |  |
| D | 31 | 80 | 1,35 | " | 4,35 | " |  |
|  | 32 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
|  | 33 | 100 | 1,45 | " | 4,65 | " |  |
|  | 34 | 100 | 1,50 | " | 4,80 | " |  |
|  | 35 | 40 | 2,25 | " | 7,05 | " |  |
|  | 36 | 100 | 1,65 | " | 5,25 | " |  |
|  | 37 | 100 | 1,50 | " | 4.80 | " |  |
| E | 38 | 107 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Diket E-O |  |  |  |  |  |  |
| E | 38<br>(38a) | (42) | 1.40 | 0,30 | 4,50 | 1:1.5 |  |
|  | 39 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
|  | 40 | 60 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
|  | 41 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
|  | 42 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
|  | 43 | 100 | 1,65 | " | 5,25 | " |  |
| F | 44 | 107 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
|  |  |  | " | " | 3,10 | 1:1 |  |
|  | 45 | 100 | 1,25 | " | 2,80 | " |  |
|  | 46 | 100 | 1.10 | " | 2,50 | " |  |
|  | 47 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 48 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 49 | 100 | 1.10 | " | 2,50 | " |  |
|  | 50 | 100 | 1,20 | " | 2,70 | " |  |
|  | 51 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | a | 50 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 52 | 50 | 1,40 | " | 3,10 | " |  |
|  | 53 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
| G | 54 | 57 | 1,05 | " | 2,40 | " |  |
|  | 55 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 56 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 57 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 58 | 100 | 1,10 | " | 2,50 | " |  |
|  | 59 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  |  |  | " | " | 3,30 | 1:1,5 |  |
|  | 60 | 100 | 1,50 | " | 4.80 | " |  |
| H | 61 | 33 | 1,50 | " | 4,80 | " |  |
|  | 69 | 100 | 1,10 | " | 3,60 | " |  |
|  |  |  | " | " | 2,50 | 1:1 |  |
|  | 70 | 100 | 1,10 | " | 2,50 | " |  |
|  | 71 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 72 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 73 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74 | 100 | 1,00 | 0,30 | 2,30 | 1:1 | |
| | 75 | 100 | 1,10 | " | 2,50 | " | |
| J | 76 | 107 | 1,10 | " | 2,50 | " | |
| | 77 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| | 78 | 108 | 1,40 | " | 3,10 | " | |
| | 79 | 100 | 1,10 00 [illegible] | " | 2,50 | " | |
| K | 79a | 64 | 1,10 | " | 2,50 | " | |
| | 80 | 36 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| | 81 | 100 | 1,15 | " | 2,60 | " | |
| | 82 | 100 | 1,05 | " | 2,40 | " | |
| | 83 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| | 84 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| Cb | 85 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| | 86 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| | 87 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| | 88 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| L | 88a | 63 | 1,30 | " | 2,90 | " | |
| | | | " | " | 2,40 | 1:1.5 | |
| | 89 | 37 | 1,45 | " | 4,65 | " | |
| | 90 | 108 | 1,50 | " | 4,80 | " | |
| | 91 | 100 | 1,50 | " | 4,80 | " | |
| M | 91a | 27 | 1,50 | " | 4,80 | " | |
| | 92 | 34 | 1,80 | " | 5,70 | " | |
| | 98 | 100 | 1,50 | " | 4,80 | " | |
| | 99 | 100 | 1,65 | " | 5,25 | " | |
| P | 100 | 80 | 1,45 | " | 4,65 | " | |
| | 101 | 100 | 1,55 | " | 4,95 | " | |
| | 102 | 100 | 1,70 | " | 5,40 | " | |
| | 103 | 70 | 2,15 | " | 6,75 | " | |
| | 104 | 100 | 1,70 | " | 5,40 | " | |
| | 105 | 100 | 0,35 | " | 1,35 | " | |
| N | 106 | 20 | 0,40 | " | 1,50 | " | |
| O | 106a | 65 | — | — | — | " | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diket P – R | | | | | | |
| P | 100 | | 1,40 | 0,30 | 3,10 | 1:1 | |
| | 119 | 60 | 1,10 | " | 2,50 | " | |
| | 118 | 98 | 1,05 | " | 2,40 | " | |
| Q | 116a | 100 | 1,20 | " | 2,70 | " | |
| R | 117 | 100 | 1,20 | " | 2,70 | " | |
| | Diket Q – S | | | | | | |
| Q | 116a | | 1.20 | 0,33 | 2,70 | 1:1 | |
| | 116 | 45 | 1.40 | " | 3,10 | " | |
| | 115 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " | |
| S | 114 | 100 | 1,15 | " | 2,60 | " | |
| | Diket C – N | | | | | | |
| C | 27a | | 1,40 | 0,30 | 4,50 | 1:1,5 | |
| Återfinnes ej i plan el. profil eller kostnadsförslag. | 130 | 1,09 | 1,35 | " | 4,35 | " | |
| | 129 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " | |
| | 128 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " | |
| | 127 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " | |
| | 126 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " | |
| | 125 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " | |
| | 124 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " | |
| | 123 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " | |
| Na | 122 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " | |
| | 121 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " | |
| | 120 | 100 | 0,60 | " | 2,10 | " | |
| N | 106 | 100 | 0,40 | " | 1,50 | " | |
| | Diket T-H | | | | | | |
| T | 29 | | 1.50 | 0.30 | 3,30 | 1:1 | |
| | 68 | 105 | 1.50 | " | 3,30 | " | |
| | 67 | 100 | 1.80 | " | 3,90 | " | |
| | 66a | 60 | 1,30 | " | 2,90 | " | |
| | 66 | 40 | 1,60 | " | 3,50 | " | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 62 | 100 | 1,65 | 0,30 | 3,60 | 1:1 |  |
| H | 61 | 60 | 1,50 | 〃 | 3,30 | 〃 |  |
|  | Diket D–G |  |  |  |  |  |  |
| D | 31 |  | 1,35 | 0,30 | 3,00 | 1:1 |  |
|  | e | 45 | 1,50 | 〃 | 3,30 | 〃 |  |
|  | d | 117 | 1,50 | 〃 | 3,30 | 〃 |  |
|  | c | 150 | 1,50 | 〃 | 3,30 | 〃 |  |
|  | b | 138 | 1,50 | 〃 | 3,30 | 〃 |  |
|  | a | 60 | 1,65 | 〃 | 3,60 | 〃 |  |
| G | 54 | 40 | 1,05 | 〃 | 2,40 | 〃 |  |
|  | Diket W-U |  |  |  |  |  |  |
| W | 131b |  | 1,00 | 0,30 | 2,30 | 1:1 |  |
| U | 131a | 100 | 1,60 | 〃 | 3,50 | 〃 |  |
|  | Diket F-U |  |  |  |  |  |  |
| F | 44 |  | 1,40 | 0,30 | 4,50 | 1:1,5 |  |
|  | 131 | 100 | 1,25 | 〃 | 4,05 | 〃 |  |
| U | 131a | 70 | 1,20 | 〃 | 3,90 | 〃 |  |
|  | Diket Z-X-X |  |  |  |  |  |  |
| Z | 133 |  | — | — | — | 1:1,5 |  |
|  | 134 | 50 | 0,70 | 0,30 | 2,40 | 〃 |  |
|  | 135 | 100 | 0,60 | 〃 | 2,10 | 〃 |  |
| X | 136 | 100 | 1,00 | 〃 | 3,30 | 〃 |  |
|  |  |  | 〃 | 〃 | 2,30 | 1:1 |  |
|  | 137 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 138 | 100 | 1,35 | 〃 | 3,00 | 〃 |  |
|  | 139 | 100 | 1,25 | 〃 | 2,80 | 〃 |  |
|  | 140 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 141 | 108 | 1,55 | 〃 | 3,40 | 〃 |  |
| Y | 141a | 72 | 1,25 | 〃 | 2,80 | 〃 |  |
|  | 142 | 28 | 1,20 | 〃 | 2,70 | 〃 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 143 | 100 | 1,20 | 〃 | 2,70 | 1:1 |  |
|  | 144 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 145 | 40 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 146 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 147 | 100 | 1,20 | 〃 | 2,70 | 〃 |  |
|  | 148 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 149 | 100 | 1,30 | 〃 | 2,90 | 〃 |  |
|  | 150 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 151 | 100 | 1,50 | 〃 | 3,30 | 〃 |  |
| X | 136 | 91 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | Diket J–K Ån finnes i profilritn. |  |  |  |  |  |  |
| J | 16 |  | 1,10 | 0,30 | 2,50 | 1:1 |  |
| K | 79a | 215 | 1,10 | 〃 | 2,50 | 〃 |  |
|  | Diket M–93 |  |  |  |  |  |  |
| M | 91a |  | 1,20 | 0,30 | 2,70 | 1:1 |  |
|  | 97 | 115 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 96 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 95 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,30 | 〃 |  |
|  | 94 | 100 | 1,00 | 〃 | 2,50 | 〃 |  |
|  | 93 | 100 | 1,20 | 〃 | 2,70 | 〃 |  |

Wid gräfningen iaktages att den uppkastade dikesjorden icke får qvarligga närmare dikets nya kant än en meter och icke får gifvas brantare lutning mot diket än dikets egen sida. Till ledning vid utförandet äro inhuggne fixpunkter med det läge i plan och profil, som synes af hithörande karta.

Göteborg den 19 April 1900.

H. Steinmetz

Afskriftens likhet med originalet intyga:

J. T. Olson
Poststationsföreståndare
i Råggärd

Joel Johansson
Skräddaremästare
Bräckan Råggärd

2

237/00 620/03

~~Räfnyst~~

P 3*0079

# Protokoll

vid laga syn för vattenafledning så väl till frostländig-
hetens minskande som för odling, inom
Steneryr, Röse, Låkön, Bön, Rogstarud
m. fl. hemman i Råggård och Jerbo socknar,
Walbo Härad och Elfsborgs län.

År 1898 den 27 Juni instälde sig undertecknad landtbruksingeniör vid Norra Stenerys för att på grund af Konungens Befallningshafvandes här nedan intagna förordnande hålla syn för vattenafledning; och hade efter utfärdade kungörelser (bil N:o 1. 2) och kallelser tillstädeskommit följande intressenter:

för Norra Stenerys August Andersson, som ock svarar för i Amerika vistande Elias Andersson, Aron Andersson;

för Bön August Larsson, Johannes Larsson och nyss nämnde Aron Andersson;

för Röse August Andreasson som nyligen köpt hemmanet af Jan Jakob Mod, samt förmyndaren för omyndige Albin Augustsson, Aron Larsson i Södra Stenerys; Albin Arvidsson;

för Låkön Jonas Jonasson, Sven Andersson och J. Lundberg; garfvaren Aron Andersson och Anders Svensson så väl för eget hemman, som i egenskap af förmyndare för Maja Kajsa Jonasdotters omyndiga barn.

I egenskap af godemän hade uppå kallelse af förrättningsman tillstädeskommit Johannes Gustafsson i Mabråten, Råggård socken samt Magnus Bandgrén Vinsäter i Jerbo socken.

§1.

För de antecknade upplästes Konungens Befallningshafvandes för undertecknad utfärdade förordnande till förrättningen så lydande (bil N:ris 3,4,5.).

§2.

På framstäld fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsman eller godemän svarades nej; och visste sig ickeheller synemännen stå i jäfsförhållande till någon af parterne; godemännen uppgåfvo sig hafva aflagt den föreskrifna eden.

§3.

Förevisades den karta, som förrättningsman låtit uppgöra öfver det ifrågavarande vattensjuka området. Såsom af ansökningen synes är intressenternas afsigt att i och för frostländighetens minskande afdika åtskilliga i den odlade fastmarkens omedelbara närhet befintliga mycket vattensjuka och frostförande, till odling för det mesta odugliga mossar; arealen af de odugliga mossarne utgör omkring 150 har. Dervid förbättras ock någon areal af odlingsbar eller redan odlad, ehuru ofullständigt afdikad mark, isynnerhet omkring det gemensamma utloppet inom Låköns egor. Mest frostländig och vattensjuk är August Anderssons i Norra Stenerup mosskifte, som således är i största behof af afdikning; öfriga mossar till Stenerup, Röse, Töftesäter, Låkön samt Bön torde isynnerhet erfordra laggdiken, emedan mossarnes stränder äro påtagligen lägre och vattensjuka än mossarnes midt, som vanligen äro både torrare och högre belägna. Det gemensamma utloppet för samtlige mossarna går igenom Låkön, der ett berg i utloppet vid punkten A enligt hithörande karta utgör det väsentligaste hinder för markernas torrläggning och i följe deraf äfven är förnämsta orsaken till frostländigheten isynnerhet inom Låkön.

§4.

De närvarande uppmanades att yttra sig öfver det ifrågavarande arbetet. August Andersson i Norra Stenerup ansåg sitt mosskifte öster om gården vara mera frostländigt och vattensjukt än de öfriga mossarne; han yrkade derföre dels ett lagg-

dike utefter hela sin mosse dels ett dike i mossens midt i dess längdrigtning, dels flere tvärdiken. August Andreasson i Röse var nöjd med endast laggdiken i mossens södra del, om derjemte upptages ett bättre utlopp än det nu befintliga genom Töftesäters och Låköns mosse till afloppet i skogen på Låköns mark, läget M-P-N-O enligt hithörande karta. I nordöstra delen af mossen, läget N-C ansågs intet laggdike behöfligt.
I läget H-T utefter vägen i mossen på August Anderssons i Norra Steneryp mosse ansågs ett aflopp behöfligt för att upptaga laggdikena; äfvenså behöfdes ett dike G-D i gränsen mellan sistnämnda masskifte och Aug. Larsson i Bön mosse. Genom Aug. Larssons masskifte skulle vidare upptagas laggdiket G-48-F och måhända ännu något mera laggdike. Vidare skulle ett dike upptagas i egogränsen å den lilla mosse, som tillhör Aron Andersson och Aug. Larsson i Bön jemte laggdiken deromkring. Genom Johannes Larssons i Bön mosse skulle likaledes upptagas dels i egogränsen dels i laggen diket W-U-F-E och slutligen skulle i kanten af den store Öjemossen upptagas det gemensamma afloppet E-D-T-C, som derefter skulle fortsätta genom Låkön till körvägen vid punkten A, der sprängning skall ske.

### §5.

Det meddelades att den vidare undersökningen på marken jemte behöflig jordvärdering af den mark som var odlingsbar och genom afdikningen förbättrades nu skulle företagas, hvarefter sedan häfdeförteckningen var upprättad och kostnadsförslaget fullbordadt nytt sammanträde skulle utsättas för förrättningens afslutning.

### §6.

Sven Andersson Låkön yrkade att få anslag äfven för den mark inom Låkön, som är odlingsbar och förbättras genom afdikningen. Aron Larsson i södra Steneryp ville icke deltaga i någon som helst kostnad för sin myndling.

### §7.

Sedan intet vidare var att för dagen till protokollet anteckna upplästes protokollet och upplöstes sammankomsten.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz
Johannes Gustafsson. Magnus Bandgren
m. h. o. p.

## § 8.

Den 7 December 1898 instälde sig åter undertecknad förrättningsman, denna gång vid Låkön för att fortsätta den laga synförrättningen angående vattenafledning inom Stenerys med flere hemman i Råggärd och Jerbo socknar; och hade efter utfärdade kungörelser (bil № 8) och kallelser (bil № 9) tillstädeskommit följande intressenter och Ombud.

| | |
|---|---|
| från Norra Stenerys | August Andersson och Aron Andersson; |
| " Södra d:o | Frithiof Lood; |
| " Bön | Aron Andersson i Norra Stenerys, August Larsson, Johannes Larsson; |
| från Röse | Albin Augustssons förmyndare Aron Larsson i Södra Stenerys, Albin Arvidsson; |
| från Töftesäter | And. Magnus Johannesson; |
| från Låkön | förmyndaren för Maja Kajsa Jonasdotters omyndiga barn Anders Svensson; J. Lundberg, Sven Andersson, Jonas Jonasson, soldat Bergqvist, nyssnämnde Anders Svensson för eget hemman, Garfvaren Aron Andersson; |
| från Plogstarud | Magnus Andreasson, Jonas Andreasson, Emil Blomberg. |

Såsom kompaniombud anmälde sig kompanichefen hr Kapten Lindencrona.

I egenskap af godemän hade på förrättningsmans kallelse tillstädeskommit vid förra sammanträdet biträdande Johannes Gustafsson i Malråten, Råggärd socken och Magnus Bandgren Vinsäter i Jerbo socken.

## § 9.

Jäf emot förrättningsman eller godemän förekom ickeheller nu.

## § 10.

Justerades häfden på det sätt att hvarje intressents egostycke utvisades på kartan med ledning af häfdeförteckningen och befanns utan anmärkning.

## § 11.

Förevisades den plan som blifvit uppgjord för den ifrågasatta afdikningen, som afsåg torrläggning så väl för den odlingsbara markens odling, som de vattensjuka massarnes torrläggning till frostländighetens minskande. Den var uppgjord på det sätt att de aflopp som gå genom odlingsbar mark äro hänförde till odlingsfonden och de som gå genom mossmarker hänföras till frostfonden; der marken är odlad på den ena sidan af diket och masse nöter på den andra är halfva kostnaden för diket hänförd till hvardera fonden. Kostnadsförslaget för odlingsfonden är mellan intressenterne fördeladt efter uppskattadt förbättringsvärde, men den kostnad som hänföres till frostfonden är på intressenterne fördelad efter areal af frostförande mark. Synemännen anse nemligen att dikningen i mossen afser minskning af frostländigheten på den omgifvande fastmarksåkern, men som dess förbättring genom mossarnes afdikning är omöjlig att på objektiva grunder bestämma och frostländighetens minskning endast kan anses vara vunnen genom hela mossområdets afdikning så har den inbördes delaktigheten i frostafdikningen ansetts lämpligast böra bestämmas efter de afdikade mossarnes areal. Mossen inom Aug. Anderssons skifte i norra Steneryp är vida lösare och i följe deraf i behof af mera afdikning än de angränsande mosskiftena i Röse och behöfver derföre ett särskildt dike i mossens längdriktning (Ca-Cb).

Kostnadsförslaget för frostdikningen slutar på 10,400. kronor, med en areal af 166,57 har; kostnadsförslaget för Odlingsafdikningen slutar på 3,999 kronor 40 öre för en areal af 35 har 41 ar och ett förbättringsvärde af 7770 kronor 5 öre.

### § 12.

Emot den framlagda planen anmärktes af intressenterne i Plogstarud att de voro allt för litet intresserade i frågan och hade ingen nämnvärd nytta af företaget. A. M. Johannesson i Töftesäter uttalade samma åsigt för sin del. Frithiof Lood södra Steneryp hade icke tecknat sig som sökande och ville icke vara med om företaget. Anders Svensson Låkön var visserligen sökande för sitt eget hemman men icke såsom förmyndare för Maja Kajsa Jonasdotters omyndiga barn.

Kompaniombudet hade sig bekant att Låköns soldattorp vore i behof af bättre afdikning, hvarföre han tillstyrkte företagets utförande, dock med vilkor att soldaten icke betungades med någon som helst kostnad derför.

Anders Svensson och Sven Andersson i Låkön hade tänkt sig att anslag ur frostfonden skulle erhållas äfven för dikning af odlingsbar jord, enär hvarje afdikning af vattensjuk mark bidrog att minska frostländigheten. Sven Andersson ansåg att det vore nödigt bereda sig tillfälle att närmare studera den uppgjorda planen innan han kunde biträda ett beslut om verkställighet.

Sökandena till förrättningen voro till antalet 15, icke sökande 6; de sistnämnde representerade de minsta lotterna. Af öfriga intressenter, utom de här ofvan uppgifna, framställde ingen anmärkning emot det framlagda förslaget.

§ 13

Synemännen uppsatte och afgåfvo följande

**Utlåtande** (Bil N:o 10)

§ 14.

Till att omhänder taga detta företag valdes en bestyrelse af följande intressenter:

Aug. Andersson Norra Stenerys
Albin Arfvidsson Röse
Sven Andersson Låkön samt såsom ersättningsman J. Lundberg Låkön.

Bestyrelsen fick i uppdrag att med alla goda och lagliga medel bringa det till snaraste möjliga fullbordan.

§ 15.

Till att emottaga handlingarne enligt § 50 af nu gällande dikningslag, som är af den 20 Juni 1879, utsågs Aug. Andersson Norra Stenerys, som ock utsågs till Syssloman enligt § 74 af samma lag.

§ 16.

Upplästes §§ 51 och 52 af nyss nämnda dikningslag med tillkännagifvande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Wälbo häradsrätt på det sätt och i den ordning som i de upplästa §§ är närmare tillkännagifvet.

§ 17.

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna förklarades förrättningen afslutad, hvarefter protokollet upplästes.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz
Magnus Bondgren. Johannes Gustafsson.
m. h. o. p.

## Bilaga N:o 1

Uppläses från predikstolen i Råggårds kyrka söndagarne den 12, 19 och 26 Juni 1898.

### Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Stenerys, Bön, Låkön, Plogstarud m. fl. hemman i Råggård och Jerbo socknar kallas härmed till sammanträde hos hemmansegaren August Andersson i Norra Stenerys, måndagen den 27 innevarande Juni kl. 11 f. m.

Göteborg den 9 Juni 1898
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Råggårds kyrka den 12 Juni 1898 af
J. Ekelund
d:o d:o den 24 Juni 1898 af
L. Jacobi
d:o d:o den 26 Juni 1898 af
Aug. Bergman

## Bilaga № 2

Uppläses från predikstolen i Jerbo kyrka söndagarne den 12, 19 och 26 Juni 1898

### Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Steneryr, Bön, Låkön, Plogstarud m. fl. hemman i Råggärd och Jerbo socknar kallas härmed till sammanträde hos hemmansegaren Aug. Andersson i Norra Steneryp måndagen den 27 innevarande Juni kl. 11 f. m.

Göteborg den 9 Juni 1898
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Jerbo kyrka den 24/6 98 af
J. Ekelund

d:o d:o den 26/6 98 af
L. Jacobi

## Bilaga № 3

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs Län!

Undertecknade delegare i frostförande mossar inom Rud med Låkön och Plokstarud i Jerbo samt Steneryp, Bön m. fl. hemman i Råggårds socken af Valbo härad få härmed ödmjukligen anhålla om förordnande för vederbörande statens landtbruksingeniör att i laga ordning hålla syn för dessa markers torrläggning äfvensom för upprättande af sådana handlingar att med stöd af dem underdånig ansökning kan göras om anslag ur den s. k. frostfonden till arbetets utförande.

Steneryp i Råggård den 25 Aug. 1897

August Andersson
Albin Arvidsson. Ludvig Gustafsson.
Aron Larsson Egare och förmyndare.
Jan Jakob Mod. Aron Andersson.
Johannes Larsson. Anders Olsson.
J. M. Utberg August Larsson.
Sven Andersson. Aron Andersson.
J. Lundberg. Jonas Jonasson.
Anders Svensson. Edvard Jonasson.

Uppläst i Jerbo kyrka Sönd. den 7 Nov 1897 af
L. Jacobi

d:o d:o i Råggårds kyrka d. 21 Nov. 1897
Aug. Bergman

## Bilaga № 4

### Resolution

Inneliggande ansökan jemte denna resolution skall genom sökandenes försorg befordras till uppläsande från predikstolen i Jerbo och Råggärds socknars kyrkor; och åligger det öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, att inom fjorton dagar från kungörandet, vid förlust af rättigheten att i frågan vidare höras, härstädes skriftligen yttra sig, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman i Wenersborg, i Lands-Kansliet, den 25 Oktober 1897.

Ex officio
C. A. Olsén

## Bilaga № 5

### Resolution

Då öfrige vederbörande, öfver ansökningen hörde, icke haft att invända mot valet af förrättningsman varder Landtbruksingeniören H. Steinmetz härigenom förordnad att den i bilagde handlingar omförmälda syne förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Venersborg, i lands-kansliet, den 15 December 1897.

L. W. Lothigius

Tage von Schéele

## Bilaga № 8

Uppläses från predikstolen i Rågårds kyrka söndagarne den 20 och 27 November samt 4 december 1898.

### Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning till frostländighetens minskande och odling inom hemmanen Stenerys, Bön m. fl. i Rågårds socken samt Låkön och Plogstarud m. fl. i Jerbo socken kallas härmed till sammanträde hos Sven Andersson i Låkön onsdagen den 7 nästkommande December kl. 10 f.m.

Göteborg den 17 November 1898

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Rågårds kyrka den 20/11 98 af

J. Ekelund

Uppläst i Rågårds kyrka den 27/11 98 af

J. Ekelund.

Söndagen den 4 December är här ingen gudstjenst.

## Bilaga № 9

### Kallelse

På begäran af Landtbruksingeniören H. Steinmetz varda nedan upptagne personer kallade till sammanträde angående vattenafledning, Onsdagen den 7 nästa December kl. 10 f.m., hos hemmansägaren Sven Andersson i Låkön, nämligen:

Södra Stenerys - Frithiof Lood.
Töftesäter - And. Magn. Johansson
Låkön - Maja Kajsa Jonasdotter och soldattorpets innehafvare.
Plogstarud - Magnus Andreasson, Jonas Andreasson och Emil Blomberg.

Valbo härads norra distrikts kronolänsmanskontor den 26 November 1898

Sixten Lundbohm.

Förestående kallelse har denna dag blifvit oss behörigen delgifven, erkännes den Nov. 1898

Förestående kallelse hafva vi den 29 November 1898 behörigen delgifvet Frithiof Lood i Stenerys, And. Magn. Johansson i Töftesäter, Maja Kajsa Jonasdotter i Låkön, Magnus Andreasson i Plogstarud och Jonas Andreasson i samma hemman äfvensom soldaten Bergqvist, den sistnämnde i egenskap af innehafvare af Låköns soldattorp betyga:

August Pettersson. Johannes Olofsson
Renland.

Att Emil Blomberg i Plogstarud denna dag blifvit i sitt hemvist sökt för att delgifvas omstående kallelse, dock utan att kunna anträffas betyga:

Plogstarud den 29 November 1898
August Pettersson. Johannes Olofsson.

Omstående kallelse har denna dag blifvit mig Emil Blomberg behörigen delgifven erkännes

Plogstarud den 5 Dec. 1898.
Emil Blomberg

Bevittnas af:
Magnus Johansson Nyckleby(n)
Hilmer Pettersson
Renland.

## Bilaga № 10

## Utlåtande

Företagets utförande möter intet laga hinder.

?! Den del af företaget som faller inom odlingsfonden (bil №№ 11, 12) är att som vattenafledning anse; den del som ! faller inom frostfonden (bil №№ 13, 14) är att anse som dikning.

Arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med hithörande plan med kostnadsförslag, profiler, sektioner, gräfningslista (bil. № 15) och jordersättningslängd (bil № 16). Afdikningen genom Låkön, till dess uppströmsgräns skall vara fullt färdigt inom tre år från den dag då arbetet påbörjades, afloppets fortsättning till gränsen mellan J. Larsson och Aug. Larsson Bön (punkten E enligt kartan) skall vara färdigt inom derpå följande 2 år; samt den öfriga dikningen verkställd inom derefter följande 5 år. Jmr 10 år!

Arbetet skall påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffar efter det denna förrättning vunnit laga kraft och nödiga medel kunnit anskaffas.

Hvarje intressents delaktighet i företaget och kostnaden derför är bestämd, hvad odlingsföretaget vidkommer, i bilaga №№ 11, 12 (med fabrik „deltager med % af kostnadsförslagets totalsumma"; och med afseende på frostdikningen enligt kolumnen № 5 af bilaga №№ 13, 14

Bestyrelsen bör ställa sig till efterrättelse hithörande arbetsordning (bil № 19).

Afsagdt, dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz
Magnus Bandgren. Johannes Gustafsson.
m. h. o. p.

Steneryr Bilaga №11 Odlingsfonden

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Längd | **Kostnadsförslag**<br>arbete jordmån m.m. | m³ | à kr | kronor | Summa | | Summa | |
| | | Diket A-B-B$_I$ | | | | | | | |
| A-7 | 490 | Bergsprängning | 45 | 4,50 | 202,50 | | | | |
| | | Gräfning i lera | 880 | 0,35 | 308,00 | | | | |
| | | d: i stenbunden lera | 200 | 0,80 | 160,00 | | | | |
| | | d: i d: d: {med stor sprängsten | 60 | 2,00 | 120,00 | | | | |
| 7-B | 721 | d: i lera | 1600 | 0,35 | 560,00 | | | | |
| | | d: i grus och sten | 5 | 0,80 | 4,00 | | | | |
| B-B$_I$ | 354 | d: i lera | 850 | 0,35 | 297,50 | 1652 | 00 | | |
| | | 3 st. egovägsbroar, nemligen vid 1+25 m, 8+68 m och 12+67 m. | | | | 150 | 00 | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 1,80 m | à 0,50 | — 0,90 | | | | |
| | | | 5,00 " | " 0,60 | — 3,00 | | | | |
| | | | 24,20 " | " 1,00 | — 24,20 | | | | |
| | | | 4,00 " | " 1,20 | — 4,80 | | | | |
| | | | 1,50 " | " 1,40 | — 2,10 | 35 | 00 | | |
| | | För arbetets tillsyn materialkostnad m.m. samt för oförutsedda fall tillägges C:a 10 % | | | | 183 | 00 | 2020 | – |
| | | Diket B$_{II}$-C-T | | | | | | | |
| B$_{II}$-C-T | 527 | Gräfning i dyjord | 1380 | 0,30 | 414,00 | | | | |
| | | d: i lera | 460 | 0,35 | 161,00 | 575 | 00 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | 55 | 00 | 630 | – |
| | | Halfva diket K-82 | | | | | | | |
| K-82 | 236 | Gräfning i dyjord | 150 | 0,30 | 45,00 | | | | |
| | | d: i sand | 130 | 0,50 | 15,00 | 60 | – | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | 10 | – | 70 | – |
| | | Diket L-M-92 | | | | | | | |
| L-M | 272 | Gräfning i dyjord | 410 | 0,30 | 123,00 | | | | |
| | | d: i lera sandblandad | 470 | 0,40 | 188,00 | | | | |
| M-92 | 34 | d: i dyjord | 110 | 0,30 | 33,00 | | | | |
| | | d: i lera | 10 | 0,40 | 4,00 | | | | |
| | | d: i sten och grus | 20 | 0,80 | 16,00 | 364 | 00 | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 0,40 m | à 4,00 | 1,60 | | | | |
| | | | 2,80 " | " 2,00 | 5,60 | | | | |
| | | | 6,20 " | " 3,20 | 19,84 | | | | |
| | | | 0,60 " | " 1,00 | 0,60 | 27 | 64 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | 38 | 36 | 430 | – |
| | | Transport | | | | | | 3,150 | – |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transport | | | | | | 3150 | – |
| | | Diket E 38a | m | | | | | | |
| E 38a | 42 | Gräfning i dyjord med rötter | 150 | 0.35 | | 52 | 50 | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning | 1.9 ar a 1.00 | | | 1 | 90 | 54 | 40 |
| | | Diket F-U | | | | | | | |
| F-U | 170 | Gräfning i dyjord | 360 | 0.30 | 108.00 | | | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning 44 ar | a 2.00 kronor | | 8.80 | 116 | 80 | | |
| | | Halfva diket 41-F-48 | | | | | | | |
| 41-F | 300 | Gräfning i dy med rötter | 510 | 0.35 | 178.50 | | | | |
| | | d:o i stenbunden lera | 20 | 0.60 | 12.00 | | | | |
| F-48 | 400 | d:o i dyjord | 240 | 0.30 | 72.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 40 | 0.50 | 20.00 | 282 | 50 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc. | | | | 40 | 70 | 440 | – |
| | | Diket U-W | | | | | | | |
| U-W | 100 | Gräfning i dy och mossjord | 200 | 0.30 | 60.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 15 | 0.50 | 7.50 | 67 | 50 | 80 | |
| | | För jord till afloppets utvidgning 2,9 à 2,0 | | | | 5 | 80. | | |
| | | Diket 51-52+60 m för arbetets tillsyn etc | | | | 6 | 70. | | |
| 51-52+60 | 160 | Gräfning i dyjord | 170 | 0.30 | 51.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 80 | 0.50 | 40.00 | 91 | – | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning 305 ar | à 1.00 | | | 3 | 05 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc | | | | 10 | 95 | 105 | – |
| | | Diket Z-X | | | | | | | |
| Z-X | 250 | Gräfning i dyjord | 105 | 0.30 | 31.50 | | | | |
| | | d:o i sand och något sten | 55 | 0.70 | 38.50 | 70 | 00 | | |
| | | För jord till afloppets utvidgning 3.75 ar a 6.00 | | | | 22 | 50 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc | | | | 7 | 50 | 100 | – |
| | | Halfva diket 141-Y-143+65 | | | | | | | |
| 141-Y | 73 | Gräfning i dyjord | 30 | 0.30 | 9.00 | | | | |
| | | d:o i sand och grus | 10 | 0.50 | 5.00 | | | | |
| | | Transport | | | 14.00 | | | 3929 | 40 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transport | | | 14.00 | | | 3929 | 40 |
| Y-143+65 | 192 | Gräfning i dyjord | 160 | 0.30 | 48.00 | 62 | 00 | | |
| | | För arbetets tillsyn etc | | | | 8 | 00 | 70 | |
| | | Totalsumma | | | | | | 3999 | 40 |

Låkön den 7 decemb. 1898

H. Steinmetz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tillkommer omkr. 10%, enligt betänkandet | — | — | 400 | 60 |
| | | | = 4400 | – |

Steneryr Bilaga N:o 12

## Kostnadsfördelning för dikena hörande till Odlingsfonden

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Förbättring | Deltager med Kronor | Summa Förbättring Kronor | Summa Deltagande Kronor | öre | Deltager med % af kostnadsförslagets totalsumma |  |
|  | Diket A-B-B$_I$ |  |  |  |  |  |  |  |
| Låkön | Garf. Aron Andersson |  |  | 21,50 | 11 | 28 | 0 | 28 |
| d:o | Edvard Jonasson, arr Petter Andersson |  |  | 207,00 | 108 | 65 | 2 | 72 |
| d:o | Anders Svensson |  |  | 829,60 | 435 | 50 | 10 | 89 |
| d:o | Jonas Jonasson |  |  | 412,35 | 216 | 48 | 5 | 41 |
| d:o | soldattorp J. Bergqvist |  |  | 936,80 | 491 | 75 | 12 | 30 |
| d:o | Sven Andersson |  |  | 588,40 | 308 | 88 | 7 | 72 |
| d:o | Maja Kajsa Jonasdotter och omyndige barn |  |  | 328,80 | 172 | 60 | 4 | 32 |
| d:o | J. Lundberg |  |  | 523,60 | 274 | 80 | 6 | 87 |
|  | Diket B$_{II}$-C-T |  |  |  |  |  |  |  |
| Norra | Steneryr August Andersson | 877,40 | 630,00 |  |  |  |  |  |
|  | Af halfva diket K-82 |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o | d:o samme man | 118,60 | 66,63 | 996,00 | 696 | 63 | 17 | 42 |
|  | Af halfva diket K-82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Södra | Steneryr, Ludvig Jonasson |  |  | 6,00 | 3 | 37 | 0 | 08 |
|  | Halfva diket 141-Y-143+46 |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o | d:o Frithiof Lood |  |  | 112,00 | 70 | 00 | 1 | 75 |
|  | Af diket L-M-92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Röse | August Andreasson och omyndige Albin Augustsson |  |  | 133,00 | 95 | 47 | 2 | 39 |
|  | Af diket L-M-92 |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o | Albin Arvidsson |  |  | 466,00 | 334 | 53 | 8 | 36 |
|  | Diket E-38a |  |  |  |  |  |  |  |
| Bön | August Larsson | 58,00 | 54,40 |  |  |  |  |  |
|  | Af diket F-U och af halfva diket 41 F-48 |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o | samme man | 635,00 | 147,44 |  |  |  |  |  |
|  | Diket 51-52+60 |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o | samme man | 133,00 | 105,00 | 826,00 | 306 | 84 | 7 | 67 |
|  | Af diket F-U och af halfva diket 41 F-48 |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o | Johannes Larsson | 1260 | 292,56 |  |  |  |  |  |
|  | Transport | 1260 | 80,00 | 6387,05 | 3526 | 84 | 88 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transport | 1260.00 | 292,56 | 6387,05 | 3526 | 84 | 88 | 18 |
|  | Diket U-W |  |  |  |  |  |  |  |
| Bön | förutnämnde Johannes Larsson | — | 80.00 | 1260.00 | 372 | 56 | 9 | 32 |
|  | Diket Z-X |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o | Aron Andersson, i Norra Steneryr | / |  | 123,00 | 100 | 00 | 2 | 50 |
|  | Summa |  |  | 7770,05 | 3999 | 40 | 100 | 00 |

Låkön den 7 december 1898

H Steinmetz

Stenryr Bilaga №13 Frostfonden

## Kostnadsförslag

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Längd | Arbete jordmån m.m. | Kubikmeter | à Kronor | Kronor | Summa | | | |
| | | Diket BI-BII | | | | | | | |
| BI-BII | 598 | Gräfning i dyjord | 1980 | 0,30 | 594.00 | | | | |
| | | d:o i lera | 620 | 0.35 | 217.00 | | | | |
| | | Bergsprängning | 5 | 5,00 | 25.00 | 836 | 00 | | |
| | | Diket C-Ca-Cb | | | | | | | |
| C-Ca | 182 | Gräfning i dyjord | 500 | 0,30 | 150,00 | | | | |
| Ca-Cb | 1445 | d:o i d:o | 1950 | 0,30 | 585.00 | 735 | 00 | | |
| | 290 | Twärdiket 1; Gräfning i dyjord | 390 | 0,30 | 117.00 | | | | |
| | 485 | d:o 2 d:o d:o | 650 | 0,30 | 195.00 | | | | |
| | 565 | d:o 3 d:o d:o | 750 | 0.30 | 225.00 | | | | |
| 76-93 | 333 | d:o 4 d:o d:o | 450 | 0,30 | 135.00 | | | | |
| | 265 | d:o 5 d:o d:o | 350 | 0.30 | 105.00 | 777 | 00 | | |
| | | Diket T-H | | | | | | | |
| T-H | 465 | Gräfning i dy och mossjord med rötter | 1380<br>~~1950~~ | 0,35 | 483.00 | 483.<br>~~682~~ | 00<br>~~50~~ | | |
| | | Diket D-G | | | | | | | |
| D-G | 550 | Gräfning i dy och mossjord | 1470<br>~~2800~~ | 0.30 | 441.00 | 441<br>~~840~~ | —<br>~~00~~ | | |
| | | Diket T-D-E | | | | | | | |
| T-D | 180 | Gräfning i dyjord med rötter | 560 | 0,35 | 196.00 | | | | |
| D-E | 647 | d:o i d:o d:o | 2000 | 0,35 | 700.00 | | | | |
| | | d:o i lera | 80 | 0,35 | 28.00 | 924 | 00 | | |
| | | Diket 38a-41 | | | | | | | |
| 38a-41 | 218 | Gräfning i dyjord med rötter | 730 | 0.35 | | 255 | 50 | | |
| | | Halfva diket 41-F-48 | | | | | | | |
| 41-F | 300 | Gräfning i dyjord med rötter | 510 | 0,35 | 178.50 | | | | |
| | | d:o i stenbunden lera | 20 | 0,60 | 12.00 | | | | |
| F-48 | 400 | d:o i dyjord | 240 | 0,30 | 72.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 40 | 0,50 | 20.00 | 282 | 50 | | |
| | | Diket X-139-141 | | | | | | | |
| X-141 | 500 | Gräfning i dyjord | 580 | 0,30 | 174.00 | | | | |
| | | Transport | | | 174.00 | ~~5332~~<br>4734 | ~~50~~<br>— | | |
| | | Transport | | | 174.00 | 4734<br>~~5332~~ | —<br>~~50~~ | | |
| | | Gräfning i sand och grus | 140 | 0.50 | 70.00 | 244 | 00 | | |
| | | Halfva diket 141-Y-143+65 | | | | | | | |
| 141-Y | 73 | Gräfning i dyjord | 30 | 0,30 | 9.00 | | | | |
| | | d:o i sand och grus | 10 | 0,50 | 5.00 | | | | |
| Y-143+65 | 199 | d:o i dyjord | 160 | 0.30 | 48.00 | 62 | 00 | | |
| | | Diket 143+65-149-151-X | | | | | | | |
| 143+65-X | 767 | Gräfning i dyjord | 760 | 0,30 | 228.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 485 | 0,50 | 242.50 | | | | |
| | | d:o i grus och sten | 15 | 0.80 | 12.00 | 482 | 50 | | |
| | | Diket 48-51 | | | | | | | |
| 48-51 | 300 | Gräfning i dyjord | 460 | 0,30 | 138.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 20 | 0,50 | 10 | 148 | 00 | | |
| | | Diket 52+60-G | | | | | | | |
| 52+60-G | 97 | Gräfning i dyjord | 110 | 0,30 | 33.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 40 | 0,50 | 20.00 | 53 | 00 | | |
| | | Diket G-57-H | | | | | | | |
| G-H | 633 | Gräfning i dyjord | 950 | 0,30 | 285.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 140 | 0,50 | 70.00 | 355 | 00 | | |
| | | Diket H-J | | | | | | | |
| H-J | 807 | Gräfning i dyjord | 1160 | 0,30 | 348.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 90 | 0,50 | 45.00 | 393 | 00 | | |
| | | Diket J-K | | | | | | | |
| J-K | 215 | Gräfning i dyjord och sand | 330 | 0,35 | | 115 | 50 | | |
| | | Diket J-78-K | | | | | | | |
| J-K | 372 | Gräfning i dyjord med rötter | 620 | 0,35 | 217.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 15 | 0,50 | 7.50 | 224 | 50 | | |
| | | Halfva diket K-82 | | | | | | | |
| K-82 | 236 | Gräfning i dyjord | 150 | 0.30 | 45.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 30 | 0,50 | 15.00 | 60 | 00 | | |
| | | Diket 82-Cb-L | | | | | | | |
| 82-84 | 200 | Gräfning i dyjord | 260 | 0,30 | 78.00 | | | | |
| | | d:o i sand | 20 | 0,50 | 10.00 | | | | |
| | | Transport | | | 88.00 | ~~7470~~<br>6871. | ~~00~~<br>50 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transport | | | 88,00 | 6871.50<br>~~7470 00~~ | | | |
| 84-L | 463 | Gräfning i dyjord | 570 | 0,30 | 171,00 | | | | |
| | | d:o i sand | 25 | 0,50 | 12,50 | 271 | 50 | | |
| | | Diket 93-M | | | | | | | |
| 93-M | 515 | Gräfning i dyjord | 675 | 0,30 | 202,50 | | | | |
| | | d:o i sand och något sten | 35 | 0,60 | 21,00 | 223 | 50 | | |
| | | Diket S-Q | | | | | | | |
| S-Q | 245 | Gräfning i dyjord | 415 | 0,30 | 124,50 | | | | |
| | | d:o i sand | 20 | 0,50 | 10,00 | | | | |
| | | d:o i lera | 5 | 0,40 | 2,00 | 136 | 50 | | |
| | | Diket P-Q-R | | | | | | | |
| P-Q | 258 | Gräfning i dyjord | 400 | 0,30 | 120,00 | | | | |
| | | d:o i sand | 25 | 0,50 | 12,50 | | | | |
| Q-R | 100 | d:o i dyjord | 180 | 0,30 | 54,00 | 186 | 50 | | |
| | | Diket 92-P | | | | | | | |
| 92-P | 280 | Gräfning i dy och mossjord | 1040 | 0,30 | 312,00 | | | | |
| | | d:o i sten och grus | 25 | 0,80 | 20,00 | 332 | 00 | | |
| | | Diket P-N-O | | | | | | | |
| P-O | 555 | Gräfning i dy och mossjord | 2030 | 0,30 | 609,00 | | | | |
| | | d:o i sandblandad lera | 100 | 0,40 | 40,00 | | | | |
| | | d:o i stenbunden d:o | 10 | 0,80 | 8,00 | 657 | 00 | | |
| | | Diket N-Na | | | | | | | |
| N-Na | 300 | Gräfning i dy och mossjord | 450 | 0,30 | 135,00 | | | | |
| | | d:o i sand | 50 | 0,50 | 25,00 | | | | |
| | | d:o i stenbunden lera | 20 | 0,80 | 16,– | 176 | 00 | | |
| | | Summa | | | | ~~9453 00~~<br>8.854.50 | | | |
| | | För arbetets tillsyn, materialkostnad m. m. samt för oförutsedda fall tillägges C:a 10 % | | | | 895 50<br>~~947 00~~ | | | |
| | | Totalsumma | | | | 9750 —<br>~~10.400 00~~ | | 9750 — | |

Låkön den 7 dec. 1898

H. Steinmetz

Emedan arbetsprisena stegrats ytterligare tillägges omkr 10 % 1050 —

S:a Kr 10800 —

---

Bilaga N:o 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostnadsfördelning** af frostfonden | | | | | | | | |
| Egors och egares namn | | Areal Hektar | Summa Areal Hektar | Deltager med % | Deltager med kronor | öre | | |
| Norra Stenerye | August Andersson | —— | 67,93 | 40,78 | 4241 | 12 | | |
| d:o d:o | Aron Andersson | —— | 6,50 | 3,90 | 405 | 60 | | |
| Södra d:o | Frithiof Lood | —— | 2,46 | 1,48 | 153 | 92 | | |
| Bön | August Andersson i N:a Stenerye | —— | 3,29 | 1,97 | 204 | 88 | | |
| d:o | August Larsson | —— | 25,76 | 15,47 | 1608 | 88 | | |
| d:o | Johannes Larsson | —— | 6,10 | 3,66 | 380 | 64 | | |
| Röse | August Andreasson och omyndige Albin Augustsson | —— | 23,10 | 13,87 | 1442 | 48 | | |
| d:o | Albin Arvidsson | —— | 12,10 | 7,26 | 755 | 04 | | |
| Töftesäter | Anders Magn Johannesson | —— | 1,21 | 0,73 | 75 | 92 | | |
| Låkön | Maja Kajsa Jonasdotter och omyndiga barn | —— | 12,67 | 7,61 | 791 | 44 | | |
| d:o | J. Lundberg | {1,62<br>{0,16 | 1,78 | 1,07 | 111 | 28 | | |
| d:o | Sven Andersson | —— | 2,30 | 1,38 | 143 | 52 | | |
| d:o | Jonas Jonasson | —— | 0,70 | 0,42 | 43 | 68 | | |
| Skogstarud | Magnus och Jonas Andreassöner | —— | 0,43 | 0,26 | 27 | 04 | | |
| d:o | Emil Blomberg | —— | 0,24 | 0,14 | 14 | 56 | | |
| | Summa | | 166,57 | 100,00 | 10.400 | 00 | | |

Låkön d. 7 dec 1898

H. Steinmetz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Bilaga No 15

## Gräfningslista

### A. Hydrometriska beräkningar

| Kanal-sträcka | Nederbördsområde i qv. klm. | Afrinning i liter per sek. och qv. kilom. | Vattenmängd att afföra i kubikmeter | Tillåtet vattendjup | Bottenbredd | Sidolutning slänt | Bottenlutning I | Friktions koefficient n. | Hydrauliska medeldjupet R. | Vattnets medelhastighet v. | Sektionsarea A. | Vattenmängd som kan afföras i sekund per qv. klm. i kubikmeter M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-B | 11.00 | 90 | 0,99 | 1,00 | {0,50 | 1:1,5 | 1,1:1000 | 0,0272 | 0,49 | 0,75 | 2,00 | 1,50 |
| | | | | | 2,00 | " | " | " | 0.53 | 0.78 | 2,15 | 1.68 |
| B-C | 8.50 | 90 | 0,77 | 1,00 | 0,30 | " | 1,1:1000 | " | 0,45 | 0,69 | 1,80 | 1,24 |
| C-D-E | 6.00 | 90 | 0,54 | 0,80 | 0,30 | " | 1,7:1000 | " | 0,35 | 0,77 | 1,20 | 0,93 |
| E-F | 0,80 | 90 | 0,07 | 0.60 | 0,30 | " | 2,4:1000 | " | 0,28 | 0,71 | 1,72 | 0,51 |

### B. Kanaldimensioner

| Littera | No | Afstånd | Djup | Botten bredd | Dag-bredd | Slänt | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meter | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8 |
| | **Diket A-E** | | | | | | |
| A | $0^1$ | | 0,25 | 2,00 | 2,08 | 1.0,15 | |
| | $0^2$ | 10 | 0,85 | " | 2,26 | " | |
| | $0^3$ | 10 | 2,05 | " | 2,62 | " | |
| | 1 | 10 | 1,40 | " | 2,42 | " | {Der berg slutar, göres botten- |
| | 2 | 100 | 1,45 | 0,50 | 4,85 | 1:1,5 | bredden 0,5 meter med slänt |
| | 3 | 100 | 1,30 | " | 4.40 | " | 1:1,5. |
| | 4 | 100 | 1,25 | " | 4,25 | " | |
| | 5 | 40 | 1,35 | " | 4,55 | " | |
| | 6 | 20 | 1,55 | " | 5,15 | " | |
| | 7 | 100 | 1,50 | " | 5,00 | " | |
| | 8 | 100 | 1,35 | " | 4,55 | " | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 100 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | 1:1,5 | |
| | 10 | 100 | 1,60 | „ | 5,30 | „ | |
| | 11 | 100 | 1,50 | „ | 5,00 | „ | |
| | 12 | 100 | 1,30 | „ | 4,40 | „ | |
| | 13 | 100 | 1,40 | „ | 4,70 | „ | |
| | 14 | 100 | 1,45 | „ | 4,85 | | |
| B | 14a | 21 | 1,30 | „ | 4,40 | „ | |
| | | | | 0,30 | 4,20 | „ | |
| | 15 | 79 | 1,60 | „ | 5,10 | „ | |
| | 16 | 100 | 1,45 | „ | 4,65 | „ | |
| | 17 | 100 | 1,40 | „ | 4,50 | | |
| | 18 | 100 | 1,35 | „ | 4,35 | „ | |
| | 19 | 100 | 1,60 | „ | 5,10 | „ | |
| | 20 | 100 | 1,55 | „ | 4,95 | „ | |
| | 21 | 100 | 1,60 | „ | 5,10 | „ | |
| | 22 | 100 | 1,90 | „ | 6,00 | „ | |
| | 23 | 100 | 1,60 | „ | 5,10 | „ | |
| | 24 | 100 | 1,70 | „ | 5,40 | „ | |
| | 25 | 100 | 1,65 | „ | 5,25 | „ | |
| | 26 | 100 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| | 27 | 100 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| C | 27a | 50 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| | 28 | 50 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| | 29 | 100 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| T | 30 | 100 | 1,70 | „ | 5,40 | „ | |
| | 31 | 80 | 1,35 | „ | 5,35 | „ | |
| D | 32 | 100 | 1,40 | „ | 4,50 | „ | |
| | 33 | 100 | 1,45 | „ | 4,65 | „ | |
| | 34 | 100 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| | 35 | 40 | 2,25 | „ | 7,05 | „ | |
| | 36 | 100 | 1,65 | „ | 5,25 | „ | |
| | 37 | 100 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| E. | 38 | 107 | 1,40 | „ | 4,50 | „ | |

Diket E - O

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 38 | | 1,40 | 0,30 | 4,50 | 1:1,5 | |
| | 39 | 100 | 1,40 | „ | 4,50 | „ | |
| | 40 | 60 | 1,40 | „ | 4,50 | „ | |
| | 41 | 100 | 1,40 | „ | 4,50 | „ | |
| | 42 | 100 | 1,40 | „ | 4,50 | „ | |
| | 43 | 100 | 1,65 | „ | 5,25 | „ | |
| F | 44 | 107 | 1,40 | „ | 4,50 | „ | |
| | | | „ | „ | 3,10 | 1:1 | |
| | 45 | 100 | 1,25 | „ | 2,80 | „ | |
| | 46 | 100 | 1,10 | „ | 2,50 | „ | |
| | 47 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 48 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 49 | 100 | 1,10 | „ | 2,50 | „ | |
| | 50 | 100 | 1,20 | „ | 2,70 | „ | |
| | 51 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | a | 50 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 52 | 50 | 1,40 | „ | 3,10 | „ | |
| | 53 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| G | 54 | 57 | 1,05 | „ | 2,40 | „ | |
| | 55 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 56 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 57 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 58 | 100 | 1,10 | „ | 2,50 | „ | |
| | 59 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | | | „ | „ | 3,30 | 1:1,5 | |
| | 60 | 100 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| H | 61 | 33 | 1,50 | „ | 4,80 | „ | |
| | 69 | 100 | 1,10 | „ | 3,60 | „ | |
| | | | „ | „ | 2,50 | 1:1 | |
| | 70 | 100 | 1,10 | „ | 2,50 | „ | |
| | 71 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 72 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |
| | 73 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ | |

| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 74 | 100 | 1.00 | 0,30 | 2,30 | 1:1 |  |
|  | 75 | 100 | 1.00 | . | 2,30 | " |  |
| J | 76 | 107 | 1,10 | . | 2,50 | " |  |
|  | 77 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 78 | 108 | 1,40 | " | 3,10 | " |  |
| K | 79 | 100 | 1,10 | " | 2,50 | " |  |
|  | 79a | 64 | 1.10 | " | 2,50 | " |  |
|  | 80 | 36 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 81 | 100 | 1,15 | " | 2.60 | " |  |
|  | 82 | 100 | 1.05 | " | 2,40 | . |  |
|  | 83 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 84 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 85 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 86 | 100 | 1.00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 87 | 100 | 1.00 | " | 2,30 | " |  |
|  | 88 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
| L | 88a | 63 | {1,30 | " | 2,90 | " |  |
|  |  |  | " | " | 4.20 | 1:1,5 |  |
|  | 89 | 37 | 1,45 | " | 4.65 | " |  |
|  | 90 | 108 | 1,50 | " | 4.80 | . |  |
|  | 91 | 100 | 1,50 | " | 4,80 | . |  |
| M | 91a | 27 | 1,50 | " | 4,80 | . |  |
|  | 92 | 34 | 1.80 | " | 5,70 | . |  |
|  | 98 | 100 | 1,50 | . | 4.80 | . |  |
|  | 99 | 100 | 1,65 | " | 5,25 | . |  |
| P | 100 | 80 | 1,45 | " | 4.65 | . |  |
|  | 101 | 100 | 1.55 | " | 4,95 | . |  |
|  | 102 | 100 | 1,70 | " | 5,40 | . |  |
|  | 103 | 70 | 2,15 | " | 6.75 | . |  |
|  | 104 | 100 | 1.70 | " | 5,40 | . |  |
|  | 105 | 100 | 0,35 | " | 1.35 | . |  |
| N | 106 | 20 | 0,40 | " | 1.50 | . |  |
| O | 106a | 65 | — | — | — | " |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Diket P-R

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 100 |  | 1,40 | 0,30 | 3,10 | 1:1 |  |
|  | 119 | 60 | 1,10 | " | 2,50 | " |  |
|  | 118 | 98 | 1,05 | " | 2,40 | " |  |
| Q | 116a | 100 | 1,20 | " | 2,70 | " |  |
| R | 117 | 100 | 1,20 | " | 2,70 | " |  |

## Diket Q S

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 116a |  | 1,20 | 0,30 | 2,70 | 1:1 |  |
|  | 116 | 45 | 1,40 | " | 3,10 | " |  |
|  | 115 | 100 | 1,00 | " | 2,30 | " |  |
| S | 114 | 100 | 1,15 | . | 2.60 | . |  |

## Diket C-N

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 27a |  | 1,40 | 0,30 | 4.50 | 1:1,5 |  |
|  | 130 | 109 | 1,35 | " | 4.35 | " |  |
|  | 129 | 100 | 1.20 | " | 3,90 | " |  |
|  | 128 | 100 | 1.20 | " | 3,90 | " |  |
|  | 127 | 100 | 1.20 | " | 3,90 | " |  |
|  | 126 | 100 | 1.20 | " | 3,90 | " |  |
|  | 125 | 100 | 1.20 | " | 3,90 | " |  |
|  | 124 | 100 | 1.20 | " | 3.90 | . |  |
|  | 123 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | " |  |
| Na | 122 | 100 | 1,40 | " | 4,50 | . |  |
|  | 121 | 100 | 1,20 | " | 3,90 | " |  |
|  | 120 | 100 | 0.60 | " | 2,10 | . |  |
| N | 106 | 100 | 0.40 | . | 1,50 | . |  |

## Diket T-H

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 29 |  | 1,50 | 0.30 | ~~4.80~~ 3.30 | ~~1:1,5~~ 1:1 |  |
|  | 68 | 105 | 1,50 | 0,30 | ~~4.80~~ 3.30 | " |  |
|  | 67 | 100 | 1,80 | " | ~~5,70~~ 3.90 | " |  |
|  | 66a | 60 | 1,30 | " | ~~4,20~~ 2.90 | " |  |
|  | 66 | 40 | 1,60 | . | ~~5,10~~ 3.50 | " |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 62 | 100 | 1,65 | 0,30 | 3.60 ~~5,25~~ | 1:1 ~~1:1,5~~ |  |
| H | 61 | 60 | 1,50 | „ | 3.30 ~~4,80~~ | „ |  |

### Diket D-G

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 |  | 1,35 | 0,30 | 3.00 ~~4,25~~ | 1:1 ~~1:1,5~~ |  |
|  | e | 45 | 1,50 | „ | 3.30 ~~4,80~~ | „ |  |
|  | d | 117 | 1,50 | „ | 3.30 ~~4,80~~ | „ |  |
|  | c | 150 | 1,50 | „ | 3.30 ~~4,80~~ | „ |  |
|  | b | 138 | 1,50 | „ | 3.30 ~~4,80~~ | „ |  |
|  | a | 60 | 1,65 | „ | 3.60 ~~5,25~~ | „ |  |
|  | 54 | 40 | 1,05 | „ | 2.40 ~~3,45~~ | „ |  |

### Diket W-U

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 131b |  | 1,00 | 0,30 | 2,30 | 1:1 |  |
| U | 131a | 100 | 1,60 | „ | 3,50 | „ |  |

### Diket F-U

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 44 |  | 1,40 | 0,30 | 4,50 | 1:1,5 |  |
|  | 131 | 100 | 1,25 | „ | 4,05 | „ |  |
| U | 131a | 70 | 1,20 | „ | 3,90 | „ |  |

### Diket Z-X-X

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 133a |  | — | — | — | 1:1,5 |  |
|  | 134 | 50 | 0,70 | 0,30 | 2,40 | „ |  |
|  | 135 | 100 | 0,60 | „ | 2,10 | „ |  |
| X | 136 | 100 | {1,00 | „ | 3,30 | „ |  |
|  |  |  | „ | „ | 2,30 | 1:1 |  |
|  | 137 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 138 | 100 | 1,35 | „ | 3,00 | „ |  |
|  | 139 | 100 | 1,25 | „ | 2,80 | „ |  |
|  | 140 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 141 | 108 | 1,55 | „ | 3,40 | „ |  |
| Y | 141a | 72 | 1.25 | „ | 2.80 | „ |  |
|  | 142 | 28 | 1.20 | „ | 2,70 | „ |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 143 | 100 | 1.20 | 0.30 | 2,70 | 1:1 |  |
|  | 144 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 145 | 40 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 146 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 147 | 100 | 1,20 | „ | 2,70 | „ |  |
|  | 148 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 149 | 100 | 1,30 | „ | 2,90 | „ |  |
|  | 150 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 151 | 100 | 1,50 | „ | 3,30 | „ |  |
| X | 136 | 91 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |

### Diket J-K

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 16 |  | 1,10 | 0,30 | 2,50 | 1:1 |  |
| K | 79a | 215 | 1,10 | „ | 2,50 | „ |  |

### Diket M

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 91a |  | 1,20 | 0,30 | 2,70 | 1:1 |  |
|  | 97 | 115 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 96 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 95 | 100 | 1,00 | „ | 2,30 | „ |  |
|  | 94 | 100 | 1,00 | „ | 2,50 | „ |  |
|  | 93 | 100 | 1,20 | „ | 2,70 | „ |  |

Wid gräfningen iakttages att den uppkastade dikesjorden icke får qvarligga närmare dikets nya kant än en meter och icke får gifvas brantare lutning mot diket än dikets egen sida. Till ledning vid utförandet äro inhuggne fixpunkter med det läge i plan och profil, som synes af hithörande karta.

Låkön den 7 december 1898.
H. Steinmetz /.

---

## Bilaga N:o 16

Steneryr. Odlingsfonden

Ersättningslängd för jord, som åtgår till afloppens utvidgning

| Hemmans namn | Egare och arrendatorer | Areal ar | à Kronor | Kronor | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bön | Aron Andersson i N:a Stenerys | 3.75 | 6.00 | | | 22 | 50 |
| d:o | Johannes Larsson | 2.90 | 2.00 | 5 | 80 | | |
| | | 2.20 | 2.00 | 4 | 40 | 10 | 20 |
| d:o | August Larsson | 3.05 | 1.00 | 3 | 05 | | |
| | | 2.20 | 2.00 | 4 | 40 | | |
| | | 1.90 | 1.00 | 1 | 95 | 9 | 35 |
| Röse | Albin Arvidsson | 0.40 | 4.00 | 1 | 60 | | |
| | | 2.80 | 2.00 | 5 | 60 | 7 | 20 |
| d:o | August Andreasson och omyndige Albin Augustsson | 6.20 | 3.20 | 19 | 84 | | |
| | | 0.60 | 1.00 | 0 | 60 | 20 | 44 |
| Låkön | Garf. Aron Andersson | 1.80 | 0.50 | | | 0 | 90 |
| d:o | Edvard Jonasson, arr: Petter Andersson | 9.00 | 1.00 | | | 9 | 00 |
| d:o | Anders Svensson | 1.50 | 1.40 | 2 | 10 | | |
| | | 7.00 | 1.00 | 7 | 00 | | |
| d:o | Jonas Jonas | 1.50 | 1.20 | 1 | 80 | 10 | 90 |
| d:o | Jonas Jonasson | 3.00 | 1.00 | | | 3 | 00 |
| d:o soldattorp | J. Bergqvist | 2.50 | 1.20 | 3. | 00 | | |
| | | 3.60 | 1.00 | 3 | 60 | | |
| | | 3.70 | 0.60 | 2 | 22 | 8 | 82 |
| d:o | J. Lundberg | 1.30 | 0.60 | | | 0 | 78 |
| d:o | Sven Andersson | 1.60 | 1.00 | | | 1. | 60 |
| | Summa | 62.50 | | | | 104 | 69 |

Någon jordersättning för diken som gräfves i gränsen mellan värderad jord och mossar har icke beräknats, emedan dessa diken skola utvidgas åt massen till

Låkön den 7 dec. 1898
H. Steinmetz

# Bilaga № 17

## Egobeskrifning, höfdeförteckning och taxeringslängd öfver dels frostländiga men till odling odugliga, dels odlingsbara, vattensjuka marker inom Stenerye, Bön, Röse, Töftesäter, Låkön och Ilogstarud i Råggårds och Jerbo socknar, Valbo härad, Elfsborgs Län

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer enligt kartan | Egors och egares namn, beskaffenhet m. m. | Jordens värde i kr. för har<br>Före förbättringen | Efter förbättringen | Värdeförhöjning | Areal | | Förbättringsvärde | |
| | | Kr. | Kr. | Kr. | Har | ar | Kr. | öre |
| | **Norra Stenerye** | | | | | | | |
| | August Andersson (och i Amerika vistande Elias Andersson) | | | | | | | |
| 1 | Mosse | | | | | 38 | | |
| 2. | d: | | | | 1 | 08 | | |
| 3. | d: | | | | 3 | 10 | | |
| 4. | d: | | | | 1 | 90 | | |
| 5 | d: | | | | 3 | 32 | | |
| 6 | d: | | | | 2 | 80 | | |
| 7. | d: | | | | | 80 | | |
| 8 | d: | | | | 1 | 60 | | |
| 9 | Masslagg | | | | | 16 | | |
| 10 | d: | | | | | 05 | | |
| 11 | d: | | | | | 50 | | |
| 12 | d: | | | | | 18 | | |
| 13 | d: | | | | | 20 | | |
| 14 | d: | | | | | 32 | | |
| 15 | d: | | | | | 23 | | |
| 16 | d: | | | | | 30 | | |
| 17 | d: | | | | | 36 | | |
| | Öfverföres | | | | 17 | 28 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Öfverfördt |  |  |  | 17 | 28 |  |  |
| 18 | Mosslagg |  |  |  |  | 06 |  |  |
| 19 | d: |  |  |  |  | 03 |  |  |
| 20 | Mosse |  |  |  | 3 | 18 |  |  |
| 21 | d: |  |  |  | 4 | 93 |  |  |
| 22 | d: |  |  |  | 5 | 00 |  |  |
| 23 | d: |  |  |  | 3 | 17 |  |  |
| 24 | d: |  |  |  | 4 | 25 |  |  |
| 25 | d: |  |  |  | 3 | 12 |  |  |
| 26 | Mosslagg |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 27 | d: |  |  |  |  | 07 |  |  |
| 28 | d: |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 29 | d: |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 30 | d: |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 31 | d: |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 32 | d: |  |  |  |  | 09 |  |  |
| 33 | d: |  |  |  |  | 05 |  |  |
| 34 | Mosse |  |  |  | 4 | 87 |  |  |
| 35 | d: |  |  |  | 3 | 48 |  |  |
| 36 | d: |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 37 | d: |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 38 | d: |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 39 | d: |  |  |  |  | 87 |  |  |
| 40 | d: |  |  |  | 3 | 02 |  |  |
| 41 | d: |  |  |  | 5 | 90 |  |  |
| 42 | d: |  |  |  | 3 | 82 |  |  |
| 43 | d: |  |  |  |  | 06 |  |  |
| 44 | Väg |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 45 | Backe |  |  |  |  | 09 |  |  |
| 46 | d: |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 47 | Mosslagg |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 48 | d: |  |  |  |  | 04 |  |  |
| 49 | d: |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Öfverföres |  |  |  | 68 | 01 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 68 | 01 |  |  |
|  | Öfverfördt |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Mosslagg |  |  |  |  | 08 |  |  |
| 51 | d: |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 52 | d: |  |  |  |  | 06 |  |  |
| 53 | Backe två ställen |  |  |  |  | 05 |  |  |
| 54 | Mad, dyjord på lera | 80 | 400 | 320 |  | 65 | 208 | - |
| 55 | d: mossjord | 60 | 160 | 100 |  | 12 | 12 |  |
| 56 | d: d: | 60 | 160 | 100 |  | 13 | 13 |  |
| 57 | Åker d: | 60 | 160 | 100 |  | 05 | 05 |  |
| 58 | d: d: | 60 | 160 | 100 |  | 08 | 08 |  |
| 59 | d: dyjord på lera | 300 | 500 | 200 |  | 13 | 26 |  |
| 60 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 05 | 10 |  |
| 61 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 13 | 26 |  |
| 62 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 07 | 14 |  |
| 63 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 64 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 65 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 66 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 05 | 10 |  |
| 67 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 68 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 69 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 70 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 71 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 72 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 05 | 10 |  |
| 73 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 21 | 42 |  |
| 74 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 18 | 36 |  |
| 75 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 17 | 34 |  |
| 76 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 17 | 34 |  |
| 77 | Mad | 300 | 500 | 200 |  | 07 | 14 |  |
| 78 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 79 | Åker, mylla på lera | 240 | 400 | 160 |  | 08 | 12 | 80 |
| 80 | d: d: | 240 | 400 | 160 |  | 07 | 11 | 20 |
| 81 | d: d: | 240 | 400 | 160 |  | 19 | 30 | 40 |
|  | Öfverföres |  |  |  | 71 | 51 | 648 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Öfverfördt |  |  |  | 71 | 51 | 648 | 40 |
| 82 | Åker, 3 dm. mylla på lera | 200 | 500 | 300 |  | 06 | 18 |  |
| 83 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 07 | 21 |  |
| 84 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 06 | 18 |  |
| 85 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 05 | 15 |  |
| 86 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 04 | 12 |  |
| 87 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 05 | 15 |  |
| 88 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 10 | 30 |  |
| 89 | d: 2 dm. d: | 300 | 500 | 200 |  | 02 | 04 |  |
| 90 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 91 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 05 | 10 |  |
| 92 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 09 | 18 |  |
| 93 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 94 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 95 | Odlingsmark | 20 | 40 | 20 |  | 02 |  | 40 |
| 96 | d: 3dm mylla på lera | 200 | 500 | 300 |  | 04 | 12 |  |
| 97 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 07 | 21 |  |
| a | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 02 | 6 | - |
| 98 | d: masslagg | 20 | 40 | 20 |  | 01 |  | 20 |
| 99 | d: d: | 20 | 40 | 20 |  | 02 |  | 40 |
| 99a | Väg |  |  |  |  | 06 |  |  |
|  | Summa |  |  |  | 72 | 48 | 877 | 40 |
|  | Norra Steneryr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aron Andersson i Bön |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Masse |  |  |  | 5 | 20 |  |  |
| 101 | d: |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 102 | Masslagg |  |  |  |  | 26 |  |  |
| 103 | d: |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 104 | d: |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Summa |  |  |  | 6. | 50 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Södra Steneryr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frithiof Lood |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Masse |  |  |  | 1 | 58 |  |  |
| 106 | d: |  |  |  |  | 62 |  |  |
| 107 | d: |  |  |  |  | 05 |  |  |
| 108 | Masslagg |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 109 | d: |  |  |  |  | 06 |  |  |
| 110 | Mad | 100 | 200 | 100 |  | 14 | 14 | - |
| 110a | d: | 100 | 200 | 100 |  | 02 | 2 | - |
| 111 | d: | 100 | 200 | 100 |  | 13 | 13 | - |
| 112 | d: | 100 | 200 | 100 |  | 18 | 18 | - |
| 113 | d: | 100 | 200 | 100 |  | 05 | 5 | - |
| 114 | Åker | 300 | 500 | 200 |  | 13 | 26 | - |
| 115 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 | - |
| 116 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 08 | 16 | - |
| 117 | d: | 300 | 500 | 200 |  | 03 | 6 | - |
|  | Summa |  |  |  | 3 | 28 | 112 |  |
|  | Södra Steneryr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ludvig Jonasson |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Åker, mylla på sand | 200 | 300 | 100 |  | 03 | 3 | - |
| 119 | d: d: | 200 | 300 | 100 |  | 03 | 2 | - |
| 120 | d: d: | 200 | 300 | 100 |  | 01 | 1 | - |
|  | Summa |  |  |  |  | 06 | 6 | - |
|  | Norra Steneryr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | August Andersson |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Odlingsmark, mylla på sand | 200 | 300 | 100 |  | 15 | 15 |  |
| 122 | d: d: | 200 | 300 | 100 |  | 24 | 24 |  |
| 123 | d: d: | 200 | 300 | 100 |  | 48 | 48 |  |
|  | Öfverföres |  |  |  |  | 87 | 87 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öfverfördt | | | | | 87 | 87 | |
| 124 | Odlingsmark, mylla på sand | 200 | 300 | 100 | | 08 | 08 | |
| 125 | Wäg | | | | | 06 | | |
| 126 | Odlingsmark, mylla på sand | 200 | 240 | 40 | | 16 | 6 | 40 |
| 127 | d:o d:o | 200 | 240 | 40 | | 19 | 7 | 60 |
| 128 | d:o d:o | 200 | 240 | 40 | | 05 | 2 | 00 |
| 129 | d:o d:o | 200 | 240 | 40 | | 07 | 2 | 80 |
| 130 | d:o d:o | 200 | 240 | 40 | | 12 | 4 | 80 |
| | Summa | | | | 1 | 60 | 118 | 60 |
| | **Bön** | | | | | | | |
| | Aron Andersson i Norra Stenerye | | | | | | | |
| 131 | Mosse | | | | 3 | 00 | | |
| 132 | Masslagg | | | | | 12 | | |
| 133 | d:o | | | | | 11 | | |
| 134 | d:o | | | | | 06 | | |
| 135 | Odlingsmark, m. på sandig lera | 200 | 400 | 200 | | 13 | 26 | |
| 136 | d:o d:o | 200 | 400 | 200 | | 03 | 06 | - |
| 137 | d:o d:o | 200 | 400 | 200 | | 03 | 06 | |
| 138 | Åker d:o | 650 | 700 | 50 | | 20 | 10 | 00 |
| 139 | d:o d:o | 600 | 700 | 100 | | 22 | 22 | - |
| 140 | d:o d:o | 600 | 700 | 100 | | 20 | 20 | - |
| 141 | d:o d:o | 600 | 700 | 100 | | 16 | 16 | |
| 142 | d:o d:o | 600 | 700 | 100 | | 17 | 17 | - |
| | Summa | | | | 4 | 43 | 123 | 00 |
| | **Bön** | | | | | | | |
| | August Larsson | | | | | | | |
| 143 | Mosse | | | | 1 | 42 | | |
| 144 | Masslagg | | | | | 23 | | |
| | Öfverföres | | | | 1 | 65 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öfverfördt | | | | 1 | 65 | | |
| 145 | Masslagg | | | | | 40 | | |
| 146 | d:o | | | | | 10 | | |
| 147 | Mosse | | | | 5 | 28 | | |
| 148 | d:o | | | | 1 | 05 | | |
| 149 | d:o | | | | | 33 | | |
| 150 | d:o | | | | | 25 | | |
| 151 | Masslagg | | | | | 23 | | |
| 152 | Mosse | | | | 7 | 23 | | |
| 153 | d:o | | | | 6 | 12 | | |
| 154 | d:o | | | | 1 | 17 | | |
| 155 | d:o | | | | | 38 | | |
| 156 | d:o | | | | | 15 | | |
| 157 | d:o | | | | | 14 | | |
| 158 | d:o | | | | | 30 | | |
| 159 | d:o | | | | | 02 | | |
| 160 | Backe | | | | | 27 | | |
| 161 | Mad | | | | | 06 | | |
| 162 | d:o | | | | | 17 | | |
| 163 | Mosse | | | | | 23 | | |
| 164 | d:o | | | | | 08 | | |
| 165 | d:o | | | | | 09 | | |
| 166 | d:o | | | | | 15 | | |
| 167 | d:o | | | | | 07 | | |
| 168 | d:o | | | | | 11 | | |
| 169 | Åker, mosse | 100 | 300 | 200 | | 05 | 10 | |
| 170 | d:o | 100 | 300 | 200 | | 05 | 10 | |
| 171 | d:o | 100 | 300 | 200 | | 06 | 12 | |
| 172 | d:o | 100 | 300 | 200 | | 06 | 12 | |
| 173 | d:o | 100 | 300 | 200 | | 07 | 14 | |
| 174 | | | | | 26 | 32 | 58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bön |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Johannes Larsson |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Masse |  |  |  | 1 | 70 |  |  |
| 175 | d: |  |  |  |  | 09 |  |  |
| 176 | d: |  |  |  | 1 | 40 |  |  |
| 176a | Backe |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 177 | Masse |  |  |  | 2 | 77 |  |  |
| 178 | d: |  |  |  |  | 08 |  |  |
| 179 | d: |  |  |  |  | 06 |  |  |
| 180 | Åker, god mylla på grus | 200 | 600 | 400 |  | 11 | 44 |  |
| 181 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 09 | 36 |  |
| 182 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 13 | 52 |  |
| 183 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 06 | 24 |  |
| 184 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 14 | 56 |  |
| 185 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 27 | 108 |  |
| 186 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 25 | 100 |  |
| 187 | Odlingsmark d: | 100 | 300 | 200 |  | 08 | 16 |  |
| 188 | d: d: | 100 | 300 | 200 |  | 10 | 20 |  |
| 189 | d: djup god dyjord på lerblandad sand | 200 | 600 | 400 |  | 13 | 52 |  |
| 190 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 62 | 248 |  |
| 191 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 90 | 360 |  |
| 192 | d: d: | 200 | 600 | 400 |  | 36 | 144 |  |
|  | Summa |  |  |  | 9: | 55 | 1260 |  |
|  | Bön. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | August Larsson |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Odlingsmark, djup god massjord | 200 | 500 | 300 |  | 13 | 39 |  |
| 194 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 20 | 60 |  |
| 195 | Åker d: | 200 | 500 | 300 |  | 18 | 54 |  |
|  | Öfverföres |  |  |  |  | 51 | 153 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Öfverfördt |  |  |  |  | 51 | 153 |  |
| 196 | Åker, djup god massjord | 200 | 500 | 300 |  | 14 | 42 |  |
| 197 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 08 | 24 |  |
| 198 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 08 | 24 |  |
| 199 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 09 | 27 |  |
| 200 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 14 | 42 |  |
| 201 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 17 | 51 |  |
| 202 | d: d: | 200 | 500 | 300 |  | 16 | 48 |  |
| 203 | d: 2dm. lermylla på grus | 300 | 500 | 200 |  | 10 | 20 |  |
| 204 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 03 | 06 |  |
| 205 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 206 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 207 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 208 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 209 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 05 | 10 |  |
| 210 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 05 | 10 |  |
| 211 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 04 | 08 |  |
| 212 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 213 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 214 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 06 | 12 |  |
| 215 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 03 | 06 |  |
| 216 | d: d: | 300 | 500 | 200 |  | 12 | 24 |  |
| 217 | Odlingsmark, 1dm d: | 100 | 200 | 100 |  | 18 | 18 |  |
| 217a | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 23 | 23 |  |
| 218 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 03 | 03 |  |
| 219 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 06 | 06 |  |
| 220 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 06 | 06 |  |
| 221 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 08 | 08 |  |
| 222 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 07 | 07 |  |
| 223 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 06 | 06 |  |
| 224 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 10 | 10 |  |
| 225 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 35 | 35 |  |
| 226 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 20 | 20 |  |
|  | Öfverföres |  |  |  | 2 | 69 | 713 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |
|  | Öfverfördt |  |  |  | 2 | 59 | 713 |  |
| 227 | Odlingsmark, 1 dm lermylla på grus | 100 | 200 | 100 |  | 14 | 14 |  |
| 228 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 03 | 03 |  |
| 229 | d: 1 dm lermylla på grus | 100 | 200 | 100 |  | 23 | 23 |  |
| 230 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 15 | 15 |  |
| 231 | Väg |  |  |  |  | 05 |  |  |
| 232 | Backe |  |  |  | 3 | 60 |  |  |
|  | Summa |  |  |  | 7 | 79 | 768 |  |
|  | Röse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | August Andreasson och omynd. Albin Augustsson |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Mosse |  |  |  | 3 | 10 |  |  |
| 234 | d: |  |  |  | 2 | 70 |  |  |
| 235 | Masslagg |  |  |  |  | 26 |  |  |
| 236 | d: |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 237 | d: |  |  |  |  | 05 |  |  |
| 238 | d: |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 239 | d: |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 240 | d: |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 241 | d: |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 242 | d: |  |  |  |  | 06 |  |  |
| 243 | d: |  |  |  |  | 05 |  |  |
| 244 | d: |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 245 | d: |  |  |  |  | 07 |  |  |
| 246 | Mosse |  |  |  | 1 | 98 |  |  |
| 247 | d: |  |  |  | 5 | 60 |  |  |
| 248 | d: |  |  |  | 3 | 92 |  |  |
| 249 | d: |  |  |  | 3 | 10 |  |  |
| 250 | d: |  |  |  | 1 | 13 |  |  |
| 251 | d: |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 252 | d: |  |  |  |  | 08 |  |  |
|  | Öfverförs |  |  |  | 23 | 02 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Öfverfördt |  |  |  | 23 | 02 |  |  |
| 253 | Masslagg |  |  |  |  | 04 |  |  |
| 254 | d: |  |  |  |  | 04 |  |  |
| 255 | Backe |  |  |  |  | 01 |  |  |
| 256 | Odlingsmark, djup mossjord | 100 | 200 | 100 |  | 15 | 15 |  |
| 257 | d: d: | 100 | 200 | 100 |  | 06 | 06 |  |
| 258 | Åker, 2 dm. mylla på sand | 320 | 400 | 80 |  | 06 | 4 | 80 |
| 259 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 04 | 3 | 20 |
| 260 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 17 | 13 | 60 |
| 261 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 03 | 2 | 40 |
| 262 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 09 | 7 | 20 |
| 263 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 19 | 15 | 20 |
| 264 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 11 | 8 | 80 |
| 265 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 07 | 5 | 60 |
| 266 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 12 | 9 | 60 |
| 267 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 07 | 5 | 60 |
| 268 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 14 | 11 | 20 |
| 269 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 18 | 14 | 40 |
| 270 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 02 | 1. | 60 |
| 271 | d: d: | 320 | 400 | 80 |  | 01 |  | 80 |
| 272 | Odlingsmark | 100 | 200 | 100 |  | 03 | 3 | - |
| 273 | d: | 100 | 200 | 100 |  | 03 | 3 | - |
| 274 | d: | 100 | 200 | 100 |  | 02 | 2 | - |
| 275 | Väg |  |  |  |  | 02 |  |  |
| 305 | Backe |  |  |  | 3 | 20 |  |  |
|  | Summa |  |  |  | 27 | 92 | 133 | 00 |
|  | Röse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Albin Arvidsson |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Åker, 2 dm mylla på lera | 400 | 600 | 200 |  | 09 | 18 |  |
| 277 | d: d: | 400 | 600 | 200 |  | 08 | 16 |  |
|  | Öfverförs |  |  |  |  | 17 | 34 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Öfverfördt |  |  |  |  | 17 | 34 |  |
| 278 | Åker, 2 dm. mylla på lera | 400 | 600 | 200 |  | 09 | 18 |  |
| 279 | d:o d:o | 400 | 600 | 200 |  | 12 | 24 |  |
| 280 | d:o d:o | 400 | 600 | 200 |  | 05 | 10 |  |
| 281 | d:o d:o | 400 | 600 | 200 |  | 09 | 18 |  |
| 282 | d:o d:o | 400 | 600 | 200 |  | 11 | 22 |  |
| 283 | d:o d:o | 400 | 600 | 200 |  | 10 | 20 |  |
| 284 | d:o d:o | 400 | 600 | 200 |  | 02 | 04 |  |
| 285 | Odlingsmark d:o | 200 | 600 | 400 |  | 20 | 80 |  |
| 286 | d:o d:o | 200 | 600 | 400 |  | 16 | 64 |  |
| 287 | d:o d:o | 200 | 600 | 400 |  | 31 | 124 |  |
| 288 | d:o d:o | 200 | 600 | 400 |  | 12 | 48 |  |
| 289 | Mosse |  |  |  |  | 43 |  |  |
| 290 | Masslagg |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 291 | d:o |  |  |  |  | 17 |  |  |
| 292 | d:o |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 293 | d:o |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 294 | d:o |  |  |  |  | 32 |  |  |
| 295 | Mosse |  |  |  | 1 | 50 |  |  |
| 296 | d:o |  |  |  | 3 | 15 |  |  |
| 297 | d:o |  |  |  | 2 | 05 |  |  |
| 298 | d:o |  |  |  | 1 | 95 |  |  |
| 299 | Backe |  |  |  |  | 07 |  |  |
| 300 | Mosse |  |  |  | 1 | 63 |  |  |
| 301 | Masslagg |  |  |  |  | 07 |  |  |
| 302 | d:o |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 303 | d:o |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 304 | d:o |  |  |  |  | 07 |  |  |
|  | Summa |  |  |  | 13 | 71 | 466 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Töftesäter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anders Magn Johannesson |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Masslagg |  |  |  |  | 08 |  |  |
| 307 | Mosse |  |  |  |  | 55 |  |  |
| 308 | d:o |  |  |  |  | 58 |  |  |
|  | Summa |  |  |  | 1: | 21 |  |  |
|  | Låkön |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maja Kajsa Jonasdotter jemte Barn |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Masslagg |  |  |  |  | 02 |  |  |
| 310 | d:o |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 311 | Mosse |  |  |  | 3 | 65 |  |  |
| 312 | d:o |  |  |  | 1 | 55 |  |  |
| 313 | d:o |  |  |  | 2 | 35 |  |  |
| 314 | d:o |  |  |  | 1 | 03 |  |  |
| a | d:o |  |  |  |  | 01 |  |  |
| 315 | d:o |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 316 | d:o |  |  |  | 1 | 65 |  |  |
| 317 | d:o |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 318 | d:o |  |  |  |  | 56 |  |  |
| 319 | Backe |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 320 | d:o |  |  |  |  | 05 |  |  |
|  | Summa |  |  |  | 12: | 96 |  |  |
|  | Låkön |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J. Lundberg |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Mosse |  |  |  |  | 31 |  |  |
| 322 | d:o |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Öfverföres |  |  |  |  | 61 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öfverfördt | | | | | 61 | | |
| 323 | Mosse | | | | | 70 | | |
| 324 | Mosslagg | | | | | 12 | | |
| 325 | d:o | | | | | 13 | | |
| 326 | d:o | | | | | 06 | | |
| | Summa | | | | 1: | 62 | | |
| | **Plogstarud** | | | | | | | |
| | Magnus Andreasson och Jonas Andreasson | | | | | | | |
| 327 | Mosse | | | | | 17 | | |
| 328 | d:o | | | | | 09 | | |
| 329 | d:o | | | | | 07 | | |
| 330 | d:o | | | | | 10 | | |
| | Summa | | | | | 43 | | |
| | **Plogstarud** | | | | | | | |
| | Emil Blomberg | | | | | | | |
| 331 | Mosse | | | | | 02 | | |
| 332 | d:o | | | | | 04 | | |
| 333 | d:o | | | | | 12 | | |
| 334 | d:o | | | | | 06 | | |
| | Summa | | | | | 24 | | |
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | Sven Andersson | | | | | | | |
| 335 | Backe två ställen | | | | | 02 | | |
| 336 | Mosse, något skogbevuxet | | | | 1 | 10 | | |
| 337 | d:o d:o | | | | 1 | 20 | | |
| 338 | Mad, mylla på lera | 100 | 320 | 220 | | 27 | 59 | 40 |
| | Öfverföres | | | | 2 | 59 | 59 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öfverfördt | | | | 2 | 59 | 59 | 40 |
| 339 | Mad, mylla på lera | 100 | 320 | 220 | | 23 | 50 | 60 |
| 340 | d:o d:o | 100 | 320 | 220 | | 12 | 26 | 40 |
| 341 | d:o d:o | 200 | 400 | 200 | | 09 | 18 | - |
| 342 | d:o d:o | 200 | 400 | 200 | | 40 | 80 | - |
| 343 | d:o d:o | 100 | 320 | 220 | | 42 | 92 | 40 |
| 344 | d:o d:o | 80 | 300 | 220 | | 58 | 127 | 60 |
| 345 | d:o d:o | 80 | 300 | 220 | | 24 | 52 | 80 |
| Ej 346 | d:o d:o | 80 | 300 | 220 | | 23 | 50 | 60 |
| Ej 347 | d:o d:o | 80 | 250 | 170 | | 14 | 23 | 80 |
| Ej 348 | d:o d:o | 80 | 250 | 170 | | 04 | 6 | 80 |
| | Summa | | | | 5 | 08 | 588 | 40 |
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | J. Lundberg | | | | | | | |
| 349 | Åker, mylla på sandbl. lera | 200 | 400 | 200 | | 42 | 84 | |
| 350 | d:o d:o | 200 | 400 | 200 | | 20 | 40 | |
| 351 | d:o d:o | 200 | 400 | 200 | | 33 | 66 | |
| 352 | d:o d:o | 200 | 400 | 200 | | 06 | 12 | |
| 352a | Väg | | | | | 02 | | |
| 353 | Åker d:o | 100 | 400 | 300 | | 32 | 96 | - |
| 354 | d:o d:o | 100 | 400 | 300 | | 14 | 42 | |
| 355 | d:o d:o | 100 | 400 | 300 | | 15 | 45 | |
| 356 | d:o d:o | 100 | 400 | 300 | | 19 | 57 | |
| 357 | Odlingsmark d:o | 60 | 300 | 240 | | 10 | 24 | |
| 358 | d:o d:o | 60 | 300 | 240 | | 07 | 16 | 80 |
| 359 | d:o d:o | 60 | 300 | 240 | | 08 | 19 | 20 |
| 360 | d:o d:o | 60 | 300 | 240 | | 09 | 21 | 60 |
| 360a | Masse | | | | | 16 | | |
| | Summa | | | | 2 | 33 | 523 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | Maja Kajsa Jonasdotter | | | | | | | |
| | och omynd. barn | | | | | | | |
| 361 | Odlingsmark, 2 dm m. på lera | 100 | 400 | 300 | | 36 | 108 | |
| 362 | d: d: | 80 | 320 | 240 | | 92 | 220 | 80 |
| | Summa | | | | 1: | 28 | 328 | 80 |
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | Jonas Jonasson | | | | | | | |
| 363 | Mosse | | | | | 26 | – | |
| 364 | d: | | | | | 13 | | |
| 365 | d: | | | | | 23 | | |
| 366 | d: | | | | | 08 | | |
| 367 | Åker, 1 dm. mylla på lera | 60 | 300 | 240 | | 09 | 21 | 60 |
| 368 | d: d: | 60 | 300 | 240 | | 05 | 12 | - |
| 369 | Odlingsmark, mad | 25 | 50 | 25 | | 03 | | 75 |
| 388 | Åker, 1 dm. mylla på lera | 100 | 400 | 300 | | 36 | 108 | - |
| 389 | d: d: | 100 | 400 | 300 | | 48 | 144 | - |
| 390 | Odlingsmark d: | 100 | 300 | 200 | | 03 | 6 | - |
| 391 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 60 | 120 | - |
| | Summa | | | | 2: | 34 | 412 | 35 |
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | soldattorp | | | | | | | |
| | J. Bergqvist | | | | | | | |
| 370 | Odlingsmark, 1 dm mylla på lera | 100 | 300 | 200 | | 50 | 100 | |
| 371 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 07 | 14 | |
| 372 | d: djup lermylla | 120 | 400 | 280 | | 28 | 078 | 40 |
| | Öfverföres | | | | ~~1~~ | ~~45~~<br>85 | 192 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öfverfördt | | | | ~~1~~ | 85<br>~~45~~ | 192 | 40 |
| 373 | Odlingsmark, 1 dm. mylla på lera | 60 | 300 | 240 | | 39 | 93 | 60 |
| 374 | d: d: | 60 | 300 | 240 | | 12 | 28 | 80 |
| 375 | d: d: | 60 | 300 | 240 | 9.14 | 16 | 38 | 40<br>353,20 |
| 376 | Åker 2 dm. mylla på lera | 80 | 400 | 320 | | 09 | 28 | 80 |
| 377 | d: d: | 80 | 400 | 320 | | 11 | 35 | 20 |
| 378 | d: d: | 80 | 400 | 320 | | 11 | 35 | 20 |
| 379 | d: d: | 80 | 400 | 320 | | 12 | 38 | 40 |
| 380 | d: d: | 80 | 400 | 320 | | 13 | 41 | 60 |
| 381 | d: d: | 80 | 400 | 320 | | 15 | 48 | 00 |
| 382 | d: d: | 80 | 400 | 320 | | 27 | 86 | 40 |
| 383 | d: d: | 100 | 360 | 260 | | 29 | 75 | 40 |
| 384 | d: d: | 100 | 360 | 260 | | 31 | 80 | 60 |
| 385 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 26 | 52 | - |
| 386 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 31 | 62 | - |
| 387 | Wäg | | | | | 04 | | |
| | Summa | | | | 3 | 71 | 936 | 80 |
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | Anders Svensson | | | | | | | |
| 392 | Åker 1 dm. mylla på lera | 140 | 300 | 160 | | 43 | 68 | 80 |
| 393 | d: d: | 140 | 300 | 160 | | 52 | 83 | 20 |
| 394 | d: d: | 140 | 300 | 160 | | 50 | 80 | - |
| 395 | d: d: | 140 | 300 | 160 | | 50 | 80 | - |
| 396 | Odlingsmark d: | 100 | 300 | 200 | | 02 | 4 | - |
| 397 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 08 | 16 | - |
| 398 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 60 | 120 | - |
| 399 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 37 | 74 | - |
| 400 | d: stenigt | 100 | 300 | 200 | | 37 | 74 | - |
| 401 | d: 3 dm. mylla på lera | 120 | 400 | 280 | | 32 | 89 | 60 |
| 402 | d: d: | 100 | 300 | 200 | | 70 | 140 | - |
| | Summa | | | | 4: | 41 | 829 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | Edvard Jonasson | | | | | | | |
| | and. Petter Andersson | | | | | | | |
| 403 | Odlingsmark, mylla på lera | 100 | 400 | 300 | | 20 | 60 | - |
| 404 | d: d: | 100 | 400 | 300 | | 10 | 30 | |
| 405 | d: d: | 100 | 400 | 300 | | 06 | 18 | |
| 406 | d: d: | 100 | 400 | 300 | | 10 | 30 | |
| 407 | d: d: | 100 | 400 | 300 | | 17 | 51 | |
| 408 | d: d: | 100 | 400 | 300 | | 06 | 18 | |
| 409 | Backe | | | | | 04 | | |
| | Summa | | | | | 73 | 207 | |
| | **Låkön** | | | | | | | |
| | Garf. Aron Andersson | | | | | | | |
| 410 | Odlingsmark | 50 | 100 | 50 | | 05 | 2: | 50 |
| 411 | d: | 50 | 100 | 50 | | 06 | 3: | 00 |
| 412 | d: | 50 | 100 | 50 | | 08 | 4: | 00 |
| 413 | d: | 50 | 100 | 50 | | 14 | 7: | 00 |
| 414 | d: | 50 | 100 | 50 | | 09 | 4: | 50 |
| 415 | d: | 50 | 100 | 50 | | 01 | | 50 |
| 416 | Väg | | | | | 01 | | |
| | Summa | | | | | 44 | 21: | 50 |
| | Utmål till ett utrifvet vattenverk | | | | | | | |
| 417 | | | | | | 02 | | |
| 418 | | | | | | 03 | | |
| | Summa | | | | | 05 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Hufvudafloppet** | | | | | | | |
| 419 | | | | | | 01 | | |
| 420 | | | | | | 02 | | |
| 421 | | | | | | 16 | | |
| 422 | | | | | | 13 | | |
| 423 | | | | | | 15 | | |
| 424 | | | | | | 05 | | |
| 425 | | | | | | 15 | | |
| 426 | | | | | | 07 | | |
| 427 | | | | | | 07 | | |
| 428 | | | | | | 08 | | |
| 429 | | | | | | 16 | | |
| 430 | | | | | | 19 | | |
| 431 | | | | | | 07 | | |
| 432 | | | | | | 08 | | |
| 433 | | | | | | 07 | | |
| 434 | | | | | | 16 | | |
| 435 | | | | | | 08 | | |
| 436 | | | | | | 14 | | |
| 437 | | | | | | 12 | | |
| 438 | | | | | | 08 | | |
| 439 | | | | | | 12 | | |
| 440 | | | | | | 10 | | |
| 441 | | | | | | 05 | | |
| 442 | | | | | | 05 | | |
| 443 | | | | | | 22 | | |
| 444 | | | | | | 07 | | |
| 445 | | | | | | 08 | | |
| 446 | | | | | | 14 | | |
| 447 | | | | | | 05 | | |
| 448 | | | | | | 09 | | |
| 449 | | | | | | 06 | | |
| | Öfverföres | | | | 3 | 07 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öfverfördt | | | | 3 | 07 | | |
| 450 | | | | | | 04 | | |
| | Summa | | | | 3: | 11 | | |

## Sammandrag

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mossar Har | Backar vägar d.y.l. Har | Uppskattad jord Har | Summa areal Har | ar | Uppskattning kr | öre |
| Norra Stenerys | √ August Andersson | 67.93 | 0.53 | 4.02 | | | | |
| d: d: | d: man | | 0.06 | 1.54 | 74. | 08 | 996 | - |
| d: d: | √ Aron Andersson | 6.50 | — | — | 6. | 50 | — | |
| Södra d: | Frithiof Lood | 2.46 | | 0.82 | 3. | 28 | 112 | - |
| d: d: | √ Ludvig Jonasson | — | — | 0.06 | 0. | 06 | 6 | - |
| Bön | √ Aron Andersson i N:o Stenerys | 3.29 | — | 1.14 | 4. | 43 | 123 | - |
| d: | √ August Larsson | 25.76 | 0.27 | 0.29 | | | | |
| d: | d: man | — | 3.65 | 4.14 | 34 | 11 | 826 | - |
| d: | √ Johannes Larsson | 6.10 | 0.21 | 3.24 | 9 | 55 | 1260 | - |
| Röse | √ August Andersson och omyndige Albin Augustsson | 23.10 | 3.23 | 1.59 | 27. | 92 | 133 | - |
| d: | √ Albin Arvidsson | 12.10 | 0.07 | 1.54 | 13. | 71 | 466 | - |
| √ Töftesäter | And. Magn. Johannesson | 1.21 | — | — | 1. | 21 | — | |
| √ Låkön | √ Maja Kajsa Jonasdotter jemte omyndige barn | 12.67 | 0.29 | — | | | | |
| d: | d: d: | — | — | 1.28 | 14. | 24 | 328. | 80 |
| d: | √ J. Lundberg | 1.62 | — | — | | | | |
| d: | d: man | 0.16 | 0.02 | 2.15 | 3. | 95 | 523 | 60 |
| d: | √ Sven Andersson | 2.30 | 0.02 | 2.76 | 5. | 08 | 588 | 40 |
| d: | √ Jonas Jonasson | 0.70 | — | 1.64 | 2 | 34 | 412 | 35 |
| d: soldattorp | J. Bergqvist | — | 0.04 | 3.67 | 3 | 71 | 936 | 80 |
| | Transport | 165,90 | 8.39 | 29.88 | 204 | 17 | 6711 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transport | 165,90 | 8,39 | 29.88 | 204 | 17 | 6711 | 95 |
| Låkön | √ Anders Svensson | — | — | 4.41 | 4. | 41 | 829 | 60 |
| d: | √ Edvard Jonasson, av. Petter Andersson | — | 0.04 | 0.69 | 0. | 73 | 207 | 00 |
| d: | Garf. Aron Andersson | — | 0.01 | 0.43 | 0. | 44 | 21 | 50 |
| Plogstarud | Magnus Andreasson och Jonas Andreasson | 0.43 | — | — | 0. | 43 | — | |
| d: | Emil Blomberg | 0.24 | — | — | 0. | 24 | — | |
| Utmål till ett utrifvet vattenverk | | — | 0.05 | — | | 05 | — | |
| Hufvudafloppet | | — | 3.11 | — | 3 | 11 | — | |
| | Summa | 166.57 | 11.60 | 35.41 | 213 | 58 | 7770 | 05 |

Låkön den 7 december 1898

H. Steinmetz

## Bilaga № 18

Steneryr.

## Sammandrag af jordförbättring och kostnad för dikena hörande till Odlingsfonden

| Egors och egares namn. | Diket A-B-B$_I$ |  | Diket B$_{II}$-C-T |  | Halfva diket K- 82 |  | Halfva 141-Y | diket 143+65 | Diket L-M-92 |  | Diket E -38a |  | Diket F-U ö halfva diket 41-F-48 |  | Diket 51-52+60 |  | Diket U-W |  | Diket Z-X |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor | Jordförbättring | Deltager med kronor |
| Låkön, Garf. Aron Andersson | 21,50 | 11,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o, Edvard Jonasson arv: P. Andersson | 207.00 | 108,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o, Anders Svensson | 829.60 | 435.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o, Jonas Jonasson | 412,35 | 216.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o soldattorp J. Berggqvist | 936.80 | 491,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o, Sven Andersson | 588.40 | 308.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o, Maja Kajsa Jonasdotter och omyndige barn | 328.80 | 172.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o, J. Lundberg | 533.60 | 274.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norra Steneryr, August Andersson |  |  | 877.40 | 630,00 | 118.60 | 66.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Södra d:o, Ludvig Jonasson |  |  |  |  | 6.00 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o d:o, Frithiof Lood |  |  |  |  |  |  | 112.00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Röse, August Andreasson och omyndige Albin Augustsson |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,00 | 95,47 | =22,20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d:o, Albin Arvidsson |  |  |  |  |  |  |  |  | 466.00 | 334,53 | =77,80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bön, August Larsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.00 | 54.40 | 635,00 | 147.44 | 133,00 | 105.00 |  |  |  |  |
| d:o, Johannes Larsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260.00 | 292,56 |  |  | – | 80,00 |  |  |
| d:o, Aron Andersson i N:a Steneryr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.00 | 100.00 |
| Summa | 3.848.05 | 2020.00 | 877.40 | 630,00 | 124.60 | 70.00 | 112.00 | 70.00 | 599.00 | 430.00 | 58.00 | 54.40 | 1895.00 | 440.00 | 133.00 | 105.00 | – | 80.00 | 123.00 | 100.00 |

Summa jordförbättring 7770,05 kronor
Summa kostnad 3999,40 d:o

Låkön den 7 dec 1898
H. Steinmetz

# Bilaga № 19

## Arbetsordning

Bestyrelsen, som inom sig utser ordförande och skattmästare, af hvilka den förre ansvarar för protokollet och den sednare för räkenskaperna, sammanträder på ordförandens skriftliga kallelse så ofta anledning dertill förefinnes. Inom bestyrelsen röstas efter hufvudtal och böra minst tre ledamöter närvara för besluts fattande; vid lika röster gäller den mening, som ordföranden biträder. För hvarje år utgår efter lottning en af bestyrelsens ledamöter, som dock kunna återväljas.

Bolagsstämma, hvartill kallelse af bestyrelsens ordförande utfärdas genom kungörelse 2 veckor förut från predikstolen i kyrkan i de församlingar der företaget är beläget, och hvarvid till behandling förekommande ärender skola i kungörelsen uppgifvas, sammanträder minst 2 gånger årligen, nemligen en gång i November, då revisorer för det löpande årets räkenskaper och bestyrelse för det kommande året utses, samt en gång i April, då revisionen skall vara verkställd och räkenskaperna för det förflutna året föreläggas stämman, samt frågan om ansvarsfrihet förekomma. Räkenskaperna skola vara för revisorerne tillgänglige sednast den 1 Mars påföljande år. Vid bolagsstämma röstas efter åbelöpande andel i företaget utom vid val, som ske efter hufvudtal.

Bestyrelsen bör ock hafva till åliggande att öfvervaka det framteda underhållet i öfverensstämmelse med gällande dikningslag. Utloppens upprensning till bestämda dimensioner bör ske så ofta bestyrelsen finner detta behöfligt och minst hvart fjerde år.

framtida underhåll

Skulle af vederbörande myndighet göras någon ändring i den uppgjorda vattenafledningsplanen, hvilken ändring af samtlige bestyrelseledamöter antages, skall denna ändring anses bindande för bolaget.

Låkön den 7 december 1898

H. Steinmetz

Från concepthandlingarne rätteligen afskrifvet intygar
ex officio
H Steinmetz

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
**Distriktsingeniören.**

Godkändt d. 31/3 1910.

905/10

Vatten-afledning
FEMTIO ÖRE
Ad.

# BEVIS

om verkställd afsyning å
"Vattenafledning och odling af mark inom hemmanen
Norra och Södre Steneryr, Bön, Röse, Töftesäter,
Låkön och Plogstarud i Råggärde och Jerbo socknar
inom Valbo härad och Älfsborgs län." ✓

---

Planen fastställd den 21 Juni 1902. ✓

Statsbidrag: lån ur 1902 års odlingsfond,
kronor fyratusenniohundra ( 4.900 ) ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 April 1903. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 September 1907. ✓

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1908 och 1 sept. 1909, ✓
medgifven af Kungl. Maj:t genom nåd. bref den 6.3 och 23.12 08. ✓

[illegible]

Beräknad kostnad x/ enl. fastställda kostnadsförslaget
kronor ( för vattenafl. ) - - - - - - - - - 3.930,-
" ( för frostutdikningen ) - - - - - 11.270,- 15.200,-

Verklig kostnad för såväl vattenafledning som frostutdikning enl. af mig granskade afslutade räkenskaper, kronor - - - - - - - - - - 15.266,20

---

Vid af undertecknad den 20 Novemb. 1909 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 5 Mars 1910.

Arthur Asplund
Kapten, Distriktsingeniör.

x/ för odlingsföretaget:
torrl. 6.974.60
odl. 3.028:—

K. Bref 21/6 02

29/403

2361/07

## Intyg.

På grund av ytterligare verkställd kontroll av avdikningsarbetena vid hemmanen Stenegr., Bön, Röse, Töftesäter, Låkön m. fl. uti Råggärds och Jerbo socknar, Valbo härad av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den 21 Juni 1902 beviljat dels lån ur odlingslånefonden av 4900 kronor, dels anslag utan återbetalningsskyldighet av 4100 kronor, får jag intyga att arbetena nu så fortskridit, att enligt det fastställda kostnadsförslaget arbete är utfört för över 8000 kronor, varför jag ber få tillstyrka, att av det beviljade odlingslånet må nu utbetalas ytterligare Niohundra (:900:) kronor samt av det beviljade frostdikningsanslaget nu utbetalas ytterligare (:2000:) Tvåtusen kronor. (Förut utbetalt av lånet: 3000 kronor och av anslaget 2000 kronor)

Vänersborg den 10 Juli 1907.

Ex officio

620/03

# Intyg

På grund af denna dag verkställd inspektion af gräfningsarbetena till det företag, som afser dels torrläggning och odling af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Stenerys, Bön, Röse, Töftsäter, Lökön och Plogstarud i Råggårds och Jerbo socknar inom Vedbo härad af Elfsborgs län, dels frostutdikning vid samma hemman, till hvilka företag Kongl. Majt. genom nådigt bref den 21 Juni 1902 anvisat bidrag ur Odlingslånefonden med 4900 kronor samt anslag ur Frostfonden med 4100 kronor, får jag härmed meddela att arbetena för detta företags verkställande tagit sin början under sommaren år 1901 samt derefter fortgått och att arbete verkställts både för torrläggningen och odlingen samt för frostutdikningen och är arbetet bortlemnadt till entreprenör.

Som redan betydligt arbete blifvit verkställdt och nytt arbete kommer att börja så fort tjenlig väderlek inträder, tillåter jag mig vördsamt föreslå att till arbetsstyrelsens ordförande eller ordres nu genast må utbetalas
1. af det beviljade odlingslånet: Kronor Tre tusen (:3000:)
11. af det beviljade frostanslaget: Kronor Två tusen (:2000:)
samt att vidare utbetalning må bero på nytt intyg af arbetsledaren.

Stenerys pr. Råggård den 3 Februari 1903.

Ex officio
[illegible]

Gosk.

Förordnandet n:o 11.

D. No 466

K. Landtbruksstyrelsen 9 JAN. 1917

# RAPPORT

ÖVER VERKSTÄLLD BESIKTNING;
enligt särskilt förordnande
från Kungl. Lantbruksstyrelsen
av den 7/10 1916, av
odlingsarbetet vid det före-

tag, som avser (vattenafl./torrläggning) och odling av mark inom hemmanen Norra och Södra Steneryr, Bör, Röse, Töftesäter, Låköen och Plogstorred inom Rågårds och Järbo socknar av Älvsborgs län (norra delen)

Lån (4.900 kr) ur odlingslånefonden beviljat den 2/6 1902. lånevis anslag från frostfonden af 4.100 kr.

Vattenavledningen och dikningen godkänd den 31/3 1910 (kontr. 30/4.03)

Arbetsstyrelsens ordförande: August Anderssen, Stenerye, Rågård

| Företaget omfattar: | | På lånesökande: |
|---|---|---|
| åker ....... | 16,24 h:ar | 15.94 h:ar |
| mark till odling | 17.78 " | 15,81 " |
| (äng) mossen | 166.52 " | 149.86 " |
| annan mark | 1.39 | 0.87 " |
| | S:a 201,93 | S:a 182,18 |

Samtlige intressenter äro lånesökande.

Befrielse från odling har medgivits för ägofig.: 121, 122, 123, 130, (124, 126) 135-137, 189, 190, 219-221 och 222-230, enl. nåd. bref d. 17/5 1912.

~~Att odla återstår~~:

Tid för odlingens fullbordande:

Förlängd tid medgiven till den 1/9 1916

Vid av undertecknad den 29 nov 1916 verkställd besiktning av ifrågavarande odling, har befunnits, att den till odling föreslagna marken, med undantag för de ägofigurer, från vilka befrielse vunnits, nu är uppodlad och avdikad,

varför

jag tillstyrker godkännande av detta odlingsarbete.

Vid besiktning år 1914 återstod att odla 4.56 h:ar, och är denna mark nu uppodlad.

Vänersborg den 31 december 1916.

Hildebrandt

86/02

620/07

1 ex.

# Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från Odlingsfonden understödda företaget för vatten=afledning och odling af mark inom hemmanen Norra och Södra Stenegyr, Bön, Råsse, Töftesäter, Låkön och Plogstarud i Rångård och Jerbo Socknar inom Vallbo härad och Elfsborgs län, om hvilket företags utförande Kontrakt blifvit den 3 Februari 1903 upprättadt med Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, Syssloman eller borgesmän berättigade att, derest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordegare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordegarens bekostnad utföra desamma.

Stenegyr den 3 Februari 1903

August Andersson Stenegyr
Albin Arvid Son, Stenegyr
August Larsson, Bön
Ludvig Jonasson Stenegyr.
August Andreasson, Stenegyr
Aron Andreason, Stenegyr
johannes Larsson Bön
Johan Lundberg Låkön
Aron Andersson Låkön
Sven Andersson Låkön
Jonas Jonasson Låkön
Maria Andersdotter Låkön
Maja Karin Jonas Dotter Låkön
Enka efter Anders Svensson Låkön
Samt förmyndare för sina barn
Edvard Jonasson Låkön

Förestående namnteckningar bevittnas ex officio

# Förbindelse.

Undertecknade, delegare i det med lån från odlingsfonden Understödda företaget för vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Norra och Södra Stenerys, Bön, Råsse, Töftesäter, Låkön och Plogslarud i Råggärd och Jerbo Socknar inom Vålbo härad och Elfsborgs län, om hvilket företags utförande Kontrakt blifvit den
19 upprättadt med Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen, å Kongl: Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med teg dikning eller annan enskild dikning, Som enligt den faststälda arbetsplanen Skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, Syssloman eller borgesmän berättigade att, derest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordegare inom den i ofvannämnda Kontrakt föreskrifna tid utförda, på jordegarens bekostnad utföra dessamma.

1902 års od C

62/03

Protokoll fördt vid sammanträde med intressenterna i dikningsföretaget inom Steneryr och Bön inom Rågårds socken samt Låkön, Töftesäter och Plogstrand inom Järbo socken hos August Andersson i Steneryr tisdagen den 3 Febr. 1903.

§1 Ordföranden tillkännagaf att handlingar och ritningar rörande torrläggningsföretaget nu återkommit från Kongl. Majt. med tillkännagifvande att det beviljats ett odlingslån å 4900 kronor samt ett anslag ur fastfonden å 4100 kronor samt att kontraktshandlingar och andra ankommit för underskrifter.

§2 De närvarande beslöt utse styrelsens ordförande Aug. Andersson i Steneryr att å intressenternas vägnar underteckna såväl de olika kontrakten som äfven skuldförbindelsen till Statskontoret; samt lyfta beloppen. ~~Att~~ underteckna säkerhetsförbindelserna samt teckna borgen å reversen till Statskontoret utsågos: hemmansegarne August Larsson i Bön och Albin Arvidsson i Steneryr

§3 Landtbruksingeniören B. S. Hildebrand i Vänersborg var vid sammanträdet närvarande och uppdrogs åt honom att vara arbetsledare.

§4 Närvarande vid stämman voro undertecknad ordförande, Albin Arvidsson och Aug. Andreasson i Steneryr, Aug. Larsson i Bön, Aron Andreasson i Norra Steneryr, Johan Lindberg och Ivar Andersson i Låkön, J. M. Andersson i Fagerhult och fullmäktigt ombud för Maja Cajsa Jonasson i Låkön samt landtbruksingeniören Hildebrand.

År och dag som ofvan
August Andersson
Ordförande

Justeradt af
August Andreasson Stenerör
Albin Arvidsson

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören. Godkändt d. 31/3 1910.

905/10

Frost-
dikreg.
Ad.

## BEVIS

om verkställd afsyning å

"Afdikning af frostspridande marker inom hemmanen
Norra och Södra Steneryr, Bön, Röse, Töftesäter,
Låkön och Plogstarud i Råggärde och Jerbo socknar
inom Valbo härad och Älfsborgs län." ✓

---

Planen fastställd den 21 Juni 1902. ✓

Statsbidrag: anslag ur 1902 års frostfond,
kronor fyratusenetthundra ( 4.100 ) ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 April 1903. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 September 1907. ✓

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1908 och 1 sept. 1909,
medgifven af Kungl. Maj:t genom nåd. bref den 6.3 och 23.12 08. ✓

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget
kronor ( för vattenafl. ) - - - - - - - - 3.930,-
" ( för frostutdikningen ) - - - - - 11.270,- 15.200,-

Verklig kostnad för såväl vattenafledningen som frostutdikningen enl. af mig granskade afslutade räkenskaper, kronor - - - - - - - - 15.266,20

---

Vid af undertecknad den 20 Novemb. 1909 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, men hade på grund af mossens synnerligen lösa beskaffenhet, trots upprepade rensningar, såväl det långsgående som alla tvärdiken å mossen nedom Steneryr ( Litt. Ca - Cb och tvärdikena 1 till 5 ) icke kunnat bibehålla full sektion, utan voro de åtskilligt sammanskjutna. Då emellertid bottenrännan i dessa diken är öppen och ligger på fullt djup enl. fastställd profil, torde dikenas hyfsande och upptagande till full sektion, hvilket med säkerhet ej låter sig göra, förr än mossen fått ytterligare ett par år sammansjunka, kunna räknas till blifvande underhållsarbeten, och kan under sådan förutsättning arbetet i sin helhet till godkännande förordas.

Göteborg den 5 Mars 1910.

Arthur Asplund

Kapten, Distriktsingeniör.

v/
för frostföretaget
för utd. 8.225.40

905/10

# Redovisning öfver Kostnaderna För Wattenafledningen till såväl odling som till frostländighetens minskande inom hemmanen Steneryr Röse och Töftesäter i Röggårds Socken samt Låkön och Slogstorrud i Jerbo Socken Walba Härad och Elfsborgs län

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kontrakt den 11/11 1899 med Entreprenören August Larsson Bön | | | | |
| odl. | Diket A B B | 2220 | – | | |
| odl. | " B1 – (Stenerys gräns) 21 | 670 | | | |
| frost. o. odl. | " P N O | 790 | | | |
| fr. o. odl. | " N Na | 210 | | 3890 | 00 |
| | Kontrakt den 11/11 1899 med Elias Andersson i Stenerys | | | | |
| odl. | Diket (Stenerys gräns) 21 – B32 | 430 | | | |
| odl. | " Ba C T | 690 | | | |
| fr. o. odl. | " C Ca Cb | 880 | | | |
| fr. o. odl. | Twärdikena 1 – 5 | 930 | | | |
| | Diket T h | 580 | | | |
| | Halfva diket D. G | 265 | | | |
| | Diket T – D | 235 | | | |
| | " G – 57 H | 430 | | | |
| | " H J | 470 | | | |
| | " J K | 140 | | | |
| | " J – 78 Ka | 270 | | | |
| | " K – 82 | 140 | | | |
| | " Cb – 85 | 170 | | 5630 | 00 |
| | Öfverföres | | ✓ | 9520 | 00 |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Transport |  | ✓ | 9520 | 00 |
| Kontrakt den 1/11 1899 med August Larsson Bön entreprenör |  |  |  |  |
| Diket D–E | 870 | – |  |  |
| Halfva Diket D–G | 265 |  |  |  |
| Diket E–38 | 65 |  |  |  |
| 38–41 | 310 |  |  |  |
| 41–F–48 | 680 |  |  |  |
| Diket F–U | 130 |  |  |  |
| " U–W. | 90 |  |  |  |
| " 48–51 | 180 |  |  |  |
| " 51–52+60 | 110 |  |  |  |
| " 52+60 G | 60 |  |  |  |
| " Z X | 85 |  |  |  |
| " X–13–141 | 290 |  |  |  |
| " X 157–149 | 580 |  |  |  |
| " 141 G 143+65 | 150 |  | 3865 | 00 |
| Kontrakt den 1/11 1899 med Entreprenör August Andersson Röse |  |  |  |  |
| Diket 82–Cbl | 155 |  |  |  |
| " L–M–92 | 435 |  |  |  |
| " 93 M | 270 |  |  |  |
| " S–Q | 165 |  |  |  |
| " P–Q–R | 225 |  |  |  |
| " 92 P | 400 |  | 1650 |  |
| Entreprenad |  | ✓ | 15035 | 00 |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Transport |  | ✓ | 15035 | – |
| Marklösen |  |  |  |  |
| för diket A B B. | 35 | – |  |  |
| " " L–M–92 | 27 | 65 |  |  |
| " E–38a | 1 | 90 |  |  |
| " F–U | 8 | 80 |  |  |
| " U V √19.55 | 5 | 80 |  |  |
| " 51–52+60 | 3 | 05 | 82 | 20 |
| Förvaltning |  |  |  |  |
| Ludvig Rosin Kommissionär | 12 | – |  |  |
| Port förskott | 3 | – |  |  |
| Ludvig Rosin Kommissionär | 15 | – |  |  |
| Ingenjör Hildebran | 10 | – |  |  |
| " Eriksson | 10 | – |  |  |
| Kassörens Arvode 1903–1909 |  |  |  |  |
| 7 år 10 Kronor per år | 70 | – |  |  |
| Kapten Asplun | 41 | – | 161 | 00 |
| Summa Kronor |  |  | 15278 | 20 |

Stenarp och Röggård den
24 Februari 1910
August Andersson

Granskad utan anmärkning
Lindemann.

Föreståënde räkenskapssammandrag har af mig granskats och befunnits öfverensstämma med företedda verifikationer med undantag af en post på Tolf (12) kronor. Verkliga kostnaden för vattenafledningen och frostdikningen blir sål. 15.266 kr. och 20 öre

Göteborg den 5 Mars 1910
Arthur Asplund

A./ Vattenaflednings- och afdikningskostnad å:

I./ Öfre området. (Det ofvanför punkten litt. I. belägna området) (Såväl frostutdiknings- som odlingsföretag)

Kostnad för frostutdikningen — Kr. 11.270:-

II./ Nedre området (Det nedanför nyssnämnda punkten belägna området) (Uteslutande odlingsföretag) — Kr. 3.930:- 15.200:-

---

Förutom å sistnämnda belopp kr. 3.930:- had — då anslag i och för frostutdikningen ej kunnat lemnas till högre belopp än 4.100 kr. — odlingslånet beräknats jemväl å ett i kostnaden för frostutdikning inom Öfre området ingående belopp af ——— kr. 3.044:60, hvarigenom samtliga kostnader af den i och för odling nödvändiga vattenafledning och afdikning uppgå till ——— Kr. 6.974:60 och had Kongl. Maj:t föreskrifvit att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena skola föras å räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig.

B./ Odlingskostnad (för hela föret.) Kr. 3.028:- 3.028:-

Summa kostnader för:

hela odlingsföretaget Kr. 10.002:60

hela företaget (frostafdikning, vattenafledning och odling) Kr. 18.228:-

Hithörande handlingar se odlingsföretaget med samma namn.

56.168:70
94.207:24
31961:56

61.129-15
37.707:24
23421:91

2361:29 2
4
9445