



Akt nr:

P-E1a-0088

AU\$P-E1a-0088

2716
09

13

P

6-0088

Kontrakt

Sedan Rungl. Maj:t den 26 Juni 1903 i och för
vattenavledning för frostländighetens minskande inom
Wälueby gods i Östra Frälunda socken och Rinds
härads Västergårds län enligt af Lantbruksingenjören
H. Steinmetz upprättad, af Rungl. Maj:t fastställd
plan med dertill härande kostnadsförslag, i väder be-
viljat en utslag utan återbetalningsskyldighet af
Attåtuseniohundra (8900) kronor att utgå af 1903
års frostfond, så och i enlighet med Riksdagens
för dylikt statsbidrags utjuktande gifna, af Rungl. Maj:t
gillade föreskrifter, har Wälueby Aktiebolag genom
dess styrelse i och för detta företag med Rungl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen, af Rungl. Maj:t och
Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarö-
genom Wälueby Aktiebolag åtager och förbinder sig:

§ 1.

Att arbetet, hvarid Wälueby Aktiebolag är skyldigt
underkasta sig alla de villkor och kontrakter, som af
Rungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall vara
påbjudadt före 1903 års utgång och fullbordadt inom den
1 September 1913 i noggrann öfverensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare
bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas;
skolande Aktiebolaget genom kontant tiuskött, materialier,
arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget
kan erfordras för företgets fullbordande samt för fram-
tiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådant
underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning

älagd, eller i Aktiebolaget från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa sig till efterrättelse hvad Rungb. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen derom må bestämma, äfvenom att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet utan af Rungb. Maj:ts medgifvet anstund med detsamma utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Rungb. Maj:tt att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppbärts, att på en gång eller efter hand till Rungb. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Rungb. Maj:tt eller Riksdagen; och skall Aktiebolaget i sådana lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den Gensleman, som af Rungb. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att i arbetet verkställa besigtning, uppvisa den gillade planen med dertill hörande plan och profildröjningar jämte de närskapen, hvilka Aktiebolaget skall föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Rungb. Väg- & Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas,

För att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopier af
den gillade planen med dertill hörande plan- och pro-
filritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af
dertill hörande godkända betänkan den och kostnads-
förslag, äro äfven meddelade uppgift af den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att om verkliga kostnaden för arbetets utförande
befinnes understiga den beräknade af vederbörande
myndighet granskade och godkända kostnaden,
Sjutton tusen ättahundra (17,800) kronor, skall det be-
viljade anslaget minskas med så stor del af den iprä-
gvarande besparingar, som det beviljade anslaget
utgjort af den beräknade kostnads summan, och skola
vårskapsen, derest arbetet ej på entreprenad verkstäl-
les, af Aktiebolaget föras på sådant sätt, att den verk-
liga kostnaden för företaget må kunna säkert uppkattas.

§ 6.

Att derest någon afvikelse från den fastställda planen
skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas,
till Rung. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad
namn de vara må, som i följd af detta anslag förän-
ledes för Rung. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för
lyftade statimedels återböring, i fall mot kontraktet
brytes, ställa sådant säkerhet, som af Rung. Tåg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Att ytternrevisa visso äro häraf två lika lydande

© Veruslar uppvättade, som skedd i
Mölneby den 29 Oktober 1903.

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

[Signature]

Aug. Lewan. Robert Johanson

Att denna J. M. Hansson, Aug. Lewan och Rob. Johanson
i bägge vår närvaro egenhändigt undertecknat försä-
krande kontrakt, intyga

Mölneby som af
Brak. & Kap. C. G. Wikström af Brämare

Med stöd af Kungl. brefvet den
26 juni 1903 antagen Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsens, a° Kungl. Maj:ts och Kronans
vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 7
December 1903.

A° Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar.

[Signature] *[Signature]*

2716
02

Skrift.

P

6-0088


Sittor den af Hingh. Majst. den 26 Juni 1903
uådjst fastställa arbetsplanen med den ändring
att inom Humlamassan diverssträckorna 17^e-19,
24-37, 24-26a och 26-58 skala upptägs till
stora djup i omlighet med en profilerad garnel
idlagda nya bottenlinier och införda blå
djupseffrar. Stockholm den 31 Juli 1903.
Gidoz Arjnladth.
O. Ekdaht.

Betänkande med kostnadsförslag
för vattenafledning till frostländigbetens
minskande
inom Stölnaby gods
i Östra Frölunda socken,
Kinds härad
och Elfsborgs län.

Detta hafte innehåller handlingar vidimneras,
med teckningar gifvande att med blått i originalen
gjorda ändringar har införts med svart bläck.
Stålmoby den 27 Oktober 1903.

Ex officio
Stenungsfidehus

Generalkarta



Skala = 1:50000

H. Steinmetz.

Betänkande med kost-
nadsförslag för afdikning
till frostländighetens minskan-
de å mossar belägna inom
Mölneby gods i Ö. Trölunda
socken af Kirks härad
och Elfsborgs län; i öfver-
ensstämmelse med in-
struktionen den 11 febr. 1896,
upprättadt år 1901.

Förslaget är uppgjort på
grund af anmodan af disponenten
för Molneby aktiebolag, hr J. M. Hansson,
undersökningen skedde under inneva-
rande års sommar.

Mossarne i fråga äro typiska
hvitmossar, omgifna af dels odlade
fält, öfver hvilka de sprida frostska-
da, dels af kal eller något skogbäran-
de mark; de hafva gerrnenligen aflopp
åt flere håll, äro således belägna på
vattendelaren, hvaraf följer, att icke
mycket vatten afinner i hvarje aflopp;
således erfordra mossarnes torrlägg-
ning icke heller aflopp med stora
dimensioner; isynnerhet vid det för-
hållande, att markens naturliga
lutning är ganska god, mot ändar-
ne af afloppen stundom skarp.
Till höjdläget äro mossarne af hvaran-
dra öfverende.

Mossstorfen är trädig och oför-
multrad, till största delen bestående
af Sphagnum, Hypnum och Polytrichum,
men äfven Briophorum finnes deri

inblandad. De äro till odling icke
fjendliga.

Massarnes djup är gemmentligen
2 till mer än 5 meter; den nya bot-
tenlinien går mer i den fasta botten
endast på kortare sträckor, och berg-
sprängning förekommer ingenstädes.
Lillegårdshagermossen och Möringe-
mossen göra emellertid ett undan-
tag, ty i denna påträffas sandbotten
på ett djup, som är högst $1\frac{1}{2}$ meter.
Därföre har ock sidoslånten i dessa
mossar näst göras 1 på 1.

De frostländiga massarne,
hvilkas torrläggning för frostländig-
hetens minskande här är i fråga,
och som hafva en sammanslagd
areal af 153 har 49 ar, utom 10,54 har backar
och inspedimentter, anses sprida frost-
skada på en minst tre gånger så
stor areal odlade fält.

Läsom af den hithörande
öfversiktskartan synes, äro massarne
belägna på ömse sidor om Mölneby
herregård.

Af det ofvan anförda är själv-
klart, att hvarje beräkning af afv-
rande vattensmängd här är utan
ändamål, då massarne gemmentligen
ligga på vattendelaren och hafva ut-
lopp åt olika håll. Deraf följer ock,
att ifrågavarande vattenafledning icke
inverkar på befintliga vattenverk,
eller på lägre, i företaget icke ingående
mark, ej heller kan den ästadkomma
sådana förhållanden, hvarigenom

laga hinder kan uppstå mot företagets utförande. Det är helt och hållet beläget inom Mölnby aktiebolags ego område.

1. Wrånglarps mosse är belägen söder om Mölnby herregård och har ett hvitmosselager af 2 till öfver 5 meter på botten af grus och sten. Mossen har utlopp både i norr och i söder; diken ha hafva kunnat gifvas ett djup af i allmänhet 1,5 meter med slänt af 1 på 0,5, och bottenbredd af 0,3 meter utan att komma ned i den fasta botten annat än på kortare sträckor. Bron för den väg, som leder öfver mossen, behöfver icke ombyggas. Mossens kanter äro skogbevuxna. Areal 28 har; kostnadsförslag 4747,05 kronor.

2. Skärabäcksmossen, hvitmoss till ett djup af 3,5 till öfver 5 meter, har 2 utlopp, ett i norr och ett i väster. Öfven här ha diken djup kunnat göras i allmänhet 1,5 meter utan att för mycket komma ned i den hårda botten. Genom grusbacken i det västra utloppet är slänten tagen 1 på 1. Mossen är något skogbevuxet. Areal 12,08 har; kostnadsförslag 2031,37 kronor.

3. Lillegårdshage mosse är i allmänhet grund och nästan å hela mossen påträffas fast botten inom det bestämda dikesdjupet 1,3 meter; mossens största djup är 1,7 meter; botten består af sand; på en mindre

del af mossen utgöres botten af grus och sten. Det öfverliggande mosslaget är föga förmulttradt. Aflopp finnes både i norr och söder. För att dikerna i denna jordman skola ega beständ, hafva de gifvits en sidoslant af en på en, med en bottenbredd af 0,3 meter; areal 8,69 har; kostnadsförslag 1853,39 kronor.

3B). Alminge mosse. Af de särskilda mossfält, som ingå i denna afdikningsplan, har Alminge mosse det nordligaste läget; äfven denna omgifves af odlade fält; den är en typisk vitmosse med ett djup till sandbotten, som endast undantagsvis öfverstiger en meter. Derföre hafva äfven här dikerna gifvits en sidoslant af en på en, med i allmänhet 1,3 meters djup och 0,3 meters bottenbredd; areal 11,97 har; kostnadsförslag 1712,92 kronor.

4. Transjörmossen är belägen invid och hufvudsakligen söder om den lilla sjö, hvaraf mossen fått sitt namn. Det ingår icke i planen att ändra sjöns vattenstånd. Denna mosse, som äfven är en typisk vitmosse, har ett djup af 3,5-4,0 meter till botten af grus och sten. Den stora mossen är nästan kal, de mindre grenarne deraf äro bevädda med låg furuskog. Som mossen har en trädig konsistens, har dikernas sektion bestämts till 1,5 meters djup, 0,3 meters bottenbredd samt slant af 1 på 0,5, hvarigenom dagbredden blir lika med djupet med

tillägg af bottenbredden. Utom 5 utlopp till sjön har afdikningssystemet 3 utlopp i söder och ett i öster. Endast i stenskärfvet i 3 af dessa utlopp har på karta sträckor slänten blifvit bestämd till 1 på 1 och 0,3 meters bottenbredd.

Areal 44,65 har; kostnadsförslag 4745,73 kr.

5. Hurslammossen har ett djup af 3-5 meter på botten af grus och sten; den är i kanterna skogbeväxt. De två små gölar, som äro belägna i mossen, blifva något sänkta för den omgifvande mossmarkens torrläggning. Dikningssystemet, som har 4 aflopp utom det från den större gölen, har kunnat gifvas ett djup af i allmänhet 1,5 meter utan att derigenom erfordras någon längre gräfvning i grusbotten. Slänten i den trädiga hutmossan är 1 på 0,5 samt bottenbredd 0,3 meter. Gölen's utlopp genom grusbacken har dock gifvits en slänt af 1 på 1 med 0,3 meters bottenbredd. Areal 29,75 har; kostnadsförslag 3448,17 kronor.

6. Bossegårdsmossen har ett hutmossalager af 2-4 meter delvis på herbotten; mossens norra och södra ändar äro skogbeväxta. Dikerna hafva i allmänhet gifvits ett djup af 1,5 meter och en slänt af 1 på 0,5 med 0,3 meters bottenbredd, der icke den fasta botten nödvändiggjort ett mindre djup. Utlopp finnas både i vester och söder. Areal 7,02 har; kostnadsförslag 982,41 kronor.

(B) Längekärrsmossen har ett djup af 2,4 - 4,5 meter till botten af sand och grus, afven på en del ställen lera; och är gles skogbeväxt. Utlopp firmas både i norr och söder. Dikens djup har utan att allt för mycket kunnat göras 1,5 meter med slänt af 1 på 0,5 samt bottenbredd 0,3; i norra utloppet har genom grusbakken slänten gjorts 1 på 1. Areal 11,33 har; kostnadsförslag 1710,06 kronor.

De i kostnadsförslaget här nedan intagna afloppen hafva alla små dimensioner, i allmänhet 1,5 meters djup, bottenbredd 0,3 meter samt slänt 1 på 0,5. På uppgifna ställen är emellertid på grund af markens beskaffenhet slänten 1 på 1, största bottenbredd är 0,4 meter.

Hithills har frostförenden varit ytterst obetydligt använd i Södra Elfborgs län. I vidt förslagstälaren härmer hafva endast Baltas i Dalstorp socken och Gisslarp i Kittorp socken erhållit anslag ur frostförenden.

Öfversigtskartan 1/50000 del är utklippt ur det ekonomiska kartbladet öfver Skånska härads. Lön i sagde karta den gula färgen redan är använd för att beteckna odlad mark ha de ifrågavarande mossarne blifvit i öfversigtskartan betecknade med brun färg samt namn satta. Af redan uppgifna skäl äro isåga vattendelare uppdragne. Inom

öfversiktskartans område är den största
höjdsiffran 147,7 meter på Gråfsjön.

De tillhörande ritningarne utgöras af
planharta i 6 kartblad hvar å
äro intagne på:

bladet 1. Wängårps mosse med tillhörande profiler

2. Skärabäcks mosse J₂

3 A. Lillegårdshagemossen J₂

B. Alminge mosse J₂

4 Transjö mossen J₂

5 Humlammossen J₂

6 A. Bossegårdsmossen J₂

B. Långekärrsmossen J₂

Samtliga kartor äro upprättade i
skala 1/4000, med de i kostnadsförslaget
intagne aflopps uppdragne i rött och
med siffror och bokstäfer hänvisande
till motsvarande profiler.

Längdprofilerna, som äro insatte
på motsvarande plankartblad äro
upprättade i samma längdskala som
planharta eller 1/4000 del; höjdska-
lan är 1/100 del. Borrningsresultaten äfvensom
mätt i afloppen äro i profilerna utsatta.

Sektionerna äro upprättade i sam-
ma skala som längdprofilens höjdska-
la eller 1/100 del och mätt utsatta. Många
fixpunkter äro insatte på plan och
profiler.

Kostnadsförslag, slutande på
2,231 kr. 10 öre (bilaga N^o 1) äfvensom gräf-
ningslista (bilaga N^o 2) bifogas.

Frågarande vattenafledningsfö-
retag rör blott en enda jordegare. Förde-
las kostnadsförslagets slutsumma på
arealen af i företaget ingående moss-

marker så belöpa på hvarje hektar
138 kr 32 öre. Härvid bör anmärkas
att en minst dubbelt så stor areal
odlade fält blir genom företagets ut-
förande mindre frostländig.

Med stöd af den gjorda ut-
redningen äfvensom med fästadt afse-
ende derpå att gjorda iakttagelser haf-
va visat att Elfsborgs län är den mest
frostländiga delen af riket, föreslås i
underdanighet i och för arbetets utföran-
de att anslå till frostfordern till belopp
af 10600 kronor.

Göteborg den 17 december 1901.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Sin fröstiende beträffande göres det tillägg att de cyo-
figurer, i omedelbar närhet af åkerfält³, hvilka i general-
kartan² är betecknade som mossar, men icke intagits i
denna afriktningsplan, redan² är fullt afrikade, en del
till och med dränerade, ehuru ännu icke odlade.

Hela afriktningsplanens utförande torde erfordra
en tid af (10) till år. Mölneby den 20 december 1901.

H. Steinmetz.

Bilaga N^o 1

Kostnadsförslag för mossafdikning till
frostländighetens minskande inom Mölneby
egendom i Kinds härad af Elfsborgslän år 1901.

Slags	Årshund- metern	Arbete att utföra	Antal	i klonor	Prakti- skumma		Årshund- metern	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>1) Wängslarps mosse</u>								
8 - 2+6r	645	Gräfnig i mossjord; kubikmeter	710		284	00		
~~8 - 4 - 0~~	~~780~~		~~870~~	0,40	~~348~~	00		
7 - 12+77	477	" grus och sten; "	78	0,85	66	30		
~~7 - 15a~~	~~677~~	" mossjord; "	~~650~~		~~280~~	00		
			~~924~~	0,40	~~369~~	60		
16+10 - 6a	72	" grus och sten; "	18	0,85	15	30		
~~15a - 6a~~	~~203~~	" mossjord; "	~~87~~		~~34~~	80		
			~~290~~	0,40	~~116~~	00		
		" grus och sten; "	6	0,85	5	10		
5a - 7a	470	" mossjord; "	728	0,40	291	20		
		" grus och sten; "	24	0,85	20	40		
40+80 - 38+20	260	" mossjord; "	~~410~~		~~164~~	-		
~~65 - 28a~~	~~1490~~	" mossjord; "	~~2275~~	0,40	~~910~~	00		
~~36+75 - 28a~~	~~835~~	" grus och sten; "	~~1300~~	0,40	~~520~~	80		
			~~40~~	0,85	~~34~~	00		
69a - a		" mossjord; "	~~475~~		~~190~~	-		
28a - 22a	680	" grus och sten; "	903	0,40	361	20		
~~2 - 50+50~~	~~397~~	" mossjord; "	22	0,85	18	70		
2 - 22a		" grus och sten; "	~~400~~		~~160~~	-		
45+10 -	270	" mossjord; "	~~735~~	0,40	~~294~~	00		
~~65 - 57a~~	~~490~~	" grus och sten; "	12	0,85	10	20		
d. e - f	350	~~mossjord~~	~~525~~	0,40	~~210~~	-		
~~57a - 23~~	~~430~~	" mossjord; "	~~664~~	0,40	~~265~~	60		
~~57a - 50+50~~	~~220~~	" grus och sten; "	~~363~~	0,40	~~145~~	20		
			~~216~~	0,85	~~131~~	70		
61 -	160	" mossjord; "	~~240~~		~~96~~	-		
~~57 - 57a~~	~~420~~	" mossjord; "	~~619~~	0,40	~~247~~	60		
58 - 60a	220	" " ; "	348	0,40	139	20		
~~63 -~~	~~200~~	" " ; "	~~265~~		~~106~~	00		
~~65 - 61~~	~~400~~	" " ; "	~~581~~	0,40	~~232~~	40		
~~69+80~~	~~210~~	" " ; "	~~230~~		~~92~~	-		
69a - 66	300	" sand ; "	~~371~~	0,40	~~148~~	40		
~~68+70 - 66~~			50	0,55	27	50		
10 - 15a	72	" mossjord; "	114	0,40	45	60		
~~6 - c~~	~~170~~	" " ; "	~~270~~		~~108~~	-		
66a - 28a	120	" " ; "	190	0,40	76	00		
61 - 34a	115	" " ; "	182	0,40	72	80		
Öfverföres					4128	70		
					2984	35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfördt			~~2984 35~~ ~~4128 70~~			
35-39a	220	Gräfnig i mossjord; kubikmeter	348	0,40	139	20		
32-57a	~~75~~	" " ; "	~~119~~	~~0,40~~	~~47~~	~~60~~		
✓	7162	Tillsammans kronor			~~4315 50~~			
		som ökas med 10% för redskapers slitning, arbets-	10527		3171	15		
		tillsyn oförutsedda händelser m. m.			~~328 85~~ ~~431 55~~		~~3500 00~~ ~~4747 05~~	
		2) Skärabäckes mosse						
1-21	520	Gräfnig i mossjord; kubikmeter	656	0,40	262	40		
		" grus och sten; "	164	0,85	139	40		
21-28a	725	" mossjord; "	1137	0,40	454	80		
		" grus och sten; "	9	0,85	7	65		
28a-2	310	" mossjord; "	410	0,40	164	00		
		" grus och sten; "	25	0,85	21	25		
4-8a	165	" mossjord; "	261	0,40	104	40		
16a-11a	180	" " ; "	285	0,40	114	00		
2-20	205	" " ; "	321	0,40	128	40		
		" grus och sten; "	3	0,85	2	55		
28b-21	~~755~~	" mossjord; "	~~1109~~	~~0,40~~	~~443~~	~~60~~		
		" grus och sten; "	5	0,85	4	25		
		Tillsammans kronor			~~1846 70~~			
		som ökas med 10% för redskapers slitning, arbets-			1471	10		
		tillsyn, oförutsedda händelser m. m.			~~148 90~~ ~~184 67~~		~~1620 -~~ ~~2031 37~~	
		3.1) Lillegårdshage mossen						
0-5a-9a-12	1200	Gräfnig i mossjord; kubikmeter	1866	0,35	632	10		
		" sand; "	444	0,45	199	80		
		Överföres			831	90	~~6778 42~~ 5120 -	

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Oferfördt			831	90	~~5120~~ ~~6778~~	~~-~~ ~~42~~
		Gräfnng i sten och grus; kubikmeter	230	0,85	195	50		
3-17a	370	" mossjord; "	604	0,35	211	40		
		" sand ; "	152	0,45	68	40		
9a-3	87	" mossjord; "	147	0,35	51	45		
		" sand ; "	22	0,45	9	90		
5a-16a	93	" mossjord; "	116	0,35	40	60		
		" sand ; "	78	0,45	35	10		
~~8-16~~	~~245~~	" mossjord; "	~~510~~	~~0,35~~	~~178~~	~~50~~		
~~10a-2~~	~~90~~	" " "	~~166~~	~~0,35~~	~~58~~	~~10~~		
		sand	~~9~~	~~0,45~~	~~4~~	~~65~~		
		tillsammans kronor			~~1684~~	~~90~~		
		som ökas med 10 % för			~~1443~~	~~65~~		
		redskapers slitning, arbets-						
		tillsyn, oförutsedda hän-						
		delser m.m.			~~156~~	~~35~~	~~1600~~	~~-~~
					~~168~~	~~49~~	~~1853~~	~~39~~
		3.B/ Skninge mosse						
0-5-10a	1030	Gräfnng i mossjord; kubikmeter	1205	0,35	596	75		
		" sand ; "	441	0,45	198	45		
11-17a	640	" mossjord; "	1076	0,35	376	60		
		" sand ; "	256	0,45	115	20		
14a-2	160	" mossjord; "	331	0,35	115	85		
		" sand ; "	2	0,45		90		
2-7	210	" mossjord; "	432	0,35	151	20		
		" sand ; "	5	0,45	2	25		
		tillsammans kronor			~~1557~~	~~20~~		
		som ökas med 10 % för						
		redskapers slitning, arbets-						
		tillsyn, oförutsedda hän-						
		delser m.m.			~~155~~	~~72~~	~~1712~~	~~92~~
		Oferföres					~~10344~~	~~73~~
							~~8432~~	~~92~~

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oöverfördt					12582	-
		5/ Hurråmmossen					15090	46
0-4	400	Gräfring i mossjord; kubikmeter	565	0,40	226	00		
4-1a	~~588~~	" " ; "	820	0,40	328	00		
		" grus och sten; "	12	0,85	10	20		
~~1a-5a~~	~~267~~	" mossjord ; "	~~347~~	~~0,40~~	~~138~~	~~80~~		
		" grus och sten; "	5	0,85	4	25		
13-17"	380	" mossjord; "	~~359~~	~~0,40~~	~~143~~	~~60~~		
		" grus och sten; "	10	0,85	8	50		
17"-20a	346	" mossjord; "	495	0,40	198	00		
22a-21	182	" " ; "	283	0,40	113	20		
		" grus och sten; "	14	0,85	11	90		
23-34a	1060	" mossjord ; "	~~1354~~	~~0,40~~	~~541~~	~~60~~		
		" grus och sten; "	22	0,85	18	70		
34a-42	795	" mossjord ; "	~~1001~~	~~0,40~~	~~400~~	~~40~~		
		" grus och sten; "	24	0,85	20	40		
42-14a	450	" mossjord ; "	624	0,40	249	60		
		" grus och sten; "	7	0,85	5	95		
41a-16	~~393~~	" mossjord ; "	~~601~~	~~0,40~~	~~240~~	~~40~~		
50-17a	170	" " ; "	222	0,40	88	80		
~~52-27~~	~~620~~	" " ; "	~~861~~	~~0,40~~	~~344~~	~~40~~		
34a-34b	40	" " ; "	64	0,40	25	60		
24-24a	48	" " ; "	28	0,40	11	20		
30-58	20	" " ; "	13	0,40	5	20		
tillsammans kronor					3134	70		
som ökas med 10 % för					2582	35		
redskapers slitning, ar-					257	65	2840	-
bets tillsyn, oförutsedda					313	47	3448	17
händelser m. m.								
6/ Rossegårdsmossen								
från väg-	~~540~~	Gräfring i mossjord; kubikmeter	~~1252~~	~~0,40~~	~~500~~	~~80~~		
bron 0-6a	~~1010~~	" grus och sten; "	9	0,85	7	65		
Överföres					508	45	18538	63
					287	65	15422	-

1	2.	3.	4.	5.	6	7	8.	9
		Öfverfördt			287 60		15422	-
a - 6a	210		332		568 45		18538	63
6a - 14a	330	Gräfring i mossjord; kubikmeter	532	0,40	212 80			
		" grus och sten;	5	0,85	4 25			
14a - 15a	150	" mossjord;	207	0,40	82 80			
15a - 17a	190	" " ;	34	0,40	13 60			
15a - 3	85	" " ;	135	0,40	54 00			
6 - 6a	27	" " ;	43	0,40	17 20			
		tillsammans kronor			893 10			
		som ökas med 10% för			752 90			
		redskapers slitning, arbets-			76 10		810	-
		tillsyn, oförutsedda hän-			89 31		982	41
		delser m.m.						
		6B/Långtjärns mossen						
11 17	150	Gräfring i mossjord; kubikmeter	237	0,40	94 80			
21a - 6a	65	" "	86	0,40	34 40			
3a - 23a	50	" "	66	0,40	26 40			
7a - 11a	75	" "	80	0,40	32 00			
		" grus och sten	13	0,85	11 05			
14 - 26	905	" mossjord	1251	0,40	500 40			
		" grus och sten	19	0,85	16 15			
vågbron vid								
0 - 6a	565	" mossjord	730	0,40	292 00			
		" grus och sten	14	0,85	11 90			
6a - 16'	1070	" mossjord	1190	0,40	476 00			
		" grus och sten	70	0,85	59 50			
		tillsammans kronor			1554 60			
		som ökas med 10% för			1299 00			
		redskapers slitning, arbets-			168 28		1567	-
		tillsyn, oförutsedda hän-			155 46		1710	06
		delser m.m.						
		Summa kronor					21231	10
x) Se under		Gräfringstakellerna						
		Göteborg den 17 december 1901						
		J. H. Stenmetz.					17800	00

Bilaga № 2.

Gräfningslista för vattenafledning
till frostländigheten munsande i
Wränglarp, Skärabäcks, Lillegårdshage
Moringe, Transjö, Humla, Bossegårds
och Långekärrs mossar, alla belägna
inom Mölneby gods i Ö. Trölunda socken,
Skinds härad och Elfsborgs län

Afloppens läge med hänvisning till de afvägda punkternas nummer enligt karta och profiler	Meter				Anmärkningar
	längd	djup	afgrädd	öfverbredd	
1	2	3	4	5	6
<u>1. Wränglarp moss</u>	7162				Lutringsförhållan- dena tillåta att gräf- ningen samtidigt kan fortgå på flere ställen
vid № 8 (Väg)				0,4	
7. (slänt 1 på 1)		0,9	2,2	0,4	
7 (slänt 1 på 0,5)		0,9	1,2	0,3	
6 "		1,6	1,9	0,3	
5 "		1,5	1,8	0,3	
5a "		1,3	1,6	0,3	
4 (slänt 1 på 1)		1,2	2,7	0,3	
~~0~~ slänt 1 på 0,5		1,1	1,4	0,3	
3 " "		1,4	1,7	0,3	
2 "		1,5	1,8	0,3	Väghorn blir oförändrad
~~1~~ "		1,4	1,7	0,3	
7 "		0,9	1,2	0,3	
9, 11, ~~15a~~ , 6a, "		1,4	1,7	0,3	
10, 12, ~~13, 15, 16~~ "		1,5	1,8	0,3	
5a, 17, 18, 19, 20, 7a "		1,5	1,8	0,3	
65, ~~41~~ , 40, 39, ~~38, 37~~ , 36, 35, 34, 33, 32, d-e		1,5	1,8	0,3	
31, 30, 29, 28a, 27, 26, 25, 24, 23 e-f		1,5	1,8	0,3	
27a "		1,0	1,3	0,3	
Öfverföres	7162				

1	2.	3.	4.	5.	6.
Överfördt	7162				
vid № 23a (slänt 1 på 0,5)		1,2	1,5	0,3	
~~44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 23,~~ "		1,5	1,8	0,3	
~~45, 47~~ "		1,4	1,7	0,3	
~~53, 54, 55, 57a,~~ "		1,5	1,8	0,3	
61a "		0,7	1,0	0,3	
57 "		1,7	2,0	0,3	
~~58, 59, 60, 60a, 65, 64, 63, 62~~ "		1,5	1,8	0,3	
~~69, 68, 67~~ "		1,5	1,8	0,3	
10-15a, 60a-28a, 61-34a "		1,5	1,8	0,3	
35-39a, 32-57a "		1,5	1,8	0,3	
<u>2. Skänabäckes mosse</u>	2860				
vid № 2		1,3	3,1	0,5	Strän 1a-2a i grusbac- ken, 100 meter, är slänten 1 på 1 och bot- tenbredden 0,5
2a (slänt 1 på 0,5)		1,3	1,6	0,3	
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20a, 10, 11, 12, 28a, "		1,5	1,8	0,3	
28a, 15 "		1,5	1,8	0,3	
16, 17, 2, "		1,3	1,6	0,3	
4, 22, a, 8a, "		1,5	1,8	0,3	
16a, 26, a, 11a, "		1,5	1,8	0,3	
19, 20, "		1,5	1,8	0,3	
~~21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28a,~~ "		1,5	1,8	0,3	
28 "		0,8	1,1	0,3	
28b "		0,2	0,5	0,3	
<u>3. Lillegårdshage mosse</u>	2085				
Ö (vid landsvägsbron) (slänt 1 på 1)		1,0	2,3	0,3	{ Landsvägsbron förblir oförändrad
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12		1,3	2,9	0,3	
5		1,6	3,5	0,3	
3, 16a		1,3	2,9	0,3	
15		1,2	2,7	0,3	
16		1,6	3,5	0,3	
17a		0,3	0,9	0,3	
9a		1,2	2,7	0,3	
3		1,3	2,9	0,3	
Överföres	12107				

1	2.	3.	4.	5.	6.
Överfördt	12,107				
N ^o 5a, 16a (slänt 1 på 1)		1,3	2,9	0,3	
8, 4a, 16 "		1,3	2,9	0,3	
10a, 2 "		1,3	2,9	0,3	
<u>3 B. Alnringe mosse</u>	2040				
0 (vägbron); slänt 1 på 1		0,7	1,7	0,3	Vägbron vid 0 för-
12a, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 "		1,3	2,9	0,3	bli oförändrad.
3 "		1,5	3,3	0,3	
10 "		1,0	2,3	0,3	
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a "		1,3	2,9	0,3	
14a, 2 "		1,3	2,9	0,3	
2, 7, "		1,3	2,9	0,3	
<u>4 Transjö mosse</u>	2798				
38a, (slänt 1 på 1)		0,9	2,2	0,4	{ Tran 0 till 38a, 60 mtr, göres slänten 1 på 1 med 0,4 meters bottenbredd.
~~1, 2~~ slänt 1 på 0,5		1,2	1,5	0,3	
3, 5, 6, 7, 8a "		1,5	1,8	0,3	
8a, 10, 11, 12, 13, 14, 15 "		1,5	1,8	0,3	{ Bron vid 8b förblir oförändrad.
9 "		1,3	1,6	0,3	{ Bron vid 16d behöf- ver icke ändras.
16c "		0,3	0,6	0,3	
17, 18, 19, 20, 21, 23, "		1,5	1,8	0,3	
22 "		0,0	0,3	0,3	
23, 24, 25, 26, "		1,5	1,8	0,3	
27 "		0,5	0,8	0,3	
28 "		1,4	1,7	0,3	{ Transjöns vatten- stånd förändras icke
29 "		1,0	1,3	0,3	
30, 31, 32, 33, ~~38,~~ "		1,5	1,8	0,3	
34, 36 "		1,2	1,5	0,3	
35 "		1,1	1,4	0,3	
37 "		1,4	1,7	0,3	
38a "		0,9	1,2	0,3	
10, 41 "		1,5	1,8	0,3	
36a "		1,0	1,3	0,3	
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 "		1,5	1,8	0,3	
Överföres	21945				

1	2.	3.	4.	5.	6
Överfördt	21945				
N ^o 47, (slänt 1 på 0,5)		0,9	1,2	0,3	
48, "		0,8	1,1	0,3	
~~50~~ "		0,6	0,9	0,3	
~~51, 52, 53~~ a-b-c "		1,5	1,8	0,3	
54 "		1,0	1,3	0,3	
31a, 46a, ~~18a~~ , 18 "		1,5	1,8	0,3	
12, 44, 33, 86, 40, 25a, 13 "		1,5	1,8	0,3	
68a, 65, 64, "		1,5	1,8	0,3	
68 "		1,0	1,3	0,3	
63, 67, "		1,2	1,5	0,3	
66 "		1,4	1,7	0,3	
56-57, (slänt 1 på 1)		1,0	2,4	0,4	
57, (slänt 1 på 0,5)		1,0	1,3	0,3	
58, 59, 60, 61 "		1,5	1,8	0,3	
62 "		1,3	1,6	0,3	
63a-62 (slänt 1 på 1)		1,2	2,8	0,4	
66a-59, (slänt 1 på 0,5)		1,5	1,8	0,3	
5. Gummamossen	5759				~~Den större gölen~~ ~~blir sänkt 1,1 meter,~~ ~~den mindre gölen~~ ~~sänkes 0,5 meter.~~
1a (slänt 1 på 0,5)		1,3	1,6	0,3	
1 "		1,5	1,8	0,3	
2, 4 "		1,2	1,5	0,3	
3, 13 "		1,8	2,1	0,3	
5, 6, 7, 8, 10, ~~11, 12~~ "		1,5	1,8	0,3	
8a "		1,0	1,3	0,3	
9 "		1,4	1,7	0,3	
1a "		1,3	1,6	0,3	
13 "		1,5	1,8	0,3	
13a "		0,8	1,0	0,3	
14 "		0,9	1,2	0,3	
14a, ~~15~~ "		1,2	1,5	0,3	
15, 16 "		1,3	1,6	0,3	
17 "		1,4	1,7	0,3	
Överföres	27704				

1	2.	3.	4.	5.	6
Öfverför det	27704				
17 slänt 1 på 0,5		1,1	1,4	0,3	
18, 19, 20		1,5	1,8	0,3	
22a-22, 21 (slänt 1 på 1)		1,5	3,3	0,3	Den större gölens utlopp har en slänt af 1 på 1 och 0,3 mtrs bottenbredd samt ett största djup af 1,5
32, 33, 23, 24, 26, 27, 28, 31, (slänt 1 på 0,5)		1,5	1,8	0,3	
25, 29, ~~32, 33, 34, 35, 36, 37,~~		1,2	1,5	0,3	
30 "		1,1	1,4	0,3	
41a "		0,6	0,9	0,3	
35, 36, 43, 44, 45, 46,		1,5	1,8	0,3	
16, 42		1,3	1,6	0,3	
~~47, 48, 49~~		1,5	1,8	0,3	
~~50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 27,~~		1,5	1,8	0,3	
57 "		1,1	1,4	0,3	
34a - 34b "		1,5	1,8	0,3	
24 "		1,5	1,8	0,3	
30 "		1,4	1,7	0,3	
6.A. Bossegårds mosse	1792				Vägbrom vid O förändras icke
1, 5, 6, ~~9~~ , 10, (slänt 1 på 0,5)		1,2	1,5	0,3	
2, 14a,		1,6	1,9	0,3	
3, 7, 6a, 11, 13,		1,5	1,8	0,3	
4, 12		1,3	1,6	0,3	
8		1,1	1,4	0,3	
14, 15a, 16		1,5	1,8	0,3	
15a - 6a		1,2	1,5	0,3	
~~3 - 15a, 6 - 6a~~		1,5	1,8	0,3	
6.B. Långekärns mossen	2880				Vägbrom vid O förblir oförändrad
26 slänt 1 på 0,5		0,8	1,1	0,3	
1, 3, 8 "		1,2	1,5	0,3	
2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 "		1,5	1,8	0,3	
5 "		1,6	1,9	0,3	
6, 7 "		1,3	1,6	0,3	
15-16a (slänt 1 på 1)		0,8	1,9	0,3	Från 15a till 16a, 1,35 mtr
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (slänt 1 på 0,5)		1,5	1,8	0,3	är slänten 1 på 1.
Öfverföres	32,376				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Öfverfordt	32,376				
23, (slänt 1 på 0,5)		1,4	1,7	0,3	
24, 25,		1,2	1,5	0,3	
26		0,6	0,9	0,3	
7a - 11a		1,5	1,8	0,3	
~~3a, 21a~~		1,4	1,7	0,3	
~~23a, 6a~~		1,3	1,6	0,3	
~~11, 17~~		1,5	1,8	0,3	
✓	32,376				

Den uppkastade dikesvallen får icke
 quarligga närmare än 1,5 meter från diket
 nya kant och får icke gifvas brantare lut-
 ning mot diket än 1 på 1.

Till ledning vid utförandet äro fix-
 punkter inbyggna på lämpliga ställen
 samt till läge i plan och profil utsatte.

Göteborg den 17 december 1901.

H. Steinmetz

Afskrift:

Utl. arbetsplanens fastställande har Kostnaden medräknats till
 17 800 kronor med den ändring att inom Humlamassens
 dikesträckorna 17²-17, 29-37, 24-26 och 30-38 skola upptagas
 sin större djup i enlighet med de profilrörelserna utlagda
 nya Lönecalcien och reviderade blåa djupsiffror samt med
 för intressenteras förmodad hänsyn till, då de ha önskat
 dels ut förslaget utskäpta, dels med andra dikesträckor
 vissa dikesträckor som så med blårita angifvits i plan
 och profilrörelserna samt i Kostnads förslaget angif-
 vits i listan. Stockholm den 31 Juli 1903.
 Thut Hallén.

Bilaga № 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arealuträkning af mossar inom Mölneby egendom i Kirks härad af Elfsborgs län, verkstättad i sammanhang med afdikningsplan till frostländigheters minskande år 1901 -								
nummer enligt kartan.					mossa	areal	bedimnet	areal min
					Har ar	Har ar		
1) Vånglärpsmossa								
1	Mosslagg, något skogbeväxt					04		
2	J ₂	J ₂				10		
3	J ₂	J ₂				05		
4	J ₂	J ₂				15		
5	djup mosse					70		
6	Mosslagg	J ₂				10		
7	J ₂	J ₂				06		
8	Djup mosse				1	20		
9	Mosslagg	J ₂				08		
10	J ₂	J ₂				08		
11	J ₂	J ₂				10		
12	Djup mosse					65		
13	Mosslagg	J ₂				22		
14	Djup mosse					72		
15	Mosslagg	J ₂				13		
16	Djup mosse					20		
17	Mosslagg	J ₂				15		
18	J ₂	J ₂				15		
19	Djup mosse					60		
20	Mosslagg	J ₂				11		
21	J ₂	J ₂				12		
22	Djup mosse					13		
23	Väg							09
Öfverföres						5 84		09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				5	84		09
24	Väg							07
25	J _e							16
26	Backe							12
27	Djupa mosse					13		
28	J _e					19		
29	Mossagg, något skogbeväst					04		
30	J _e J _e					07		
31	Väg							16
31a	J _e							14
32	Mossagg J _e					22		
33	Djupa mosse					50		
34	Mossagg J _e					20		
35	J _e J _e					23		
36	J _e J _e					24		
36a	Backe							85
37	Mossagg J _e					25		
38	Djupa mosse					20		
39	J _e					1 62		
40	J _e					85		
41	Mossagg något skogbeväst					23		
42	Djupa mosse					1 42		
43	J _e					1 30		
44	Mossagg J _e					08		
45	J _e J _e					09		
46	J _e J _e					13		
47	Djupa mosse					1 10		
48	J _e					08		
49	J _e					09		
50	Mossagg J _e					08		
51	J _e J _e					14		
52	J _e J _e					04		
53	J _e J _e					05		
	Öfverföres				15	41		1 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Överfördt				15	41	1	59
54	Mossagg, något skogbeväit					05		
55	Djup mosse					03		
56	Mossagg J ₂					08		
57	Djup mosse					15		
58	J ₂					1	30	
59	Mossagg J ₂					15		
60	J ₂ J ₂					14		
61	Djup mosse					1	00	
62	J ₂ , fördjupning					10		
63	J ₂ J ₂					03		
64	J ₂ J ₂					04		
65	J ₂ J ₂					17		
66	D J ₂					1	20	
67	Mossagg					25		
68	J ₂					20		
69	Djup mosse					1	35	
70	Mossagg					16		
71	J ₂					09		
72	J ₂					23		
73	Djup mosse					1	32	
74	J ₂					1	30	
75	Mossagg					11		
76	J ₂					03		
77	Djup mosse, skogbeväit					59		
78	Mossagg J ₂					14		
79	Djup mosse J ₂					06		
80	J ₂ J ₂					05		
81	Mossagg, något J ₂					13		
82	Djup mosse J ₂					89		
83	Mossagg J ₂					13		
84	J ₂ J ₂					08		
85	Djup mosse J ₂					03		
	Överfördes				26	99	1	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				26 99		1 59	
86	Djup mosse, ngt skogbeväst				09			
87	Mosslägg J ₂				09			
88	J ₂ J ₂				07			
89	J ₂ J ₂				07			
90	Djup mosse J ₂				30			
91	Mosslägg J ₂				16			
92	J ₂ J ₂				06			
93	J ₂ J ₂				06			
94	J ₂ J ₂				11			
	Summa				28 00		1 59	
<u>2 1/2 Skänabäcks mosse</u>								
389	Mosslägg, ngt skogbeväst				04			
390	J ₂ J ₂				08			
391	J ₂ J ₂				11			
392	J ₂ J ₂				11			
393	J ₂ J ₂				21			
394	J ₂ J ₂				08			
395	J ₂ J ₂				08			
396a	Djup mosse				1 25			
396b	J ₂				50			
397	J ₂				60			
398	Mosslägg J ₂				25			
399	J ₂ J ₂				20			
400	Djup mosse				1 45			
401	J ₂				2 00			
402	Mosslägg J ₂				04			
403	J ₂ J ₂				09			
404	J ₂ J ₂				13			
405	J ₂ J ₂				06			
406	J ₂ J ₂				07			
407	Djup mosse				1 23			
	Öfverfördt				8 58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				8 58			
408	Djup mosse				1 15			
409	Mossagg, ngt skogbeväst				23			
410	J ^e J ^e				09			
411	Djup mosse				49			
412	J ^e				12			
413	J ^e				51			
414	Mossagg				12			
415	Djup mosse				11			
416	J ^e				16			
417	J ^e				25			
418	Mossagg				08			
419	J ^e				13			
420	J ^e				06			
	Summa				12 08			
34	Lillegårdshage mosse							
356	Mossagg, på sandbotten				60			
357	Mosse J ^e				1 57			
358	J ^e J ^e				25			
359	Mossagg J ^e				02			
360	J ^e J ^e				15			
361	J ^e J ^e				08			
362	J ^e J ^e				80			
363	Mosse J ^e				1 20			
364	Väg							40
365	Mossagg J ^e				14			
366	J ^e J ^e				07			
367a	Mosse J ^e				1 04			
367b	J ^e J ^e				84			
368	Mossagg J ^e				20			
369	Mosse J ^e				1 18			
370	Mossagg J ^e				11			
	Öfverföras				8 69			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Överfördt				8 69			40
371	Backe							1 95
372	Je							34
373	Je							10
	Summa				8 69			2 79
<u>3B/Mringe mosse</u>								
374	Hvitmosse på sand					60		
375	Mossagg Je					13		
376	Je Je					11		
377	Hvitmosse Je					1 72		
378	Je Je					2 40		
379	Mossagg Je					24		
380	Je Je					16		
381	Hvitmosse Je					2 85		
382	Mossagg Je					16		
383	Je Je					37		
384	Je Je					28		
385	Hvitmosse Je					1 50		
386	Mossagg Je					08		
387	Hvitmosse Je					1 20		
388	Mossagg Je					17		
	Summa				11 97			
<u>4/Transjörmassen</u>								
101	Transjör							3 10
102	göl							17
103	Mossagg, ngt skogbevakt					12		
104	Je Je					13		
105	Je Je					19		
106	Je Je					20		
107	Djup mosse					75		
107a	Mossagg					19		
	Överföres				1 58			3 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					1 58		3 27
108	Mosslagg, rgt skogbeväkt					27		
109	Djup mosse	J ₂				30		
110	J ₂	J ₂				21		
111	J ₂	J ₂				10		
112	J ₂	J ₂				50		
113	Backe							26
114	Mosslagg	J ₂				18		
115	J ₂	J ₂				20		
116	Djup mosse	J ₂				55		
117	Mosslagg	J ₂				11		
118	J ₂	J ₂				16		
119	Djup mosse	J ₂				1 20		
120	Mosslagg	J ₂				15		
121	J ₂	J ₂				19		
122	Djup mosse	J ₂				95		
123	Mosslagg	J ₂				07		
124	J ₂	J ₂				07		
125	J ₂	J ₂				10		
126	J ₂	J ₂				27		
127	J ₂	J ₂				30		
128	J ₂	J ₂				12		
129	J ₂	J ₂				15		
130	J ₂	J ₂				09		
131	J ₂	J ₂				30		
132	J ₂	J ₂				13		
133	J ₂	J ₂				33		
134	Djup mosse					12		
135	J ₂					47		
136	J ₂					12		
137	Mosslagg	J ₂				19		
138	J ₂	J ₂				08		
139	J ₂	J ₂				07		
	Öfverföras					9 63		3 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförddt				9 63		3 53	
140	Mosslägg, något skogbevärd				09			
141	J ^o J ^o				09			
142	J ^o J ^o				09			
143	J ^o J ^o				24			
144	J ^o J ^o				22			
145	Djup mosse				09			
146	J ^o				29			
147	J ^o				82			
148	J ^o				82			
149	J ^o				32			
150	Mosslägg, ngt skogbevärd				11			
151	J ^o J ^o				24			
152	Djup mosse				24			
153	J ^o				2 00			
154	J ^o				2 40			
155	J ^o				1 85			
156	J ^o				1 50			
157	Mosslägg, ngt skogbevärd				35			
158	J ^o J ^o				27			
159	Djup mosse				1 20			
160	J ^o				1 12			
161	Mosslägg, ngt skogbevärd				23			
162	Backe							09
163	Djup mosse				2 60			
164	J ^o				2 40			
165	Mosslägg, ngt skogbevärd				14			
166	J ^o J ^o				08			
167	J ^o J ^o				07			
168	J ^o J ^o				23			
169	Djup mosse				95			
170	Mosslägg				39			
171	Djup mosse				2 05			
	Öfverfördes				33 12		3 62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				33	12	3	62
172	Mosslagg					10		
173	Jo					09		
174	Jo					05		
175	Jo					03		
176	Jo					09		
177	Djup mosse				1	20		
178	Jo				1	55		
178a	Jo					25		
179	Jo				2	25		
180	Jo				1	67		
181	Jo					35		
182	Mosslagg					32		
183	Jo					17		
184	Jo					11		
185	Jo					13		
186	Jo					10		
187	Backe							21
188	Jo							23
189	Mosslagg					07		
190	Jo					08		
191	Jo					20		
192	Backe							30
193	Mosslagg					06		
194	Jo					12		
195	Jo					05		
196	Jo					08		
197	Jo					07		
198	Djup mosse				1	50		
199	Jo					19		
200	Mosslagg					10		
201	Jo					05		
	Summa				44	65	4	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5/ Humlamossen</u>								
252	Mosslagg, rgt skogbeväst					05		
253	J ₂ J ₀					35		
254	Djup mosse					54		
255	J ₂					23		
256	J ₂					19		
257	Mosslagg J ₂					12		
258	J ₂ J ₂					13		
259	J ₂ J ₂					11		
260	J ₂ J ₂					09		
261	J ₂ J ₂					06		
262	Djup mosse					1 10		
263	Mosslagg J ₂					18		
264	J ₂ J ₂					14		
265	J ₂ J ₂					02		
266	J ₂ J ₂					10		
267	Göl							21
268	Mosslagg J ₂					12		
269	J ₂ J ₂					07		
270	Backe							06
271	J ₂							01
272	J ₂							39
273	Mosslagg J ₂					06		
274	Djup mosse					1 15		
275	Mosslagg J ₂					04		
276	Backe							02
277	Mosslagg J ₂					30		
278	J ₂ J ₂					12		
279	J ₂ J ₂					06		
280	J ₂ J ₂					16		
281	J ₂ J ₂					06		
282	J ₂ J ₂					08		
283	J ₂ J ₂					06		
Opersjöes						5 69		69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Överfördt					5 69		69
284	Mossagg, ngt skogbeväst					10		
285	Djup mosse					2 18		
285a	Mossagg J ₂					08		
286	J ₂ J ₂					06		
287	J ₂ J ₂					12		
288	J ₂ J ₂					07		
289	J ₂ J ₂					10		
290	J ₂ J ₂					08		
291	Djup mosse					2 10		
292	Göl							78
293	Djup mosse					65		
294	J ₂					62		
295	Mossagg J ₂					30		
296	J ₂ J ₂					13		
297	J ₂ J ₂					11		
298	Djup mosse					1 13		
299	J ₂					55		
300	J ₂					56		
301	J ₂					12		
302	Mossagg J ₂					07		
303	Djup mosse					09		
304	Mossagg J ₂					09		
305	Djup mosse					32		
306	Mossagg J ₂					11		
307	Djup mosse					05		
308	Mossagg J ₂					06		
309	J ₂ J ₂					11		
310	Djup mosse					31		
311	J ₂					95		
312	J ₂					1 53		
313	Mossagg J ₂					06		
314	J ₂ J ₂					07		
	Överföres					18 57		1 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Överfördt				18	57	1	47
315	Mosslagg, ngt skogbevätt					12		
316	J ₂ J ₂					05		
317	Djupa mosse					08		
318	J ₂				1	35		
319	Mosslagg J ₂					05		
320	Backe							02
321	Mosslagg J ₂					07		
322	J ₂ J ₂					06		
323	J ₂ J ₂					05		
324	Djupa mosse				1	40		
325	Mosslagg J ₂					05		
326	J ₂ J ₂					07		
327	J ₂ J ₂					02		
328	J ₂ J ₂					08		
329	J ₂ J ₂					05		
330	J ₂ J ₂					06		
331	J ₂ J ₂					09		
332	J ₂ J ₂					15		
333	J ₂ J ₂					10		
334	Djupa mosse					57		
335	Backe							24
336	Mosslagg J ₂					08		
337	Backe							02
338	Djupa mosse					35		
339	Mosslagg J ₂					07		
340	J ₂ J ₂					13		
341	Djupa mosse					10		
342	J ₂					80		
343	J ₂					95		
344	Mosslagg J ₂					07		
345	J ₂ J ₂					05		
346	J ₂ J ₂					15		
	Överfördes				25	79	1	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Överfärdt				25	79		1 75
347	Mosslägg, ngt skogbeväst					07		
348	J ^e J ^e					11		
349	Djup mosse					65		
350	Mosslägg J ^e					35		
351	Djup mosse					75		
352	J ^e					1 30		
353	Backe							03
354	Mosslägg J ^e					15		
355	J ^e J ^e					15		
355a	Djup mosse					14		
355b	J ^e					29		
	Summa				29	75		1 78
6. Bossegårdsmossen								
202	Mosslägg, ngt skogbeväst					10		
203	J ^e J ^e					12		
204	Djup mosse J ^e					39		
205	J ^e J ^e					05		
206	J ^e J ^e					62		
207	Mosslägg J ^e					09		
208	J ^e J ^e					13		
209	J ^e					11		
210	J ^e					18		
211	Djup mosse					97		
212	Mosslägg					09		
213	J ^e					08		
214	J ^e					05		
215	J ^e					06		
216	Djup mosse					1 36		
217	Mosslägg					15		
218	J ^e					24		
219	J ^e					14		
	Överföres				4	93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Överföres				4	93		
220	Djup mosse					65		
221	J ₂					61		
222	J ₂					56		
223	Mosslägg					05		
224	J ₂					22		
	Summa				7	02		
6B/	Långekärsmossen							
225	Mosslägg					41		
226	J ₂					08		
227	J ₂					09		
228	Djup mosse				1	30		
229	Mosslägg					18		
230	Djup mosse					58		
231	Mosslägg					15		
232	J ₂					12		
233	Djup mosse				1	47		
234	J ₂					41		
235	J ₂ ngt skogbeväxt					07		
236	Backe							02
237	Mosslägg J ₂					32		
238	J ₂ J ₂					06		
239	J ₂ J ₂					09		
240	Djup mosse J ₂				1	15		
241	Mosslägg J ₂					13		
242	J ₂					17		
243	Djup mosse				1	85		
244	Mosslägg					08		
245	J ₂					29		
246	Djup mosse					13		
247	J ₂				1	60		
248	Mosslägg					11		
	Överföres				10	84		02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ofværfördt				10	84		02
249	Mosslägg					20		
250	je					09		
257	je					20		
	Summa				11	33		02

Sammendrag

1	Wänglarps mosse				28	00	1	59
2	Skärabäck's mosse				12	08		
3A	Lillegårdshage mosse				8	69	2	79
3B	Ämringe mosse				11	97		
4	Transförmossen				44	65	4	36
5	Hurlemossen				29	75	1	78
6A	Bossegårdsmossen				7	02		
6B	Längekärrsmossen				11	33		02
	Summa areal har				153	49	10	54

Göteborg den 17 december 1901.

H. Steinmetz.

Godkänt d. 12/1 1910.

BEVIS

om verkställd afsejning å

"Vattenafledning till frostländighetens minskande

Mölneby Gods i Östra Frölunda socken,

Kinds härad, Älfsborgs län." ✓



Planen fastställd den 26 Juni 1903. ✓

Statsbidrag: anslag ur 1903 års frostfond, ✓

kröner åttatusenniohundra (8.900). ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 December 1903. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 September 1913. ✓

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,

kröner sjuttontusenåttahundra (17.800). ✓

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,

kröner sjuttontusenfyrahundranittio (17.490) och 43 öre.

Vid af undertecknad den 29 och 30 September 1909 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbetet har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 20 December 1909.

Petter Asplund

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel. 0,50 kr.

Lösen. 1,50 "

S:a 2,00 kr.

17
1910

Redovisning öfver kostnaden för
vattenafledning till fastländigheten i min-
skonde å Mönneby Gods i Östra Fästlundabre-
ken, Skinds härad, Ålfsborgs län, utförd enligt
af Huvud. Majt. den 26 juni 1913. fastställd arbetsplan.

1901.				Kostnad	Summa
Ok.	1	Arbetsplanering vid afgränsning och kartläggning	✓ 1.	8754	
dec	30	" " Kost och logis	✓ 2.	132 -	
"	"	" " Skjutser	✓ 3.	19 -	
"	"	" " Ritningar och tekniska förslag af Landtjänstingen Hämty	✓ 4.	89221	113075
1913. juni	1	" " Kopiering af arbetsritningar	✓ 5.	40 -	"
juli	4	" " Läkning i Tränglarpssvansen	✓ 6.	4513	
"	21	" " " "	✓ 7.	4268	
aug.	31	" " " "	✓ 8.	4043	
sep.	30	" " " "	✓ 9.	6281	
dec	31	" " Roster, utskand m.m. för arbetarna	✓ 10.	9552	32657
1904. jan	21	" " Kostnad för stationsbyggets lyftande af öfveringenjör Persin	✓ 11.	14 -	"
juni	8	" " Läkning i Tränglarpssvansen	✓ 12.	95 -	
"	13	" " " " afbeh	✓ 13.	5 -	
"	15	" " " "	✓ 14.	3519	
"	23	" " " "	✓ 15.	350	
"	29	" " " "	✓ 16.	40 -	
juli	13	" " Kostnad för stationsbyggets lyftande af öfveringenjör Persin	✓ 17.	11 -	"
"	4	" " Läkning i Tränglarpssvansen	✓ 18.	10975	
"	9	" " " "	✓ 19.	5347	
"	30	" " " "	✓ 20.	22740	
"	31	" " " i Sköndabäckssvansen	✓ 21.	13 -	
Aug	18	" " " i Tränglarpssvansen	✓ 22.	25 -	
"	25	" " " i Långgäddssvansen	✓ 23.	96 -	
Ok.	21	" " " i Tränglarpssvansen	✓ 24.	5760	
"	28	" " " "	✓ 25.	5780	
Transport				84171	145732

1904				Sept.	84171	145732
Nov	4	in	Likning i Lillagätkimossen	✓ 26.	58	-
	7	"	Spångämnen	✓ 27.	17	30 w
	26	"	Likning i Tränglarysmossen	✓ 28.	80	52
Dec	22	"	♂	✓ 29.	42	34
	31	"	Böstad, vedbrand m.m. för arbetarna	✓ 30.	499	49453966
1905						
Jan	31	"	Likning i Tränglarysmossen	✓ 31.	40	-
Febr.	25	"	♂	✓ 32.	40	-
Mar.	6	"	♂ i Tränglarysmossen	✓ 33.	34	68
	25	"	♂ i Tränglarysmossen	✓ 34.	52	-
April	5	"	♂ i	✓ 35.	65	96
	17	"	♂ i	✓ 36.	44	59
Maj	4	"	♂ i Tränglarysmossen	✓ 37.	76	14
	5	"	♂ i	✓ 38.	76	33
	"	"	♂ i Tränglarysmossen	✓ 39.	62	39
	"	"	♂ i	✓ 40.	52	36
	"	"	♂ i	✓ 41.	32	03
	"	"	♂ i	✓ 42.	45	05
	8	"	♂ i	✓ 43.	6	80
Juni	3	"	♂ i Humlammossen	✓ 44.	9	01
	5	"	♂ i Skräbäcksmossen	✓ 45.	74	89
	"	"	♂ i Tränglarysmossen	✓ 46.	40	12
	"	"	♂ i	✓ 47.	86	20
	"	"	♂ i	✓ 48.	30	40
	"	"	♂ i Tränglarysmossen	✓ 49.	73	-
	6	"	♂ i Skräbäcksmossen	✓ 50.	24	14
	7	"	♂ i	✓ 51.	43	86
	30	"	♂ i	✓ 52.	47	66
Juli	5	"	♂ i Humlammossen	✓ 53.	85	-
	"	"	♂ i Tränglarysmossen	✓ 54.	80	40
	"	"	♂ i	✓ 55.	157	53
	"	"	♂ i Skräbäcksmossen	✓ 56.	104	10
				Sept.	1454	24299698

1905

Totalt 1484 64 2996 98

juli	5	h	dikning Långgärdsmossen	✓ 57.	30 10	
"	"		h	✓ 58.	52 20	
"	"		h Trånglappsmossen	✓ 59.	71 25	
"	"		h	✓ 60.	93 28	
"	"		h	✓ 61.	109 56	
"	"		h	✓ 62.	43 95	
"	6	"	h Humlamossen	✓ 63.	123 00	
"	7	"	Arbete för flyttande af skånska 26 afboingarna till 100		10 -	"
"	24	"	Långgärdsmossen	✓ 65.	70 -	"
Aug.	1	"	dikning i Trånglappsmossen	✓ 66.	54 85	
"	5	"	h	✓ 67.	47 25	
"	"		h	✓ 68.	11 72	
"	"		h	✓ 69.	13 26	
"	"		h Långgärdsmossen	✓ 70.	44 -	
"	"		h	✓ 71.	12 -	
"	"		h Humlamossen	✓ 72.	29 07	
"	9	"	h Långgärdsmossen	✓ 73.	15 50	
Sept	5	"	h	✓ 74.	24 50	
"	"		h Trånglappsmossen	✓ 75.	54 34	
"	"		h Humlamossen	✓ 76.	46 13	
"	"		h Tranjösmossen	✓ 77.	120 84	
"	6	"	h Humlamossen	✓ 78.	47 69	
"	9	"	h Skinnabäcksmossen	✓ 79.	32 20	
"	11	"	h Trånglappsmossen	✓ 80.	70 40	
Ok.	5	"	h	✓ 81.	73 61	
"	"		h Långgärdsmossen	✓ 82.	12 40	
"	"		h Trånglappsmossen	✓ 83.	47 77	
"	"		Ritade vis dikning	✓ 84.	4 25	"
Nov.	4	"	dikning Humlamossen	✓ 85.	23 63	
"	6	"	h	✓ 86.	89 25	
"	"		h Långgärdsmossen	✓ 87.	41 60	
"	"		h Rissgärdsmossen	✓ 88.	33 25	
Totalt					3038 49	2996 98

1915				Samt	3038 49	2996 98
Apr.	6	An	Likning i Tränglångsmossen	89.	78 20	
	12	"	" Skönabäcksmossen	90.	15 30	
	14	"	" Tranjösmossen	91.	95 20	
	"	"	" " "	92.	16 49	
	30	"	Reklade via dikens utsläppning	93.	2 10	00
Dec	2	"	Likning Rossgårdsmossen	94.	86 70	
	4	"	" Lilla gårdsmossen	95.	24 -	
	"	"	" " "	96.	14 40	
	8	"	" Tranjösmossen	97.	131 75	
	"	"	" Skönabäcksmossen	98.	42 84	
	9	"	" Tranjösmossen	99.	61 54	
	"	"	" Humlamossen	100.	34 17	
	11	"	" " "	101.	43 33	
	21	"	" Rossgårdsmossen	102.	56 61	
	31	"	" enligt dagens utsläppning	103.	193 22	
	"	"	Resten, vedbräna m.m. för arbetarna	104.	192 7 17	5.861 51
1906						
Jan	4	"	Likning i Tranjösmossen	105.	34 17	
	5	"	" Rossgårdsmossen	106.	13 26	
	"	"	" Humlamossen	107.	19 72	
Febr	6	"	" Rossgårdsmossen	108.	21 76	
	"	"	" Tranjösmossen	109.	32 13	
Mars	5	"	" " "	110.	18 70	
April	5	"	" " "	111.	59 33	
	"	"	" Rossgårdsmossen	112.	62 73	
Maj	5	"	" Tranjösmossen	113.	51 34	
	"	"	" Rossgårdsmossen	114.	60 01	
	"	"	" Långkämsmossen	115.	41 65	
	31	"	" Tranjösmossen	116.	34 70	
Juni	7	"	6 dagars stensprängning Humlamossen	117.	13 50	
	15	"	Stensprängning Rossgårdsmossen	118.	32 75	
Juli	7	"	Likning Tränglångsmossen	119.	80 45	
	"	"				
			Samt		575 50	8858 49

1906			Sept	57550	885849
Juli	7	ku	Likning Skönläcksmossen	✓ 120.	4497
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 121.	6120
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 122.	35 -
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 123.	12 -
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 124.	6392
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 125.	13175
13	"	"	Skönläcksmossen	✓ 126.	1037
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 127.	2110
21	"	"	Skönläcksmossen	✓ 128.	4025
31	"	"	Skönläcksmossen	✓ 129.	2261
Aug	3	"	Skönläcksmossen	✓ 130.	8424
20	"	"	Skönläcksmossen	✓ 131.	5825
Sept	5	"	Skönläcksmossen	✓ 132.	5 -
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 133.	750
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 134.	5040
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 135.	306
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 136.	5150
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 137.	2750
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 138.	2363
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 139.	3750
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 140.	5020
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 141.	2057
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 142.	4725
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 143.	21 -
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 144.	5981
Okt	5	"	Skönläcksmossen	✓ 145.	3444
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 146.	2 -
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 147.	5165
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 148.	5 -
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 149.	136 -
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 150.	5765
"	"	"	Skönläcksmossen	✓ 151.	4097
			Sept.	189379	885849

1906				Samt	1893 79	8.858 49
Okt	5	h	Likning i Franzjörnsen	152	56 78	
"	"	"	" " " "	153	3 -	
"	8	"	Spriångännen	154	72 25	
"	15	"	Stensprångning Humlamossen	155	57 13	
"	31	"	Likning " "	156	57 12	
"	"	"	Stensprångning " "	157	16 -	
"	"	"	Likning Franzjörnsen	158	26 69	
"	"	"	" " Humlamossen	159	62 39	
"	"	"	Stensprångning " "	160	24 50	
"	"	"	Likning Lillagårds mossen	161	48 40	
Nov	5	"	" " Land språng Långtäm mossen	162	127 86	
Dec	5	"	" " Humlamossen	163	71 -	
"	"	"	" " " "	164	26 38	
"	"	"	" " Skrub. & Långtäm mossen	165	16 93	
"	"	"	" " " "	166	81 06	
"	"	"	" " Lillagårds mossen	167	20 -	
"	"	"	" " Franzjörnsen	168	67 57	
"	"	"	" " Humlamossen	169	12 90	
"	"	"	" " Långtäm mossen	170	5 01	
"	13	"	" " Skrub. & " "	171	110 55	
"	23	"	" " Skrubäck mossen	172	67 50	
"	"	"	Spriångännen	173	51 25	
"	31	"	Brotas, vedbrand m.m. för arbetarna	174	1386 61	43 62 69
1907						
Jan	5	"	Likning i Franzjörnsen	175	26 69	
"	"	"	" " Humlamossen	176	17 50	
"	"	"	" " " "	177	33 75	
"	"	"	" " " "	178	32 98	
"	"	"	" " Skrubäck mossen	179	15 98	
Febr	2	"	" " " "	180	17 67	
Juni	5	"	" " Franzjörnsen	181	31 28	
Juli	5	"	" " " "	182	32 81	
				Samt	20866	43.221 18

1907				Sept.	208 66	13.221 18
Juli	5	Stensprängning	Transjömmen	✓ 183	1225	
"	"	Dikning	Humlamossen	✓ 184	12680	
"	"	Stensprängning	♂	✓ 185	1750	
"	"	Dikning	Transjömmen	✓ 186	3740	
"	6	♂	Lillegårdsmossen	✓ 187	7450	
"	23	Restad för lyftade af stöds lag 9/10	Öfverjämningen	✓ 188	1040	~
Aug	5	Dikning	Allmänningsmossen	✓ 189	44 -	
"	"	Stensprängning	Transjömmen	✓ 190	22 -	
"	"	Dikning	Allmänningsmossen	✓ 191	12034	
"	6	♂	Transjömmen	✓ 192	2270	
"	7	♂	Humlamossen	✓ 193	4450	
"	"	♂	♂	✓ 194	37 -	
Sept.	5	♂	♂	✓ 195	2280	
"	"	Stensprängning	Transjömmen	✓ 196	14 -	
"	"	Dikning	Allmänningsmossen	✓ 197	3762	
"	"	♂	Humlamossen	✓ 198	3380	
okt	4	Stensprängning	Transjömmen	✓ 199	16 -	
"	"	Dikning	♂	✓ 200	1258	
"	5	♂	Allmänningsmossen	✓ 201	14256	
"	"	♂	♂	✓ 202	5236	
Nov.	5	♂	♂	✓ 203	7348	
"	"	♂	♂	✓ 204	17358	
Dec	5	Stensprängning	Humlamossen	✓ 205	24 -	
"	"	Dikning	Allmänningsmossen	✓ 206	14806	
"	"	♂	Transjömmen	✓ 207	67 -	
"	30	♂	Allmänningsmossen	✓ 208	21570	
"	31	Restad, utbrand m.m. för arbetarna		✓ 209	90060	271219
1908						
Maj	5	Dikning	Transjömmen	✓ 210	1836	
Juni	5	Stensprängning	Skivabäcksmossen	✓ 211	42 -	
"	"	♂	Långkamsmossen	✓ 212	5425	
"	"	Omgräpning	Humlamossen	✓ 213	1750	
				Sept.	13211	15.93337

1908				Trakt.	132	11	95	33	37
Juni	19	Å.	Dikning i Trånglångsmossen	214	14	38			
Juli	4	"	" "	215	10	68			
	5	"	" Trånglångsmossen	216	19	21			
	6	"	Stensprångning Humlemossen	217	63	-			
Aug	5	"	Dikning Trånglångsmossen	218	9	-			
	"	"	Stensprångning Humlemossen	219	14	-			
	"	"	" Långkärrsmossen	220	45	-			
Sept.	5	"	Dikning Trånglångsmossen	221	34	50			
	"	"	" Trånglångsmossen	222	5	25			
	"	"	" "	223	21	42			
	"	"	" Bergsjösmossen	224	19	25			
Oct	5	"	Stensprångning Trånglångsmossen	225	17	50			
	"	"	" Humlag "	226	22	75			
	"	"	Dikning Trånglångsmossen	228	31	64			
Nov.	5	"	Stensprångning Trånglångsmossen	229	46	12			
Dec	5	"	" & dikning "	230	41	28			
	"	"	Stensprångning Humlemossen	231	12	-			
	31	"	Bokst. arbetsm.m. för arbetare	232	229	52		838	56
1909									
Juli	2	"	Island för statens lages lyftande av Åkersmossen	233	8	-			
	5	"	Dikning i Trånglångsmossen	234	45	-			
	"	"	" Trånglångsmossen	235	12	-			
	"	"	" Humlemossen	236	62	30			
	"	"	" Trånglångsmossen	237	13	12			
Aug	5	"	" Humlemossen	238	46	50			
	"	"	" "	239	30	-			
	"	"	Stensprångning Trånglångsmossen	240	4	20			
Sept	4	"	Dikning Trånglångsmossen	241	29	16			
	5	"	" "	242	59	50			
	"	"	" Humlemossen	243	51	-			
	"	"	Isprångsmossen	244	163	01			
	"	"	Isprångning af statens reparation af brukstg	245	56	75			
					580	84	46	77	193


1909

Summa 58084 1677193

Okt 1	h	sin. räkningar och arkivtyg för mossdikning	29187	✓
"	"	Restas, arbetsm.m. för arbetarna	17654	✓
"	"	Skafade för utställning, uppmätning		
"	"	ref. timmer	600	✓
"	"	Utläning, och bekäftning	200	✓
Summa			1862118	

Mölneby den 12 Oktober 1909.

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG




Förestående räkenskapsammandrag har af mig granskats och befunnits öfverensstämmande med företedda verifikationer.

Då kostnaderna för arbetsplanens uppgörande ej ingå i fastställda kostnadsförslaget frändragas dessa poster (kr. 1.130,75) och blir verkliga kostnaden då 17.490 kr. och 43 öre fördelad

sålunda: Förvaltning	922,67 kr.
Materialkostnad	801,78 "
Beting och dagsverken	15.765,98 "

S:ma 17.490,43 kronor.

Göteborg den 20 Dec. 1909.



Distriktsingeniör.

ansedd afseende
Granskad utan anmärkning
Kinnman

2716

03

Utdrag

Protokoll först vid ordinarie
bolagsstämma med delegerade
i Mälby Aktieförbund. Möt-
ning den 1^{ste} November 1902.

§ 3.

För år 1903 verkställes följande val, nämligen:
till Styrelse:

J. M. Hansson s.s. affärsdisponent, Aug. Levan s.s. egen-
domsdisponent samt Robert Johansson.

till Styrelse Suppleanter:

J. H. Löwe och Olaf E. Melin

Som öfvar

Richard Nyström. Aug. Levan.

Robert Johansson. J. M. Hansson

Från originalprotokollet rätt utdraget, bekräfta
C. G. Wikström O. J. Rastam


2716
03

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

Med anledning af mom. 4 uti Kungl.
Styrelsens skrifvelse af den 31 Juli 1903 till
Kommungens Befallningshafvande i Elfsborgs
län rörande af Kungl. Majt i nåder,
den 26 Juni 1903, beviljadt auslag till
vattenafledning för frostlämdigheters
minskande vid egendomen Mølneby
uti Östra Förlunda socken af Elfsborgs
län, så vi härmed vördrent meddela
att till arbetsledare för ifrågavarande
frostafdikningsföretag är antagen
Statens Landbruksingenieur uti Göteborg-
och Bohus samt Elfsborgs län, Bror Emil
Hildebrand.

Mølneby den 29 Oktober 1903

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG



Aug. Lvan. Robert Johansson

2716
05

Intyg.

På grund af i dag verkställd inspektion för
 jag meddela, att det fristafdikningsföretag vid
 ägendomen Måneby uti Östra Frånunda socken af
 Elfsborgs län, hvarvet Yngstmark genom
 mäktigt löse af den 26 Juni 1903 beviljat ett
 utslag utan återbetalningsplikt på stort
 8900 kronor, att under sittidne sommar på-
 börjadt ha ett arbete der utjämnt fartyg.
 Jag är därför nödsamt för förslå att af det
 beviljade utslaget nu gånst må till ägaren
 af Måneby utbetalas Svå Tusen /:- 000 /:- kronor.
 Måneby den 24 Oktober 1903.

St afficio
 Anton Ljungström
 Staten Landtbruksskillingen i
 Göteborg- och Bohusläns län