



Akt nr:

P-E1a-0121

AU\$P-E1a-0121

KONTRAKT.

1874
1910

Sedan Kungl. Maj:t den 17 september 1909 — i och för
 utteckning af frastfärande mark,
 tillhörande hemmanen Tygg-
 torp, Stommen, Tyggård, Stö-
 ra Annäs och Linnäs i
 Tranemo socken, Älfsborgs
 län,

enligt af Landtbruksingenjören B. E. Lildebrand
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Riksdagen 1.940.000
 kronor — öre, att utgå från **allmänna frostminskningsanslaget** för år
 1909, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
 Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

valda Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen
 del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1 jan-
 uari 1910 — och fullbordadt inom den 1 juli 1916
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
 ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna till-
 skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, *Belägningskostnaden f. 18.800 f. kronor*, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

L i m m a r e d d e n 2 5 M a j 1 9 1 0 .

AKTIEBOI AGET FREDR. BRUSEWITZ

Carls Brusewitz

Att Disponent Carl A. Brusewitz för Aktiebolaget Fredr. Brusewitz

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga
Limmared den 25 Maj 1910 som ofvan.

Månnor
Limmared
adress:

A. C. Brattberg
Limmared
adress:

Med stöd af Kungl. brefvet den 17. september
1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 22. juni 1910.

Fridolf Wijnblad.
Befordran

Raskripi

P

8-9121

Finnar den av Kungl. Maj: den 17 September 1909 rådigt
fastställt de arbetsplaner. Stockholm den 22 Oktober 1909.
Erichsfeldwipblad.

O. L. Ekblad.

1874/10

Nedimeras ex officio

Geodetisk dekad

Handlingar

örande kartläggning av fröfarande

marken tillhörande kommunen

Tyggestorp, Stommen, Nygård

Stora Anås och Linnäs

uti Tranemo socken, Hirdshärad, Ålvsborgs län.

upprättade år 1908 av

Geodetisk dekad
Statens lantbruksingenjör



Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels
medgivit, att utan hinder för företagets godkännande
de å åren 15 och 20 föreskrivna skattmåtorna
må utlyftas mot träbromar med en bredd å bro-
banan av 3,0 meter och med i öfrigt för trä-
bromarna till företaget föreskrivna dimensioner, dels och
föreskrivit, att det till företaget beviljade stats-
bidraget skall minskas från 9.400 kronor till
9.350 kronor. Stockholm den 28 december 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
A. Smith

Rätt auktoriserat utlyggar:
P. Nordberg

Auskärf

På grund af Kungl. Landtbruksstyrel-
sens förordnande har under oktober
månad innevarande år verkställt undersökning i och
för utdikning af frostförande marker tillhörande hem-
manen Tryggestorp, Stommen, Nygård, Stora Anås,
och Linnäs uti Tranemo socken, Skins härad. Ä-
garen af dessa hemman Aktiebolaget Fr. Brusewitz
ämnar söka anslag ur frostminskningsfonden för
utförande af ifrågakvarande torrläggningsföretag, och
för jag i anledning däraf afgifva följande af kartor
och förslag åtföljda

Öfvertygande

Orienterande beskrifning.

De i detta företag ingående markerna äro belägna ca
 $\frac{1}{2}$ mil nordost om Tranemo sockens kyrka omkring Brand-
ens station på Borås-Alvesta banan och utgöras af Tryg-
gestorpsmassen, Stommassan, Brandsmassen, Hovlabromassen,
Linnjemassen, Nyckmassan och Kåmmassen. Åt bifogade
öfversiktskarta, å vilken massarne äro inlagda med röd
färg, framgår deras inbördes läge. Den åkerjord, som
ligger av massarnes frostförande egenskaper, är belägen
i omedelbar gränspå af massarne. Detta framgår af
plan kartan, där åkerjorden är markerad med gul färg.

Öfvertygande till markens vattensjuka skick.

Denne är en såka utestående i massarnes fullstän-
diga saknad av någon slags avdikning. För närvaran-
de avlösta de sitt vatten genom grunda bäcker och
i laggarne. I allmänhet torde dessa massor utgöra
gamla ämnens sjöbänken med dess utlopp.
Vad Kåmmassen beträffar så har den sin tydliga upp-
rinnelse från den stora Kåmkålan i dess övre ända.

Areal, jordmån samt värdighet.

Massarnes areal framgår af bifogade öfverbeskrifning
och areal-förteckning, till. till A, vara 211,27 hektar.

Jordmänen är vitmassa af vaxlande djup vax-
lande på grus och sten af tydligt märkt ur-
sprung. Västligheten utgöres naturligen huvudsakti-
gen av vitmassa med grus. Kråkis, löngr o. d. I
kanterna samt på några mindre områden, där onas
bildningen af en eller annan ursak avstannat finnes
småskog af mattall och ljörke.

Avkastning och jordmån.

För närvarande avkastar dessa marker intet och
någon förhöjning av deras jordvärde kan ej tänkas
uppkomma genom de som föreslagna tvärläggnings-
åtgärderna. Måhigen skulle en del af mossarealen
efter att en längre tid varit utsatt för luftens in-
verkan kunna beväxas med skog. Dock fördras härför
en helt grundligare tvärläggning än den föreslag-
na.

Pastratsberäkning.

Under tit. kv. 73. bifogas kastratsberäkning för
avteckningen och framgår av denna, att totalkastna-
den uppgår till kr. 22995:—

eller från Slammassan, diken 1-4	kr. 1556:—
för Tuggestorpssmassan, diken 5-9	" 2631:—
för Brändssmassan, diken 10-14	" 2148:—
för Karlakrassmassan, diken 15-17	" 2035:—
för Himbjörssmassan, diken 18-29	" 12.640:—
för Flyckmassan, diken 30-32	" 1050:—
för Hållmassan, diken 33-34	" 940:—

Samman kronor 23000:—

Nederbördsområden och dimensioner.

De respektive mossarnes nederbördsområden ut-
göres antast av de ingående mossarealerna, jäm-
te angränsande sluttningar och äro ej av den stor-
lek att på grund av dessa, diknas dimensioner
behöfvt ökas utöver vad som ansetts nödordeligt
av praktiska hänsyn och markens beskaffenhet.

Stammålet har battubreddten föreslagits till 0,5 meter och sidolutningen till 1:0,5. Härifrån utgå de dikena 6 (delvis), 7, 15 (delvis), 16, 20 (delvis), 27 (delvis), 33 och 34 samt tag däri, att sidolutningen på grund av markens beskaffenhet bestämts till 1:1; dikena 18 (delvis), 19 och 29 samt tag däri, att battubreddten satts till 0,5 m. och sidolutningen till 1:1 dels i anseende till markens läsa konsistens, dels såsom mera vatten förande dikar; samt slutligen dikena 20 (delvis) och 24, där battubreddten föreslagits till 0,6 meter med bibehållande av sidolutningen 1:0,5, då dessa diken äro att framsläppa större vattenmängd. För öfrigt hänvisas till profil- och sektionsritningar.

Artdikningens effekt.

Stammålet med artdikningen är att söka minska massarnas förförande egenskaper. Dikena äro i anledning härav förlagda så, att tillrinnande vatten fortalt möjligt bortföres samt hindras att stagnera och utbreda sig i massytan. Härigenom skulle de huvudsakliga orsakerna till de i trakten ofta förekommande frostskotarna vara avlägsnadt, ett resultat, som naturligtvis skall ännu mer göra sig gällande i mån som värligheten o' massarne efter torrläggningen befrämas.

Artdikningens laglighet.

De samtliga de i detta förslag upptagna dikena äro belägna på såkändens mark;

då de vägar, som av dikena skäras, alla äro av privat natur;

då de små vattensamlingar, som för massarnes torrläggning nödvändigt måste sänkas, endast äro att betrakta som kalkbäckar och dessutom ej komma att förändras till sin areal;

då därjämte förlagel ej på något sätt berör sådana verk och inrättningar, som i Hush. Komm. protokoll den 31 dec 1879 antalas,

så förekommer mot detta företags utförande
ej något laga hinder.

Det har därför ej heller ansetts nödigt begära till-
stånd därtill från det allmännas sida.

De diken, som äro förlagda i gränsen mot
hemmanet Gudarp, kunna, om ägaren av detta
hemman skulle motsätta sig detta, upptagas på
sökaunders mark innanför gränsen.

Arbetets utförande.

Hela avdikningsarbetet bör kunna vara utfört
innan så är efter det anslag till det samma be-
viljats.

Liknande med statsmedel understödda före- tag i trakten.

Närmast med statsmedel understödda avdik-
ningsföretag äro Lånas reglering, vartill beviljats
dels lån ur adrigslånefonden, dels anslag ur all-
männa frostvinsskuffsfonden.

Tillstyrkan.

Efter byggandet av de järnvägslinjerna, som
under de senaste åren sate Transmo socken i
kommunikation med avsättningsorter har jord-
bruket inom socknen skridit raskt framåt, varu dock
de ymnigt förekommande frostkärande markerna
utgjort ett nästan öfverstygligt hinder. Genom
den av A. B. E. Brusewitz nu beslutade avdik-
ningen göres emellertid en väcker och för orten
synnerligen betydelsefull början till rationell ut-
dikning av frostmarkerna. Det är nu därför känt att
kunna tillstyrka anslag utan återbetalningsskyldighet
ur frostvinsskuffsfonden till så stort belopp som nöd-
igt, eller till minst hafva den summa vartill kostnaderna för
öfrigt beräknas. - Vänersborg den 14 dec. 1908.

Bromsengrändstrand
Statens Lantbruksingenjör

Detta betänkande åtföljes av:

- 1) Översiktskarta i skalan 1:100000;
- 2) ägobeskrivning och arealförteckning, Bil. till A.
- 3) Kostnadsberäkning. Bil. till B.
- 4) Kommunalstämmoprotokoll angående
företgets nytta för orten;
- 5) Plan-karta i 3 blad,
- 6) profil- och tvärsnittningar i 4 blad.

Umeåborg den 14 December 1908

Storhuvudfideleshand

Umeåborgs stadsfullmäktige

Storhuvudfideleshand

2 *avskrift*

Bil. lit. A.

Agalsbeskrifning och arealförteckning över frast-
frände marken tillhörande hemmanen Tuggestorp,
Stommen, Nygård, Stora Arnäs och Linsjöarna uti
Tranemo socken Hinds härad och Ålsterbys län,
upprättad år 1908.

Agalsbeskrifnings nummer i kartan.	Hemman, jordägare och ägarens beskaffenhet.	Areal		Summa	
		kar	ar	kar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>Tuggestorp.</u>				
	<u>A. B. E. Brusewitz</u>				
1.	Tuggestorpsmassen, vitmassa	13	30		
2.	"	15	35	28	65
	<u>Stommen</u>				
	<u>A. B. E. Brusewitz</u>				
3.	Stommensmassen, vitmassa			23	45
	<u>Nygård</u>				
	<u>A. B. E. Brusewitz</u>				
4.	Brandsmassen, torv dy på sand i grus	2	04		
5.	Brandijön 1.33	1	33		
6.	Brandsmassen, vitmassa	9	22		
7.	"	8	92		
8.	"	5	65		
9.	Järn 0.29		29		
10.	Skarlabromassen, vitmassa bevarad	7	62		
11.	"	12	23		
12.	"	3	23	50	53
	<u>Stora Arnäs.</u>				
	<u>A. B. E. Brusewitz</u>				
13.	Linsjömassen, vitmassa bevarad	3	60		
14.	"	1	05		
15.	" , torv dy " 1.62	9	05		
	<u>Enarföres</u>	13	70	102	63

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Overfört 1.62	13	70	102	63
16	Linsjämässen, vitmassa, beuren	12	27		
17	" "	9	-		
18	" "	6	15		
19	" "	13	-		
20	Ljörn				
21	af Linsjön	0.47	-	47	
22	Linsjämässen, vitmassa	0.33	-	33	
23	" "		42	3	
24	" "		45	9	
25	Lyrkmässen		12	06	
26	" "		3	22	
27	" "		3	36	
	<u>Linsjön</u>		2	73	85 "
	<u>A. B. E. Bruckwitz.</u>				
28	Linsjämässen, vitmassa och tofdy		48		
29	" "		53		
30	" "		3	27	
31	" "		6	-	
32	" "		3	75	
33	Hälmässen " på grus		2	10	16 13
	<u>Ludåps.</u>				
	<u>Hemmasägare i Ludåps by.</u>				
34	Linsjämässen, vitmassa		6	70	
35	af Linsjön	0.70	70	7	40
	<u>Summa 3.12</u>			211	27
				3	12
	Lauersborg den 14/Dec. 1908.		4 ^m	208	15
	Bror Mäsfeldt hand				
	Didimeras f. d. officin				
	Bror Mäsfeldt hand				

Bil. linc. B.

Arbetspunkt	avstånd	djup	bottnbredd	höjdh	Arbete m. m.	Kubikmeter	à kr.	Kostnad	Summa Kostnad		
Horns massa.											
Diket 1.											
1:0,5	0	0,50	0,50	-	massor 2 dygord, näst grus						
125	100	1,40	"	1,70	" " "	70	0,80	56	-		
126	100	1,55	"	1,85	" " "	154	0,70	107	80		
127	100	1,60	"	1,90	"	172	0,50	86	-		
128	100	1,85	"	2,85	"	201	0,50	100	50		
129	100	1,60	"	1,90	"	201	0,50	100	50		
130	100	1,70	"	2,-	"	186	0,50	93	-		
131	100	1,65	"	1,95	"	191	0,50	95	50		
+60	60	0,80	"	1,10	"	73	0,50	36	50		
För oförbrukta fall, arbetets lön sijn m. m. tilläggas c:a 10% av färdsländes summa netto								67	20	743	-
Diket 2.											
1:0,5	0	1,7	0,30	2,-	dygord						
131	100	2,0	"	2,30	"	228	0,50	114	-		
132	100	1,7	"	2,-	"	228	0,50	114	-		
140	40	1,5	"	1,8	"	70	0,50	35	-		
För oförbrukta fall o. s. v. tilläggas								27	-	290	-
Diket 3.											
1:0,5	0	1,7	0,30	2,-	dygord						
133	100	1,75	"	2,05	"	200	0,50	100	-		
134	100	1,55	"	1,85	"	187	0,50	93	50		
+30	30	1,35	"	1,65	"	45	0,50	22	50		
För oförbrukta fall tilläggas								22	-	238	-
Diket 4.											
1:0,5	0	1,4	0,30	1,70	dygord						
135	100	1,8	"	2,10	"	178	0,50	89	-		
136	100	1,7	"	2,-	"	206	0,50	103	-		
Överföras								192	-	1271	-

slagsnings punkt.	avstånd	djup	vallbredd	höjd	Skjutet om m.	kubik meter	i kr.	Hörsnad	Lämna Hörsnad
					Oversikt			192 -	1271 -
+60	60	1.5	0.30	1.60	dijord	96	0.70	67 20	
					För afvärtadetta fall o. s. v. tillägges			25 80	285 -
					<u>Tyggestorps masen.</u>				
					<u>Diket 5.</u>				
1.05	0	0.60	0.30	0.90	dijord och grus				
132	100	1.7	"	2 -	"	115	0.70	80 50	
133	100	2.0	"	2.30	"	228	0.50	114 -	
134	100	1.8	"	2.10	"	238	0.50	119 -	
135	100	1.7	"	2 -	"	206	0.50	103 -	
136	100	1.5	"	1.80	"	176	0.50	88 -	
+138	+58	0.5	"	0.80	"	36	0.50	18 -	
					För afvärtadetta fall o. s. v. tillägges			52 50	575 -
					<u>Diket 6.</u>				
1.05	0	1.85	0.30	2.15	dijord				
0	137	100	2 -	2.30	"	244	0.50	122 -	
	138	100	1.8	2.10	"	258	0.50	119	
1.1	+75	75	1.4	1.70	"	135	0.50	67 50	
	139	25	1.5	2.60	"	51	0.50	25 50	
	140	100	1.8	3.90	"	273	0.50	136 50	
	141	100	1.5	3.30	"	324	0.50	162 -	
	142	100	1.5	3.30	"	270	0.50	135 -	
	143	100	1.6	3.50	"	287	0.50	143 50	
	144	100	1.65	3.60	"	313	0.50	156 50	
	+80	80	1.5	3.30	"	236	0.50	118	
	+80	100	1.5	3.30	"	296	0.50	148 -	- 30 -
					För afvärtadetta fall o. s. v. tillägges			121 50	1304 - ~~1357~~
					<u>Diket 7.</u>				
1.1	0	1.4	0.30	0.30	dijord ✓				
+135	135	0.6	"	1.15	"	198	0.50	99 -	
					För afvärtadetta fall o. s. v. tillägges			9 -	108 -
					Oversikt				3546 ~~3576~~

	slutsumma punkt	avstånd	djup	bottenbredd	toppbredd	skilte m. m.	kubik- meter	i kv.	Kostnad	Summa Kostnad
						Överför				3576 -
						Diket 8.				5596 -
1:05	0	1.7	0.30	2.-	dijford					
	145	100	1.9	"	2.20	"	216	0.50	108	
	146	100	1.75	"	2.05	"	222	0.50	111	
	147	100	1.2	"	1.50	"	157	0.50	78 50	
						Så afgränsadta fall o. s. v. tillägges			29 50	327 -
						<u>Diket 9.</u>				
1:05	0	0.80	0.30	1.10	dijford					
	148	100	1.65	"	1.95	"	121	0.50	60 50	
	149	100	1.70	"	2.-	"	190	0.50	95 -	
	150	100	1.80	"	2.10	"	206	0.50	103 -	
						Så afgränsadta fall o. s. v. tillägges			25 50	284 -
						<u>Grands mure</u>				
						<u>Diket 10.</u>				
1:05	0	2.4	0.30	2.10	dijford					
	1	100	1.8	"	2.10	"	216	0.50	108 -	
	2	100	1.8	"	2.10	"	216	0.50	108 -	
	+47	47	1.85	"	2.75	"	104	0.50	52 -	
	0		2.10	"	2.40	"				
	3	100	2.10	"	2.40	"	285	0.50	141 50	
	4	100	1.8	"	2.10	"	~~250~~ ~~240~~	0.50	120 -	+ 5-
	5	100	1.6	"	1.90	" och grus	196 ~~181~~	0.55	107 50 ~~99 55~~	+ 8.25-
	6	100	1.65	"	1.75	" " "	180	0.60	108 -	
	+43	43	1.5	"	1.80	"	74	0.50	37 -	
	7	57	1.2	"	1.50	"	76	0.50	38 -	
	8	100	0.8	"	1.10	" och sand	82	0.60	49 20	
	+7	7	0.75	"	1.05	" " "	4	0.80	3 20	+ 1.75-
						Så afgränsadta fall o. s. v. tillägges			87 30 ~~85 55~~	965 - ~~900 -~~
						Överför				5137 -
										5142 -

Arbetspunkt	Arbets	dyg	beton- brett	dyg brett	Arbets m. m.	Arbets- m. m.	ä. kr.	Kostnad	Summa Kostnad
					<u>Överfört</u>				<u>5122</u> -
					<u>Diket 11.</u>				
1:05	0	1.45	0.30	1.75	dygjord				
+64	64	1.30	"	1.60	"	87	0.50	43 50	
0		1.20	"	1.50	"				
9	100	1.45	"	1.75	"	128	0.50	64 -	
10	100	1.45	"	1.75	"	148	0.60	88 80	
					Var afbrutetta full o. s. v. tillägges			19 70	216 -
					<u>Diket 12.</u>				
1:05	0	1.75	0.30	2.05	dygjord				
11	100	2.-	"	2.30	"	233	0.50	116 50	
12	100	1.95	"	2.25	"	255	0.50	127 50	
13	100	1.90	"	2.20	"	243	0.50	121 50	
					Var afbrutetta full o. s. v. tillägges			56 50	402 -
					<u>Diket 13.</u>				
1:05	0	1.75	0.30	2.05	dygjord				
14	100	1.7	"	2.-	"	200	0.50	100	
15	100	1.85	"	2.15	"	211	0.50	105 50	
16	100	1.5	"	1.80	"	192	0.50	96 -	
					Var afbrutetta full o. s. v. tillägges			28 50	530 -
					<u>Diket 14.</u>				
1:05	0	1.8	0.30	2.10	dygjord				
17	100	1.8	"	2.10	"	216	0.50	108 -	
18	100	1.5	"	1.80	" och grus	187	0.55	102 85	
+28	28	1.0	"	1.30	"	33	0.55	18 15	
					Var afbrutetta full o. s. v. tillägges			21 -	250 -
					<u>Stavlobramossen.</u>				
					<u>Diket 15.</u>				
1:05	0	1.3	0.30	1.60	dygjord				
19	100	1.5	"	1.80	"	140	0.50	70 -	
					Överföres			70 -	635 -
									6320 -

[illegible]

avgränsnings punkt	avstånd	djup	botten- bredd	djupbotten	skikt m. m.	skikt- meter	a. m.	Kostnad	Summa Kostnad
					<u>Ömfört</u> <u>Småbjörnsåsen</u> <u>Staket 18.</u>				8570 - ~~8490~~ - 8405
0		0.9	0.50	2.50	dyppad och grus				
43	100	1.2	"	2.90	" "	165	0.70	115 50	
44	100	1.55	"	3.60	" "	261	0.55	143 55	
+92	92	1.6	0.30	3.70 1.90	"	301	0.58	150 50	
45	8	1.6	"	1.90	"	14	0.50	7 -	
46	100	1.4	"	1.70	"	158	0.50	79 -	
						126		63	
+80	80	1.6	"	1.90	"	158	0.50	79 +	
					Skapånter till för a.s.v. tillägg			56 45	615 - 630 -
					<u>Staket 19.</u>				
0		1.5	0.50	3.50	dyppad, skog				
47	100	1.7	"	3.90	" "	337	0.60	202 20	
48	100	1.95	"	4.40	" "	426	0.60	255 60	
49	100	1.7	"	3.90	" "	426	0.60	255 60	
50	100	1.8	"	4.10	" "	394	0.60	236 40	
51	100	1.7	"	3.90	" "	394	0.60	236 40	
52	100	1.7	"	3.90	" "	374	0.60	224 40	
53	100	1.7	"	3.90	" "	374	0.60	224 40	
54	100	2.0	"	4.50	"	457	0.50	228 50	
55	100	1.9	"	4.20	"	478	0.50	239 -	
56	100	1.8	"	4.10	"	455	0.50	227 50	
57	100	1.8	"	4.10	"	414	0.50	207 -	
58	100	1.8	"	4.10	"	414	0.50	207 -	
59	100	1.8	"	4.10	"	414	0.50	207 -	
60	100	2.0	"	4.50	"	457	0.50	228 50	
61	100	1.9	"	4.20	"	478	0.50	239 -	
62	100	1.8	"	4.10	"	455	0.50	227 50	
					Lat. väglös av trä i n. riktning			160 - ~~160~~ -	
					<u>Ömför</u>			3766 -	9000 -
								3776	~~9105~~ - 9.020 -

	avgränsnings skiktet	avstånd	djup	botten- bredd	djupsbredd	Streck m. m.	husets mått	i kr.	Kostnad	Summa kostnad
						Överfart			3716 -	~~9105~~
									~~3766~~ -	9000 -
4775						En st. vägbro av trä			75 -	9020
						För afväntheten från o.s.v. tillägges			~~100~~ -	
						Diket 20.			329 -	4170 -
									~~881~~ -	4250 -
1:05	0	1.8	0.60	2.40		djupad				
63	100	1.7	"	2.30	"	"	258	0.50	129 -	
64	100	2.10	"	2.70	"	"	296	0.50	148 -	
65	100	2.-	"	2.60	"	"	333	0.50	166 50	
1:1	66	100	1.8	0.30 2.30	"	" och grus	235	0.50	117 50	
+30	30	1.5	"	3.30	"	"	98	0.90	88 20	
67	70	1.6	"	3.50	"	"	201	0.70	140 70	
+80	80	1.5	"	3.30	"	"	330		161	
63+30							310	0.70	217 -	- 56
						En st. vägbro av trä 3 m. lång			60 75	
						För afväntheten från o.s.v. tillägges			102 50 30 2	1.115: 15
						Diket 21.			105 10	1130
									~~108 80~~	1175 -
1:05	0	1.5	0.30	1.80		djupad och grus				
69	100	1.6	"	1.90	"	"	165	0.55	90 75	
70	100	1.9	"	2.20	"	"	207	0.50	103 50	
71	100	1.85	"	2.15	"	"	232	0.50	116	
+12	12	1.7	"	2.-	"	"	25	0.50	12 50	
72	88	1.7	"	2.-	"	"	172	0.50	86 -	
73	100	1.7	"	2.-	"	"	195	0.50	97 50	
74	100	1.8	"	2.10	"	"	206	0.50	103 -	
75	100	1.7	"	2.-	"	"	206	0.50	103 -	
+50	50	1.4	"	1.70	"	" och grus	84	0.55	46 20	
						För afväntheten från o.s.v. tillägges			61 55	820 -
						Diket 22.				
1:05	0	1.8	0.30	2.10		djupad				
76	100	1.8	"	2.10	"	"	216	0.50	108 -	
77	100	1.8	"	2.10	"	"	216	0.50	108 -	
						Överfart			216 -	~~10215~~
									~~15 410~~	15125 -

[illegible]

avgränsnings punkt	avstånd	djup	bottn- bredd	dyggbredd	Skillete m. m.	Avstånd meter	å kr.	Kalkyl	Summa Kalkyl
					Överfart			211 88	16.760 ~~16860~~
85	100	1.8	0.30	2.10	dygjbord	216	0.50	108 -	
86	100	1.8	"	2.10	"	216	0.50	108 -	
87	100	1.9	"	2.20	"	226	0.50	113	
+20	20	1.55	"	1.85	"	141	0.50	20 50	
88	80	1.95	"	2.25	"	167	0.50	83 50	
89	100	2.	"	2.30	"	255	0.50	127 50	
90	100	2.10	"	2.40	"	272	0.50	136 -	
91	100	2.30	"	2.60	"	308	0.50	154 -	
92	100	2.10	"	2.40	"	308	0.50	154 -	
93	100	1.90	"	2.20	"	260	0.50	130 -	
+50	50	1.5	"	1.80	"				
94	50	1.2	"	1.50	"	178	0.50	89	
+80	80	0.5	"	0.80	"	55	0.50	28 60	
					Öst afsträckta fält o. s. v. tillägges			146 02	1610 -
					<u>Diket 27.</u>				
1:0.5	0	1.6	0.30	1.90	dygjbord o. grus				
95	100	1.9	"	2.20	"	207	0.50	109 71	
+34	34	2.10	"	2.40	"	88	0.50	44 -	
96	66	1.8	"	2.10	"	165	0.50	82 50	
1:1	97	100	1.7	2.70	"	206	0.50	103 -	
+90	90	1.9	"	2.90	" och grus	247	0.60	148 20	
					Öst afsträckta fält o. s. v. tillägges			47 59	535 -
					<u>Diket 28.</u>				
1:0.5	0	1.7	0.30	2.-	dygjbord och grus				
98	100	2.-	"	2.30	"	228	0.55	125 40	
99	100	1.8	"	2.10	"	238	0.50	119 -	
100	100	1.7	"	2.-	"	205	0.50	106 60	
					Öst afsträckta fält o. s. v. tillägges			34 -	985 -
					Överfäres				~~19410~~ ~~19390~~ 19290:-

Beskrifning punkt.	väländ	djup	vatten- bredd	botten- djup	Sediment m.m.	Kubik meter	% kr.	Kostnad	Summa Kostnad
									19.290:-
									+ 35 -
									19440 -
Överförd Diket 29.									
0		1.6	0.50	3.70	dijord				
+52	58	1.8	"	4.10	"	195	0.50	97 50	
110	48	1.8	"	4.10	"	199	0.50	99 50	
111	100	2.10	"	4.70	"	488	0.50	240 -	
+14	14	2.10	"	4.70	"	76	0.50	38 -	
112	86	2	"	4.50	"	450	0.50	225 -	
113	100	1.8	"	4.10	"	457	0.50	228 50	
114	100	1.65	"	3.80	"	385	0.50	192 50	
-	115	100	1.8	0.50 { 4.10 / 3.10	"	385		192 50	
					"	315	0.50	157 50	+ 35-
116	100	1.3	"	1.60	" och gräs	170	0.50	88 40	
117	100	1.8	"	2.10	" "	170	0.50	88 40	
För öfverräkningen för o.s.v. tillägges								149 70	1640 -
<u>Lignmassen</u>									
<u>Diket 30.</u>									
0		1.0	0.30	1.50	dijord och gräs				
+60	60	2.0	"	2.30	" "	102	0.50	51 06	
101	40	1.7	"	2.-	"	91	0.50	45 50	
102	100	1.7	"	2.-	"	195	0.50	97 50	
103	100	1.5	"	1.80	"	176	0.50	88 28	
0160	En vägbro av trä, 3 m. bred							60 -	
För öfverräkningen för o.s.v. tillägges								34 66	985 -
<u>Diket 31.</u>									
0	1	1.5	0.50	1.50	dijord o. gräs				
104	100	1.5	"	1.80	"	157	0.50	83 21	
105	100	1.5	"	1.80	"	157	0.50	81 64	
106	100	1.4	"	1.70	"	149	0.50	74 50	
+65	65	1.7	"	2.	"	109	0.50	54 50	
För öfverräkningen för o.s.v. tillägges								31 15	585 -
<u>Överfördes</u>									
									21.640

användnings syfte	avstånd	djup	bredd	höjd	arbete m. m.	Antal meter	i för.	Kronor	Summa Kronor
					<u>Överför</u> <u>Diket 32.</u>				~~21900~~ 21640
105	0	1.5	0.30	1.80	djupd o. grus				
107	100	1.9	"	2.20	"	197	0.50	103 44	
+15	15	1.7	"	2. -	"				
108	85	1.9	"	2.20	"	216	0.50	108 -	
+50	50	1.5	"	1.80	"	99	0.50	49 50	
109	50	1.7	"	2. -	"	88	0.50	44 -	
+6	6	2.0	"	2.30	"	14	0.50	7 -	
					För oförbrukta sand o. s. v. tillägg			29 06	340 -
					<u>Källmassen</u> <u>Diket 33.</u>				
1:1	0	0.9	0.30	-	grus och sten				
+20	20	1.0	"	2.30	"	13	1. -	13 -	
+62	42	0.9	"	2.10	"	50	1. -	50 -	
35	38	1.6	"	3.50	djupd på	78	0.90	70 20	
36	100	1.3	"	2.70	"	242	0.90	217 80	
+20	20	1.3	"	2.90	"	39	0.90	35 10	
					För oförbrukta sand o. s. v. tillägg			38 90	425 -
					<u>Diket 34.</u>				
1:1	0	1.6	0.50	3.50	djupd på grus o. sten				
37	100	1.3	"	2.90	"	256	1. -	256 -	
38	100	1.3	"	2.70	"	194	1. -	194 -	
+10	10	1.15	"	2.60	"	18	1. -	18 -	
					För oförbrukta sand o. s. v. tillägg			47 -	515 -
Summa	16037 meter				Summa Kronor				~~23000~~ 22920

Umeå den 14 dec. 1908

Hordmiesfielbrand

Som beaktning af "djupd" i anmärket förutsett för 0.40 kr. H. 153 medbringer
Kostnaden för samtliga diken med underlag för H. 33 & 34 samt för
broar och tunnlar med 20% - - - - - 4220 -

Vidimeras för officio

Hordmiesfielbrand

Vid arbetplanens fastläggande ha kostnaden beräknats

18800 kr. Stockholm den 22 okt. 1909.

Ragnar Perslow.

+ t. regnering.

4 m 16. 18800 -
i tjänstens räkningar
Carl 18700

Y samband med ar Kungl. Lantbruksstyrelsen
dena dag medgiven ändring i arbetsplanen har
kostnaden för förtaget beräknats till 18.400 kronor

Stockholm den 28 december 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
A. Smith.

Kan auktoriserat utgå

Mandary

Äskrift.

aa 83/09

44.

19822²⁷

godk.

Besvis

angående verkställd avgränsning enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1902, av det vattenavlednings- och avrinningsföretag, som avser utdränning av frostdröjande mark, tillhörande hemmanen Styggestorp, Strömmen, Nygård, Stora Brunn och Linnåsen uti Franens socken av Ålvsborgs län. Planen fastställd den 17 sept. 1909.

Staten understödd: anslag utan återbetalningsskyldighet av mistusenfyrhundra (9400) kronor att utgå från allmänna frostdränkingsanslaget för år 1909.

Kontrakt och arbetets utförande antaget den 22 juni 1910.

fastställd arbetstid till den 1 juli 1916.

förlängd arbetstid till den 1 sept. 1923.

Vid den av nämndens beslut den 17 och 18 november samt innevarande dag verkställda avgränsningen av ovan angivna företag har beträffande befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med det undantag dock, att de vägbroar i diken N^o 15 och 20, som skulle ha utförts som stentunnor av resp. 4- och 3-met. längd, i stället utförts av trä och med en längd av 3-met. men i öfrigt utförts i enlighet med den för träbroarna till företaget föreskrivna typer. Då H. Bol. Fredrik Brusewitz i Linnåsen, som ersatt utför i fråga varande avrinningsföretag, anhållit att mot minskning ^(sidan ändring av den för företaget fastställda arbetsplanen) av det till företaget fastställda arbetsplanen, måtte medgivnas, att nyssnämnda stentunnor i diken N^o 15 och 20 finge utbytas mot träbroar, får jag, därest denna ansökning bifalles, förordna föreslå

företaget till godkännande.

Lundagård den 30 november 1922.

Klas Westling
statens o. lantbrukingenjör

Stpl.

Meddelas
ex officio
Klas Westling.

H. Sandbergstyrelsen
den 8 DEC. 1922Bevis

angående verkställd avseering enligt Kungl. Land-
brukstygrelsens förordnande den 18 juli 1922, av det
vattenavlednings- och avdräkningsföretag, som avser utdräk-
ning av frosthörsande mark, tillhörande hemmanen
Syggestorp, Strömmen, Kygård, Stora Annas och Linnäs
uti Strömmes socken av Åsleborgs län.

Planen fastställd den 17 sept. 1909.

Statsunderstöds: anslag utan återbetalningsskyldighet
av mistasen fyrahundra (9.400) kronor att utgå
från allmänna frostavdräkningsanslaget för
år 1909.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juni 1910.

Lastställd arbetstid till den 1 juli 1916.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1923.

Med den av undertecknad den
17 och 18 november samt innevarande dag verkstäl-
da avseeringen av ovan angivna företag har Ström-
ma befunnits utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen med det undantag dock,
~~att~~ att de vägbroar i Rikens N:o 15 och 20, som skulle
hava utförts som stentsummar av resp. 4.- och 3.- met.
längd, i stället utförts av trä och med en längd av
3.- met. men i övrigt utförts enligt med den för
träbroarna till företaget föreskrivna typen. Då K. Hof.
Fredrik Brusewitz i Linnared, som också utför ifråga-
varande avdräkningsföretag, anhållit, att med minskning
av det till företaget beviljade statsbidraget sådan ändring
av den för företaget fastställda arbetsplanen måtte
medgivas, att nyssnämnda stentsummar i Rikens N:o
15 och 20 länge utbytas mot träbroar, får jag, därest
denna ansökning bifalles, förordnat föreläsa företaget

tille godkennende.

Linnarød den 30 november 1922.

Klas Westling
statens c. landbruksingeniør



Tidens tr. 11 21
männens delvis lösa beskaffenhet flerstä-
des pressats tillsamman, varjämte en rik-
lig vegetation av vattenväxter mängestades
förkan, hindrade för vattnets fria lopp.
Beträffande dike 26 hade den ändring

gjorts, att sträckan $83+66 - 87+20$ utbyts
mot en sträckning $54+75 - 87+20$, detta till
^{följd} av att väganläggning blivit planerad ut-
med den senare sträckningen.

Förlängning av arbetstiden till den
1 sept. 1922 uppgavs skola begäras.

J. Wallin

1874

Arbetsplan jemte sju ritningar rörande ut-
 -dikning af frostfärande mark, tillhörande hem-
 -mannen Tyggertorp, Stommen, Nygård, Stora Str-
 -näs och Limäsen i Tranemo socken, till hvilket
 företags utförande Thomsen & Majt enligt nädigt
 bref den 17 September 1909, anvisat ett anlåg
 af 9.400 kronor, har gån i ägenskap af
Disponent för Aktiebolaget dr. Bruerwitz
 egare af sagda hemman denna dag fått
 emottaga erkännes:

Limmared den 17 November 1909

C. Bruerwitz

Bevittna:

S. Rydberg N. Hansson

1874
1910

På begäran intygas härmed att det uddikningsföretag af
frostförande mark tillhörande hemmanen Tyggstorp, Stommen,
Luggård, Stora Linds och Limåsen i Tranemo socken,
hvar till Kungl. Majt. enligt mädigt bref den 17 September
1909 anvisat ett anslag af 9400.- kronor blifvit påbörjadt
på hemmanet Limåsens mark:

O. Tranemo i Södra Kinds länsmanskontor den 24 Maj 1910.

Ossian Boestedt

A f s k r i f t.

Protokoll, hållet vid styrelsesamman-
träde i Aktiebolaget Fredr. Brusewitz å
Limnareds glasbruk den 28 Maj 1910.

Närvarande:

Styrelsens ordförande Disponent Carl A. Brusewitz, Ingeniör Fr.
Brusewitz och styrelsesuppleanten Kassör A. Brattberg.

§ 1.

Beslöts att åt Disponent Carl A. Brusewitz i följd af be-
stämmelsen i styrelseprotokollet af den 3:dje Januari detta år § 2
lemna uppdrag att vara arbetsledare för utdikning af frostförande
marker tillhörande hemmanen Tyggestorp, Stommen, Nygård, Stora Ar-
näs och Limåsen i Tranemo socken.

§ 2.

Likaledes uppdrogs åt Disponent Carl A. Brusewitz att
lyfta för företaget utanordnade statsbidrag.

Som ofvan

Carl A. Brusewitz

Fr. Brusewitz

A. Brattberg.

Rätt afskrifvet intyga:

M. Mahansson
Limnared

A. C. Brattberg
Limnared

T r a n s u m t.

1874
1910

Protokoll, hållet vid styrelsesamman-
träde i Aktiebolaget Fredr. Brusewitz i
Limmared den 3:dje Januari 1910.

Närvarande: Styrelsens samtliga ledamöter, nämligen:
Distriktschefen S. W. Munthe, Disponent Carl A. Brusewitz och Ing.
Fritz Brusewitz.

§ 2.

Föredrogs Kongl. Maj:ts skrifvelse af 22 Okt. 1909 till
Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län därom, att kronor
Niotusenfyrahundra (9400) beviljats åt Aktiebolaget Fredr. Bru-
sewitz för utdikning af frostförande marker tillhörande hemmanen
Tyggestorp, Stommen, Nygård, Stora Arnäs och Limåsen uti Tranemo
socken, enligt af Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand uppgjord,
nu af Kongl. Maj:t fastställd arbetsplan.

Med anledning af uti denna skrifvelse utfärdade bestämmel-
ser, valde styrelsen Disponent Carl A. Brusewitz att å bolagets
vagnar afsluta kontrakt och vidtaga i och för företaget i öfrigt
erforderliga åtgärder.

Som ofvan

Carl A. Brusewitz

Rätt transumeradt betyga:

M. Håkansson A. C. Brattberg
Limmared Limmared