



Akt nr:

P-E1a-0124

AU\$P-E1a-0124

KONTRAKT.

104
1910

Sedan Kungl. Maj:t den 17 september 1909 — i och för

afdelning af frostfridande mas-
sar, tillhörande hemmanet
Frigård i Väne - Ryrs socken,
Älfsborgs län,enligt af Lantbrukingenjören B. E. Lillsbrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Fyratusen och hundra 4/100
kronor — öre, att utgå från **allmänna frostminskningsanslaget** för år
1909, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafs undertecknad, enligt bilagda protokoll af den~~valda~~ Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~vi~~ ^{vi} för egen
del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~vi~~ ^{vi} är skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1 ju-
ni 1910 — och fullbordadt inom den 1 juli 1916
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; ~~skolande vi~~ ^{och skall jag} genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~från~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
~~sig~~ till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma,
äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
~~skola~~ ~~skola~~ ~~skola~~ Gålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ~~för~~ ~~skola~~ ~~skola~~ föras öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ~~statsumman~~
~~tvåhundra / 8.200 / kronor~~, skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställas, af ~~oss~~ ~~oss~~ föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Frigård pr Byggnadsstyrelsen, den 12 December 1909.

Wilhelm Johansson

Att

Herr Wilhelm Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

frigärd för Byggnads

som ofvan.

E. Eriksson

Byggnads

adress:

Regeringskansliet

W. Johansson
Byggnads

adress:

Kungälv

Med stöd af Kungl. brefvet den 19 september
1909... antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 18 januari 1910.

Ernst Hjertqvist

W. Johansson



581
/ 10

Äfversiktskarta.



1:100000

Frigid, Alfreborgs län
Aust. 17. 9. 1909.

Alfreborgs län



100000

Afskrift

P 2-0124

Tillhör den af Kungl. Majt den 17 September 1909
nådigst fastställda arbetsplanen. Stockholm
den 22 oktober 1909

Fridolf Wijnblad

O. L. Ek Dahl.

104
1910

Förslag
till anläggning av vattenkraft, frostspri-
dande mossar tillhörande hemmanet Fri-
gård nr 2 Väme Ryrs socken, Väme härad
Älvsborgs län

Översikts karta
1/100000.

(karta)

Alla inlämnade afskrifter äro lika med
originalhandlingarna, bebygg.

E. Gust. J. Jönsson
Fängelsedirektör.

E. G. J. Jönsson
Fängelsedirektör.

Utskrift

Förslag

till avdikning av frostspridande marker tillhörande
hemmanet Frigård uti Väner-Pyrss socken, Väner
länad av Ålvsborgs län

Sedan Kungl. Lantbrukstyrelsen under år 1907
föresatt mig att upprätta plan för avdikning
av frostspridande marker tillhörande hem-
manet Frigård uti Väner-Pyrss socken av Ålvs-
borgs län, har undersökning för såvitt ända
mål verkstälts under sommaren 1907

Sedan ägaren till 1328/381 uti Frigård, Vilhelm Jön-
hansson förklarat, att han, som hjälp till
denna avdiknings utförande, är redo i under-
danighet söka erhålla anslag utan återbetal-
ningsskyldighet ur Statens Frostminsnings-
fond, på jägn, jämlikt föreskrifterna uti för-
nyade instruktionen för Statens Lantbruks-
ingenjörer den 11 Februari 1896, beträffande detta
företag härmed avgiva följande vördsamma

Öfvertygande

Öfvertygande beskrifning

Ägendomen Frigård, belägen från en f. d. Rekognitions-
Skog är belägen strax söder om allmänna landsvä-
gen, ett par kilometer sydväst om Pyrss station på
Uddevalla-Vänersborg-Herrljungabanan
Hemmanets odlade mark ligger i omedelbar när-
het av de frostspridande mossarne

Öfvertygande till markens

vattenstånd och frostspridande skick

De ifrågakommande mossarne hava aldrig blivit före-

mål för någon diktning och är fortfarande fullständigt i bruknad af varje torrläggning. Gott avfall finnes emellertid, så att torrläggningen kan verkställas utan allt för betydande kostnader.

Areal och jordmån

De ifrågakommande mossarne omfatta en areal af 69 hektar 57 ar och utgöras nästan öfverallt af ren hvitmossa på lager af grus och sand. Hela torrläggningslägenheten är utomordentligt vattensjuk.

Avkastning och jordvärdet

Nuvarande avkastning från diktningssområdet är absolut ingen och då, efter torrläggningen, någon som helst odling likväl är fullständigt otänkbar, blir även framtida avkastning ingen. Jordvärdet torde härvid kunna bedömas

Kostnadsförslag

under bilaga Litt. B. bifogas Kostnadsförslag för denna avdiktning och är hela Kostnaden här för beräknad till 8200 Kronor. —

Nederbördsområdet och

Vattenmängder

Nederbördsområdet är endast föga större än själva mossarnes areal, wadon många särskilda beräkningar äro erforderliga öfver framtida vattenmängd.

Grutningar och dimensioner

Grutningarne äro i allmänhet starka. Minsta bottenlutning är föreslagen till 1:1000. Bottenbredder äro i allmänhet 0.30 m. endast uti några ändrar af en par diken 0.60 m. Sidolutningar i mastorv 1:0.5; i Torv och lera med sand 1:1.0; i grus 1:1.5;

i berg 1:01. —

De afprofilerade dikenna grävas 1.20 å 1.50 m djupa, 0.30 m i botten och sidolutning 1:0.5 (se ritningar blad 2.)

Bro

Uti en enskild utfartsväg måste en trumma ombyggas för diket litt C. Trumman bygges med öppning av 1.20 m. (se föröfrigt ritning)

Avdikningens

effekt

Genom denna föreslagna avdiknings utförande torrläggas de ifrågakommande mossarne fullständigt och närliggande åkerjord, beräknad till c:a 30 hiar. Kommer att befrias från en så vanlig frostskada, varjämte omgivande lönande skog likaledes kommer att befrias från sådan skada.

Avdikningens

laglighet

Emot avdikningens utförande förekommer icke något laga hinder. Avdikningen har intet som helst praktiskt inflytande på redan för liggande mark eller vattenverk. Som inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti R. N. den 31 Dec 1897 anföras såsom Kunnande utgjöra hinder från det allmännas sida emot vattenavledning m. m., av denna avdikning berörs, lär sådant tillstånd till denna diknings utförande ej vara av nöden.

Om hämdelse hinder skulle möta för uppgrävandet av diket litt. B. uti själva rågången emellan Frigård och angränsande Hebrumman, finnes intet hinder att uppgräva detta dike inre på Frigårds mark, omödelbart rimman för rågången.

Arbetets utförande

Hela avdelningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom 6 veckor, efter som statsanslag beviljats.

Riksnämde med statsmedel understött företag i närheten Tidigt bekant.

Tillstyrkande

För sökanden, som med energi brutit och fortfarande bryter mark kring dessa mossar, vilka icke endast äro odugliga till kulturändamål utan äro sprida förväringande frost kring sig, är det av största betydelse att denna beträffande trakt blir avvikad.

Jag tilläuter mig därför härmed viddesamt tillstyrka att åt sökanden beviljas ett anslag under återbetalnings skyldighet ur statens frostvinsskinningsfond till hälften af det belopp vartill kostnaden för avdelningen är beräknad eller till 4,100 Kronor.

Detta betänkande åtföljes af:

- 1: Generalkarta i skala 1:100000
- 2: Arealuppgift, bilaga litt. A.
- 3: Kostnadsförslag, bilaga litt. B.
- 4: Kommunalskammars protokoll, bilaga litt. C
- 5: Planharta i skalan 1:4000.
- 6: Profiliritningar i skalan 1/4000 för längden och 1/100 för höjd och tvärprofiler; samt ritning till vägrumma i skalan 1/50

Vänersborg den 20 December 1908

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Höfkrift
"

Bilaga till A.

Agobeskrifning afver frostspivande marker till
hermannet Frigård uti Väner-Pyrss socken,
Väner härad af Elfsborgs län

Agobeskrifning N:o	Jordens beskaf fenhet	Areal h:ar			Hvit mosse														
		3	4	5															
1.	2	3	4	5															
1	hvitmosse			8.20															
2	"			36.91															
3	"			70															
4	"			2.91															
5	"			20.85															
	Summa			69.57															

Vänersborg den 20. Dec. 1908

Proor Emil Bildstrand.

Längd Sträcka o. N ^o	längd m.	djup m.	bredd m.	arbete	Kub m.	a' Mr	Kostnad	Summa
Träpt 2^o/Diket B.								730.-
0		1.05	0.50	1.55				
+50	50.0	1.75	"	2.05	73.0	0.50	36.50	
-1	50.0	1.80	"	2.10	106.0	"	53.-	
+50	50.0	1.75	"	2.05	107.0	0.40	42.80	
-2	50.0	1.60	"	1.90	96.0	"	38.40	
+50	50.0	1.70	"	2.00	94.0	"	37.60	
-3+50	50.0	1.75	"	2.05	204.0	"	80.-	
-4	50.0	1.80	"	2.10	107.0	"	42.80	
+50	50.0	1.75	"	2.05	106.0	"	42.40	
-5	50.0	1.90	"	2.20	111.0	"	44.40	
+50	50.0	2.00	"	2.30	124.0	"	49.60	
-6	50.0	1.75	"	2.05	117.0	"	46.80	
+50	50.0	1.80	"	2.10	105.0	"	42.-	
-7	50.0	1.80	"	2.10	108.0	"	43.20	
+50	50.0	1.70	"	2.00	103.0	"	41.20	
-8	50.0	1.75	"	2.05	100.0	"	40.-	
+50	50.0	1.75	"	2.05	103.0	"	41.20	
-9	50.0	1.60	"	1.90	95.0	"	38.-	
+44	44.0	0.60	"	0.90	47.0	0.50	23.50	
							<u>Sum</u>	783.40
Tilläggs c. ca 10% till förstärkning								78.30
Summa Kostnad								861.70
3^o/Diket C								
0		1.25	0.60	3.10				
+50	50.0	1.20	"	3.-	68.0	0.50	34.-	
-1	50.0	1.30	"	3.20	58.0	0.60	34.80	
+50	50.0	1.00	"	2.80	63.0	"	37.80	
-2	50.0	1.25	"	3.10	61.0	0.50	30.50	
Träpt								137.10
								1591.70

längd sträcka o. N ^o	längd m	djup m	bredd boten m	höjd dägen m	arbets	Kub. m.	i kr	Kostnad	Summa
					Täkt			137. 10	1591.70
+ 80	80.0	1.10	0.50	2.50	monterock sand	100.0	0.50	50. .	
- 3	20.0	1.10	"	2.50	" "	37.0	"	18. 50	
- 4	100.0	1.00	"	2.50	" "	142.0	"	71. .	
- 5	100.0	1.20	"	2.70	" "	120.0	0.60	72. .	
					berg	14.0	5. -	70. .	
+ 50	50.0	1.75	0.50	2.05	monterock o. sten	60.0	0.60	36. .	
- 6	50.0	1.95	"	2.25	"	43.0	0.40	17. 20	
+ 60	60.0	1.45	"	1.75	"	60.0	"	24. .	
- 7	40.0	1.50	"	1.80	"	44.0	"	17. 60	
+ 50	50.0	1.90	"	2.20	"	55.0	"	22. .	
- 8	50.0	1.75	"	2.05	"	50.0	"	20. .	
- 9	100.0	1.75	"	2.05	"	90.0	"	36. .	
+ 36	36.0	1.75	"	2.05	"	32.0	"	12. 80	
- 10	64.0	1.90	"	2.20	"	142.0	"	56. 80	
- 11	100.0	1.75	"	2.05	"	222.0	"	88. 80	
+ 50	50.0	1.40	"	1.70	"	87.0	"	34. 80	
+ 90	40.0	0.50	"	0.80	"	33.0	"	13. 20	
- 12	10.0	-	"	-	"	1.0	"	40	
					i enskild väg en vägtromma vid N ^o 0 + 84.			120. -	
							Sum =	918. 20	
					tiwägges c: ca 10% till företagare			91. 80	
					Summa Kostnad				1010. 00
					4 ⁰ /Diket D.				
0.		1.20	0.50	2.70					
- 1	100.0	1.20	"	2.70	monterock o. sand	180.0	0.50	90. .	
- 2	100.0	1.05	"	2.40	" " o. st	161.0	0.80	128. 80	
- 3	100.0	1.05	"	2.40	" " "	142.0	"	113. 60	
- 4	100.0	1.30	"	2.90	" " "	150.0	"	120. .	
					berg	24.0	5. -	120. .	
					Täkt			572. 40	2601.70

längd sträcka №	längd m.	djup m.	bredd botten m.	höjd dag m.	arbete	Kub. m.	ä Nr	Kostnad	Summa
					<i>Träp</i>			572.40	2601.70
-5	100,0	1,15	0,30	2,60	berg	10,0	5,	50 -	
					mosetors o. sten	177,0	0,80	141.60	
-6	100,0	1,50	"	3,30	" "	215,0	"	172 -	
					berg	3,0	5,	15 -	
-7	100,0	1,30	"	1,60	mosetors	160,0	0,40	64 -	
+72	72,0	1,65	"	1,95	"	114,0	"	45.60	
						<i>Sum</i>		1060.60	
					<i>tillägges 10%</i>				
					<i>till förestående</i>			108.10	
					<i>Summa Kostnad</i>				1168.70
					<u>5^e Diket. E.</u>				
0.		1,75	0,30	2,05					
-1	100,0	1,60	"	1,90	mosetors	55,0	0,40	22 -	
-2	100,0	1,75	"	2,05	"	55,0	"	22 -	
-3	100,0	1,50	"	3,30	" o. grus	85,0	0,50	42.50	
-4	100,0	1,30	"	2,90	" "	100,0	0,70	70 -	
-5+6	106,0	-	-	-	" "	36,0	0,60	21.60	
						<i>Sum</i>		178.10	
					<i>tillägges c. 10%</i>				
					<i>till förestående</i>			17.80	
					<i>Summa Kostnad</i>				195.90
					<u>6^e Diket. F.</u>				
0.		1,75	0,30	2,05					
-1	100,0	1,85	"	2,15	mosetors	216,0	0,40	86.40	
-2	100,0	1,85	"	2,15	"	227,0	"	90.80	
-3	100,0	1,85	"	2,15	"	227,0	"	90.80	
-4	100,0	0,90	"	2,10	" o. grus	167,0	"	66.80	
-5	100,0	1,00	"	2,30	" "	119,0	0,50	59.50	
-6	100,0	1,15	"	2,60	" "	148,0	"	74 -	
-7	100,0	1,05	"	2,40	" "	154,0	0,60	92.40	
-8	100,0	1,10	"	2,50	" "	148,0	"	88.80	
					<i>Träp</i>			649.50	3966.30

längd sträcka N ^o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	höjd dag m.	arbete	m	Kub. m.	i Nr	Kostnad	Summa
					Täkt				649,50	3966,30
- 9	100,0	1,15	0,30	2,60	moseton o. grus		169,0	060	96 -	
- 10	100,0	1,20	"	2,70	"		173,0	"	103,80	
- 11	100,0	1,20	"	2,70	"		180,0	"	108 -	
- 12	100,0	1,20	"	2,70	brand		180,0	"	108 -	
- 13	100,0	1,15	"	2,60	"		173,0	"	103,80	
- 14	100,0	1,25	"	2,80	"		180,0	"	108 -	
- 15 + 10	110,0	-	-	-	"		107,0	"	64,20	
							<u>Sum</u>		1341,50	
					tilläggs ca 10% av förstatande				134,10	
					Summa Kostnad					1475,40
					7% Överförädlingsdifferens					
	1,50	0,30	1,80		diket I	170		0,70	119 -	
	"	"	"		" II	210		"	147 -	
	"	"	"		" III	232		"	162,40	
	"	"	"		" IV	220		"	154 -	
	"	"	"		" V	105		"	73,50	
	"	"	"		" VI	252		"	176,40	
	1,20	"	2,70		" VII	415		1,00	415 -	
	1,50	"	1,80		" VIII	140		0,70	98 -	
	1,20	"	2,70		" IX	280		1, -	280 -	
	"	"	"		" X	600		"	600 -	
	"	"	"		" XI	533		"	533 -	
					Summa Kostnad					2758,50
					Totalsumma Kostnad					8200 -
					Täskrift se även sidan					
					Sammandrag					
					Diket A.				730,00	
					" B.				861,70	
					" C				1010,00	
					Täkt				2601,70	

	Träp	2601.70
Diket D.		1168.70
" E.		195.90
" F.		1475.40
Opriferade diken		2758.30
Totalsumma Kostnad		8200.00

Vänersborg den 20 Dec 1908
 V Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har Kost-
 naden beräknats till Kr. 8200:-
 enligt intressenteren att, därhan på öns-
 kar, gräva sträckorna Nr 4-6 + 50 meter
 af diket A, 0-5 + 50 meter af diket C och
 0-4 af diket D. efter de med blåbrida i pro-
 filritningarna inlagda bottenlinjer-
 na och med därpå betingade, i Kost-
 nadsförslaget angifna dimensioner.

Stockholm den 22 Oktober 1909

Ragn & Perslow

t.f. Byråingenjör

Utskrift

Bilaga till C.

Utdrag af protokoll, fört vid
kommunalstämma med Väners
Rysbo socken d. 11 jan 1907

§ 1.

sedan Herr Landbrukaren Vilhelm Johansson
i Frigård till stämman anmält, att han ämnade
verkställa afvikning för minskande af frostlämdig-
heten i honom tillhöriga kvitmossar inom denna
socken samt att han härtill ämnade i underdänig-
het söka anslag utan återbetalningskyldighet
ur statens frostminskningsfond, beslöt stäm-
man vitsorda, att denna afvikning i följd af
mossarnas stora utsträckning vore till allra
största nytta för orten på grund af frostlämdighe-
tens minskande, och på det lifligaste tillstyrka
bermålde Johanssons underdäniga ansökan.

Som afvar
T. W. Blomberg
Stämmans ordförande

Justeradt:
C. O. Graugvist
G. A. Olsson

Uppläst i Väners Rysbo Ryska församling d. 13 ja-
nuari 1907, betygar

T. W. Blomberg
Kommuniester

Rätt uttrycket, styrker ex officio:

T. W. Blomberg

5654/14
Godkänt d. 10/12 1914.



BEVIS

om verkställd afsyning å

"Afdikning af frostspridande mossar, tillhörande hem-
manet Frigård i Väne - Ryrs socken, Älfsborgs län."

Planen fastställd den 17 September 1909.

Statsbidrag: anslag ur 1909 års frostminskningsfond,
kronor fyratusenettundra (4.100).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 Januari 1910.

Fastställd arbetstid till den 1 Juli 1916.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kronor åttatusentvåhundra (8.200).

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kronor åttatusensjuhundraåttiotre (8.783) och 50 öre.

Vid af undertecknad den 2 November 1914 verkställd slutbesiktning
af ofvan angifna arbete har detsamma utförts i nära öfverensstämmelse
med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till
godkännande förordas.

Göteborg den 21 November 1914.

2 ptn. finns i ark.
G. G.

Arthur Rydman

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.

Lösen: 1,50 kr.

S:ma 2,00 kr.

Redovisning
öfver kostnaderna för afdikning af frost-
spridande mossar, tillhörande hemma-
net Frigård i Tane Ryrs socken, Älfs-
borgs län.

1910	331	dv. dikning	(se kvitto 1)	✓	1,158.50
1911	439	"	"	✓	1,536.50
1912	448	"	"	✓	1,568.00
1913	436	"	"	✓	1,526.00
"	29	"	"	✓	147.00
1914	170	"	"	✓	595.00
"	283	"	"	✓	990.50
1914		läggning af en vägtunnel	"	✓	227.00
1910-1914		bergsprängning	"	✓	285.00
Arbetsstillsyn och kassaförning samt					
tillsläppning af verktyg och sprängämne					750.00
Summa kronor					8,783.50

Frigård Ryr den 16 Nov. 1914.

Tilh. Johansson.

Granskad utan anmärkning

J. Ström

Undertecknad har denna dag granskat förestående räkenskaper
och funnit dem vederbörligen verifierade och i öfrigt utan an-
märkning.

Göteborg den 21 November 1914.

Arthur Ljung

Kapten, Distriktsingenjör.

Att behöriga verifikationer å samtliga i förestående redovis-
ning upptagna poster denna dag inför undertecknad företetts, där-
vid beloppen befunnits öfverensstämma med verifikationerna, som



befunnits utan anmärkning, betygar. Vänersborg i kronolänsmanskontoret
den 23 november 1914.

e.f.
A. Bjerke

Väner 1: -
Stämpel - 50
Sk 1.50

ÅR 1914 DEN 9 dec. I K. VÄG-
OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN GRAN-
SKAD UTAN ANMÄRKNING, BETYGAR

E. m. Hager

1909
allm.

2594/11

Vid besiktning denna dag af Förslägningarna
af väteusjiska, frötspridande suror tillhörande
hemmanet Frigård till Väner härad, af Ålpsborgs län.
har af arkitekt befunnits utföras följande:

Kostnad enf. förslaget.

Väkt till A	720.-
" " B (med undantag af sträckan 4-2)	686.30
" " C i str. 6-2	150.00
" " D " " 15-9	655.-
Väktarna N: I och II till källan	133.-
" N: III, IV och V	389.90

Summa kronor 2745.-

De kostnaderna för hela företaget belöper
sig till 8200 kronor, utgör det utförda arbetet
35% af det hela.

Frigård den 2 Aug. 1911

Arthur Ryplund
Distriktsingenjör.

104
1910

Föll Kungl. Fåg. och Fattensbygggnadsstyrelsen

Med anledning af att Kungl. Maj:st
den 17 Sept 1909 beviljat mig ett anslag
i 4100:- Kr. att utgå från Allmänna
Frostminskningsanslaget i och för af-
dikning af frostspridande mossor,
tillhörande hemmanet Frigård i
Väne-Pyrö socken, Elfsborgs län, får
jag härmed vådsamt annåla, att
| Undertecknad själf kommer att
| blifva arbetsledare vid detta ar-
| betes utförande
Frigård p. Pyrö den 12 Dec 1909
Vilhelm Johansson

104

1910

Till Huvst. Fäg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

På denna dag förmått berättning
af det afdikningsarbete af frostsprin-
dande mossar, tillhörande hemmanet
Frigård i Vänerby socken, blf.
högslän. till hvilket Huvst. Majst.
den 17 Sept 1909 beviljat ett anslag
utan återbetalningsskyldighet
i Kr. 4000 att utgå från Allmänna
Frostvinskningsanslaget, för an-
derbecknade kärmed värdrant in-
lyga att förväsende arbete blif-
vit påbörjat, samt för vi, med
anledning af, att en del af arbe-
tet väsentligen redan blifvit ut-
förd, tillstyrka, att som 1^{sta}
del af anslaget den 1^{ste} April
1910 utbetalas ett belopp af Kr. 1300.

Frigård pr. Ryd den 12 Dec 1909.
Ebf. G. ~~Christman~~ *Christman*
ingeniör Byggnadsdirektör
ad. Svensborg Kallers Ryd