Akt nr:

P-E1a-0136

AU$P-E1a-0136

78.

V

P 3*0136

3412/13

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 december 1911 i och för torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Oxholmen, Låttorp och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar Älfsborgs län, enligt en af Landtbruksingenjören B. Hildebrand uppprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Sjutusenniohundrasjuttio (7.970:–) kronor, att utgå af 1911 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 23 juli 1908 blifvit valda till Direktion, att å intressenternas i företagets vägnar, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juni 1912. och fullbordade senast den 1 september 1915 samt odlingen vara utförd inom den 1 september 1918, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Stenunga Tolsgk den 21 Januari 1913.

Alfred Carlsson, Adolf Gustafsson
Aug Svensson.
Styrelse.

Att Alfred Karlsson, Adolf Gustafsson, och Aug Svensson, *i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga*

Karl Johansson
Adress: Herrljunga

Kärrcyk

Anton Johansson
Adress: Herrljunga

Med stöd af Kungl. brefvet den 15 December 1911 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 26 Juli 1913.

B. Stapina

Ernst H. Lager

Avskrift.

342/13

Tillhör den af Kungl. Maj:ts den 15 december 1911 under vissa vilkor fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 21 mars 1912.

Fridolf Wijnbladh

Carl J. Sunnlander

Lika med orginalet, intygas;

Rich. Svensson

Axel Svensson f. Stenunga

Syneförrättningshandlingar
rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orrholmen, Herrljunga och Lättorp uti Hudene och Herrljunga socknar, Gäsene och Kullings härader av Älvsborgs län.

Afskrift.

Förslag
till torrläggning och odling af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orrholmen, Lättorp, och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar. Gäsene och Kullings härader af Elfsborgs län.

Lika med orginalet intygas.

Rich. Svensson

Axel Svensson

Stenunga.

Avskrift

Protokoll fört vid synförrättning, i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orreholmen, Herrljunga och Låttorp uti Hudene och Herrljunga socknar, Gäsene och Kullings härader av Älvsborgs län.

År 1908, den 23 Juli, klockan elva före middagen, inställde sig undertecknad, landtbruksingenjör, hos Alfred Carlsson uti Stenunga Folsgården, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades som följer:

§1.–

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande uppläses. (Bilaga litt. A.)

§2.–

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades lantbrukarne Alfred Carlsson, Josef Johansson, Johan Andersson, Aug. Svensson, Claes Svensson, Adolf Gustafsson, Svante Pettersson och Henrik Svensson uti Stenunga; Albin Pettersson i Kärnekulla; Axel Johansson i Orreholmen, Emil Hellstadius och Johan Jonsson i Låttorp; Alfred Andersson i Fåestorp såsom god man för Martin Gustafsson i Låttorp; Johannes Andersson, Johan Nilsson samt Gustaf Jonsson i Herrljunga.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen P. A. Persson i Gatan och J. Gustafsson i Fågered. (Bilaga litt B.)

§3.–

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom mot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades äfvensom profilritningar och kostnadsförslag för arbetets verkställande. Det meddelades att arealen vattenskadade mark utgjorde c:a 30 hektar samt att torrläggningskostnaden beräknades till c:a 7000 kronor.

§ 5.–

Herr Krangiz, ägare av Herrljunga kvarn och tegelbruk anhöll bliva antecknad såsom närvarande, samt yrkade, att, i händelse någon skada skulle vållas hans vattenverk genom det här ifrågasatta torrläggningsföretaget, han härför måtte i i sådant fall erhålla ersättning.

Emil Hellstadius i Lättorp förmenade att ett hans vadställe över Nossan skulle genom detta företags utförande förstöras, varför han yrkade ersättning.

Svante Pettersson i Stenunga förmenade sig ingen nytta hava av företaget och Johan Jonsson i Lättorp yrkade att ett föreslaget sidodike till Lättorps gräns i stället borde läggas i rågången emellan Lättorps och Stenunga byar med till ån.

Johannes Andersson i Herrljunga yrkade en stenbro över ån genom Herrljunga ägor.–

§ 6.–

Till styrelse för detta torrläggningsföretag valdes:
Alfred Carlsson i Stenunga Tolsgården samt
August Svensson och Adolf Gustafsson uti Stenunga Loftsgården.

§ 7.–

Förrättningsmannen tillkännagav att de framställda yrkandena skulle av synemännen prövas, samt att synemännen genast ämnade företaga uppskattning av den förbättring som genom företagets utförande skulle beredas de nu vattenskadade markerna.–

Nytt sammanträde i saken komme att hållas hos Alfred Carlsson uti Stenunga Tolsgården onsdagen den 12. Augusti innevarande år, klockan elva före middagen, varefter

dagens sammanträde förklarades avslutat
Stenunga den 23 Juli 1908.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand
Joh. Gustafsson   P. A. Petersson

§ 8.—

År 1908, den 12 Augusti klockan elva före middagen fortsattes denna förrättning uti Stenunga Tolsgården och antecknades då samtliga intressenter närvarande utom Claes Svensson. Samma gode män, som vid förra sammanträdet voro närvarande.

§ 9.—

Förrättningsmannen framvisade synemännens båtnadsförteckning och uppskattningslängd, av vilken sammandraget och repartitionslängden upplästes. (Bilaga litt D.)

§ 10.—

August Svensson i Stenunga Loftsgården yrkade att därest icke hans mark blive genom utförandet av förrättningsmannens förslag fullt torrlagd, han då måtte äga rättighet taga ett dike genom Adolf Gustafssons mark ned till ån.

§ 11.—

Härefter avlätes synemännen om hoslagda Utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bilaga litt C.)

§ 12.—

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos Alfred Carlsson uti Stenunga Tolsgården och skulle han även vara syssloman för företaget enl. § 74 i dikningslagen.

§ 13.—

Intressenterna beslöto enhälligt att som hjälp till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla lån ur statens odlingslånefond och uppdrogs åt den valda styrelsen att sådant lån söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Styrelsen bemyndigades även att, under avvaktan på statslånet, för att kunna likvidera nu förestående kostnader samt kunna påbörja arbetet, å intressenternas i företaget vägnar, i lämplig penninginrättning eller annars upplåna pengar till belopp av högst 5000 kronor, att vid statsmedelns utfallande genast återbetala.

§ 14.-

Styrelsen berättigades att, där så kunde anses nödigt, tillkalla Statens Landtbruksingeniör i länet för kontroll eller råd.-

§ 15.-

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879 blivit för de närvarande uppläste samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna synförrättning avslutad.

Stenunga, Tolsgården den 12 Aug. 1908

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Joh. Gustafsson P. A. Petersson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Afskrift

Bilaga litt. A.

N:o 7 pag. 263
1908.

Resolution

Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand varder härigenom förordnad att den i bilagde handling omförmälda synförrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Vänersborg, i landskansliet, den 29 juni 1908.

På Landshöfdinge Ämbetets vägnar:

Erik Westerlund Carl Broberg

Utan afgift

Amot

N:o 7 pag 263/1908

Ank. den 27. juni 1908.

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs
län.

Som tvist uppstått rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen i Stenunga, Herrljunga, Arfvidsgården, Axelstorm, Skjernekulla m. fl. uti Hudene och Herrljunga socknar af detta län, får jag härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig tjensteman att i öfverensstämmelse med föreskriften uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 förrätta syn för bestämmande af sättet så väl som och vattenafledningens utförande, samt hur kostnaden för detsamma och dess framtida underhåll skall emellan intressenterna fördelas.

Stenunga pr Herrljunga den 23 Juni 1908

Alfred Carlsson
Axel Johansson
Johan Andersson
Henric Svensson
Albin Pettersson

Aug. Svensson
Adolf Gustafsson
Josef Johansson
Claes Svensson
Gustaf Jonsson
J. Andreasson

Bilaga lit. A vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Bilaga litt. B.

~~Till~~ Kungörelse

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 Juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Ortholmen och Låttorp

uti Hudene och Herrljunga socknar, av detta län, får jag härmed kalla ~~Eder såsom~~ alla vars rätt av detta företag beröres till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 Juli 1908 kl. 11 f. m. hos Alfred Carlsson i Stenunga.

Vänersborg den 2 Juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

~~Kallelsen emottagen erkännes~~ den 5 Juli ingen gudstjänst

uppläst i Hudene kyrka den 5 Juli 1908 av

D:o D:o den 12 Juli 1908 av: K. Sjöberg

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

~~Till~~ Kungörelse

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 Juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Stenunga, Käre-kulla, Orreholmen och Lättarps

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla ~~Eder såsom~~ alla, vars rätt av detta företag beröres till sammanträde med synemännen Tors dagen den 23 Juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stenunga

Vänersborg den 2 Juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Uppläst i Herrljunga kyrka den 5 Juli 1908. av:

And. Litzell

D:o i Remmene kyrka den 12 Juli 1906 av:

And. Litzell

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Afskrift

Till Lantbrukaren Josef Johansson
Stumunga Kårragården, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 Juni 190 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Sättorp, Stumunga Kårrakulla, Orrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/4 mtl. Kårragården till sammanträde med synemännen tors dagen den 23 Juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stumunga

Vänersborg den 7 Juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

den 21 Juli 1908. har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Josef Johansson i Jonstorp såsom ägare af 1/4 mtl. Stumunga Kårragården, betygar

J. Nilsson.
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Johan Andersson
Stemmunga Kåragården, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 Juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Låttorp, Stemmunga Körsekulla, Anholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/4 mtl. Kåragården till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 Juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Carlsson i Stemmunga

Vänersborg den 7 Juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 Juli 1908. har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Johan Andersson i Stemmunga Kåragården, betygar

J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Aug. Svensson
Stommunga Loftsgården, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs *län under den* 29 Juni *190*8 *förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande* torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lättorp, Stommunga, Kärnkulla, Arkholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga *sock*nar *av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom* ägare av 1/6 mtl. Loftsgården *till sammanträde med synemännen* tors*dagen den* 23 Juli *190*8 *kl.* 11 f.m. *hos* Alfred Carlsson i Stommunga

Vänersborg den 7 Juli *190*8.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 Juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställt Aug. Svensson i Stommunga Loftsgården, betygar
J. Nilsson
Länsman.

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Adolf Gustafsson
Stennunga Loftsgården Herrljunga s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 Juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Låttorp, Stennunga, Hånekulla, Arrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/3 mtl. Loftsgården till sammanträde med synemännen tors dagen den 23 Juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Carlsson i Stennunga

Vänersborg den 7 Juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 21 Juli 1908. Att ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i handen ställdt Adolf Gustafsson i Stennunga Loftsgården, betygar
J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Svante Petersson

Stemmiga Hulugården, Hudene 1:10

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborg län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lärtorp, Stemmiga, Kånekulla, Orkholmen och Herrljunga.

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/4 mtl. Hulugården till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stemmiga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 21 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer stäldt Svante Petersson i Stemmiga Hulugården, betygar

J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Landtbrukaren Aug. Svensson
Stemmunga, Loftsgården, Herrljunga s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 Juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lådorp, Stemmunga, Kärnekulla, Axholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/6 mtl. Loftsgården till sammanträde med synemännen tors dagen den 23 juli 1908 kl. 11 f. m. hos Alfred Carlsson i Stemmunga

Vänersborg den 7 Juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 juli 1908 har en med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställt Aug. Svensson i Stemmunga Loftsgården, betygar
J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Clas Svensson

Stenunga Loftsgården, Herrljunga s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lättorp, Stenunga Kårnekulla, Arrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/3 uti Loftsgården till sammanträde med synemännen, tors dagen den 23 juli 1908 kl. 11 f. m. hos Alfred Carlsson i Stenunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 21 juli 1908. har en med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställt Klas Svensson i Stenunga Loftsgården, betygar

J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Alfred Carlsson
Stumnga Tolsgården, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lådtorp, Stumnga, Kärnekulla, Arrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/4 mtl. Tolsgården till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stumnga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Alfred Carlsson i Stumnga Tolsgården, betygar
J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Henric Svensson
Stenunga Anbjörnsgården, Hudene s:n

2

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Låttorp, Stenunga Kärnekulla, Orrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av ¼ mtl. Anbjörnsgården till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Carlsson i Stenunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 21 juli 1908 har en med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Henrik Svensson i Stenunga Anbjörnsgården, betygar
J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Albin Pettersson
Kårnekulla, Hudene S:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Ålvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lättorp, Stumnga Kårnekulla, Osrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/8 mtl. Kårnekulla till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Carlsson i Stumnga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer stäldt Albin Pettersson i Kårnekulla, betygar

J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Axel Johansson
Orrholmen, Hedene s:n

2

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lagtorp, Stomnga, Kånekulla, Orrholmen och Herrljunga.

uti Hedene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/6 mtl. Orrholmen till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stomnga.

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställt Axel Johansson i Orrholmen, betygar
J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Afskrift

Till Lantbrukaren Emil Hellstadius
Lättorp, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande Torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lättorp, Stenunga, Kärnekulla, Arrhalmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/8 mtl. Lättorp till sammanträde med synemännen tors dagen den 23 Juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stenunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 21 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Emil Hellstadius i Lättarp, betygar
J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Afskrift

Till Lantbrukaren Johan Johansson
Låttorp, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande Torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Låttorp, Stennunga Kärnkulla, Orrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 1/8 mtl. Låttorp till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stennunga.

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Johan Jansson i Låttorp, betygar
J. Nilsson

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Afskrift

Till Lantbrukaren Alfred Carlsson
Låttorp, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Låttorp, Stenunga, Kånekulla, Arrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/16 mtl. Låttorp till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stenunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 20 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Alfred Carlsson i Stenunga Tålegården såsom egare af 1/16 mtl. Låttorp, betygar

J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Martin Gustafsson
Lättorp, Hudene s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Ålvsborgs län under den 29 Juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lättorp, Stumnge Kornekulla, Axelholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 1/8 mtl. Lättorp till sammanträde med synemännen tors dagen den 23 juli 1908 kl. 11 f. m. hos Alfred Carlsson i Stomnga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Den 21 juli 1908 har ett med denna kallelse lika exemplar blifvit i händer ställdt Emil Hallstadius såsom arrendator af 1/8 mtl. Lättorp tillhörigt i Amerika vistande Martin Gustafsson, betygar

J. Nilsson
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Alfred Andersson
Töstorp, Herrljunga s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Låttorp, Stenunga, Kannekulla, Arnholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom God Man för Martin Gustafsson till sammanträde med synemännen tors dagen den 23 juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stenunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Töstorp den 17 juli 1908.

Alfred Andreasson
vittne:
Fredrik Sulfrage
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg

Avskrift

Till Lantbrukaren Johannes Andersson
Herrljunga Arvidsgården Herrljunga

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lättorp, Stennunga, Körnekullen, Orrholmen och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/8 mtl Arvidsgården till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Carlsson i Stennunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Herrljunga Arvidsgården den 14 Juli 1908.
J. Andersson

vittne
Fredrik Sulfrage
Länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Johan Nilsson
Herrljunga Arvidsgården, Herrljunga s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lalleryd, Stommunga Kärrakulla, Ärrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/8 mtl. Arvidsgården till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 fm. hos Alfred Carlsson i Stommunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

den 190 .

En med denna kallelse lika har jag tillställt Johan Nilsson i Herrljunga Arfvidsgården den 14 Juli 1908, betygar

Fredrik Selfrage
länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren Gustaf Jansson
Herrljunga Arvidsgården, Herrljunga s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Låstorps, Stennunga, Hårnskulla, Arrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/8 mtl. Herrljunga Arvidsgården till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Carlsson i Stennunga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

den 190

En med denna kallelse lika har jag tillstält Gustaf Jansson i Herrljunga Arfvidsgården den 13 juli 1908 betygar

Fredrik Sulfrage
länsman

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Till Lantbrukaren P. A. Persson
Östan, Fåglavik

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lättorp, Stemmunga, Kärnekulle, Arrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom God man till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 Juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Andersson i Stemmunga.

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Öste den 12 Juli 1908.

P. A. Persson

Återsändes!

Bror Emil Hildebrand.
Statens Lantbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs län.
Vänersborg.

Avskrift

Bilaga litt. B.

Till Lantbrukaren J. Gustafsson
Fågered Herrljunga s:n

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Sättorps, Stemmiga, Haråskulla, Orrholmen och Herrljunga

uti Hudene och Herrljunga socknar av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom God man till sammanträde med synemännen torsdagen den 23 juli 1908 kl. 11 f.m. hos Alfred Carlsson i Stemmiga

Vänersborg den 7 juli 1908.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Hudene Fågered den 13 juli 1908.
Joh. Gustafsson

Återsändes!

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt C.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kämekulla, Arrholmen, Herrljunga och Lättorp uti Hudene och Herrljunga socknar, Gäsene och Kullings härader av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget avser att genom reglering och rätningar av ån Nossan huvudsakligen inom det område, där de ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna, icke endast sänka högvattenståndet uti ån, så att markerna skyddas från översvämning utan även så sänka åns medelvattenstånd, att samma marker kunna med fördel täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark belägen inom 1.20 m. höjd över åns nuvarande medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0,40 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna vattenavlednings utförande och därvid beräknat det nederbördområde, vars överflödiga vatten skall genom denna del av Nossan avföras till c:a 26000 hektar, vadan med en avrinning av 0,7 liter pr. hektar och sekund vid flod skall i ån kunna framföras 18,2 kub.m. pr. sekund.

Arbetet börjar med uppränsning av ett grusgrund 450 m. nedanför avvägningspunkten № 8 i gränsen emellan Herrljunga gärdane och Arrholmen; därefter uppränsas ett stengrund c. 200 m. nedanför samma punkt № 8. Vid punkten № 9 börjas egentliga grävningen av ån, vilken emellan punkterna N:o 8 och N:o 6 rätas i enlighet med vad ritningarna visa. Arbetet fortsättes därefter till punkten N:o 0 och uppränsas ovan denna punkt tvänne stengrund å platser, som synas på plankartan med röda linier. Bottenlutningen i nya ån blir 1:1000, bottenbredd 4,50 m. sidolutning 1:1,5 – Den beräknade flodvattenmängden framföres med 1,80 m. vattendjup. –

För torrläggningens fullständigande grävas ett sidodike i gamla ån från punkten N:o 8 till landsvägen samt därifrån upp till gränshörnet emellan Stenunga Hulugården och Lättorp = diket C; ett sidodike från ån i gränsen emellan Stenunga Ambjörnsgården och Loftsgården samt vidare såsom kartan visar upp till Kärnekulla = diket B; dessa diken liksom ån grävas enligt vad ritningar och grävningslista visar; ett sidodike grävas från diket C. i gränsen emellan Stenunga Folsgården och Kärnogården upp till Lättarps gräns, diket D och grävas slutligen ett sidodike från diket B. upp till Stenunga Kärrogården = diket E. – Dessa båda diken grävas 1,20 m. djupa, 0,30 m. i botten och 2,70 m. i dagen. Över Nossan inlägges en träbro på stenfästen i gränsen emellan de båda hemmanen i Herrljunga, så att bron kan begagnas av båda gårdarna. Avstånd emellan landfästena 6,00 m. – och i övrigt enligt ritning. Över diket B. inlägges en vägbro och i diket C en landsvägstrumma och en enkel träbro, allt enligt ritning.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna torrläggnings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava därvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år i deras vattenskadade skick samt den nettoavkastning samma marker kunna anses avkasta pr. år sedan de blivit fullt torrlagda och odlade. Skillnaden i avkastning utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid fäst avseende dels vid markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan, dels vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1º/ Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2º/ Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningens verkställande skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3º/ Företaget behandlas såsom en samfällighet och skola gemensamma kostnader nu och för framtiden delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens båndeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4º/ Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaden för åns och sidodikenas uppgrävande; för broarnes inläggande, för de ersättningar som förekomma samt kostnaden för syneförrättningen.
Gemensamma kostnader för framtiden äro: kostnaderna för underhållet av ån och av sidodikena ävensom kostnaden för underhållet av bron över ån i gränsen emellan Herrljunga gårdarne.

5º/ Hela torrläggningsföretaget skall vara fullständigt fullbordat inom tre år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6º/ Den uppkastade jorden får ej läggas närmare åns nya kanter än 1,50 m. och ej närmare dikenas nya kanter än 1,00 m. Sten och grovt grus får ej uppläggas på åker eller odlingsmark utan bortföres till lämplig plats i närheten i sammanhang med grävningen. Där ån rätas genom Herrljunga hemmanen föres så mycket jord som möjligt från den nya ån ut i den gamla årännan, där ej jordägaren själv vill göra sig jorden till godo.–

7º/ Den uppkastade jorden skall, där densamma vilar på åker eller odlingsmark vara från åns och dikenas närhet bortförd inom tio år efter sedan torrläggningen fullbordats och svarar härvid varje gårdinnehavare för sin mark utan ersättning. –

8:/ I ersättning för jord, som till åns rätande åtgår av Herrljunga gårdarne betalas till Johannes Andersson efter 400 kronor pr. h:ar och till Gustaf Jonsson efter 500 kronor pr. h:ar enligt särskild längd. Till Emil Hellstadius i Lättorp lämnas ersättning med 25 kronor, för att han må få tillfälle anordna en spång över ån vid vadstället till soldattorpets äng.

9:/ Herr Franzig i Herrljunga yrkande är ej av beskaffenhet att föranleda någon åtgärd från synemännens sida.

Gentemot Svante Peterssons i Hulugården förmenande att hans mark ingen nytta finge av företaget få synemännen hänvisa till uppskattningslängden.

Johan Janssons i Lättorp yrkande om förläggande av sidodiket D. till rågången emellan Lättorp och Stennunga kan av synemännen icke bifallas, då genom att sådant förläggande i rågången intressenterna i företaget skulle åsamkas högst oskälig kostnad.

August Svenssons yrkande, att därest icke hans jord bleve ~~bleve~~ av det här förskrivna torrläggningsföretaget fullt torrlagd, han då måtte få rättighet utdika vattnet från egna marker genom Adolf Gustafssons mark, hava synemännen intet att erinra emot, utan medgiva Aug. Svensson sådan rättighet mot att han upptager diket genom Gustafssons mark på sin egen bekostnad.

10:/ Det lämnas ingen ersättning för annan skada eller intrång, som vid torrläggningsarbetets utförande – med nödvändighet vållas.

11:/ Ån och sidodikena skola, genom den valda styrelsens försorg, för framtiden grundligt rensas, ån vart fjärde år och sidodikena vart annat år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande gårdinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879.

Stenunga Tolsgården den 12 Augusti 1908
Ex officio
Bror Emil Hildebrand
Joh. Gustafsson P. A. Petersson

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt. D.

Hävdeförteckning och nyuppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stemmga, Hånnekulla, Arrholmen Lättorp och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar, Gäsene o. Kullings härader av Älvsborgs län.-

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. har före torrläggningen	Afkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. har	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/4 mtl. Stemmga Tolsgården, Alfred Karlsson										
1	åker mylla på lera	– 11			50-	60-	10	5 50	6 60	1 10	
2	" " "	– 05,5			50-	60-	10	2 75	3 30	55	
3	" " "	– 03,5			50-	60-	10	1 75	2 10	35	
4	" " "	– 02			50-	60-	10	1 –	1 20	– 20	
5	" " "	– 04,5			50-	60-	10	2 25	2 70	– 45	
6	" " "	01,5			50-	60-	10	– 75	90	15	
6.a	" " "	– 11,0			40-	60-	20	4 40	6 60	2 20	
6.b.	" " "	– 04,5			40-	60-	20	1 80	2 70	90	
6.c	" " "	– 05,5			40-	60-	20	2 20	3 30	1 10	
6.d	" " "	– 03			40-	60-	20	1 20	1 80	60	
6.e	" " "	– 02,5			40-	60-	20	1 –	1 50	50	
7	" " "	– 04,5			34-	60-	26-	1 53	2 70	1 17	
8	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
9	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
10	" " "	– 02			34-	60-	26	68	1 20	52	
11	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
12	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
13	" " "	– 02			34-	60-	26	68	1 20	52	
14	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
15	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
16	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
17	" " "	– 01,5			34-	60-	26	51	90	39	
18	" " "	– 01			34-	60-	26	34	60	26	
19	" " "	– 03			34-	60-	26	1 02	1 80	78	
	Trpt.	– 79,0	-	-	-	-	-	32 93	47 40	14 47	–

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpl.	-	79,0	-	-	-	-	-	-	-	32	93	47	40	14	47	-	-
20	åker, sämjord på lera	-	12					30-	60-	30	3	60	7	20	3	60		
21	„ „ „	-	04,5					30-	60-	30	1	35	2	70	1	35		
22	„ „ „	-	05					30-	60-	30	1	50	3	-	1	50		
23	„ „ „	-	04,5					30-	60-	30	1	35	2	70	1	35		
24	„ „ „	-	04,5					30-	60-	30	1	35	2	70	1	35		
25	„ „ „	-	04,5					30-	60-	30	1	35	2	70	1	35		
26	„ „ „	-	04,5					30-	60-	30	1	35	2	70	1	35		
27	„ „ „	-	04					30-	60-	30	1	20	2	40	1	20		
28	„ „ „	-	04,5					30-	60-	30	1	35	2	70	1	35		
29	„ „ „	-	04					30-	60-	30	1	20	2	40	1	20		
30	„ „ „	-	04					80-	60-	30	1	20	2	40	1	20		
31	„ „ „	-	04,5					30-	60-	80	1	35	2	70	1	35		
32	„ „ „	-	03					30-	60-	30	-	90	1	80	-	90		
33	„ „ „	-	16					30-	60-	30	4	80	9	60	4	80		
34	„ „ „	+	13					30-	60-	30	3	90	7	80	3	90		
35	„ „ „	-	13					30-	60-	30	3	90	7	80	3	90		
36	„ „ „	-	11					30-	60-	30	3	30	6	60	3	30		
37	„ „ „	-	09,5					30-	60-	30	2	85	5	70	2	85		
38	„ „ „	-	03,5					30-	60-	30	1	05	2	10	1	05		
39	„ „ „	-	04					30-	60-	30	1	20	2	40	1	20		
40	„ „ „	-	13					34-	60-	26	4	42	7	80	3	38		
41	„ „ „	-	07					36-	60-	24	2	52	4	20	1	68		
42	„ „ „	-	03,5					50-	60-	10	1	75	2	10	-	35		
52	„ „ „	-	12,5					50-	60-	10	6	25	7	50	1	25		
											87	92	149	10	-	-	61	18
43	äng, svämjord på lera			-	19			26-	60	34	4	94	11	40	6	46		
44	„ „ „			-	22			30-	60-	30	6	60	13	20				
45	„ „ „			-	10			34-	60-	26	3	40	6	-	2	60		
46	„ „ „			-	06			34-	60	26	2	04	3	60	1	56		
47	„ „ „			-	12,5			30-	60-	30	3	75	7	50	3	75		
48	„ „ „			-	08			26-	60-	34	2	08	4	80	2	72		
49	„ „ „			-	32			26-	60-	34	8	32	19	20	10	88		
50	„ „ „			-	32			30-	60-	30	9	60	19		9	60		
	Trpl.	2	48,5	1	41,5	-	-	-	-	-	40	73	84	90	44	17	61	18

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trspt.	2	48,5	1	41,5	-	-	-	-	-	40	73	84	90	44	17	61	18
51	äng, svämjord på lera			-	15			34	60	26	5	10	9	-	3	90		
52	„ „ „			-	08			20	60	20	2	40	4	80	2	40		
54	„ „ „			-	03,5			20	40	20		70	1	40		70		
55	„ „ „			-	08			30	60	30	2	40	4	80	2	40		
56	„ „ „			-	07			26	60	24	1	82	4	20	2	38		
57	„ „ „			-	07			26	60	34	1	82	4	20	2	38		
58	„ „ „			-	10,5			26	60	34	2	73	6	30	3	57		
59	„ „ „			-	06,5			30	60	30	1	95	3	90	1	95		
60	„ „ „			-	06			30	60	30	1	80	3	60	1	80		
61	„ „ „			-	07,5			34	60	26	2	55	4	50	1	95		
62	„ „ „			-	08			20	40	20	1	60	3	20	1	60		
63	„ „ „			-	08,5			30	60	30	2	55	5	10	2	55		
											68	15	139	90	-	-	71	75
64	„ åbotten					-	03	-	20	20	-	-	-	60	-	60		
65	„ svämjörd					-	06	20	50	30	1	20	3	-	1	80		
66	„ åbotten					-	05	-	20	20	-	-	1	-	1	-		
67	„ svämjord					-	06	30	60	30	1	80	3	60	1	80		
68	„ „					-	04	36	60	24	1	44	2	40	0	96		
69	„ åbotten					-	06	-	20	20	-	-	1	20	1	20		
70	„ „					-	05	-	20	20	-	-	1	-	1	-		
71	„ „					-	06	-	20	20	-	-	1	20	1	20		
72	„ „					-	02	-	10	10	-	-	-	20	-	20		
73	„ „					-	03	-	10	10	-	-	-	30	-	30		
74	„ „					-	02	-	10	10	-	-	-	20	-	20		
75	„ „					-	01	-	10	10	-	-	-	10	-	10		
											4	44	14	80	-	-	10	36
	Summa	2	48,5	2	37,0	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	29
	½ mtl. Stenunga, Skärra-																	
	gården;																	
	Joh. Andersson																	
76	åker, mylla på lera	-	08					50	60	10	4	~~80~~	4	80	-	80		
	Trspt.	-	08	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	80	-	80	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpl.	-	08	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	80	–	80	–	–
77	åker, mylla på lera	–	18					40-	60.	20	3	20	4	80	1	60		
78	" " "	–	01,5					34-	60.	26		51		90		39		
79	" " "	–	04,5					30-	60.	30	1	35	2	70	1	35		
80	" " "	–	06,5					36	60	24	2	34	3	90	1	56		
81	" " "	–	05,5					30-	60-	30	1	65	3	30	1	65		
82	" " "	–	04					50-	60	10	2	–	2	40		40		
83	" " "	–	07					50-	60.	10	3	50	4	20		70		
84	" " "	–	02,5					44-	60.	16	1	10	1	50		40		
85	" " "	–	04					44	60.	16	1	76	2	40		64		
86	" " "	–	04,5					44-	60-	16	1	98	2	70		72		
87	" " "	–	03,5					44-	60-	16	1	54	2	10		56		
88	" " "	–	03,5					44-	60.	16	1	54	2	10		56		
89	" " "	–	06,5					44-	60.	16	2	86	3	90	1	04		
90	" " "	–	02					40-	60-	20		80	1	20		40		
91	" " "	–	01,5					40-	60.	20		60		90		30		
92	" " "	–	04					40-	60-	20	1	60	2	40		80		
93	" " "	–	04					40-	60-	20	1	60	2	40		80		
94	" " "	–	04					40-	60.	20	1	60	2	40		80		
95	" " "	–	08					40-	60-	20.	3	20	4	80	1	60		
96	" " "	–	03					36	60-	24	1	08	1	80		72		
97	" " "	–	03					36-	60.	24	1	08	1	80		72		
98	" " "	–	03,5					36-	60-	24	1	26	2	10		84		
99	" " "	–	03,5					36-	60.	24	1	26	2	10		84		
100	" " "	–	10					36-	60-	24	3	60	6	–	2	40		
101	" " "	–	07,5					30-	60-	30	2	25	4	50	2	25		
102	" " "	–	04,5					30-	60.	30	1	35	2	70	1	35		
103	" " "	–	(4) 04,5					30-	60.	30	1	35	2	70	1	35		
104	" " "	–	03,5					30-	60-	30	1	05	2	10	1	05		
105	" " "	–	04,5					34-	60-	26	1	53	2	70	1	17		
106	" " "	–	04					34-	60-	26	1	36	2	40	1	04		
107	" " "	–	05					36-	60-	24	1	80	3	–	1	20		
108	" " "	–	02					36-	60	24		72	1	20		48		
109	" " "	–	02,5					26-	60-	24		90	1	50		60		
	Trpl.	1	54,0	-	-	-	-	-	-	-	59	32	92	40	33	08	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trspt.	1	54,0	-	-	-	-	-	-	-	59	32	92	40	33	08	-	-
110	åker, mylla på lera	-	06					36-	60-	24	2	16	3	60	1	44		
111	" " "	-	06,5					36-	60-	24	2	34	3	90	1	56		
112	" " "	-	02,5					40-	60-	20	1	-	1	50		50		
113	" " "	-	09,5					50-	60-	10	4	75	5	70		95		
114	" " "	-	06					40-	50-	10	2	40	3	-		60		
115	" " "	-	04					36-	60-	24	1	44	2	40		96		
116	" " "	-	04					36-	60-	24	1	44	2	40		96		
	Summa	1	92,5	-	-	-	-	-	-	-	74	85	114	90	-	-	40	05
	¼ mtl. Stenunga, Hulegården.																	
	Svante Pettersson																	
117	åker, mylla på krb.	-	02,5					36-	60-	24	-	90	1	50	-	60		
118	" " "	-	02,5					36-	60-	24	-	90	1	50	-	60		
119	" " "	-	17,5					36-	60-	24	6	30	10	50	4	20		
120	" " "	-	06					40-	60-	20	2	40	3	60	1	20		
121	" " "	-	05,5					40-	60-	20	2	20	3	30	1	10		
122	" " "	-	03,5					40-	60-	20	1	40	2	10		70		
123	" " "	-	12					40-	60-	20	4	80	7	20	2	40		
124	" " "	-	02,5					40-	60-	20	1	-	1	50		50		
125	" " "	-	06,5					40-	60-	20	2	60	3	90	1	30		
126	" " "	-	04					44-	60-	16	1	76	2	40	-	64		
127	" " "	-	03					44-	60-	16	1	32	1	80	-	48		
128	" " "	-	06,5					44-	60-	16-	2	86	3	90	1	04		
129	" " "	-	06,5					44-	60-	16-	2	86	3	90	1	04		
130	" " "	-	14					44-	60-	16-	6	16	8	40	2	24		
131	" " "	-	07,5					44-	60-	16-	3	30	4	50	1	20		
132	" " "	-	02,5					44-	60-	16	1	10	1	50		40		
133	" " "	-	12					50-	60-	10	6	-	7	20	1	20		
134	" " "	-	09					54-	60-	6-	4	86	5	40		54		
135	" " "	-	14					54-	60-	6-	7	56	8	40		84		
136	" " "	-	15					50-	60-	10-	7	50	9	-	1	50		
	Trspt.	1	52,5	-	-	-	-	-	-	-	67	78	91	50	23	72	-	

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	1	52,5	-	-	-	-	-	-	-	67	78	91	50	23	72	-	-
137	åker, mylla på lera	-	06					50-	60-	10-	3	-	3	60	-	60		
138	" " "	-	04,5					50-	60-	10-	2	25	2	70	-	45		
139	" " "	-	05					54-	60-	6-	2	70	3	-	-	30		
140	" " "	-	01,5					54-	60-	6-	-	81	-	90	-	09		
141	" " "	-	02					54-	60-	6-	1	08	1	20	-	12		
142	" " "	-	05,5					50-	60-	10-	2	75	3	30	-	55		
143	" " "	-	01,5					50-	60-	10-	-	75	-	90	-	15		
144	" " "	-	02					54-	60-	6-	1	08	1	20	-	12		
145	" " "	-	01					54-	60-	6-	2	54	-	60	-	06		
146	" " "	-	03,5					54-	60-	6-	1	89	2	10	-	21		
147	" " "	-	02,5					54-	60-	6-	1	35	1	50	-	75		
148	" " "	-	02					54-	60-	6-	1	08	1	20	-	12		
149	" " "	-	04,5					54-	60-	6-	2	43	2	70	-	27		
150	" " "	-	01,5					54-	60-	6-	-	81	-	90	-	09		
151	" " "	-	01,5					54-	60-	6-	-	81	-	91	-	09		
152	" " "	-	02					54-	60-	6-	1	08	1	20	-	12		
153	" " "	-	03					54-	60-	6-	1	62	1	80	-	18		
	Summa	2	02,0	-	-	-	-	-	-	-	93	81	121	20	-	-	27	89
	1/4 mtl. Stomnga, Smbjörns gården:																	
	Henrik Svensson																	
154	åker, mylla på lera	-	16					40-	60-	20	6	40	9	60	3	20		
155	" " "	-	08					44-	60-	16-	3	52	4	80	1	28		
156	" " "	-	09					40-	60-	20	3	60	5	40	1	80		
157	" " "	-	03,5					34-	60-	26	1	19	2	10		91		
244	" " "	-	07					50-	60-	10	3	50	4	20		70		
											18	21	26	10	-	-	7	89
158	äng, svämjord			-	06			34-	60-	26	2	04	3	60	1	56		
159	" "			-	42			30-	60-	30	12	60	25	20	12	60		
160	" "			-	30			26-	60	34	7	80	18	-	10	20		
161	" "			-	07,5			20	40	20	1	50	3	-	1	50		
	Trpt.	-	43,5	-	85,5	-	-		-	-	23	94	49	80	25	86	7	89

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transp.	- 43,5	- 85,5	- -	-	-	-	23 94	49 80	25 86	7 89
162	äng, svämjord		- 11		34	60	26	3 74	6 60	2 86	
163	" "		- 06		34	60	26	2 04	3 60	1 56	
164	" "		- 20		30	60	30	6 -	12 -	6 -	
165	" "		- 12		26	60	34	3 12	7 20	4 08	
166	" "		- 10		26	60	34	2 60	6 -	3 40	
167	" "		- 13		30	50	20	90	1 50	- 60	
168	" "		- 07		26	60	34	1 82	4 20	2 38	
245	" "		- 06		34	60	26	2 04	3 60	1 56	
246	" "		- 07		34	60	26	2 38	4 20	1 82	
247	" "		- 07,5		34	50	16	2 55	3 75	1 20	
248	" "		- 03		30	60	30	90	1 80	90	
249	" "		- 09		30	60	30	2 70	5 40	2 70	
250	" "		- 42		30	60	30	12 60	25 20	12 60	
251	" "		- 36		26	60	34	9 36	21 60	12 24	
252	" "		- 12		26	60	34	3 12	7 20	4 08	
253	" "		- 06		26	60	34	1 56	3 60	2 04	
								81 37	167 25	- -	85 88
	Summa	- 43,5	2 83,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	93 77
	1/6 mtl. Stenunga Loftsgården;										
	August Svensson										
169	åker, mylla på lera	- 13			44	60	16	5 72	7 80	2 08	
170	" " "	- 14			40	60	20	5 60	8 40	2 80	
171	" " "	- 11			34	60	26	3 74	6 60	2 86	
172	" " "	- 04,5			50	60	10	2 25	2 70	- 45	
173	" " "	- 04,5			40	60	20	1 80	2 70	- 90	
174	" " "	- 0,5			34	60	26	1 70	3 -	1 20	
								20 81	31 20	- -	10 39
175	äng, svämjord, stenig		- 04,5		30	50	20	1 35	2 20	90	
176	" " "		- 08		30	50	20	2 40	4 -	1 60	
177	" " "		- 13		34	50	16	4 42	6 50	2 08	
	Transp.	- 52,0	- 25,5	-	-	-	-	8 17	12 75	4 58	10 39

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trspt.	- 52,5	- 25,5	- -	-	-	-	8 17	12 75	4 58	10 39
178	äng, svämjord, dy		- 19		30 -	50 -	20	5 70	9 50	3 80	
179	" " "		- 07		30 -	60 -	30 -	2 10	4 20	2 10	
180	" " "		- 09		30	60 -	30	2 70	5 40	2 70	
180a	" " "		- 14		30 -	60 -	30	4 20	8 40	4 20	
181	" " "		- 02		26 -	60 -	34	52	1 20	- 68	
182	" " "		- 04,5		20 -	40 -	20	90	1 80	- 90	
183	" " "		- 06		26 -	60 -	34 -	1 56	3 60	2 04	
184	" " "		- 32		26 -	60	34 -	8 32	19 20	10 88	
185	" " "		- 02		30 -	60 -	30	60	1 20	- 60	
186	" " "		- 02		30 -	60 -	30	60	1 20	- 60	
187	" " "		- 02,5		30	60	30	75	1 50	- 75	
								36 12	69 95	- -	33 83
	Summa	- 52,5	- 1 25,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	44 22
	¼ mtl. Stenunga, Hävragården.										
	Josef Johansson										
188	åker, mylla på lera	- 03,5			50 -	60 -	10	1 75	2 10	35	
189	" " "	- 06,5			34 -	60 -	26	2 21	3 90	1 69	
190	" " "	- 02,5			36 -	60 -	24	90	1 50	60	
191	" " "	- 02,5			36 -	60	24	90	1 50	60	
192	" " "	- 01,5			36 -	60 -	24	54	90	36	
193	" " "	- 03,5			30 -	60 -	30	1 05	2 10	1 05	
194	" " "	- 04,5			30	60 -	30 -	1 35	2 70	1 35	
195	" " "	- 03,5			30 -	60 -	30 -	1 05	2 10	1 05	
196	" " "	- 04			34 -	60 -	26	1 36	2 40	1 04	
197	" " "	- 02			34 -	60 -	26	- 68	1 20	- 52	
198	" " "	- 02			34 -	60 -	26	- 68	1 20	- 52	
199	" " "	- 02			34 -	60 -	26	- 68	1 20	- 52	
200	" " "	- 03			30 -	60 -	30	- 90	1 80	- 90	
201	" " "	- 05			30 -	60 -	30	1 50	3 -	1 50	
202	" " "	- 04,5			30 -	60 -	30	1 35	2 70	1 35	
								16 90	30 30	—	13 40
	Trspt.	- 50,5	- -	- -	-	-	-	- -	- -	- -	13 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 50,5	- -	- -	-	-	-	- -	- -	- -	13 40
203	äng, svämjord		- 06		40	60	20	2 40	3 60	1 20	
204	" "		- 10		34	60	26	3 40	6 -	2 60	
205	" "		- 12		30	60	30	3 60	7 20	3 60	
206	" "		- 03,5		26	60	34	91	2 10	1 19	
254	" "		- 12,5		30	60	30	3 75	7 50	3 75	
								14 06	26 40	- -	12 34
	Summa	- 50,5	- 44,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	25 74
	1/6 mtl. 1/3 mtl. Stommnga Loftsgården; August Svensson och Claes Svensson.										
207	åker, mylla på lera	- 03,5			50	60	10	1 75	2 10	- 35	
208	" " "	- 07,0			50	60	10	3 75	4 50	75	
209	" " "	- 05,5			36	60	24	1 87	3 30	1 43	
210	" " "	- 04			40	60	20	1 60	2 40	- 80	
								8 97	12 30	- -	3 33
211	äng, svämjord.		- 08		34	60	26	2 72	4 80	2 08	
212	" " "		- 38		30	60	30	11 40	22 80	11 40 9 52	
213	" " "		- 28		26	60	34	7 28	16 80	72	
214	" " "		- 03		36	60	24	1 08	1 80	2 86	
215	" " "		- 11		34	60	26	3 74	6 60	26,8	
216	" " "		- 77		26	60	34	20 02	46 20	15 98	
217	" " "		- 47		26	60	34	12 22	28 20	1 90	
218	" " "		- 06,5		30	60	30	1 95	3 90	1 08	
219	" " "		- 04,5		36	60	24	1 62	2 70	1 32	
220	" " "		- 05,5		36	60	24	1 98	3 30	90	
221	" " "		- 04,5		40	60	20	1 80	2 70	1 80	
222	" " "		- 09		40	60	20	3 60	5 40	[illegible]	
223	" " "		- 10,5		34	60	26	3 57	6 30	2 73	
224	" " "		- 27		34	60	26	9 18	16 20	7 02	
225	" " "		- 90		30	60	30	27 -	54 -	27 -	
	Trpt.	- 20,5	3 69,5	- -	-	-	-	109 16	221 70	112 54	3 33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpl.	- 20,5	3 69,5	- -	-	-	-	109 16	221 70	112 54	3 33
226	äng, svämjord, lera		- 18		30-	60-	30-	5 40	10 80	5 40	
227	" " "		- 12		26-	60-	34-	3 12	7 20	4 08	
228	" " "		- 23		26-	60-	34-	5 98	13 80	7 82	
								123 66	253 50	- -	129 84
	Summa	- 20,5	4 22,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	133 17
	1/3 mtl. Stenunga Loftsgården.										
	Adolf Gustafsson				50-	60-	10-				
229	åker, mylla på lera	- 01			50-	60-	10	- 50	60	10	
230	" " "	- 05,5			50-	60-	10	2 75	3 30	55	
								3 25	3 90	- -	. 65
231	äng, svämjord		- 09		34-	60-	26	3 06	5 40	2 34	
232	" "		- 62		30-	60-	30-	18 60	37 20	18 60	
233	" "		- 32		26-	60	34	8 32	19 20	10 88	
234	" "		- 03		26-	60	34	78	1 80	1 02	
235	" "		- 04,5		30-	60	30	1 35	2 70	1 35	
236	" "		- 03		34-	60-	26	1 02	1 80	78	
237	" "		- 08		34-	60-	26	2 72	4 80	2 08	
238	" "		- 33		26-	60-	34-	8 58	19 80	11 22	
239	" "		- 03,5		30-	60	30	1 05	2 10	1 05	
240	" "		- 09,5		30-	60-	30	2 85	5 70	2 85	
241	" "		- 06		34-	60	26	2 04	3 60	1 56	
242	" "		- 39		30-	60	30	11 70	23 40	11 70	
243	" "		- 27		26	60	34	7 02	16 20	9 18	
								69 09	143 70	- -	74 61
	Summa	- 06,5	2 39,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	75 26
	1/8 mtl. Kärnekulla										
	Albin Pettersson										
255	åker, dy på lera	- 02			30-	60-	30	- 60	1 20	- 60	
	Trpl.	- 02,0	- -	- -	-	-	-	- 60	1 20	- 60	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 02	- -	- -	-	-	-	- 60	1 20	- 60	- -
256	åker, svämjord dy på lera	- 02			30-	60-	30	- 60	1 20	- 60	
257	„ „ „	- 02,5			30-	60.	30	- 75	1 50	- 75	
258	„ „ „	- 03			30-	60.	30	- 90	1 80	- 90	
259	„ „ „	- 02			30-	60-	30	- 60	1 20	- 60	
260	„ „ „	- 02			30.	60.	30	- 60	1 20	- 60	
261	„ „ „	- 02			30.	60-	30	60 - 75	1 20 1 50	60 - 75	
262	„ „ „	- 02,5			30-	60	30	- 75	1 50	- 75	
263	„ „ „	- 02,5			30-	60-	30	- 68	1 20	- 52	
264	„ „ „	- 02			34-	60-	26	- 85	1 50	- 65	
265	„ „ „	- 02,5			34-	60	26-	- 68	1 20	- 52	
266	„ „ „	- 02			34-	60	26-	1 02	1 80	- 78	
267	„ „ „	- 03			34-	60	26-	- 51	- 90	- 39	
268	„ „ „	- 01,5			34-	60	26-	- 34	- 60	- 26	
269	„ „ „	- 01			34-	60-	26-	- 51	- 90	- 39	
270	„ „ „	- 01,5			34-	60.	26	- 51	- 90	- 39	
271	„ „ „	- 01,5			34-	60.	26	- 34	- 60	26	
272	„ „ „	- 01			34-	60-	26	- 88	1 20	- 82	
273	„ „ „	- 02			44-	60.	16	1 10	1 50	40	
274	„ „ „	- 02,5			44-	60-	16	4 20	6 30	2 10	
275	„ „ „	- 10,5			40-	60.	20				
	„ „							17 77	30 90	- -	13 13
276	äng „ „		- 07		26-	60.	34	1 82	4 20	- -	2 38
	Summa	- 51,5	- 07,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	15 51
	1/2 mtl. Arrholmen										
	Axel Johansson										
277	åker, dy på lera	- 04			30-	50-	20	1 20	2 -	80	
278	„ „ „	- 02			40-	50-	10-	80	1 -	20	
279	„ „ „	- 02			40-	50	10-	80	1 -	20	
280	„ „ „	- 02,5			40-	50-	10-	1 -	1 25	25	
281	„ „ „	- 03,5			30-	50-	20-	1 05	1 75	70	
282	„ „ „	- 04			30-	50-	20	1 20	2 -	80	
	Trpt.	- 18,0	- -	- -	-	-	-	6 05	9 -	- 2 90	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 18,0	- -	- -	-	-	-	6 05	9 -	2 95	- -
283	åker, dy på lera	- 05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
284	" " "	- 02			30	50	20	- 60	1 -	- 40	
285	" " "	- 02,5			30	50	20	- 75	1 25	- 50	
286	" " "	- 03			30	50	20	- 90	1 50	- 60	
287	" " "	- 03,5			30	50	20	1 05	1 75	- 70	
288	" " "	- 02,5			30	50	20	- 75	1 25	- 50	
289	" " "	- 02,5			24	50	26	- 60	1 25	- 65	
290	" " "	- 02			24	50	26	- 48	1 -	- 52	
291	" " "	- 02			24	50	26	- 48	1 -	- 52	
292	" " "	- 02			24	50	26	- 48	1 -	- 52	
293	" " "	- 02			24	50	26	- 48	1 -	- 52	
294	" " "	- 05,5			24	50	26	1 32	2 75	1 43	
295	" " "	- 07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
296	" " "	- 08			24	50	26	1 92	4 -	2 08	
297	" " "	- 04			24	50	26	96	2 -	1 04	
298	" " "	- 03,5			24	50	26	- 84	1 75	- 91	
299	" " "	- 02,5			24	50	26	- 60	1 25	- 65	
300	" " "	- 02			24	50	26	- 48	1 -	- 52	
301	" " "	- 01,5			24	50	26	- 36	- 75	- 39	
302	" " "	- 02			30	50	20	- 60	1 -	- 40	
303	" " "	- 01,5			30	50	20	- 45	- 75	- 30	
304	" " "	- 03,5			30	50	20	1 05	1 75	- 70	
305	" " "	- 06,5			30	60	20	1 95	3 90	1 95	
306	" " "	- 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
307	" " "	- 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
308	" " "	- 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
309	" " "	- 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
310	" " "	- 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
311	" " "	- 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
312	" " "	- 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
313	" " "	- 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
314	" " "	- 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
315	" " "	- 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
	Trpt.	1 54,5	. -	. -	-	-	-	44 33	83 90	39 57	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 54,5	- -	- -	-	-	-	44 33	83 90	39 57	- -
316	åker, svämjord, lera	- 04,5			30-	60-	30-	1 35	2 70	1 35	
317	" " "	- 05,5			30-	60-	30-	1 65	3 30	1 65	
318	" " "	- 06,5			30-	60-	30	1 95	3 90	1 95	
319	" " "	- 03,5			30-	60-	30	1 05	2 10	1 05	
320	" " "	- 03,5			30-	60-	30	1 05	2 10	1 05	
								51 38	98 -	- -	46 62
321	äng " "		- 10		26-	60.	34	2 60	6 -	3 40	
322	" " "		- 15		26.	60.	34	3 90	9 -	5 10	
323	" " "		- 02,5		26-	60-	34	65	1 50	85	
324	" " "		- 05,5		26.	60.	34	1 43	3 30	1 87	
325	" " "		- 07,5		30-	60-	30	2 25	4 50	2 25	
326	" " "		- 04		34-	60-	26	1 36	2 40	1 04	
327	" " "		- 06		30.	50-	20	1 80	3 -	1 20	
328	" " "		- 10,5		30.	50	20-	3 15	5 25	2 10	
329	" " "		- 13		30-	50-	20	3 90	6 50	2 60	
330	" " "		- 03,5		34-	60-	26	1 19	2 10	91	
331	" " "		- 07		30-	50-	20	2 10	3 50	1 40	
332	" " "		- 06,5		30-	50-	20	1 95	3 25	1 30	
								26 28	50 30	- -	24 02
	Summa	1 78,0	- 91,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	70 64
	1/8 mtl. Herrljunga Arvidsgården: Johan Nilsson										
333	äng, svämjord		- 06		34-	60-	26	2 04	3 60	1 56	
334	" "		- 17		30-	60-	30	5 10	10 20	5 10	
335	" "		- 20		26-	60-	34	5 20	12 -	6 80	
								12 34	25 80	- -	13 46
336	" "			- 04	10-	20	10	- 40	- 80		- 40
	Summa	- -	- 43	- 04	-	-	-	- -	- -	- -	13 86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/8 mtl. Herrljunga										
	Arvidsgården;										
	Gustaf Jansson										
337	åker, mylla pålera	- 06,5			40-	60.	20	2 60	3 90	1 30	
338	" " "	- 08,5			50	60-	10	4 25	5 10	85	
339	" " "	- 03			40-	60-	20	1 20	1 80	60	
340	" " "	- 03,5			50-	60-	10	1 75	2 10	35	
341	" " "	- 16			40-	60.	20	6 40	9 60	3 20	
342	" " "	- 04,5			36-	60	24	1 62	2 70	1 08	
343	" " "	- 10			36-	60.	24	3 60	6 -	2 40	
								21 42	31 20	- -	9 78
344	äng, svämjord		- 025		34-	60.	26	- 85	1 50	- 65	
345	" "		- 02,5		34	60	26-	- 85	1 50	- 65	
346	" "		- 10		30-	60.	30-	3 00	6 00	3 00	
347	" "		- 02,5		30-	60.	30	- 75	1 50	- 75	
348	" "		- 09		30-	60.	30	2 70	5 40	2 70	
349	" "		- 08,5		34-	60-	26	2 89	5 10	2 21	
350	" "		- 03		40-	60.	20	1 20	1 80	60	
351	" "		- 16,5		26-	60.	34-	4 29	9 90	5 61	
352	" "		- 20		30-	60.	30	6 -	12 -	6 -	
353	" "		- 14		34-	60.	26	4 76	8 40	3 64	
354	" "		- 02		34-	60.	26	68	1 20	52	
357	" "		- 02		40-	60-	20	80	1 20	40	
								28 77	55 50	- -	26 73
355	gammal å			- 05	-	20	20		1 -	1 -	
356	" "			- 04	-	20	20		- 80	- 80	
359	" "			- 03	-	20	20		- 60	- 60	
								- -	2 40	- -	2 40
	Summa	- 52,0	- 92,5	- 12,0	-	-	-	-	-	-	38 91
	1/8 mtl. Herrljunga										
	Arvidsgården										
	Johannes Andersson										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
359	åker, mylla på lera	- 02			50-	60-	10	1 -	1 20	- 20	
360	„ „ „	- 05,5			40-	60-	20	2 20	3 30	1 10	
361	„ „ „	- 05			40-	60-	20	2 -	3 -	1 -	
362	„ „ „	- 03,5			50-	60-	20	1 75	2 10	- 35	
363	„ „ „	- 01,5			40-	60-	20	- 60	- 90	- 30	
364	„ „ „	- 02			40-	60-	20	- 80	1 20	- 40	
365	„ „ „	- 02			40-	60-	20	- 80	1 20	- 40	
366	„ „ „	- 07,5			44-	60-	16	3 30	4 50	1 20	
								12 45	17 40	- -	4 95
367	äng, svämjord		- 07		30-	60-	30	2 10	4 20	2 10	
368	„ „		- 07,5		30-	30-	00	2 25	2 25	- -	
369	„ „		- 07,5		30-	30-	00	2 25	2 25	- -	
370	„ „		- 12		30-	30-	-	3 60	3 60	- -	
371	„ „		- 06		34-	60-	26	2 04	3 60	1 56	
372	„ „		- 05,5		34-	60-	26	1 87	3 30	1 43	
373	„ „		- 09		30-	60-	30	2 70	5 40	2 70	
374	„ „		- 05,5		30-	60-	30	1 65	3 30	1 65	
375	„ „		- 11		26-	60-	34	2 86	6 60	3 74	
376	„ „		- 08,5		26-	60-	34	2 21	5 10	2 89	
377	„ „		- 03		30-	60-	30	- 90	1 80	- 90	
								24 43	41 40	- -	16 97
378	gammal å			- 03	-	10-	16-		- 30	- 30	
379	„ „			- 02	-	10-	10-		- 20	- 20	
380	„ „			- 06	-	20-	20-		1 20	1 20	
									1 70	- -	1 70
	Samma	- 29,0	- 82,5	- 11,0	-	-	-	-	-	- -	23 62
	1/16 mtl. Lättorp.										
	Alfred Carlsson i										
	Stenunga.										
381	äng, svämjord		- 06		26-	60-	34	1 56	3 60	2 04	
382	„ „		- 07		30-	60-	30	2 10	4 20	2 10	
383	„ „		- 10,5		30-	60-	30	3 15	6 30	3 15	
	Trpt.	- - -	23,5	- -	-	-	-	6 81	14 10	7 29	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	- 23,5	- -	-	-	-	6 81	14 10	7 29	- -
384	äng, svämjord		- 07,5		26-	60-	34	1 95	4 50	2 55	
385	„ „		- 02,5		30-	60-	80	- 75	1 50	- 75	
								9 51	20 10	- -	10 59
386	äng, stenig			- 12	10-	20.	10	1 20	2 40	1 20	
387	„ åbrädd			- 08	-	20-	20	- -	1 60	1 60	
								1 20	4 -	- -	2 80
	Summa	- -	- 33,5	- 21,0	-	-	-	- -	- -	- -	13 39
	1/8 mtl. Låttorp Joh. Jonsson										
388	åker, mylla på lera	- 02,5			36-	60-	24-	90	1 50	60	
389	„ . .	- 02,5			36-	60-	24-	90	1 50	60	
390	. . .	- 02			34-	60-	26-	68	1 20	52	
391	. . .	- 08,5			34-	60-	26-	2 89	5 10	2 21	
392	. . .	- 01			40-	60-	20	- 40	- 60	20	
393	. . .	- 01			40	60-	20	- 40	- 60	20	
394	. . .	- 01			40	60-	20	- 40	- 60	20	
395	. . .	- 05			40	60-	20	2 -	3 -	1 -	
396	. . .	- 10			50	60-	10	5 -	6 -	1 -	
397	. . .	- 02			36-	60-	24	- 72	1 20	- 48	
398	. . .	- 03			36-	60-	24	1 08	1 80	- 72	
399	. . .	- 10			36-	60-	24	3 60	6 -	2 40	
400	. . .	- 02			40-	60-	20	- 80	1 20	- 40	
401	. . .	- 01,5			40	60	20	- 60	- 90	- 30	
402	. . .	- 03,5			50-	60-	10	1 75	2 10	- 35	
403	. . .	- 01,5			50-	60-	10	- 75	- 90	- 15	
404	. . .	- 03,5			44-	60-	16	1 54	2 10	- 56	
405	. . .	- 03			40-	60	20	1 20	1 80	- 60	
406	. . .	- 01,5			40-	60-	20	- 60	- 90	- 30	
407	. . .	- 02			44-	60-	16-	- 88	1 20	- 32	
408	. . .	- 04			50-	60-	10	2 -	2 40	- 40	
409	. . .	- 02			40-	60.	20	- 80	1 20	- 40	
	Trpt.	- 73,0	- -	- -	-	-	-	29 89	43 80	13 91	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 73,0	- -	- -	-	-	-	29 89	43 80	13 91	- -
410	åker, mylla på lera	- 01,5			40-	60-	20-	- 60	- 90	- 30	
411	" " "	- 02,5			40-	60-	20	1 —	1 50	- 50	
412	" " "	- 02			44-	60-	16.	- 88	1 20	- 32	
413	" " "	- 01			44-	60.	16-	- 44	- 60	- 16	
414	" " "	- 02			44-	60.	16-	- 88	1 20	- 32	
415	" " "	- 04			44-	60-	16-	1 76	2 40	- 64	
416	" " "	- 01			44-	60-	16-	- 44	- 60	- 16	
417	" " "	- 02,5			44-	60-	16-	1 10	1 50	- 40	
418	" " "	- 03			44-	60-	16-	1 32	1 80	- 48	
419	" " "	- 02			50-	60	10-	1 —	1 20	- 20	
420	" " "	- 01,5			50-	60-	10-	- 75	- 90	- 15	
421	" " "	- 05			50-	60-	10	2 50	3 —	50	
422	" " "	- 01,5			50-	60-	10	- 75	- 90	- 15	
423	" " "	- 02,5			54-	60	6-	1 35	1 50	15	
424	" " "	- 03,5			54-	60-	6-	1 89	2 10	- 21	
425	" " "	- 03,5			54-	60-	6-	1 89	2 10	- 21	
426	" " "	- 04			54-	60-	6-	2 16	2 40	- 24	
427	" " "	- 03,5			54-	60-	6.	1 89	2 10	- 21	
428	" " "	- 04,5			54-	60.	6-	2 16	2 40	- 24	
429	" " "	- 02			50-	60.	10-	1 —	1 20	- 20	
430	" " "	- 03,5			50-	60-	10.	1 75	2 10	- 35	
431	" " "	- 07,5			50-	60-	10-	3 75	4 50	- 75	
432	" " "	- 04			50-	60-	10-	2 -	2 40	- 40	
433	" " "	- 04,0			44-	60	16-	1 76	2 40	- 64	
434	" " "	- 02,5			44	60-	16-	1 10	1 50	- 40	
435	" " "	- 01,5			44	60-	16-	- 66	90	- 24	
436	" " "	- 03,5			44-	60	16-	1 54	2 10	- 56	
437	" " "	- 06,5			50-	60-	10	3 25	3 90	- 65	
	Summa	1 58,5	- -	- -	-	-	-	71 46	95 10	- -	23 64
	Impediment										
438	å			- 19							
	Trpt.	- -	- -	- 19							

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trspt. – – – –			–	19							
439	å			–	28							
440	„			–	25							
441	„			–	04							
442	„			–	06							
443	äng			–	07							
444	å			–	05							
445	ny å			–	07							
446	äng			–	09							
447	bäcke			–	07							
448	å			–	06							
449	bäcke			–	85							
450	„			–	20							
451	„			–	04							
452	„			–	07							
453	ny å			–	08							
454	bäcke			–	05							
455	„			–	07							
456	väg			–	09							
457	„			–	06							
458	bäcke			–	06							
459	„			–	53							
460	å			–	20							
461	„			–	26							
462	„			–	35							
463	bäcke			1	34							
464	„			–	75							
465	väg			–	30							
466	bäcke			–	27							
467	„			–	07							
468	väg			–	06							
	Summa – – – –			6	09							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
utl.	Sammandrag										
1/4	Stenunga Tolsgården.										
	Alfred Carlsson										
	åker	2 48,5	- -	- -	-	-	-	87 92	149 10	61 18	
	äng	- -	2 37,0	- -	-	-	-	68 15	139 90	71 75	
	annan mark	- -	- -	- 49,0	-	-	-	4 44	14 80	10 36	143 29
1/2	Stenunga Kärragård.										
	Joh. Andersson										
	åker	1 92,5	- -	- -	-	-	-	74 85	114 90	—	40 05
1/4	Stenunga Hulugården										
	Svante Pettersson										
	åker	2 02,0	- -	- -	-	-	-	93 81	121 20	—	27 39
1/4	Stenunga Ambjörnsgård.										
	Henrik Svensson										
	åker	- 43,5	- -	- -	-	-	-	18 21	26 10	7 89	
	äng	- -	2 83,0	- -	-	-	-	81 37	167 25	85 88	93 77
1/6	Stenunga Loftsgården										
	August Svensson										
	åker	- 52,5	- -	- -	-	-	-	20 81	31 20	10 39	
	äng	- -	1 25,0	- -	-	-	-	36 12	69 95	33 83	44 22
1/4	Stenunga Kärragården										
	Josef Johansson										
	åker	- 50,5	- -	- -	-	-	-	16 90	30 30	13 40	
	äng	- -	- 44,0	- -	-	-	-	14 06	26 40	12 34	25 74
1/6o 1/3	Stenunga Loftsgården										
	Aug. Svensson och										
	Claes Svensson										
	åker	- 20,5	- -	- -	-	-	-	8 97	12 30	3 33	
	äng	- -	4 22,5	- -	-	-	-	123 66	253 50	129 84	133 17
1/3	Stenunga Loftsgården										
	Adolf Gustafsson										
	åker	- 06,5	- -	- -	.	.	-	3 25	3 90	- 65	
	äng	- -	2 39,5	. .	-	.	.	69 09	143 70	74 61	75 26
	Trspt.	8 16,5	13 51,0	- 49,0	-	-	-	721 61	1304 50	- -	582 89

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ml.	Trpt.	8 16,5	13 51,0	- 49,0	-	-	-	721 61	1304 50	- -	562 09
1/8	Karnekulla										
	Albin Pettersson										
	åker	- 51,5	- -	- -	-	-	-	17 77	30 90	13 13	
	äng	- -	- 07,0	- -	-	-	-	1 82	4 20	2 38	15 51
1/2	Arkholmen										
	Axel Johansson										
	åker	1 78,0	- -	- -	-	-	-	51 38	98 -	46 62	
	äng	- -	- 91,0	- -	-	-	-	26 28	50 30	24 02	70 64
1/8	Herrljunga Arvidsgl.										
	Johan Nilsson										
	äng	- -	- 43,0	- -	-	-	-	12 34	25 80	13 46	
	annan mark	- -	- -	- 04,0	-	-	-	- 40	- 80	- 40	13 86
1/8	Herrljunga Arvidsgård										
	Gustaf Persson										
	åker	- 52,0	- -	- -	-	-	-	21 42	31 20	9 78	
	äng	- -	- 92,5	- -	-	-	-	28 77	55 50	26 73	
	annan mark	- -	- -	- 12,0	-	-	-	- -	2 40	2 40	38 91
1/8	Herrljunga Arvidsgård										
	Johannes Andersson										
	åker	- 29,0	- -	- -	-	-	-	12 45	17 40	4 95	
	äng	- -	- 82,5	- -	-	-	-	24 43	41 40	16 97	
	annan mark	- -	- -	- 11,0	-	-	-	- -	1 70	1 70	23 62
1/16	Lättorps, Alfred										
	Carlsson i Stemmunga										
	äng	- -	- 33,5	- -	-	-	-	9 51	20 10	10 59	
	annan mark	- -	- -	- 20-	-	-	-	1 20	4 -	2 80	13 39
1/8	Lättorps.										
	Joh. Jonsson										
	åker	1 58,5	- -	- -	-	-	-	71 46	95 10	—	23 64
	Summa	12 85,5	17 00,5	- 96,0	-	-	-	1000 84	1783 30	- -	782 46
	alltså: åker	12 85,5									
	äng	17 00,5									
	annan mark	- 96,0									
	Summa	30 82,0									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Stenunga Tålsgården den 12 Aug 1908

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Joh. Gustafsson P. A. Petersson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	Repartition								Kronor		Procent
1/4	Stenunga Tolsgl. Alfr. Carlsson	deltager för uppskattad förbättring av							143 29	med	18,31 %
1/2	d:o Kärragl. Joh. Andersson		.	.	.		.	.	40 05	.	5,12 %
1/4	d:o Henlugl. Svante Pettersson		.	.	.		.	.	27 39	.	3,50 %
1/4	d:o Ankjörnegl. Henr. Svensson		.	.	.		.	.	93 77	.	11,98 %
1/6	d:o Loftsgården, Aug. Svensson		.	.	.		.	.	44 22	.	5,65 %
1/4	d:o Kärragl. Josef Johansson		.	.	.		.	.	25 74	.	3,30 %
1/6 o 1/3	d:o Loftsgården Aug o Claes		.	.	.		.	.			
	Svensson			.			.	.	133 17	.	17,02 %
1/3	d:o Loftsgl. Adolf Gustafsson		.	.	.		.	.	75 26	.	9,62 %
1/8	Kärnekulla, Albin Pettersson		.	.	.		.	.	15 51	.	1,98 %
1/2	Arrholmen Axel Johansson		.	.	.		.	.	70 64	.	9,03 %
1/8	Herrljunga Arvidsgl. Joh. Nilsson		.	.	.		.	.	13 86	.	1,77 %
1/8	d:o d:o Gust. Jansson		.	.	.		.	.	38 91	.	4,97 %
1/8	d:o d:o Johannes Andersson		.	.	.		.	.	23 62	.	3,02 %
1/6	Lättorp, Alfr. Carlsson i Stenunga		.	.	.		.	.	13 89	.	1,71 %
1/8	d:o Joh. Jansson		.	.	.		.	.	23 64	.	3,02 %
					Summa				782 46	—	100,00 –

Stenunga Tolsgården den 12 Augusti 1908

Bror Emil Hildebrand

Joh. Gustafsson
P. A. Petersson

Vidimeras [illegible] [illegible] Hildebrand

Afskrift

Undertecknade förklara härmed att vi till det företag som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orrholmen, Herrljunga, och Lättorp uti Hudene och Herrljunga socknar af Älfsborgs län, önska erhålla lån ur statens Odlingslånefond.

Stenunga pr Herrljunga den 16 juni 1909

¼ m	Stenunga Tolsgården, och	
1/16 "	Lättorp	Alfred Carlsson
½ .	Stenunga Kärregården	Joh Andersson
¼ -	Stenunga Hulugården	Svante Pettersson
¼ -	Stenunga Ambjörnsgården	Henrik Svensson
1/6 .	Stenunga Loftsgården	Aug Svensson
¼ .	Stenunga Kärregården	Josef Johansson
1/6 - 1/6	Stenunga Loftsgården	Aug Svensson
"		Clas Svensson
1/3 .	Stenunga Loftsgården	Adolf Gustafsson
1/8 .	Kärnekulla	Albin Pettersson
1/6 .	Orrholmen	Axel Johansson
1/8	Herrljunga Arvidsgården	Gustaf Jonsson
1/8	D D	J. Andreasson
1/8	Lättorp	J. Jonsson

Rätt afskrifvit betygar.
Rich. Svensson
Axel Svensson
Stenunga

Afskrift

Förslag till torrläggning och odling af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orrholmen, Löttorp och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga Socknar, Gäsene och Kullings härad. af Älfsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Älfsborgs län under den 29 juni 1908 förordnat mig att, i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förrätta syn angående ofvannämnde torrläggning, har sådan synförrättning afslutats den 12 augusti 1908, sedan undersökningarne för densamma verkställts under juni och juli månader samma år.

Denna synförrättning har sedermera vunnit laga kraft.

Hemman och ägare som af detta företag beröras äro följande:

1/4 mtl	Stenunga	Tolsgården	ägare	Alfred Carlsson
1/2 "	D:o	Karregården	"	John Andersson
1/4	D:o	Hulegården	"	Svante Pettersson
1/4	D:o	Ambjörnsgården	"	Henrik Svensson
1/6	D:o	Loftsgården	"	Aug Svensson

1/4 mtl	Stenunga Kärregården	äger	Josef Johansson
1/4 och 1/3	D:o Loftsgården	„	August och Claes
		„	Svensson
1/3 mtl	D:o Loftsgården	„	Adolf Gustafsson
1/8 „	Kärnekulla	„	Albin Pettersson
1/2 „	Orrholmen	„	Axel Johansson
1/8 „	Herrljunga Arvidsgården	„	Johan Nilsson
1/8 „	D:o D:o	„	Gustaf Jonsson
1/8	D:o D:o	„	Johannes Andersson
1/16	Sättorp	„	Alfred Carlsson i Stenunga (se ovan)
1/8	D:o	„	Johannes Jönsson

Som samtliga intresenter med undantag af Johan Nilsson i Herrljunga Arvidsgården förklarat, att de till detta torrläggningsarbetes utförande önska erhålla lån ur statens odlingslånefond, får jag, i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti [illegible] instruktionen för statens landtbruksingeniörer den 11 Februari 1896. för sådant ändamål härmed afgifva följande.

Betänkande.

Orienterande beskrifning.

Torrläggningslägenheten är belägen c:a tre kilometer söder om Herrljunga jernvägsstation å västra stambanan, på ömse sider af den der framrinnande ån Nossan; vars reglering å en mindre sträcka är nödvändig för ernående af torrläggning. De vattenskadade markerna äro belägna omedelbart intill gamla åkerjorden till de hemman hvilka äro intresserade i företaget.

Orsaken till markens vattenskadade tillstånd

Förnämsta orsaken till vattenskadan är att ån Nossan under denna sträcka ännu är alldeles oreglerad, hvarför ständiga öfversvämningar äga rum icke endast vid vårflod utan äfven sommartiden efter häftigare rägn, för hvilka Nossan såsom saknande magasinerande sjöreservoarer är mycket känslig.

Arealer och jordmån

Den areal mark som torrlägges genom detta företags utförande utgör 12,855 h:ar åker, 17.005 h:ar odlingsbar ängsmark, och 0.96 h:ar annan mark; tillsammans 30.82 h:ar hvaraf på lånesökande 30.35 h:ar.

Jordmånen är för åkerjorden mylla på lerbotten, för ängsmarken svämjord allt af bästa beskaffenhet.

Afkastning och jordvärden

Den nuvarande årliga afkastningen från dessa vattenskadade marker är beräknad till 1000 kronor 84 öre, och den blifvande årliga nettoafkastningen efter torrläggningen och odlingen till 1,783 kronor 30 öre hvadan alltså genom torrläggningen åstadkommes en ökad årlig nettoafkastning af kronor 782.46.

Efter fem för hundra motsvara dessa afkastningsbelopp ett nuvarande jordvärde af 20016,80 kronor, samt ett blifvande jordvärde efter torrläggningen af 35666.00 kronor;

alltså genom torrläggningen ett ökat jordvärde af 15679.20 kronor, på låntsökandens andel kommer följande jordvärden:

nuvarande 19762,00 kronor
blifvande 35134,00 "

alltså genom torrläggningen ökat jordvärde för deras vidkommande kronor 15372.00 (Se sidan härom bilaga litt A. Tabell; bilaga litt B. ågobeskrifning. samt bil. litt D afskrift af vid synförrättningen för häfdeförteckning och uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag

Under bilaga litt. C bifogas kostnadsförslag såväl för torrläggningen som för odlingen.
Torrläggningskostnaden slutar på en summa af 8123 kronor 10 öre = 51% af jordförbättringsvardet.
Odlingskostnaden är beräknad till 1700.50 kronor.

Nederbördsområde.
Vattenmängder

Det nederbördsområde hvars öfverflödiga vatten skall igenom ifrågavarande af ån Nossan kunna framföras, utgör C:a 26000 h:ar. Tillrinningen vid flod är beräknad till 0.7 liter pr h:ar och sekund, vadan alltså uti ån skall kunna vid flod framföras 18.2 m³ vatten pr sekund.

Lutningen och dimensioner

Arbetet börjar med uppränsningen af ett grusgrund i ån 450 m nedanför afvägningspunkten N:o 8 i gränsen emellan Herrljungagårdarna och Broholmen; vidare upprensas ett stengrund c:a 200 m nedanför samma punkt № 8; vid punkten № 9 börjar den egentliga gräfningen i ån. Emellan punkterna № 8 och № 6. rätas ån såsom ritningen visa. Vid punkten № 7 skall nya åbotten ligga 2.43 m under derintill belägen fixpunkt. Arbetet fortsättes med en bottenlutning af 1:1000 till № 0. Ofvan punkten № 0 upprensas tvänne stengrund, på plankartan markerade med röda linier. Sidolutningen 1.1.5. bottenbredd 4.50 m den beräknade floden framgår med ett vattendjup af 1.80 m detta vattendjup kan synas något högt, men blir säkert ekonomiskt, och dertill bör man besinna att högfloderna i Nossan är af kort varaktighet, visserligen häftiga men lika snart öfvergående, då utlopp finnes.

För torrläggningens fullständigande gräfves ett sidodike i gamla ån från punkten № 8 till byggdevägen, samt derifrån upp till gränshörnet emellan Stenunga Skulegården och Lättorp: diket litt. C; ett sidodike från ån i gränsen emellan Stenunga Ambjörnsgården och Loftsgården, samt vidare såsom kartan visar upp till Kärnekulla gräns diket litt. B; båda dessa diken liksom ån enligt profilritningar. Ett sidodike gräfves från diket litt: C i gränsen emellan Tolsgården och Kärregården till Lättorps gräns diket litt: A. Samt gräfves slutligt ett dike från diket litt. B. upp till Stenunga Kärregårdens diket litt. E. dessa båda sistnämnda diken gräfvas 1.20 m djupa, 0.30 m i botten, och 2.70 m i dagen

Broar.

Öfver ån Nossan inlägges en träbro på stenfästen i gränsen emellan de båda hemmanen i Herrljunga, så att båda gårdarne kunna begagna sig af bron, Afståndet emellan stenfästena tages till 6.00 m Botten består af fast grus. Öfver diket till B. inlägges en vägbro. Öfver diket till C en byggdevägstrumma. samt öfver diket till E en ägovägstrumma, allt enligt normal ritningar.

Torrläggningens effekt

Genom den föreslagna torrläggningens utförande icke endast skyddas de ifrågavarande markerna från öfversvämning, utan blifva de äfven så torrlagda att de med fördel kunna odlas och täckdikas.

Torrläggningens laglighet.

Emot torrläggningsföretaget möter intet laga hinder. Syneförrättningen är laga kraftvunnen; tillstånd från det allmännas sida infordras.

Torrläggningens utförande.

Då arbetets utförande i sjelfva ån Nossan blir i hög grad beroende på väderleken och vattenståndet i ån, samt arbetet kanske endast der kan ske under den torraste högsommaren, synes det knappast rådligt att bestämma tiden för hela torrläggningsarbetets fullbordande till mindre än fyra år efter sedan lån ur odlingslånefonden blir beviljats, intressenterna obetaget att, om de så förmå, fullborda arbetet hastigare. Odlingsarbetet bör vara verkställt inom sju år efter sedan lånet beviljats.

De torrlagda markernas skötsel.

Särskilda föreskrifter lära i detta afseende icke behöfva lämnas. De odlade ängsmarkerna böra gödslas med superfosfat och kalisalt, till kvantiteten naturlig gödsel så uppbringats, att den räcker äfven för nyodlingen. Lämpligast är väl att å nyodlingen de första åren taga hafreskördar, hvarefter denna jord kan läggas i cirkulation med den gamla åkern. Rotfrukter bör gå synnerligt bra på den odlade ängsmarken.

I närheten beläget liknande företag understött med statsmedel

De närmast belägna med lån ur odlingslånefonden understödda torrläggningsföretag torde vara de några kilometer nordväst om Herrljunga företagna regleringarne af samma å Nossan uti Eggvena m.fl. socknar.

Då detta torrläggningsföretag är af största betydelse för de uti det samma intresserade jordägare, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka att till företagets utförande må i nåder beviljas ett lån ur odlingslånefonden, till det belopp hvartill kostnaden för torrläggningen blifvit beräknad, med afdrag för den intressent, som icke vill vara med i lånet; Johan Nilsson uti Herrljunga Arvidsgården, som har deltagit i företaget med 1.77 %, torde alltså lån ur odlingsfonden böra beviljas till 98.23 % af den beräknade torrläggningskostnaden 8123,10 kronor med 7979.00 kronor.

Detta betänkande åtföljes af

1: Öfversiktskarta i skala 1.100000, där torrläggningslägenheten är betecknad med grön färg och vattensamlingsområdet med blå kurva.

2: Tabell bilaga litt A.

3: Ägobeskrifning bilaga litt B.

4: Kostnadsförslag bilaga litt C.

5: Afskrifter af vid synförrättningen fört protokoll, utlåtande, samt höjdeförteckning och uppskattningslängd bilaga litt D.

6: Bevis att synförrättningen vunnit laga kraft bilaga litt E.

7: Plankarta samt profil-sektion och broritningar i 3 blad.

Länsstyrelsens resolution rörande tillstånd från det allmännas sida bör följa

Wänersborg den 30 januari 1910.
Ex officio
Baron Emil Hildebrand.
Rätt afskrifvit betygas:
Rich. Svensson Axel Svensson.

Avskrift

Bil. litt. A

Tabell

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	h:	ar	Wärde kronor		h:	ar	Wärde kronor	
I det vid undersökningen befintliga tillstånd, utgöres dikningsområdet av:								
Åker	12	85.5			12	85.5		
Äng o odlingsmark	17	00.5			16	57.5		
annan jord		96.0				92.0		
Summa	30	82.0	20016	80	30	35	19762	00
Genom de föreslagna arbetenas utförande, förändras samma område till:								
Åker (förbättrad genom torrläggning)	12	85.5			12	85.5		
" (förut äng eller odlingsmark)	17	00.5			16	57.5		
annan jord. (nybildad eller förbättrad)		96.0				92.0		
Summa	30	82.0	35666	00	30	35.0	35134	00

Wänersborg den 30 Januari 1910

Bror Emil Hildebrand

Rätt afskrifvit betygas
Rich. Svensson
Axel Svensson

Avskrift

Ägobeskrifning

Beskrivning o värteringslängd över vattenskadat mark tillhörande nedanstående lånesökanden tillhöriga hemman

Hemmanets N:o	Hemmanets mtl	Hemmanens o lägenheters samt ägares namn	Areal: Åker	Areal: Äng som bibehålles	Areal: Till odling föreslagen äng	Areal: Annan mark	Jordförbättringsvärde genom avdikning: å odlingsmark	Jordförbättringsvärde genom avdikning: å övrig mark	Jordförbättringsvärdet genom odling: å mantal	Jordförbättringsvärdet genom odling: å hemmanens lägenhet
	1/4	Stenunga Tolsgården								
		Alfred Carlsson	2 48.5	- -	2 37.0	49.0	1435 00	1430 80		
	1/2	Stenunga Kärregården								
		Joh Andersson	1 92.5					801		
	1/4	Stenunga Hulegården								
		Svante Pettersson,	2 02.0					547 80		
	1/4	Stenunga Ambjörnsgård								
		Henrik Bensson	43.5		2 83.0		1717 60	157 80		
	1/6	Stenunga Loftsgården								
		Aug Svensson	52.5		1 25.0		676 60	207 80		
	1/4	Stenunga Kärregården								
		Josef Johansson	50.5		44.0		246 80	268 -		
	1/6 o 1/3	Stenunga Loftsgården								
		Aug o Klas Svensson	20.5		4 22.5		2396 80	66 60		
	1/3	Stenunga Loftsgården								
		Adolf Gustafsson	06.5		2 39.5		1792 20	13 -		
	1/8	Kärrekullen Albin Pettersson	51.5		07.0		47 60	262 60		
	1/6	Broholmen Axel Johansson	1 78.0		91.0		180 40	932 40		
	1/8	Herrljunga Arvidsgården								
		Gust Jonsson	52.0		92.5	12.0	534 60	243 60		
	1/8	Herrljunga Arvidsgård								
		Johannes Andersson	29.0		92.5	11.0	339 46	133 00		
	1/16	Kättorp Alfr Carlsson			33.5	20.0	211 80	56 00		
	1/8	d:o John Jonsson	1 50.5					472 80		
		Summa	12 85.5		16 57.5	92.0	9778 80	5593 20		
							153 72.			

Wänersborg den 30 januari 1910

Prob Emil Hildebrand

Rätt afskrifvit betygas:

Rich Svensson

Axel Svensson

Stenunga

Afskrift

Kostnadsförslag för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orrholmen, Herrljunga och Lättorp i Hudene och Herrljunga socknar av Älvsborgs län.

Läge å linien No	längd m	djup m	bredd botten m	bredd dagen m	arbete	Kubik m	à kr	Kostnad		Summa	
					A. Torrläggningskostnad						
					1:) Huvudån A–A						
					uppränsning ovanför No 0			50	-		
0	÷	2.00	÷		Svämjord och sand	10:	0.70	7			
+10	10.0		4.50		" grus	53.	1.	53			
+26	16.		"		" sand	84:	1:	84			
-1	74.0	÷	"		" "	244:	0.70	170	80		
-2	100:	2.20	"		" m. sten	350:	"	245	-		
-3	100.		"		" "	350	"	245	-		
-4+40	160:		"		" sand	458	"	320	60		
-4+60	20		"		"	95	"	66	50		
-4+80	20:		"		" "	95	"	66	50		
-5	20:	2.25	"		" "	50	"	35	-		
+30	30.0		"		" "	138:	"	96	60		
+60	30.0	2.25	"		" "	100:	"	70			
6+14 -8+14	200:	3.20 3.65	"		" sand	2244	0.90	2019	60		
					sten	321	2:	642	-		
+74	60:				sten o. grus	174	2.50	435	-		
9+80 -10.20	40:	1.65			" "	140	"	350	-		
12+40	20:				Sandbank	60	0.70	42	-		
					1 ägobro vid No 6+90 m			500	-		
					Summa			5498	60		
					Tillägg 10% till förestående			549	90		
					Summa kostnad					6048	50
					2:) Sidodike B–B.						
0		1.40	0.60	3.10							
-1	100:	1.25	"	3.10	Svämjord	194:	0.40	77	60		
-6	500:	1.35	"	3.40	"	880:	"	352	-		
					1 ägobro			150	-		
					Summa			579	60		
					Transp			579	60	6048	50

läge å sträcka no	längd m	djup m	bredd botten m	bredd i dagen m	arbete	kubik m	à kr	kostnad		Summa	
					Trspt			579	60	6048	50
					Tillägges 10% till förestående			58			
					Summa kostnad					637	60
					3) Sidodike C-C-C.						
-0					rensning i gamla ån			60	-		
+40	40.0	1.30	0.60	3.20	Svämjord	84	0.40	33	60		
-1	60.0	1.30	"	3.20	"	148	"	59	20		
+66	66.0	1.40	"	3.40	"	174	"	69	60		
-2	34.0	1.45	"	3.40	"	78	0.50	39	-		
-3	144.0	1.30	"	3.20	"	324	0.40	129	60		
					Omläggning av en landsvägstrumma			150	-		
					Suma			541	-		
					tillägges 10% till förestående			54	10		
					Summa kostnad					595	10
					4) Sidodiket D						
	92.0	1.20	0.30	2.70	dyjord, sten o grus	138.0	0.60	82	80		
					tillägges 10% till förestående			8	30		
					Summa kostnad					91	10
					5) Sidodike E						
	185.0	1.20	0.30	2.70	dyjord	370.0	0.40	148	-		
					en ägovägstrumma			80	-		
					Suma			228	-		
					tillägges 10% till förestående			22	80		
					Summa kostnad					250	80
					6) Förrättningskostnad					500	-
					Totalsumma torrläggningskostnad					8123	10
					B) Odlingskostnad 17.005 h.ar. à 100 -					1700	50

Afskrift

Sammandrag		Kostnad		Summa	
A) Torrläggningskostnad					
1) Hufvudån	A–A	6048	50		
2) Sidodike	B–B	637	60		
3) Sidodike	C–C–C	595	10		
4) Sidodike	D	91	10		
5) Sidodike	E	250	80		
6) Förrättningskostnad		500			
Totalsumma torrläggningskostnad				8123	10
B) Odlingskostnad				1700	50
				9823	60

Wänersborg den 16 juni 1909
Pr. Emil Hildebrand

Afskrift

Vid arbetsplanens fastställande hafva intressenterna medgifvits rätt att, därest de så önska, vid uppförandet af samtliga föreslagna broar och trummor iakttaga den ändring af tjockleken å front och sidomurar, som medelst streckning å respektive ritningar blifvit med blå krita utvisad.

Stockholm den 21 mars 1912.
P. Axel. Karlson
Byråingeniör

Att samtliga förestående afskrifter är lika med orginalhandlingarne. intygas;
Rick Svensson
Axel Svensson
Stenunga

Alfr. Carlsson

Godkänt den 24 februari 1919

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

D. No 1341

K. Lantbruksstyrelsen 30 JAN. 1919

BEVIS

över verkställd avsyning av odlingsarbetet

enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17/5 1918

vid det företag som avser:

torrläggning och odling av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orrholmen, Lättorp och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar av Älvsborgs län.

Kontr. avt. 26.7.1913

Statsbidrag beviljat den 15/12 1911. Kr. 7.970

Vattenavledning- och avdikningsarbetet godkänt den 11 febr. 1919

Arbetsstyrelsens ordförande: Alfred Carlsson. Stenunga Talegl. Herrljunga

Företaget omfattar:		för lånesökande:
åker	12,855 h:ar	12.855 h:ar
till odling..	17.05 "	16.575 "
annan mark ..	0.96 "	0.92 "
	S:ma: 30,82 h:ar	S:ma: 30,35 h:ar

Befrielse från odling har vunnits för egofig. n:o

enligt medgivande av

Tid för odlingens fullbordande: 1/9 1918

Förlängd till den

Att odla återstår:

Vid av undertecknad den 16/11 1918 verkställd avsyning av ifrågavarande odlingsarbete, har befunnits, att den till odling föreslagna marken, ~~med undantag för de egofig., från vilkas odling befrielse vunnits~~, nu är uppodlad och avdikad, varför jag tillstyrker godkännande av detta odlingsarbete.

Vänersborg den 30 december 1918.

Hildebrand

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Godkänt den 11 februari 1919

134/11

No 1341

K. Landtbruksstyrelsen
30 JAN 1919

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17/5 1918

angående det företag, som avser
förslag till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stenunga, Kattskullen, Ankolmen, Lättorp och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar, av Älvsborgs län

Planen fastställ den 15/12 1911

Ändrin däri medgiven av —— den —

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 19 års anslag kronor:

lån av 1911 års odlingslånefond ...... kronor: 7970:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21/1 x 26/7 1913

Fastställd arbetstid till den 1/9 1915

Förlängd arbetstid till den 1/9 1918 medgiven av: Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11/11 1916.

Vid av undertecknad den 16/11 1918 verkställd avsyning av ovan angivne arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Arbetet, som fördröjts på grund av entreprenörens dels oförmåga, dels dödsfall, är nu ordentligt utfört, men med kostnad, avsevärt överstigande det fastställda kostnadsförslagets slutsumma.

Vänersborg den 30 december 1918.

Avskrif

342/13

Köpekontrakt.

Emellan undertecknad är följande köpeavhandling överenskommen och avslutad.

Jag Klas Svensson upplåter och försäljer härmed min ägande hemmansandel 1/3 dels mantal Krono skatte Stenunga Loftsgd i Hudene socken till Gustav Thedor Svensson likaledes i Loftsgd och hans tilltänkta hustru Anna Cecilia Johansdotter i Stengårdsslätt Hjellby socken, mot en oss emellan överenskommen köpesumma. Sex tusen ett hundra, (6100) kronor, och följande vilkor.

§1 Hemmanet får tillträdas den 1 nästa april sådant som det är och befinns, till hus, jord. och skog. och skall köparen erlägga alla för hemmanet utgående skatter, och utskylder, från och med tillträdesdagen.

§2 Av köpesumman betalas vid tillträdet 3000 kronor och får köparen i avdrag härav övertaga och beränta den intekning à 2000 kronor som graverar hemmanet, och återstoden 3100 kronor den 1 april 1910 dock utan ränta till förfallodagen

§3 Den av Kongl. Majts och kronan skänkta, och på förpa ning försålda avröjningsmark förbehålles enligt kontrakt; men efter förpantningsårets slut, så tillfaller den hemmanet

§4 Även förbehålles den från hemmanet försålda och avsön rade lägenheten Brogebacken men den därå blivande avgäl tillfaller köparne

§5 Då köpesumman blivit tillfyllo betalt lemnas fullständiga åtkomsthandlingar för lagfarts vinnande.

Med förestående köpeavhandling förklarar vi oss å ömse sidor nöjda som skedde i Stenunga Loftsgården den 16 mars 1909.

Claes W Svensson
Säljare.

Gustav Thedor Svensson
Anna Cecilia Johansdotter
Köpare.

Egenhändiga namnteckning bevittnas.

Harald Henriksson   Nils Johansson
Herrljunga.

Å förestående köpekontrakt är betalt kontant Ettusen (1000) kronor, samt från denna dag köparne enligt kontrakt övertager och beränta den inteckning å Tvåtusen (2000) kronor som graverar hemmanet således tillhopa betalt Tretusen (3000) kronor, som härmed erkännes och kvitteras.

Herrljunga & Stenunga den 1 april 1909.
Claes W Svensson

Bevittnar
Harald Henriksson

Å omstående köpekontrakt är hela köpesumman 6100 kronor till fyllo betalt som härmed erkännes och kvitteras, däri inberäknat ovan kvitterade 3000 kronor

Herrljunga den 1 april 1910
Claes W Svensson

Bevittnar.
P.S. Wahlström.   Josef Johansson.
Jongstorp.

Rätt afskrifvit betygar;
Axel Svensson
Richard Svensson
Stenunga

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.
326/12

№ 15.71
1912 B.D.

INK.d. -2 APR 1912
LANDSKANSLIET
WÄNERSBORG

342/13

Till
Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 15 december 1911 — täckts anvisa **ett lånebidrag af** 7.970:— **kronor** till torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnskulla, Orrholmen, Lättorp och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar —

enligt af Landtbruksingenjören B. Hildebrand uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts med villkor dels att vid byggandet af ägobron vid 6+90 konstruktionen förstärkes medelst hängverk i enlighet med hvad å broritningen med blåkrita angifvits, dels ock att vid uppförandet af ägobron i diket litt. B. iakttages den ändring i afseende på spåntväggens höjd, som blifvit å broritningen med blåkrita gjord samt med intressenterna medgifven rätt till ändring enligt anteckning under kostnadsförslaget.

./. *I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af* 1 *med Kungl. Styrelsens sigill genomdraget häfte handlingar och* 3 *ritningar med* ./3 *anhållan därjämte, att I behagaden infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:*

./2 *1:o. De nu bifogade* **kontrakten** *i 2 ex., sedan de blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.*

./. *2:o.* **Säkerhetsförbindelse** *för kontraktets fullgörande, 1* **handskrifvet** *exemplar, affattad enligt likaledes bifogade formulär.*

./. *3:o.* **Förbindelse** *om odlingsarbetets utförande, 1* **handskrifvet** *exemplar, affattad enligt likaledes bifogade formulär och försedd med af två vittnen styrkta namnunderskrifter utaf* **samtliga** *de delägare i företaget, å hvilkas jord odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning enligt fastställda arbetsplanen skall verkställas.*

4:o. **Protokoll,** *utvisande hvilken eller hvilka personer, som äro behöriga att å sökandens vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.*

5:o. Uppgift å arbetsledare.

6:o. Bestyrkta kopior af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

7:o. Förslag å det belopp, som i Kungl. Statskontoret må lyftas, då bevis företes att arbetsföretaget blifvit börjadt, kommande öfriga delar af lånemedlen efter hand och i mån af arbetets fortgång att på rekvisition från Kungl. Statskontoret utanordnas i den ordning och till det belopp, som på grund af till Kungl. Styrelsen aflämnade behöriga intyg om torrläggningsarbetets fortgång och därför utgifven kostnad särskildt för hvarje gång bestämmes.

Slutligen får Kungl. Styrelsen för delgifvande meddela att den förändring i arbetstidens längd kan äga rum, som vederbörande kunna finna önsklig och Kungl. Styrelsen, efter pröfning af därför anförda skäl, kan finna lämplig, samt i öfrigt erinra, att genom nådiga kungörelsen af den 14 juni 1901 är rörande utbetalning af lån från odlingsfonden föreskrifvet att, innan större eller mindre del däraf utbetalas, bör hos Kungl. Statskontoret företes:

a) kontrakt om arbetets utförande;

b) säkerhetshandling, omförmäld här ofvan, som tillställes Kungl. Statskontoret genom Kungl. Styrelsens försorg;

c) intyg att arbetet börjats;

d) skuldförbindelse, ställd till Kungl. Statskontoret eller ordres och af nämnda kontor godkänd, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar; och

e) borgen eller säkerhetshandling för den afgifna skuldförbindelsens uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret kan godkännas.

Efter framställning af vederbörande lära i Kungl. Statskontoret erhållas formulär till de 2:ne sistnämda handlingarna.

/. Statsbidraget kan från Kungl. Statskontoret utbekommas genom Konungens Befallningshafvande enligt de bestämmelser, som meddelas i bifogade P. M., hvilken torde intressenterna tillställas.

Stockholm den 21 mars 1912.

Fridolf Wijnbladh.

Carl J Sunelander

I förestående skrifvelse omförmälda arbetsplan och ritningar hafva vi denna dag mottagit som härmed erkännes.

Talogården Stenunga den 12 April 1912

Alfred Carlsson, Aug. Svensson

Adolf. Gustafson

Bevittnas.

A. G. Nordström
Fjärdingsman

Annot. i diariet
16/4 1913

Till
Kungl. Väg och Wattenbyggnadsstyrelsen.
Stockholm.

I anledning af ankommen skrifvelse rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Kennunga, Kjärnekulla, Orrholmen, och Kättorp, samt Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar. Så får härmed vördsamt göra förfrågan huruvida vi skola infordra vederbörande, i skrifvelsen omförmälda personers namnunderskrifter, som ej vilja hafva något statslån, och insända en ny förbindelse, med deras underskrifter, lika lydande, med den till Kungl. styrelsen öfversända. Eller om det fordras särskildt formulär angående deras namnteckningar.

Med största högaktning.

Kennunga Tolsgården den 1 april 1913.
Alfred Carlsson.

adr. Herrljunga

Afskrift

342/13

Arbetskontrakt.

Undertecknad överlåter härmed, till Aug Pettersson i Stora Tuna återstoden av arbetet för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen i Stenunga by, samt Orrholmen, Tjernekulla, Lättorp och Arvidsgården i Hudene och Herrljunga socknar på följande vilkor

1 Arbetet som avser grävningen av återstoden i ån Nossan med därtill hörande bigrenar, samt en ägobro, skall utföras i överenstämmelse med av landtbruksingeniören Hildebrand upprättade handlingar, samt plan och profilkartor, dock med iakttagande av den rätt som vid arbetsplanens fastställande medgivits att derest de så önska vid uppförandet av nämnda bro göra den ändring av tjocklek å front och sidomurar, som medelst streckning å respektive ritningar blivit med blå krita utvisad.

2 Arbetet skall påbörjas senast den 1 juni 1913 och vara fullständigt till avsyning färdigt den 15 oktober samma år dock med rättighet i händelse skulle vara färdigt före nämnda tid, då få det avsynat.

3 Arbetet utföres så att den uppkastade jorden samt grus och sten ej lägges åns nya kanter än en meter och skall sten som upptages, då utrymme därtill finnes inlägga de samma i åns kanter så att de ej falla ned i ån, och på så sätt hindra vattnets lopp, ävenså får ej under arbetets fortgång vattnet uppdämmas så att skada å marker då gröda växer däri genom förorsakas, eller vattenverk hindras i sin drift, skulle så inträffa skall arbetstagaren sjelv gottgöra detsamma, eller i övrigt ej göra någon skada mer än för arbetets nödiga utförande erfordras.

4 Över ån i gränsen emellan de båda Herrljunga gårdarna lägges en ägobro med stenfästen, och inlägges 4 stycken jernbjälkar 9 tum höga, och handfästen av järn, samt täckes med 2½ tums granplank under och därpå 1½ tums till körbana som göres 2½ meter bred arbetstagaren tillskaffar och bekostar allt virke och materialier som till broens fullständiga utförande erfordras ävensom verktyger samt sprängämnen som för åns grävning, och i övrigt hela arbetets

utförande erfordras

§5 Där ån rätas genom Herrljunga gårdarne, föres så mycket jord som möjligt ur den nya ån ut i den gamla årännan, därest jordägarne själva ej vill göra sig jorden tillgodo.

§6 Arbetstagaren får ansvara såväl för sig själv som sina arbetares olycksfallsförsäkring.

§7 Skulle vid arbetets utförande visa sig, att det ej utföres i överensstämmelse med handlingar och profilkartor äger styrelsen rätt att på arbetstagarens bekostnad avhjälpa bristerna, ävensom om så anses nödigt entlediga arbetstagaren, och varder då detta kontrakt till kraft och verkan härmed dödat.

§8 Arbetstagaren skall verkställa arbetet på egen bekostnad men gottgöres därför i sin helhet, när det blir avsynt och godkänt, men skall arbetstagaren för sina i företaget förskotterade medel, erhålla sex procents ränta efter år räknat, i förhållande till arbetets fortgång och utbetalning

§9 Skulle tvist uppkomma emellan styrelse och arbetstagare får detta ej dragas inför domstol, utan skall avgöras av en skiljonämnd av tre personer, som väljes en å vardera sidan och dessa två en tredje.

För utförande av förestående arbete, med därå angivna vilkor åtog sig Aug Pettersson i Stora Tuna, mot en överenskommen summa i ett för allt av tretusen trehundra sextiotre. (3363) Kronor som utbetalas på förut angivna sätt.

Med förestående vilkor förklarar vi oss å ömse sidor nöjda.

Stenunga Tolsgården den 8 januari 1913.

Aug Pettersson Stora Tuna
Entreprenör.

Alfred Carlsson, Aug Svensson. Adolf Gustavsson Styre

Egenhändiga namnteckning bevittna.

Karl Johansson Anton Johansson
Stenunga Kärregården

Rätt afskrifvit betygas.
Rich. Svensson
Axel Svensson
St

Afskrift

342/13

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i Stenunga, Kärnekulla, Örholmen, Lättorps, och Herrljunga Arvidsg. i Hudene och Herrljunga socknars vattenafledningsföretag i Stenunga Tolsg: den 21 Januari 1913.

= = = = = = = =

= = = = = = = =

§ 2

Till arbetsledare valdes enhälligt Alfred Carlsson i Stenunga Tolsgården.

§ 3

Att justera detta protokoll valdes Johan Andersson, och Theoder Svensson

Justeradt

Johan Andersson. Theoder Svensson.

Rätt afskrifvit betygar:
Rich. Svensson
Axel Svensson.
Stenunga

Afskrift
Dubblett

342/13

Protokoll fört vid Synesförrättning i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879. rörande torrläggningar af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stenunga, Karnekulla, Örholmen, Herrljunga och Lättorp, uti Hudene och Herrljunga socknar, Gäsene och Kullings härader, af Elfsborgs län.

År 1908 den 23 juli klockan elfva före middagen, inställde sig undertecknad landtbruksingeniör, hos Alfred Carlsson uti Stenunga Tolsgården, dit detta sammanträde var kungjort, hvarefter förhandlades som följer.

= = = = = = = = = =
= = = = = = = = = =
= = = = = = = = = =

§ 6

Till styrelse för detta torrläggningsföretag valdes Alfred Carlsson i Stenunga Tolsgården. samt August Svensson, och Adolf Gustafsson uti Stenunga Toftsgarden.

Stenunga den 23 Juli 1908.
Ex officio
Pers Emil Hildebrand
Joh Gustafsson. P.A. Petersson

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

§ 8

År 1908 den 12 Augusti klockan elfva före middagen fortsattes denna förrättning uti Stenunga Tolsgården, och antecknades då samtlige intressenter närvarande utom Claes Svensson.

Samma gode män som vid förra sammanträdet, voro närvarande.

§ 13

Intressenterna beslöto enhälligt, att som hjelp till detta företags utförande, i underdånighet söka erhålla lån ur statens odlingslånefond, och uppdrogs åt den valda styrelsen, att sådant lån söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Styrelsen bemyndigades äfven att under afvaktan på statslånet, för att kunna likvidera nu förestående kostnader, samt kunna påbörja arbetet å intressenternas i företaget vägnar, å lämplig penninginrättning, eller annars upplåna penningar till belopp af högst 5000 kronor, att vid statsmedlens utfallande genast återbetala.

Stenunga Tolsgården den 12 Augusti 1908.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Joh. Gustafsson. P. A. Pettersson.

Rätt afskrifvit intyga:
Rich. Svensson
Axel Svensson.
Stenunga

VÄSTRA VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET
DISTRIKTSINGENIÖREN.

Göteborg den

342/13

Undertecknad har denna dag besiktigat det företag, som afser "Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnebaka, Orrholmen, Såttorp och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar, Älfsborgs län".

Därvid befunnos samtliga kanaler och diken gräfda, men återstodo i dem betydliga efterränsningar. Det utförda arbetet uppskattades, beräknadt efter kostnadsförslagets priser, till fyratusenåttahundra (4800) kronor.

Herrljunga den 9 Okt. 1912
Arthur Asplund.
distriktsingeniör.

342/13

Förbindelse.

Undertecknade delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Stenunga, Kärnekulla, Orrholmen, Låttorp, och Herrljunga uti Hudene och Herrljunga socknar, Alfsborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 21 januari 1913 upprättat med Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesman berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Stenunga den 21 januari 1913.

Alfred Carlsson Stenunga Bolsgården
Johan Andersson " Kärreg:d
Teodor Svensson " ny ägare af 1/3:del efter
Claes Svensson Loftsg:d
Svante Pettersson på grund af fullmakt
Josef Johansson Kärreg:d, Albin Pettersson Kärnekulla
K. J. Jansson Låttorp, Aug. Bensson Loftsg:d
Axel Johansson Orraholmen

Bevittnas:

Karl Johansson Anton Johansson
Stenunga Kärreg:d

10689/15.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: torrl. o. odl. af vattensj. marker, [illegible] [illegible] Stamnings, Skärnatunna m. fl. i [illegible] [illegible] socknar af Älfsborgs – län.

Arb. plan: 15/12 11.

Kontrakt: 26/7. 13

Börjas: –

Fullbordas: 1/9 16.

Anslag: –

Lån: 7970.-

Beräkn. kostn.: 8123.10

Uttag: 26/7. 13. 4800.-

~~Utfört arbete enligt~~ kr.

Af behörig person afgifvet intyg om arbetets fortgång finnes icke bifogadt, hvarför ytterligare utbetalning icke kan tillstyrkas.

~~Tillstyrkes till utbetalning~~ kr.

Stockholm den 22/1 1916

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
VII 15

År 1915 den 3 december inställde sig undertecknade på begäran af styrelsen för vattenlednings- och afdikningsföretaget i Stömmunga, Hudene socken med flera kommunar inom Herrljunga socken af Älfsborgs län belägna mader, att bese arbetsföretaget, för det ändamål att arbetsstyrelsen må kunna hos Kongl. Statskontoret af lånemedel ytterligare utbekomma, så mycket af det utförda arbetet, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånunderstödet belöper å hvad som redan utbekommits af lånet. I anledning häraf hafva vi å stället infunnit oss, att dels med tagen hänsyn till lantbruksingenjör B. Hildebrands fastställda arbetsplan dels af företedda räkningar öfver utgifterna för företaget, hvaraf vi funnet, att det verkställda arbetet af berörda dikningsföretaget anses uppgått till sjutusen (7000) kronor, betygas.

Hudene, dag som ofvan

Joh. Gustafsson
Nämndeman,

Carl Johansson
Landstingsman

adress: Herrljunga.

Ink. d. 11/6 13.

Till 342/13

Undertecknade delegare i företaget för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemman i Stemmnga, Orrholmen, Lättorp, Kärnekulla och Herrljunga i Hudene och Herrljunga socknar i Elfsborgs län, om vilket företags utförande kontrakt den 21 januari 1913 blivit upprättat med Kungl. väg och vattenbyggnadsstyrelsen i Stockholm å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar. Så förklarar vi härmed att oaktat vi ej deltaga i Statslånet, så kommer den fastställda arbetsplanen ej att härigenom rubbas.

Stemmnga och Herrljunga den 10 juni 1913.

Henrik Svensson
pr Carl Henriksson
Gustaf Jonsson
J Andreason

Adolf. Gustafson

Ovanstående namnteckningar bevittnade av
C. G. Carlson
Henrik Sörling