Akt nr:

P-E1a-0139

AU$P-E1a-0139

81

3462/12

P 4*0139

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1911 *i och för* torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Ölanda by uti Hudene socken, Älfsborgs *län, enligt en af* Landtbruksingenjören B. Hildebrand *uppprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af* Sjutusensexhundratrettio (7.630:–) *kronor, att utgå af* 1911 *års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den* 30 juli 1909 blifvit *valda till Direktion,* att å intressenternas i företaget vägnar *i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:*

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juni 1912 *och fullbordade senast den* 1 septemb. 1914 ~~*samt odlingen vara utförd inom den*~~ *, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.*

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings~~,~~ och afdiknings- ~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ölanda den 11 April 1912.

Axel Johansson

August Andreasson

A. R. Löfgren

Att Axel Johansson, August Andreasson, A. R. Löfgren
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Holger Karlsson
Adress: Elvatorps Ljung

Sven Alfredsson
Adress: Westerled Ljung.

Med stöd af Kungl. brefvet den 30 December 1911 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 26 Oktober 1912.

Fridolf Wijnbladh

81/11

Tillhör den af Kongl. Maj:ts den 30 december 1911 under vissa villkor fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 23 mars 1912.

3462/12

Fridolf Wijnbladh.

Carl Insulander.

P 4-0139

Syneförrättningshandlingar rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ölanda och Gåsekullen uti Hudens socken, Gäsene härad av Älvsborgs län.

P-E1a-0139

Öfversiktskarta.



1:100000.

P-E1a-0139

Afskrift.

3462/12

Förslag
till torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ölanda uti Hudene socken, Gäsene härad af Älfsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Älfsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ölanda uti Hudene socken af detta län har sådan synaförrättning påbörjats den 10 juli 1909 och afslutats den 30 juli samma år, sedan undersökningarne för samma verkstälts under nästföregående juni månad.

Denna synaförrättning har därefter vunnit laga kraft.

De hemman och ägare, hvilka af detta torrläggningsföretag beröras äro:

Ölanda Smålingsgården	ägare	J. A. Andersson
Ölanda D:o	"	A. R. Löfgren.
Ölanda Östergården	"	August Andreasson
Ölanda D:o	"	Axel Johansson
Ölanda Gåsekullen	"	Axel Johansson.
Ölanda Östergården	"	Axel Johansson och Aug. Andreasson
Ölanda Västergården	"	Otto Gustafsson.
Ölanda Frisagården	"	J. Anjou.

Som samtliga intressenter i företaget förklarat, att de i underdånighet ämnade söka till företagets utförande erhålla lån ur Statens odlingslånefond, får jag för sådant ändamål, jämlikt förnyade instruktionen för Statens landtbruksingeniörer den 11 februari 1896. härmed afgifva följande

Betänkande.

Orienterande beskrifning.

Afdikningslägenheten är belägen en god mil söder om Herrljunga järnvägsstation å Västra Stambanan omkring den s.k. Sämsbäcken, hvilken bäck leder vattnet från Sämsjön ned till ån Nossan, uti hvilken bäcken utfaller något tusental meter, sedan den lämnat ifrågavarande markområde.

Orsaken till markens vattenskada.

Orsaken till vattenskadan är att söka däri, att Sämsbäcken å förevarande sträcka aldrig blifvit ordentligt reglerad och aldrig ordentligt underhållen hvarför densamma igenslammat — dessutom förekommer ett hindrande berg som aldrig blifvit tillräckligt nedsprängt. Antagligt är ju också, att markerna ifråga från första odlingen något sjunkit.

Arealer och jordmån.

Den mark, som här är fråga om att torrlägga, innehåller 17.03 h:ar redan odlad åkerjord samt 6,125 h:ar annan mark, lindor och hagbitar, hvilka dock icke böra belaggas med odlingstvång.

Jordmånen är svartmylla på sand eller grus, i det hela taget en mycket god jord.

Afkastning och jordvärden.

Nettoafkastningen från dessa vattenskadade marker är uppskattad till 469,22 Kronor pr år under det nettoafkastningen från samma marker fullt torrlagda uppskattas till 1018,40 Kronor pr år, — genom torrläggningens utförande ~~de ifrågavarande~~ uppstår alltså såsom vinst en ökad årlig nettoafkastning af 549,18 Kronor.

Efter fem för hundra motsvara dessa afkastningssiffror ett nuvarande jordvärde af 9384,40 kronor, – ett blifvande jordvärde efter torrläggningen af 20368,00 Kronor, hvadan alltså genom torrläggningens utförande de ifrågavarande markerna vinna ett ökat jordvärde af 10983,60 kronor. – (Se vidare härom Bil. litt. A. Tabell – Bil. litt. B. Ägobeskrifning – Bil. litt. D. afskrift af synemännens hufvudförteckning och uppskattningslängd).

Kostnadsförslag

Under Bil. litt. C. bifogas kostnadsförslag för denna torrläggnings verkställande, slutande på en summa af 7733,90 kronor.

Särskild odlingskostnad utföres icke då det icke är lämpligt att belägga de i företaget ingående lindarna och hagslåtterna med odlingstvång. Den beräknade kostnaden uppgår till något öfver 70 % af jordförbättringsvärdet.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Det nederbördsområde hvars öfverflödiga vatten skall genom den ifrågavarande sträckan af Sämtbäcken framföras, utgör c:a 9300 hektar i hvilken areal äfven ingår den ganska stora Sämsjön.

Afrinning vid flod torde kunna beräknas till 0,75 liter pr hektar och sekund.

Lutningar och dimensioner.

Bottenlutningarna blifva, den nya hufvudafloppsgrafven gode, – å nedre sträckan, n:o 14 till n:o 4, 1,5:1000 samt å öfre sträckan till n:o 0 2,75:1000 – vattendjup vid flod å nedre sträckan 1.40 m. – å öfre sträckan 1.20 m. – Bottenbredd å nedre sträckan 2,40 m. – å den öfre 2,60 m. Sidolutning 1:1,0.

Sidodikena: B, C, D. och E. gräfvas i lägen och dimensioner som ritningarne visa — normaldjup 1.20 m., sidolutning 1:1,25 och bottenbredd 0,30 m.

Broar.

Öfver hufvudkanalen utlägges en träbro på landfästen af sten med 4,00 m. öppning emellan stenfästena. Öfver sidodikena utläggas fem stycken stentrummor med 0,60 m. genomsläppningsöppning.

Afdikningens effekt.

Genom de föreslagna torrläggningsarbetenas utförande blifva de nu vattenskadade markerna fullständigt torrlagda så att de icke endast skyddas mot öfversvämning, utan äfven så att de med fördel kunna täckdikas.

Afdikningens laglighet.

Emot torrläggningsföretagets utförande möter intet laga hinder.

Genom vattnets afledande kan icke vållas någon som helst skada hvare sig å nedanför liggande vattenverk eller marker.

Då emellertid företaget bör rubriceras såsom vattenafledningsförslag torde det så anses nödvändigt att tillstånd från det allmännas sida i vederbörlig ordning begäras.

Arbetets utförande.

Hela torrläggningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom tre år efter sedan lån ur odlingslånefonden blifvit beviljad.

De torrlagda markernas skötsel.

Då den mark, som torrlägges, hufvudsakligen redan är odlad och odlingsvång afstyckes för den öfriga marken synes icke anledning föreligga att lämna några särskilda föreskrifter beträffande markernas framtida skötsel.

Liknande med statsmedel understödt företag i närheten.

Vid hemmanen Stenunga m. fl. uti Hudene och Herrljunga socknar söktes till liknande företag lån ur odlingslånefonden.

Tillstyrkande.

Företaget är ju en nödvändighet för dem, som uti detsamma äro intressarade och föreligga alla skäl att tillstyrka detsammas understödjande med statsmedel, ~~af~~ så mycket mera som företaget är relativt dyrt.

Jag tillåter mig därför vördsamt tillstyrka, att till detta företags utförande måtte i nåder beviljas ett lån ur odlingslånefonden till det belopp hvartill kostnaden för torrläggningen blifvit beräknad eller minst till 7600,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes af:
1:o) Öfversiktskarta i skalan 1:100000.
2:o) Tabell bil. litt A.
3:o) Ägobeskrifning bil. litt B.
4:o) Kostnadsförslag bil. litt C.
5:o) Afskrifter af vid synaförrättningen förda protokoll, utlåtande samt synemännens båtnadsförteckning och uppskattningslängd, bil. litt D.
6:o) Bevis att synaförrättningen vunnit laga kraft. bil. litt E.
7:o) Ansökan om lån, bil. litt F.
8:o) Plankarta i skalan 1:4000 ett blad.
9:o) Profil- och sektionsritningar i skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och bredder, tvänne blad.
10:o) Broritningar i skalan 1:50 ett blad.

Länsstyrelsens resolution rörande tillstånd från det allmännas sida lär följa.

Vänersborg den 17 februari 1911
Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Lika med originalet betyga:
Gustaf Ewald
Gustaf Andersson
Hudene Herrljunga

Afskrift.

Bil. litt B.

Ägobeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadade marker till nedanstående lånesökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets			Areal								Jordförbättringens värde genom torrläggningen			
N:o	Mtl	Hemmans och ägares namn	åker		äng som ss. förr bibehålles		till odling föreslagen mark		annan mark		å den till odling föreslagna marken		å öfrig mark	
	1/4	Ölanda Smålingsgården J. A. Andersson	2	41	.	.	.	.	.	50,5	.	.	1415	40
	1/4	Ölanda Smålingsgården A. R. Löfgren	3	28,5	.	.	.	.	1	31,5	.	.	1919	40
	1/6	Ölanda Östergården Aug. Andreasson	2	41	.	.	.	.	.	30	.	.	1404	–
		Ölanda Västergård Otto Gustafsson	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	153	60
	1/16	Ölanda Gåskullen Abel Johansson	2	28	.	.	.	.	1	27	.	.	1619	40
	1/3	Ölanda Östergården Abel Johansson	5	55,5	.	.	.	.	2	17	.	.	3824	80
	1/2	Ölanda Östergård Aug. Andreasson och Abel Johansson		31,5	.	.	.	.	.	92,5	.	.	185	–
		Ölanda Frisagården J. Anjou		50,5	.	.	.	.	.	54	.	.	462	–
		Summa	17	03	.	.	.	.	6	12,5	.	.	10983	60

Wänersborg den 17 februari 1911
Bror Emil Hillebrand

Lika med originalet betyga

Gustaf Ewald Gustaf Andersson

Härene Herrljunga.

Afskrift.

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandes andel.			
	Areal h:ar		Värde kronor		Areal h:ar		Värde kronor.	
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres afdikningsområdet af:								
Åker	17	03			17	03		
Annan mark	6	12,5			6	12,5		
Summa	23	15,5	9384	40	23	15,5	9384	40
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker, förbättrad	17	03			17	03		
Annan mark, förbättrad, utan odl. tvång	6	12,5			16	12,5		
Summa	23	15,5	20368	–	23	15,5	20368	–

Vänersborg den 17 februari 1911
Bror Emil Hildebrand

Lika med originalet betyga:

Gustaf Ewald Gustaf Andersson
Hudene, Herrljunga

Afskrift.

Kostnadsförslag.

Ölanda i Hudene socken af Älfsborgs län

Bilaga litt C.

N:o läge å Sträcka	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	Arbete			Kub. m.	á Kr.	Kostnad		Summa
					Fördjupningskostnad.							
0					f/ Kanalen litt A.							
+28	28.				Större stenar			5.0	6.0	30	–	
+40	12.0	1.50	2.40	5.40								
+60	20.0	1.50	"	6.40	grus o sten			29.0	1:	29	–	
+84	24.0	1.45	"	5.30	"			17.0	"	17	–	
-1+80	96.0	1.50	"	5.40	"							
−2	20.0	1.50	"	5.40	"			4.0	1:	4	–	
−3	100.0	1.55	"	5.50	"			93.0	0.80	94:	40	
+36	36.0	1.60	"	5.60	"			59.0	"	47	20	
−4	64.0	1.70	2.60	6.00	sand			82.0	0.75	61	50	
−5	100.0	1.65	"	5.90	grus			103.0	0.80	82	40	
−6	100.0	1.65	"	5.90	"			150.0	"	120	.	
−7	100.0	1.85	"	6.30	" och sten			197.0	"	157	60	
−8	100.0	1.85	"	6.30	" "			254.0	1:	254		
−9	100.0	1.85	"	6.30	" "			207.0	1.50	310	50	
−10	100.0	1.95	"	6.50	" "			185.0	"	277	50	
−11	100.0	2.00	"	6.60	" "			261.0	"	391	–	
+10	10.0	1.95	"	6.50	" "			27.	"	40	50	
+30	20.0	1.85	"	6.30	berg			54.0	6:	324	–	
+90	6.0	1.35	"	5.30	grus o "			160.0	1.50	240	–	
+94	4.0		"	(3.60 + 3.60)	" "			22.0	"	33	–	
−12	6.0	1.30	"	5.20	" "			19.0	"	28	50	
+40	40.0	1.30	"	5.20	" "			137.0	"	205	50	
+50	10.0	1.20	"	5.20	" "			32.0	"	48	–	
−13	50.0	1.25	"	–	" "			127.0	2:	254	–	
−14	100.0	1.45	"	–	" "			183.0	1.50	274	50	
+40	40.0	1.15	"	4.90	" "			60.0	"	90	–	
+50	10.0	1.10	"	4.80	" "			8.0	"	12	–	
					1 bro i enskild väg					400	–	
					Trpt					3806	10	

N:o längd sträckn.	längd m.	djup m.	bredd		Arbete	Kub. m.	à Kr.	Kostnad		Summa	
			botten m.	ytan m.							
					trpt			3806	10		
					tillägg 10 % till förestående			380	60		
					Summa Kostnad					4186	70
					2:o/ diket till B.						
0		1,25	0,20	3,43							
+46	46,0	1,75	"	4,68	mylla sand o. sten	83,0	1:	83	–		
–1	54,0	1,35	"	3,68	" "	123,0	"	123	–		
–2	100,0	1,20	"	3,30	" grus	141,0	"	141	–		
+61	61,0		"		stenar	2,0	6:	12	–		
–3	39,0	1,30	"	3,55	mylla, sand	125,0	0,75	93	75		
+82	82,0	1,30	"	3,55	" "	124,0	"	93	–		
–4	18,0	1,35	"	3,68	" "	28,0	"	21	–		
–5	100,0	1,40	"	3,80	" sten	166,0	"	124	50		
+23	23,0	1,40	"	3,80	" "	42,0	"	31	50		
					3 st. ägovägstrummor		80.	240	–		
							Sum:	962	75		
					tillägg 10 % till förestående			96	25		
					Summa Kostnad					1059	–
					3:o/ diket till C.						
2		1,35	0,20	3,68							
+55	55,0	1,35	"	3,68	mylla, sten o. grus	118,0	1,50	177	–		
–3	45,0	1,20	"	3,55	" "	90,0	0,75	67	50		
–4	100,0	1,30	"	3,55	" "	194,0	"	145	50		
–5	100,0	1,20	"	3,30	" "	172,0	"	129	–		
–6	100,0	1,30	"	3,55	" sand	153,0	"	114	75		
+26	26,0	1,20	"	3,30	" "	45,0	"	33	75		
					1 ägovägstrumma			80	–		
							83	747	50		
					tillägg 10 % till förestående			74	50		
					Summa Kostnad					822	–
					trpt					6067	70

N:o längd-stråcka	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					trpt					6067	70
					4:o/ diket till D.						
1+62		1,20	0,30	3,30							
−2	38,0	1,25	"	3,45	mylla	69,0	0,60	41	40		
+99	99,0	1,80	"	4,80	" sten o grus.	248,0	0,85	210	80.		
							93	252,	20		
					tillägg 10% till förestående			25	20		
					Summa kostnad					277	40
					5:o/ diket till E.						
1+27		1,20	0,30	3,30							
−1+60	33,0	1,85	"	4,92	mylla och sand	81,0	0,75	60	75		
−2	40,0	1,95	"	5,17	grus	150,0	2:	300	–		
+17	17,0	1,70	"	4,55	"	59,0	"	118	–		
−3	83,0	1,25	"	3,43	mylla, sand o grus	184,0	1,50	276	–		
+58	58,0	1,20	"	3,30	" " "	84,0	1:	84	–		
					2 st. ägovägstrummor		80:	160	–		
							Sm	998	75		
					tillägg 10% till förestående			99	85		
					Summa kostnad					1098	60
					6:o/ diket till F. (oprofilerat)						
	100,0	1,20	0,30	3,30	mylla och sand	216,0	0,80	172	80		
					tillägges 10% till förestående			17	30		
					Summa kostnad					190	10
					Totalsumma torrläggnings kostnad					7633	80
					Odlingskostnad utförd ingen						

vänd.

	Kostnad		Summa	
Sammandrag.				
Torrläggningskostnad				
1:o/ Kanalen till A.	4186	70		
2:o/ ditto till B	1059	–		
3:o/ ditto till C.	922	10		
4:o/ ditto till D.	277	40		
5:o/ ditto till E.	1098	60		
6:o/ ditto till F	190	10		
Total ~~Torrläggningskostnad~~ summa Torrläggningskostnad			7633	80

Vänersborg den 21 mars 1910

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till ——— Kronor 7.633 80. Ägande intressenterna äga att därest de så önska inskränka de i förslaget ingående trummornas gafvelmurar och ägovägsbrons vid 11 + 90,5 sidomurar till de dimensioner, som framgå af med blåkrita gjord ändring å resp. ritningar.

Stockholm den 23 mars 1912

P. Axel Karlson
Byråingeniör.

Lika med originalet betyga

Gustaf Ewald Gustaf Andersson

adr: Hudene, Herrljunga

Protokoll fört vid synefförrättning i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ölanda Östergård, Smälingsgård, Västergård, Gåsekullen och Frisagård uti Hudene socken, Gäsene härad av Älvsborgs län.

År 1909, den 10 juli, klockan tio före middagen instälde sig undertecknad, lantbruksingeniör, uti Ölanda Östergård, dit detta sammanträde var utlyst varefter förhandlades som följer.

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning därav utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga N:o 1).

§ 2.

Sakägarna voro till sammanträdet särskilt kallade och antecknades nu såsom närvarande A. R. Löfgren och J. A. Andersson i Smälingsgården; August Andersson och Axel Johansson med bröder uti Östergården; Johan Fredriksson i Gåsekullen; Otto Olsson och Th. Lundblad i Västergården samt J. P. Andersson, gästgivare A. Svensson och rättare V. Blomdal enligt fullmakt ombud för Fru J. Anjou på Trallabo, delägare i Frisagården.
Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Alfred Andersson i Kulla Kvarn Kållunga socken samt P. A. Persson i Gate, Hudene socken.

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen besvarades med: nej.

§4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades samt profilritningar med kostnadsförslag för torrläggningens verkställande.

§5-

Sedan företaget en stund diskuterats, begåvo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom företagets utförande skulle beredas de vattenskadade markerna; varefter förrättningsmannen tillkännagav att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas uti Olanda Östergård, hos Johanssons, fredagen den 30 innevarande juli, klockan tio förmiddagen, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Olanda Östergård den 10 juli 1909.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

P.A. Peterson. Alfr. Andersson.

§6-

År 1909, den 30 juli, klockan tio före middagen, fortsattes denna förrättning uti Olanda Östergård och voro då närvarande A. K. Löfgren, August Andersson, A. J. Andersson, Axel Johansson med bröder, gästgivare A.J. Svensson och J. P. Andersson. Samme gode män som vid förra sammanträdet voro närvarande.

§7-

Förrättningsmannen framvisade synemännens värdeförteckning och uppskattningslängd, av vilka sammandraget och repartitionslängden för de närvarande uppläses. (Bilaga N:o 4).

§ 8.

Härefter enade sig synemännen om bilagda utlåtande vilket för de närvarande uppläses (Bil. N:o 3).

§ 9.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:
Axel Johansson i Ölanda Östergård
August Andersson i D:o D:o
A. R. Löfgren i D:o Småtingsgården.

§ 10.

Handlingar och ritningar rörande denna förbättring skulle, tills annorlunda bestämmes, förvaras hos Axel Johansson i Östergården.

§ 11.

Till syssloman för detta företag, jämlikt § 74 i dikningslagen, utsågs August Andersson i Ölanda Östergård.

§ 12.

Intressenterna beslöto att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla lån ur Statens odlingslånefond och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant lån söka, lyfta kvittera och mot redovisning förvalta. Likaledes uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att under avvaktan på statsmedelns utfallande, å intressenternas i företaget bekostnad upptaga tillfälligt lån för gäldande av nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, att vid statsmedelns utfallande genast återbetalas.

§ 13.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att då så skulle finnas nödigt, tillkalla länets lantbruksingenjör för råd eller kontroll.

§14–

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande uppläsта samt ingen – på förfrågan – hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Ölanda Östergård den 30 juli 1909.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.
P.A. Petersson. Alfr. Andersson.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Bilaga N:o 1.

N:o 13 pag 250

Resolution.

Lantbruksingenjören Bror Emil Hildebrand varder härigenom förordnad att, om ej laga hinder möter, den i bilagda handlingar omförmälda syneförrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet, den 13 maj 1909.

K. S. Husberg.

L. Th. Jacobson.

N:o 13 pag. 256/ 1909 ED.

Till Konungens Befallningshavande i
Älvsborgs län.

Undertecknade, ägare av vattenskadade ägor till hemmanen Ölanda Östergård. Smålingsgården och Gårekullen i Ölanda by Hudene socken och Gäsene härad, anhålla härmed om förordnande för kompetent person att enligt gällande dikningslag hålla laga syn för fullständig torrläggning av omförmälda vattenskadade ägor, för samma upprätta fullständig plan och förslag samt fördela kostnaderna delägarna emellan.

Ölanda, Hudene, adr: Herrljunga den 8 maj 1909.

A Löfgren. Johan Andersson
Ägare av 1/4 mtl. Smålingsgården. Ägare av 1/4 mtl. Smålingsgården.
August Andersson Ägare av 1/6 Östergården.

Axel Johansson. Rich. Johansson. Nils Johansson.
Ägare av 1/3 mtl. Östergården. 1/16 mtl. Gårekullen.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Bilaga N:o 2.

Till Lantbrukaren August Andersson
Ölanda Östergården

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/6 mtl. Östergården till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f. m. hos Axel Johansson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909.
Bror Emil Hillebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Ölanda den 5 juli 1909.

August Andersson.

Till F. Johanssons Sterbhus.
Ölanda Östergården.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juli 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/3 mtl. Östergd. och 1/16 mtl. Gåsekullen till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f. m. hos Eder.

Vänersborg den 29 juni 1909.
Per Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Ölanda den 7 juli 1909.

Axel Johansson.

Till F. Anderssons Sterbhus.
Ölanda Gåsekullen.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn å yrkande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/16 mtl Gåsekullen till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f.m. hos Axel Johansson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Ölanda Backgr. den 4 juli 1909.

Fredrika Andersson. Johan Fredriksson.

Till Ägarne inom Ölanda Västergårds samfälda mark
Ölanda.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare därstädes till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f. m. hos Axel Johansson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909.
Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Ölanda Wästergården den 5 juli 1909.
Otto Olsson. Th. Lundblad.

Till Ägarne av Ölanda Frisegårds samfälda mark.
Ölanda.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län; får jag härmed kalla Eder såsom ägare därstädes till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f. m. hos Axel Johansson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909.
Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Ölanda Frisega. den 5/7 1909.
Fru J. Anjon. Tranabo. J. P. Andersson.
A. J. Svensson. Häljarp.

Till ägarne av Ölanda Östergårds samfälda mark.
Ölanda.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare därstädes till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f. m. hos Axel Johansson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909.
Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Ölanda den 5 juli 1909.
August Andersson. Axel Johansson.

Till Lantbrukaren A. R. Löfgren
Ålanda Smålingsgården.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ålanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/4 mtl. Smålingsgården till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli kl. 10 f. m. hos Axel Johansson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Ålanda Smålingsgården den 4 juli 1909.

A. R. Löfgren.

Till Lantbrukaren J. Andersson.
Ölanda Smälingsgården

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare av 1/4 mtl. Smälingsgården till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f. m. hos Axel Johansson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Smälingsgården den 7 juli 1909.

J. A. Andersson.

Till Skiftes-godemannen Alfred Andersson
Kulla Kvarn, Skölvene.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom God man till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f.m. hos Axel Andersson i Östergården.

Vänersborg den 29 juni 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Kulla kvarn Skölvene den 3 juli 1909.

Alfr. Andersson.

Till Skiftesgodemannen P.A. Persson
Gatan Foglavik.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 13 maj 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juli 1879, förrätta syn rörande avdikning inom Ölanda by uti Hudene socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom God man till sammanträde med synemännen lördagen den 10 juli 1909 kl. 10 f.m. hos Axel Johansson i Östergården

Vänersborg den 29 juni 1909.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Gatan den 4 juli 1909.

P.A. Persson

Bilaga N:r 2.

Innehavaren, Rättare Blomdal, befullmäktigas härmed att föra min talan vid det möte som är utlyst att hållas i Ölanda Östergården, lördagen den 10 dennes kl. 10 f. m. rörande förslag till torrläggning å de mader som tillhöra dessa hemman

Trollabo den 7/7 09.

F. J. Anjou.

J. Anjou.

Vidimeras ex officio

Bror von Hildebrand

Bil. N:o 3.

Som förening icke lämpligen kunde komma till stånd rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ölanda Östergård, Smålingsgård, Gåsekullen, Västergård och Frisagård uti Hudene socken, Gäsene härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.
Emot företaget möter intet laga hinder.
Företaget avser att genom uppgrävande av den genom de vattenskadade markerna framgående Sämsbäcken samt genom uppgrävandet av nödigt antal sidediken icke endast skydda samma marker från översvämning utan även så torrlägga dem att de med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark belägen inom 1,20 m höjd över bäckens medelvattenstånd.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna torrläggnings verkställande: arbetet börjar 50 m nedanför avvägningspunkten N:o 14, där botten skall ligga 1,45 m under där intill belägen fixpunkt. Bottenlutning utlägges med en lutning av 1,5:1000 till punkten N:o 4, varefter lutningen blir starkare. Sidolutning å sträckan N:o 4 - N:o 14 + 50 m 1:1,0; bottenbredd 2,60 m. Å sträckan N:o 0 - N:o 4. bottenlutning 2,75:1000; sidolutning 1:1,0; bottenbredd 2,40 m. För torrläggningens fullständigande måste fyra stycken sidediken uppgrävas i lägen och längdsträcka som plankartan visar med röda linier; dessa diken grävas med minsta djup av 1,20 m.; och uti sidodikena bottenbredd 0,30 m.; sidolutning 1:1,25. Över Sämsbäcken bygges bro skal ovan Nº 12 enligt ritning, och uti sidodikena inläggas trummor enligt ritning, där trummor eller broar nu finnas. Synemännen hava uppskattat den förbättring som genom denna torrläggnings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande årliga nettoavkastning uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker kunna antas lämna pr. år fullt torrlagda, utvisande skillnaden, förbättringar. Synemännen hava härvid fäst avseende i främsta rummet vid markernas respective höjdlägen över den bestämmande vattenytan men även vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande.

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkning av den areal, med vilken varje delägare skall i företaget ingå.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningens verkställande skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom torrläggningen erhålla förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader som vid arbetets utförande äro: Kostnaden för Lämsbäckens och sidodikenas uppgrävande, kostnaden för broars och trummors inläggande, kostnaden för de ersättningar som förekomma samt kostnaden för syneförrättningen. Gemensamma kostnaden för framtiden äro kostnaden för Lämsbäckens och sidodikenas rensning och underhåll

5:o) Hela torrläggningsarbetet skall vara fullständigt avslutat inom tre år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Den uppkastade jordmassan får ej läggas närmare bäckens eller dikenas kanter än 1,00 meter, tillstötande diken få ej igenfyllas. Den uppkastade jordmassan skall vara från bäckens och dikenas närhet bortförd inom fem år efter sedan torrläggningen fullbordats; svarande varje jordinnehavare för sin mark.

7:o) I ersättning för bortförandet av den uppgrävda jordmassan efter Lämsbäcken betalas till vederbörande jordinnehavare efter ett pris av 15 öre pr. kub. meter, enligt särskild längd.

8:o) Nedanför punkten N:o 13 får uppgrävd massa icke uppläggas på tillstötande mark.

9:o) I övrigt betalas ingen ersättning för skada eller intrång som vid torrläggningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

10:o) Lämsbäcken och de gemensamma dikena skola för framtiden, genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt rensas minst vart femte år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Ölanda Östergården den 30 juli 1909

Exofficio

Bror Emil Hildebrand.

P.A. Pehrson. Alfr. Andersson.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Bilaga N:o 4

Hävdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ålanda uti Hudene socken. Gäsene härad av Älvsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar				Afkastning pr år o. har före torrläggningen	Afkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. har	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen		Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen		Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring		Summor och repartition
		åker, som förbättras		till odling föreslagen mark	annan mark										
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.
	1/4 mtl. Ålanda														
	Smålingsgården														
	J. A. Andersson														
1	åker, mylla på sand	-	13			20-	50-	30-	2	60	6	50	3	90	
2	" " "	-	07,5			24-	50-	26-	1	80	3	75	1	95	
3	" " "	-	11,5			26-	50-	24-	2	99	5	75	2	76	
4	" " "	-	09			24-	50-	26-	2	16	4	50	2	34	
5	" " "	-	08			26-	50-	24-	2	08	4	-	1	92	
6	" " "	-	05			20-	50-	30-	1	-	2	50	1	50	
7	" " "	-	04,5			20-	50-	30-		90	2	25	1	35	
8	" " "	-	05			24-	50-	26-	1	20	2	50	1	30	
9	" " "	-	02,5			30-	50-	20-		75	1	25		50	
10	" " "	-	04,5			30-	50-	20-	1	35	2	25		90	
11	" " "	-	04,5			20-	50-	30-		90	2	25	1	35	
12	" " "	-	06,5			20-	50-	30-	1	30	3	25	1	95	
13	" " "	-	04,5			20-	50-	30-		90	2	25	1	35	
14	" " "	-	03,5			30-	50-	20-	1	05	1	75		70	
15	" " "	-	02			26-	50-	24-		52	1	-		48	
16	" " "	-	05,5			20-	50-	30-	1	10	2	75	1	65	
17	" " "	-	03,5			30-	50-	20-	1	05	1	75		70	
18	" " "	-	05			30-	50-	20-	1	50	2	50	1	-	
19	" " "	-	04			30-	50-	20-	1	20	2	-		80	
20	" " "	-	04			24-	50-	26-		96	2	-	1	04	
21	" " "	-	08			24-	50-	26-	1	92	4	-	2	08	
22	" " "	-	05,5			24-	50-	26-	1	32	2	75	1	43	
23	" " "	-	02,5			20-	50-	30-		50	1	25		75	
24	" " "	-	18			20-	50-	30-	3	60	9	-	5	40	
	Transport	1	47,5						34	65	73	75	39	10	

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	1	47,5								34	65	73	75	39	10		
25	åker, mylla på sand	-	18					20-	50	30-	3	60	9	-	5	40		
26	" " "	-	03					22-	50	28-	-	66	1	50	-	84		
27	" " "	-	17					20-	50-	30-	3	40	8	50	5	10		
28	" " "	-	06,5					20-	50-	30-	1	30	3	25	1	95		
29	" " "	-	08,5					24-	50-	26-	2	04	4	25	2	21		
30	" " "	-	10					24-	50-	26-	2	40	5	-	2	60		
31	" " "	-	05,5					24-	50-	26-	1	32	2	75	1	43		
32	" " "	-	04					30-	50-	20-	1	20	2	-	-	80		
33	" " "	-	05					30-	50-	20-	1	50	2	50	1	-		
34	" " "	-	02,5					30-	50-	20-		75	1	25	.	50		
35	" " "	-	03,5					30-	50-	20-	1	05	1	75	-	70		
36	" " "	-	04					20-	50-	30-		80	2	-	1	20		
37	" " "	-	06					26-	50-	24-	1	56	3	-	1	44		
											56	23	120	50			64	27
38	högmark					-	05	10-	20-	10-	-	50	1	-	.	50		
39	"					-	01,5	10-	20-	10-	-	15	-	30	-	15		
40	"					-	02	10-	20-	10-	-	20	.	40	-	20		
41	"					-	02	10-	20-	10-	-	20	-	40	-	20		
42	"					-	02,5	10-	20-	10-	-	25	-	50	-	25		
43	"					-	04,5	10-	26	16-	-	45	1	17	-	72		
44	"					-	08,5	10-	30-	20-	-	85	2	55	1	70		
45	"					-	03	10-	26-	16	-	30	-	78	-	48		
46	"					-	02,5	10-	26-	16-	-	25	-	65	-	40		
47	"					-	02,5	10-	20-	10-	-	25	-	50	-	25		
48	"					-	05	10-	20-	10-	-	50	1	-	-	50		
49	"					-	03,5	10-	20-	10-	-	35	-	70	-	35		
50	"					-	02	10-	20-	10-	-	20	-	40	-	20		
57	"					-	06	10-	20-	10-	-	60	1	20	-	60		
											5	05	11	55			6	80
	Summa	2	41.			-	50,5	-	-	-							70	77

1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.
	1/4 mtl. Ölanda														
	Smålingsgården,														
	A. R. Löfgren.														
52	åker, mylla på sand	.	11,5			24-	50-	26-	2	76	5	75	2	99	
53	" " "	-	13			31-	50-	20-	3	90	6	50	2	60	
54	" " "	.	07			31-	50-	20-	2	10	3	50	1	40	
55	" " "	.	21			28-	50-	22-	5	88	10	50	4	62	
56	" " "	-	06			30-	50-	20-	1	80	3	-	1	20	
57	" " "	-	06,5			30-	50-	20-	1	95	3	25	1	30	
58	" " "	.	03			30-	50-	20-		90	1	50	-	60	
59	" " "	-	12			28-	50-	22-	3	36	6	-	2	64	
60	" " "	-	04			28-	50-	22-	1	12	2	.	.	88	
61	" " "	.	13			30-	50-	20-	3	90	6	50	2	60	
62	" " "	.	09			30-	50-	20-	2	70	4	50	1	80	
63	" " "	-	08			31-	50-	20-	2	40	4	-	1	60	
64	" " "	-	10			31-	50-	20-	3	-	5	-	2	-	
65	" " "	-	03,5			24-	50-	26-		84	1	75	-	91	
66	" " "	-	03			24-	50-	26-		72	1	50	-	78	
67	" " "	.	03,5			24-	50-	26-		84	1	75		91	
68	" " "	.	08,5			20-	50-	30-	1	70	4	25	2	55	
69	" " "	-	10			20-	50-	30	2	-	5	-	3	-	
70	" " "	-	11			20-	50-	30-	2	20	5	50	3	30	
71	" " "	-	12			20-	50-	30-	2	40	6	-	3	60	
72	" " "	-	14,5			20-	50-	30-	2	90	7	25	4	35	
73	" " "	.	12			20-	50-	30-	2	40	6	-	3	60	
74	" " "	-	12			20	50-	30-	2	40	6	.	3	60	
75	" " "	-	07			20-	50-	30-	1	40	3	50	2	10	
76	" " "	.	07			24-	50-	26-	1	68	3	50	1	82	
77	" " "	-	11			24-	50-	26-	2	64	5	50	2	86	
78	" " "	.	09			24-	50-	26-	2	16	4	50	2	34	
79	" " "	-	06			24-	50-	26-	1	44	3	-	1	56	
80	" " "	.	02			30-	50-	20-		60	1	-	-	40	
81	" " "	-	01,5			30-	50-	20-		45		75		30	
82	" " "	-	05			24-	50-	26-	1	20	2	50	1	30	
		2	62,5						65	74	131	25	65	51	

1 V

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	2	62,5								65	74	131	25	65	51		
83	åker, mylla på bank	-	05					24-	50-	26-	1	20	2	50	1	30		
84	" " "	-	11					26-	50-	24-	2	86	5	50	2	64		
85	" " "	-	10					24-	50-	26-	2	40	5	-	2	60		
86	" " "	-	07,5					24-	50-	26-	1	80	3	75	1	95		
87	" " "	-	04					24-	50-	26-		96	2	-	1	04		
88	" " "	-	03,5					24-	50-	26-		84	1	75		91		
89	" " "	-	04					30-	50-	20-	1	20	2	-		80		
90	" " "	-	03					30-	50-	20-		90	1	50		60		
91	" " "	-	04					24-	50-	26-		96	2	-	1	04		
92	" " "	-	02,5					24-	50-	26-		60	1	25		65		
93	" " "	-	03					24-	50-	26-		72	1	50		78		
106	" " "	-	08,5					30-	50-	20-	2	55	4	25	1	70		
											82	73	164	25	-	-	81	52
94	betesmark					-	05	10-	30-	20-		50	1	50	1	-		
95	"					-	03	10-	30-	20-		30		90		60		
96	"					-	07,5	10-	20-	10-		75	1	50		75		
97	"					-	12	10-	20-	10-	1	20	2	40	1	20		
98	"					-	04,5	10-	20-	10-		45		90		45		
99	"					-	04	10-	20-	10-		40		80		40		
100	"					-	08	10-	20-	10-		80	1	60		80		
101	"					-	04,5	10-	20-	10-		45		90		45		
102	"					-	10	10-	20-	10-	1	-	2	-	1	-		
103	"					-	10,5	10-	20-	10-	1	05	2	10	1	05		
104	"					-	04,5	10-	20-	10-		45		90		45		
105	"					-	04,5	10-	20-	10-		45		90		45		
107	"					-	01,5	10-	20-	10-		15		30		15		
108	"					-	02	10-	20-	10-		20		40		20		
109	"					-	01	10-	20-	10-		10		20		10		
110	"					-	11	10-	20-	10-	1	10	2	20	1	10		
111	"					-	04,5	10-	20-	10-		45		90		45		
112	"					-	01,5	10-	20-	10-		15		30		15		
113	"					-	01	10-	20-	10-		10		20		10		
114	"					-	05	10-	30-	20-		50	1	50	1	-		
115	"					-	03,5	10-	20-	10-		35		70		35		
	Trpt.	3	28,5	.	-	1	09,0				10	90	23	10	12	20	81	52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 28,5	- -	1 09,0				10 90	23 10	12 20	81 52
116	betesmark			- 08,5	10-	20-	10-	- 85	1 70	~ 85	
117	"			- 12	10-	20-	10-	1 20	2 40	1 20	
118	"			. 02	10-	20-	10-	20	40	20	
								13 15	27 60	- -	14 45
	Summa	3 28,5		1 31,5							95 97
	1/6 mtl. Ålanda										
	Östergården,										
	A. Andersson.										
119	åker, mylla på sand	- 03			30-	50-	20-	90	1 50	60	
120	" " "	. 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 -	
121	" " "	. 05,5			24-	50-	26-	1 32	2 75	1 43	
122	" " "	. 05			26-	50-	24-	1 30	2 50	1 20	
123	" " "	. 09,5			20-	50-	30-	1 90	4 75	2 85	
124	" " "	. 09			20-	50-	30-	1 80	4 50	2 70	
125	" " "	. 11			20-	50-	30-	2 20	5 50	3 30	
126	" " "	. 18			20-	50-	30-	3 60	9 -	5 40	
127	" " "	. 03			24-	50-	26-	72	1 50	78	
128	" " "	. 07			24-	50-	26-	1 68	3 50	1 82	
129	" " "	. 09			24-	50-	26-	2 16	4 50	2 34	
130	" " "	. 08,5			30-	50-	20-	2 55	4 25	1 70	
131	" " "	- 02			30-	50-	20-	60	1 -	40	
132	" " "	- 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 00	
133	" " "	. 06			20-	50-	30-	1 20	3 -	1 80	
134	" " "	. 33			20-	50-	30-	6 60	16 50	9 90	
135	" " "	- 09			26-	50-	24-	2 34	4 50	2 16	
136	" " "	- 47,5			20-	50-	30-	9 50	23 75	14 25	
137	" " "	- 09			20-	50-	30	1 80	4 50	2 70	
138	" " "	- 07,5			20-	50-	30-	1 50	3 75	2 25	
139	" " "	. 07			20-	50-	30-	1 40	3 50	2 10	
140	" " "	. 06			20-	50-	30-	1 20	3 00	1 80	
	Trpt.	2 25,5						49 27	112 75	63 48	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 25,5						49 27	112 75	63 48	
141	åker, mylla på sand	- 05			26-	50	24-	1 30	2 50	1 20	
142	" " "	- 05,5			26-	50-	24-	1 43	2 75	1 32	
143	" " "	- 02			26-	50-	24-	52	1 -	48	
144	" " "	. 03			26-	50-	24-	78	1 50	72	
								53 31	120 50	- -	67 20
145	betesmark			- 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
146	"			- 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
147	"			- 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
148	"			- 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
149	"			- 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
150	"			- 03,5	10-	20-	10-	35	70	35	
151	"			- 03,5	10-	20-	10-	35	70	35	
152	"			- 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
153	"			- 02	10-	20-	10-	20	40	20	
154	"			- 06	10-	20-	10-	60	1 20	× 60	
								3 -	6 -	- -	3 -
	Summa	2 41,0	- -	- 30,0	-	-	-				70 20
	Ölanda Västergård. Samfält.										
155	åker, mylla på sand	. 20			20-	50-	30-	4 -	10 -	6 -	
156	" " "	- 07			26-	50-	24-	1 82	3 50	1 68	
	Summa	- 27	- -	- -	-	-	-	5 82	13 50	- -	7 68
	1/16 mtl. Ölanda Gårehullen, J. Johanssons Sterbhus i Östergården.										
157	åker, mylla på sand	- 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	- 50	
158	" " "	. 06,5			26-	50-	24-	1 69	3 25	1 56	
	Trpt.	- 09						2 44	4 50	2 06	

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	-	09,0								2	44	4	50	2	06		
159	åker, mylla på sand	.	03					26-	50-	24-		78	1	50		72		
160	" " "	.	07					20-	50.	30	1	40	3	50	2	10		
161	" " "	.	07					20-	50-	30-	1	40	3	50	2	10		
162	" " "	.	05					30-	50-	20-	1	50	2	50	1	-		
163	" " "	.	08					24-	50-	26-	1	92	4	-	2	08		
164	" " "	-	10,5					20-	50-	30.	2	10	5	25	3	15		
165	" " "	-	04,5					26.	50-	24-	1	17	2	25	1	08		
166	" " "	.	10					22-	50-	28-	2	20	5	-	2	80		
167	" " "	-	05					20-	50.	30	1	-	2	50	1	50		
168	" " "	-	22					24-	50-	26-	5	28	11	-	5	72		
169	" " "	-	25					24-	50-	26-	6	-	12	50	6	50		
170	" " "	-	28					24-	50-	26-	6	72	14	-	7	28		
171	" " "	-	26					24-	50-	26-	6	24	13	-	6	76		
172	" " "	.	04					30-	50-	20-	1	20	2	-		80		
173	" " "	.	04					30-	50-	20-	1	20	2	-		80		
174	" " "	.	12					24-	50-	26-	2	88	6	-	3	12		
175	" " "	.	04					30	50-	20-	1	20	2	-		80		
176	" " "	-	21					20-	50-	30-	4	20	10	50	6	30		
177	" " "	.	08					30-	50-	20-	2	40	4	-	1	60		
178	" " "	.	05					20-	50-	30-	1	-	2	50	1	50		
											54	23	114	-	-	-	59	77
179	mosse					.	06,5	20-	40-	20-	1	30	2	60	1	30		
180	"					.	09,5	10-	30-	20-		95	2	85	1	90		
181	"					.	69	10-	30-	20-	6	90	20	70	13	80		
182	betesmark					.	02	10-	20-	10-		20		40		20		
183	"					-	01,5	10-	20-	10-		15		30		15		
184	"					-	04	10-	20-	10-		40		80		40		
185	"					-	07	10-	20-	10-		70	1	40		70		
186	"					-	01,5	10-	20-	10-		15		30		15		
187	"					.	03,5	10-	20-	10-		35		70		35		
188	"					-	02	10-	20-	10-		20		40		20		
189	"					.	02,5	10-	20-	10-		25		50		25		
	Trpt.	2	28,0	.	.	1	09,0	.	.	-	11	55	30	95	19	40	59	77

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 28,0		1 69,0	.	.	.	11 55	36 95	19 40	59 77
190	betesmark			. 02	10-	20-	10-	20	41	20	
191	"			. 01,5	10-	20-	10-	15	30	15	
192	"			. 02	10-	21-	10-	20	40	20	
193	"			. 03,5	10-	20-	10-	35	70	35	
194	"			. 01,5	10-	20-	10-	15	30	15	
195	"			. 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
196	"			. 05	10-	20-	10-	50	1 -	50	
								13 35	34 55	- -	21 20
	Summa	2 28,0	- -	1 27,0							80 97
	1/3 mtl. Ölanda Östergården, F. Johanssons Sterbhus										
197	åker, myllapåbank	. 33			20-	50-	30-	6 60	16 50	9 90	
198	" " "	. 27			20-	50-	30-	5 46	13 50	8 10	
199	" " "	. 55			20-	50-	30-	11 -	27 50	16 50	
200	" " "	. 40			20-	50-	30-	8 -	20 -	12 -	
201	" " "	. 81			20-	50-	30-	16 20	25 50	15 30	
202	" " "	. 19			20-	50-	30-	3 80	9 50	5 70	
203	" " "	. 15			26-	50-	24-	3 90	7 50	3 60	
204	" " "	. 08			20-	50-	30-	1 60	4 -	2 40	
205	" " "	. 33			20-	50-	30-	6 60	16 50	9 90	
206	" " "	. 08,5			24-	50-	26-	2 04	4 25	2 21	
207	" " "	. 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	50	
208	" " "	. 01,5			30-	50-	20-	45	75	30	
209	" " "	. 04			30-	50-	20-	1 20	2 -	80	
210	" " "	. 05			24-	50-	26-	1 20	2 50	1 30	
211	" " "	. 05			24-	50-	26-	1 20	2 50	1 30	
212	" " "	. 04,5			24-	50-	26-	1 68	2 25	1 17	
213	" " "	. 04,5			24-	50-	26-	1 68	2 25	1 17	
214	" " "	. 05			24-	50-	26-	1 20	2 50	1 30	
	Trpt.	3 21,5						67 30	160 75	93 45	

1.	2.	3.		4.	5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	3	21,5							67	50	160	75	93	45		
215	åker, mylla på sand	.	64				24-	50-	26-		96	2	-	1	04		
216	" " .	.	03				26-	50-	24-		78	1	50		72		
217	" " "	.	02,5				26-	50-	24-		65	1	25		60		
218	" " "	.	05				30-	50-	20-	1	50	2	50	1	-		
219	" " "	.	10				30-	50-	20-	3	-	5	-	2	-		
220	" " "	.	34				20-	50-	30-	6	80	17	-	10	20		
221	" " "	.	03,5				30-	50-	20-	1	05	1	75		70		
222	" " "	.	07,5				30-	50-	20-	2	25	3	75	1	50		
223	" " "	.	24				20-	50-	30-	4	80	12	-	7	20		
224	" " "	.	09				26-	50-	24-	2	34	4	50	2	16		
225	" " "	.	04				26-	50-	24-	1	04	2	-		96		
226	" " "	.	02				30-	50-	20-		60	1	-		40		
227	" " "	.	20				26-	50-	24-	5	20	10	-	4	80		
228	" " "	.	25				20-	50-	30-	5	-	12	50	7	50		
229	" " "	.	10				24-	50-	26-	2	40	5	-	2	60		
230	" " "	.	08,5				30-	50-	20-	2	55	4	25	1	70		
231	" " "	.	07				24-	50	26-	1	68	3	50	1	82		
232	" " "	.	05,5				30-	50	20-	1	65	2	75	1	10		
233	" " "	.	04,5				24-	50-	26-	1	08	2	25	1	17		
234	" " "	.	03				30-	50-	20-		90	1	50		60		
235	" " "	.	10,5				30-	50-	20-	3	15	5	25	2	10		
236	" " "	.	10				26-	50-	24-	2	60	5	-	2	40		
237	" " "	.	09				24-	50-	26-	2	16	4	50	2	34		
238	" " "	.	03,5				30-	50-	20-	1	05	1	75		70		
239	" " "	.	02				30-	50-	20-		60	1	-		40		
240	" " "	.	03				30-	50-	20-		90	1	50		60		
241	" " "	.	04				30-	50-	20-	1	20	2	-		80		
										125	19	277	75			152	56
242	äng				.	21	26-	50-	24-	5	46	10	50	5	04		
243	"				.	49	24-	50-	26-	11	76	24	50	12	44		
244	"				.	23	10-	30-	20-	2	30	6	90	4	60		
245	"				.	10	10-	20-	10-	1	-	2	-	1	-		
	Trpt.	5	55,5		1	03,0				20	32	43	90	23	38	152	56

1.	2.	3.		4.	5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	5	55,5		1	63,0				20	52	43	90	23	38	152	56
246	betesmark				.	12	10-	20-	10-	1	20	2	40	1	20		
247	"				.	09	10-	20-	10-		90	1	80		90		
248	"				.	02	10-	20-	10-		20		40		20		
249	"				.	05,5	10-	20-	10-		55	1	10		55		
250	"				.	06	10-	20-	10-		60	1	20		60		
251	"				.	04	10-	20-	10-		40		80		40		
252	"				.	05	10-	20-	10-		50	1	-		50		
253	"				.	02	10-	20-	10-		20		40		20		
254	"				.	13	10-	30-	20-	1	30	3	90	2	60		
255	"				.	04	10-	20-	10-		40		80		40		
256	"				.	03	10-	20-	10-		30		60		30		
257	"				.	01,5	10-	20-	10-		15		30		15		
258	"				.	04	10-	20-	10-		40		80		40		
259	"				.	01,5	10-	20-	10-		15		30		15		
260	"				.	02,5	10-	20-	10-		25		50		25		
261	"				.	04	10-	20-	10-		40		80		40		
262	"				.	04	10-	20-	10-		40		80		40		
263	"				.	05	10-	20-	10-		50	1	-		50		
264	"				.	26	10-	30-	20-	2	60	7	80	5	20		
										31	92	70	60			38	68
	Summa	5	55,5	. .	2	17,0										191	24
	Ålanda by, Samfält																
265	åker, mylla på sand	.	16				20-	50-	30-	3	20	8	-	4	80		
266	" " "	.	11				20-	50-	30-	2	20	5	50	3	30		
267	" " "	.	04,5				30-	50-	20	1	35	2	25	.	90		
										6	75	15	75	.	.	9	-
268	betesmark				.	02,5	10-	20-	10-	.	25	.	50	.	.	-	25
	Summa	.	31,5		.	02,5										9	25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ölanda Frisa-gården. Samfält.										
269	åker, mylla på sand	- 06,5			30-	50	20-	1 95	3 25	1 30	
270	" " "	- 14			20-	50-	30-	2 80	7 –	4 20	
271	" " "	- 07			30-	50-	20-	2 10	3 50	1 40	
272	" " "	- 04,5			30-	50-	20-	1 35	2 25	90	
273	" " "	- 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	50	
274	" " "	- 07			30-	50-	20-	2 10	3 50	1 40	
275	" " "	- 06			30-	50-	20-	1 80	3 –	1 20	
276	" " "	- 13			26-	50	24-				
								12 85	23 75	. .	16 90
277	äng – –			- 05	10-	20-	10-	50	1 –	50	
278	" " "			- 07,5	10-	30-	20-	75	2 25	1 50	
279	" " "			- 12,5	10-	30-	20-	1 25	3 75	2 50	
280	" " "			- 10	10-	30-	20-	1 –	3 -	2 -	
280,a	" " "			- 19	10-	40-	30-	1 90	7 60	5 70	
								5 40	17 60	- -	12 20
	Summa	- 50,5	-	- -	54,0						23 10
	Ölanda Östergål Samfält.										
281	äng			- 06	10-	10-		60			
282	"			- 04	10-	10-					
283	"			- 03	10-	10-					
284	"			- 03	10-	10-					
	Summa			– 16	-	-	-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Impediment ...										
285	äng			- 12							
286	å			- 14							
287	å			- 04							
288	å i [redacted]			- 05							
289	väg			- 11							
290	backe			- 04							
291	"			- 03							
292	ava			- 11							
293	å			- 23							
294	å			- 23							
295	väg			- 02							
296	backe			- 79							
297	väg			- 11							
298	backe			- 25							
299	"			- 06							
300	"			- 02							
301	göl			- 02							
302	backe			- 60							
303	"			- 07							
304	väg			- 05							
305	backe			- 50							
306	göl			- 02							
307	"			- 06							
308	å			- 16							
309	å			- 10							
310	å			- 30							
311	backe			- 18							
312	"			- 10							
313	"			- 55							
314	"			- 54							
				5 60							

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Sammandrag.																	
mtl. 1/4	Ölanda Lovälings																	
	gården. J.A. Andersson																	
	åker	2	41	-	-	-	-	-	-	-	56	23	120	50	64	27		
	annan mark	.	-	-	-	-	50,5	.	-	..	5	05	11	55	6	50	70	77
1/4	Ölanda Smålingsgård																	
	A. R. Löfgren																	
	åker	3	28,5	-	-	-	-	-	-	-	82	73	164	25	81	52		
	annan mark	.	.	.	.	1	31,5	.	.	.	13	15	27	60	14	45	95	97
1/6	Ölanda Östergård.																	
	A. Andersson.																	
	åker	2	41.0	.	-	-	.	-	-	-	53	31	120	50	67	20		
	annan mark	.	.	-	.	.	30,0	.	.	.	3	–	6	-	3	–	70	20
	Ölanda Västergård																	
	Samfält																	
	åker	.	27,0	.	-	-	-	-	-	.	5	82	13	50			7	68
1/16	Ölanda Gåsekullen																	
	F. Johanssons Sterbhus																	
	åker	2	28	.	.	-	.	-	-	.	54	23	114	–	59	72		
	annan mark	.	-	.	.	1	27,0	.	-	-	13	35	34	55	21	20	80	97
1/3	Ölanda Östergården																	
	F. Johanssons Sterbhus																	
	åker	5	55,5	.	.	.	.	.	.	.	125	19	277	75	152	56		
	annan mark	.	.	-	-	2	17,0	.	.	.	31	92	76	60	38	68	191	24
	Ölanda Östergård																	
	Samfält.																	
	åker	.	31,5	.	.	.	.	-	-	.	6	75	15	75	9	–		
	annan mark	.	-	-	-	.	02,5	.	.	.		25	.	50	-	25	9	25
	Ölanda Frisagård																	
	Samfält																	
	åker	.	30,5	.	-	-	-	-	.	.	12	85	23	75	10	90		
	annan mark	.	.	.	.	-	54,0	.	.	.	5	40	17	60	12	20	23	10
	Summa	17	03,0			6	12,5				469	22	1018	40	–	–	549	18

Sålunda

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Ölanda Östergård den 30 juli 1909.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

P. A. Petersson. Alfr. Andersson.

Vidimerat ex officio

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition.										
mtl.											
1/4	Ölanda Smålingsgård								Kronor		Procent
	J. A. Andersson.		deltager	för	uppsk.		förbättring	av	70 77	med	12,89 %
1/4	Ölanda Smålings-										
	gården. A. R. Löfgren		"	"	"		"	"	95 97	"	17,48 %
1/6	Ölanda Östergården										
	A. Andersson.		"	"	"		"	"	70 20	"	12,78 %
	Ölanda Västergård										
	Samfällt.		"	"	"		"	"	7 68	"	1,40 %
1/16	Ölanda Gärchullen										
	F. Johanssons Sterbhus		"	"	"		"	"	80 97	"	14,74 %
1/3	Ölanda Östergården										
	F. Johanssons Sterbhus		"	"	"		"	"	191 24	"	34,82 %
	Ölanda Östergård										
	Samfällt.		"	"	"		"	"	9 25	"	1,68 %
	Ölanda Frisagård										
	Samfällt.		"	"	"		"	"	23 10	"	4,21 %
									549 18	–	100 –

Ölanda den 30 juli 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

4995/12

Godkändt d. 9/1 1913.

STAMPEL
FEMTIO
ÖRE

BEVIS

om verkställd afsyning å

"Torrläggning af vattenskadade marken, tillhörande Ölanda by uti Hudene socken, Älfsborgs län."

✓ Planen fastställd den 30 December 1911.

✓ Statsbidrag: lån ur 1911 års odlingslånefond,
kronor sjutusensexhundratrettio (7.630).

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 Oktober 1912.

✓ Fastställd arbetstid till den 1 September 1914.

✓ Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kronor sjutusensexhundratrettiotre (7.633) och 80 öre.

Vid af undertecknad den 9 Oktober 1912 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, hvarvid fogas detta bevis.

Göteborg den 25 Nov. 1912.

Arthur Asplund
Kapten, Distriktsingeniör.

4 ritnar finnas i akt.
J.B.

D. 4/1 13
H. Lr.

3462/12

Till Kungl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen

Stockholm.

Arbetsledare för torrläggningsföretaget av vattenskadade marker, tillhörande Ölanda by uti Hudene socken Älfsborgs län är Entreprenören av nämnda företag Herr Rich. Johansson i Ölanda.

Betygar Ölanda Östergården den 22 April 1912.

Axel Johansson.
Ordförande i arbetsstyrelsen.

August Andreasson

Syssloman och ledamot

Afskrift

3462/12

Protokoll fört vid synförrättning i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879. rörande torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ölanda Östergård, Smålingsgård, Westergård Gåsekullen och Fresagård uti Hudene socken Gäsene härad af Elfsborgs län.

= = = = = =

= = = = = =

År 1909 den 30 juli kl: 10 förmiddagen fortsattes denna förrättning uti Ölanda Östergård och voro då närvarande A. R. Löfgren. August Andersson, A. J. Andersson, Axel Johansson med bröder, Gästgifvaren A. J. Svensson, och J. P. Andersson. Samme godemän som vid förra sammanträdet voro närvarande

§ 7.

Förrättningsmannen framvisade synemännens höjdeförteckning och uppskattningslängd, af hvilka sammandraget och repartitionslängden för de närvarande upplästes.

§ 8.

Härefter enade sig synemännen om bilagda utlåtande hvilket för de närvarande upplästes.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes
Axel Johansson i Ölanda Östergård
August Andersson i D:o

A. R. √ Löfgren i Ölanda Smälingsgård

§ 10.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annorlunda bestämmes förvaras hos Axel Johansson i Östergården.

§ 11.

Till syssloman för detta företag, jemlikt § 74. i dikningslagen, utsågs August Andersson i Ölanda Östergården.

§ 12.

Intressenterna beslöto att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla lån ur Statens odlingslånefond och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant lån söka, lyfta kvittera och mot redovisning förvalta. Likaledes uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att under afvaktan på statsmedlens utfallande, å intressenternas i företaget bekostnad upptaga tillfälligt lån för gäldande af nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, att vid statsmedlens utfallande genast återbetalas.

§ 13.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att då så skulle finnas nödigt, tillkalla länets landtbruksingeniör. för råd eller kontroll.

§ 14.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blifvit för de närvarande upplästa samt ingen på förfrågan hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning afslutad.

Ölanda Östergården den 30 juli 1909.
Ex officio
Bror, Emil, Hildebrand.
P. A. Petersson. Alfr, Andersson.

Widimeras ex officio.
Bror Emil Hildebrand.

Rätt afskrifvit betygar.
Rich Johanson.

3462/12

På begäran af Styrelsen för torrläggning af vattensjukade marker tillhörande hemmanen Ölanda Östergård, Smålingsgård, Västergård, Gärdkullen och Tiesgård uti Hudene socken Gäsene härad af Elfsborgs län, hvartill landtbruksingeniören B. E. Hildebrand under år 1909 upprättat plan och förslag hvilka af Kungl. Maj:t fastställts den 30 December 1911, har undertecknad besigtigat det gräfningsarbete som Styrelsen enligt nämnda plan och ritningar låtit verkställa hvarvid befunnits att arbete å ifrågavarande torrläggningsföretag enligt för samma upprättade kostnadsförslaget är verkställdt för ett belopp af minst tvåtusenfemhundra (2500:-) kronor hvilket härmed till bevis meddelas.
Djupadal, Elmestad den 15 April 1912.

J. A. Öhrnell.

Rigtigheten af ofvanstående intygas äfven af undertecknad.
Sibbarp i Skölvene den 20 April 1912.

Clas Swantesson
ordf. uti Gäsene härads
vägstyrelse

Afskrift.

3362/12

Undertecknade arbetsstyrelse för reglering af den s. k. Sämbäcken genom den s. k. Öjarängen tillhärande Ölanda Östergård, Smälingsgård, Westergård, Frisagård och Gärdkullen i Hudene socken Gäsene härad af Elfsborgs län. Öfverlåter härmed verkställandet af ifrågavarande vattenafledningsföretag till Richard johansson i Ölanda Österg. med vilkår och bestämmelser som här nedan stadgas.

1.) Arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med de af Landtbruksingeniör B. E. Hildebrand under år 1909 för de samma upprättade plan, profil, och sektionsritningar, jemte kostnadsförslag, och skall vara till afsyning fullt färdigt, den 1a november år 1912. Dock må tiden för arbetets fullbordan kunna utsträckas till den 1a oktober år 1913, för den händelse svårare naturhinder med mycken nederbörd skulle hindra arbetets fullbordan under år 1912.

2.) Samtliga i kostnadsförslaget upptagna trummor och bro, upptagna till ett sammanlagt belopp af Åttahundra åttio (880) kronor ingår icke i detta kontrakt.

3.) Entreprenören äger rätt att utan ersättning för möjligen blifvande skada anlägga dämmen och afloppsdiken för vatnet, som han finner lämpligt, dock får han ej hålla vatnet så högt att det skadar å den odlade jorden växande gröda.

4.) Alla för arbetets utförande erfoderliga materialier, jemte sprängämnen, tillskaffas och bekostas af entreprenören.

5./ Entreprenören åligger tillse att å bete gående kreatur vid sten eller bergsprängning ej skadas

6) För allt det arbete detta kontrakt omfattar skall entreprenören af undertecknade i ett för allt erhålla ett belopp af Sjutusen (7000) kronor af hvilket belopp entreprenören erhåller penningar i mån af arbetets fortgång, dock skall af nämda summa Femhundra (500) kronor innestå till dess arbetet blifvit af vederbörande statens kontrollant afsynadt och godkändt.

7.) Styrelsen åligger föranstalta om att vederbörlig afsyning å arbetet blir verkstäldt inom en månad efter sedan entreprenören hos styrelsen anmält arbetet till afsyning färdigt.

Sålunda öfverenskommit.

Ölanda Östergården den 2 Oktober 1911.

Axel Johansson.

August Andersson. A. Löfgren.

Förestående kontrakt antages, och förbinder jag mig härmed att detsamma noggrandt uppfylla.

Rich Johansson

Wittnen

J. Blad.

Johan Fredriksson

Rättafskrifvit Betygar.

J. A. Andersson Nils Johansson

Adr. Ölanda Herrljunga.

Af kassören i styrelsen för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ölanda Östergården och Småkingsgården m. fl. hemman i Hudene socken Gäsene härad Herr Aug Andersson har undertecknad entreprenör å nämda vattenafledningsföretag, till dato i afräkning å entreprenad summan tillsammans ärhållit ett belopp af Tre tusen (3000) kronor, som härmed ärkännes och kvitteras.

Ölanda Östergården den 16 april 1912

Rich Johansson

Wittnen
J Blad Adr: Ölanda Herrljunga.
Johan Fredriksson Ölanda Herrljunga.

Rätt afskrifvit Betygar.
J. A. Andersson Nils Johansson
Adr. Ölanda Herrljunga.