Akt nr:

P-E1a-0190

AU$P-E1a-0190

29

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

Protokoll om att Anders Andreasson gått in i styrelsen efter Börjesson. Samt att pengar skola sändas till hemmansägare Gustav Andersson, i Högen, adress Hyssna.

P 5*0190

D.-No 4762.

KONTRAKT.

K. Landtbruksstyrelsen den 29 APR. 1916

Sedan Kungl. Maj:t den 16 april 1915 i och för torrläggning av vattenskadad och frostspridande mark, tillhörande hemmanen Grönered Östergården och Grönered Västergården, Ansered, Loftås, Glafsered samt Hyssna Högen och Hyssna Stom uti Hyssna socken av

ÄLVSBORGS LÄN,

~~län~~, enligt en av Lantbruksingenjören B.E. Hildebrand upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Sextusenåttahundraåttio (6.880:-) kronor från 1915 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Tvåtusenåttahundranittio (2.890:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1915 ~~, varav hela beloppet . kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, ~~enligt bifogade protokoll av den~~ ~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroendemän —~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

134,170/15

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1916,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1918,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1922,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, samt att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rörer vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för utförande av den del av företaget, vartill anslag av statsmedel beviljats, befinnes understiga den beräknade, av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **Sextusenfyrahundrasjuttionio (6.479)** kronor **92** öre, medgiva att det beviljade anslaget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort av den för detta arbete beräknade kostnadssumman, ävensom att rörande nämnda del av företaget föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för dithörande arbeten må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Hyssna den 28 febr. 1916.

Johannes Jonsson
1/8 Grönered Västergard

Herman Johansson
1/8 Grönered Östergd

Karl Edvin Karlsson
Innehafvare av Johannes Håkanssons förutvarande Lägenhet

C E Ahlgren
Arrendator af
Stommen Hyssna

Klas Emil Fihn
1/8 Grönered Västergard

Johan Herman Johansson
1/8 Grönered Östergarden

Anders Andreasson
3/16 Glafsered

Hjalmar Johansson
3/16 Glafsered

Johannes Persson
Förpantningsägare
Grönered Västergården
m. h. o. p.

Att Johannes Jonsson och Claes Fihn uti Grönered Västergården, Herman ~~Andersson~~ Johansson i Grönered Östergården, ~~Gustaf Andersson~~ i ~~Hyssna Högen~~ och Anders Andreasson i Glafsered i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

~~Hyssna~~ som ovan

Viktor Andersson
Adress: Högen Hyssna

Erik Andréen
Adress: Melltorp Hyssna

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1915.

Att: Johan Herman Johansson, Karl Edvin Karlsson, Hjalmar Johansson och C. E. Ahlgren, i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt. Intygas.

Viktor Andersson
Högen Hyssna

Erik Andrén
Melltorp Hyssna

Johannes Perssons, Grönered namnteckning bevittnas:

Gustav Karlsson

Sven Claesson

Med stöd av Kungl. brevet den 16 april 1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 13 maj 1916.

P 5*0190

3756

K. Lantbruksstyrelsen
den 3 APR 1916

Afskrift

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered, Ansered, Glafeered och Hyssna uti Hysna socken av Älvsborgd län.



Bollebygd
Bjorketorp
Borås
Hysna
Sandared
Seglora
Fritsla
Kinna
Hajom
Hungerhult
Hessered
Ingeshult
Upsjön
Wannamyst
Buaråsen
Hjortorp
Kurse
Hed
Gunnared
Brogared
L. Hol sjön
Store Hål sjön
Redals Fabrik
Ginkalunda
Lundsberg
Eskilsered
Kinnabacka
Borred sj.
M A R K S H Ä R

Afskrift: Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 16 april 1915 fastställts, med villkor att där jordskärning förekommer ovan bergskärning med horisontell övre yta, en minst 0.3 meter bred bankett anordnas, emellan bergskärningens kant och jordslänten, att dikena B-B och C-C upptagas med en sidolutning av 1:1.5, att åt de enskilda dikessträckor, där sidolutningen föreslagits brantare än 1:1 och jordmånen vid utförandet kan visa sig vara annorlunda än i förslaget angives, gives den mindre sidolutning, som av Lantbruksstyrelsen kan komma att medgivas, att brobanorna till den vid punkt 5+20 å sträckan A-A och de över sträckorna B-B och C-C föreslagna enskilda broarna utföras av minst 7.5 centimeters plank eller 10 centimeters sparrar, att bärbjälkarna till den förstnämnda bron givas en tvärgenomskärning av minst 20×25 centimeter och till den senare bron en tvärgenomskärning av minst 15×20 centimeter, och att trumman vid 5+55, diket d, förses med täckhällar av minst 0.35 meters tjocklek, samt med rättighet till ändring enligt anteckning

Förslag

till torrläggning och odling av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Grönered, Ansered, Glafsered, Låftås samt Hyssna uti Hyssna socken, Marks härad av Älvsborgs län.

under kostnadsförslaget.

Stockholm den 27 juli 1915.

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

Sture Idar. Olof Fredholm

Föredragande.

Rätt afskrifvet: betygar:

C.B. Carlson

Statens landtbruksingenjör

Avskrift.

Kungl. Maj:t har den 3 mars 1922 funnit gott dels medgiva, att utan hinder för förslagets genomförande i den fastställda arbetsplanen må uteslutas dikena a, b, c, d, x)

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 22 januari 1912 förordnat mig, att jämlikt föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Grönered, Ansered, Glafsered, Loftås samt Hyssna uti Hyssna socken, har sådan syneförrättning avslutats den 26 juli 1912, sedan undersökningarne för densamma verkställts under maj och juni månader samma år.

Denna syneförrättning har sedermera vunnit laga kraft.

x) e, f, g och h, dels och förklara, att det beviljade statsbidraget skall minskas från 2.890 kronor till 2.150 kronor. Stockholm den 17 mars 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Rätt avskrift betygar

Av detta torrläggningsföretag beröras följande hemman och ägare:

1/8 mtl. Grönered Österg. .... ägare: J.Herman Johansson
1/8 " Grönered Österg. .... " August Johansson
1/16 " Grönered Österg. .... " Johan Johansson
1/8 " Grönered Österg. .... " Herman Johansson
1/8 " Grönered Västerg. ... " Claes E.Fihn
1/8 " Grönered Västerg. ... " Johannes Jonsson
1/8 " Grönered Västerg. ... " Johannes Håkansson
av 1/8 mtl.Grönered Västerg. " Johannes Jonsson,men
för närvarande förpantat till Johannes Persson,
1/2 mtl. Ansered .... ägare: Karl Andersson
1/8 " Loftås .... " Henrik Persson
3/16 " Glafsered .... " Anders Andreasson
3/16 " Glafsered .... " Johannes Börjesson
område till föreståense 3/16 med äganderätten
tvistig emellan förestående Anders Andreasson och
Johannes Börjesson
1/4 " Hyssna Högen .... ägare: Gustaf Andersson
1/4 " Hyssna Högen .... " Claes Eriksson
1 " Hyssna Stom,ecklesiastikt boställe,änkesäte.

Sedan J.Herman Johannson och Herman Johansson i Grönered Ostergården,Claes E.Fihn,Johannes Jonsson,Johannes Håkansson sant Johannes Persson i Grönered Västergården,Anders Andreasson och Johannes Börjesson i Glafsered ävensom ombudet för Hyssna Stom förklarat,att de till detta företags utförande i underdånighet ärnade söka erhålla som hjälp såväl lån son anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel,får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896,härmed rörande detta företag avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är belägen på ömse sidor av ett vattendrag, som upprinner i skogstrakten emellan Bollebygds och Marks härader, för att sedan ingå såsom biflöde till Viskan. Närmaste järnvägsstation till Grönered är Bollebygd å Göteborg - Boråsbanan, varifrån avståndet är en knapp mil, men med den mäst möjligt otrafikabla väg. Något men föga bättre vägförhållande är söderut ned till Skene station å Borås - Varberg banan.

Anledningen till markens vattenskadade tillstånd.

Anledningen till vattenskadan är att söka däri, att vattendraget i fråga är fullständigt oreglerat och att särdeles flodvattnet hålles uppdämt av en bergås vid torrläggningsföretagets nedre ända. Någon grävning i vattendraget torde aldrig hava ägt rum.

Arealer och jordmån.

Hela torrläggningsföretaget omfatter:

åker	14,9o h:ar
odlingsmark	27,145 "
annan mark	25,oo "
Summa:	67,o45 h:ar

Härav komma på låne- och anslagssökande:

Åker	10,275 h:ar
till odling föreslagen mark	19,235 "
äng, som såsom sådan bibehålles	7,89 "
annan mark och mosse	10,175 "
Summa:	47,57 h:ar

Jordmånen är dels mylla dels dyjord på grus eller sand.

[illegible]

vid full torrläggning blir jorden av mycket god beskaffenhet.

Avkastning och jordvärden.

Den nuvarande årsavkastningen från dessa vattenskadade marker är uppskattad till .... 1489,19 kronor

Årsavkastningen efter torrläggningens utförande uppskattas till .... 2776,47 "

vadan alltså genom torrläggningen beräknas uppstå en ökad avkastning av .... 1287,28 kronor.

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa årsavkastningstal

ett nuvarande jordvärde av .... 29783,8o kronor

blivande jordvärde efter torrläggningen ...... 55529,4o "

alltså uppstår genom torrläggningen utförande ett ökat jordvärde av .... 25745,6o kronor.

För låne- och anslagssökande ställa sig dessa beräkningar på följande sätt:

nuvarande årsavkastning .... 1142,8o kronor

blivande årsavkastning .... 2034,1o "

genom torrläggningen ökad årsavkastning ...... 891,3o kronor.

Och kapitaliserat:

nuvarande jordvärde .... 22856,oo kronor

blivande jordvärde .... 40682,oo "

genom torrläggningens utförande uppstår för låne- och anslagssökande ett ökat jordvärde av 17826,oo kronor.

(Se vidare härom bil.litt.A,Tabell,- bil.litt.B,Ägobeskrivning,- samt bil.litt.D,avskrift av vid syneförrättningen upprättad hävdeförteckning och uppskattningslängd)

Kostnadsförslag.

Under bil.litt.C bifogas kostnadsförslag för denna torrläggning upptagande gemensamma kostnader till ett belopp av ~~14321~~ 13768,oo kronor och enskild kostnad till ett belopp av .... 3899,oo "

För lånesökande,vilka representera ~~70,49~~ 69.23 % av hela företaget, uppgå gemensamma kostnader till kronor ~~10094,87~~ 9705 06 motsvarande ~~56,6~~ 54,4 % av för dessa sökande uträknat jordförbätt4ingsvärde genom torrläggningen.

Uti den enskilda dikningen, till vilken endast anslag sökes, ingå sökande med delar av dikena a och c samt med dikena d, e, f, g och h, tillsammans med en beräknad kostnad av 2806,oo kronor. Odlingskostnaden är för lånesökande beräknad till 1923,5o kronor.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande torrläggningslägenhet utgör c:a 4200 hektar och tillrinning vid flod kan, något rikligt kanske, beräknas till 0,8 liter pr h:ar och sekund, då alltså vid flod skall i vattendraget kunna framföras 3,4 m^3 vatten pr sek. Terrängen är synnerligt sönderskuren med starka höjder och tvära branter, och det kan därföre vara klokast att hålla sig till denna här föreslagna flodmängd.

För sidodiket A - B är nederbördsområdet c:a 3200 h:ar och floden får således här beräknas till 2,56 m^3 pr sek.

För sidodiket ~~C~~ B - ~~C~~ B blir nederbördsområde c:a 1000 h:ar och vattenmängd att avföra vid flod alltså 0,8 m^3.

Lutningar och dimensioner.

Arbetet börjar vid sektionen n:o 1 + 25 m. nedanför nuvarande fördämning vid ålkistan. Härifrån till sektion n:o 7 erhåller åns nya botten en lutning av 1:1000,- vattendjup vid flod 1,8o m., sidolutning 1:1,5 (iberg 1:0,1),- bottenbredd 1,oo m. (i berg 3,2o m.) $(n = 0.027)$.

Från sekt. n:o 7 till n:o 30 + 32 m. utlägges bottenlutning med 0,3:1000,- vattendjup vid flod 1,4o m.,- sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 2,2o m.

Från sekt. n:o 30 + 32 m. till n:o 32 + 60 m., där arbetet i själva huvudån slutar, blir bottenlutningen 1,2o:1000,- sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 0,6o m.

Uti sidodiket B - ~~A~~ B tages bottenlutningen från sekt. n:o ~~36~~ 38 till sekt. n:o 45 till 0,5:1000,- sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 0,6o m.,- därovan blir bottenlutningen 1,5:1000 med samma sidolutning och bottenbredd.

Sidodiket C - C får bottenlutning 1:1000,- sidolutning (1:1,o) 1:1,5 och bottenbredd 0,6o m.

De enskilda dikena grävas enligt ritningar med varierande djup och med sidolutning av 1:0,5 samt bottenbredd 0,3o m.

Broar.

Över huvudkanalen inlägges vid sektion n:o 5 + 20 m. en bro i där befintlig enskild väg enligt ritning och med 3,2o m fri öppning i berget.

Över dikena ~~A~~ B -B och C - C inläggas broar,där sådana nu finnas, enligt normalritning ,fyra stycken uti enskilda vägar.

Uti enskilda diket litt.a inlägges en trumma enligt ritning uti enskild väg.

Till kostnaden för flyttning av en ålkista samt för inrättandet av en gångspång,i stället för den nuvarande,vid n:o 32 + 66 m. önskas icke statsbidrag.

Torrläggningens effekt.

Genom den föreslagna torrläggningens utförande bliva samtliga de marker,som redan nu äro åker ävensom all den till odling föreslagna marker fullständigt torrlagda,så att de icke endast skyddas från översvämning utan även så att de med fö del kunna täckdikas.

Även den övriga marken blir fullständigt torrlagd,men då denna mark dels består av mossar dels av mossig äng och dels av linmark dels består av mossar dels av mossig äng och dels av lindor och annat av mindervärdigt slag,har det ej kunnat vara lämpligt att belägga denna mark med odlingstvång,ehuru det synes vara utom allt tvivel,att även den aldra mästa delen av denna mark i framtiden blir odlad. Mossarne äga visserligen vitmossbildning men endast i ytan och närliggande åker har,särskilt på Grönered förut varit likadan mosse.

Företagets

laglighet.

Emot företagets utförande möter intet laga hinder.

Rörande företaget och kostnadens fördelning för detsamma har sådan synneförrättning hållits,som föreskrives uti Kap.4 i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Som inga av de föremål eller omständigheter,vilka i Kungl.Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder från det allmännas sida till vattenavledning m.m. av detta företag beröras,har anledning saknats sådant tillstånd begära.

För företagets utförande måste en å hemmanet Glafsered belägen ålkista flyttas 60 m. nedåt,- ägrne till denna ålkista de båda jordägarne i Glafsered hava gillat förrättningen och äro även sökande av statsbidrag.

Arbetets Utförande.

Hela torrläggningsarbetet bör kunna vara fullständigt fullbordat inom två år,efter sedan statsbidrag beviljats.

Arbetet är påbörjat.

Odlingsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom fen år,efter sedan torrläggningen fullbordats.

De torrlagda markernas framtida skötsel.

Några särskilda föreskrifter i detta avseende torde knappast vara av nöden. De nyodlade markerna böra rikligen gödas med kali och superfosfat,minst 200 kg. pr h:ar. Efter några havreskördar böra sannolikt de nyodlade markerna läggas i gräs några år framåt,något som i dessa orter visat sig synnerligen förmånligt.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

Direkt i närheten finnes icke något företag understött med statsmedel. Det närmaste torde vara torrläggningarne vid hemmanen Edares och Vilg i Fotskäls socken c:a 2,5 mil söder om Grönered.

Tillstyrkande
och förslag till
fördelning av lån och anslag.

Företaget i fråga är av synnerligt stor betydelse för intressenterne i detsamma, då det är av vikt ~~från~~ för dem i denna bortglömda trakt att få sina odlingar torrlägda och utvidgade. Jag tillåter mig därföre vördsamt tillstyrka, att företaget må med statsmedel understödjas, såväl med lån som med anslag, - och enligt följande fördelning:

Förbättringsvärde å hela området: ... 25745,6o kronor,
D:o å sökandenas andel:.......... 17826,oo " (~~70,49 %~~) (69.23)

Gemensam torrläggningskostnad: ...... 13050.- 13768,oo kronor
D:o d:o för sökande: .... 9034.52 9705,o6 " (70,49 %) (69.23)

	Åker	Till odling föreslagen mark o. till äng.	Annan mark (mosse)	Summa
Förbättringsvärde å olika slag av sökandes mark:	5040.40 5636,2o	12785.60 10954,6o	1235,2o	17826,oo
	~~31,62%~~ 28.276	~~6145%~~ 71.724	~~6,93%~~	100,oo%
Gemensam kostnad å olika slag av sökandes mark:	2554.60 ~~3068,74~~	6479.92 ~~5963,76~~	~~672,56~~	9034.52 ~~9705,o6~~
Statsbidrag för gemensamma kostnader: anslag:	--	2150.- 1987,92^{+})	224,18^{+})	2150.- 2212,1o
lån:	2554.60 ~~3068,74~~	4329.92 3975,84	448,38	6880.- 7492,96

Enskild dikning:

På sökandenas Johannes Jonssons och Claes E.Fihns marker i Grönered samt på mark till Hyssna Stom skola enskilda diken upptagas i där befintliga mossar,nämligen:

av diket litt. a för beräknad kostnad av ... 290.- ~~358,00~~ kronor
1/2 av diket litt. c " " " ... 80.- ~~101,00~~ "
hela diket litt. d " " " ... 590.- ~~715,00~~ "
hela dikena litt. e,f,g och h " " ... 1270.- ~~1632,00~~ "
2230
Tillsammans .. 2806,00 kronor.

Då dessa diken vid deras första uppgrävande väl måste anses vara frostdiken,synes det kunna föreslås,att deras uppgrävande understödjes med anslag av statsmedel till 1/3 1/2 av den beräknade kostnaden,eller med ett anslag av .... 740.- ~~1403,00~~ kronor, varemot lån till denna enskilda dikning icke torde böra förekomma.

Alltså:

summa statsbidrag till
hela företaget,såväl det
gemensamma som det enskilda:

lån: 6880.- ~~7492,96~~ ... avrundat: 6880.- ~~7490,00~~ kronor
anslag,gemensamt: 2150.- ~~2212,10~~
enskilt: 740.- ~~1403,00~~ ...
Summa: 3615,00 ... avrundat: 2890.- ~~3615,00~~ "

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Tabell.bil.litt. A,-

2:o) Ägobeskrivning,bil.litt. B,-

3:o) Kostnadsförslag,bil.litt. C,-

4:o) Avskrifter av vid syneförrättningen rörande ifrågavarande torrläggningsföretag upprättade protokoll,utlåtande samt synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd,bil.

5:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft,bil.litt. E,-

6:o) Förteckning över sökande av statsbidrag,bil.litt. F,-

7:o) Resolution från vederbörande Domkapitel,bil.litt. G,-

8:o) Plankartor i två blad,-

9:o) Profil- och sektionsritningar samt broritningar i 3 blad,-

10:o) Översiktskarta.

Vänersborg den 1 mars 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet		Lånsökandens andel	
	Areal hektar	Värde kronor	Areal hektar	Värde kronor
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:				
Åker	14 90		10 27,5	
Odlingsmark	27 14,5		19 23,5	
Annan jord	25 -		18 06	
Summa	67 04,5	29783 80	47 51	22856 -
Genom de förslagna arbetenas utförande förändras samma område till:				
Åker	14 90		10 27,5	
d:o (förut odlingsmark	27 14,5		19 23,5	
äng o mosse	25 -		18 06	
Summa	67 04,5	55529 40	- -	40682 -

Wänersborg den 15 febr. 1913.
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. B.

Ägobeskrifning.

Beskrifning och Värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande undanstående lånsökanden tillhöriga hemman.

Hemmantal N:r	Hemmantal mtl	Hemmans o lägenhets samt innehafvares namn.	Areal: Åker	Areal: Äng, som kommer att bibehållas	Areal: Till odling förslagen mark	Areal: Annan mark	Jordförbättringsvärde gm afdikning: å till odling förslagen mark	Jordförbättringsvärde gm afdikning: å öfrig mark	Jordförbättringsvärde gm odling: i medeltal pr h.a	Jordförbättringsvärde gm odling: å hemman och lägenhet
	1/8	Gröverid Östergården								
		J. Herman Johansson	. 89.		3 12,5	- 12	1759 -	464 -	✓	
	1/8	Gröverid Östergård								
		Herman Johansson	3 88,5		1 59	1 65	858 80	2365 20	✓	
	1/8	Gröverid Västergård								
		Clas E. Fihn	- 78,5		3 07,5	4 36,5	1620 -	763 20	✓	
	1/8	Gröverid Västergård								
		Johannes Jonsson	1 68		1 42	4 03,5	622 -	1143 40	✓	
	1/8	Gröverid Västergård								
		Karl Edvin Karlsson ~~Johs Håkansson~~	- 55,5	- 86	2 93,5		1625 -	523 -	✓	
	1/8	Gröverid Västergård								
		Johs Persson	1 45		1 08		648	767 80		
	3/16	Flatsared								
		Anders Andreasson	- 42,5	3 62	2 55,5		994 -	1090 40	✓	
	3/16	Flatsared								
		Johs Börjesson		- 07	3 45,5		1676 20	28 -		
	1	Hyssna Stommen								
		Eckl. boställe	- 60,5	3 34				878 -	✓	
		Summa	10 27,5	7 89	19 23,5	10 17.	9803 -	8023 -		

= 17826

Vänersborg den 15 februari 1913
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. C.

Kostnadsförslag för torrläggning af vattenskadad mark till hemmanen Grönered, Ausered, Glafsered, Loftås samt Hyssna Stom o Höjeren uti Hyssna socken Marks härad af Älfsborgs län.

A. Torrläggningskostnad

1) Afloppskanalen A-A

N:o	längd	djup	bredd botten	bredd dagen	Arbete, Jordslag m.m.	m³	à Kr.	Kostnad	Summa
m.	m.	m.	m.	m.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1+25	-	-	-	-					
-2	25	1.30	1.00	-	Stor sten o. grus	6.	2.00	12 –	
-+30	30	-	.	-	d:o d:o	96.	.	192 –	
-+40	10	-	3.20	-	berg	26	6.00	156 –	
	-	-	-	-	stor sten o. grus	9	2.00	18 –	
-3	5	1.60	3.20	-	berg	16	6.00	96 –	
-+5	5	-	.	-	d:o	10	6.00	60	
-4	50	2.05	1.00	-	stor sten o. grus	93	2.00	186 –	
-+20	20	-	.	-	d:o d:o	57	.	114 –	
-5	30	1.90	.	6.70	d:o d:o	153	.	306 –	
+10	10	-	.	-	d:o d:o	55	.	110 –	
+20	10	-	3.20	-	berg	41	6.00	246 –	
-	-	.	.	-	stor sten o. grus	14	2.00	28 –	
-+30	10	-	3.20	-	berg	35	6.–	210 –	
.		-		-	stor sten o. grus	14	2.–	28 –	
+40	10	-	3.20	-	berg	20	6.–	120 –	
.		-		.	stor sten o. grus	27	2.–	54 –	
-6	10	2.15	3.20	-	berg	24	6.–	144 –	
		-		-	stor sten o. grus	26	2.–	52 –	
-+10	10	-	3.20	-	berg	14	6.–	84 –	
					stor sten o. grus	32	2.–	64 –	
+20	10	-	1.00	-	d:o d:o	35	2.–	70 –	
+40	20	-	1.00	-	d:o d:o	70	2.–	140 –	
-7	10	2.25	2.20	-	d:o d:o	36	2.–	72 –	
+30	30	-	.	-	Grus o sten	86	1.50	129 –	
-8	20	1.85	.	-	d:o d:o	65	.	97 50	
+40	40	-	.	-	d:o d:o	149	.	223 50	
+80	40	-	.	-	d:o d:o	64	.	96 –	
					Transport			3108 –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
					Tpt.			3108	-	
9+20	30	-	2.20	-	Dyjord o. svämsand	64	0.80	51	20	
10+25	14	1.85	.	7.75	d: d:	50	.	40	-	
10+70	7	1.85	.	7.75	d: d:	25	.	20	-	
11+20	22	1.75	.	7.45	d: d:	86	.	68	80	
11+60	12	-	.	-	d: d:	11	.	8	80	
12	16	1.90	.	7.90	d: d:	47	.	37	60	
12+20	7	1.90	.	7.90	d: d:	7	.	5	60	
- +40	20	1.90	.	7.90	d: d:	86	.	68	80	
- +55	15	.	.	-	d: d:	49	.	39	20	
12+70	14	.	.	-	d: d:	42	.	33	60	
12+80	24	.	.	-	d: d:	72	.	57	60	
-13+20	20	.	.	-	d: d:	17	.	13	60	
- +40	20	.	.	-	d: d:	84	.	67	20	
- +50	10	.	.	-	d: d:	41	.	32	80	
- +70	20	.	.	.	d: d:	82	.	65	60	
- +80	10	.	.	-	d: d:	52	.	41	60	
- +95	15	1.95	.	8.05	d: d:	80	.	64	-	
-14+20	25	1.90	.	7.90	d: d:	140	.	112	-	
- +40	20	.	.	.	d: d:	42	.	33	60	
- +50	10	1.90	.	7.90	d: d:	34	.	27	20	
- +70	20	1.90	.	7.90	d: d:	77	.	61	60	
+80	10	1.85	.	7.75	d: d:	38	.	30	40	
15	20	1.85	.	-	d: d:	119	.	95	20	
+20	20	-	.	-	d: d:	69	.	55	20	
- +40	20	-	.	-	d: d:	45	.	36	-	
+80	40	-	.	-	d: d:	168	.	134	40	
16+00	30	-	.	-	d: d:	166	.	132	80	
+20	10	-	.	-	d: d:	62	.	49	60	
+60	40	1.75	.	7.45	d: d:	229	.	183	20	
					Tpt.			4775	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tpt.			4775 20	
16+80	20	-	2.20	-	Dya o slammad sand	112	0.80	89 60	
17	20	1.75	.	-	d:o d:o	58	.	46 40	
17+60	12	-	.	7.45	d:o d:o	39	.	31 20	
18+80	12	-	.	7.30	d:o d:o	42	.	33 60	
19+45	20	-	.	7.45	d:o d:o	53	.	42 40	
20	32	1.70	.	-	d:o d:o	124	.	99 20	
21	4	-	.	-	d:o d:o	7	.	5 60	
-+20	20	-	.	6.70	d:o d:o	86	.	68 80	
+32	12	-	.	-	d:o d:o	29	.	23 20	
21+60	24	-	.	6.85	d:o d:o	64	.	51 20	
22	28	-	.	7.00	d:o d:o	88	.	70 40	
22+30	10	-	.	7.00	d:o d:o	20	.	16 -	
-22+60	10	-	.	-	d:o d:o	9	.	7 20	
-+80	20	-	.	7.30	d:o d:o	87	.	69 60	
+23	20	1.75	.	7.45	d:o d:o	124	.	99 20	
+12	12	.	.	.	d:o d:o	33	.	26 40	
-23+40	12	.	.	7.60	d:o d:o	37	.	29 60	
-+60	20	-	.	.	d:o d:o	75	.	60 -	
+75	15	-	.	.	d:o d:o	71	.	56 80	
-24	25	-	.	.	d:o d:o	182	.	145 60	
-+20	20	-	.	.	d:o d:o	109	.	87 20	
+40	20	-	.	.	d:o d:o	113	.	90 40	
+60	20	-	.	.	d:o d:o	147	.	117 60	
+68	8	-	.	-	d:o d:o	31	.	24 80	
24+80	20	-	.	-	d:o d:o	57	.	45 60	
25+20	38	-	.	7.90	d:o d:o	117	.	93 60	
25+60	24	-	.	-	d:o d:o	61	.	48 80	
-26	10	-	.	7.80	d:o d:o	29	.	23 20	
-+20	20	.	.	.	d:o d:o	117	.	93 60	
					tpt.			6472 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= =				Tspt.	–		6472 –	
+28	8	–	2.20	–	Dyjord o. svämsand	23	0.80	18 40	
-26+60	15	–	.	–	d:o d:o	29	.	23 20	
+80	20	–	.	–	d:o d:o	76	.	60 80	
-27	20	1.70	.	–	d:o d:o	81	.	64 80	
-28	100	1.70	.	–	d:o d:o	425	.	340 –	
+30	30	–	.	–	d:o d:o	175	.	140 –	
+40	10	–	.	–	d:o d:o	53	.	42 40	
+60	20	–	.	–	d:o d:o	99	.	79 20	
+80	20	–	.	–	d:o d:o	135	.	108 –	
-29	20	1.60	.	7.00	d:o d:o	130	.	104 –	
+20	20	.	.	–	d:o d:o	128	.	102 40	
+40	20	–	.	–	d:o d:o	138	.	110 40	
+60	20	–	.	–	d:o d:o	138	.	110 40	
+80	20	–	.	–	d:o d:o	157	.	125 60	
-30	20	1.90	.	–	d:o d:o	152	.	121 60	
+75	15	–	.	–	d:o d:o	45	.	36 –	
-30+60	30	–	0.60	–	d:o d:o	40	.	32 –	
-31	40	1.90	.	6.30	d:o d:o	140	.	112 –	
-32	100	2.20	.	7.20	d:o d:o	422	1.00	422 –	
+60	60	–	.	–	d:o d:o	230	.	230 –	
~~-33~~	~~40~~	~~1.55~~	.	–	d:o d:o	~~120~~	.	~~120~~ –	
~~-34~~	~~50~~	~~1.50~~	.	–	d:o d:o	~~169~~	.	~~169~~ –	
~~-35~~	~~50~~	~~1.50~~	.	–	d:o d:o	~~143~~	~~1.50~~	~~214~~ ~~50~~	
					1 st. bro (enl. ritn.)			200 –	
					Summa			9055 90	
~~afgår c:a 25% å 5945.20 (dyj. o. svämsand)~~								1485 20 7570 –	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostn.			~~905 80~~ 730 –	
					Summa Kostnad				~~7961~~ 8300 –
					Tspt.				~~9961~~ 8300 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2) Sidografven B–B.			tpt.	8300 ~~9961~~ –
36	–	1.85	0.60	6.15					
-37	100	1.75	.	5.85 ~~4.10~~	Dyjord ō svämsand	450 ~~286~~	0.60 ~~0.80~~	270 – ~~228 80~~	
-38	100	1.65	.	5.55 ~~3.90~~	d:o d:o	340 ~~197~~	.	204 – ~~157 60~~	
-39	100	1.70	.	5.70 ~~4.00~~	d:o d:o	310 ~~166~~	.	186 – ~~132 80~~	
-40	100	1.40	.	4.80 ~~3.40~~	d:o d:o	275 ~~153~~	.	165 00 ~~122 40~~	
-41	100	1.60	.	5.40 ~~3.80~~	d:o d:o	275 ~~160~~	.	165 00 ~~128~~ –	
-42	100	1.75	.	5.85 ~~4.10~~	d:o d:o	345 ~~204~~	.	207 – ~~163 20~~	
-43	100	1.40	.	4.80 ~~3.40~~	d:o d:o	290 ~~172~~	.	174 – ~~137 60~~	
-44	60	1.00	.	3.60 ~~2.60~~	d:o d:o	105 ~~60~~	.	63 00 ~~48~~ –	
-45	–	1.15	.	4.05 ~~2.90~~	d:o d:o	–	.		
-46	20	1.55	.	5.25 ~~3.70~~	d:o d:o	50 ~~31~~	.	30 – ~~24 80~~	
-47	100	1.80	.	6.00 ~~4.20~~	d:o d:o	350 ~~207~~	.	210 – ~~165 60~~	
-48	100	1.55	.	5.25 ~~3.70~~	d:o d:o	360 ~~216~~	.	216 – ~~172 80~~	
-49	100	1.55	.	5.25 ~~3.70~~	d:o d:o	300 ~~181~~	.	180 – ~~144 80~~	
-50	100	1.70	.	5.70 ~~4.00~~	d:o d:o	270 ~~141~~	.	182 – ~~112 80~~	
-51	100	1.70	.	5.70 ~~4.00~~	d:o d:o	240 ~~100~~	.	144 – ~~80~~ –	
-52	100	1.55	.	5.25 ~~3.70~~	d:o d:o	270 ~~141~~	.	162 – ~~112 80~~	
-53	100	1.55	.	5.25 ~~3.70~~	d:o d:o	300 ~~181~~	.	180 – ~~144 80~~	
-54	100	1.15	.	4.05 ~~2.90~~	d:o d:o	360 ~~267~~	.	216 – ~~213 60~~	
-55	100	1.20	.	4.20 ~~3.–~~	Dyjord	280 ~~208~~	0.60	168 – ~~124 80~~	
					3 st. broar enl. ritning			300 –	
					Summa			3422 – ~~2715 20~~	
					Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader			338 – ~~274 80~~	3760 00
					Summa Kostnad				~~2990~~ –
					tpt.				~~12951~~ – 12060 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
					Trpt.				~~12951~~ -
					3) Sidodiket C–C.				12060 -
56	-	1.60	0.60	5.40 ~~3.80~~					
-57	100	1.40	„	4.80 ~~3.40~~	Dyjord o. svämsand	345 ~~232~~	0.60 ~~0.80~~	207 00 ~~185 60~~	
-58	80	1.95	„	7.45 ~~7.30~~	„ sten o. grus	370 ~~253~~	1.00	370 - ~~253 -~~	
-59	80	1.25	„	4.35	„ „	370 ~~255~~	0.60 ~~0.80~~	222 - ~~204 -~~	
					1 ägovägsbro			100 -	
					Summa			899 - ~~742 60~~	
					Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader			91 - ~~74 40~~	
					Summa Kostnad				990 - ~~817~~ -
					Totalsumma Torrläggningskostnad				~~13768~~ -
					Frostdikning				13050 -
					4) Diket litt. a				
13	-	1.10	0.30	2.30					
-60	40	1.10	„	2.30	Dyjord o. grus	52	0.50 ~~0.80~~	26 - ~~41 60~~	
-61	50	1.80	„	2.10	mosstorf o. grus	87	„	43 50 ~~69 60~~	
-62	135	1.50	„	1.80	mosstorf	252	0.40 ~~0.50~~	100 80 ~~126 -~~	
-63	82	1.50	„	1.80	„	130	„	52 - ~~65 -~~	
-64	58	1.60	„	1.90	„	97	„	38 80 ~~48 50~~	
-65	88	1.80	„	2.10	„	172	„	68 80 ~~86 -~~	
-74	115	1.50	„	1.80	„	215	„	86 - ~~107 50~~	
-75	100	1.20	„	2.70	„ grus	225	0.50 ~~0.80~~	112 50 ~~180 -~~	
f	34	1.20	„	1.50	„ grus	49	0.40 ~~0.60~~	19 60 ~~29 40~~	
-73	40	1.20	„	1.50	„	50	0.40 ~~0.50~~	20 - ~~25 -~~	
-72	60	1.40	„	1.70	„	89	„	35 60 ~~44 50~~	
a	32	1.50	„	3.30	„	68	„	27 20 ~~34 -~~	
b	22	1.20	„	2.70	Dyjord	50	„	20 - ~~25 -~~	
					Summa			650 80 ~~882 10~~	
					Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader			69 20 ~~87 90~~	720 -
					Summa Kostnad				~~970~~ -
					Trpt.				~~970~~ - ~~720~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
					tspt.				~~720~~ – 970 –
					5) Diket litt. b.				
60		1.00	0.30	2.30					
-67	132	1.80	.	2.10	Mosstorf o. grus	228	0.50 ~~0.80~~	114 – ~~182~~ –	
-71	100	1.80	.	2.10	Mosstorf	216	0.40 ~~0.50~~	86 40 ~~108~~ –	
a	60	1.50	.	1.80	d:o	112	.	44 80 ~~56~~ –	
					Summa			245 20 ~~346~~ –	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			24 80 ~~34~~ –	270 00
					Summa kostnad				~~380~~ –
					6) Diket litt. c.				
61	-	1.80	0.30	2.10					
66	85	1.80	.	2.10	Mosstorf				
65	85	1.80	.	2.10	d:o	367	0.40 ~~0.50~~	146 80 ~~183 50~~	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			13 20 ~~18 50~~	160 00
					Summa kostnad				~~202~~ –
					7) Diket litt. d.				
5	-	1.10	0.30	2.50					
-68	100	1.10	.	2.50	Dyjord, grus o sten	154	0.80 ~~1.00~~	123 20 ~~154~~ –	
-69	100	1.20	.	2.70	d:o d:o	167	〃 ~~1.00~~	133 60 ~~167~~ –	
-9	40	1.40	.	1.70	d:o d:o	64	〃 ~~1.00~~	51 20 ~~64~~ –	
-70	60	1.80	.	2.10	Mosstorf	107	0.40 ~~0.50~~	42 80 ~~53 50~~	
-c	60	1.75	.	2.05	d:o	127	.	50 80 ~~63 50~~	
-63	80	1.50	.	1.80	d:o	146	.	58 40 ~~73~~ –	
					1 st. ägovägstrumma (enl. ritn.)			75 –	
					Summa			535 00 ~~650~~ –	
					~~Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader~~			55 – ~~65~~ –	~~590~~ –
					Summa kostnad				~~715~~ –
					tspt.				~~2267~~ – 1740 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Trspt				1740 – ~~2267 –~~
					8) Diket litt. e.				
28	–	1.20	0.30	2.70					
-81	40	1.20	.	2.70	Dyjord o grus	72	0.40 ~~0.60~~	28 80 ~~43 20~~	
-80	85	1.80	.	2.10	Mosstorf ngt. grus	168	.	67 20 ~~100 80~~	
-79	85	1.55	.	1.85	Mosstorf	162	0.40 ~~0.50~~	64 80 ~~81 –~~	
-84	95	1.80	.	2.10	d:o	181	.	72 40 ~~90 50~~	
-86	100	1.80	.	2.10	d:o	216	.	86 40 ~~108 –~~	423 50
-93	102	1.80	.	2.10	d:o	220	.	88 – ~~110 –~~	
-94	90	1.50	.	1.80	d:o	168	.	67 20 ~~84 –~~	
-99	50	1.20	.	2.70	Mosstorf o. grus	85	0.50 ~~0.80~~	42 50 ~~68 –~~	
-97	80	1.20	.	2.70	d:o d:o	144	0.50 ~~0.60~~	72 – ~~86 40~~	
-96	28	1.00	.	2.30	d:o d:o	43	0.50 ~~0.60~~	21 50 ~~25 80~~	
					Summa			610 80 ~~797 70~~	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			59 20 ~~79 30~~	
					Summa Kostnad				670 – ~~877 –~~
					9) Diket litt. f.				
d	–	1.20	0.30	2.70					
82	40	1.20	.	2.70	Dyja o. grus	72	0.40 ~~0.50~~	28 80 ~~43 20~~	
83	80	1.80	.	2.10	Mosstorf ngt. grus	158	0.40 ~~0.50~~	63 20 ~~79 –~~	
84	80	1.80	.	2.10	Mosstorf	173	.	69 20 ~~86 50~~	
					Summa			161 20 ~~208 70~~	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			18 80 ~~21 30~~	180 –
					Summa Kostnad				~~230 –~~
					10) Diket litt. g.				
c	.	1.00	0.30	2.30					
-90	20	1.20	.	2.70	Dyjord ngt. grus	31	0.40 ~~0.50~~	12 40 ~~15 50~~	
-89	40	1.80	.	2.10	d:o d:o	79	.	31 60 ~~39 50~~	
-88	100	1.80	.	2.10	Mosstorf	216	.	86 40 ~~108 –~~	
~~-87~~	~~90~~	~~1.80~~	~~.~~	~~2.10~~	~~d:o~~	199	.	77 60 ~~97 –~~	
					Trspt			~~260 –~~ 208 –	~~3374 –~~ 2590 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Trpt.			208 - ~~260~~ -	2590 - ~~3374~~ -
~~-86~~	~~30~~	~~1.80~~	~~0.30~~	~~2.10~~	~~Mosstorf~~	~~65~~	0.40 ~~0.50~~	~~26 00~~ ~~32 50~~	
					Summa			234 - ~~292 50~~	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			26 - ~~29 50~~	260 -
					Summa Kostnad				~~322~~ -
					11) Diket litt. L.				
91	-	1.00	0.30	2.30					
-L	40	1.30	.	1.60	Mosstorf ngt. sand	51	0.40 ~~0.50~~	20 40 ~~25 50~~	
-92	60	1.80	.	2.10	Mosstorf	102	.	40 80 ~~51~~ -	
-93	100	1.80	.	2.10	"	216	.	86 40 ~~108~~ -	
					Summa			147 60 ~~184 50~~	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			12 40 ~~18 50~~	160 00
					Summa kostnad				~~203~~ -
					~~Totalsumma grundförbättringskostnad~~				~~3899~~ - 3010 -

B. Odlingskostnad för lånesökande

1923.5 har. à 1.00	1923 50

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenafledningen	Kr.	13050 -
" enskild dikning	"	3010 -
" odling och tegdikning	"	1923 50
Summa kronor		17983 50

varav kostnaden för den del av företaget, till vilket anslag beräknats utgör 8709 kronor 92 öre, samt äga intressenterna rätt att framdraga diket a från punkt 60 kortaste väg till huvudafloppet i stället för till punkt 13 såsom förslaget angiver. Stockholm den 27 juli 1915.

Olof Fredholm
t. f. Byrådirektör.

	Kostnad	Summa
A. Torrläggningskostnad		
1) Afloppskanalen A–A	8300 – ~~9961~~ –	
2) Sidografven B–B	3760 – ~~2990~~ –	
3) Sidodiket C–C	990 – ~~817~~ –	
Summa Torrläggningskostnad		13050 – ~~13768~~ –
Frostafdikning		
4) Diket litt. a	720 – ~~970~~ –	
5) d:o „ b	270 – ~~380~~ –	
6) d:o „ c	160 – ~~202~~ –	
7) d:o „ d	590 – ~~715~~ –	
8) d:o „ e	670 – ~~817~~ –	
9) d:o „ f	180 – ~~230~~ –	
10) d:o „ g	260 – ~~322~~ –	
11) d:o „ h	160 – ~~203~~ –	3010 –
Summa frostafdikningskostn.		~~3899~~ –
B. Odlingskostnad för [illegible]		1923 50

Vänersborg den 15 Febr. 1913.

Bror Erik Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Erik Hildebrand

Påskrift

I samband med av Kungl. Maj:t den 3 mars 1922 medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till

för vattenavledningen kr 13.050

" odlingen och tegdikningen " 1.923:50

Summa kr. 14.973:50 +)

Bil. lit. C¹.

Fördelning av enskild frostadikning

	Kostnad	Summa
Till Hyssna Stom, exkl. boställe		
av diket lit. a ; N:r 61 – 65	290 – ~~358~~ –	
½ av d:o lit. b	80 – ~~101~~ –	
diket lit. d	590 – ~~715~~ –	960 – ~~1174~~ –
" Hyssna Högen, Claes Eriksson.		
av diket lit. a N:r 60 – 61 + 65 – 75	267 – ~~392~~ –	
av " lit. b N:r 60 – 67	125 – ~~200~~ –	
½ av diket " c	80 – ~~101~~ –	472 – ~~693~~ –
" Hyssna Högen, Gustaf Andersson.		
av diket lit. a, N:r 13 – 60 + 75 – b	163 – ~~220~~ –	
av " lit. b, 67 – a	145 – ~~180~~ –	308 – ~~400~~ –
" Grönered Västerg. Claes E. Fihn		
av diket lit. e ; N:r 28 – 86	350 – ~~466~~ –	
" lit. f	180 – ~~230~~ –	
½ av " lit. g	130 – ~~161~~ –	660 – ~~857~~ –
" Grönered Västerg. Johannes Jonsson.		
av diket lit. e ; N:r 86 – 96	320 – ~~411~~ –	
½ av diket lit. g	130 – ~~161~~ –	
" " lit. h.	160 – ~~203~~ –	610 – ~~775~~ – 2 677
Summa ensk. frostadikn. Kostnad		3010 – ~~3899~~ –

Vänersborg den 29 febr. 1914.

×) Stockholm den 17 mars 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
E. Wilh. Erik

Rätt avskrivet betygar:
S. [illegible] B. Ljunggren

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning oh och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879,rörande torrläggning av vattenskadade marker,tillhörande hemmanen Grönered,Ansered,Låftås,Hyssna och Glafsared uti Hyssna socken,Marks härad av Älvsborgs län.

År 1912,den 28 juni,klockan tio före middagen,inställde sig undertecknad,lantbruksingeniör,i Grönered Västergården hos Johannes Jonsson,dit detta sammanträde var kungjort,varefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningnen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes.(Bil.litt.A)

§2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom till sammanträdet särskilt kallade.Såsom närvarande antecknades:Johannes Jonsson och Claes Emil Fihn i Grönered Västergården,Herman Johansson,Johan Johansson,August Johansson och Johan Herman Johansson i Grönered Östergården,Johannes Håkansson och Johannes Persson,lägenhetsinnehavare uti Västergården, August Carlsson i Löfås enl. fullmakt ombud för Carl Andersson i Ansered,Henrik Persson i Låftås,Claes Erksson i Hyssna Högen samt Johannes Börjesson och Anders Andreasson i Glafsered.
Såsom ombud för Domkapitlet i Göteborg var enligt förordnande av den 25 juni 1912 närvarande Herr Pastor H.D.Hallbäck i Sätila.
Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen August Andersson i Håkankila i Sätila socken samt David Andersson i Backa av Hyssna socken.(Bil.litt.B.)

§3.

Framställd fråga,om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de närvarande gode männen, besvarades med: nej.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattensjuka markerna framvisades ävensom profilritning med kostnadsförslag för torrläggningsarbetets utförande.

§5.

Sedan frågan härefter en stund diskuterats och behovet av torrläggningen enhälligt vitsordats samt ägarne till Glafsared yrkat att deras ålkista, som i följd av detta torrläggningsföretags utförande blir obrukbar, måtte på intressenternas i företaget bekostnad i samband med arbetets utförande flyttas längre ned till lämplig plats, förklarade förrättningsmannen, att han och de gode männen nu genast ärnade företaga uppskattning av den förbättring som genom detta företags utförande skulle beredas de nu vattensjuka markerna, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas fredagen den 26 instundande Juli, klockan 12 middagen hos Anders Andreasson i Glafsared, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Grönered Västergården den 28 Juni 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Aug. Andersson David Andersson.

§6.

År 1912, den 26 Juli, klockan tolv middagen fortsattes denna förrättning hos Anders Andreasson i Glafsared och voro samtliga intressenterna då närvarande med undantag av Persson i Läftäs, Gustaf Andersson i Hyssna Högen och Johs. Håkansson i Grönered. Samme Konsistoriiombud och gode män som vid förra sammanträdet voro närvarande. Arrendatorn av Hyssna Stom, Edv. Ahlgren var även närvarande.

§7.

Förrättningsmannen framvisade synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd av vilken sammandraget och repartitionslängden för de närvarande upplästes (Bil. litt. D).

§8.

Härefter enades synemännen om följande utlåtande vilket för de närvarande upplästes. (Bil. litt. C).

§9.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: Johannes Jonsson och Claes Fihn i Grönared Västergården, Herman Johansson i Grönered Östergården, Gustaf Andersson i Hyssna Högen och Johannes Börjesson i Glafsared.

Anders Andreasson

§10.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos Johannes Jonsson i Grönered Västergården, adress Bollebygd.

§11.

Till syssloman för detta företag, enl. § 74 dikningslagen utsågs Lantbrukaren P.G. Engström i Sandvad.

§12.

Intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet ur allmänna avdikningsfonden som även lån ur odlingslånefonden och uppdrogs åt förrättningsmannen att härför upprätta nödiga handlingar och ritningar.

Åt den valda arbetsstyrelsen uppdrogs att sådant anslag och lån söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelbemyndigades även, att under avvaktan på statsmedlens utbetalande upptaga enskilt lån, för att kunna möta nu genast förestående utgifter samt för att kunna påbörja arbetet, att vid statsmedelns utbekommande genast återbetala.

§13.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att, där sådant kunde anses nödigt tillkalla länets lantbruksingeniör för råd eller kontroll.

§14.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blifvit för de närvarande upplästa samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Glafsared den 26 Juli 1912 .

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Aug.Andersson David Andersson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt.C.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered, Ansered, Låftås, Hyssna och Glafsared uti Hyssna socken, Marks härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är ett vattenavledningsföretag och emot dess utförande möter intet laga hinder.

Företaget avser, att genom uppgrävning av det vattendrag med sidodiken, som framgår genom de ifrågavarande markerna få dessa marker så torrlagda att de kunna med fördel odlas eller, där odling icke genast lämpar sig, få frostländigheten minskad.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade och frostspridande marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark belägen inom 1,20 m. höjd över åns eller dikenas medelvattenstånd med utgång från sökande till förrättningen tillhörande mark.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrläggningsarbetes utförande; och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom vattendraget i fråga avföras, till c:a 4200 h:ar. Tillrinning vid flod beräknas till 0,8 liter pr. h:ar/s och skall alltså i vattendraget vid flod kunna framföras 3,40 kubm. vatten pr. sekund, gällande detta för huvudån, i förslaget kallad A-A.

För sidodiket A - B är nederbördsområdet c:a 3,200 H;ar och skall vid flod framföras 2,56 kubm. vatten och för sidodiket C -C med c:a 1000 h:ars nederbördsområde skall vid flod kunna framföras 0,8 kubm. vatten pr. sekund.

Arbetet börjar vid punkten n:o 1 + 25 m. eller 25 m. nedanför nuvarande fördämning vid ålkistan. Härifrån till punkten n:o 7 utlägges den nya åbotten med en lutning av 1:1000, vattendjup vid flod 1,80 m.; sidolutning 1:1,5 (i berg 1:0,1), bottenbredd 1,00 m. (i berg 3,20 m.).

Från n:o 7 till n:o 30 + 32 m. blir bottenlutningen 0,3:1000;

bottendjup vid flod 1,40 m.;sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 2,20 m. Från n:o 30 + 32 m. till n:o 32 + 60 m.,där arbetet slutar,blir bottenlutningen 1,20:1000; sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 0,60 m.

Uti sidodiket B - A blir från n:o 36 till n:o 45 bottenlutning 0,5:1000; sidolutning 1:1,0 och bottenbredd 0,60 m. samt därövan bottenlutning 1,5:1000 med samma sidolutning och bottenbredd.För sidodiket C - C blir bottenlutningen 1:1000;sidolutning 1:1,0 och bottenbredd 0,60 m.

Frostdikena grävas enligt bifogade ritningar med varierande djup från 1,00 till 1,80 m.;sidolutning 1:0,5 och bottenbredd o,30 m.

Bron i utfartsvägen vid n:o 5+20 m. ombygges enligt ritning med öppen bredd i berget av 3,20 m. Vid n:o 32 + 60 m. lägges en gångspång av plank över ån.

Över sidodikena inlägges broar enligt ritning med 1,50 m. öppning emellan stenfästena.

Den hemmanet Glafsared tillhöriga ålkistan nedflyttas 60 m.

Synemännen hava uppskattat den förbättring,som genom denna torrläggnings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna.Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade tillstånd, samt den avkastning samma marker kunna anses lämna pr. år fullt torrlagda och odlade eller för mossarne endast avdikade.Skilnaden emellan dessa avkastningar utvisar förbättringen.Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markernas respektive höjdlägen över den bestämmande vattenytan men även vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta vattenavledningsföretag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal,med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningen skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu vid torrläggningens utförande som ock för framtiden delas intressenterna emellan,eftersom var och en av dem genom torrläggningen erhåller förbättrad mark,sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och repartitionslängd.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid företagets utförande äro: kostnaden för åns och sidodikenas uppgrävande,för broarnas omläggande,för ålfiskets flyttande samt kostnaden för syneförrättningen.Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för underhållet av den gemensamma ån samt av sidodikena.

Enskilda kostnader nu och för framtiden äro kostnaderna för frostdikenas upptagande och underhåll.

5:o) Hela torrläggningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom fem år,efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.Enskild dikning inom 8 år fr.anslags beviljande.

6:o) Den uppkastade jordmassan får ej läggas närmareden nya åns eller de nya dikenas kanter än 1,00 m.

Uppsprängt berg eller upptagen sten får ej läggas på odlingsmark eller åker,utan bortföers i samband med torrläggningsarbetet.

Där den uppkastade massan vilar på odlingsbar eller odlad mark skall densamma vara från åns och sidodikenas närhet bortförd inom 10 år efter sedan torrläggningen blifvit fullbordad och svarar härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning.

7:o) För mark,som till åns eller kanalernas utvidgning åtgår, betalas ingen ersättning;ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång,som vid arbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o) Den gemensamma ån och de gemensamma sidodikena skola genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas minst vart femte år.Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullförljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879.

Glafsared den 26 Juli 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Aug. Andersson David Andersson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

LESSEBO SKRIVMASKINSPOST

Avskrift. Hävdeförteckning och Uppskattningslängd över vattensjuka marker tillhörande hemmanen Grönered, Ausered, Slafsared, Låftås och Hyssna, uti Hyssna socken, Marks härad av Älvsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: annan mark	Afkastning pr år o. har före torrläggningen	Afkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. har	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	— — —	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	— — —	—	—	—	—		—	—	—	—	—
mtl.	Sammandrag										
1/8	Grönered Österg.										
	J. Herman Johansson										
	åker	- 89						22 50	44 50	22 -	
	äng		- 51					9 -	21 45	12 45	
	äng		2 61,5					52 30	127 80	75 50	
	mosse			- 12				- -	1 20	1 20	111 15
1/8	Grönered Österg.										
	August Johansson										
	åker	2 16,5						56 64	108 25	51 61	
	äng		2 07					52 32	101 30	48 98	
	äng			1 77				20 40	58 40	38 -	138 59
								129 36			
1/16	Grönered Österg.										
	Johan Johansson										
	åker	1 28,						35 19	64 -	28 81	
	äng		1 54					38 50	74 60	36 10	64 91
								73 69			
1/8	Grönered Österg.										
	Herman Johansson										
	åker	3 88,5						100 89	194 25	93 36	
	äng		1 59					36 56	79 50	42 94	
	mosse			1 65				33 -	57 90	24 90	161 20
	Grönered Västerg.										
	Clas E. Fihn										
	Trpt.	8 22,	8 32,5	3 54	-	-	-	457 30	933 15	- -	475 85
		8 22,0	8 32,5	3 54				457 30	933 15		475 85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	8 22,	8 32,5	3 54	-	-	-	457 30	933 15	- -	475 85
	åker	- 78,5						19 51	39 25	19 74	
	äng		3 07,5					61 50	142 50	81 -	
	mosse			4 36,5				1 25	19 67	18 42	119 16
1/8	Gröneried västerg.										
	Johannes Johnsson										
	åker	1 68						44 07	84 -	39 93	
	äng		1 42					21 10	52 20	31 10	
	mosse			4 03,5				2 55	19 79	17 24	88 27
1/8	Gröneried västerg.										
	Joh. Håkansson										
	åker	- 55,5						12 21	25 76	13 55	
	äng		2 93,5					63 50	144 75	81 25	
	äng, dy på sand			- 86				18 80	31 40	12 60	107 40
1/8	Gröneried västerg.										
	Joh. Persson										
	åker	1 45						34 11	72 50	38 39	
	äng		1 08					21 60	54 -	32 40	70 79
1/2	Anserud										
	Karl Andersson										
	åker	- 90,5						18 96	44 10	25 14	
	äng		4 30,					86 -	201 38	115 38	
	äng			- 08,5				- 70	1 46	- 76	141 28
1/8	Låftås										
	Henrik Persson										
	äng	- -	- -	- 79,5	.	.	.	7 70	15 50	- -	7 80
3/16	Olofserud										
	Anders Andreasson										
	åker	- 42,5						15 31	26 25	10 94	
	äng		2 55,5					42 60	92 30	49 70	
	äng			3 62				30 70	74 28	43 58	104 22
	trpt.	14 02,	23 69.	17 30,	-	-	-	959 47	2074 24	- -	1014 77

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	14 02	23 69	17 30	–	–	–	959 47	2074 24	– –	1014 77
3/16	Glafsered										
	Joh. Börjesson										
	äng		3 45,5					69 10	152 91	83 81	
	äng			– 07				1 40	2 80	1 40	85 21
	Glafsered										
	tvistligt område										
	äng	– –	– –	– 81				16 20	32 40	– –	16 20
1/4	Hyssna Högen										
	Gustaf Andersson										
	äng o. mosse			– 88				1 –	6 38	– –	5 38
1/4	Hyssna Högen										
	Claes Eriksson										
	åker	– 27,5						7 93	13 75	5 82	
	mosse			2 60				4 85	20 85	16 –	21 82
1	Hyssna Stom										
	eckl. boställe										
	åker	– 60,5						16 14	30 25	14 11	
	äng			3 34				13 10	42 89	29 79	43 90
	Summa	14 90.	27 14,5	25 –	–	–	–	1489 19	2776 47	– –	1287 28

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Glafsared den 26 Juli 1912

Bror Emil Hildebrand

Aug. Andersson David Andersson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition								kronor		procent
mtl.											
1/8	Grönred Österg. Herman Johansson			deltager		för		förbättringar	111 15	med	8.63 %
1/8	D:o Österg. August Johansson			„		„		„ „	138 59	„	10.76 %
1/16	D:o d:o Johan Johansson			„		„		„ „	64 91	„	5.03 %
1/8	D:o d:o Herman Johansson			„		„		„ „	161 20	„	12.51 %
1/8	D:o Västerg. Clas E. Fihn			„		„		„ „	119 16	„	9.26 %
1/8	D:o d:o Johannes Jonsson			„		„		„ „	88 27	„	6.86 %
	D:o d:o avsönd. Joh. Håkansson			„		„		„ „	107 40	„	8.34 %
	D:o d:o förpantning Joh. Persson			„		„		„ „	70 79	„	5.50 %
1/2	Ausred, Karl Andersson			„		„		„ „	141 28	„	10.97 %
1/8	Låttai, Henrik Persson			„		„		„ „	7 80	„	0.60 %
3/16	Glassared, Anders Andreasson			„		„		„ „	104 22	„	8.10 %
3/16	D:o Joh. Börjesson ✓			„		„		„ „	85 21	„	6.62 %
	D:o Tvistligt emellan ovanst.			„		„		„ „	16 20	„	1.26 %
1/4	Hyssna Högen, Gustaf Andersson			„		„		„ „	5 38	„	0.45 %
1/4	D:o d:o Claes Eriksson			„		„		„ „	21 82	„	1.70 %
1	Hyssna Stom, ekl. boställe			„		„		„ „	43 90	„	3.41 %
								Summa	1287 28	–	100,00 –

Glassared den 26 Juli 1912

Bror Emil Hildebrand.

Avskrift.

Bil.litt. E.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

För att bilägga de betänkanden,jag är skyldig avfatta för vederbörandes sökande av statsbidrag för torrläggning av vattenskadade marker,får jag vördsamt hemställa om bevis,att mot nedannämnda syneförrättningar missnöje icke anmälts enligt § 51 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879,nämligen: Syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered,Ansered,Glafsered,och Hyssna uti Hyssna socken,- Länsstyrelsens förordnandemärkt: $\frac{\text{n:o 5 pag.237}}{\text{Ar 1912.E.D.}}$, är daterat den 22 januari 1912,-
förrättningen är avslutad den 26 juli 1912,- samt

syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Simmekvarn,Rosenlund,UllasjöStom,Hallarp och Huläkra Storegården uti Ullasjö socken,- Länsstyrelsens förordnande, märkt: $\frac{\text{n:o 15 pag.267}}{\text{1907}}$,är daterat den 18 september 1907,-
syneförrättningen är avslutad den 29 oktober 1907,-
Att nämnde förrättningar äro avslutade å ovan angivne dagar,betygar,Vänersborg den 6 april 1914,ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Att,såvitt här förda anteckningar utvisa,missnöje mot i förestående skrivelse omförmälda syneförrättningar icke blivit inom laga tid anmält hos Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län,betygar Vänersborg i landskansliet den 7 april 1914,

ex officio:

L.Th.Jacobson.

Stpl.

Lösen	0,5o
stpl.	0,5o

S:ma En krona.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt. G.

Resolution.

Enär i inneliggande handlingar omförmälda vattenavledningsföretag, avseende torrläggning av vattenskadade marker till, bland annat, stomhemmanet 1 mt. Hyssna n:o 2 Stommen i Hyssna socken, Marks härad, synes lända hemmanet till avsevärd fördel, samt den genom företaget uppkommande båtnad för bostället betydligt överstiger den på ägendomen löpande andel i den beräknade vattenavlednings- och odlingskostnaden, hava Kungl. Majts Befallningshavande i Älvsborgs län och Domkapitlet i Göteborgs stift, med stöd av kungl. förordningen den 6 juli 1846 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord samt Kungl. Kung. angående rätt för innehavare av civil- eller ecklisiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera den 14 juni 1901, funnit skäligt medgiva innehavaren av stomhemmanet 1 mantal Hyssna n:o 2 Stommen i Hyssna socken att ingå i sagda vattenavledningsföretag samt att vinna delaktighet i det odlingslån å 7490 kronor, som, enligt vad handlingarne utmärka, skall till företagets utförande sökas.

Vänersborg i landskontoret den
22 maj 1914.

K.S.Husberg.

/ B.Hendeberg.

Göteborg den 22 maj 1914

A.H.Rodhe.

/ G.Norström.

Vidimeras ex officio:

[illegible] Hildebrand

Avskrift: Bilaga I.

Undertecknade förklara härmed, att vi till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered, Låftås, Glafsered, Ansered och Hyssna uti Hyssna socken av Älvsborgs län önska erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån ur odlingslånefonden.

Hyssna den 26 juli 1912.

Klas Emil Fihn.

J. Johnsson.

Joh:s Persson. mh.p.p.

Johan Herman Johansson.

Herman Jonsson.

Johannes Börjesson.

Anders Andreasson.

Johannes Håkansson.

Ovanstående företag tillstyrkes i vad bostället Hyssna Stom angår. Glafsered den 26 juli 1912.

H, D. Hallbäck.

Komminister, Domkapitlets ombud.

Bevittnas ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Att de i detta häfte handlingar
med blått vidtagna ändringar äro
i öfverensstämmelse med den i
handlingarna till den af Kungl. Maj:t
fastställda planen, intygas:

C.B. Carlsson

Statens landtbruksingeniör

Godkänt den 17 mars 1922.

D.-N:o 12353
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 SEP 1921

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadad och frostspridande mark tillhörande hemmanen Grönerud Östergården och Grönerud Västergården Ausrud Loftås Glaserud samt Hyssna Högen och Hyssna Stom i Hyssna socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 april 1915

Ändring däri medgiven av

den 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1915 års anslag 2890 — kr.

lån av 1915 års odlingslånefond 6880 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 maj 1916

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1918

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1921

medgiven av den 19

Vid den av undertecknad den 15 och 16 sept 1921 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överenstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, ~~varför företaget i sin helhet förordas till godkännande~~. vad den gemensamma vattenavledningen beträffar, d. v. s upptagandet av avloppen A-A, B-B och C-C.

Av de enskilda dikena befunnos upp-

Tidens tr. VII 21

tagna str. 86-97 av diket l, str. 88-l av diket g samt diket h, varvid dock anmärktes, att diket e förlagts 20 à 30 met längre från leggen än förslaget anger samt att samtliga dessa diken i regel icke upptagits till de bottenlägen och dimensioner i övrigt, som planen föreskriver. För samtliga övriga, enskilda dikessträckor hade intet arbete utförts.

Intressenterna förklarade sig hava för avsikt att avsäga sig den del av statsunderstödet, som belöper på den enskilda dikningen samt anhålla, att den omständigheten, att dessa diken icke utföras, ej måtte utgöra hinder för godkännande av den gemensamma vattenavledningen.

Därest bifall blir lämnat till en ansökning därom, tillstyrkes att den gemensamma vattenavledningen godkännes.

Grönerod den 16 sept. 1921.

T. Wallin

N:o 10. p. 112.
B. D. 1915.

INK.d. 28 DEC 1915
LANDSKANSLIET
WÄNERSBORG

Till

Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län.

Utdrag av prot. § 12.

Intyg om att arbetet är börjat.

Bevis, att de med order i Resolution den 10 augusti innevarande år hitsända handlingar rörande torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered m.fl., blifvit vederbörande intressenter tillställde, får jag härvid vördsamt öfverlämna. Från samma intressenter infordrade protokoll, kostnadsförslag och kartor rörande samma företag bifogas; hvarjämte infordrade säkerhetsförbindelse m.m. icke inkommit af anledning,

Landskansliet.

som inhämtas i fjärdingsmannens i Hyssna skrifvelse.

Västra Marks kronolänsmanskontor den 27 december 1915.

e.f.

Jacob Järnberg

Att undertecknade intressenter i företaget rörande torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered, Ansered, Glafsared och Hyssna, i Hyssna socken af Marks härad, denna dag fått emottaga den gillade arbetsplanen, bestående af dels ett med Kungl. Landtbruksstyrelsens sigill genomdraget häfte handlingar och dels fem ritningar jemte kontrakt i två exemplar om arbetets utförande, säkerhetsförbindelse för fullgörande af kontraktet samt skuldförbindelse, ställd till Kungl. Statskontoret, dervid vi samtidigt anmodats insända en del handlingar, såsom kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse m.m; erkännes.

Hyssna den 30 Augusti 1915.

J Johnsson

Herman Johansson
Grönered

Klas Emil Fihn
Grönered

Anders Andreasson
Glafsared M.A.P

Gustaf Andersson
Hyssna Högen

Bevittnas af:

Aug. Johansson

Fjerdingsman.

№ 10. 112.
B. D. 1915.

Statens Lantbruksingenjör uti Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län.
Bror E. Hildebr[illegible]
Venersborg

Ink. till Älvsborgs läns landskansli
30 MRS. 1916
VÄNERSBORG

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Sedan till mig utlämnats s.k.lånehandlingar rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered m.fl. uti Hyssna socken för granskning, har jag funnit, att samtlige av Kungl.Lantbruksstyrelsen infordrade kontrakts, säkerhets, och revershandlingar saknades, varföre jag tillskrivit arbetsstyrelsen i företaget med anmodan,att till ig insända felande handlingar. Med anledning härav har arbetsstyrelsens ordförande besökt mig, då jag med honom noga genomgick alla papperen, och överenskom med honom,att han,när de voro fullständigt underskrivna,skulle sända dem till mig.

Nu har emellertid fåån nämnde ordförande, J.Johnsson i Västra Grönered, adr. Bollebygd ingått skrivelse av den 20 dennes, där han meddelar, att omskrivne handlingar insänts direkt till "Jordbruksstyrelsen". Under sådana förhållanden kan jag intet vidare göra åt saken,utan får med återlämnande av mig tillställda handlingar vördsamt hemställa,att dessa måtte få gå upp till Lantbruksstyrelsen, då de väl där möta de andra handlingarne.

Vänersborg den 30 mars 1916.

Bror Emil Hildebrand

Att arbetena med torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Grönered, Ansered, Glafsered och Hyssna i Hyssna socken, numera påbörjats, betygar

Fritsla den 5 maj 1916
Rudolf Traneus.
Civilingeniör.

Af arbetsdirektionen föreslagen arbetsledare

134 o. 170/15

a. a'

D.-[illegible] 20122
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 9 DEC. 1925

Bevis om verkställd avsyning av odlingsarbetets inom det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostgivande marker, tillhörande hemmanen Grönered Östergården och Grönered Västergården, Unsered, Loftås, Glasered samt Hyssna Sjögen och Hyssna Stom uti Hyssna socken av Älvsborgs län, enligt en av lantbruksingenjör G. R. Hildebrand upprättad av Kungl. Maj:t fastställd plan

Planen fastställd den 16 april 1915
Lån 6 880 kr.
Anslag 2.890 "
Kontraktet antaget den 13de maj 1916
Ändring i planen medgiven den 3de mars 1922
Fastställd arbetstid den 1 sept 1922
Uppskov beviljat den 18 dec 1923 till 1 sept 1925

Föreskriven odling 19,335 har
Verkställd " 17,315 "
Återstående odling, varifrån befrielse sökes 2,02 "

Vid av assistenten Emil Arosenius den 14de okt. 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbeten har detsamma ej befunnits utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen i det att följande ägofigurer ej äro uppodlade, nämligen N:is 42-44, 47.49, 258, 427, 51, 52, 494; — 46, 48 —; 495, 315, 316, 321-328; x) men då fig 42-44, 47.49, 258, 427. 51, 52, 494 utgöres av icke odl. bar grusflyg 46 o 48 komma att skadas av blivande landsväg samt de övriga ovannämnda figurerna utgöres av icke odlingsbar mosse, får jag tillstyrka att dessa figurer måtte utgå ur arbetsplanen och sålunda arbetet godkännas.

Halmstad den 7 december 1925.
Hj: Rosenvall
Statens lantbruksingenjör

x) omfattande en areal av 2,02 har

1 KR. STÄMPEL EN KRONA
Grönered 7/12 1925

Stämpel = En (1) krona.

170/15

19222

D.-No
Inkom till
Lantbruksstyrelsen
den 26 NOV.1923

Bevis om [illegible] avsyning av odlingsarbetena, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 September 1923, angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostskjutande marker, tillhörande Bränered Östergården och Västergården, Ansered, m.fl. hemman, i Hyssna socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 April 1915;
Statsbidrag: lån – 6.880:- kronor;
anslag – 2.890:- kronor;
Kontrakt antaget den 13 Maj 1916;
Fastställd tid för odlingsarbetets slutförande 1 sept. 1922.

Vid av undertecknad den 16 November 1923 verkställd avsyning av odlingsarbetet inom nämnda företag befanns, så vitt översvämningen tillät, att endast en del av samma arbete hittills utförts, varföre arbetsstyrelsens ansökan om förlängd arbetstid för odlingsarbetets slutförande tillstyrkes.

Halmstad den 23 November 1923.

Hjalmar Granvall
Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.
Granvall 23/11 23

Stämpel - En (1) krona

10560/17.

(10561/17)

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. af vattensjuk. och frostf. mark tillh. hemmanen Grimered Östergården och Grimered Västergården Anered, Loftås m. fl. i Hyssna s:n af Älfsborgs län.

Arb. plan: 16/4. 15.

Kontrakt: 13/5. 16.

Börjas: –

Fullbordas: 1/9. 18.

Anslag: 2.890.– } 9.770.– ~ 30%

Lån: 6.880.– } ~ 70%

Beräkn. kostn.: 13.050.–

Uttag: af anslaget – 1.300.– } 4.500.–
" lånet – 3.200.–

Utfört arbete enligt Carlsson 30/7. 17. — 8.500.– kr. ~ ~~87~~ 65 %.

~~~ 20% eller 1.770 kr bör innestå.~~

~~8.000 – 4.500 = 3.500 kronor { ~ 30% eller 1.100 kr anslag~~
~~70% – 2.400 – lån~~.

$\frac{65 \cdot 9.770}{100}$ – 4.500 = ~ 2.000 kr. kronor { 30% eller 600 kr. anslag
70% – 1.400 – lån.

anslag – 600.–

Tillstyrkes till utbetalning lån – 1.400.– kr.

Stockholm den 25 aug. 1917.

F.

KBB VI 16
~~~

Besiktningsintyg.

Vid den 27 innevarande juli verkställd besiktning af arbetena för det företag, som afser torrläggning af vattenskadad och frostlidande mark tillhörande hemmanen Grönered Västergården, Anseröd, Loftås, Hafsered samt Hyssna Högen och Hyssna stom i Hyssna socken Älfsborgs län, hvilket företag skall utföras i öfverensstämmelse med af Kungl Majt den 16 april 1915 fastställd plan, har befunnits att af afloppskanalen A-A sträckan 1+25 – 31., samt af biodiket B-B " 36 – 39 blifvit till hufvudsaklig del utförda.

Enl. den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget, skulle kostnaden för de arbetade sträckorna belöpa sig till 8:500 kronor.

Halmstad den 30 juli 1917

C B Carlson

Statens landtbruksingeniör.

8970/16.

(9560/16).

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. af vattensjuk. och försump. mark, tillh. hemmen Vrånnes Östergården och Vrånnes Västergården, Antens, Loftås m. fl. i Hyssna sn af Älfsborgs — län.

Arb. plan: 16/4. 15.

Kontrakt: 13/5. 16.

Börjas: —

Fullbordas: 1/9. 18.

Anslag: 2.890.-

Lån: ~~2.000~~ 6.880.-

Beräkn. kostn.: 13.050.-

Uttag: 2.000.- af lånet och 800.- kr. af anslaget.

Utfört arbete enligt Carlsson 30/9. 16 — 4.230:– kr. ~ 33%.

Statsbidrag 6.880 + 2.890 = 9.770.- hvaraf ~33% = 3.200.-

Redan utbekommit - 2.800.-

återstår — 400.-

hvaraf ~70% el. 300 kr lån och ~30%, 100 kr anslag. Efter afdrag å lånet af ~10% el 700 kr samt 2.300 kr, återstår 3.880 kr. att fördelas på 2 arbetsår med ~1.900 kr./år; däraf torde för 1916–1917 900 kr. kunna lämnas i förskott; sål. lån att utbetala 300 + 900 = 1.200.- ~ Efter afdrag å anslaget af ~10% el. ~~290~~ 300 kr samt 900 kr. återstår ~1.700 kr. att fördelas med 850 kr/år; däraf torde 400 kr. kunna lämnas i förskott: 100 + 400 = 500.-

Tillstyrkes till utbetalning af lånet 1.200.-
„ anslaget 500.- kr.

Stockholm den 2 nov. 1916

8970.

D.-No

K. Landtbruksstyrelsen
den 9 OCT. 1916

Besiktningsintyg.

Vid denna dag företagen besiktning af arbetena för det företag, som afser torrläggning af vattenskadad och frostländande mark till hemmanen Grönared, Glafvared, Ansered, Loftås, Hyssna stom och Högen i Hyssna socken, Älfsborgs län, för hvilket företag Kungl. Maj:t den 16 april 1915 fastställdt arbetsplan, har befunnitt att sträckan 0–14 af afloppskanalen A–A blifvit upptagen.

Kostnaden för denna sträcka är enligt fastställda kostnadsförslaget beräknad till kr 4230.–

Grönared den 30 september 1916

C.B. Carlsson
Statens landtbruksingeniör.

GUSTAF ANDERSSON
HÖGEN PR HYSSNA
Telefon Hyssna 8.

Hyssna den 6 Maj 1916

5174

K. Landtbruksstyrelsen
9 MAJ 1916

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Då nu arbetet med torrläggning af Grönsed med flera hemmans marker i Hyssna socken Älfsborgs län tagit sin början, hvarom bevis bifogas, Anhålles att af beviljade låne och anslagna medel få lyfta första utbetalningen snarast möjligt, om så kan ske torde samma sändas till Undertecknad med posten, gerna i växel, då arbetets af entreprenören bedrifves raskt torde inte alltför litet belopp lemnas. helst hälften eller 1/3 delen. Handlingarna hava insänts genom länsmannen, och hoppas jag att allt är i behörig ordning, skulle så ej vara torde derom meddelas.

Afvaktande välvilligt svar härå med snaraste
Tecknar
Med utmärkt Högaktning
Gustaf Andersson
Till företaget utsedd Kassör.

GUSTAF ANDERSSON
HÖGEN PR HYSSNA
Telefon Hyssna 8.

Hyssna den 10 Maj 1916.

Kungl Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Skrifvelsen af den 29 April emottagen och med anledning af påpekandet att Joh. Persson i Grönared ick underskrivit kontracktet, har detta nu blivit underskrifvit äfven af honom.

Angående förre egaren till 3/16 mantal Glafsared Joh. Börjesson, så har detta hemman undergått tvenne köp och eges nu af Sven Hjalmar Johansson, hvilken undertecknat handlingarna med: "Hjalmar Johansson", afskrift af tvenne Lagfartsbevis bifogas, som utvisa att Hjalmar Johansson är egare till samma hemman. Bevis om att torrläggningsarbetet påbörjats är förut insänt intyg af Ingeniör Tranéus och härjämte bifogas äfven lika intyg af Herr Pastor Hallbäck, för att komplettera samma. Under förhoppning att allt nu är klart tz.

Med utmärkt Högaktning
Gustaf Andersson

Att torrläggningsarbetet å vattenskadade marker tillhörande hemmanen Grönered, Ansered, Loftås, Hafsared, Hyssna Högen, Hyssna Stommen, alla i Hyssna socken, Marks härad, Elfsborgs län, tagit sin början intygas på begäran.

Hyssna den 9 maj. 1916

H. D. Sanbäck.
-Komminister-

Utdrag

Protokoll fört vid sammanträde med de jordägare hvilkas ägor beröras af det planerade utdikningsföretaget af Grönered m. fl. hemmans mader i Hyssna socken.

---

§. 3

I stället för Johannes Börjesson i Glafsared, som sålt hemmanet och afflyttat ~~från~~ invaldes Anders Andreasson i Glafsared i Arbetsstyrelsen

---

Joh. Johnsson
Klas Emil Fihn
Herman Johansson
Karl Edvin Karlsson

Som ofvan
Gustaf Andersson
Anders Andreasson
Johan Herman Johansson
Hjalmar Johansson

Rätt utdraget intyga

Gustaf Andersson
Hjalmar Andersson Hoge

Till Kronolänsmannen J. Björnberg i Strömma

Sänder härmed handlingar rörande torrläggningsföretaget i Grönered å Glafsared med flera hemman i Hyssna socken.

Men då kostnaderna i ifrågavarande företag afsevärt öfverskrider kostnadsförslaget, och Intressenterna icke anser sig fullmäktiga till att upptaga störe lån än som är föreskrivit så tilllåta de sig icke att ikläda sig den risken som medföljer aflämnandet af de begärda förbindelserna i angifna sak.

Hyssna den 18 December 1915

August Johansson
Fjerdingsman

Stämpel

Lagfartsbevis

Såldt; se L. P. § 121. S.f. 1914.

Marks Häradsrätt

gör veterligt, att lagfart denna dag, under § 6. i protokollet, blivit beviljad å tre sextondels mantal kronoskatte Olafsared N:o 1. i Hyssna socken, hvilken hemmansdel G. Lilienberg enligt köpebref den 10. december 1912. för Elfvatusensexhundra kronor köpt af Johannes Röjsson och hans hustru Olena Larsdotter.
Tingsstället Skene den 20. Januari 1913.

På Häradsrättens vägnar:
Johan Wold.

Rätt afskrifvit Intyga.

Gustav Karlsson.
Hyssna.

Sven Classon,
Hyssna.

Afskrift

Stämpel

Lagfartsbevis

Marks Häradsrätt

gör veterligt, att lagfart denna dag, under § 121 i protokollet, blivit beviljad å tre sextondels mantal kronoskatte Glafsared (N:o 1. (Glafsered) 1:3) i Hyssna socken, hvilken hemmansdel Sven. Hjalmar Johansson och hans hustru Elin Wiktoria Johansdotter enligt köpskontrackt den 11 Mars 1914. för fyratusensjuhundra kronor köpt af G. Liljenberg.

Tingstället Skene den 29 Maj 1914.
På Häradsrättens vägnar:
Einar Anordgren

Rätt afskrifvit intyga

Gustav Karlsson,
Hyssna.

Sven Classon.
Hyssna