



Akt nr:

P-E1a-0260

AU\$P-E1a-0260

P 1*9260



Skript

Fyllhör den av Kungl. Maj: & den 4 juni 1920 fastställda subteplanen. Stockholm den 29 juni 1920.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrivet bekräftar:

C. Carlsson

Statens landbruksingenjör.

39
34

KONTRAKT. -- 1*0260

Sedan Kungl. Maj:t den 4 juni 1920
i och för vattenavledning från sankmarker tillhörande hemmanen
Stenhult och Djupasjö i Mjölbackes socken av

ÄLVSBORGS LÄN.

enligt en av Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, beviljat ett
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundratjugo

(1,820:-)

kronor att utgå från allmänna avdiktningsskattsanslaget för år

1920

, varav hela beloppet

kronor

utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av statsbidraget, har undertecknad,
vilka såsom bilagda protokoll utvisar

~~av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse~~ ~~förtroende~~
~~män för företaget~~ ~~för utförande därav~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande givna, av
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{jag} för egen del samt
~~i vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss: jag åtager~~
och förbinder mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ^{sig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 september 1920

att fullborda detsamma senast den 1 september 1922

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad
utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhålls-
skyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten
befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivet anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget, samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skall~~ ^{jag} å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, avsyning eller inspektion, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa ^{mig} till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Stenbult den *16 augusti* 19 *20*

P. Anderson ägar till *3/16 ondt* *Stenbult*

Trä begäran av Huru ä. Paulus Andersson
Stenhus Björbäck s.m. får jag härmed intyga, att han
i sitt ägande befunnen. Stenhus, joräjäst och tre största
delar utgjör det gräfningsarbetet, för terräplägnings av
västenskäddade marken, som han här utbehanne stels-
läsning för.

Björbäck den 14 augusti 1920.
Carl H. Andersson



Godkänt den 11 september 1922

D. 92 13210

Inkom 1922

H. Sandbrinkstypset

den 2 SEP. 1922

Bevis

öfver verkställt anseign av det vattenavledning-
och avdikningsarbete, som öfver vattenavledning
från sänka marker tillhörsande hemmanen Stenhuset
och Djupasjö i Hjörbäcks socken av Malmöhus län.
Planen fastställd den 4 juni 1920.

Statensbidrag: statsbidrag utan återbetalningsskyld-
ighet av 1820:- kronor att utgå från allmänna
avdikningsavslaget för år 1920.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 okt. 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Med den av undertecknad befunnen lag verk-
ställda anseignen av öfver angivna arbete har
beträffande befunnits utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, vadan beträffande förordas
den godkännande.

Stenhuset pr Överlida den 2 sept. 1922.

Klas Westling

statens e. lantbruksingenjör



a.a.

hushåll.

D. 92

19822¹³

Enkom till

St. Sandbrunnholmen

den 13 DEC. 1922

godk Bevis

Över verkställd avseende av det vattenavlednings- och avdikningsarbete, som avser vattenavledning från såvika marker, tillhörande hemmanen Stenbult och Djupasjö i Hjöbäckes socken av Mösborgs län.

Plansen fastställd den 4 juni 1920.

Statunderstöd: statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.820:- kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1920.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 okt. 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Med den av undertecknad bevis dag verkställda avseende av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, vad som detsamma förordas till godkännande.

Stenbult p. Drottida den 2 sept. 1922.

Klas Westling

statens l. lantbruksingenjör.

Stpl.

Widmarer

Ex officio

Klas Westling

Att *P. Anderson i Länkhult*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

M. M. Sjöberg
adress: *Äfverlida.*

Mar. Johansson
adress: *Äfverlida.*

Med stöd av Kungl. brevet den *4 juni 1920*
..... antager Kungl. Lantbrukstyrelet i
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *11 Okt 1920*

Carl Strandman

E. H. E. E.

Afskrifft

Betänkande

angående vattenafledning från sankmarker till Stenbult i Hjörbäckes socken, Älfsborgs län.

Läge:

Stemmanet Stenbult är beläget c:a 2 kilometer österut från Äfverlida station på Limmareds - Falkenbergs järnväg, och de sankmarker, om hvilkas förläggning fråga är, ligga å ömse sidor om afloppet från Djupasjön. Å vidstående öfversiktskarta är läget af dessa marker närmare angifvet medelst grön färg.

Bestäffenhet:

Sankmarkerna utgöras af tämligen väl förmultnad starvtorf från 0.5 till öfver 2 meters mäktighet och hafva till någon del redan blifvit föremål för odling. Västligheten å de ännu icke i bruk tagna delarne består hufvudsakligen af starr och mossor samt vanliga vattenväxter. De fasta jordlagren utgöras öfverallt af stembundet grus.

Areal:

Sankmarksområdet innefattar en areal af 4.41 hektar, af hvilka 0.66.3 hektar utgöras af redan odlad jord; 3.45.1 hektar af odlingsmark och 0.29.6 hektar af stenig hag- och kärrmark.

Vattenafledning:

Afloppet från Djupasjön, hvilket framrinner genom sankmarksområdet, har vid utträdet ur detta, hvaräst det bildar ett fall genom ett berg och stenparti, att afbörda vattnet från ett 8.2 kvadratkilometer stort nederbördsområde, till öfvervägande del bestående af skogs- och kärrmark.

Afrieningen från detta område har uppskattats till i medeltal 100 liter i sekunden vid flodtillfällen och till 12 liter i sekunden vid sommarvattenföring för hvarje hektar och för hela området 820 och 10 liter i sekunden respektive. Förslaget

till vattenafledningen innefattar upptagande af en afloppskanal i det nuvarande afloppets läge — dock med rätningar å tvänne ställen — med en bottenlutning af 0.8:1000, en bottenbredd af 0.50 meter och slänt 1:1.25. I denna kanal, som skulle erhålla ett djup genom själfva sankmarkerna af 1.60-1.80 meter, har flodvattenmängden beräknats kunna afriinna vid ett vattendjup af omkring 1 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup af 0.35 meter.

Sedan afloppskanalen blifvit upptagen, böra Dikning backdiken uppräfras rundt om maderna. Någon och odling: dikning i öfrigt borde icke erfordras, utan kan uppfodlingen omedelbart därefter vidtagas.

Något hinder från det allmännas sida Förhållande mot vattenafledningen ifråga kan icke möta. Djupet till det all: frsjön röner icke någon inverkan af de föreslagna männan: arbetena, emär ett bebyggd fall ligger mellan platsen för vattenafledningsarbetena och sjön.

Kostnaden för vattenafledningen har enligt Kostnad: närslutna förslag blifvit beräknadt till:

4720.- kronor

Arfvode för undersökning och förslagens uppgörande belöper sig enligt bifogad räkning till

48.91 "

Summa kostnad 4768.91 kronor

Vid arbetenas utförande iakttages att den uppräfrade jorden och stenen lägges minst 1.- meter från kanalkanterna med en lutning mot densamma ej skarpare än 1:1.- samt att vid svackor i markytan och i öfrigt på minst hvar 40^c meter öppningar anordnas i jordsträngarne, så att dagvattnet har fritt aflopp till kanalen. Utförande:

2

Underhåll: Afloppskanalen skall för framtiden underhållas och härvid fastställt bottenläge och slänt iakttagas.

Arbetstid: Afloppskanalen bör kunna upptagas under loppet af två år och arbetstiden bestämmas härtill.

Nytta: I sitt befintliga skick lämnar sankmarkerna ifråga liten och mindervärdig afkastning. Genom vattenafledningen beredes möjlighet till deras rationella utnyttjande och kan förväntas, att det från vattenafledningen nedlagde arbetet väl lönar sig. För odlad, men vattensjuk, samt för odlingsduglig mark belöper sig vattenafledningskostnaden till omkring 1140:- kronor för hektar, en kostnad som under nuvarande tid måste betraktas som skälig.

För hemmanet Stenhult är kultiveringen af nu afhandlade sanktrakt af utomordentlig betydelse, då den är den enda till hemmanet hörande tofjord, värd att uppfodla.

Statsbidrag: Enligt villkoren för erhållande af statsbidrag från allmänna ofolkningsanslaget skulle till ifrågavarande företag en tredjedel af den beräknade vattenaflednings- och utredningskostnaden d. v. s. i afrundadt tal 580 - kronor kunna beräknas såsom bidrag från nämnda anslag.

Handlingar: Betänkandet åtföljes af:
Öfversiktskarta.
Agobeskrifning och arealuppgift.
Kostnadsförslag.
Gräfningslista.
Arvodessräkning
Plan-profil- och sektionsritningar i 2 blad.

Halnstad den 14 juni 1919.

E. B. Carlsson.

Statens lantbruksingenjör.

Kostradsförslag.

8.-kr.

Läge	Längd i meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kostnads		Summa kostnad	
					kr.	ö	kr.	ö
0-2	200	stor sten och grus kubm.	370	5.-	1850	-		
		berg	45	12.-	540	-		
2-4	200	dy- och torvfjord, något rötter "	230	0.80	184	-	2574	-
		dy- och torvfjord, något rötter "	520	0.80	416	-		
4-6	200	sten och grus	220	3.50	770	-	1186	-
		dy- och torvfjord, något rötter "	670	0.80	-	-	536	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					424	-
		Summa kronor					4720	-
		Halmstad den 14 juni 1919						
		C. B. Carlsson.						
		Tillägges omkring 15 procent					700	-
							5420	-
		För förslaget uppskattande					48	91
		Summa kronor					5468	91
		På arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till						
		för avskrivningsarbetet	kronor				5420	-
		för företaget uppskattande	"				48	91
		Summa kronor					5468	91
		Stockholm den 29 juni 1920						
		På Kongl. Landbruksstyrelsens vägnar:						
		Albert Smith.						

Ägobeskrifning och arealuppgift.

Hemman el: der lägenhet	Mantal	Ägare nummer.	Ägare jämta ägo= beskrifning.	Areal		Summa areal	
				har	ar	har	ar
<u>Stenhult</u>	3/16		<u>P. Andersson.</u>				
		1	hagmark		19.6		
		2	"		10.-		
		3	odlingsmark		05.8		
		4	äker		37.6		
		5	"		28.7		
		6	odlingsmark	1	51.-		
		7	"	1	35.1		
		8	"		04.7	3	92.5
<u>Djuparjö</u>	1/32		<u>Johan Jakobsson</u>				
		9	odlingsmark		07.5		
		10	"		41.-		48.5
			Summa			4	41.-
Halmstad den 14 juni 1919 C. B. Carlsson.							

Gräfningslista.

Afgravningshålens nummer.	Afstånd från för- gående hål i meter.	Kanalens djup.	Kanalens bottenbredd.	Kanalens lagbredd.	Anmärkingar.
0	-	0.70	0.50	2.250	Plänt 1:1.25
+20	20	0.90	"	2.750	
+40	20	1.95	1.75	-	Genom bergpartiet erhåller kanalen
+60	20	1.85	0.50	5.125	en bottenbredd af 1.75 m. och lodräta
+80	20	2.10	"	5.750	sidor. Vid öfvergången till jordslänt
1	20	1.75	"	4.875	anbringas 0.3 m. bred bankett från ber-
+50	50	1.60	"	4.500	get såsom rektionen vid 0+40 m.
2	50	1.60	"	4.500	utvisar.
+50	50	1.80	"	5. -	
3	50	1.75	"	4.875	
+50	50	1.70	"	4.750	
4	50	1.60	"	4.500	
+30	30	1.60	"	4.500	
+50	20	1.70	"	4.750	
5	50	1.70	"	4.750	
+36	36	1.70	"	4.750	
6	64	1.70	"	4.750	

Slutstad den 14 juni 1919.
E. B. Carlsson.

Rätt afskrifvet, betygat
E. Carlsson
Stens landhushållningsvet.