



Akt nr:

P-E1a-0268

AU\$P-E1a-0268

118

223.13

P

1•0268

D. No 12290

Inkom till

L. Lantbruksstyrelsen

den 20 SEP. 1921

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 juni 1921

för

vattenavledning från ägor till Vilg, Frigärde, Vikulla, Fotskäl, Fotskälskulle, Törestorp, Hyltesten, Hukebacka, Uddetorp och Höga i Fotskäls socken samt Mellby i Hajoms socken av

Ä l v s b o r g s l ä n ,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C. B. Carlson den 13 september 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* lån med sextusentvåhundra tjugio /6.220:-/ kronor att utgå från 1921 års odlingslånefond och *dels* statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet med *tretusen*ett hundra tjugio /3.110:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1921 , varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha undertecknad e, som enligt företett protokoll, hållet den 6 maj 1920 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendemen~~ — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda mig oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

133,196
21

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före ~~den~~ 1921 års utgång,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1923,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;


4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

P 1-0268




Afskrift:

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Majt. den 3 juni 1921 fastställes med det tillägg att föra Kaptenbostället Uddatorp Storgården icke äger rätt till delaktighet i beviljat statsunderstöd till företaget samt att uppgandet av det föreslagna avloppsdiket nedan punkten 3+60 till större dimensioner än som i profilritningen angivits med röd streckad linje, icke skall ingå i det arbete, vartill statsunderstöd beviljats. Stockholm den 8 juli 1921.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitte

Öfversiktskarta.



1:100.000.

Betänkande

angående vattenafledning från ågor till Vilg, Frigårde, Vikulla, Fotskäl, Förestorp, Flyttesten, Mellby, Flukebacka, Uddetorp, och Flåga i Fotskåls och Flåjons socknar, Älfsborgs län, afgifvet till frågan om statsbidrag och lån till företagets genomförande.

Läge:

De marker, från hvilka vattenafledning för ästadkommande af förbättrad torrläggning fråga väckts, äro belägna utmed ett mindre vattendrag i sydlig till västlig riktning, 1-2 kilometer väster om Fotskåls kyrka. A vidstående öfversiktskarta är deras ungefärliga läge utmärkt med gul färg.

Förundersökning och förslag:

Vid synförrättning enligt lagen om dikning och annan afledning af vatten hafva undersökningar och utredningar verkställts samt förslag till vattenafledningsföretaget uppgjorts. Skot sagda förrättning har missnåje enligt i synhandlingarne intaget bevis ej anmälts.

Förhållande till det allmänna:

I något af de hänseenden, om hvilka förmiäles i Kungl. Kungörelsen den 31 dec 1877 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m.m. kan företaget ej inverka, åtminstone ej i mening riktning.

Beskaffenhet:

I västra delen af området består jorden af mylla från grus och lera eller blandningar af dessa, i östra delen af torfmylla eller torf från lera. Denna senare del utgöres huvudsakligen af en torfmossa, som till oförevärande del varit föremål för torfutvinning.

De i företaget ingående markerna omfatta: Areal:

13.842 hektar åker

2.011 " äng

och 15.401 " hag-, skogs- & mossmark

Summa 31.254 hektar.

Genom markerna flyter ett mindre, tidigare Vattenafled-
näts och förstoradt vattendrag, hvilket i sitt ning:
befintliga skick dock icke lämnar möjlig-
het till nöjaktig forrläggning af den vatten-
sjuka marken. En fördjupning och utvidg-
ning blir för den skull erforderlig, och fin-
nes i vid syneförrättningen afgifvet utlåtande
redogörelse lämnad för till afriining kom-
mande vattenmängder och öfriga faktorer,
som inverka på dimensioneringen af vat-
tenafloppet. Dettas nödiga storlek fram-
går af det upprättade förslaget.

Efter genomförd vattenafledning bör den Dikning:
redan odlade jorden täckdikas, för hvilket
arbete särskild plan bör uppgöras.

Den i företaget såsom förbättrad ingå- Odling:
ende ängsmarken är synnerligen stenbun-
den och kräver stora kostnader för om-
vandling till åker. Dess bibehållande
såsom äng synes därför befogadt. Vissa
delar af torfnossebottnen skulle visserli-
gen kunna kultiveras och blifva gifvande
ängar, men är odlingen äfven här på grund
af markens ojämnheter och förekomsten
af stubbar och träd mycket besvärlig och
dyrbar. Någon odling öfverhufvud synes
mig därför icke böra föreskrifvas i sam-
band med vattenafledningen, utan odlings-

arbetena ställas på framtiden och utföras af jord-ägarna efter eget godkännande.

Hufvudändamålet med företaget är nämligen att få den redan odlade jorden bättre torrlagd.

Jordförbättring:

Den genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringen har vid synförrättningen uppskattats till ett värde af:

för nedre afdelningen I kr. 748:30

" öfre " II " 12391:84

Summa förbättringsvärde kr. 13140:14

Kostnad:

Kostnaden för vattenafledningen har beräknats till:

för nedre afdelningen, sträckan **A-B** kr. 1500:-

hvar till kommer andel i för-

rättningskostnaden med " 25:88 1525:88

samt för öfre afdelningen, sträckan **B-C-D** " 12000:-

med andel i förrättnings-

och utredningskostnad med " 521:28 12521:28

Summa kostnad kronor 14047:16

Åf förestående framgår att kostnaden för utförandet af sträckan **A-B** uppgår till mer än dubbelt så stort belopp som värdet af förbättringen å jorden inom afdelning I, hvar till denna sträcka hör. Då ofvanliggande sträcka **B-C-D** kan utföras utan att sträckan **A-B** behöfver komma till upptagande, synes denna sistnämnda sträcka till följä den därmed förbundna höga kostnaden icke för närvarande böra komma till utförande.

Arbets tid: Vattenafledningsarbetena böra kunna utföras under loppet af 2 år.

Anslag och lånebelopp: I bil. litt. B finnas anslags- och lånesö- kandes andel i företaget och därmed för-

bundna kostnader uträknade. Enligt denna
utredning skulle företaget, begränsadt till
afloppssträckan **B-C-D**, kunna understödjas
med statsbidrag från allmänna afdelnings-
anslaget till belopp af 3.850:- kronor och med
lån från odlingslånefonden till belopp af
7710:- kronor.

Detta betänkande åtföljes af:

Öfversiktskarta

Tabeller bil. litt A & B

Kostnadsförslag bil. litt. C

Handling ang. Statsbidrag och lån bil. litt. D

Arvodessräkningar bil. litt E.

Synförrättningshandlingar i ett häfte.

Ritningar i ett blad.

Handlingar
och ritningar:

Halmstad den 13 september 1920

C. B. Carlsson.

Statens landtbruksingeniör.

Tabell.

1) <u>Afdelning I; Afloppssträckan A-B</u> I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af: Åker Äng och annan mark Summa Genom de föreslagna vattenaflednings och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till: Åker (förbättrad) Äng och annan mark (förbättrad) Summa	Hela afdikningsområdet				Anlags- och länssökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	ker.	ö.	har	ar	ker.	ö.
	1	31.8				34.1		
		01.4				01.4		
	1	33.2	1.6	2 40		35.5	42	1 40
	1	31.8				34.1		
		01.4				01.4		
	1	33.2	2.3	60 70		35.5	64	1 60

2) <u>Afdelning II; Afloppssträckan B-C-D</u> I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af: Åker Äng och annan mark Summa Genom de föreslagna vattenaflednings- och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till: Åker (förbättrad) Äng och annan mark (förbättrad) Summa	Hela afdikningsområdet				Anlags- och länssökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	ker.	ö.	har	ar	ker.	ö.
	12	52.4				12 46.2		
	17	39.8				12 98.7		
	29	92.2	15.6	43 76		25 44.9	149	57 08
	12	52.4				12 46.2		
	17	39.8				12 98.7		
	29	92.2	28.0	35 60		25 44.9	264	02 75

Beskrifning och värderingslängd öfver vatten-
hemman samt utvisande dessas andel i kostnaden

Hemmanets			Hemmans och lägenhetens samt innehafvares namn m.m.	Areal							
Littera o Skatten	Nummer	Andel		Åker		Fyll odlings förelagd mark		Annan mark		Summa	
				har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Afdelning I; Afloppssträckan</u>	<u>A-B</u>							
C	4/9		Vilg, Österg., Andreas Carlsson		34.1				01.4		35.5
			<u>Afdelning II; Afloppssträckan</u>	<u>B-C-D</u>							
C	4/9		Vilg, Österg., Andreas Carlsson	4	13.7				06.-	4	19.7
E	1/4		---, ---, Fotskäls, Håjoms o Fostareds kommuner		77.-			1	47.8	2	24.8
F	1		---, Bengtsg., F. H. Bengtsson o Frans Bengtsson		19.4						19.4
G	1		---, Nilsbg., Aug. Hansson o Alfred Bengtsson		23.2				05.5		28.7
H	1		---, Österg., Andreas Carlsson, Andreas Andersson, Fotskäls, Håjoms o Fostareds kommuner, Henrik Hermansson Backe		06.-				16.-		22.-
1/4 af I	1/4		---, Stenbg., Gustaf Johansson						03.4		03.4
K	7/32		Lowilg, Västerg., Joh: Svensson	1	63.1						1 63.1
M	3/8		---, Österg., Birger Bøjesson					1	-	1	-
N	1/2		Frögårde, Aug. Johansson o Elias Nilsson						53.-		53.-
O	1/8		Vikulla, Aug. Nilsson						41.3		41.3
L o Q	11/16		Fotskälskulle, Per Johan Larsson					1	38.6	1	38.6
(A ₁)	1		Uddatorp, Stenbg., Ståten, arr. Vikten Carlsson						24.9		24.9
B ₁	3/4		Flöga, Raneg., J. Otto Johansson och And. Joh. Bøjesson						31.5		31.5
C ₁	1/2		---, Österg., Johan Gjerrson och Johan Andersson						35.-		35.-
D ₁ o G ₁	1/2		---, Thronog, Alle. Larsson		25.9			1	61.5	1	87.4
E ₁ o M ₁	1/4		---, Ginkag., Kajsa Johansson		21.-			1	56.8	1	77.8
F ₁ o N ₁	15/32		---, Raneg., And. Joh. Bøjesson	4	14.7			1	76.2	5	90.9
			Öfverföres	11	64.-				10 72.6	22 36.6	
									10 97.5	22 61.5	

skadad mark tillhörig anslags- och lånesökandenas
jämt anslags- och lånebelopp.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverföralt	11	64			10	72.6	22	36.6
								~~10~~	~~77.5~~	~~22~~	~~61.5~~
H ₁	1/4	Höga, Åsterg.	Johan Öjersson		22.2				63.7		85.9
K ₁	9/32	" - , Ransg.	J. Otto Johansson		16.5				77.3		93.8
L ₁	1/4	" - , Åsterg.	Johan Andersson		43.5				60.2		103.7
			Summa	12	46.2			12	73.8	25	20
								~~12~~	~~78.7~~	~~25~~	~~44.9~~

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10452	79														
10483	07														
307	90														
255	76														
398	94														
11.415	39	7.990	77							9.330	49	3.110	16	6.220	33
11445	67	8.011	97			11084	10	488	57	11572	67	3857	56	7.715	11

Bil. litt. c

Kostnadsförslag

Daysfr. 10.-kr.

2) Afdelning II, Afloppssträckan **B-C-D**

Enligt vid syneförättningen

upprättadt förslag

kr. 12,000:-

^{minskad med 20%}

2,400:-

Kostnad för syneförättning

9,600:-

och utredning om anslag

och lån

10.121:28
" 521:28 12.521:28

B. Odling. Ingen

Summa kostnad kronor

11.347:16
14.047:16

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats
till 10.121 kr. 28 öre. Stockholm den 8 juli 1921

Få Rungf. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

7

Undertecknade, delägare i det företag, som af-
ser vattenafledning från ägor till Vilg, Frigårde,
Vikulla, Fotskäl, Torestorp, Flyttsten, Mellby, Fluckabacka,
Uddetorp och Höga i Fotskåls och Flajörns socknar,
Älfsborgs län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande af bidrag och lån från för dylikt ändamål
anvisade statsmedel till företaget, och lämna
för den skull åt arbetsstyrelsen för företaget
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga statsbi-
drag från allmänna afdikningsanslaget och största
möjliga lån från odlingsslånefonden till företagets
genomförande;

att därest dylikt bidrag och lån beviljas med ve-
derbörande myndighet uppgöra kontrakt om ar-
betenas utförande;

att emottaga utanordnade bidrag och lånebelopp
samt

att vidtaga alla erforderliga åtgärder till företa-
gets snara och ändamålsenliga genomförande.

Birger Björsson, ägare $\frac{3}{8}$ mtf. Vörvåg Österg.

Joh. Svensson, ägare $\frac{7}{32}$ mtf. Vörvåg väst. Fotskäl

Aug. Månsson, ägare $\frac{1}{2}$ mantal Vilg Nilsagården "

Alfred Bengtsson, $\frac{1}{2}$ mantal Vilg Nilsagård "

Gustaf Johansson, $\frac{1}{4}$ mantal Vilg Storgården "

Frans Bengtsson, $\frac{7}{12}$ mantal Vilg Bengtsgården "

F. A. Bengtsson, $\frac{5}{12}$ " " " "

Andreas Andersson, $\frac{1}{4}$ " Vilg Östergården "

Andreas Carlsson, $\frac{4}{9}$ " Vilg Östergården "

Henrik Bark, $\frac{1}{8}$ mantal Vilg Östergården "

Alb. Larsson, $\frac{1}{2}$ mtf. Höga, Kronogården "

Kajsa Johansson, $\frac{1}{4}$ " Höga Gårdsagården "

Johan Gersson, $\frac{1}{4}$ mtf. Höga, Östergården, Fotskäl
 Johan Andersson, $\frac{1}{4}$ mtf. " Östergården, "
 J. Otto Johansson, $\frac{9}{32}$ mtf. Höga Ranagård, "
 Anders Joh. Björsson, $\frac{15}{32}$ " " "
 Per Johan Larsson, $\frac{11}{16}$ Fotskåls Kulle
 Aug. Johansson, $\frac{1}{4}$ mantal Frigårde
 Elias Nilsson, $\frac{1}{4}$ mantal "
 Aug. Nilsson, $\frac{1}{8}$ mantal Vikulla
 H. Carlsson; Befullmäktigad för Fotskåls, Flajoms,
 Fostareds gemensamma alderdomshem $\frac{1}{4}$ mantal
 Vilg Östergården i Fotskäl.

Förestående 21 st. namnteckningar bevittnas:
 Johan A. Svedblom. Artur Johansson
 Furulund, Fotskäl Johannedal, Fotskäl.

Förestående instämmer undertecknad,
 förordnad att bevaka Kronans rätt beträf-
 fande f. d. Kaptenbostället Uddatorp ^{föregående} i Fot-
 skåls socken, i den mån jag därtill har be-
 fogenhet. Skene den 28 juni 1920

F. Björke.
 Viktor E. Carlsson.
 Arrendator.

Rätt apostoliskt bekräftat:
 [Signature]
 Rätts landhövdingens

Utskrift:

Protokoll vid sammanträde angående vattenafledning från ågor till Korkvilg, Lörhvilg, Frigårde m. fl. byar i Fotskåls socken, Alfsborgs län.

Den 8 juli 1919 inställde sig undertecknad, landbruksingeniör, å Fotskåls andelsmejeri för att på grund af Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande, bilaga A, verkställa syn i öfverensstämmelse lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 för vattenafledning från ågor till Korkvilg, Lörhvilg, Frigårde, Vikulå, Fotskål, Törestorp, Hyltesten, Flukebacka, Mellby och Höga i Fotskåls socken; och hade efter i Fotskåls kyrka uppläst kungörelse, bilaga B, och sedan uppgifne sakägare särskildt kallats, bilaga C, nedanstående personer infunnit sig till det för sakens behandling å ofvannämnda tid och ställe utsatta sammanträdet, nämligen: sökandena:

Johs Svensson	, ägare till $\frac{7}{32}$ mff Lörhvilg västerg;
Birger Börjesson	, " " $\frac{3}{8}$ " " Österg;
A Carlsson	, " " $\frac{4}{9}$ " Korkvilg " ;
And. Joh. Börjesson	, " " $\frac{15}{32}$ " Höga Rannag;
J. Otto Johansson	, " " $\frac{8}{32}$ " " " ;
Johan Andersson	, " " $\frac{1}{4}$ " " Österg ;
Johan Larsson	såsom förmyndare för delägare i
Johannes Anderssons storbhus,	ägare till $\frac{5}{16}$ mff Flukebacka;
Anders Svensson	, " " $\frac{1}{4}$ " Mellby ;
Oskar Andersson	, " " $\frac{1}{4}$ " " ;
Karl Svensson	, " " $\frac{1}{4}$ " " ;
genom R. A. Strömberg i Mellby enligt fullmakt, bilaga D,	
Ida Hansson, delägare i Erik Hanssons storbhus	
ägare till $\frac{1}{4}$ mff. Mellby ;	

Albertina Larsson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Skellby;

August Karlsson " " " " "

jämval såsom ombud för:

Anders Eriksson, ägare " $\frac{1}{4}$ " "
enligt fullmakt, bilaga E.

Herman Carlsson, såsom ombud för Fotskäls, Höga-
mes och Tostareds kommuners fattigvårdsstyrelser
att föra deras talan för $\frac{1}{4}$ mtl. Norra Vitz Åsterg.
enligt protokollsutdrag, bilaga F.

Alb. Larsson, ägare till $\frac{1}{2}$ mtl. Höga kronag.
af öfrige sakägare:

Johan Larsson, ägare till $\frac{1}{16}$ mtl. Fotskälskulle;

Karl Johansson, " " $\frac{1}{2}$ " " Skockag;

Aug. Åjesson, " " $\frac{1}{4}$ " Törestorp Skatte;

Elio Johansson, " " $\frac{1}{2}$ " " " ;

Frans Persson, " " $\frac{1}{4}$ " " " ;

Charles Fyllén, " " $\frac{1}{2}$ " " Esbjörmsg;

" " 1 " " Bengtsg

och " $\frac{3}{8}$ " " Nordg;

David Johansson, delägare i Johannes Anderssons sterbhus
ägare till $\frac{5}{16}$ mtl. Flukebacka;

Elio Johansson i Törestorp äfven såsom god man för
i Amerika vistandes: Karl och Johan Johansson, del-
ägare i Aug. Johanssons sterbhus, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Höga Ginkag.

Adolf Gustafsson, arrendator af områden till Höga Ranag.
och " Åsterg.

Att i egenskap af godemän biträda vid förätt-
ningen hade anmodats och tillstadeskommit
August Carlsson i Rud och A. P. Johansson i
Skommen, Tostared.

§ 1.

Ansöknings till förättningen och förordnans
det att verkställa denna upplästes.

§. 2.

Framställd fråga om jäf mot synemännen bevrades nekande; synemännen visste icke med sig något jäf till sakägarna.

§. 3.

Efter verkställda förundersökningar upprättat profilritning öfver det aflopps-dike, om hvilket upptagande fråga väckts, så ock karta öfver den mark, som vid sommarmedelvattnenstånd i diket icke kunde torrläggas till 4 fots djup, förbeddes.

§. 4.

Sökandena, hvilka ägde odlad eller odlingsbar mark utmed aflopps-diket, äskade dettas upptagande till sådant djup och bredd, att möjlighet till lagstadgad torrläggning af denna deras mark därigenom bereddes.

Andra sökande och sakägare, hvilka hade torfmarker, som afvattnades till diket, förmenade att diket upptagande blefve till men för torfmarkens utnyttjande som torftäkt, och fastän de icke kunde hindra diket upptagande ansågo de sig ej hafva någon nytta af detta arbete och följaktligen icke borde vara följaktligen deltaga i kostnaderna för diket uppräffning. Mot diket framdragande i den å kartan utvisade sträckningen hade någon intet att invända.

§. 5.

Frågan om nyttan af företaget öfverlämnades åt synemännens beprövande. Uppskattning af den i företaget ingående jorden skulle omedelverkställas.

§. 6

Någon ersättning för mark till dikets utvidgning eller till dike i ny sträckning ifrågasättes ej och ej håller för upplagsplats för dikesjord. Thare för jordägare skulle af sin mark upplåta hvad för dessa ändamål åtginge utan vederlag.

§. 7.

Broar och trummor för vägar öfver afloppsdi-
ket skulle ombyggas från dikningsskyldiges
bekostnad.

§. 8.

Sedan förslag till afloppsdikets upptagande
blifvit upprättadt, värderingslängd uppgjord
samt i öfrigt väckta frågor pröfvade, komme
sammanträde för sakens ytterligare behand-
ling att hållas samt tid och ställe härför
att kungöras i Fotskäls och Flojones socknars
kyrkor.

Fotskäl den 8 juli 1919.

L. B. Carlsson

Statens landtbruksingenjör.

A. P. Johansson.

August Carlsson.

Godemän.

§. 9.

Den 20 april 1920 inställde sig åter förste-
nde synemän i Fotskäls andelsmejeri för äna-
dets vidare behandling, och hade efter i Fot-
skäls och Flojones församlingars kyrkor upplä-
ste kungörelser, bilagor G. och G' samt dels
gifven kallelse, bilaga H, följande personer
infunnit sig till det å nämnda tid och ställe

utsatta sammanträdet, nämligen:

Andreas Carlsson i N. Vilg.

Andreas Larsson i Uitz.

såsom ombud för Fotskåls församling
enligt protokollsutdrag, bilaga I

Herman Carlsson i N. Vilg.

såsom ombud för Fotskåls, Hojones och Tostareds
kommuns fattigvårdsstyrelse enligt fört före-
tidt protokollsutdrag.

Johannes Svensson i S. Vilg.

Elias Nilsson i Frigärde

Edvard Larsson i Fotskål

Alfred Andersson i "

Karl Johansson i "

Charles Tillén i Törestorp

Frans Persson i "

Andreas Johansson i Hyltestad

H. L. Bengtsson i Uddetorp Lunnabäcken

Kils Andersson i Mellby såsom

ombud för Askar Andersson i " ,

enligt fullmakt, bilaga II.

Anders Svensson i "

Algot Böjesson i "

Albertina Larsson i "

August Karlsson i "

Selma Hansson i "

August Johansson i "

David Johansson i Hukebacka

även såsom ombud för:

Johan Larsson i Holmåkra

enligt fullmakt bilaga L.

Landsfiskal F. Björke i egenskap af kronaombud
enligt förordnande, bilaga M.

J. Otto Johansson	i Höga,
And. Johan Börjesson	i "
Johan Andersson	i "
Ad. Gustafsson	i "

§. 10

Efter verkställd uppskattning upprättad värderingslängd upplästes i sammandrag; förslag till vattenafledningen förteckades så ock kostnadsberäkning.

§. 11

Ägare till mossor inom Fotskäl, Förestorp, Uddetorp och Mellby förmänte att den ifrågasatta vattenafledningen icke kunde blifva till någon nytta för deras mossmarker utan för till skada för torftvinnningen. Andra ägare höllo däremot före att afloppets upptagande komme att blifva till afsevärdt gagn för ^{ägarne, möjliggjorde de uttagna mossarna} ~~mossarna~~ utnyttjande för kulturändamål utan att försvära eller skada torfttagningen.

§. 12

Det upplystes att Otto Johansson, Charlotta Eriksdotter, Anders Andreasson och Anna Stina Eriksdotter såsom hemmansägare i Mellby Åstergård hade del i till Åstergården hörande mossar.

Nils Andersson uppgaf sig vara ägare till hemman i Mellby Västergård och Algot Börjesson till Anders Erikssons f. d. hemman.

§. 13

På grund af förefinligt starkare fall i nedre delen af det till uppräffning ifrågasatta afloppet förmäntes en uppdelning af företaget i tvänne afdelningar vara befogad.

§ 14.

För inkallande af i § 12 uppgifne fört icke kallade sakägare komme nytt sammanträde i saken att hållas den 6 maj kl. 11 fm. detta är å Fotskäls andelsnjeri, hvilket för de närvarande varit tillkännagifvet.

Fotskäl den 20 april 1920

L. B. Carlsson.

A. Johansson

August Carlsson

§ 15

Den 6 maj 1920 sammanträdde åter förestående synmän å i § 14 uppgifvet ställe och hade nedannämnde sakägare och ombud jämväl infunnit sig:

Johannes Persson	i	P. Vilg;
Andreas Carlsson	i	N. Vilg;
Herman Carlsson	i	"
Andreas Larsson	i	Wibe;
Landsfiskal F. Bjerke	i	Skene;
Alfred Andersson	i	Fotskäl;
Johan Andersson	i	Flöja;
Läsom ombud för:		
Charlotta Eriksson	i	Skellby anmälde
sig Alfred Andersson	i	Fotskäl
enligt fullmakt, bilaga O.		
Albert Larsson	i	Flöja.

§ 16

I § 12 uppgifne sakägare hade erhållit särskild kallelse, bilaga N, till dagens sammanträde.

§ 17

Efter verkställd utredning afgåva synmän=

men utlåtande i saken, hvilket utlåtande upplästes.

§. 18.

Närvarande sakägare beslöt tillsätta en arbetsstyrka att omhänderta företags angelägenheter och utsågos till ledamöter i denna: Andreas Carlsson och Herman Carlsson i N. Wilg, Johannes Persson i S. Wilg, Johan Bojesson i Flöja och Otto Johansson i Flöja.

§. 19.

Till syssloman enligt 74 § lagen om dikning och annan afledning af vatten valdes Johannes Persson i S. Wilg.

§. 20.

Handlingar och ritningar rörande företaget skulle förvaras hos Herman Carlsson i N. Wilg för Fotskäl.

§. 21.

Tillkännagafs svad för talans bevarande mot förvärdningen vare enligt 51 och 52 §§ lagen om dikning och annan afledning af vatten att iakttaga samt att denna talan finge föras vid Hålsås häradsrätt, hvarefter förvärdningen förklarades avslutad.

Fotskäl den 6 maj 1920

G. B. Carlson.

A. Johansson
August Carlsson
Godemän.

Bilaga A.

Resolution.

Landsbudsingenjören C. B. Karlson vander härigenom förordnad att den i bilagde handling omförmälda synförrättningen i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i Landskansliet den 8 oktober 1917.

H. S. Flusberg.

Gunnar Wennergren.

Till

Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i öfverensstämmelse med lagen om dekning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 verkställa syn för vattenafledning från ägor till Norhvilg, Lörhvilg, Frigårde, Vikulla, Fotskäl, Törestorp, Flyttstia, Flukebacka, Skellby och Höga i Fotskåls socken, Älfsborgs län.

Lörhvilg den 16 augusti 1917.

Johs Svensson ägare till $\frac{7}{32}$ mtf. Lörhvilg.
 Birger Björjesson ägare till $\frac{3}{8}$ mtf Lörhvilg Österg.
 Klas Bengtsson ägare till $\frac{1}{4}$ mtf Vilg Storgår.
 A. Carlsson Vilg Österg egare till $\frac{4}{9}$ mantal.
 Anders Olsson Vilg Storgår $\frac{1}{2}$ mantal.
 Andreas Andersson Vilg Österg. egare till $\frac{1}{4}$ mantal.
 F. A. Bengtsson Vilg Bengtsg. egare $\frac{5}{12}$ mantal.
 Frans Bengtsson " " egare $\frac{7}{12}$ mantal.
 Gustaf Johansson Vilg Storg. ägare till $\frac{1}{4}$ mantal.

Aug. Olsson Utlz Nilsagården ägare till $\frac{1}{2}$ mtf.
Fotiskäl Flajom och Tostared gemensam Fattiggård
ägare till $\frac{1}{4}$ mantal Utlz Åsterg.

August Nilsson. A. Johansson ^{Sotarna}
Rom. Ord. för Fotiskäl. Rom. nämnd. Ord. i Fotiskäl

Alfred Andersson

Rom. Ord. för Flajom.

And. Joh. Börjesson Höga ^{Rana} Samnäs gård ägare till $\frac{15}{32}$ mtf.

J. Otto Johansson Höga Ranagård, ägare till $\frac{9}{32}$ mtf.

Johan Andersson Höga Åstergården $\frac{1}{4}$ mantal

C. A. Johansson Storbhus Höga Ginkag. $\frac{1}{4}$ mantal

Alb. Larsson Höga Kronag. $\frac{1}{2}$ mantal

Oscar Johansson Flukebacka $\frac{5}{16}$ mtf.

Johan Larsson Flukebacka $\frac{5}{16}$ mtf.

Viktor E. Carlsson Uddatorp Storg. 1 mtf. Färriksb.

H. L. Bengtsson Uddatorp Lumanbäcken $\frac{1}{2}$ mtf.

Anders Svensson	Åhellby	$\frac{1}{4}$ mtf.
-----------------	---------	--------------------

Askar Andersson	Åhellby	$\frac{1}{4}$ mtf.
-----------------	---------	--------------------

Anders Eriksson	Åhellby	$\frac{1}{4}$ mtf.
-----------------	---------	--------------------

Karl Svensson	Åhellby	$\frac{1}{4}$ mtf.
---------------	---------	--------------------

Erik Hansson	Åhellby	$\frac{1}{4}$ mtf.
--------------	---------	--------------------

Albertina Larsson	Åhellby	$\frac{1}{4}$ mtf.
-------------------	---------	--------------------

August Karlsson	Åhellby	$\frac{1}{4}$ mtf.
-----------------	---------	--------------------

Bilaga B.

Kungörelse.

== " == " == " == " == " == " ==

Bilaga C.

Kallelse

== " == " == " == " == " == " ==

Fullmakter

Bilagor D, E och F.

== " == " == " == " == " == " == " == " ==

Kungörelser

Bilagor G och G'

== " == " == " == " == " == " == " == " ==

Kallelser

Bilaga H.

== " == " == " == " == " == " == " == " ==

Fullmakter

Bilagor I - O.

== " == " == " == " == " == " == " == " ==

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
~ Agobeskrifning och värderingslängd									

²
Agobeskrifning och värderingslängd

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Storhet	Littera å Kartan	Ägare och ägarbeskrifning	
<u>Sammmandrag</u>					
N. Wilg, Storg.	1/2	A		Anders Olsson	
— " — "	1/4	B		Klas Bengtsson	
— " — Åsterg.	4/9	C		Andreas Carlsson	
— " — "		D		Fotskäls församling	
— " — "	1/4	E		Fotskäls, Flajoms ö Fostareds kommuner	
— " — Bengtsg.	1	F		F. H. Bengtsson ö Frans Bengtson	
— " — Nilsq.	1	G		August Olsson ö Alfred Bengtson	
— " — Åsterg.	1	H		Andreas Carlsson, Andreas Andersson, Fotskäls, Flajoms ö Fostareds kommuner,	
				Henrik Hermansson Bark	
— " — Storg.	1	I		Anders Olsson, Klas Bengtson och Gustaf Johansson	
P. Wilg. Västerg.	7/32	K		Johannes Svensson	
Fotskälskulle	11/16	L		Johan Larsson	
P. Wilg. Åsterg.	3/8	M		Birger Börjesson	
Frigårde	1/2	N		Aug. Johansson och Elias Nilsson	
Vikulla	1/8	O		Aug. Nilsson	
Fotskäl. Flackerg.	1/2	P		Edvard Larsson ö Alfred Andersson	
Fotskäls kulle	11/16	Q		Johan Larsson	
Fotskäl, Skarveg.	1/2	R		Karl Johansson	
Förestorp, Nordg.	3/8	S		Charles Filler	
— " —, Esbjörng.	1/2	T		Dane	
— " —, Skatteg.	1	U		Aug. Olsson, Elis Johansson och	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Areal				Värde				För:	
åker	äng och	annars	im:	före företaget		efter företaget		lätt -	
	odlings	duglig	fredi:	för	för ägo.	för	för ägo.	ringo-	värde
	mark	mark	ment	har	figer.	har	figer		
har ar	har ar	har ar	har ar	kr.	kr. ö	kr.	kr. ö	kr.	ö
==	"	==	"	==	"	==	"	==	"
12.1			14.2	139	60	217	80	78	20
85.6			08.7	1051	40	1501	30	449	90
4 47.8		07.4	35.2	5002	-	8378	40	3376	40
06.2	00.6		01.8	76	20	101	60	25	40
77.-	1 47.8		15.2	1251	40	1971	20	719	80
19.4			02.8	174	60	349	20	174	60
23.2	05.5			225	30	450	60	225	30
06.-	16.-			94	-	192	-	98	-
	13.5			47	25	135	-	87	75
1 63.1			17.8	1379	40	2812	40	1433	-
		82.-		164	-	328	-	164	-
		1 -		150	62	500	-	349	38
		53.-		63	60	212	-	148	40
		41.3		58	16	144	55	186	39
		63.-		77	92	189	-	111	08
		56.6		71	44	169	80	198	36
		60.5		72	60	242	-	169	40
		61.9		86	60	247	60	160	94
		35.9		35	90	107	70	71	80
8 40.4	1 83.4	5 61.6	95.7	10.222	05	18.250	15	8.028	10

1	2	3	4	5	6
					Frans Persson
Hyltesten		$\frac{1}{4}$	V		Andreas Johansson
Uddetorp, Lumanhåcken		$\frac{1}{2}$	X		R. L. Bengtsson
Förestorp, Bengtsg.		1	Y		Charles Filler
Mellby, Västerg.		$\frac{1}{2}$	Z		Askar Andersson, Nils Andersson, ^{Lennson} Anders
— " —, Mellang.		$\frac{1}{2}$	Å		Algot Börjesson och Karl Svensson
— " —, Österg.		1	Ä		Albertina Larsson, August Karlsson, Erik Hanssons storbhus, Anders Svensson
Flukebacka		$\frac{5}{8}$	Ö		Askar Johansson och Johannes Anderssons storbhus
Uddetorp Storg.		1	A ₁		Staten: arr Viktor Carlsson
Flöga Ranag.		$\frac{3}{4}$	B ₁		J. Otto Johansson o And. Joh. Börjesson
— " — Österg.		$\frac{1}{2}$	C ₁		Johan Gjesson och Johan Andersson
— " — Ranag.		$\frac{1}{2}$	D ₁		Alb. Larsson
— " — Ginkag.		$\frac{1}{4}$	E ₁		C. A. Johanssons storbhus
— " — Ranag.		$\frac{6}{32}$	F ₁		And. Joh. Börjesson
— " — Ranag.		$\frac{1}{2}$	G ₁		Alb. Larsson
— " — Österg.		$\frac{1}{4}$	H ₁		Johan Gjesson och Ad. Gustafson
— " — Ranag.		$\frac{9}{32}$	I ₁		And. Johan Börjesson
— " — Ginkag.		$\frac{9}{32}$	K ₁		J. Otto Johansson
— " — Österg.		$\frac{1}{4}$	L ₁		Johan Andersson
— " — Ginkag.		$\frac{1}{8}$	M ₁		C. A. Johanssons storbhus; arr And. Joh. Börjesson
— " — Ranag.		$\frac{9}{32}$	N ₁		And. Johan Börjesson
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Oöfverfördt			1.275	-	4.572	-	
		Ombyggnad af ägovägsbroarne vid 7+50 m. och 8+20 m. stenlandfästen med trä-							
		öfverbyggnad, enligt ritning	st.	2	400.-	800	-	2.075	-
9+50-12+50	300	Lera med ngt torbjord	kubm.	750	1.20			900	-
12+50-14	150	Lera, stumbl.	"	450	2.50	1125			
		Berg	"	40	15.-	600			
		Ombyggnad af byvägstumman vid 14 m.							
		1+1x3.5 m. enf. ritning	st	1		300	-	2.025	-
14-18+51	451	Torbjord	kubm.	650	0.80	520	-		
		Lera	"	280	1.20	336	-		
		Ombyggnad af ägovägstumman vid 16+75 m. och 18+40 m. 1x1x3 m. enf. ritning	st	2	250.-	500	-	1.356	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.							
		Tillägges ca 10%						1.072	-
		Summa kronor						12.000	-
		Fotskäl den 20 april 1920							
		B. B. Carlsson.							
		Statens landtbruksingenjör							

Kostradsfördelningslängd

Stämman	Klantal	Littera å kartan	Agofigurer	Ägare eller innehafvare	Fördelningens värde enligt värderingslängden		Repartitions-Tal.	Andel i bråk med vattenafledningskostnad.		Andel i byaförändring
					kr.	ö.		kr.	ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Afdelning I Afloppssträckan A-B</u>										
N. Wilg. Storg.	1/2	A	1-4	Anders Olsson	78	20	10.45	156	75	27
" "	1/4	B	5-12	Klas Bengtsson	449	90	60.12	901	80	1530
" "	4/9	C	13-18	Andreas Carlsson	220	20	29.43	441	45	702
Summa					748	50	100.-	1500	-	
<u>Afdelning II Afloppssträckan B-C-D</u>										
N. Wilg. Åsterg.	4/9	C	19-35	Andreas Carlsson	3156	20	25.47	3056	40	1090
" "	"	D	36-38	Fotskäls församling	25	40	0.20	24	-	0.00
" "	1/4	E	39-50	Fotskäls, Flajums och Tostareds kommuner	719	80	5.81	697	20	2490
" "	Bengtsg.	F	51-52	F. A. Bengtsson och Frans Bengtsson	174	60	1.41	169	20	600
" "	Nilsg.	G	53-54	August. Hansson ö Alfred Bengtsson	225	30	1.82	218	40	770
" "	Åsterg.	H	55-56	Andreas Carlsson ö Andreas Andersson, Fotskäls, Flajums ö Tostareds kommuner, Henrik Hermansson Bark	98	-	0.77	94	80	309
" "	Storg.	I	57	Anders Olsson, Klas Bengtsson ö Gustaf Johansson	87	75	0.71	85	20	300
P. Wilg. Västerg.	7/32	K	58-65	Johannes Svensson	1433	-	11.56	1387	20	4990
Fotskälskulle	1/16	L	66	Johan Larsson	164	-	1.32	158	40	509
P. Wilg. Åsterg.	3/8	M	67-68	Birger Björjesson	349	38	2.82	338	40	1209
Frögårde	1/2	N	69	Aug. Johansson ö Elias Nilsson	148	40	1.20	144	-	510
Vikulla	1/8	O	70-71	Aug. Nilsson	86	39	0.70	84	-	299
Fotskäl, Klockarg.	1/2	P	72-74	Edv. Larsson ö Alf. Andersson	111	08	0.90	108	-	300
Fotskälskulle	1/16	Q	75-76	Johan Larsson	98	36	0.79	94	80	300
Fotskäl, Skörkarg.	1/2	R	77	Karl Johansson	169	40	1.37	164	40	500
Torustorp, Nordg.	3/4	S	78	Charles Filler	160	94	1.30	156	-	509
Afvärkes					7.208	-	58.17	6.980	40	2750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Öfverfördt	7.208	—	58.17	6.980	40	275.23
Törestorp, Eskjörsnäs	1/2	T	79	Charles Fellen	91	80	0.58	69	60	2.48
" " Skattug	1	U	80-81	Aug. Öjesson, Elis Johansson och Frans Persson	119	10	0.96	115	20	4.12
Hyltesten	1/4	V	82	Andreas Johansson	23	80	0.19	22	80	0.22
Uddetorp, Lunnanbäck	1/2	X	83	N. L. Bengtsson	5	95	0.05	6	—	0.21
Törestorp, Bengtsnäs	1	Y	84	Charles Fellen	95	57	0.77	92	40	3.31
Mellby, Västerg.	1/2	Z	85	Askar Andersson, Nils Andersson och Anders Svensson	26	28	0.21	25	20	0.91
" " Mellby	1/2	Å	86	Algot Böjesson ö Karl Svensson	24	96	0.20	24	—	0.86
" " Österg.	1	Ä	87	Albertina Larsson, August Karlsson, Erik Hanssons storbhus ö Anders Svensson	22	80	0.18	21	60	0.79
Flukebacka	5/8	Ö	88	Askar Johansson ö Johannes Anderssons storbhus.	23	28	0.19	22	80	0.80
Uddetorp, Stora	1	A ₁	89-90	Staten; arr. Viktor Carlsson	30	28	0.25	30	—	1.05
Höga, Ranag.	3/4	B ₁	91-92	J. Otto Johansson ö And. Joh. Böjesson	39	80	0.32	38	40	1.38
— " —, Österg.	1/2	C ₁	93-94	Johan Öjesson ö Johan Andersson	44	16	0.36	43	20	1.53
— " —, Kronog.	1/2	D ₁	95-96	Alb. Larsson	54	—	0.44	52	80	1.87
— " —, Ginkag.	1/4	E ₁	97-101	C. A. Johanssons storbhus	104	16	0.84	100	80	3.60
— " —, Ranag.	9/32	F ₁	102-105	And. Joh. Böjesson	410	60	3.31	397	20	14.20
— " —, Kronog.	1/2	G ₁	106-110	Alb. Larsson	396	40	3.20	384	—	13.71
— " —, Österg.	1/4	H ₁	111-114	Johan Öjesson ö Ad. Gustafsson	307	90	2.49	298	80	10.65
— " —, Ranag.	9/32	I ₁	115-121	And. Joh. Böjesson; arr. Ad. Gustafsson	448	80	3.62	434	40	15.52
— " —, " "	9/32	K ₁	122-128	J. Otto Johansson	255	76	2.06	247	20	8.85
— " —, Österg.	1/4	L ₁	128-134	Johan Andersson	398	94	3.22	386	40	13.80
— " —, Ginkag	1/8	M ₁	135-141	C. A. Johanssons storbhus arr. And. Joh. Böjesson	288	90	2.33	279	60	9.99
— " —, Ranag.	9/32	N ₁	142-157	And. Joh. Böjesson	1.990	60	16.06	1.927	20	68.86
				Summa	12.391	84	100. —	12.000	—	454.54
				Fotskäl den 6 maj 1920						
				C. B. Carlsson.						

Utlåtande

angående vattenafledning från ägor till Velg, Fri-gårde, Vikulla, Fotskäl, Lörestorp, Hyllsten, Skallby, Flukebacka, Uddetorp och Höga i Fotskåls och Höjums socknar, Älfsborgs län, afgifvet vid synförrättning enligt lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten.

Förtalet ifråga är af beskaffenhet att böra hänföras till andra kapitlet förenämnda lag.

Med förtalet afses fördjupning och utvidgning af ett tidigare uppräpalt vattendrag för fortläggning af vattensjuka och sankmarker tillhörande ofvannämnda byar. Öfver dessa marker har efter mätning karta blifvit upprättad, hvilken karta upptager all den mark, som med afloppets nuvarande beskaffenhet icke kan fortläggas till lagstadgad djup. Å denna karta är lägt för det till till fördjupning och utvidgning ifrågasatta afloppet utmärkt med bränne jämnloppande röda linier och afloppet betecknadt med **A-B-C-D**.

Öfver vattenafloppets sträckning har jämväl profildrättning upprättats, utvisande lutningsförhållandena och jämte sektionsritningar afloppets storlek.

Vid utträdet ur fortlägningsområdet har afloppet att afleda vattnet från ett 510 hektar stort nederbördsområde, till ofvervägande del bestående af moss- och skogsmark. Omkring 1 kilometer längre upp i vattendraget utgör nederbördsområdet 340 hektar.

Maximitillrinningen från denna trakt har uppskattats till ca 1 liter i sekunden från hvar-

je hektar och skulle sålunda utgöra 510 och 340 liter i sekunden respektive för de båda oöfverflödda områdena. Sommarmedelvattenmängden torde kunna skattas till omkring en tiondedel af flodvattenmängden och utgöra 51 resp. 34 liter i sekunden.

I det med en bottenbredd af 0.50 m. och slänt 1:1 till upptagande föreslagna afloppet förmår flodvattenmängden 510 liter i sekunden afrimmas vid ett vattendjup af 0.9 meter å sträckan med förekommande minsta lutning af 0.5:1000 och 340 liter afledes vid 0.65 meters vattendjup å sträcka med lutning 1:1000. Sommarvattenståndet i det enligt förslaget upptagna afloppet har beräknats ike öfverstiga 0.25 meter.

För sträcka, där berg förekommer, bör afloppets bredd i detta utgöra 1.- meter, och för sträcka med stödjemurar, hvilka behöfva omläggas till följe afloppets fördjupning, bredden mellan dessa i afloppets botten utgöra 1.2 meter.

Samtliga broar och tunnlar för vägar eller öfverfart öfver afloppet å den sträcka, om hvars fördjupning och utvidgning fråga är, behöfva ombyggas. Å sträckorna ⁰⁻³⁺⁶⁰ A-B och ⁹⁺⁵⁰⁻¹⁴⁺⁵⁰ C-D erhålla dessa byggnader ett genomlopp för vattnet af minst 1.- meters bredd och 1 meters höjd och å sträckan ³⁺⁶⁰⁻⁹⁺⁵⁰ B-C en bredd af minst 1.5 meter och höjd 1.2 meter.

Jämlikt 40 och 41 §. §. lagen om dikning och annan afledning af vatten hafva styrelsmännen uppskattat den i företaget ingående marken såväl i dess nuvarande af vatten mer eller mindre besvärade skick som och med hänsyn till genom föreslagna vattenafledningsarbeten beredda föreläggningssnärigheter.

Resultatet af denna uppskattning föreligger i en värderingslängd, hvilken för hvarje hemman och dess ägare uppstager markens värde före företaget, efter företaget samt förbättringsvärde.

På grund däraf att afloppets nedre del har en afsevärdt skarpare lutning än dess öfre sträckning, hafva styremännen öfvervägt huruvida en uppdelning af företaget kunnat anses befogad. Förutom de olika fallförhållandena å afloppet har af undersökningar och beräkningar öfver framgått att den nedersta sträckan betecknad med **A-B**, kräver en högre kostnad i förhållande till värdet af förbättringen å den mark, som för sin torrläggning är beroende af denna sträckas uppstagande och befintliga vägrummors ombyggnad än den öfre sträckan **B-C-D** i förhållande till förbättringsvärdet å marken, som för sin torrläggning erforderar sistnämnda sträckas uppgräfvning och å densamma belägna vägrummors omläggning. Vid sådant förhållande och då för torrläggning af marken ofvareför byvägen vid 3+50 m. icke med nödvändighet fråkallas uppstagande af sträckan **A-B** finna styremännen skäl föreligga till uppdelning af företaget i tvänne afdelningar.

Första afdelningen omfattar de sträckan **A-B** med åsfigurerna 1-18 och andra afdelningen sträckan **B-C-D** med åsfigurerna 19-157.

I arbetena inom afdelningarne deltaga ägarne till mark, som hänförts till de särskilda afdelningarne, i förhållande till denna marks förbättringsvärde enligt värderingslängden.

Till arbetena inom de båda afdelningarne räknas såväl fördjupning och utvidgning af ve-

derbörande afloppssträcka som ombyggnad af å skän
kan ifråga befintliga vägtrummor.

Framtida underhållet af det upptagna afloppet
bestrides efter samma grund som ofvan bestämts
för deltagandet i upptagandet; vägtrummor och brä-
ar underhållas dock af den eller dem, som haft
att underhålla befintliga byggnader af sådant slag.

Beträffande företags inverkan på de mossma-
rker, som beröras af vattenafledningen, hafva syne-
männen icke kunnat dela uppfattningen hos
de mossägare, hvilka förmänt att genomföra-
det af företaget skulle lända till mera skada
än nytta. Liksom hittills hafva dessa mossägar-
e för en efter afloppets upptagande i sin hand att
bevara för torftagningen nödigt vatten. Men
genom afloppets fördjupning och utvidgning gif-
ves möjlighet till bättre tillvaratagande och ut-
nyttjande af de områden, hvilka varit föremål
för torftutvinning. För denna möjlighet, som
innebär en viss nytta af företaget, hafva ve-
derbörande markägare ansetts friliktiga taga del
i företaget och förbättringen af dessa marker
liksom af öfriga i företaget ingående har fun-
nits motsvara den nytta hvarje jordägare kan
hänita af företaget.

I fråga om ersättning för upplåtelse af mark
till afloppets utvidgning eller för annat intrång
som med nödvändighet orsakas af företaget
finna synmännen, eftersom sakägarna för-
klarat sig utan anspråk på vederlag upplåta
mark och låta intrång, icke skäl förskrifva
att ersättning skall gäldas i detta afseende.

Om företags utförande vilja syrenmännen jäm-
likt 43 § meromnämnda lag bestämma:

- 1) att företaget skall, därest det kommer till utfö-
rande i dess helhet, utföras i öfverensstämmelse
med vid denna förättning upprättadt förslag;
- 2) att, om blott den öfr. afdelningen, afloppssträckan
B-C-D, skulle anses böra komma till utförande,
bottenläget för afloppet nedanför afvägningspunk-
ten **3+50** uttagas efter å profildritningen utmärkt
struckad röd linie men sträckan i öfrigt
utföras enligt förslaget samt att trumman
vid **3+50** i så fall får ett genomlopp af 1.2 m²
bredd;
- 3) att bestämmelser för tillgodagnitande af stats-
bidrag och lån till företags genomförande
skola för öfrigt lända till efterrättelse;
- 4) att arbetena må begynda så fort denna
förättning vunnit laga kraft samt böra
vara bragta till slut senast tre år efter
sädda tidpunkten;
- 5) att arbetenas utförande böra medelst entre-
prenad öfverlåtas till därför skickad per-
son, med hvilken kontrakt om utförandet
enligt bestämmelserna i detta utlåtande
upprättas;
- 6) att den för afloppet uppräpda jorden och
stenen lägges minst $\frac{1}{2}$ meter från af-
loppsdikeys kantar och med en lutning mot
dessa ej skarpare än dikeys slänt;
- 7) att tillstötande diken ej få afstängas med
uppkastad jord och sten;
- 8) att, där jorden upplägges i strängar, öppnin-
gar för dagvattnets fria afriamande ^{kanordnas} vid vore:

- kor i markytan och i öfrigt från hvar 40^e meter,
- 9) att dessa öppningar erhålla en sidolutning ej skarpare än 1:1.-
 - 10) att stödmurar grundläggas minst 0.3 meter under föreslagna bottenläget för afloppsdikeyt och i öfrigt uppföras enligt sektionsskizningarne;
 - 11) att landfästena för tunnlar och broar byggas af kilad sten samt öfverbyggnaden för broarne af virke utan nämnrörda vankanter;
 - 12) att möjligen inträffande ras skola öfverhålls afhjälpas samt nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - 13) att dämning af vatten i afloppsdikeyt ej får äga rum till förfång eller skada för någon samt
 - 14) att arbetena skola afsynas af inom länet tjänstgörande statens landtbruksingeniör.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas af delägare i förhållande till förbättringsvärdet å jorden enligt värderingslängden men förskjutes, om så erfordras, af sökandena.

Fotskäl den 6 maj 1920

C. B. Carlsson.

A. Johansson.

August Carlsson.

Synermänn.

Pått afskrifvet, betygar.

C. Carlsson

Statens landtbruksingeniör.

Att Dikningsarbetet till vatten
afledningen för Vilg. Frigårde, Vikulla,
Fötskäl m.m. är påbörjat Och
till en stor del fullgjort, betygas
af underskrifade som personligen
afseent detsamma, hvilket härmed
på begäran intygas

Tostared och Yleåm den 19/8 1921

Dr. Johansson J. Johansson
Horn, Sten och Nöds Ordf. m.m.

1336 196/21

D. 970

11678

S. 1000 100

K. Landbruksstyrelsen

den 17 JULI 1922

Bäver

öfver verkställd kontrollering af det vattenavlednings- och avdickningsarbete, som avser vattenavledning från ägor till Ulf, Trigaide, Vikulla, Kotskål, Kotskålskulle, Förestorp, Hyltsten, Hukebacka, Uddetorp och Höga i Kotskåls socken samt Mellby i Hagens socken af Mösborps län. Planen fastställd den 3 juni 1921.

Statsunderskott: län från vdringslånefonden af 6.220:- kronor och bidrag från allmänna avdickningsanslaget af 3.110:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 oktober 1921.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1923.

Vid den af undertecknad denna dag företogs kontrolleringen af öfver angifvna arbete har befunnits

att vid byvägstrummar vid 3+50 samt 14 samt vid ägrovägsbroarna vid 6+20, 16+75 samt 18+10 stensättning öfver och under trummar och broar ej anordnats samt vid byvägstrummar täckhallarna ej erhållit föreskrifna dimensioner,

att ägrovägsbroarna vid 7+50 och 8+20 ej erhållit föreskrifna genomsnittsdjup för vatten samt jämväl sakas uppsvåmade stensättning,

att sträckan 11-14 bör fördjupas i nyl 2 decimeter, beträffande besiktning iakttages att bred den skall utgöra 1 meter,

att den uppkastade dikesjorden å vissa sträckor ej ligger å föreskrift avstånd från dikekanterna samt att nödiga öppningar i dikevallarna saknas

att en del ras och förhjäringar bör under-

Remitteras för grund.
betr. stämpelbeläggning

skaffas.

Kostnaderna för de fullbordade arbeterna
motsvara i runt tal 70 procent av de vid
arbetsplanens fastställande anvisade medlen
till företaget.

Gilg på Kotskål den 11 juli 1922.

Klas Westling

t. f. statens lantbruksingenjör.



P. M.

D. Nr
11678/
22

för utbetalande av statsbidrag

Företag: Vattenarbete från ägr till Vilg. Frigårde,
Vikhalla m. fl. i Fotskals och samt Mellby;

Lajons och av Norrbors län

Arb. plan: 3 juni 1921

Kontrakt: 15 okt. 1921

Börjas:

Fullbordas: 1 sept. 1923

Statsbidrag: allm. 3'110 kr

Län: 6'220 kr

Beräkn. kostnad: 10'121:28

Uttag av statsbidrag: $\frac{1}{100}$ 21 - 1'250 av län: $\frac{1}{100}$ 21 - 2'500

Utfört arbete enligt Westling den 11/7 1922

kr. = ~ 70 %

bidr $0.70 \cdot 3'110 = 2'150$
1'250
900

län $0.70 \cdot 6'220 = 4'300$
2'500
1'800


Huv. äg = Herman Carlsson

Rekv. finns

Vilg. Fotskål

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 900 kr.
av län 1'800 kr.

Stockholm den 9/8 1922



Handskrift.

11678
2 22
Boris

aa

196

21

Nº 9.

19823

Boris

Enkom till

Sanitetskontrollen
den 13 DEC 1922

öfver verkställd kontrollering af det vatten-
avlednings- och avdrukningsarbete, som öfver
vattenavledning från ägor till Hylf, Örigård,
Vrhalla, Lötshäl, Lötshälskulla, Förestorp, Hylle-
sten, Hukebacka, Mådotorp och Höga i Löt-
shäls socken samt Mellby i Kajsås socken af
Mossborgs län.

Planen fastställd den 3 juni 1921.

Statsunderstödet: län från odlingslänsfonden
af 6.220:- kronor och bidrag från allmänna
avdrukningsauslaget af 3.110:- kronor.

Kontrakt om arbetet utförande antaget den
15 oktober 1921.

Fastställd arbetstid ligger den 1 sept. 1923.

Vid den af undertecknad denna dag
företagna kontrolleringen af öfver angivna ar-
bete har befunnits:

- att vid byvägstrumnumren vid 3+50 samt 14
samt vid årvägsbroarna vid 6+20, 16+75
samt 18+40 stensättning öfver och under
trummar och broar ej anordnats, samt vid
byvägstrumnumrens täckhallarna ej erhål-
lit föreskrifna dimensioner,
- att årvägsbroarna vid 7+50 och 8+20 ej erhål-
lit föreskrifna genomgångsöppning samt
jämval sakas nyspånade stensättning,
- att sträckan 11-14 bör fördjupas i regel 2
decimeter; beträffande byvägssektion iakt-
tagas att bredden skall utgöra 1 meter,
- att den uppkastade dikejorden å vissa sträck-
kor ej lagts å föreskrifvet afstånd från
dikeskanten samt att nodiga öppningar
i dikevallarna sakas,

att en del var och förskjutningar bör undan-
skaffas.

Kostnaderna för de fullbordade ar-
betena motsvara i runt tal 70 proc. av de vid
arbetsplanens fastställande anvisade medlen
till företaget.

Gilg på statskassan den 11 juli 1922

Klas Westling

t. f. statens landbruksingenjör.

Styl.

vidimiserat

ex officio

Klas Westling.

196
21

D.-No 17315

Inkom till

H. Landtbruksstyrelsen

den 29 OKT 1923

Boris

är verkställt besiktning av vattenavledningsföretag
enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17
september 1923, angående det företag, som avser
vattenavledning från ågor till Tigg, Frigårde, Tikulla, m. fl.,
i Fotviks socken samt Kåjans socken och Årshögs
län.

Planen fastställd den 3 juni 1923;

Statshires: anslag - 3.110 kronor;
län - 6.220 kronor;

Kontrakt antaget den 15 oktober 1921;

Fastställt arbetet till den 1 september 1923.

Vid den av myndigheten den 25 oktober 1923 verk-
ställda besiktningen av ovan angivna arbete har det
samma befunnits ej utfärd enligt den fastställda
arbeteplanen, då en ränsning för 200 kronor åter-
står, varför tjänstens verk ansökningen om förändring
arbetet och utförande av ytterligare delar av anslag
och län.

(Kalkylerat den 27 oktober 1923)

(Nilsen Bränne)

Statens lantbruksingenjör



Stämpel - En (1) krona.

P. M.

D. Nr
17315, 17316

för utbetalande av statsbidrag

23

Företag: Vänerbo, Län ågor till Vilg, Frigårde,
Vikula, Fotskäl, Fotskålskulle, Förestap, Kylvä-
sten, Hukebacka, Uddetorp och Höga i Fotskåls
samt Mellby i Kåjons församling av
Östergötlands län

Arb. plan: 3 juni 1921

Kontrakt: 15 okt. 1921

Bogas:

Fullbordas: 1 sept. 1923

Statsbidrag: 3.110

Län: 6.220

Beräkn. kostnad: 10.121:28

Uttag av statsbidrag: $\frac{15-21}{10} \cdot 1.250 =$ av län: $\frac{2.500}{1.800}$
 $\frac{10-22}{8} \cdot 900$ 4300

Utfört arbete enligt Skönvall den 25/10 1923

9421:28 kr. = ~ 93 % län 0.85 · 6220 = 5400
4300
1100

Hem. äg. Herman Carlsson

N: a Vilg, Fotskäl

Föl. begärd 1/9 24

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 550 kr.
av län 1100 kr.

Stockholm den 7/11 1923

Godkänt den

17/12

27

H. Sandbrinkstyggen

DEC. 1924

Boris om verkstads anläggning det förslag,
 Samt även vattenledning från ågor till Tilly, Frigårde,
 Tilsenre, m. fl., i Futsbåls och Hagåns socknar av Ål-
 borgs län.

Plannen fastställdes den 3 juni 1921;
 Statebidrag: Län 6.220 kronor;
 anslag 3.110 " ;

Kontrakt antaget den 15 oktober 1921;

Fastställdes till: 1 september 1923;

Uppskrift till den 1 september 1924.

Till av myndigheterna den 29 November 1924 verk-
 stads slutansynning av ovan angivna arbete be-
 stämman utför i full anseendelse med
 den fastställda arbetsplanen, angående för för-
 arda bestämman till godkännande.

Konstateras den 6 december 1924.

(Njåman Bråmhall
 Statens lantbruksingenjör.



Stämpel = Län (1/krona).

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vilg Fotskäl den 23 juli 1921.

Andreas Carlsson, ägare till mtb. N. Wilg
Herman Carlsson brukar befullmäktigad " "
Johannes Svensson, ägare " S. Wilg.
Johan Bögersson, " " " Höga
O. Otto Johansson, " " " "

Att Andreas Carlsson och Herman Carlsson, N. Wilg, Johannes Svensson, S. Wilg samt Johan Bögersson och Otto Johansson i Höga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

O. Larsson
Adress: Vilg Fotskäl.

J. Johansson
Adress: Höga
Johannes Svensson
S. Wilg

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni 1921 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 15 oktober 1921.

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson

Skala
1:10.000

P 1 * 0268

Wilg, Friqarö m.fl.

Fotokäts sin -

NO

gärne uppgifterna
i syns förättning,
som synes vara väl
tilltagna. Däremot är
kanske 1 l/s ha i underkant.

W7.

