Akt nr:

P-E1a-0287

AU$P-E1a-0287

P-3*0287

Förslag till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp, Torp och Gruntorp samt Sollebrunn uti Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län

197

P 3*0287

D.-Nr 13216
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 2 SEP. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 april 1922 för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp och Grundtorp i Stora Mellby socken samt Torp och Sollebrunn i Erska socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B. E. Hildebrand den 16 mars 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ~~fyratusenniohundrasextio~~ /4.960:-/ Indraget 12/2 [illegible] kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sextusenetthundrafyratio /6.140:-/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*~~, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ ha undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 4 juli 1916, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendeman~~ — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

118/22

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1922,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1923,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Mellby. den 26 Aug 1922.

Axel. V. Andersson. ägare till 1/12 Mantl Mellby Vesterg.
G. Laurell. " " 1/4 " " Mellomg.
Påvel Johansson " " 1/48 " " Vesterg.

Att Axel. V. Andersson. G. Laurell. samt Påfvel Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Levin Andersson
Adress: Stora Mellby.

Carl Olsson
Adress: Stora. Mellby.

Med stöd av Kungl. brevet den** 13 april 1922 **antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

***Stockholm den** 12 september **19**22.*

Albert Smith

Kungl. Maj:t har d en 20 mars 1925 till detta företag beviljat ett ytterligare statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av 1.900 kronor med anledning varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag antaget.

Kor ok Stockholm den 11 augusti 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Statens Reproduktionsanstalt, Sthlm 70 22

D.-No 12506
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27 JULI 1925

TILLÄGGSKONTRAKT.

Sedan Kungl.Maj:t den 13 april 1922 för utförande av det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp och Grundtorp i Stora Mellby socken samt Torp och Sollebrunn i Erska socken av Älvsborgs län, beviljat dels ett lån från odlingslånefonden av 4.960 kronor, vilket lån sedermera på vederbörande intressenters ansökan indragits, och dels ett statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av 6.140 kronor och samtidigt fastställt plan för arbetets utförande samt företagets arbetsstyrelse genom ett av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 12 september 1922 antaget kontrakt åtagit sig, bland annat, att fullborda företaget till den 1 september 1923, vilken arbetstid sedermera utsträckts till den 1 september 1925, så ock sedan Kungl.Maj:t den 20 mars 1925 för den andel av företaget, som belöper å vissa intressenter, vilka icke tidigare erhållit statsbidrag, beviljat ett statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av ettusenniohundra (1.900) kronor, åtaga sig undertecknade - företagets arbetsstyrelse - för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar att emot de sålunda beviljade statsbidragen fullborda företaget i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, blivande i övrigt ingen ändring i det förut upprättade ovannämnda kontraktet.

Av detta tilläggskontrakt äro tvänne lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Mellby.....den 18 April 1925.

Axel. V. Andersson. G. Laurell
Påfvel Johansson.

Att Axel V. Andersson G. Laurell samt
Påfvel Johansson.
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga

Emil Lorenzson.......... Selma Påfvelsson
adress....St. Mellby....... adress....St. Mellby......

vänd,

Med stöd av Kungl. brevet den 20 mars 1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 11 augusti 1925.

Gunnar Holmström Albert Smith
föredragande

Till Kungl Stats-kontoret. Stockholm.

Undertecknade delägare i det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stora Mellby Tollestorp och Grimtorp i St Mellby socken samt Torp och Sollebrunn i Erska socken Elfsborgs Län. till vilket företag Kungl. Majst den 13 April 1922. beviljat förutom statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget. lån från odlingslånefonden till belopp av 4,960 Kronor få härmed förklara. att vi numera icke önska komma i åtnjutande av det beviljade odlingslånet utan åtnöja oss med det statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som blivit anvisat till företagets genomförande.

Stora Mellby den 26 Aug 1922.
Axel. V. Andersson. ägare till 1/12 Mantl Mellby Vesterg.
August Hedén ägeretill 3/64 Mantl Mellby Vesterg
G. Larsson ägare af 1/4 mantal Mellby. Mellang
Carl Olsson ägare af 1/24 Mantl Mellby Vesterg

Egenhändiga namnteckningen bevittnar
Levin Andersson Påfvel Johansson
Adress Stora Mellby.

P 3*0287

D. N:o 13216
Bilagor
K. Landtbruksstyrelsen
den 2 SEP 1922

1904 års och 1916 års Förslag till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tallstorp, Torp och Grimstorp samt Sandvarum uti Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län.



Avskrift.

Tillkör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 13 april 1922 fastställts med tillägg att skyddsarbeten för Göteborg-Tumlebuga-Skara järnvägsbro ävensom övriga i företaget erforderliga arbeten inom berörda järnvägsområde skola utföras under ledning och överinseende av vederbörande järnvägsbefäl på intressenternas i torrläggningsföretaget bekostnad, samt att arrendatorn av ecklesiastika bostället ½ mantal Tollestorp icke skall äga rätt till delaktighet i beviljade låne- och bidragsbelopp.

Stockholm den 15 maj 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp, Torp, Gruntorp och Sollebrunn uti Stora Mellby och Erska socknar, Bjärke härad av Älvsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 20 mars 1925 till detta företag beviljat ett ytterligare statsbidrag av 1.900 kronor att utgå från alltmänna avdikningsanslaget samt därvid föreskrivit att den i företaget ingående båtnadsjorden icke skall äga rätt till delaktighet i nämnda statsbidrag.

Stockholm den 7 april 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Kungl. Lantbruksstyrel-*)

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 17 November 1903 förordnat mig att, jämlikt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp, Torp, Gruntorp och Sollebrunn uti Stora Mellby och Erska socknar, har sådan syneförrättning avslutats den 14 Juli 1904. Till denna förrättning voro endast tvenne sökande och alla övriga intressenter, med undantag av en, anmälde missnöje mot förrättningen. Bjärke Häradsrätt fastställde emellertid synemännens utlåtande och förrättningen, vilken fastställelse ytterligare bekräftades av Göta Hovrätt genom dess utslag den 5 juni 1908.

Förrättningen var sålunda lagakraftvunnen, men nu inträffade, att den ene av de båda sökandena avled, och vågade sig då den kvarva-

*) sen har denna dag medgivit, dels att utan hinder för företagets godkännande vägbroarna vid 11+60 och 20+20 må utföras i enlighet med vid syneförrättningen år 1904 upprättade ritningar, dels ock att sträckan 0 - 0+76 icke skall innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 30 april 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

---

rande vågade sig icke på att ensam sätta företaget i utförande. Förrättningen kom sålunda att förfalla.

Under årens lopp tillkommo emellertid nya jordägare och intresset för företaget växte. Så inlämnades ny ansökning och den 16 Februari 1916 erhöll jag åter Länsstyrelsens förordnande att jämlikt ~~xx~~ dikningslagens föreskrifter handlägga ärendet. Den 4 Juli 1916 avslutades denna nya syneförrättning, däri synemännen genom ett nytt utlåtande fastställde allt, vad uti 1904 års förrättning blivit föreskrivet.

Även denna nya syneförrättning överklagades, med har Häradsrätten uti utslag den 3 Maj 1917 till alla delar fastställt förrättningen.

Av detta företag beröras:

1/24	mtl.	Stora Mellby	Västerg.	......	ägare:	Carl Olsson (lån i anslag)
1/24	"	D:o	D:o	......	"	Emil Olsson o. August Pettersson (anslag)
1/12	"	D:o	D:o	......	"	Axel Andersson (lån i anslag)
1/4	"	D:o	Mellang.	......	"	G.Laurell (lån i anslag)
1/4	"	D:o	D:o	...... Melander	"	Andreas Larsson o. Gustaf Andersson (anslag)
1/8	"	D:o	Kvistag.	......	"	Johan A.Andersson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	......	"	Anders Andreasson o. L.P.Johansson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	......	"	Anders Andreasson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	......	"	Kristina Larsdotter o.Lars Alfr.Johansson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	......	"	Frans Lindgren (anslag)
1/8	"	D:o	D:o	......	"	Anders Andreasson o. L.P.Johansson (anslag)
1/16	"	D:o	MelDang.	......	"	Anders Andreasson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	......	"	Gustaf Andreasson (anslag)
1/8	"	D:o	D:o	......	"	Andreas Karlsson
1/8	"	D:o	D:o	......	"	J.Beckmans sterbh.
1/8	"	D:o	D:o	......	"	Olof Lansson
1/8	"	D:o	Västerg.	......	"	Carl Bengtsson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	......	"	Andreas Larsson (se ovan; anslag)
1/32	"	D:o	D:o	......	"	Anders Johansson, Andreas Johansson, Gustaf Johansson, Anton Johansson o. Maria Johansdotter (anslag)

3/32	mtl.	Stora Mellby Västerg.		ägare:	Svante Johansson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	"	Kristina Larsdotter o.Lars Alfr.Johansson (anslag)
1/16	"	D:o	D:o	"	Alfred Johansson (anslag)
3/32	"	D:o	D:o	"	A.Hedén (lån o anslag)
1/8	"	Tollestorp		"	August Andersson
1/8	"	D:o	....	"	Anders Andreasson
1/8	"	D:o	....	"	Anders Larsson
1/8	"	D:o	....	"	Johan Johansson
1/2	"	D:o	....	"	eckl.bost.,arrend. Johan Svensson (lån o anslag)
7/32	"	Torp Frälseg.................		"	Johannes Svensson
1/32	"	D:o	Frälseg ..D:o.................	"	Fredrik Svensson o. Johan Svensson
1/32	"	D:o	.D:o.................	"	Johanna Andreasdotter
1/32	"	D:o	D:o	"	Johannes Gunnarsson
17/96	"	D:o	Skatteg.	"	Carl Hansson o.A.J. Andersson
1/72	"	D:o	D:o	"	Anna Andreasdotter
55/288	"	D:o	D:o	"	Andreas Andersson
5/30	"	D:o	D:o	"	Joh:s Gunnarsson
1/8	"	D:o	D:o	'	Fredrik Svensson o. Johan Svensson
1/8	"	Grundtorp		"	Emil Johansson
3/32	"	D:o	....	"	August Kjellén
1/8	"	D:o	....	"	D:o
3/32	"	D:o	....	"	Joh:s Andersson
1/8	"	D:o	....	"	Joh,S Johansson
1/32	"	D:o	§§§§§.................	"	Axel Bjelke
3/32	"	D:o	....	"	August Kjellén
1/8	"	D:o	....	"	August Andersson
3/10	"	Sollebrunn		"	Carl Johansson.

Sedan en del av intressenterna förklarat, att de till denna torrläggnings utförande önskade erhålla statsbidrag, dels både lån och anslag dels endast anslag (se bil.litt.B) får jag för sådant ändamål, jämlikt gällande instruktion, härmad vördsamt avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är belägen utmed Västergötlands järnväg från Stora Mellby station ned till strax ovan järnvägsbron vid Sollebrunn.

Anledningen till vattenskadan.

Den å, som framgår genom torrläggningslägenheten, är fullständigt oreglerad och framgår i svåra krökar samt är på flere ställen igenväxt. Översvämningar förekomma även efter endast obetydliga regn.

Arealer och jordmån.

Av företaget beröras:

	Hela företaget:	Statsbidragssökandes andel:
åker	11,63 h:ar	8,41 h:ar
äng	35,56 "	21,31 "
Summa:	47,19 h:ar	29,72 h:ar

Jordmånen är utmärkt svämmjord på fast lerbotten.

Avkastning och jordvärden.

Vid syneförrättningen av år 1904 har uppskattats:

	Hela företaget:	Statsbidragssökandes andel:
nuvarande avkastning	1660,54 kr.	1045,94 kr.
blivande d:o	2807,75 "	1782,6o "
ökad d:o	1147,21 "	736,66 "

Kapitaliserat efter fem för hundra motsvara dessa avkastningssiffror följande jordvärden:

	Hela företaget	Statsbidragssökandes andel
nuvarande jordvärde	32210,8o kr.	20918,8o kr.
blivande d:o	56155,oo "	35652,oo "
ökat d:o	22944,2o "	14733,2o "

Kostnadsberäkning.

Under bil.litt. C närslutes kostnadsberäkning för detta torrläggningsföretag, slutande på en summa av 24421,oo kronor, varav kommer på statsbidragssökande kronor 15680,72.

Kostnaden för undersökningen är icke i denna beräkning medtagen, därföre att kostnaden ensamt för arbetet, även med avdrag av 1/3 såsom anslag, tagnerar väl nära 70 % gränsen av jordförbättringsvärdet. Det är dock att märka, att jordförbättringens uppskattning, vilken skedde år 1904, är synnerligt låg, och att en uppskattning nu skulle resultera i mer än dubbelt så högt jordförbättringsvärde.

Kostnaden för undersökningen närslutes och slutar densamma i sin helhet på kronor 712,79.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom ifrågavarande åsträcka avföras, synes utgöra c:a 47 km^2 och tillrinning vid flod får beräknas till 80 s/l pr km^2, vadan vid flod skulle i den nya kanalen kunna framföras 3,76 m^3/s.

Lutningar och dimensioner.

Ån rätas såsom plankartan visar med röd linie.

Arbetet börjar 20 m. nedanför järnvägsbron vid Sollebrunn, där bottenläget skall vara + 4,45 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges bottenlutning med 0,2:1000 upp till punkten n:o 29, där nya bottenläget blir + 4,65 m. Bottenbredd å denna sträcka 6,5o m., sidolutning 1:1,5.

Från n:o 29 blir bottenlutningen 0,5:1000 upp till n:o 12, där nya bottenläget blir + 5,5o m. Bottenbredd å denna sträcka 2,5o m., sidolutning 1:1,5.

Från n:o 12 bottenlutning till n:o 0 av 1:1000 och nya bottenläget där + 6,7o m. Bottenbredd å denna sträcka 1,5o m., sidolutning 1:1,5.

Ett sidodike gräves i läge, som kartan visar med bottenbredd av 0,6o m. och sidolutning 1:1,5.

Broar.

Landsvägsbron vid Stora Mellby behöver icke ombyggas.

Vid n:o 11 + 60 m. och n:o 20 + 20 m. ombyggas broar i utfartsvägar enligt ritningar med resp. 3,3o m. och 4,3o m. fri öppning.

Till byggande av småbroarne i brukningsvägar önskas icke statsbidrag.

Järnvägsbron håller 6,oo m. fri öppning och dess dämning synes icke bliva av praktisk betydelse.

Beräkningar.

	Sträckan 0 - 12	Sträckan 12 - 29	Sträckan 29 - 39
M-	3,76 m^3/s	3,76 m^3/s	3,76 m^3/s
I	1:1000	0,5:1000	0,2:1000
T	1,2o m.	1,2o m.	1,oo m.
sl. ..	1:1,5	1:1,5	1:1,5
Bb ...	1,5o m.	2,5o m.	6,5o m.
a	3,96 m^2	5,16 m^2	8,oo m^2
p	5,83 m.	6,83 m.	10,11 m.
R	0,67	0,75	0,79
v	0,941 m/s	0,727 m/s	0,476 m/s
M	3,72 m^3/s	3,75 m^3/s	3,8o m^3/s.

Torrläggningens effekt.

Genom de föreslagna arbetenas utförande befrias de nu vattenskadade markerna från översvämningar samt bliva så torrlagda att de med fördel kunna täckdikas.

Företagets laglighet.

Emot detta vattenavledningsföretags utförande lär icke finnas något laga hinder. Syneförrättningen rörande företaget har vunnit laga kraft. Tillstånd från det allmännas sida närslutes.

Företagets

utförande.

Hela torrläggningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats. Arbetet är påbörjat.

Liknande med statsmedel

understött företag i närheten.

Inom angränsande Magra socken har statsbidrag medgivits avdikningsföretag vid säteriet Upplo.

De torrlagda merkernas

framtida skötsel.

Härom lär intet särskilt vara att föreskriva.

Tillstyrkande.

Företaget är av synnerligt stor betydelse för intressenterna i detsamma, varföre tillstyrkes att statsbidrag må medgivas dem, som sådant sökt.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-
2:o) Tabell, bil. litt. A,-
3:o) Ägobeskrivning m.m., bil. litt. B,-
4:o) Kostnadsberäkning, bil. litt. C,-
5:o) Avskrifter av vid syneförrättningarne förda protokll, utlåtande samt uppskattningslängd, bil. litt. D,-
6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E,-
7:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F,-
8:o) Ritningar i 3 blad.

Vänersborg den 16 Mars 1920.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela företaget:				Låne- och anslagsökandes andel:				Endast anslagsökandes andel:			
	areal		värde		areal		värde		areal		värde	
	h:ar	ar	kr.	öre	h:ar	ar	kr.	öre	h:ar	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres torrläggningsområdet av:												
åker	11	63			3	16,5			5	24,5		
äng	35	56			10	07,5			11	23,5		
Summa	47	19	33210	80	13	24	9079	80	16	48	11839	-
							20918,80					
Genom de föreslagna torrläggningsarbetenas utförande beräknas samma område kunnas förändras till:												
åker förbättrad	11	63			3	16,5			5	24,5		
åker, förut äng	35	56			10	07,5			11	23,5		
Summa	47	19	56155	-	13	24	15882	-	16	48	19770	-
							35652:					

Vänersborg den 10 Mars 1920

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. B.

Tabell, a.

Ägobeskrivning och uppskattningslängd över vattenskadad mark, tillhörig statsbidragssökande.

Mtl.	Hemmans och ägares namn:	Areal: åker		till odling		annan mark		Summa		Jordförbättringens kostnadsförslag		Jordförbättring genom odling på: per hr:ar	hemmanet	
		hr:ar	ar	hr:ar	ar	hr:ar	ar	hr:ar	ar	kr.	öre	kr.	kr.	öre
1/24	Stora Mellby Västg. Carl Olsson	"	14	"	"	"	"	"	14	56	-			
1/24	Stora Mellby Västg. Emil Olsson o. Aug. Pettersson	1	50	"	63	"	"	2	13	821	-			
1/12	Stora Mellby Västg. Axel Andersson	"	70,5	3	45	"	"	4	15,5	2162	20	100	345	-
1/4	Stora Mellby, Mellang. G. Laurell	1	97	3	56,5	"	"	5	53,5	2812	20	"	356	50
1/4	St. Mellby Mellang. Gustaf Andersson o. Andr. Larsson	1	34,5	3	23	"	"	4	57,5	2181	80			
1/8	d:o Kristag, J. A. Andersson	"	24,5	1	13,5	"	"	1	38	727	80			
1/16	d:o d:o, Anders Andreasson o. L. P. Johansson	"	11	"	68	"	"	"	79	427	20			
1/16	d:o d:o, Anders Andreasson	"	10	"	61,5	"	"	"	71,5	380	40			
1/16	d:o d:o, Christina Larsdotter m. fl.	"	03	"	70	"	"	"	73	407	60			
1/16	d:o d:o, Frans Lindgren	"	07,5	"	71,5	"	"	"	79	425	20			
1/8	d:o d:o, And. Andreasson o. L. P. Johansson	"	13	1	50	"	"	1	63	857	20			
1/6	d:o Mellang. Andreas Andreasson	"	28	"	"	"	"	"	28	111	20			
1/16	d:o Mellang. Gustaf Andreasson	"	52,5	"	"	"	"	"	52,5	222	20			
1/8	d:o Västerg. Carl Bengtsson	"	"	"	58	"	"	"	58	330	40			
1/16	d:o d:o Andreas Larsson	"	"	"	25	"	"	"	25	128	-			
1/32	d:o d:o, Joh:s Andreassons sterbh.	"	21	"	22	"	"	"	43	186	40			
3/32	d:o d:o, Svante Johansson		29,5	"	15,5	"	"	"	45	174	-			
1/16	d:o d:o, Christina Larsdotter m. fl.	"	20	"	44	"	"	"	64	288	-			
1/16	d:o d:o, Alfred Johansson	"	20	"	38,5	"	"	"	58,5	262	60			
3/32	d:o d:o August Hedén	"	31	"	48,5	"	"	"	79,5	335	80	"	48	50
~~1/2~~	~~Tallestorp, exkl. bost. arr. Johan Svensson~~	~~"~~	~~04~~	~~2~~	~~57,5~~	~~"~~	~~"~~	~~2~~	~~61,5~~	~~1436~~	~~-~~	~~"~~	~~257~~	~~50~~
	Summa	8	41	21	31	"	"	29	72	14733	20	.	1007	50

Vänersborg den 10 Mars 1920

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand.

Avskrift. Bil. litt. B.

Tabell, b.

Utvisande statsbidragssökandes kostnad samt låne- och anslagsbelopp.

Mtl.	Hemmans och ägares namn:	Jordförbättringsvärde:		70 % av jordförbättringsvärdet:		Deltager i kostnad för: torrläggningsarbetet:		underhållning m.m.		Summa kostnad:		Anslag:		Lån:	
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
24	St. Mellby Västg., Carl Olsson	56	"	39	20	58	61	"	"	58	61	19	53	39	08
24	d:o d:o, E. Olsson o. Aug. Pettersson	821	"	574	70	874	27	"	"	874	27	291	42		
12	d:o d:o, Axel Andersson	2162	20	1513	54	2300	46	"	"	2300	46	766	82	1533	64
	d:o Mellang., G. Laurell	2812	20	1968	54	2994	01	"	"	2994	01	998	-	1996	01
4	d:o d:o, G. Andersson o. A. Larsson	2181	80	1527	26	2322	44	"	"	2322	44	774	14	"	"
8	d:o Kristag, J. A. Andersson	727	80	509	46	774	15	"	"	744	15	258	05	"	"
16	d:o d:o, A. Andreasson o. L. P. Johansson	427	20	299	04	454	23	"	"	454	23	151	41	"	"
16	d:o d:o A. Andreasson	380	40	266	28	405	39	"	"	405	39	135	13	"	"
16	d:o d:o, Christina Larsdotter m. fl.	407	60	285	32	434	69	"	"	434	69	144	87	"	"
16	d:o d:o, Frans Lindgren	425	20	297	64	451	79	"	"	451	79	150	59	"	"
8	d:o d:o, A. Andreasson o. L. P. Johansson	857	20	600	04	913	35	"	"	913	35	304	45	"	"
6	d:o Mellang., A. Andreasson	111	20	77	84	117	22	"	"	117	22	39	07	"	"
16	d:o d:o, G. Andreasson	220	20	155	54	236	88	"	"	236	88	78	96	"	"
8	d:o Västerg., Carl Bengtsson	330	40	231	28	351	66	"	"	351	66	117	22	"	"
16	d:o d:o, A. Larsson	128	-	89	60	136	76	"	"	136	76	45	58	"	"
32	d:o d:o, Joh:s Anderssons sterbh.	186	40	130	48	179	81	"	"	179	81	65	93	"	"
32	d:o d:o, Svante Johansson	174	-	121	80	185	60	"	"	185	60	61	85	"	"
16	d:o d:o, Christina Larsdotter m. fl.	288	-	201	60	307	70	"	"	307	70	102	56	"	"
6	d:o d:o, Alfred Johansson	262	60	183	82	278	40	"	"	278	40	92	80	"	"
32	d:o d:o, August Hedén	335	80	235	06	356	55	"	"	356	55	118	85	237	70
~~2~~	~~Tallestorp exkl. bost. arr. Joh. Svensson~~	~~1436~~	~~-~~	~~1005~~	~~20~~	~~1528~~	~~75~~	~~"~~	~~"~~	~~1528~~	~~75~~	~~509~~	~~58~~	~~1019~~	~~17~~
	Summa	14733	20	10313	24	15680	72	"	"	15680	72	5226	82	4825	60

Vänersborg den 10 Mars 1920

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand.

Avskrift.

Bis, lit. C

Kostnadsberäkning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tallestorp, Gruntorp, Torp o Sandbrunn uti Stora Mellby och Erska socken av Älvsborgs län

Lägesträcka N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ytan m.	Arbete	m³	à kr.	Kostnad		Summa
					A Torrläggningskostnad					
		1º)			Huvudkanalen					
39		1,55	6,50	-	Se nytt kostnadsförslag i tilläggs-					
-38	100-	0,70	"	8,60	lera betänkandet av	387-	0,90	348	20	
-37	100-	0,85	"	9,05	" den 30 mars 1921.	262-	"	235	80	
-36	100-	0,75	"	8,75	"	178	"	160	20	
-35	100-	1,00	"	9,50	"	269	"	242	10	
-34	100-	1,40	"	10,70	"	372.	"	334	80	
-33	100-	0,85	"	9,05	"	415-	"	373	50	
-32	100-	1,30	"	10,40	"	378-	"	340	20	
-31	100-	0,90	"	9,20	"	438	"	394	20	
-30-	100-	1,20	"	10,10	"	700-	"	630	-	
-29	100-	1,30	2,50	6,40	"	615	"	553	50	
-28	100-	1,20	"	6,10	"	516-	"	464	40	
-27	100-	1,30	"	6,40	"	547-	"	492	20	
+ 50	50-			·	"	305	"	274	50	
-26	50-	1,50	"	7,00	"	156	"	140	40	
-25	100-	1,50	"	7,00	"	312	"	280	80	
-24	100-	1,40	"	6,70	"	678-	"	610	20	
-23	100-	1,50	"	7,00	"	678-	"	610	20	
-22	100-	1,55	"	7,15	"	730-	"	657	-	
-21	100-	1,65	"	7,45	"	784-	"	705	60	
-20	100-	1,70	"	7,60	"	506-	"	455	40	
-19	100-	1,70	"	7,60	"	547-	"	492	30	
-18	100-	1,70	"	7,60	"	375-	"	337	50	
-17	100-	1,75	"	7,75	"	421-	"	378	90	
-16	100-	1,55	"	7,15	"	534-	"	480	60	
-15	100-	1,60	"	7,30	"	399-	"	359	10	
-14	100-	1,65	"	7,45	"	312-	"	280	80	
					Transport			10632	60	" "

Läge sträcka ö m	Längd m	Djup m	Bredd botten m	Bredd ytan m	Arbete	m³	à kr	Kostnad kr	öre	Summa kr	öre
					tpt			10632	60	"	"
-13	100-	1,65	2,50	7,45	lera	369-	0,90	332	10		
-12	100-	2,05	"	8,65	"	879-	"	791	10		
-11	100-	2,00	1,50	7,50	"	938	"	826	20		
-10	100-	1,65	"	6,40	"	778-	"	700	20		
-9	100-	2,00	"	7,50	"	778-	"	700	20		
-8	100-	1,90	"	7,20	"	863-	"	776	70		
-7	100-	2,00	"	7,50	"	863-	"	776	70		
-6	100-	1,90	"	7,20	"	863-	"	776	70		
-5	100-	1,80	"	6,90	"	808	"	727	20		
-4	100-	1,80	"	6,90	"	790	"	711	-		
-3	100-	1,70	"	6,60	"	739	"	665	10		
-2+60	40-				"	289-	"	260	10		
-2	60-	2,05	"	7,65	"	461-	"	414	90		
-1	100-	2,05	"	7,65	"	766-	"	689	40		
-0+76	24-	2,00	"	7,50	"	180	"	162	"		
		En bro i utf. väg vid m: 11+66 och 20+20 m. incl. rätn.									
		stenmures 66 m³ _ 300: virke o arbete 300:					6,00	1200	-		
							Summa	21142	20		
		För oförutsedda kostnader c:a 10%						2114	80		
					Summakostnad					23257	-
		2:o) Sidodike									
2+60		1,80	0,60	6,00							
-a	100-	1,40	"	4,80	lera	486-	0,90	437	40		
-b	100-	1,45	"	4,95	"	303-	"	272	70		
-c	100-	1,60	"	5,40	"	237	"	213	30		
+60	60-	1,45	"	4,95	"	150-	"	135	-		
							Summa	1058	40		
		För oförutsedda kostnader c:a 10%						105	60		
					tpt			1164	-	23257	-

	Kostnad	Summa
tpt	1164 -	23257 -
Summakostnad		1164 -
Totalsumma Arbetskostnad		24421 -

3) Odlingskostnad

Odling av 10,075 h:ar lånesökande tillhörig mark à 100 kr= pr. h:ar 1007 50

Vänersborg den 15 Mars 1920

pr Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror [illegible] Hildebrand

Se nytt kostnadsförslag i tilläggsbetänkandet av den 30 mars 1921!

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning i enl.med lagen om dikning etc. den 20 juni 1879 rörande vattenavledning vid Stora Mellby m.fl. hemman i Stora Mellby- och Erska socknar av Älvsborgs län, enl. lantmäteritaxa av den 10 jnui 1881.

Enl.§ 14- för 107 kallelser á 0,2o	21,4o
" § 6,mom.1.	
217 ägofig. á 0,15	32,55
29 " 1,o5 h:ar åker a 4,5o	5,o4
12 " 0,37 " äng á 4,28	1,58
217 " 10,58 " åker á 1,8o	19,o4
217 " 35.19 " äng á 1,28	45,o4
44 " a 0,15	6,6o
44 " á 0,9o	4,45
" § 7,moml o.6:	
uppskattning av nuvarande jordvärde	25,81
uppskattning av blivande jordvärde	25,81
hävdeförteckning	18,oo
" § 14: undersökningar	40,oo
profiler,broritn.o.kostnadsförslag	48,6o
sammanträden	20,oo
vattenberäkn.,ersättningslängder,kostn.fördel.	40,oo
" § 7,mom.3:	
302 fig á 1,5 öre	4,53
samt da m/a pr fig.är 0,17,302 fig.á 4,34	13,11
" §§ 12,14 o.17:	
kopia av plankarta,2 ex.	41,38
d:o av profiler o.sekt.2.ex.	46,2o
d:o av broritningar 2 ex.	60,oo
avskrift av 33 ark á 1,25	41,25
betänlande för statsbidrag	50,oo
Summa:	610,39

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anföra genom stämning till Bjärke Häradsrätt. Vänersborg den 14 juli 1904

Bror Emil Hildebrand.

Betalt erkännes:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Arvodesräkning försammanförrättning enligt dikningslagen rörande torrläggning vid hemmanen Stora Mellby, Tollestorp, Torp och Grundtorp i Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län.

För 97 kallelser o kungörelser	19,4o
" undersökning o. sammanträde, 2 dagar	20,oo
" omräkning av vissa områden	10,oo
" avskrifter	31,5o
Summa:	80,9o kr.

Den, som med denna räkning ej åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till Bjärke Häradsrätt. Stora Mellby den 4 juli 1916.

Bror Emil Hildebrand.

Arvode till gode män:

Carl Bengtsson, Magra.			
	resa, 1 mil	2,5o	
	1 dag	6,oo	8,5o
Gustaf Johansson, Broddeberg.			
	resa ...... 2,8 mil	7,oo	
	1 dag	6,oo	13,oo

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.

Gustaf Johansson. C.Bengtsson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. D

Protokoll fört vid syneförrättningssammanträde
i enlighet med föreskrifterna i lagen om diknig
och annan avledning av vatten den 20 juni 1879
rörande torrläggning av vattenskadade marker,
tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp-
Torp och Guntorp uti Stora Mellby och Erska
socknar, Bjerke härad av Älvsborgs län.

År 1916, den 4 juli, klockan 10 f.m., inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, uti det s.k. Häradshuset vid Stora Mellby, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt. A)

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort, och voro dessutom sakägarne särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades:

från Stora Mellby: August Pettersson, Axel Andersson, Gustaf Andersson, Andreas Larsson, Johan A. Andersson, Anders Andreasson, Lars P. Johansson i Knutstorp, Frans Lindgren, Gustaf Andreasson, Andreas Carlsson, J.Bäckman, Olof Jonsson, Gustaf Eriksson, Anders Johansson, Alfred Johansson, A.Hedén samt G. Laurell,-

från Tollestorp: Anders Andreasson, Anders Larsson, Johan Johansson samt Pastor O. Wängqvist,-

från Torp: Johannes Svensson, A.Holmqvist i Geneved, Johannes Gunnarsson, Anders Johan Andersson, Karl Hansson och Andreas Andersson,-

~~xxxxxxxx~~från Gruntorp: August Kjellén, Johannes Andersson, även med fullmakt för Emil Johansson, Johannes Johansson och August Andersson,-

från Sollebrunn: Karl Johansson.

Såsom Konsistorii ombud var närvarande herr Kontraktsprosten K. P. Enander i Tengene, enligt förordnande av den 19 juni 1916.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Carl Bengtsson i Magra Stom från Magra socken, och Gustaf

Johansson från Broddeberg uti Essunga socken. (Bil.litt.B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att avsikten med denna förrättning vore, att återuppliva den laga kraftvunna syneförrättningen av den 14 juli 1904 rörande samma torrläggningsföretag, vilken förrättning, på förekommen anledning, fått förfalla.

Axel Andersson i Stora Mellby yrkade å sökandes vägnar om återupplivande av den förfallna förrättningen, med vilkor att de undersökningar, som i form av kartor, ritningar och uppskattning legat till grund för den förfallna förrättningen även skulle ligga till grund för denna förrättning,- ävensom att torrläggningsföretaget måtte med snaraste påbörjas och fullbordas.

Anders Andreasson i Torp yrkade ersättning för den skada och intrång, som genom företagets utförande kunde vållas å hans ägor.

Anders Andreasson i Stora Mellby önskade att ny undersökning måtte företagas, samt att ån måtte få en annan riktning ovan landsvägen och ledas genom den östra, lilla, vägtrumman,- önskade även ersättning, emedan hans mark komme att av företaget försämras.

Banmästare C.V.Carlsson i Grävsnäs framförde sina bekymmer för järnvägsbron och järnvägsbanken vid Sollebrunn, och begärde att protokollsutdrag måtte sändas till Majoren O.Nyström i Göteborg.

§ 5.

Härefter företogo synemän och intressenter en gång över de vattenskadade markerna.

§ 6.

Efter återkomsten från markerna enades synemännen om följande

Utlåtande.

På grund av att förrättningsmannen under gårdagen genom företagna avvägningar förvissat sig om, att de vattenskadade markernas läge i förhållande till vid föregående undersökning, år 1904, inhuggna fixpunkter var praktiskt taget fullständigt oförändrat, bestämma synemännen, vilka tagit kännedom om sedan förra syneförrättningens avslutande inträffade förändringar uti äganderättsförhållandena, att detta vattenavledningsföretag skall utföras i överensstämmelse med föreskrifterna uti det utlåtande, som i saken av synemännen avgivits rörande detta företag den 14 juli 1904, samt i överensstämmelse med vid samma tillfälle upprättad uppskattningslängd och då upprättade ritningar, doch att tiden för arbetets fullbordande skall därest statsbidrag till företaget sökes, utsträckas till tre år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

Protokollsutdrag skall genom förrättningsmannens försorg översändas till verkställande direktören för Västergötland - Göteborgs Järnvägsaktiebolag.

Stora Mellby den 4 juli 1916.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

C.Bengtsson. Gustaf Johansson.

§ 7.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: Axel Andersson och Alfred Johansson i Mellby Västergård, Johan Andersson i Mellby Kvistagården samt Gustaf Andersson och C.Laurell i Mellby Mellangården, med Axel Andersson till ordförande.

§ 8.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tils annorlunda beslutas, förvaras hos Axel Andersson i Stora Mellby Västergård, adress: Stora Mellby.

§ 9.

Till syssloman för företaget enligt dikningslagens § 74 utsågs nämndemannen Andreas Johansson i Ängalund pr. Gendalen.

§ 10

Intressenterna beslöto att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla bidrag av statsmedel såväl lån som även anslag utan återbetalningsskyldighet,- och uppdrogs åt den valda styrelsen att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att, under avvaktan på statsbidraget, på enskild väg anskaffa pengar för gäldane av förrättningskostnaden samt för arbetets påbörjande.

§ 11.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa, synemännens arvodesräkningar företedda, samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Stora Mellby den 4 juli 1916.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

C. Bengtsson. Gustaf Johansson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

krift.

Bil. litt. B.

Protokoll fördt vid synförrättning, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp, Grimtorp, Torp och Sollebrunn uti Stora Mellby och Erska socknar, Bjärke härad af Elfsborgs län.

År 1904, den 4 Juli, klockan 12 middagen, inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, vid Stora Mellby hos G. Laurell, dit detta sammanträde var kungjordt, hvarefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning af densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga litt. A).

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjordt och voro sakägarne dessutom särskildt kallade. Såsom närvarande antecknades: landtbrukarne August Persson, Gustaf Laurell, Anders Andersson, Sven Svensson, Johannes Karlsson, Anders Andreasson med fullmakt för Christina Larsdotter, Gustaf Lindgren, Johannes Karlsson, Gustaf Eriksson, Anders Larsson, Andreas Karlsson, Johanna Andersdotter, Janne Beckman, Johannes Andersson, Olof Jansson, Lars Petter Svensson, Andreas Larsson, Olof Andersson samtlige i Stora Mellby; pastor G. Strandman, Johan Johansson, Anders Larsson, Anders Andersson, Anders Pålottson, samtlige i Tollestorp, Andreas Johansson, August Eriksson, Johannes Andersson, Johannes Johansson, August Andersson, August Kjellén, Anders Fredriksson, samtlige i Grimtorp, Andreas Svensson, Johan Andersson Lasse Svensson, samtlige i Sollebrunn; Johannes Svensson med fullmakt för Johanna Andreasdotter, Fredrik

Svensson, August Svensson, Andreas Andersson med fullmakt för Anna Andreasdotter, Johannes Gunnarsson med fullmakt för Mattias Andersson, samtlige i Torp.

Såsom Konsistorii ombud var närvarande Herr Kyrkoherden m. m. C. T. Hellgren enl. Skara Domkapitels förordnande af den 22 Juni 1904.

Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande Ägodelningsrättsledamöterna Andreas Larsson i Bjerlanda i Magra socken och Karl Andersson i Aspås i Lagmansereds socken. (Bilaga litt. B).

§ 3.

Framställd fråga, om någon jäfsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, som med anledning af förordnandet verkställts, framvisade plankarta öfver de vattensjuka markerna samt profil- och sektionsritningar med kostnadsförslag för arbetets verkställande.

§ 5.

Samtlige närvarande sakägare, med undantag af sökandena samtt Anders Larsson i Stora Mellby Vestergård äfvensom Konsistoriiombudet, protesterade hvar för sig emot företaget samt yrkade att, derest detsamma ändock skulle komma till utförande, ersättning skulle lemnas för den jord, som åtginge till aflappsgrafvens förstorande och rätande, för jordupplagens bortförande samt för den skada dikesjorden åstadkomme, intills den blefve bortförd.

Såsom orsak till sin protest mot företaget anförde desse intressenter att deras jord såsom åker, efter vattenafledningens utförande, aldrig skulle kunna afkasta så mycket som den nu gjorde såsom ängsmark.

Andreas Andersson i Torp yrkade dessutom, att sökandena skulle ställa borgen för företagets utförande.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att de framställda yrkandena skulle uti synemännens Utlåtande behandlas samt tillkännagaf att synemännen nu genast komme att verkställa uppskattning af den förbättring, som genom företagets utförande skulle beredas de vattensjuka markerna; äfvensom att nytt sammanträde i saken komme att hållas hos G. Laurell i Stora Mellby torsdagen den 14 innevarande Juli månad klockan elfva före middagen, hvarefter dagens sammanträde förklarades afslutadt.

Stora Mellby den 4 Juli 1904.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Carl Andersson. Andreas Larsson.

§ 6.

År 1904, den 14 Juli, klockan elfva före middagen fortsattes denna förrättning vid Stora Mellby hos G. Laurell och antecknades då såsom närvarande: Konsistoriiombudet: Kyrkoherden m. m. C. T. Hellgren, Pastor G. Strandman, August Persson, Gustaf Laurell, Anders Andersson, Sven Svensson, Johannes Karlsson, Anders Andreasson, Gustaf Lindgren, Johannes Karlsson, Anders Eriksson, Andreas Karlsson, Johanna Andersdotter, Jonne Beckman, Johannes Andersson, Olof Jansson, Lars Petter Svensson, alla i Stora Mellby; Johan Johansson, Anders Larsson, Anders Andersson, Anders Påfvelsson, alla i Tollestorp; Andreas Johansson, August Eriksson, Johannes Andersson, Johannes Johansson, August Andersson, Anders Fredriksson, alla i Grimtorp; Johannes Svensson med fullmakt för Mattias Andersson och Johannes Gunnarsson i Torp, August Svensson, och Andreas Andersson alla i Torp, den sistnämnde med fullmakt för Sven Andreasson och Johanna Andreasdotter i Torp.

Samme Gode män voro närvarande som vid förra sammanträdet.

§ 7.

Förrättningsmannen framvisade synemännens uppskattningslängd, af hvilken sammandraget samt repartitionslängden för de närvarande upplästes. (Bilaga litt. D).

§ 8.

Konsistoriiombudet förklarade sig anse, det vore för bostället fördelaktigast att slippa vara med i företaget.

§ 9.

Härefter författade synemännen bilagde Utlåtande, hvilket för de närvarande upplästes. (Bilaga litt. E).

§ 10.

Sökandena förklarade sig vidhålla sin ansökan och yrkade på företagets utförande med första.

§ 11.

Till styrelse för detta företag valdes landtbrukarne G. Laurell i Stora Mellby Mellangård och August Persson i Stora Mellby Vestergården.

§ 12.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos G. Laurell i Stora Mellby.

§ 13.

Det beslöts att till detta företags utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden.

§ 14.

Det beslöts att uppdraga åt den valda styrelsen att söka lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta sådant lån.

Det beslöts vidare uppdraga åt den valda styrelsen att, för gäldande af nu förestående kostnader för förrättningen samt för att kunna påbörja arbetet, å intressenternas i företaget vägnar, uti lämplig penningeinrättning, upptaga ett lån eller kreditiv å högst 3000 kronor.

§ 15

Till syssloman för detta företag, enl. § 74, valdes landtbrukaren Karl Andersson i Aspås i Lagmansered socken.

§ 16.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten blifvit för de närvarande upplästs, samt ingen, på förfrågan, hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna synförrättning afslutad.

Stora Mellby den 14 Juli 1904.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Carl Andersson. Andreas Larsson.

Vidimeras ex officio Bror Emil Hildebrand.

rift

Bilaga litt. C.

Som förening icke kunde åstadkommas rörande det företag, som afser torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp, Grimtorp, Torp och Sollebrunn uti Stora Mellby och Erska socknar, Bjärke härad af Elfsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed afgifva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenafledningsföretag.
Emot företaget möter intet laga hinder.
Företaget afser att genom utvidgning, fördjupning och rätning af den lilla å, som framrinner i Mellby dalen torrlägga kring densamma belägna nu vattensjuka odlade och odlingsbara marker, så att dessa marker icke endast skyddas från öfversvämningar utan äfven blifva så torrlagda att de med fördel kunna täckdikas.
Den areal, som sålunda torrlägges och är dikningsskyldig, utgör 11,63 h:ar åker och 35,56 h:ar äng, tillsammans 47,19 h:ar.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta öfver dessa vattensjuka marker och dervid såsom vattensjuk beräknat all mark, belägen inom 1,20 m. höjd öfver den nuvarande åns medelvattenstånd, jämfördt med en kurva 0,60 m. högre än högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta vattenafledningsarbetes utförande och dervid utgått från den beräkningen, att det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten, skall genom den nya aflopps grafven framrinna, utgör c:a 4700 hektar. Med en beräknad medelflodmängd af 0,8 liter pr. h:ar och sekund skall alltså i den nya afloppsgrafven kunna framföras 3.76 kubikmeter vatten pr. sekund. Lutningarne blifva i allmänhet goda, utom å den nedersta sträckan, emellan afvägningspunkterna N:o 39 till N:o 29, der bottenlutningen blir 0,2:1000; Med en flodhöjd af 1,00 m. och sidolutning 1:1,5 måste bottenbredden här tagas till 6,50 meter, hvarjämte bör iakttagas att rensningsarbete sker öfver 20 meter nedanför punkten N:o 39 = järnvägsbron.

Å sträckan N:o 29 till N:o 12 blir bottenlutningen 0,5:1000; floddjup 1,20 m.; sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 2,50 m.

Å sträckan N:o 12 till N:o 0 blir bottenlutningen 1:1000; floddjup 1,20 m.; sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 1,50 m.

Från punkten N:o $\overset{2+60}{2+80}$ m. gräfves ett sidodike upp till vägen genom August Perssons och Olof Anderssons skiften med bottenbredd af 0,60 m.

Afloppsgrafvens och sidodikets djup framgå af dessa handlingar åtföljande profilritning.

Afloppsgrafven och sidodiket rätas, så som å plankartan visas med röda linier. I rågång tages halfva grafven på hvardera grannens mark.

Synemännen hafva uppskattat den förbättring som genom detta vattenafledningsföretags utförande kommer att beredas de nu vattensjuka markerna. Synemännen hafva dervid sökt uppskatta den nettoafkastning dessa marker kunna lemna pr. år nu uti deras vattensjuka skick samt den nettoafkastning de kunna anses lemna pr. år fullständigt torrlagda och odlade. Skilnaden emellan dessa afkastningar utvisar förbättringen.

Synemännen hafva härvid tagit hänsyn till de respektive markernas höjdläge öfver den bestämmande vattenytan, deras naturliga beskaffenhet samt belägenhet i öfrigt.

Med anledning af hvad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den af förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen af den areal, med hvilken hvarje intressent skall i företaget ingå.

2:o) Det af förrättningsmannen upprättade förslaget till vattenafledningsarbetets utförande skall vid gräfningens verkställande noggrant följas.
Landsvägsbron vid Stora Mellby behöfver icke ombyggas; deremot måste nya broar inläggas uti de båda öfriga vägarne samt skola gärdesbroar anordnas öfverallt der intressents skifte sträcker sig öfver den nya afloppsgrafven; dessa broar byggas enligt ritning.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden för detta vattenafledningsföretag delas intressenterna emellan efter som hvar och en af dem erhåller genom företaget förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens Uppskattningslängd med den dertill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaderna för upptagande af afloppsgrafven och sidodiket; kostnaden för broarnes inläggande; kostnaden för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden för synförrättningen.
Gemensamma kostnader för framtiden äro: underhållet af afloppsgrafven och sidodiket. Framtida underhållet af broarne drabbar deremot vederbörande jordinnehafvare eller de som nu broar underhålla.

5:o) Hela vattenafledningsarbetet skall vara fullständigt fullbordadt inom tre år efter sedan detta Utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Vid arbetets utförande får den uppkastade jorden ej läggas närmare aflappsgrafvens kanter än 1,50 m. Tillstötande diken få icke med dikesjord igenfyllas.
Den uppkastade dikesjorden skall vara bortförd från aflappsgrafvens och sidodikets närhet inom fyra år efter sedan gräfningsarbetet fullbordats och svare hä vid hvarje jordinnehafvare för sin mark.

7:o) I ersättning för den jord som till den nya aflappsgrafven åtgår, betalas till vederbörande jordägare på gemensam bekostnad efter ett pris af 600 kronor pr. hektar, enligt särskild längd. För jordens bortförande från aflappsgrafven betalas ersättning till vederbörande jordinnehafvare efter 10 öre pr. kubikmeter, enligt särskild längd.

8:o) För den plats dikesjorden upptager å marken, tills densamma blir bortförd, samt för annan skada eller intrång, som genom vattenafledningsarbetets utförande med nödvändighet — vållas, betalas ingen ersättning.

9:o) Aflappsgrafven och sidodiket skola för framtiden, genom den valda styrelsens försorg, grundligt rensas minst hvart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkasadt „rens" bortföres utan ersättning af vederbörande jordinnehafvare, hvar för sin mark.

10:o) De vid förrättningen framställda yrkandena äro här ofvan behandlade. Den af flere intressenter afgifna protesten mot företaget kan icke till någon synenämnens åtgärd föranleda, då sökandena hafva laglig rätt och vitsord att drifva företaget igenom. Det framställda yrkandet, att sökandena skulle åläggas ställa borgen för företagets utförande, kan icke heller till någon synenämnens åtgärd föranleda, då detta yrkande saknar stöd uti nu gällande dikningslag.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gentemot anmäldt missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.
Stora Mellby den 14 juli 1904.
Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Carl Andersson. Andreas Larsson.

Bilaga litt. C vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1/72 mtl. Torp, Skatteg.										
ägare: Anna Andreasdotter										
Åker, mylla på lerb.	- 04,5			50,00	60,00	10,00	2 15	2 70	- -	. 45
Äng, " "		- 04,5		34,00	60,00	26,00	1 53	2 70	1 17	
" " "		. 13		30,00	60,00	30,00	3 90	7 80	3 90	
							5 43	10 50	- -	5 07
Summa	- 04,5	- 17,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	5 52
55/788 mtl. Torp, Skatteg.										
ägare: Andreas Andersson										
Åker, mylla på lerb.	- 07,5			50,00	60,00	10,00	3 75	4 50	- -	- 75
Äng, " "		- 23		40,00	60,00	20,00	9 20	13 80	4 60	
" " "		- 21,5		34,00	60,00	26,00	7 31	12 90	5 59	
" " "		" 30		30,00	60,00	30,00	9 00	18 00	9 00	
" " "		- 36		30,00	60,00	30,00	10 80	21 60	10 80	
" " "		- 44		30,00	50,00	20,00	13 20	22 00	8 80	
" " "		, 06		36,00	60,00	24,00	2 16	3 60	1 44	
" " "		. 09		36,00	60,00	24,00	3 24	5 40	2 16	
							54 91	97 30	- -	42 39
Summa	. 07,5	169,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	43 14
5/30 mtl. Torp, Skattegård.										
ägare. Johannes Gunnarsson.										
Äng, mylla på lerb.		- 44		36,00	60,00	24,00	15 84	26 40	10 56	
" " "		- 31		30,00	50,00	20,00	9 30	15 50	6 20	
Summa	- -	- 75,0	- -	-	-	-	25 14	41 90	- -	16 76
1/8 mtl. Torp, Skattegård.										
ägare. Fredrik o. Johan Svensson ~~Sven Andreasson~~.										
38 Äng, mylla på lerb.		- 14		30,00	50,00	20,00	4 20	7 00	2 80	
Summa	- -	- 14,0	- -	-	-	-	4 20	7 00	- -	2 80
1/8 mtl. Grantorp, ägare:										
Emil Johansson ~~Anders Fredriksson~~.										
39 Äng, mylla på lerb.		- 20		36,00	60,00	24,00	7 20	12 00	4 80	
40 " " "		- 40		30,00	60,00	30,00	12 00	24 00	12 00	
Summa	- -	- 60,0	- -	-	-	-	19 20	36 00	- -	16 80

1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Trpt.	- 11,5	- 16	- -	-	-	-	5 44	9 60	4 16
198	Äng, mylla på lerb.		- 06,5		30,00	60,00	30,00	1 95	3 90	1 95
								7 39	13 50	- -
	Summa	- 11,5	- 22,5	- -	-	-	-	- -	- ..	- -
	1/32 mtl. Torp, Frälsegård.		34							
	ägare: Johanna Andreasdotter									
199.	Åker, mylla på lerb.	- 07			50,00	60,00	10,00	3 50	4 20	- -
200	Äng, " "		- 11		34,00	60,00	26,00	3 74	6 60	2 86
201	" " "		- 07,5		30,00	60,00	30,00	2 25	4 40	2 25
								5 99	11 00	- -
	Summa	- 07	- 18,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -
	1/32 mtl. Torp, Frälsegården									
	ägare: Johannes Gunnarsson									
202	Åker, mylla på lerb.	- 06			50,00	60,00	10,00	3 00	3 60	- -
203	Äng, " "		- 19		34,00	60,00	26,00	6 46	11 40	4 94
204	" " "		- 04		30,00	60,00	30,00	1 20	2 40	1 20
								7 66	13 80	- -
	Summa	- 06	- 23,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -
	13/480 ~~1/16~~ mtl. Torp, Skattegård,									
	ägare: ~~Fredrik Svensson~~ Anders J. Andersson		Anders Johan Andersson			13/480				
205	Åker, mylla på lerb.	- 01			50,00	60,00	10,00	- 50	- 60	- 10
206	" " "	- 08			50,00	60,00	10,00	4 00	4 80	- 80
								4 50	5 40	- .
207	Äng, mylla på lerb.		- 01,5		34,00	60,00	26,00	- 51	- 90	- 39
208	" " "		- 02		30,00	60,00	30,00	- 60	1 20	- 60
209	" " "		- 06		34,00	60,00	26,00	2 04	3 60	1 56
210	" " "		- 11		30,00	60,00	30,00	3 30	6 60	3 30
211	" " "		- 03,5		30,00	60,00	30,00	1 05	2 10	1 05
212	" " "		- 07,5		30,00	60,00	30,00	2 25	4 50	2 25
	1/20 mtl. Torp Skattegård, Carl Hansson									
224	" Carl Hansson. 1/20		- 07		36,00	60,00	24,00	2 52	4 20	1 68
225	" " "		- 07		30,00	50,00	20,00	2 10	3 50	1 40
								14 37	26 60	- -
	Summa	- 09,0	- 45,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	- 11,5	- :	:	-	-	4 60	6 90	2 30	- -
	Äng, mylla på lerb		- 11		34,00	60,00	26,00	3 74	6 60	2 86	
	" " "		- 33		30,00	60,00	30,00	9 90	19 80	9 90	
	" Sollebrunn "		" 27		30,00	60,00	30,00	8 10	16 20	8 10	
	" Frälseg. "		" 18		36,00	60,00	24,00	6 48	10 80	4 32	
	Summa	- -	1 00,5	- -	-	-	-	32 82	60 30	- -	27 48
	1/8 mtl. Tollestorp. ägare:										
	Johan Johansson.										
	Åker, mylla på lerb.	- 10,5			50,00	60,00	10,00	5 25	6 30	- -	1 05
	Äng, " "		- 09,5		34,00	60,00	26,00	3 23	5 70	2 47	
	" " "		- 28		30,00	60,00	30,00	8 40	16 80	8 40	
	" " "		, 20		30,00	60,00	30,00	6 00	12 00	6 00	
	" " "		" 08		36,00	60,00	24,00	2 88	4 80	1 92	
								20 51	39 30	- -	18 79
	Summa	- 10,5	- 65,5	- -	-	-	-	- -	- -	- , -	19 84
	1/2 mtl. Tollestorp, eckl.										
	boställe, innehafvare:										
	kommin. Cj. Strandman										
	Åker, mylla på lerb.	- 04			50,00	60,00	10,00	2 00	2 40	- -	- 40
	Äng, " "		- 18,5		40,00	60,00	20,00	7 40	11 10	3 70	
	" " "		1 00		34,00	60,00	26,00	34 00	60 00	26 00	
	" " "		1 39		30,00	60,00	30,00	41 70	83 40	41 70	
								83 10	154 50	- -	71 40
	Summa	- 04	2 57,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	71 80
	7/32 mtl. Torp, Frälsegård.										
	ägare: Johannes Svensson.										
93	Äng, mylla på lerb.		- 28		30,00	60,00	30,00	8 40	16 80	8 40	
94	" " "		- 19,5		34,00	60,00	26,00	6 63	11 70	5 07	
95	" " "		- 24,5		36,00	60,00	24,00	8 82	14 70	5 88	
	Summa	- -	- 72,0	- -	-	-	-	23 85	43 20	- -	19 35
	1/32 mtl. Torp, Frälsegård										
	Fredrik Svensson										
	ägare: Sven Andreasson										
96	Åker, mylla på lerb.	- 11,5			50,00	60,00	10,00	5 75	6 90	1 15	1 15
97	Äng, " "		- 16		34,00	60,00	26,00	5 44	9 60	4 16	
	Trpt.	- 11,5	- 16	- -	-	-	-	5 44	9 60	4 16	1 15

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/16 mtl. St. Mellby Vesterg.										
	ägare ~~Lars Petter Svensson~~ Aug. Hedén										
161	Åker, mylla på lerb.	- 31			50,00	60,00	10,00	15 50	18 60	- -	
162	Äng, " "		- 21,5		34,00	60,00	26,00	7 31	12 90	5 59	
163	" " "		- 27,0		30,00	60,00	30,00	8 10	16 20	8 10	
								15 41	29 10	- -	13
	Summa	- 31,0	- 48,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	
	1/8 mtl. Tollestorp ägare:										
	~~Anders Påfvelsson~~ Aug. Andersson										
164	Åker, mylla på lerb.	- 04,5			50,00	60,00	10,00	2 25	2 70	- -	
165	Äng, " "		- 07		40,00	60,00	20,00	2 80	4 20	1 40	
166	" " "		- 20		34,00	60,00	26,00	6 80	12 00	5 20	
167	" " "		- 32		30,00	60,00	30,00	9 60	19 20	9 60	
168	" " "		- 23		30,00	60,00	30,00	6 90	13 80	6 90	
169	" " "		- 10		40,00	60,00	20,00	4 00	6 00	2 00	
170	" " "		- 03,5		40,00	60,00	20,00	1 40	2 10	- 70	
171	" " "		- 07		30,00	60,00	30,00	2 10	4 20	2 10	
								33 60	61 50	- -	27
	Summa	- 04,5	1 02,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	28
	1/8 mtl. Tollestorp, ägare:										
	Anders Andersson.										
172	Åker, mylla på lerb.	- 15			50,00	60,00	10,00	7 50	9 00	1 50	
173	" " "	- 05,5			40,00	60,00	20,00	2 20	3 20	1 10	
174	" " "	- 11			50,00	60,00	10,00	5 50	6 60	1 10	
								15 20	18 90	- -	3
175	Äng, mylla på lerb.		- 11,5		34,00	60,00	26,00	3 91	6 90	2 99	
176 ~~177~~	" " "		- 28		30,00	60,00	30,00	8 40	16 80	8 40	
177	" " "		- 25		30,00	60,00	30,00	7 50	15 00	7 50	
178	" " "		- 15,5		34,00	60,00	26,00	5 27	9 30	4 03	
								25 08	48 00	- -	22
	Summa	- 31,5	- 80,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	26
	1/8 mtl. Tollestorp, ägare:										
	Anders Larsson.										
179.	Äng, mylla på lerb.	- -	- 11,5		40,00	60,00	20,00	4 60	6 90	2 30	
	Trpt.	- -	- 11,5	- -	-	-	-	4 60	6 90	2 30	

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Trpt.	- 21,0	- -	- -	-	-	-	9 24	12 60	3 36	- -
							9 24	12 60	- -	3 36
Äng, mylla på lerb.		- 08,5		34,00	60,00	26,00	2 89	5 10	2 21	
" " "		- 12,5		30,00	60,00	30,00	3 75	7 50	3 75	
							6 64	12 60	- -	5 96
Summa	- 21,0	- 22,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	9 32
1/32 mtl. St. Mellby Vesterg.										
J. Johansson, Maria Eriksdotter, Anders Persson och J. P. Johansson										
ägare: ~~Anders Eriksson~~										
Åker, mylla på lerb.	- 06			50,00	60,00	10,00	3 00	3 60	- 60	
" " "	- 04			50,00	60,00	10,00	2 00	2 40	- 40	
" " "	- 05,5			50,00	60,00	10,00	2 75	3 30	- 55	
" " "	- 04			40,00	60,00	20,00	1 60	2 40	- 80	
" " "	- 10			40,00	60,00	20,00	4 00	6 00	2 00	
							13 35	17 70	- -	4 35
Äng, mylla på lerb.		- 07,5		34,00	60,00	26,00	2 55	4 50	1 95	
" " "		- 08		30,00	60,00	30,00	2 40	4 80	2 40	
							4 95	9 30	- -	4 35
Summa	- 29,5	- 15,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	8 70
mtl. St. Mellby Vesterg.										
ägare: ~~Johan Andreasson~~ Christina Larsdotter										
Åker, mylla på lerb.	- 20			50,00	60,00	10,00	10 00	12 00	- -	2 00
Äng, " "		- 20		34,00	60,00	26,00	6 80	12 00	5 20	
" " "		- 24		30,00	60,00	30,00	7 20	14 40	7 20	
							14 00	26 40	- -	12 40
Summa	- 20,0	- 44,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	14 40
mtl. St. Mellby Vesterg.										
ägare: ~~Johannes Andersson~~ Alfred Johansson										
Åker, mylla på lerb.	- 20			50,00	60,00	10,00	10 00	12 00	- -	2 00
Äng, " "		- 10,5		34,00	60,00	26,00	3 57	6 30	2 73	
" " "		- 28		30,00	60,00	30,00	8 40	16 80	8 40	
							11 97	23 10	- -	11 13
Summa	- 20,0	- 38,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	13 13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 05,5	- -	- -	-	-	-	2 75	3 30	- 55	-
92	Åker, mylla på lerb.	- 04,5			40,00	60,00	20,00	1 80	2 70	- 90	
								4 55	6 00	- -	
93	Äng, mylla på lerb.		- 19		30,00	60,00	30,00	5 70	11 40	5 70	
94	" " "		, 14		30,00	60,00	30,00	4 20	8 40	4 20	
95	" " "		" 06,5		30,00	60,00	30,00	1 95	3 90	1 95	
96	" " "		" 22		30,00	60,00	30,00	7 48	13 20	5 72	
								19 33	36 90	- -	17
	Summa	- 10,0	- 61,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	19
	1/16 mtl. Stora Mellby Kvistaf										
	ägare: ~~Johan Andreassons Sterbh.~~ Kristina Larsdotter										
97	Åker, mylla på lerb.	- 03			50,00	60,00	10,00	1 50	1 80	- -	-
98	Äng, " "		- 23		30,00	60,00	30,00	6 90	13 80	6 90	
99	" " "		" 24		30,00	60,00	30,00	7 20	14 40	7 20	
100	" " "		" 21,5		34,00	60,00	26,00	7 31	12 90	5 59	
101	" " "		" 01,5		34,00	60,00	26,00	- 51	- 90	- 39	
								21 92	42 00	- -	20
	Summa	- 03,0	- 70,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	20
	1/16 mtl. Stora Mellby Kvistag.										
	ägare: ~~Gustaf~~ Frans Lindgren.										
102	Åker, mylla på lerb.	- 07,5			50,00	60,00	10,00	3 75	4 50	- -	-
103	Äng, " "		- 07,5		34,00	60,00	26,00	2 55	4 50	1 95	
104	" " "		" 21,5		30,00	60,00	30,00	6 45	12 90	6 45	
105	" " "		" 26,5		30,00	60,00	30,00	7 95	15 90	7 95	
106	" " "		" 12,5		34,00	60,00	26,00	4 25	7 50	3 25	
107	" " "		" 03,5		34,00	60,00	26,00	1 19	2 10	- 91	
								22 39	42 90	- -	20
	Summa	- 07,5	- 71,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	21
	1/8 mtl. Stora Mellby Kvistaf.										
	Anders Andreasson i S. P. Johansson										
	ägare: ~~Johannes Karlsson~~										
108	Åker, mylla på lerb.	- 01			50,00	60,00	10,00	- 50	- 60	- 10	
109	" " "	" 03,5			50,00	60,00	10,00	1 75	2 10	- 35	
110	" " "	" 02			50,00	60,00	10,00	1 00	1 20	- 20	
111	" " "	, 02			50,00	60,00	10,00	1 00	1 20	- 20	
	Trpt.	- 08,5	- -	- -	-	-	-	4 25	5 10	- 85	

åker afkaste

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Trpt.	1 34,5	- 57,5	- -	-	-	-	17 49	34 50	17 01	20 "
Äng, mylla på lerb.		- 60		30,00	60,00	30,00	18 00	36 00	18 00	
" " "		1 17,0		34,00	60,00	26,00	39 78	70 20	30 42	
" " "		- 75		34,00	60,00	26,00	25 50	45 00	19 50	
" " "		" 13,5		30,00	60,00	30,00	4 05	8 10	4 05	
							104 82	193 80	- -	88 98
Summa	1 34,5	3 23,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	109 09
1/8 mtl. Stora Mellby Kvistaf.										
ägare: ~~Sven Svensson~~ Johan A. Andersson										
Åker, mylla på lerb.	- 08,5			40,00	60,00	20,00	3 40	5 10	1 70	
" " "	, 06			50,00	60,00	10,00	3 00	3 60	- 60	
" " "	, 05			50,00	60,00	10,00	2 50	3 00	- 50	
" " "	" 05			40,00	60,00	20,00	2 00	3 00	1 00	
							10 90	14 70	- -	3 80
Äng, mylla på lerb.		- 11		30,00	60,00	30,00	3 30	6 60	3 30	
" " "		" 43		30,00	60,00	30,00	12 90	25 80	12 90	
" " "		" 25		34,00	60,00	26,00	8 50	15 00	6 50	
" " "		, 11,5		34,00	60,00	26,00	3 91	6 90	2 99	
" " "		" 23,0		30,00	60,00	30,00	6 90	13 80	6 90	
							35 51	68 10	- -	32 59
Summa	- 24,5	1 13,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	36 39
1/16 mtl. Stora Mellby Kvistaf.										
Anders Andreasson i S. P. Johansson										
ägare: ~~Johannes Karlsson~~										
Åker, mylla på lerb.	- 06			50,00	60,00	10,00	3 00	3 60	- 60	
" " "	- 05			40,00	60,00	20,00	2 00	3 00	1 00	
							5 00	6 60	- -	1 60
Äng, mylla på lerb.		- 17		30,00	60,00	30,00	5 10	10 20	5 10	
" " "		- 35		30,00	60,00	30,00	10 50	21 00	10 50	
" " "		" 16		34,00	60,00	26,00	5 44	9 60	4 16	
							21 04	40 80	- -	19 76
Summa	- 11,0	- 68,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	21 36
1/16 mtl. Stora Mellby Kvistaf. ägare: Anders Andreasson.										
Åker, mylla på lerb.	- 05,5			50,00	60,00	10,00	2 75	3 30	- 55	
Trpt.	- 05,5	- -	- -	-	-	-	2 75	3 30	- 55	- -

[illegible]

Afskrift.

Bilaga lit.

Häfdeförteckning och Uppskattningslängd öfver vat sjuka marker till hemmanen Stora Mellby, Tollestor Grundtorp, Torp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska nar, Bjärke härad af Elfsborgs län.

Ägofigurens № å kartan	Hemmans, ägarelotters och innehafvares namn, samt jordens naturliga beskaffenhet.	Areal. åker, som förbättras	Areal. till odling föreslagen mark.	Areal. annan mark	Afkastning pr. å o. t:a före torrläggningen.	Afkastning från t:an efter torrläggningen.	Skillnad = ökad afkastning pr. å o. t:a.	Afkastning pr. år o. ägolott före torrläggningen.	Afkastning pr. år o. ägolott efter torrläggningen.	Ökad afkastning pr. år och ägolott = förbättring	Summa o Repa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/16 mtl. Stora Mellby, Vesterg.										
	Carl Olsson ägare: ~~Anders Larsson.~~										
1.	Åker, mylla på lerb.	– 14			40,00	60,00	20,00	5 60	8 40	2 80	
	Summa	– 14,0	–	–	–	–	–	5 60	8 40	– –	
	1/8 mtl. Stora Mellby, Vesterg.										
	Emil Olsson o Aug. Pettersson ägare: ~~Olof Andersson.~~										
2.	Åker, mylla på lerb.	– 10			40,00	60,00	20,00	4 00	6 00	2 00	
3	" " "	– 16			36,00	60,00	24,00	5 76	9 60	3 84	
4	" " "	– 11			40,00	60,00	20,00	4 40	6 60	2 20	
5	" " "	– 12			40,00	60,00	20,00	4 80	7 20	2 40	
6	" " "	– 19			44,00	60,00	16,00	8 36	11 40	3 04	
7	" " "	– 09,5			50,00	60,00	10,00	4 75	5 70	– 95	
8	" " "	– 29			48,00	60,00	12,00	13 92	17 40	3 48	
9	" " "	– 25,5			48,00	60,00	12,00	12 24	15 30	3 06	
10	" " "	– 18,5			40,00	60,00	20,00	7 40	11 10	3 70	
								65 63	90 30	– –	24
11	Äng, mylla på lerb.		– 13		34,00	60,00	26,00	4 42	7 80	3 38	
12	" " "		– 50		34,00	60,00	26,00	17 00	30 00	13 00	
								21 42	37 80	– –	16
	Summa	1 50,0	– 63,0	–	–	–	–	–	–	– –	41
	mtl. Stora Mellby, Vesterg.										
	Axel Andersson ägare: ~~August Persson~~										
13	Åker, mylla på lerb.	– 14			40,00	60,00	20,00	5 60	8 40	2 80	
14	" " "	– 04			40,00	60,00	20,00	1 60	2 40	– 80	
15	" " "	– 09			36,00	60,00	24,00	3 24	5 40	2 16	
16	" " "	– 23			40,00	60,00	20,00	9 20	13 80	4 60	
17	" " "	– 20,5			48,00	60,00	12,00	9 84	12 30	2 46	
	Trpt.	– 70,5	–	–	–	–	–	29 48	42 30	12 82	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/32 mtl. Gruntorp, ägare:										
	Aug. Kjellén ~~Andreas Johansson~~										
231	Åker, mylla på lerb.	– 04,5			50,00	60,00	10,00	2 25	2 70	– –	– 45
232	Äng, " "		– 09		40,00	60,00	20,00	3 60	5 40	1 80	
233	" " "		– 08		36,00	60,00	24,00	2 88	4 80	1 92	
234	" " "		– 36		30,00	60,00	30,00	10 80	21 60	10 80	
								17 28	31 80	– –	14 52
	Summa	– 04,5	– 53,0	–	–	–	–	–	–	– –	14 97
	1/8 mtl. Gruntorp, ägare:										
	Aug. Kjellén ~~August Eriksson.~~										
235	Åker, mylla på lerb.	– 23			50,00	60,00	10,00	11 50	13 80	– –	2 30
236.	Äng " "		– 14		36,00	60,00	24,00	5 04	8 40	3 36	
237	" " "		– 42,5		30,00	60,00	30,00	12 75	25 50	12 75	
								17 79	33 90	– –	16 11
	Summa	– 23,0	– 56,5	–	–	–	–	–	–	– –	18 41
	3/32 mtl. Gruntorp, ägare:										
	Johannes Andersson										
238	Åker, mylla på lerb.	– 04,5			50,00	60,00	10,00	2 25	2 70	– –	– 45
239	Äng, " "		– 09		36,00	60,00	24,00	3 24	5 40	2 16	
240	" " "		– 13,5		30,00	60,00	30,00	4 05	6 75	2 70	
								7 29	12 15	– –	4 86
	Summa	– 04,5	– 22,5	–	–	–	–	–	–	– –	5 31
	1/8 mtl. Gruntorp, ägare:										
	Johannes Johansson										
241	Åker, mylla på lerb.	– 08			50,00	60,00	10,00	4 00	4 80	– 80	
242	" " "	– 04			40,00	60,00	20,00	1 60	2 40	– 80	
254	" " "	– 15			50,00	60,00	10,00	7 50	9 00	1 50	
255	" " "	– 27			40,00	60,00	20,00	10 80	16 20	5 40	
								23 90	32 40	– –	8 50
243	Äng, mylla på lerb.		– 03,5		40,00	60,00	20,00	1 40	2 10	– 70	
244	" " "		– 20		30,00	50,00	20,00	6 00	10 00	4 00	
256	" " "		– 21		30,00	50,00	20,00	6 30	10 50	4 20	
								13 70	22 60	– –	8 90
	Summa	– 54	– 44,5	–	–	–	–	–	–	– –	17 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/32 mtl. Gruntorp, ägare:										
	Axel Bjerke ~~Anna Andreasdotter~~										
245	Åker, mylla på lerb.	- 01,5			50,00	60,00	10,00	- 75	- 90	- -	- 15
246	Äng, " "		- 10		36,00	60,00	24,00	3 60	6 00	2 40	
247	" " "		- 24,5		30,00	50,00	20,00	7 35	12 25	4 90	
								10 95	18 25	- -	7 30
	Summa	- 01,5	- 34,5	- -	-	-	-	-	-	- -	7 45
	3/32 mtl. Gruntorp, ägare:										
	August Kjellén										
248	Åker, mylla på lerb.	- 07,5			50,00	60,00	10,00	3 75	4 50	- -	- 75
249	Äng, " "		- 06,5		36,00	60,00	24,00	2 34	3 90	1 56	
250	" " "		- 15,5		30,00	50,00	20,00	4 65	7 75	3 10	
								6 99	11 65	- -	4 66
	Summa	- 07,5	- 22,0 ✓	- -	-	-	-	-	-	- -	5 41
	1/8 mtl. Gruntorp, ägare:										
	August Andersson.										
251	Åker, mylla på lerb.	- 11			50,00	60,00	10,00	5 50	6 60	- -	1 10
252	Äng, " "		- 13,5		36,00	60,00	24,00	4 86	8 10	3 24	
253	" " "		- 11		30,00	50,00	20,00	3 30	5 50	2 20	
								8 16	13 60	- -	5 44
	Summa	- 11,0	- 24,5 ✓	- -	-	-	-	-	-	- -	6 54
	3/16 mtl. Sollebrunn, ägare:										
	Carl Johansson ~~Andreas Svensson.~~										
257	Åker, mylla på lerb.	- 20			50,00	60,00	10,00	10 00	12 00	- -	2 00
258	Äng, " "		- 20		30,00	40,00	10,00	6 00	8 00	2 00	2 00
	Summa	- 20,0	- 20,0	- -	-	-	-	-	-	- -	4 00
	Utan grad.										
259	å			- 57							
260	"			- 15							
261	"			- 19							
262	"			- 06							
263	"			- 25							
264	"			- 10							
	Trpt.	- -	- -	1 32							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	- -	1 32,0							
265	å			- 08							
266	å			- 05,5							
267	å			- 05							
268	"			- 05							
269	"			- 15							
270	"			- 06							
271	"			- 06							
272	"			- 07							
273	"			- 09							
274	"			- 14							
275	"			- 27							
276	"			- 06							
277	"			- 09							
278	"			- 12							
279	"			- 07							
280	"			- 05,5							
281	"			- 10							
282	"			- 05							
283	"			- 13							
284	"			- 13							
285	"			- 08							
286	"			- 07							
287	"			- 10							
288	"			- 06							
289	"			- 08							
290	"			- 13							
291	"			- 10							
292	"			- 12							
293	väg			- 15							
294	"			- 15							
295	"			- 07							
296	"			- 14							
297	"			- 07							
	Trpt.	- -	- -	4 52,0							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	- -	4 52							
298	väg			- 06							
299	"			- 11							
300	"			- 07							
301	järnväg			- 10							
302	"			- 08							
	Summa	- -	- -	4 94							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	**Sammandrag.**										
1/6	Stora Mellby Vesterg. ~~Anders Larsson~~ Carl Olsson										
	åker	- 14.	- -	- -	-	-	-	5 60	8 40	—	2 80
1/8	St. Mellby Vesterg. ~~Olof Andersson~~ Emil Olsson & Aug. Pettersson										
	åker	1 50	- -	- -	-	-	-	65 63	90 30	24 67	
	äng	- -	- 63	- -	-	-	-	21 42	37 80	16 38	41 05
	St. Mellby Vesterg. ~~August Persson~~ Axel Andersson										
	åker	- 70,5	- -	- -	-	-	-	29 48	42 30	12 82	
	äng	- -	3 45	- -	-	-	-	111 71	207 00	95 29	108 11
1/4	St. Mellby Mellang. C. J. Laurell										
	åker	1 97	- -	- -	-	-	-	79 80	118 20	38 40	
	äng	- -	3 56,5	- -	-	-	-	111 39	213 60	102 21	140 61
1/4	St. Mellby Mellang. Gustaf ~~Anders Andersson~~ Andreas Larsson										
	åker	1 34,5	- -	- -	-	-	-	60 59	80 70	20 11	
	äng	- -	3 23	- -	-	-	-	104 82	193 80	88 98	109 09
1/8	St. Mellby Kvistag. ~~Sven Jonsson~~ J. A. Andersson										
	åker	- 24,5	- -	- -	-	-	-	10 90	14 70	3 80	
	äng	- -	1 13,5	- -	-	-	-	35 51	68 10	32 59	36 39
1/16	St. Mellby Kvistag. ~~Johannes Karlsson~~ And. Andersson i L. P. Johansson										
	åker	- 11	- -	- -	-	-	-	5 00	6 60	1 60	
	äng	- -	- 68	- -	-	-	-	21 04	40 80	19 76	21 36
1/16	St. Mellby Kvistag. Anders Andersson										
	åker	- 10	- -	- -	-	-	-	4 55	6 00	1 45	
	äng		- 61,5	- -	-	-	-	19 33	36 90	17 57	19 02
1/16	Christina Larsdotter St. Mellby Kvistag. ~~Johan Andersson~~										
	Sterbhus.										
	åker	- 03	- -	- -	-	-	-	1 50	1 80	- 30	
	äng	- -	- 70	- -	-	-	-	21 92	42 00	20 08	20 38
1/16	St. Mellby Kvistag. Frans ~~Gustaf~~ Lindgren										
	åker	- 07,5	- -	- -	-	-	-	3 75	4 50	- 75	
	äng	- -	- 71,5	- -	-	-	-	22 39	42 90	20 51	21 26
1/8	St. Mellby Kvistby ~~Johannes Karlsson~~ And. Andersson i L. P. Johansson										
	åker	- 13	- -	- -	-	-	-	6 50	7 80	1 30	
	äng	- -	1 50	- -	-	-	-	48 44	90 00	41 56	42 86
	Trpt.	6 35,0	16 22,0	- -	-	-	-	791 27	1354 20	- -	562 93

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ntt	Trpt.	6 35,0	16 22,0	- -	-	-	-	791 27	1354 20	- -	562 93
1/6	St. Mellby Mellang. Anders Andreasson										
	åker	- 28	- -	- -	-	-	-	11 24	16 80	—	5 56
1/6	St. Mellby Mellang. Gustaf Andreasson										
	åker	- 52,5	- -	- -	-	-	-	20 39	31 50	—	11 11
1/8	St. Mellby Mellang. Andreas Karlsson sterbhus										
	åker	- 53,5	- -	- -	-	-	-	23 55	32 10	8 55	
	äng	- -	- 73	- -	-	-	-	23 86	43 80	19 94	28 49
1/8	St. Mellby Mellang. J. Beckmans Sterbhus.										
	åker	- 20	- -	- -	-	-	-	10 00	12 00	2 00	
	äng	- -	1 22	- -	-	-	-	41 10	73 20	32 10	34 10
1/8	St. Mellby Mellang. Olof Jansson										
	åker	- 30,5	- -	- -	-	-	-	13 40	18 30	4 90	
	äng	- -	- 88,5	- -	-	-	-	29 03	53 10	24 07	28 97
1/8	St. Mellby Vesterg. ~~Anders Eriksson~~ Carl Bengtsson										
	äng	- -	- 58	- -	-	-	-	18 28	34 80	—	16 52
1/16	St. Mellby Vesterg. Andreas Larsson										
	äng	- -	- 25	- -	-	-	-	8 60	15 00	—	6 40
1/32	St. Mellby Vesterg. Johannes Anderssons Sterbhus.										
	åker	- 21	- -	- -	-	-	-	9 24	12 60	3 36	
	äng	- -	- 22	- -	-	-	-	6 64	12 60	5 96	9 32
3/32	St. Mellby Vesterg. ~~Andreas Eriksson~~. Svante Johansson m. fl.										
	åker	- 29,5	- -	- -	-	-	-	13 35	17 70	4 35	
	äng	- -	- 15,5	- -	-	-	-	4 95	9 30	4 35	8 70
1/16	St. Mellby Vesterg. ~~Johan Andreasson~~ Kristina Larsdotter										
	åker	- 20	- -	- -	-	-	-	10 00	12 00	2 00	
	äng	- -	- 44	- -	-	-	-	14 00	26 40	12 40	14 40
1/16	St. Mellby Vesterg. ~~Johannes Andersson~~ Alfred Johansson										
	åker	- 20	- -	- -	-	-	-	10 00	12 00	2 00	
	äng	- -	- 38,5					11 97	23 10	11 13	13 13
	Trpt.	9 10,0	21 08,5	- -	-	-	-	1070 87	1810 50	- -	739 63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	9 10,0	21 08,5	- -	-	-	-	1070 87	1810 50	- -	739 63
3/32	St. Mellby Vesterg. ~~Lars Petter Svensson~~ Aug. Hedén										
	åker	- 31	- -	- -	-	-	-	15 50	18 60	3 10	
	äng	- -	- 48,5	- -	-	-	-	15 41	29 10	13 69	16 79
1/8	Tollestorp. ~~Anders Påfvelsson~~ Aug. Andersson										
	åker	- 04,5	- -	- -	-	-	-	2 25	2 70	- 45	
	äng	- -	1 02,5	- -	-	-	-	33 60	61 50	27 90	28 35
1/8	Tollestorp. Anders Andersson										
	åker	- 31,5	- -	- -	-	-	-	15 20	18 90	3 70	
	äng	- -	- 80	- -	-	-	-	25 08	48 00	22 92	26 62
1/8	Tollestorp. Anders Larsson										
	äng	- -	1 00,5	- -	-	-	-	32 82	60 30	—	27 48
1/8	Tollestorp. Johan Johansson										
	åker	- 10,5	- -	- -	-	-	-	5 25	6 30	1 05	
	äng	- -	- 65,5	- -	-	-	-	20 51	39 30	18 79	19 84
1/2	Tollestorp. Kommministerbst.										
	åker	- 04	- -	- -	-	-	-	2 00	2 40	- 40	
	äng	- -	2 57,5	- -	-	-	-	83 10	154 50	71 40	71 80
3/32	Torp, Frälseg. Johannes Svensson										
	äng	- -	- 72	- -	-	-	-	23 85	43 20	—	19 35
1/32	Torp, Frälseg. Sven Andreasson										
	åker	- 11,5	- -	- -	-	-	-	5 75	6 90	1 15	
	äng	- -	- 24,5	- -	-	-	-	7 39	13 50	6 11	7 26
1/32	Torp, Frälseg. Johanna Andreasdotter										
	åker	- 07	- -	- -	-	-	-	3 50	4 20	- 70	
	äng	- -	- 18,5	- -	-	-	-	5 99	11 00	5 01	5 71
1/32	Torp, Frälseg. Joh:s Gunnarsson										
	åker	- 06	- -	- -	-	-	-	3 00	3 60	- 60	
	äng	- -	- 23	- -	-	-	-	7 66	13 80	6 14	6 74
13/480 1/36 1/20	Torp, Skatteg. ~~Fredrik Svensson~~ J. J. Andersson D:o Carl Hansson	1.14%									
	åker	- 09	- -	- -	-	-	-	4 50	5 40	- 90	
	äng Andersson 10.08 =	- 0,87%	- 45,5	- -	-	-	-	14 37	26 60	12 23	13 13
	Hansson 3,08 =	0,27% 1,14									
	Trpt.	10 25,0	29 44,5	- -	-	-	-	1397 60	2380 30	- -	982 70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	10 25	29 44,5	- -	-	-	-	1397 60	2380 30	. .	982 70
1/72	Torp, Skatteg. Anna Andreasdotter										
	åker	- 04,5	- -	- -	-	-	-	2 25	2 70	- 45	
	äng	- -	- 17,5	- -	-	-	-	5 43	10 50	5 07	5 52
55/288	Torp, Skatteg. Andreas Andersson										
	åker	- 07,5	- -	- -	-	-	-	3 75	4 50	- 75	
	äng	- -	1 69,5	- -	-	-	-	54 91	97 30	42 39	43 14
5/30	Torp, Skatteg. Johannes Gunnarsson										
	äng	- -	- 75,0	- -	-	-	-	25 14	41 90	—	16 76
1/8	Torp, Skatteg. ~~Sven Andersson~~ Fredrik i Johan Svensson										
	äng	- -	. 14	- -	-	-	-	4 20	7 00	—	2 80
1/8	Gruntorp, ~~Anders Fredriksson~~ Emil Johansson										
	äng	- -	- 60	- -	-	-	-	19 20	36 00	—	16 80
1/8	Gruntorp, ~~August Eriksson~~ Aug. Hjellin										
	åker	- 23	- -	- -	-	-	-	11 50	13 80	2 30	
	äng	- -	- 56,5	- -	-	-	-	17 79	33 90	16 11	√18 41
3/32	Gruntorp, Johannes Andersson										
	åker	- 04,5	- -	- -	-	-	-	2 25	2 70	- 45	
	äng	- -	- 22,5	- -	-	-	-	7 29	12 15	4 86	5 31
1/8	Gruntorp, Johannes Johansson										
	åker	- 54,0	- -	- -	-	-	-	23 90	32 40	8 50	
	äng	- -	- 44,5	- -	-	-	-	13 70	22 60	8 90	17 40
1/32	Gruntorp, ~~Anna Andreasdotter~~ Axel Bjerke										
	åker	- 01,5	- -	- -	-	-	-	- 75	- 90	. 10	
	äng	- -	- 34,5	- -	-	-	-	10 95	18 25	7 30	7 45
3/32	Gruntorp, August Hjellin										
	åker	- 07,5	- -	- -	-	-	-	3 75	4 50	. 75	
	äng	- -	- 21,0	- -	-	-	-	6 99	11 65	4 66	√ 5 41
1/8	Gruntorp, August Andersson										
	åker	- 11	- -	- -	-	-	-	5 50	6 60	1 10	
	äng	- -	- 23,5	- -	-	-	-	8 16	13 60	5 44	6 54
3/16	Sollebrunn, ~~Andreas Svensson~~ Carl Johansson										
	åker	- 20	- -	- -	-	-	-	10 00	12 00	2 00	
	äng	- -	- 20	- -	-	-	-	6 00	8 00	2 00	4 00
	Trpt.	11 58,5	35 03,0	- -	-	-	-	1641 01	2773 25	- -	1132 24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	11 58,5	35 03,0					1641 01	2773 25	- -	1132 24
3/32	Gruntorp, ~~Andreas Johansson~~ Aug. Hjellin										
	åker	- 04,5	- -	- -	-	-	-	2 25	2 70	- 45	
	äng	- -	- 53	- -	-	-	-	17 28	31 80	14 52	√ 14 97
	Summa	11 63,0	35 56,0	. -	-	-	-	1660 54	2807 75	- -	1147 21

	2.	3.	4.	
	Alltså:			
	åker	11 63,0		
	äng	35 56,0		
	S:a	- -	47 19	
	Imp.		4 94	
			52 13	kr:or.

	1. mtl.	2. Repartition	3.–9.		10. Kronor		11.	12. Procent
1	1/6	St. Mellby, Vesterg. ~~Anders Larsson~~ Carl Olsson	Carl Olsson	deltager för uppskattad förbättring af	2	80	med	✓ 0,24 %
2	1/8	D:o D:o ~~Olof Andersson~~ Emil Olsson i Aug. Pettersson	August Pettersson Emil Olsson	〃 〃 〃	41	05	〃	✓ 3,58 %
3	1/12	D:o D:o ~~August Persson~~ Nils Andersson	Axel Andersson ✓	〃 〃 〃	108	11	〃	✓ 9,42 %
4	1/4	D:o Mellang. G. Laurell	〃 〃 ✓	〃 〃 〃	140	61	〃	✓ 12,26 %
5	1/4	D:o D:o ~~Anders~~ Gustaf Andersson Andreas Larsson	Andreas Larsson Gustaf Andersson	〃 〃 〃	109	09	〃	✓ 9,51 %
6	1/8	D:o Kristag. ~~Sven Svensson~~ J. A. Andersson	Johan A. Andersson	〃 〃	36	39	〃	✓ 3,17 %
7	1/16	D:o D:o ~~Johannes Karlsson~~ And. Andreasson i L. P. Johansson	Anders Andreasson o. L. P. Johansson i Knutstorp	〃	21	36	〃	✓ 1,86 %
8	1/16	D:o D:o Anders Andreasson	〃 〃 〃 〃	〃	19	02	〃	✓ 1,66 %
9	1/16	D:o D:o ~~Johan Andersson~~ Kristina Larsdotter	sterbhus 〃 〃 〃	〃	20	38	〃	✓ 1,78 %
10	1/16	D:o D:o ~~Gustaf~~ Frans Lindgren	Frans Lindgren 〃 〃	〃	21	26	〃	✓ 1,85 %
11	1/8	D:o D:o ~~Johannes Karlsson~~ And. Andreasson i L. P. Johansson	Se ovan: Anders Andreasson o. L. P. Johansson	〃	42	86	〃	✓ 3,74 %
12	1/16	D:o Mellang. Anders Andreasson	Se ovan 〃 〃 〃	〃	5	56	〃	✓ 0,48 %
13	1/16	D:o D:o Gustaf Andreasson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	11	〃	〃	✓ 0,97 %
14	1/8	D:o D:o Andreas Karlsson sterbh.	〃 〃 〃 〃	〃	28	49	〃	✓ 2,48 %
15	1/8	D:o D:o J. Beckmans Sterbhus ✓	〃 〃 〃 〃	〃	34	10	〃	✓ 2,97 %
16	1/8	D:o D:o Olof Jansson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	28	97	〃	✓ 2,53 %
17	1/8	D:o Vesterg. ~~Anders Eriksson~~ Carl Bengtsson	Gustaf Eriksson, Bengtsson 〃 〃 〃	〃	16	52	〃	✓ 1,44 %
18	1/16	D:o D:o Andreas Larsson	Se ovan! 〃 〃 〃	〃	6	40	〃	✓ 0,56 %
19	1/32	D:o D:o Johs Anderssons Sterbhus	〃 sökande 〃 〃 〃	〃	9	32	〃	✓ 0,81 %
20	3/32	D:o D:o ~~Andreas Eriksson~~ Brante Johansson m. fl.	Brante Johansson, Maria Eriksdotter Anders Andersson o. L. P. Johansson	〃	8	70	〃	✓ 0,76 %
21		D:o D:o ~~Johan Andersson~~ Kristina Larsdotter	Sterbhus, Se ovan 〃 〃	〃	14	40	〃	✓ 1,26 %
22		D:o D:o ~~Johannes Andreasson~~ Alf. Johansson	Alfred Johansson 〃 〃	〃	13	13	〃	✓ 1,14 %
23	3/16	D:o D:o ~~Lars Petter Svensson~~ Aug. Hedén	A. Hedén ✓ 〃 〃	〃	16	79	〃	✓ 1,46 %
24	1/8	Tollestorp, ~~Anders Påfvelsson~~ Aug. Andersson	August Andersson 〃 〃	〃	28	35	〃	✓ 2,47 %
25	1/8	D:o ~~Anders Andersson~~	Anders Andersson 〃 〃	〃	26	62	〃	✓ 2,32 %
26	1/8	D:o Anders Larsson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	27	78	〃	✓ 2,42 %
27	1/8	D:o Johan Johansson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	19	84	〃	✓ 1,73 %
28	1/2	D:o Komministerbostället	Komminister O. J. Bengtsson 〃 〃	〃	71	80	〃	✓ 6,26 %
29	7/32	Torp, Frälseg. Johannes Svensson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	19	35	〃	✓ 1,69 %
30	1/32	D:o D:o Sven Andreassons	Sterbhus ? [illegible] 〃 〃	〃	7	26	〃	✓ 0,63 %
31	1/32	D:o D:o Johanna Andreasdotter ✓	〃 〃 〃 〃	〃	5	71	〃	✓ 0,50 %
32	1/32	D:o D:o Johs Gunnarsson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	6	74	〃	✓ 0,59 %
33	13/480 1/24 1/20	D:o Skattg. ~~Fredrik Svensson~~ N. J. Jansson ✓ D:o Carl Hansson	〃 〃 〃 〃	〃	13	13 ✓	〃	✓ 1,14

Trpt.

	1. mtl.	2.	3.–9.		10. Kronor		11.	12. Procent
				Trpt.				
34	1/72	Torp, Skatteg. Anna Andreasdotter	? deltager för uppskattad förbättring af		5	52	med	✓ 0,48 %
35	55/288	D:o D:o Andreas Andersson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	43	14	〃	✓ 3,76 %
36	5/30	D:o D:o Johannes Gunnarsson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	16	76	〃	✓ 1,46 %
37	1/8	D:o D:o ~~Sven Andreasson~~ Fredrik i Johan Svensson ?	〃 〃 〃 〃	〃	2	80	〃	✓ 0,24 %
38	1/8	Grinntorp ~~Anders Fredriksson~~ Emil Johansson	Emil Johansson 〃 〃	〃	16	80	〃	✓ 1,46 %
39	3/32	D:o ~~Andreas Johansson~~ Aug. Kjellén	August Kjellén, Se nedan 〃	〃	14	97	〃	✓ 1,30 %
40	1/8	D:o ~~August Eriksson~~ Aug. Kjellén	〃 D:o 〃 〃 D:o 〃	〃	18	41	〃	✓ 1,60 %
41	3/32	D:o Johannes Andersson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	5	31	〃 ✓	✓ 0,46 %
42	1/8	D:o Johannes Johansson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	17	40	〃	✓ 1,52 %
43	1/32	D:o ~~Anna Andreasdotter~~ Axel Bjelke	Axel Bjelke Andersson i Göteborg 〃	〃	7	45	〃	✓ 0,65 %
44	3/32	D:o August Kjellén ✓	〃 〃 〃 〃	〃	5	41	〃	✓ 0,47 %
45	1/8	D:o August Andersson ✓	〃 〃 〃 〃	〃	6	54	〃 ✓	✓ 0,57 %
46	3/16	Sollebrunn, ~~Andreas Svensson~~ Carl Johansson	Karl Johansson 〃	〃	4	00	〃	✓ 0,35 %
				Summa	1147	21	—	100,00

22944 20
7
160609 40

Såluuda efter bästa förmåga uppskattadt och rätt uträknadt betyga, Stora Mellby den 14 Juli 1904.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Carl Andersson.　　Andreas Larsson.

Bilaga till D:o vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

24000
8000
16000

Avskrift. Bil.litt.M.

Utdrag ur domboken, hållen vid Flundre, Väne och Bjärke Häradsrätts femte allmänna sammanträde av lagtima vártinget å tingsstället i Trollhättan den 3 maj 1917.

§ 374. Uti målet, antecknat under § 349 härovan i domboken, emellan Axel V.Andersson med flere, kärande, samt Anders Andreasson med flere, svarande, om klander av vattenavledningsföretag, meddelas följande vid enskild överläggning beslutade

UTSLAG.

Då av vad i målet förekommit framgår, att vattenavledningsföretaget enligt utlåtandet i juni månad 1904 icke blivit brackt till slut inom föreskriven tid, varder med bifall till däom från svarandesidan framställt yrkande frågan om nämnda företag av Häradsrätten förklarad förfallen.

Vidkommande syneförrättningen den 3 och 4 juli 1916, däremot svarandena anmält missnöje, finner Häradsrätten i målet icke hava förekommit några omständigheter av beskaffenhet att böra föranleda ändring i det vid förrättningen den 4 juli 1916 avgivna utlåtandet, vilket Häradsrätten prövar skäligt godkänna till alla delar.

Rättegångskostnaderna kvittas mellan parterna.

Talan mot utslaget fullföljes efter vad enligt 26 Kap. 1 § Rättegångsbalken.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Wald.Ericson.

Emot förestående utslag hava svarandena vädjat och äga att sist innan klockan tolv å trettionde dagen härefter inställa sig i Kungl Majts.och Rikets Göta Hovrätt samt ingiva vadeinlaga. Underlåtes det, står utslaget fast. Fullföljes icke vadet,skall för undvikande av ersättningsskyldighet detta givas vederparten till känna sist å fjortonde dagen från utslagets dag.

På Domareämbetets vägnar.:

Wald.Ericson.

Emot ifrågavarande utslag är inom laga tid vadetalan av förenämnde parter härstädes icke anförd,- betygar: Jönköping den 14 augusti 1917.

Ex officio:

Stppr. E.Klinghammar.

Vidimeras ex officio:

Avskrift. Bil. litt. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp och Gruntorp uti Stora Mellby och Erska sockanr av Älvsborgs län, önska erhålla statsbidrag såväl i form av lån som även i form av anskag utan återbetalningsskyldighet.
Stora Mellby den 4 juli 1916.

Axel W, Andersson.
Johan A. Andersson.
Alfred Johansson.
Anders Johansson.
Emil Olsson.
Aug. Pettersson.
August Hedén.
Andreas Johansson.
Gustaf Johansson.

G. Larsson.
Gustaf Andersson.
Andreas Larsson.
Carl Olsson.
Anton Johansson.
Maria Johansdotter.
Christina Larsdotter. ✓
Lars Alfred Johansson. ✓

Förestående namnteckningar bevittnas:

C. Bengtsson. Gustaf Johanssonl

Vidimeras ex officio:

Avskrift.   Bil.litt. F.

Undertecknade delägare i det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanedelar inom Mellby, Tollestorp, Gruntorp, Torp och Sollebrunn uti Stora Mellby och Erska socknar, anhålla härmed om bidrag av statsmedel i form av anslag utan återbetalningsskyldighet till så stort belopp, som författningen medgiver.

Stora Mellby den 3 november 1919.

And. Andreasson.

Lars P. Johansson   ägare av 3/16 mtl Mellby Kvistag.
And. Andreasson,   "   av 1/16 Kvistago.1/16 Mellang.
Frans Lindgren,   "   av 1/16 Kvistag.
Gustaf Andreasson   "   av 1/16 Mellang.
Carl Bengtsson,   "   av 1/8 Västerg.
Svante Johansson,   "   av 3/32 Västerg.

Bevittnas:

August Svensson.
Svante Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

6/409 1917.

N:r 4392.

Resolution.

Sedan Axel V. Andersson i egenskap av ordförande i styrelsen för det vattenavledningsföretag, som avser uppgrävning av den så kallade Mellbyån från Stora Mellby by till järnvägsbron i Sollebrunn, uti skrivelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Älvsborgs län den 4 september 1917 hemställt om medgivande för komministersbostället 1/4 mantal Tollestorp n:r 2 och 1/4 mantal Tollestorp n:r 3 Kronogården i Stora Mellby socken att deltaga i nämnda företag och vinna delaktighet i för detsamma sökt odlingslån samt lantbruksingeniören Bror Emil Hildebrand i ärendet avgivit infordrat yttrande och därvid tillstyrkt boställets deltagande i företaget, så vilja Kungl. Maj:ts befallningshavande i Älvsborgs län och domkapitlet i Skara stift, enär den med företagets utförande åsyftade fördel synes vara för bostället avsevärd och fullt motsvara på detsamma belöpande andel i den beräknade vattenavledningskostnaden, härigenom medgiva komministersbostället 1/4 mantal Tollestorp n:r 2 och 1/4 mantal Tollestorp n:r 3 Kronogården i Stora Mellby socken att ingå uti ifrågavarande företag samt vinna delaktighet uti det sökta odlingslånet, med skyldighet för boställets arrendator att ansvara för lånets återbetalning.

Vänersborg i landskontoret den 8 december 1917.

Landshövdingämbetet:

Carl Malm. Gunnar Wennergren.

Skara Domkapitel den 12 december 1917.

Hj. Danell.

Nils Nilén.

R. Larsson.

M.C. Törnqvist. L. A. Cederbom.

P.T. Arbman.

/ Lennart Thunqvist.

Rätt avskrivet betygar, Vänersborg i landskontoret den 18 december 1917,

ex officio:

Carl Malm

Utan avgift.

Lantbruksingenjören B. E. Hildebrand.

Avskrift

TILLÄGGSBETÄNKANDE.

rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, ~~Tomsterp~~ Tollestorp, Gruntorp och Torp uti Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remiss av den 12/10 ~~19~~ 1920 har, som av närslutna protokoll (Bil. litt. D.) framgår synemännen beslutat tillstyrka en höjning av det genom torrläggningsföretaget beräknade jordförbättringsvärdet med 150 % samt att kostnadsberäkningen borde, för att mera motsvara nutidens fordringar höjas till ett pris av 1,40 kronor pr. m^3 lera och kostnaden för de båda broarne höjas till 1200 kronor pr. styck.
Av samma protokoll framgår att de närvarande intressenterna icke haft något att erinra mot det av synemännen fattade beslutet.

Det rörande detta företag av mig förut avgivna Betänkandet av den 13 Mars 1920 skulle då få ändras i följande moment till

Avkastning och jordvärden.

Enligt beslut av den 17 oktober1910	Hela företaget.	Statsbidragssökandes andel.
beräknas nuvarande avkastning	1660,54 kr.	1045,94
blivande "	4528,56 "	2887,59
ökad -2,5 m 1147:21 "	2868,o2 "	1841,65

Kapitaliserat efter fem år för hundra motsvarar dessa avkastningssifror följande jordvärden:

nuvarande jordvärde	33210,8o kr.	20918,8o
blivande "	90571,2o "	57751,8o
ökat "	57360,4o "	36833,oo

Kostnadsberäkning.

Under Bil. litt. C. närslutes ny kostnadsberäkning, slutande på en summa av 39394,oo kronor, varav kommer på själva arbetet 38570,oo kronor och på undersökning m.m. 824,oo kronor.

Bilagorna litt. A och B. bifogas även omräknade, och framgår av dem att nu tillstyrkes, i avrundade tal,

anslag..............8430,oo kronor

lån ....7780,oo "

Vänersborg den 31 Mars 1921.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio.

Bror Emil Hildebrandt

nskrift

Bil. litt A.

Tabell.

	1/ Hela företaget:				Lån- och anslagssökandes andel:				Endast anslagssökande:			
	areal:		värde:		areal:		värde:		areal:		värde:	
	h:ar	ar	Kr:	öre	h:ar	ar	Kr:	öre	h:ar	ar	Kr:	öre
1/ I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres torrläggningsområdet av												
åker:	11	63			3	16,5			5	24,5		
äng	35	56			10	07,5			11	23,5		
Summa:	47	19	33210	80	13	24	9079	80	16	48	11839	–
							20918,80					
Genom de föreslagna torrläggningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:												
åker förbättrad:	11	63			3	16,5			5	24,5		
d:o förut äng	35	56			10	07,5			11	23,5		
Summa:	47	19	9057	20	13	24	26085	20	16	48	31666	60
							57751,80					

Vänersborg den 30 mars 1921

Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. B.

Tabell, a.

Beskrivning och uppskattningslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående, statsbidragssökandes hemman

Mtl.	Hemman o Ägare:	Areal: åker: h:ar	ar	till odling: h:ar	ar	annan mark h:ar	ar	Summa: h:ar	ar	Jordförbättring gm. torrläggningen: Kr:	öre	Jordförbättring pr. h:ar Kr:	å hemmanet Kr:
1/24	Stora Mellby Västerg., Carl Olsson	"	14	"	"	"	"	"	14	140	-		
1/24	D:o D:o, Emil Olsson o August Pettersson	1	50	"	63	"	"	2	13	2052	50		
1/12	D:o D:o, Axel Andersson	"	70,5	3	45	"	"	4	15,5	5405	50	200:	690
1/4	D:o Mellang., G. Laurell	1	97	3	56,5	"	"	5	53,5	7030	50	"	713
1/4	D:o D:o, G. Andersson o Andr. Larsson	1	34,5	3	23	"	"	4	57,5	5454	50		
1/8	D:o Kristag., J. A. Andersson	"	24,5	1	13,5	"	"	1	38	1819	50		
1/16	D:o D:o, A. Andreasson o L.P. Johansson	"	11	"	68	"	"	"	79	1068	-		
1/16	D:o D:o, A. Andreasson	"	10	"	61,5	"	"	"	71,5	951	-		
1/16	D:o D:o, Christina Larsdotter m.fl.	"	03	"	70	"	"	"	73	1019	-		
1/16	D:o D:o, Frans Lindgren	"	07,5	"	71,5	"	"	"	79	1063	-		
1/8	D:o D:o, A. Andreasson o L.P. Johansson	"	13	1	50	"	"	1	63	2143	-		
1/6	D:o Mellang. A. Andreasson	"	28	"	"	"	"	"	28	278	-		
1/16	D:o D:o, Gustaf Andreasson	"	52,5	"	"	"	"	"	52,5	555	50		
1/8	D:o Västerg., Carl Bengtsson	"	"	"	58	"	"	"	58	826	-		
1/16	D:o D:o, Andr. Larsson	"	"	"	25	"	"	"	25	320	-		
1/32	D:o D:o, Johs. Andreassons Sterbh.	"	21	"	22	"	"	"	43	466	-		
3/32	D:o D:o, Svante Johansson	"	29,5	"	15,5	"	"	"	45	435	-		
1/16	D:o D:o, Christina Larsdotter m.fl.	"	20	"	44	"	"	"	64	720	-		
1/16	D:o D:o, Alfred Johansson	"	20		38,5	"	"	"	58,5	656	50		
3/32	D:o D:o, August Hedén	"	31		48,5	"	"		79,5	839	50	"	97
1/2	~~Tånnerstorp, ecklbost. arr. J. Svensson~~	~~"~~	~~04~~	~~2~~	~~57,5~~	~~"~~	~~"~~	~~2~~	~~41,5~~	~~3590~~	~~-~~	~~"~~	~~515~~
	Summa:	~~8~~ 8	~~41~~ 37	~~21~~ 7	~~31~~ 50	" 11	" 23	~~29~~ 27	~~72~~ 10	~~36833~~ 33.243	 -	" -	~~2015~~ 1500

Vänersborg den 20 mars 1921

Brod Emil Hildebrand

J avst. fr. lånet

Bil. litt. B.

Tabell, b.

visande statsbidragssökandes kostnader i företaget, samt lån- och anslagsbelopp.

Mtl.	Hemman o Ägare:	Jordförbättringsvärde: Kr:	öre	70% av jordförb.värdet: Kr:	öre	Deltagare i kostnaden för: torrläggningen: Kr:	öre	underhållet m.m. Kr:	öre	Summa kostnad: Kr:	öre	Anslag: Kr:	öre	Lån: Kr:	öre
1/24	St. Mellby Västerg., C. Olsson ✓	140	-	98	-	74 ~~92~~	40 ~~07~~	1	98	76 ~~94~~	38 ~~05~~	~~31~~	~~51~~	~~63~~	~~04~~
1/24	D:o D:o, Emil Olsson o Aug. Pettersson	2052	50	1436	75	1380	81	29	50	1410	31	470	10	"	"
1/12	D:o D:o, Axel Andersson ✓	5405	50	3783	85	2920 ~~3633~~	20 ~~29~~	77	62	2997 ~~3710~~	82 ~~91~~	~~1236~~	~~97~~	~~2473~~	~~94~~
1/4	D:o Mellang., G. Laurell ✓	7030	50	4921	35	3800 ~~4728~~	60 ~~68~~	101	02	3.901 ~~4829~~	62 ~~70~~	~~1609~~	~~90~~	~~3219~~	~~80~~
1/4	D:o D:o, G. Andersson o A. Larsson	5454	50	3818	15	3668	01	78	36	3746	37	1248	79	–"–	
1/8	D:o Kristag. J. A. Andersson	1819	50	1273	65	1222	67	26	12	1248	79	416	26	–"–	
1/16	D:o D:o, A. Andreasson o L.P. Johansson	1068	-	747	60	717	40	15	33	732	73	244	24	–"–	
1/16	D:o D:o A. Andreasson	951	-	665	70	640	26	13	68	653	94	217	98	–"–	
1/16	D:o D:o, Christina Larsdotter m.fl.	1019	-	713	30	686	55	14	68	701	23	233	74	–"–	
1/16	D:o D:o, Frans Lindgren	1063	-	744	10	713	54	15	24	728	78	242	92	–"–	
1/8	D:o D:o, A. Andreasson o L.P. Johansson	2143	-	1500	10	1442	52	30	82	1473	34	491	11	–"–	
1/6	D:o Mellang., A. Andreasson	278	-	194	60	185	14	3	96	189	10	63	03	–"–	
1/16	D:o D:o, G. Andreasson	555	50	388	85	374	13	7	99	382	12	127	37	–"–	
1/8	D:o Västerg., C. Bengtsson	826	-	578	20	555	41	11	87	567	28	189	09	–"–	
1/16	D:o D:o, A. Larsson	320	-	224	-	215	99	4	61	220	60	73	53	–"–	
1/32	D:o D:o, Johs Andreassons arv.	466	-	326	20	312	42	6	67	319	09	106	36	–"–	
3/32	D:o D:o, Svante Johansson	435	-	304	50	293	13	6	26	299	39	99	79	–"–	
1/16	D:o D:o, Christina Larsdotter m.fl.	720	-	504	-	485	98	10	38	496	36	165	45	–"–	
1/16	D:o D:o, Alfred Johansson	656	50	459	55	439	70	9	39	449	09	149	69	"	"
3/32	D:o D:o, Aug. Hedén ✓	839	50	587	65	452 ~~563~~	60 ~~12~~	12	03	464 ~~575~~	63 ~~15~~	~~191~~	~~71~~	~~383~~	~~44~~
1/2	~~Tånnerstorp, ecklbost. arr. J. Svensson~~	~~3590~~	~~-~~	~~2513~~	~~-~~	~~2414~~	~~48~~	~~51~~	~~58~~	~~2466~~	~~06~~	~~822~~	~~02~~	~~1644~~	~~04~~
	Summa:	36833	-	25783	10	17.964 ~~24765~~	50 ~~80~~	477 ~~529~~	51 ~~09~~	18.442 ~~25294~~	01 ~~89~~	6.147 ~~8431~~	33 ~~56~~	~~2.480~~ ~~17784~~	~~15~~ ~~26~~
														4960	-

Vänersborg den 31 mars 1921

Brod Emil Hildebrand

rift

Bil. ...

Ny kostnadsberäkning för torrläggning av vatten-skadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby, Tollestorp, Grimtorp och Torp uti Stora Mellby o Erska socknar av Älvsborgs län.
Enligt protokoll av den 17 nov. 1920.

	Arbete	Kub. m.	à kr.	kostnad	Summa
	A Torrläggningskostnad				
	1°) Huvudkanalen (Dagsverkspris 12 kronor)				
39 -0+76	lera	22158	1.40	31021 20	
	Broar i utfartsvägar vid m:o 1+466 m. ö				
	20+20 m. enl. ritn.		12.00	2400 -	
			Sum:	33421 20	
	För oförutsedda kostnader c:a 10%			3338 80	
	Summa kostnad:				36760 -
	2°) Sidodike				
3+60 -C+60	lera	1176	1.40	1646 40	
	För oförutsedda kostnader c:a 10%			163 60	
	Summa kostnad:				1810 -
	3°) Undersökningar m. m.				
	610,39+102,40+111,20				824 -
	Totalsumma torrläggningskostn.				39394 -
	Avgår minskning 20% av arbetskostnaden				7.570 -
				Rest	31.824 00
	B. Odlingskostnad				
	odling av ~~10,07~~ 7.50 h:ar lånesökande tillhörig				
	mark à 200 kr. pr. h:ar				1.500 - ~~2015~~ -
					33.324 00

Vänersborg den 30 mars 1921

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats
till för vattenavledningen 31.824 kronor
" odlingen och tegdikningen 1.500 "
Summa: 33.324 kronor.

Stockholm den 15 maj 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. litt. D.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde vid St. Mellby uti St. Mellby socken av Älvsborgs län, rörande ifrågasatt förhöjning av såväl jordförbättringsvärdet som även kostnadsberäkningen för det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Mellby ~~Tamstorp~~ Tamatorp, Torp, Grunstorp och Sallebrun uti Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län

den 17 okt. 1920.

Närvarande vid sammanträdet vore utom undertecknad, lantbruksingeniör, skiftesgodemännen Gustaf Johansson från Broddeberg av Essunga socken samt Emil Andersson i Jordala av Stora Mellby socken, av vilka Gustaf Johansson varit biträdande god man vid syneförrättningen rörande detta företag av den 4 juli 1916, under det att Emil Andersson fått tillkallas, då den andre vid förrättningen år 1916 biträdande godemannen numera vore jävig såsom nuvarande delägare i företaget, samt från företagets arbetsstyrelse dess ordförande ~~Ax~~ Axel Andersson i Stora Mellby Västergård, samt Påvel Johansson i Stora Mellby Västergård, G. Laurell i Mellangården Ävensom Gustaf Melander ,C. Andersson i Mellangården. Härefter förhandlades:

§ 1-

Något jäv mot de närvarande gode männen eller mot undertecknad, ~~Mi~~ Hildebrand kunde icke utrönas.

§ 2-

Kungl. Lantbruksstyrelsen skrivelse av den 12 okt. 1920 upplästes för de närvarande, varefter torrläggningsförslaget genomgicks för särskilt de närvarande gode männen. Den år 1904 upprättade uppskattningslängden föredrogs och skillnaden emellan dåvarande och nuvarande jordvärden diskuterades. Likaledes undersöktes skillnaden emellan dåvarande och nuvarande arbetspriser.

Arbetsstyrelsens ordförande medelade att arbetskostnaden för torrläggningsföretaget nu uppgått till över 30.000 kronor och att ~~säk~~ säkerligen återstod kostnaden för 7 a 8.000 kronor.

§ 3-

Godemännen och förrättningsmannen enades, efter överläggning, om att tillstyrka.

att jordförbättringsvärdet borde höjas med minst 150 procent eller 2,5 gånger över hela linien, samt att arbetspriset för grävning borde höjas till 1 krona 40 öre pr. kubikmeter, att priset för de båda broarnes ombyggande borde höjas till dubbelt samt att arvodesräkningarne borde intagas i kostnadsberäkningen.

§ 4-

Åt förrättningsmannen uppdrogs att verkställa de omräkningar, som ~~ar~~ erfordrades vid handlingarnes återsändande till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

§ 5-

Kostnaden för detta sammanträde blir;

för förrättningsmannen, inbegripet omräkning	- kronor	70:
" Gustaf Johansson i Broddeberg	"	23,45
" Emil Andersson i Jordala	"	17,75
	Summa kronor:	111,20

vilket belopp härmed kvitteras.

Att justera detta protokoll utsågs Axel Andersson och G. Laurell i Stora Mellby. Vidare förekom ej.

Stora Mellby den 17 november 1920.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Emil Andersson Gustaf Johansson.

Uppläst och justerat.

G. Laurell. Axel Andersson.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Torrläggningsföretaget i Stora Mellby, Tollestorp, Torp, Grundtorp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Bil.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 12 MRS 1925

T A B E L L

utvisane nytillträdande anslagssökandes jordförbättringstal, procenttal, andel i fastställd kostnadsberäkning samt andel i eventuelt anslag.

äng	Hemmans o. ägares namn:	jordförförbättr. avlastade	%	andel i kostnad:	ursprungl. jordförbättringsvärde	anslag	150% förhöjning å jordförbättr. värde
0.73	1/8 mtl. Mellby Mellang., Andreas Karlsson	28,49	2,48	789,24	75 569.80	263,08	
1.22	1/8 mtl. Mellby Mellang., Janne Bäckman	34,10	2,97	945,17	682.00	315,05	
0.885	1/8 mtl. Mellby Mellang., Carl Johansson	28,97	2,53	805,15	579.40	268,38	
1.025	1/8 mtl. Tollestorp, August Andersson	28,35	2,47	786,05	567.00	262,01	
0.80	1/8 mtl. Tollestorp, And. Andreasson ...	26,62	2,32	738,32	532.40	246,10	
1.005	1/8 mtl. Tollestorp, Anders Larsson ...	27,48 ~~27,78~~	2,42	770,14	549.60	256,71	
0.655	1/8 mtl. Tollestorp, J.A. Johansson	19,84	1,73	550,55	396.80	183,51	
0.565 0.53	3/32 + 1/8 mtl. Gruntorp, Aug. Kjellén .	33,38	2,90	922,90	667.60	307,63	
0.455	13/480 o. 1/120 mtl. Torp Skatteg., A.J. Andersson o. Karl Hansson	13,13	1,14	362,79	262.60	120,93	
0.175	1/72 mtl. Torp Skatteg. Anna Andreasdotter ..	5,52	0,48	152,76	110.40	50,~~59~~ 92	
0.445	1/8 mtl. Gruntorp, Joh:s Johansson	17,40	1,52	483,72	348.00	161,24	
0.21	3/32 mtl. Gruntorp, Aug. Kjellén	5,41	0,47	149,57	108.20	49,85	
0.185	1/32 mtl. Torp Frälseg., Johanna Andreasdotter	5,71	0,50	159,12	114.20	53,04	
8.88.5	Summa:		23,93	7615,48	5488.00	~~2538,45~~ 1903.87	13720.—

Vänersborg den 4 mars 1924
O.V. Karlsson
Lantbruksingenjör

Avskrift. 1922 års komb.

Torrläggningsföretaget i Stora Mellby, Tollestorp, Torp, Grundtorp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Tabell

utvisande nytillträdande anslagssökandes jordförbättringstal, procenttal, andel i fastställd kostnadsberäkning samt andel i eventuellt anslag.

Hemmans o. ägares namn:	jordförbättring avkastn./år	%	andel i kostnad	ursprungl. jordförbättr. värde	anslag	150% förhöjning å jordförbättr. värde
1/8 mtl. Mellby Mellang., Andreas Karlsson.........	28,49	2,48	789,24	569.80	263,08	
1/8 mtl. Mellby Mellang., Janne Bäckman...........	34,10	2,97	945,17	682.00	315,05	
1/8 mtl. Tollestorp, August Andersson...........	28,35	2,47	786,05	567.06	262,01	
1/8 mtl. Tollestorp, And. Andreasson....	26,62	2,32	738,32	532.40	246,10	
1/8 mtl. Tollestorp, Anders Larsson......	~~27,78~~ 27,48	2,42	770,14	549,60	256,71	
1/8 mtl. Tollestorp, J.A. Johansson......	19,84	1,73	550,55	396.80	183,51	
3/32 + 1/8 mtl. Gruntorp, Aug, Kjellén.	33,38	2,90	922,90	667.60	307,63	
13/480 o. 1/120 mtl. Torp Skatteg. A.J. Andersson o. Karl Hansson	3,13	1,14	362,79	262.60	120,93	
1/72 mtl. Torp Skattegård, Anna Andreasdotter................	5,52	0,48	152,76	110.40	50,92	
1/8 mtl. Gruntorp, Joh:s Johansson...........	17,40	1,52	483,72	348.00	161,24	
1/8 mtl. Mellby Mellang., Carl Johansson	28,97	2,53	805,15	579.40	268,38	

Hemmans o.ägares namn	jordförbättring	%	andel i kostnad		anslag
3/32 mtl.Gruntorp, Aug.Kjellén..........	5,41	0,47	149,57	108.20	49,85
1/32 mtl. Torp Frälseg., Johanna Andreasdotter..............	5,71	0,50	159,12	114.20	53,04
Summa:		23,93	7615,48	5.488.00	~~2538,45~~ 1903.87

13,7

Vänersborg den 4 mars 1924.

C.B.Carlson

Lantbruksingenjör

Rätt avskrivet betyga

Torrläggningsföretaget i Stora Mellby, Tollestorp, Torp, Grundtorp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 12 MRS 1925

TABELL

utvisande utbruten jords procenttal, andel i fastställd kostnadsberäkning samt andel i eventuelt anslag.

Hemmans namn o. ägare:	%	Andel i kostnaden:	Anslag:
√ 1/32 + 1/16 mtl.Torp Frälseg.,Joh:s Svensson	1,69 ...	537,83	179,27
√ 1/32 mtl.Torp Frälseg. Fredrik Svensson	0,63 ...	200,49	66,83
√ 1/32 mtl.Torp Frälseg. Joh:s Gunnarsson	0,59 ...	187,76	62,58
√ 55/288 mtl.Torp Skatteg.,Andreas Andersson	3,76 ...	1196,58	398,86
√ 5/30 mtl.Torp Skatteg., Joh:s Gunnarsson	1,46 ...	464,63	154,87
√ 1/8 mtl.Torp Skatteg., Fredrik Svensson	0,24 ...	76,38	25,46
Summa:	8,37	2663,67	887,87

Vänersborg den 4 mars 1924

C.B.Carlson

Lantbruksingenjör

Intyg.

På begäran af arbetsstyrelsen för torrläggningsföretaget i Stora Mellby, Tollestorp, och Gruntorp, i Stora Mellby socken, samt Torp och Sollebrunn i Erska socken, för utfående af anvisadt statsbidrag, får undertecknad ordf: i Stora Mellby kommunalnämnd härmed intyga, att nämnda arbete är till det närmaste fullbordadt, förutom vissa mindre komplätterings arbete, såsom bortföring af dikesjord m. m. hvarjämte återstår till en del, odling af den mark som berörs företaget, som härmed till bevis medelas.

Stora Mellby den 29 Augusti 1922
Alfred Johansson.
Ordförande i Stora Mellby kommunalnämnd.

Lantbruksingeniören
öteborgs och Bohus län
t Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

$\frac{118}{22}$ $\frac{115}{25}$

Godk. 28/11 1930

25688

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1930

Bevis

över avsyning av arbetena för det företag, som avser vattenavledning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Stora Mellby, Tollestorp m.fl. i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 13 april 1922.

Ändring medgiven den 30 april 1927.

Statsunderstöd: Bidrag utan återbetalningsskyldighet 8040:- kronor.

Kontrakt antagna den 13 april 1922 och 11 augusti 1925.

Arbetstid till den 1 september 1923, förlängd till den 1 september 1928.

Enligt av mig den 17 november 1927 avgivet och i avskrift bifogat intyg voro arbetena för företaget, i vad de avsågo själva kanalarbetet, utförda år 1925 och av beskaffenhet att då kunna godkännas.

Enligt bifogat intyg av den 12 december 1929 voro i intyget den 17/11 1927 anmärkta brister i avseende å brobyggnader för vägar av enskild natur avhjälpta på sätt att arbetet i denna del ansågs kunna godkännas.

Vid denna dag verkställd avsyning av förstärkningsarbetena för bygdevägsbron vid 4+20 m. befunnos dessa arbeten utförda på ett tillfredsställande och för brons bestånd betryggande sätt.

Företaget i dess helhet förordas förty till godkännande. Göteborg den 6 november 1930.

C. A. Karlsson.

KR. 1 STÄMPEL EN KRONA
Mak 6/11 1930

bruksingenjören
orgs och Bohus län
sborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Avskrift:

För det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Stora Mellby, Tollestorp. Torp, Gruntorp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län, har plan uppgjorts vid syneförrättning år 1904 och konfirmerats återigen vid sådan förrättning år 1916 och skulle företaget enligt uppgift hava utförts åren närmast efter 1916.

Den 13 april 1922 vart så på därom gjord ansökning bidrag från allmänna avdikningsanslaget beviljat och plan för företaget samtidigt fastställd.

År 1924 vart upprensning av de i företagen ingående vattendragen verkställd och efter dessa arbetens utförande undertecknad anmodad att verkställa avsyning av arbetena och avgiva intyg härom. Efter upprepade kontroller och därpå följande arbeten åren 1924 och 1925 fanns omsider sträckan 39 - 0 + 76 m. av Mellbyån, vilken sträcka vart föremål för upptagande enligt ovan åren efter 1916, samt tilloppet till ån inneha dimensioner i nära överensstämmelse med den fastställda planen och arbetena i denna del av beskaffenhet att kunna godkännas, varom intyg gavs den 9 november 1925.

I samband med kontrollen av rensningsarbetet hade i företaget ingående brobyggnader även blivit föremål för undersökning. Bevis om arbetet skulle nämligen jämväl tjäna ändamålet att utfå beviljat statsbidrag. I den 8 november 1924 avlämnat bevis om företaget ifråga finnes bland annat anfört: "5) Landfästena för bron vid 11 + 60 m. voro uppförda i dåligt förband och otillräckligt införda i slänterna. Glacin eller stenbeklädnad i botten och slänten invid bron saknades; 6) Bron vid 20 + 20 m. hade visserligen landfästen av något bättre beskaffenhet än den vid 11+ 60 m. fasten även dessa fästen icke voro nöjaktigt inbyggda i kanalslänten; glacin hade ej blivit anlagd", samt i beviset av den 24 juli 1925 beträffande bygdevägsbron vid 4 + 20 m. utsagt: " Den å ritningen över bron antydda stensättningen i slänterna invid bron var icke anbragt".

Sedan tiden för undersökningen lär ingenting hava åtgjorts vid förenämnda brobyggnader, åtminstone har någon anmälan om bristernas avhjälpande icke ingått. Dessa brister töra sålunda fortfarande vidlåda byggnaderna ifråga.

Om än vattendragen, inom de gränser de varit föremål för utvidgning, fördjupning och rätning, erhållit dimensioner enligt den fastställda planen och för den skull företaget i denna del vara av beskaffenhet att kunna godkännas, så kunna de i företaget ingående brobyggnaderna icke sägas vara utförda enligt nämnda plan och förty något förord till godkännande av företaget i dess helhet icke givas.

Vänersborg den 17 november 1927.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

CBCarlson

---

ntbruksingenjören
örgs och Bohus län
Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Avskrift:

Vid den 7 innevarande december verkställd besiktning av de arbeten vid vattenavledningsföretaget i Stora Mellby, Tollestorp m.fl. i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län, vilka arbeten enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 15 september 1928 skulle utföras för att företaget skulle vinna godkännande och till detsamma beviljat statsbidrag kunna utbetalas, befanns att vägbroarna vid 11+60 m. och 20+20 m. blivit efter frontmurarnas och fästenas yttersidor att döma på ett för byggnaderna ifråga någorlunda betryggande sätt iordningställda, varför arbetena i avseende å dessa byggnader kunna förordas till godkännande.

I fråga om den föreskrivna glacinen eller stenbeklädnaden av kanalens sidor invid landsvägsbron vid 4+20 m. voro visserligen stenar upplagda till murar utmed kanalsidorna men dock utan den anslutning till dessa, som meningen med anläggningen varit.

Enligt planen skulle glacinen ansluta sig till brons landfästen i lutning 1:1 och så småningom övergå till kanalsläntens lutning, där glacinen skulle upphöra. Om än den branta lutningen å de anbragta stenmurarna kan bestå omedelbart intill bron, så böra till förekommande av dessa murars rasering och till betryggande av brons bestånd omläggning ske uppåt och nedåt kanalen på sätt att lutningen så småningom blir svagare och vid stensättningens slut sammanfaller med kanalens släntlutning och så att stensättningen utan avbrott övergår i kanalslänten.

När detta blivit iakttaget är företaget i dess helhet av beskaffenhet att kunna förordas till godkännande.

Göteborg den 12 december 1929.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

CBCarlson

Till Kungl Lantbruksstyrelsen Stockholm.

18
115/22

DIARIE N:r 18615
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1928

Arbetsstyrelsen för vattenavledningsföretaget inom St Mellby
Follestorp Gruntorp Torp och Sollebrunn uti St Mellby och Erska
socknar får härmed vördsamt anhålla att ovannämda företag
ätte förklaras färdigt och godkänt. Samt att den sista delen
tav innestående beviljade statsbidrag måtte få lyftas.
Som motiv och stöd för denna vår hemställan få vi vördsamt
anföra följande.

Under hänvisning till vad vi förut uti en till
ungl Lantbruksstyrelsen av den 11 April 1927 gjord hemställan yttrat
h framfört. få vi härutöver nu ånyo framlägga ungefär samma
kan och begäran

Enligt närslutna utslag från såväl häradsrätten, som Kungl
öta Hovrätt jämte övriga handlingar torde företaget nu få anses
lbordat. och som samma handlingar utvisar gjordes en första av-
ing år 1919. utav Statens lantbruksingenjör Hildebrand. närmast
d anledning utav utbetalande av kontrakterad entreprenadsumma.
ildebrands intyg över denna avsyning. samt dito vittnesmål uti
mma sak. återfinnes å sidorna 39–43. uti häradsrättens protokoll av
2 juni 1927 och vartill hänvisas.

Emellertid måste vi på grund utav ras och igenslamning företag
tt större kompletteringsarbete samt upprensa kanalerna grundligt vilket
bete enligt närslutet kontrakt tog en kostnad av 6000 kronor
nt avslutades år 1925. År 1924 ingavs sådan anmälan om
iktning utav arbetet som omnämnes i punkt 3. uti kontraktet
ellan oss och Kungl Lantbruksstyrelsen. I denna besiktning som
enligt lantbruksingenjör Carlsons inför häradsrätten gjorda ut-
ande torde ha verkställts. genom kontrolleringarna åren 1924–1925.
anmärktes bland annat.

Att en sträcka av 76 met å huvudkanalen ej upptagits.
Att förbanden i de båda broarna varit för svaga och.
Att antydd stensättning vid lensvägsbron ej utförts

Emot dessa uti ingenjör Carlsons samtliga bevis och vittnes-

mål gjorda anmärkningar må anföras. att sträckan 0+76 ej skall
tagas. angående de båda broarne, så hade ju också kravet på G
och stenbeklädnad då den äldre ritningen över broarne användts
dess byggande. och detta medan medgivits enligt å betänkandet utav
börande Lantbruksstyrelse gjord påskrift. Att förbanden vore d
redan från början skotrögt utav ingeniör Hildebrands uttalande i av
intyg. dock torde medgivas att såväl detta som allt annat arbe
utfördes mitt i den värsta kristiden år 1918 ej utfördes med den
skicklighet och omsorg som behövts. Vi tillåta oss emellertid att f
att samma broar omöjligen kunde framstå lika goda och stabila
Herr Carlssons avsyning år 1925. som t.e.x vid Hildebrands
1919. Man måste särskillt härvidlag räkna med de båda neder
åren 1923 och 1924 då nämnda broar gång på gång översp
av höga floder som ständigt hotade att totalt rasera desam
Något klander emot broarne har ej heller hittills framförts från
sida som begagna desamma. och äro de ännu såsom vi i skriv
av den 11 April 1927 framhållit fullt stabila för sitt ändamål.
Som broarne således redan överlemnats till dess innehavare
uti avsynat och godkänt skick. att av dem för framtiden underh
enligt punkt 4 i Synemännens utlåtande. Anser sig arbetsst
relsen förhindrad att nu, så lång tid därefter. taga någon be
ning med broarne. enär detta säkerligen skulle leda till nya tvist
och konsekvenser. bland annat skulle krav framställas på
inlägg utav nya bjälkar och nytt plank vilket nu efter så
lång tid är mer eller mindre skadat utav röta.

Vad slutligen den antydda stensättningen vid lansvägsbr
angår torde detta bli synes onödiga arbete, väl näppeligen ka
=na påtvingas företaget att utföra enär något åläggande här
ej framförts eller i utlåtande bestämts. Hade synemännen f
denna stenbeklädnad nödvändig samt ansett företaget skyl
utföra densamma. torde väl föreskrift härom intagits i utlåtande
i sammanhang med den bestämmelsen i punkt 2 att lansväg
bron ej behöver ombyggas. Det torde väl också ifrågasättas.
om icke bron som är byggd efter år 1880. enligt 7 kap 8 §
Vattenlagen bör underhållas av vägens ägare. och finna vi det

lare märkvärdigt. att förrättningsmannen Hildebrand aldrig framfört
om antydan härom. eller ens vid avsyningen fört frågan på tal.
Som dessutom något statsbidrag härför varken begärts eller beviljats
nna vi icke efterkomma Ingeniör Carlssons krav uppå att anbringa
lik stensättning.

I sammanhang härmed vilja vi ånyo framhålla de svårig-
som företaget från dess första början havt att utstå. Sålunda har
ngvariga processer flera gånger måst utföras på grund utav omstän-
heter som företaget ej kan rå för. eller dess arbetsstyrelse icke ens
nat. men vars slutliga avgörande uti Hovrätten huvudsakligen
fallit till företagets fördel. Sålunda har tvisten om upptagande av
ckan 0+76 met varit en onaturligt segsliten och dyrbar sådan.

Under åberopande utav vad sålunda anförts. och under
änvisning till samtliga bevis och uttalanden som gjorts utav
ntbruksingenjörerna Hildebrand och Carlsson. Särskillt
ras uti saken avgivna vittnesmål. som återfinnes uti närslutna
otokoll av den 2 juni 1927 sid 43. och 63. samt det beslut
m i anledning härtill meddelats utav vederbörande domstol
Så överlemna vi härmed vördsamt denna vår ansökan
ill Kungl Lantbruksstyrelsen med en varm vädjan om
mötesgående utav denna vår framställning. och vilja vi
dare avgiva sådan förklaring som omständigheterna uti
ken kräva och emotser svar å denna vår anhållan
ed snarast jemte bifogade handlingar åter, under
dress. Axel. V. Andersson Brunnerud Åsaka

Brunnerud Åsaka och St Mellby den 5 Sept 1928
Axel V. Andersson.
G. Laurell Emil Olsson
Påfvel Johansson.
Arbetsstyrelse.

Ä. 118/22, 115/25 A. A1

Protokoll fördt vid ordinarie årssammanträde med intressenterna uti vattenavledningsföretaget inom St Mellby Tollestorp Grantorp Torpe och Sollebrunn uti St Mellby och Erska socknar uti St Mellby Småskolhus den 2 Mars 1931.

7707
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1931

---

§ 3.

Att från och med denna dag tills vidare emottaga och förvara alla till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs enhälligt Hemmansägaren Påfvel Johansson Mellby Vestergården Adr: St Mellby. och skulle anmälan härom göras hos Kungl. Lantbruksstyrelsen enligt av den 28/11 1930 erhållet meddelande..

Så förekommet betygar:
Axel. V. Andersson
ordf:

Justeras:
Carl Bängtsson
Einar Lennell.

118/22' 115/25

DIARIE N:r 5827
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1938

Protokoll fördt vid ordinarie sammanträde med intressenterna uti vattenavledningsföretaget inom St Mellby Tollestorp Grentorp Torp och Sollebrunn uti St Mellby och Erska socknar uti St Mellby Kommunalhus måndagen den 26 April 1937.

— — —

§. 4

Som den hittillsvarande arbetsstyrelsen avsagt sig detta uppdrag från och med den första juni detta år, företogs nu enligt kungörelse härom val av ny sådan och utsågs härtill enhälligt följande intressenter uti företaget nämligen

Hemäg Lars Andersson Mellby Kvistag.
" Nils Andersson Mellby Mellang.
" Johan Lundin Mellby Kvistag.
" Gustav Lindgren Mellby Kvistag.
mt Hemäg Oskar Hedin Mellby Västerg. Med

n förstnämnde Lars Andersson som ordförande. Detta val skulle avse tiden från och med den första juni detta år ch tills vidare. Utdrag över detta styrelseval skulle tillsändas amtliga valda personer. — — Som ovan

Axel V Andersson
Sammanträ ordf:

Justerat:
Emil Olsson Gustaf Larsson.

Rätt avskrivet betygar Axel V. Andersson.

Avskrift Nr 21.

Till

Lantbrukaren Påvel Johansson.

Stora Mellby.

beviljats

varigenom

Till torrläggningsföretaget Stora Mellby, Tollestorp, Grundtorp, Torp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län har utgått statsunderstöd med sammanlagt 8.040 kronor, varefter kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 2 juli 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.
Stockholm den 21 juli 1937.

Elis Bjurstedt

Olof Fredholm
Föredragande

8254

angående en/ett Rek brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd/avsänt från postanstalten i Stockholm den 23/7 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lantbrukaren Pävel Johansson

i Stora Mellby

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: .... kr. ...... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen
(Försändelsens avsändare.)
Stockholm 2

För avstämpling vid bevisets återsändande

MELLBY 27.7.37

Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Avskrift

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson.

2 Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse den 21 juli 1927 till lantbrukaren Påvel Johansson, Stora Mellby, förständigat intressenterna i torrläggningsföretaget Stora Mellby m.fl. i Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län att inom i skrivelsen angiven tid verkställa erforderligt underhållsarbete vid företaget, har arbetsstyrelsen för sagda företag till Lantbruksstyrelsen inkommit med här bifogade skrivelse i ärendet. ./.

Lantbruksstyrelsen får härigenom anmoda Eder att avgiva yttrande över vad i sistberörda skrivelse anförts.

Därest för detta ändamål erfordras undersökning av förhållandena på platsen, skall därav påkallad förrättning såsom beordrad intagas i Eder resplan för innevarande år. nr 184

Ordförande i företagets styrelse och aktförvarare är numera enligt till Lantbruksstyrelsen inkommen uppgift lantbrukaren Lars Andersson, Mellby.

.//. Till Lantbruksstyrelsens arkiv hörande 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar rörande företaget bifogas härjämte och torde med Edert yttrande i ärendet hit återställas.

Stockholm den 4 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den .... mottagit å omstående sida angivna försändelse / belopp, varå kvitto avgivits till postverket.

Stora Mellby den 27/7 1937

Påvel Johansson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp har denna dag / den .... vederbörligen utlämnats.

MELLBY 27.7.37

....
(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär ....

DIARIE Nr 5716
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1938

Till Kungl. Landtbruksstyrelsen,
Stockholm.

Först. 21/7-37.

Med anledning av ett från Kungl. Landtbruksstyrelsen den 21 sistlidne juli ankommet förständigande om att verkställa erfoderliga arbeten uti torrläggningsföretaget St.Mellby m.fl. hemman, få vi undertecknade, intressenter i företaget, härmed vördsamt avgiva följande erfoderliga förklaring till orsaken varför en upprensning av vattenavloppet ej företagits sedan åren 1925-1926.

Genom olika inverkande omständigheter kan företaget redan från början betecknas som misslyckat. Detta misslycknde beror då först därpå, att något fall ej fanns eller kunde beredas varför vattnet ej kan avrinna, utan vid jämförelsevis ringa nederbörd stiger och översvämmar de marker, som enligt uppskattningen skulle varit torrlagda. Ändamålet, som ju avsåg att få marken nöjaktigt torrlagd, har sålunda icke vunnits, och torde heller aldrig kunna vinnas utan genom en betydande utvidning av avloppet, samt utsträckning av detsamma tills nöjaktigt fall vinnes, vilket nu som bekant fullständigt saknas. Liksom och lutningen i övrigt, särskilt å sista sträckan är ytterst liten (0,2 met. pr 1000) vilket också sammverkar därtill att vattnet blir stående å markerna.

Det är tråkigt för intressenterna och särskilt för dem av oss, som sökt företaget, att nu nödgas konstatera, att motståndarna till företaget nu fått rätt uti sina inför såväl förrättningsmännen som uti domstolarna framförda farhågor för, att hela det planerade projektet kommer att bli dyrt, och utan reelt värde.

Att vederbörandes beräkningar vid företagets planläggning slagit mer eller mindre fel, torde jämväl bero därpå att det sedan torrläggningsföretaget slutförts tillkommit tre stycken dylika företag av stor omfattning, som ligga ovanför och sålunda avbörda alla sitt vatten i vår avloppskanal. nämligen företaget Geneved-Utby-Borg, Svalbacken-Knällås-Geneved samt Vestmanstorp-Borg-Jordala. Dessa nyupptagna avlopp framsläppa sitt leriga, upprörda vatten med sådan häftighet, tack vare det goda fall de ha, att det åstadkommer den ena översvämningen efter den andra å nedanför liggande marker.Dessa nytillkomma

ställer/
omständigheter sålunda frågan om företagets underhåll m.m. i en helt ny dager. I betraktande härav äro också företagets intressenter eniga om, att en upprensning av avloppskanalen till det omfång, som planen anger ej är tillräcklig, utan skulle bliva meningslös samt att i varje fall den nytta en sådan rensning skulle medföra endast kunna komma de intressenter till godo, som ha sin mark belägen där som avloppet begynner slutar, och lutningen är störst, då däremotför de övriga och för företaget i sin helhet, någon nytta, som till närmelsevis motsvarar kostnaden, säkerligen på denna väg ej kan erhållas.

Denna vår uppfattning, som stöder sig på verkliga förhållandet utgör också alltfort den egentliga orsaken till att ingenting sedan 1926 åtgjorts för underhållet. Tills dato har ej heller någon av företagets många intressenter gjort det minsta yrkande i denna riktning. Skulle företagets intressenter mot sin vilja påtvingas denna rensning, som med nuvarande höga arbetspriser, och dito stora brist på sådan arbetskraft kommer att bli dyrt, kommer det att bli synd om flera utav de i företaget ingående ekonomiskt svaga småbrukarna, som behöver förskonas ifrån utgifter till företag varifrån de säkerligen aldrig erhålla motsvarande nytta. Under detta högst ogynsamma förhållande, som företaget redan från början tryckts utav, och som jämväl utgjort roten och upphovet till de vidlyftiga processer med ty åtföljande avsägelser av båtnadsjord, som besvärat företaget, har varken den gamla arbetsstyrelsen eller den nuvarande emot intressenternas vilja velat eller vågat företaga några dyrbara rensningsarbeten. Som redan nämnts skulle en rensning av avloppet bli en dyr historia, och några medel härför finnas ej utan uttaxering.

Då vi slutligen anse att det är meningslöst att endast företaga omskrivna underhållsarbete enär avloppsgraven i alla fall ej förmår att mottaga och avbörda allt det vatten, vilket nu så hastigt tillrinner, och för vilket fall eller möjlighet för erfoderlig avrinning, fullständikt saknas, vilja vi på grund av dessa och andra här åberopade omständigheter, samt under beklagande utav att åtagna förpliktelser ej kunnat uppfyllas vördsamt hemställa att det genom Kungl. Landtbruksstyrelsens försorg måtte företagas någon slags utredning eller undersökning i berörda förhållanden, innan några laga åtgärder vidtagas. För dyligt uppdrag anse vi Landtbruksingenjör C.B. Carlsson särskilt lämplig, enär han är väl förtrogen med alla här ovan ~~nämnda~~ berörda vattenavledningsföretag,och om det därvid kunde åstadkommas någon ändring till det bättre, meddelst något genomförbart förslag, därvid kostnaden å ena sidan, samt nyttan å den andra må ställas emot varandra, vore detta icke allenast önskvärt utan även ekonomiskt sett nödvändigt, särskilt med hänsyn till det nya läge, som vattenavledningsföretaget utan eget förvållande råkat uti.

Stora Mellby och Erska (Älvsb.län) den 20 mars 1938

Lars Andersson   Nils Andersson   Gustav Lindgren
J.A. Lundén   Oscar Hedén
Arbetsstyrelse

ställer/

omständigheter således frågan om företagets underhåll m.m. i en helt [illegible] dager. I betraktande härav äro också företagets intressenter ense om, att en upprensning av avloppskanalen till det omfång, som planen anger ej är tillräcklig, utan skulle bliva meningslös samt att i varje fall den nytta en sådan rensning skulle medföra endast kunna komma de intressenter till godo, som ha sin mark belägen där som avloppet begynner, och lutningen är störst, då däremot för de övriga och för företaget i sin helhet, någon nytta, som till närmelsevis motsvarar kostnaden, säkerligen på denna väg ej kan erhållas.

Denna vår uppfattning, som stöder sig på verkliga förhållandet utgör också alltfort den egentliga orsaken till att ingenting sedan 1926 åtgjorts för underhållet. Tills dato har ej heller någon av företagets många intressenter gjort det minsta yrkande i denna riktning. Skulle företagets intressenter mot sin vilja påtvingas denna rensning, som med nuvarande höga arbetspriser, och dito stora brist på sådan arbetskraft kommer att bli dyrt, kommer det att bli synd om flera utav de i företaget ingående ekonomiskt svaga småbrukare som behöver förskonas ifrån utgifter till företag varifrån de säkerligen aldrig erhålla motsvarande nytta. Under detta högst ogynnsamma förhållande, som företaget redan från början trykts utav, och som jämväl utgjort roten och upphovet till de vidlyftiga processer med ty åtföljande avskiljelser av båtnadsjord, som besvärat företaget, har varken den gamla arbetsstyrelsen eller den nuvarande emot intressenternas vilja velat eller vågat företaga några dyrbare rensningsarbeten. Som redan nämnts skulle en rensning av avloppet bli en dyr historia, och några medel härför finnas ej utan uttaxering.

Då vi slutligen anse att det är meningslöst att endast företaga omskrivna underhållsarbete enär avloppsgraven i alla fall ej förmår att mottaga och avbörda allt det vatten, vilket nu så hastigt tillrinner, och för vilket fall eller möjlighet för erforderlig avrinning, fullständigt saknas, vilja vi på grund av dessa och andra här åberopade omständigheter, samt under beklagande utav att årens förpliktelser ej kunnat uppfyllas vördsamt hemställa att det genom Kungl. Lantbruksstyrelsens försorg måtte företagas någon slags utredning eller undersökning i berörda förhållanden, innan några laga åtgärder vidtagas. För dylikt uppdrag anse vi Lantbruksingenjör C.E. Carlsson särskilt lämplig, enär han är väl förtrogen med alla här ovan berörda vattenavledningsföretag, och om det därvid kunde åstadkommas någon ändring till det bättre, medelst något genomförbart förslag, därvid kostnaden å ena sidan, samt nyttan å den andra må ställas emot varandra, vore detta icke allenast önskvärt utan även ekonomiskt sett nödvändigt, särskilt med det nya läge, som vattenavledningsföretaget utan eget förvållande råkat uti."

Stora Mellby och Kraka (Älvsb.län) den 20 mars 1938

Lars Andersson Nils Andersson Gustav Lindgren
J.A. Lundén Oscar Hedén
Arbetsstyrelse

Amalia Laurell
Kristina Andersson
Christina Andreasson
Emil Andersson
Aug. Pettersson
Karl Andreasson
Gustaf Andreasson
Sven Johansson
Anders Andreassons Sterbhus
Johan Johansson
Gerda Kjellén
Emma Kjellén
Lars Fr. Andersson
Karl Svensson
Anna Andersdotter
Johanna Andreasdotter
Gustav Larsson
Svante Johansson
Emil Olsson
Hilding Olofsson
Henrik Larsson
Wiktor Jakobsson
Carl Johansson
Lars Andersson
Nils Johansson
Emil Johansson
Oscar Kjellén
Johannes Anderssons Sterbhus
Karl Johansson
A.J. Andersson
Karl Hansson
Anders Johansson

Intressenter i vattenavledningsföretaget Stora Mellby m.fl. hemman.

Med ovanstående instämmer till alla
delar Sysslomannen i företaget Emil Andersson.

Att ovanstående till alla delar är rätt avskrivit betygas:

Carl Bengtsson Olof Bengtsson
St. Mellby

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

DIARIE N:r 23970
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1940

Berättelse

över inspektion av underhållsarbetet vid torrläggningsföretaget i Stora Mellby, Tollestorp m.fl. i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 13 april 1922.

Vid den 20 december 1939 verkställd besiktning av vattenavloppen inom företaget befanns och uppgavs tillika av tillstädeskomna intressenter att något arbete i rensningsväg icke vidtagits sedan tiden för påbudet härom och av den anledningen att resultatet av den av styrelsen för företaget i skrivelse den 20 mars 1938 begärda utredningen om förhållandena vid företaget avvaktades innan några underhållsåtgärder vidtoges.

Sedan Lantbruksstyrelsen i skrivelse den 4 april 1938 anmodat mig att avgiva yttrande över vad i förenämnda skrivelse anförts har jag låtit förste assistenten Th. Herdenberg den 8 juli 1939 verkställa viss undersökning på platsen samt själv ovan anförda dag den 20 december företagit besiktning av avloppsförhållandena jämväl nedströms företagets begynnelsepunkt. Resultatet av undersökningen och besiktningen kommer att framläggas i början av 1941. /

Göteborg den 27 december 1940.

CHCarlsson

Ej inkom i dec. 1941

Jedr. d. 21 dec. 1942.

f. Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

DIARIE N:r 10460
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

28

Anmodad avgiva yttrande över en av styrelsen för torrläggningsföretaget i Stora Mellby m.fl. i Stora Mellby och Erska socknar Älvsborgs län den 20 mars 1938 avlämnad skrivelse beträffande företaget ifråga får jag anföra följande:

Efter tagen del av de mig tillställda handlingarna och ritningarna rörande företaget kunde utrönas att det huvudsakligen måste vara marken utmed vattendragets nedre hälft som icke åtnjutit fullgod torrläggning genom företaget i den utsträckning det kommit till utförande. Och anledningen till detta utfall syntes kunna sökas i den omständigheten att avbördningsförhållandena nedströms platsen för arbetenas början icke blivit beaktade, en omständighet som ock torde hava förbisetts vid den granskning av planen för företaget, som föregått tillstyrkandet av statsunderstöd till kostnadernas bestridande.

För utrönande av vad som tilläventyrs kunde finnas att göra för att avhjälpa de påtalade bristerna i vattenavledningsväg befanns nödigt verkställa undersökning av vattendraget nedströms den sträcka, som varit föremål för förstoring.

Undersökningen ifråga utfördes av förste assistenten Th. Herdenberg och sträckte sig över 2 kilometer av vattendraget räknat från platsen för företagets början. Mellan 1300 och 1500 meter från denna plats upptäcktes ett strömdrag med en nivåskillnad på omkring en halv meter, vilken i första hand ansågs böra tagas i anspråk, därest en utsträckning av företaget skulle komma i fråga. Vid sedermera från min sida företagen besiktning av vattendraget, varvid detta följdes ned mot sjön Anten, kunde något ytterligare utpräglat fallbrott icke skönjas.

Av upprättad profilritning över den undersökta sträckan framgår lutningsförhållandena samt markläge utmed och bottenläge i vattendraget. Från ägokartor sammanställd ritning över vattendraget i plan utvisar att loppet är synnerligen slingrande särskilt å sträckan mellan bron för Västergötland-Göteborgs järnväg och bron för allmänna vägen Sollebrunn-Magra. En avsänkning nedströms järnvägsbron måste därför påtagligen förenas med en reglering av loppet i denna del och på ungefär det sätt, som å ritningen antytts med en punkterad röd linje.

Efter sammanställning av den upprättade profilritningen med den från förrättningen 1904 härstammande samt med beaktande av vattenstånden nedströms det ovan anmärkta strömdraget har å ritningarna utlagts en bottenlinje med lutning 0,4:1000 från strömdragets nedre ändpunkt och upptill brytningspunkten 29 i 1904 års plan, efter vilken linje en rensning och rätning av loppet skulle kunna tänkas äga rum med påföljd att vattenstånden å sträckan ifråga komme att nedbringas och slamavsättningen att minskas genom den ökade strömhastigheten.

Huruvida kostnaden för det med en dylik åtgärd förbundna arbetet uppväges av en motsvarande båtnad kan icke utan vidare avgöras. Vattendraget flyter fram i en snäv dalgång mellan höga brinkar. Dalgångens bredd växlar mellan allenast 50 och 100 meter varför det område, som utöver vad den låglänta marken i 1904 års plan innehåller skulle komma att röna båtnad, näppeligen kan utgöra mera än 10 à 12 hektar. Det kan därför betraktas såsom ganska ovisst huruvida det arbete som måste nedläggas för att ernå förbättrade avvattningsmöjligheter för den ofullständigt torrlagda marken enligt denna plan verkligen kan löna sig.

Genom arbetet enligt 1904 års plan har väl den övervägande delen av den i planen upptagna marken vunnit nöjaktig torrläggning. För deltagande i det ytterligare arbetet inom den nedre delen av företaget samt i arbetena nedströms detta stå numera allenst till buds en del av den i 1904 års plan upptagna marken jämte den nedströms denna belägna.

Av den verkställda undersökningen kan emellertid anses framgå att möjlighet till förbättrade avrinningsförhållanden kan ernås genom utförandet av de arbeten nedströms företaget samt i dettas nedersta del vilka antytts å ritningarna.

En utsträckning av arbetena ända ner till Anten skulle sannolikt giva möjlighet till ännu bättre avbördning, synnerligast om de förbundos med en sänkning av nämnda sjö. Planer på en dylik sänkning lära varit å bane och undersökningar härför utförts men planerna måst skrinläggas på grund av motståndet från fallägarna i sjöns utlopp och i Säveån.

Enär uppdraget att yttra mig över den i ingressen omnämnda skrivelsen allenast förutsatt en undersökning av förhållandena på platsen, om sådan funnes erforderlig, och icke såvitt jag förstått en fullständig utredning med förslag, samt kostnads- och båtnadsberäkningar, vilka åtgärder bland annat tarva handräckning ute på fälten, vartill medel icke ställts till förfogande, har med den utredning som verkställts ansetts böra bero tillsvidare.

Vid den av mig företagna besiktningen, vart av ledamöter i styrelsen för företaget, vilka närvoro vid detta tillfälle, utsagt att det inte kunde hållas för sannolikt att någon eller några av företagets delägare skulle vara villiga deltaga i kostnader för arbeten utöver vad 1904 års plan innebar.

I fråga om den inverkan de utförda vattenavledningsföretagen uppströms det ovan avhandlade må hava utövat på vattenförhållandena inom detta är det synnerligen svårt att yttra sig om graden av denna inverkan. Därest tidigare förekommande översvämningsområden av någon betydenhet genom företagen ifråga befriats från vatten är sannolikt att detta vatten ökat flodvattenmängden inom det företag, varom är fråga. I och med markens grunddikning kan emellertid förväntas att denna ökning går tillbaka eftersom den grunddikade marken har förmågan att upptaga och långsamt avgiva nederbörden.

Av allvarligare natur synes den omständigheten vara att till grund för dimensioneringen i 1904 års plan lagts en flodvattenmängd svarande mot en tillrinning av allenast 80 sek.liter per kvkm. I planerna för senare utförda företag inom samma vattenområde har räknats med en tillrinning vid flodtillfällen icke underskridande 125 sek.liter. Underskattningen av flödesvattnets storlek utgör säkerligen tillika med uraktlåtenheten att beakta avbördningsmöjligheterna nedströms den i företaget ingående sträckan en mera besvärande faktor när det gäller att söka orsaken till det klena avvattningsresultatet än de utförda företagens inverkan på vattenförhållandena inom den rayon varom är fråga.

Mig tillställda 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar rörande företaget återställas tillika med arbetsstyrelsens skrivelse den 20 mars 1938.

Göteborg den 20 maj 1942.

O. Karlsson.

P.M.

ang. torrläggningsföretaget Stora Mellby, Tollestorp m.fl. i Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län.

Den ursprungliga, av dåvarande lantbruksingenjören B.E. Hildebrand avhållna syneförrättningen angående ovannämnda företag avslöts den 14 juli 1904, vilken förrättning fått förfalla. Genom ny av Hildebrand avhållen och den 14 juli 1916 avslutad syneförrättning återupplivades förstnämnda förrättning. Företaget skulle utföras i överensstämmelse med 1904 års syneförslag, och den då verkställda jorduppskattningen skulle vara gällande.

De vid syneförrättningen år 1904 angående företaget uppskattade jordvärdena hava enligt protokoll vid sammanträde den 17 okt. 1920 av synemännen höjts med 150 procent. 22.944.20 kr.
50
till 57.360.40 kr.

Till företaget beviljades den 13 april 1922 statsbidrag och lån med resp. 6.140 och 4.960 kronor. Lånet har på låntagarnas begäran den 12 sept. 1922 indragits. Ytterligare statsbidrag har beviljats den 20 mars 1925 med 1.900 kronor. Den 30 april 1927 har lbrstn medgivit viss ändring i den fastställda arbetsplanen (vägbroarna må utföras enligt syneförslaget och sträckan 0-0+76 icke innefattas i den fastställda arbetsplanen). Företaget godkändes av lbrstn den 28 nov. 1930.

Vid av lbrstn den 2 juli 1937 verkställd inspektion befanns underhållet av till företaget hörande vattenavlopp försummat, varför lbrstn i skrivelse till dåvarande ordföranden i företagets arbetsstyrelse förständigade företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 nov. 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande av avloppen i kontraktsenligt skick.

I en till lbrstn den 1 april 1938 inkommen skrivelse har företagets arbetsstyrelse anfört, bland annat, att företaget kunde redan från början betecknas som misslyckat, vilket berodde på i första hand, att något fall ej funnes, varför vattnet vid jämförelsevis ringa nederbörd översvämmade markerna. Till företagets misslyckande medverkade även den omständigheten, att efter företagets slutförande tillkommit tre ovanförliggande företag av stor omfattning, nämligen företaget Geneved - Utby - Borg, Svalbacken - Knällås - Geneved och Västmanstorp - Borg - Jordala, vilka företag på grund av gott fall framsläppte vattnet med stor hastighet och därigenom åstadkomme översvämning av nedanförliggande marker.

Sedan lbrstn den 4 april 1938 anmodat lbring. C.B. Carlson att avgiva yttrande över vad i nämnda skrivelse anförts, har den 28 dec. 1940 inkommit en av Carlson avgiven berättelse över verkställd inspektion av underhållsarbetet vid företaget, i vilken berättelse anförts, att undersökning och besiktning utförts, varöver resultatet komme att framläggas i början av 1941.

Sedermera har Carlson i ett den 21 maj 1942 till lbrstn inkommet yttrande anfört, bland annat, att av den verkställda undersökningen kunde anses framgå, att möjlighet till förbättrade torrläggningsmöjligheter kunde ernås genom utförandet av de arbeten nedströms företaget samt i dettas nedersta del, som antytts å ritningarna.

Å nedersta sträckan (29-39), bottenlutning 0.2: 1000, har Carlson tänkt sig en sänkning av bottenlinjen vid avloppets nedre ände med 0.2 meter, varigenom bottenlinjen bleve 0.4:1000. Å av Carlson upprättad profilritning i åns fortsättning nedom den punkt, där Hildebrand stannat, har nämnda bottenlutning av 0.4:1000 bibehållits. Någon föreställning om storleken av de massor, som måste uppgrävas för att få förbättrat avlopp kan ej erhållas, enär Carlson icke sektionerat ifrågavarande sträcka av ån. Med en bottenbredd av 6.5 meter torde det bliva fråga om ett avsevärt arbete. Det område, som utöver vad 1904 års plan innehölle komme att röna båtnad genom den fortsatta grävningen, kunde näppeligen utgöra mer än 10 à 12 hektar. En utsträckning av arbetena ända ned till sjön Anten skulle sannolikt medföra bättre avbördning, i synnerhet om de förbundos med en sänkning av nämnda sjö.

Beträffande inverkan på grund av uppströms detta företag utförda vattenledningsföretag vore sannolikt, att desamma ökat flodvattenmängden inom nu ifrågavarande företag. Av allvarligare natur syntes den omständigheten vara, att i 1904 års plan till grund för dimensioneringen lagts en flodvattenmängd motsvarande en tillrinning av allenast 80 sl/km^2.

I planerna för senare utförda företag inom vattenområdet hade räknats med en tillrinning vid flod icke understigande 125 sl/km^2.

Uraktlåtenheten att beakta avbördningsmöjligheterna nedströms företaget och underskattningen av flödesvattnets storlek utgjorde den huvudsakliga orsaken till det klena avvattningsresultatet.

Vattendjupet vid flod enligt av Hildebrand beräknad avrinning (80 sl/km^2) sträckan 29-39 1.0 m., sträckan 12-29 1.2 m. och sträckan 0-12 1.2 m.

Efter 125 sl/km^2 beräknas vattendjupet till resp. 1.3 m., 1.5 och 1.5 m.

Till

Lantbrukaren Lars Andersson,

Stora Mellby.

I skrivelse den 21 juli 1937 till dåvarande ordföranden i arbetsstyrelsen för torrläggningsföretaget Stora Mellby, Tollestorp, Grundtorp, Torp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län, till vilket företag beviljats stats~~understöd~~ bidrag utan återbetalningsskyldighet med sammanlagt 8.040 kronor, hade K.Lbrstn meddelat, att ~~av Lbrstn i samband med antagande av kontrakt angående företagets utförande~~ föreskrivet underhåll av de i företaget ingående vattenavloppen vid av Lbrstn den 2 juli 1937 verkställd inspektion av företaget funnits hava blivit av intressenterna försummat.

Med anledning härav förständigade Lbrstn i sagda skrivelse företagets intressenter

4

aw 4/5

att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 nov. 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

I en ~~sedermera~~ den 1 april 1938 till Lbrstn inkommen,av intressenterna i företaget undertecknad skrivelse ~~har~~ anför~~ts~~-de sig, bland annat, att fallförhållandena i avloppets fortsättning nedanför företaget ej vore sådana, att avlopp kunde erhållas för vattnet, av vilken ~~anledning~~ intressenterna hemställde ~~i skrivelsen framställts~~, att ~~det~~ genom Lbrstns försorg måtte företagas ~~någon slags~~ utredning eller undersökning av ifrågavarande vattenavlopp, innan några laga åtgärder vidtoges ifråga om dess underhåll.

~~Därtill~~ På anmodan av Lbrstn ~~anmodad~~ har dåvarande verkställt härom utredning och undersökning samt statens lantbruksingenjör C.B.Carlson den 21 maj 1942 avgivit yttrande i ~~förevarande~~ ärende-t, vid vilket yttrande fogats av Carlson upprättad profilritning över en sträcka av 2 km. av åns fortsättning nedom den sträcka därav, som ing~~år~~-ick i ~~ifrågavarande~~ det äldre företag-et. Av sagda yttrande ~~och profilritning~~ framgår, att ~~avbördningsförhållandena nedströms företaget icke blivit beaktade vid upprättande av förslaget till detsamma. Sagda profilritning utvisar nämligen, att~~ erforderligt avlopp för vattnet / kan ernås först ~~sedan ån~~ genom uppgräv~~ts~~-ning av ån till större djup och bredd å ~~en avsevärd~~ viss sträcka ~~omedelbart~~ nedanför det ~~ifrågavarande företaget~~ -samma. För att nämnda + ~~Då underhållet av företaget under ovan berörda förhållanden är ändamålslöst, intill~~

/ från de i det äldre företaget ingående markerna

+ grävningsarbete skall kunna komma till stånd, erfordras emellertid beslut därom vid dikesförrättning enligt vattenlagen, varför det ankommer på vbde företagare att taga laga initiativ.] På grund av vad ovan anförts har Lbrstn funnit vad beträffar frågan om underhållet av det äldre företaget låta vid vad i ärendet/

6.

~~dess ny syneförrättning jämlikt vattenlagens bestämmelser avhållits angående de ifrågavarande markernas torrläggning, finner sig Lbrstn vad sålun~~da vid / förekommit ~~låta~~ bero.

Stockholm den 21 dec. 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Sehlmark.

Avskrift.

Till

Lantbrukaren Lars Andersson,

Stora Mellby.

I skrivelse den 21 juli 1937 till dåvarande ordföranden i arbetsstyrelsen för torrläggningsföretaget Stora Mellby, Tollestorp, Grundtorp, Torp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar av Älvsborgs län, till vilket företag beviljats statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med sammanlagt 8.040 kronor, hade Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelat, att föreskrivet underhåll av de i företaget ingående vattenavloppen vid av Lantbruksstyrelsen den 2 juli 1937 verkställd inspektion av företaget funnits hava blivit av intressenterna försummat.

Med anledning härav förständigade Lantbruksstyrelsen i sagda skrivelse företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

I en den 1 april 1938 till Lantbruksstyrelsen inkommen, av intressenterna i företaget undertecknad skrivelse anförde dessa, bland annat, att fallförhållandena i avloppets fortsättning nedanför företaget ej vore sådana, att avlopp kunde erhållas för vattnet, av vilken anledning intressenterna hemställde, att genom Lantbruksstyrelsens försorg måtte företagas utredning eller undersökning av ifrågavarande vattenavlopp, innan några laga åtgärder vidtoges i fråga om dess underhåll.

På anmodan av Lantbruksstyrelsen har dåvarande statens lantbruksingenjör C.B. Carlson verkställt sådan utredning och undersökning samt den 21 maj 1942 avgivit yttrande i ärendet, vid vilket yttrande fogats av Carlson upprättad profilritning över en sträcka av 2 kilometer av åns fortsättning nedom den sträcka därav, som ingick i det äldre företaget. Av sagda yttrande framgår, att erforderligt avlopp för vattnet från de i det äldre företaget ingående markerna kan ernås först genom uppgrävning av ån till större djup och bredd å viss sträcka nedanför detsamma. För att nämnda grävningsarbete skall kunna komma till stånd, erfordras emellertid beslut därom vid syneförrättning enligt vattenlagen, vartill det ankommer på vederbörande jordägare att själva taga initiativ.

På grund av vad ovan anförts har Lantbruksstyrelsen funnit vad beträffar frågan om underhållet av det äldre företaget låta vid vad i ärendet förekommit bero. Stockholm den 21 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Bisther