



Akt nr:

P-E1a-0313

AU\$P-E1a-0313

32

Ran

P 1-0313

D. 972

8733

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 9 MAJ 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923

för torrläggning av sankta marker inom Brobäcken, avsöndring från 1/8
mantel Amundagärde i Öxabäcks socken av

ÄLVSBOGERS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Klas Westling
i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av trehundra tio/310/
allmänna kronor att utgå från ~~normala~~ avdiktningsskattanslaget, ha ~~r~~ undertecknad
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för~~
~~treondeman för företaget, en annan intressent~~ under
iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade be-
stämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbets-
~~företaget vägnar åtager~~ och förbind ~~er~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1926 ,

146
43

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brahmsen den 6 februari 1924.
Sven Karl Andersson

Att *Sven Karl Andersson i Brahmsen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Lundgren *August Lundberg*
adress: *Hägna Öxabäck* adress: *Brohage Öxabäck*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 juli 1924.

Lundgren

Albert Smith
föredragande.

Handskrift

P

1-6313



Auskript.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 7 december 1923 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Firmas

et officio

H. Chamm

Förslag


till torrläggning av sanka marker till

Brobacken

avsöndring från $\frac{1}{8}$ mtl. Amundagärde

i Öxabäcks socken av Älvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Sedan undertecknad i maj månad
 år 1922 enligt förordnande av
 Kungl. Lantbruksskyddelsen verk-
 ställt undersökning för förlägg-
 ning av sanka marker till
 Örebro län. avseende från
 3 mll. Åmundagården i Örebro län
 socken av Årbruggs län, och
 sedan vederbörlig delägare
 uttalat sin önskan att erhå-
 la statstidning utan återbetal-
 ningsskyldighet från allmänna
 avdiktningssamfundet till förtä-
 gts ifråga utfrående, så jag
 härmed angiva följande

Befärande.

Belägenhet m.m.

Avdiktningssamfundet är belägt omkring
 2 km söder om Örebro län, och är omgäddat av rö-
 stande översiktsskatta utmärkt med goda följ.

Avdiktningssamfundets naturliga beskaffenhet m.m.

Frågaravande avdiktningssamfundet utgöres
 av till sällan lämpliga ängs- och mossmarker
 och består jordmånen dels av svämsjord, dels
 av fömligen väl förmodat mossjord.

Orsaken till avdiktningssamfundets vatten-
 skadade tillstånd är till huvudsak del att
 finna i den olämpliga avdiktningen.

Förtägets ändamål.

Förtägets ändamål är att omvandla
 de till avdiktning föreslagna markerna till ä-
 ker, varvid de väl lämpa sig.

Kycklingsfäskna förhållanden m.m.

Vattenområdet för ifrågasatt avdik-
 tningsförtä, som är översiktsskattat är utmärkt
 med en streckad blå linje, är fömligen obetyd-
 ligt, varför några särskilda beaktningar för be-
 stämmande av avloppsdimensioner ej blivit verk-

slånda utan hava dessa förslagets efter praktiskt bedömande med hänsyn till fruläggningsskicket.

Behäffande vissa områden kring diket A-B^e nedre del har full fruläggning av desamma ej ifrågasatts. Det torde nämligen ej vara ekonomiskt att ombygga bygdevägsrumman vid A utan har densamma behållande frutats. Medaför bygdevägsrumman är fallet mycket gott.

Dikenas slätkning har öfverant förslagets till 1:1, vilken slätkning torde innebära tillräcklig trygghet för dikenslätkernas bestånd.

Laga hinder.

Något hinder från enskild sida mot förslagets utförande kan ej förfinnas. Då förslaget ej innebär någon förändring av bygdevägsrumman vid A och förslagets utförande ej kan på något sätt riskera rummans bestånd, kan hinder från det allmänna sida ej heller förfinnas.

Are.

Enligt den upprättade ägtskiftningen består det rättskadade området av en areal av liwropa 2.80 hektar.

Kostnad.

Enligt det upprättade kostnadsförslaget beräknat efter en timpenning av 0.70 kronor belöper sig kostnaden för arditningen till 1190 kronor. Kostnaderna för förvärtningen belöpa sig på 78 kr. 37 öre, varigenom kostnadsförslagets slutsumma utgör 1268.37 kr.

Fördelas kostnadsförslagets slutsumma 1268.37 kronor på hela det rättskadade områdets areal 2.80 har bli arditningskostnaden i snitt till 450 kronor pr hektar. I enlighet med de för allmänna arditningsarbetet gällande grunder synes

företaget enligt vidfogade beräkningar kunna understöddas med 420:- kronor.

Stelstil.

På grund av företagets ringa omfattning synes delsamman kunna slutföras under toppet av 2 år räknat från det år, då statsunderstöd blivit beviljat.

Beräkningar m.m.

Angående ordningsplanens detaljer hänvisas till den upprättade ritningen med tillhörande grävningstabell och kostnadsförslag, vilka samtliga upprättats på tydligt sätt.

Nytt.

På grund av att den areal åker som för tillfället finnes vid Berbacken, är synnerligen liten, synes företagets utförande vara för redublerande jordägare synnerligen angeläget.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda anförts, och då företaget synes i allmänhet utstå av såväl teknisk och ekonomisk som rättshänsyn, får jag hemställa, att vidlagstaten åkerutbetalningsskyldighet från allmänna ordningsverolaget beviljas till företagets värförande.

Med detta bifästande följande:

1. Översiktskarta
2. Plan och profildrawing i 1 blad
3. Gröfskierning
4. Grävningstabell.
5. Kostnadsförslag.

Karlstad i dec. 1922

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Agobestämning

för förläggning av sarka marken till Berbacken avgränsning
från $\frac{1}{2}$ mtl Amundagården i Östbäckes socken av Mörstings län.

Äg- lig	Namn m.m.	Äng och mossmark		Imp.		Summa	
		hav	av	hav	av	hav	av
	Berbacken, avgränsad från $\frac{1}{2}$ mtl Amunda- gården. Äg. Gren Karl Andersson.						
1.	Äng delvis skogbevuxen	-	40				
2.	" " "	-	32				
3.	" " "	-	05				
4.	" " "	-	05			-	82
5.	Mossmark odlingstun	-	76				
6.	Äng	-	23			-	99
7.	Moss, odlingstun	-	12				
8.	" "	-	40				
9.	Äng	-	10				
10.	"	-	13				
11.	"	-	09				
12.	"	-	12				
13.	"	-	03			-	99
14.	Imp.			-	02 5 $\frac{1}{2}$	2	80
15.	"			-	40	-	42
				Summa		3	22

Karlstad i dec. 1922.

Klas Wisting

Stadens Landbruksinspektör.

Gärningsstabell

för förläggning av sankta mark till Rörbacken avse-
ning från ½ mbl. Amundafjärde i Öxabäcks socken av Årströms län.

Avrignings- pålens N:o	Avstånd från förg. pål.	Sido- lutn.	Kanalens			Anmärkingar.
			djup	bottn bredd	dagbr.	
			<u>Diket A-B.</u>			
21 = A	-	1:1	-	0,30 m	-	Här följande gärningsarbetet.
+50	50	"	0,60	"	1,50	
+37	13	"	0,60	"	1,90	
20	37	"	0,95	"	2,20	
+50	50	"	1,15	"	2,60	
+22	28	"	1,15	"	2,60	
19	22	"	1,15	"	2,60	
+79 = B	21	"	1,00	"	2,30	
<u>yma</u>	221	-	-	-	-	
			<u>Diket B-C</u>			
18 + 45	-	1:1	-	0,30	-	Här följande gärningsarbetet.
+35	10	"	0,95	"	2,20	Stipunkt i form av ett kors i terg- häll på höjden 6,30 m över jämförelseplan.
18	35	"	1,20	"	2,70	
+50	50	"	1,20	"	2,70	
17	50	"	1,20	"	2,70	
+50	50	"	-	"	-	
<u>yma</u>	195	-	-	-	-	
			<u>Diket B-D</u>			
18 + 79 = 25	-	1:1	1,00	0,30	2,30	
+50	50	"	1,00	"	2,30	
+80	30	"	1,00	"	2,30	
26	20	"	1,15	"	2,60	
+50	50	"	1,30	"	2,90	
27	50	"	1,20	"	2,70	
+50	50	"	1,00	"	2,30	
<u>yma</u>	250	-	-	-	-	

Den uppkastade dikesjorden skall uppläggas minst 1.0 meter från den blivande dikekanalen och med en inre sidolutning ej brantare än 1:1. Vid svackor i marken, dock minst på var 50^e meter skall jordvallarna genombytas för yftraktens fria genomlopp.

Vid beräkning iakttages att därast släntlutningen göras lodrätt, bredden ej understiger 0.60 meter.

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling
Statens landbruksingenjör.

Kostnadsförslag

För förläggning av sanka marker till Berbacken avskänkning från 8 mll. Åmundagårde i Öla bäcks socken av Mvsborgs län.

Timplering 0,70 kr.

Sida	Längd i met.	Arbete, jordat m. m.	m ³	ä kr	Kostnad				Summa
					kr	öre	kr	öre	
A-B	221	Schaktning av dy- och levjord	185	0,45	83	25			
		" " guss	30	0,90	27	-			
		" " " och stor sten	40	3,50	140	-			
		frutsett 10% av frustände			29	75	280	-	
B-C	195	Schaktning av dyjord	100	0,45	45	-			
		" " guss	100	0,90	90	-			
		" " " och stor sten	40	3,50	140	-			
		Bergsprängning	3	10:-	30	-			
		frutsett 10% av frustände			35	-	340	-	
B-D	250	Schaktning av levjord	240	0,45	108	-			
		" " guss	65	0,90	58	50			
		" " " och stor sten	100	3,50	350	-			
		frutsett ul. frugande			53	50	570	-	
					Kr.		1190	-	
		Fruätningskostnader					78	37	
					Summa				1268 37

Karlstad i dec. 1922

Klas Westling

Staten's lantbrukingeniör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:
för avdikningsarbetet 1.190 kronor

" förslaget's upprättande 78 " 37 öre

Summa 1.268 kronor 37 öre

Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Sivikernas, ex officio Albert Smith.
H. Brannvall

Arvodesräkning

för förläggning av senka marken till Bortacken avseende
från $\frac{1}{4}$ nbl. Åmundagårde i Östbäcks socken av Ålvsborgs län.

För undersökning och planhållans upprättande 1 dag à 12:- (med 5:-)	12:-
" teckning, samman m.m. (§ 8)	4:-
" avvalutäkning (§ 13)	1.07
" infriaude i ägtskärning av ägrefig. n. l. m. (§ 14)	1.50
" längdprofil (§ 20)	2.20
" tvärsnitt (§ 22)	1.20
" hydrografisk utledning (§ 24)	2.00
" dimensionering och planläggning (§ 25)	3.50
" insättning av avlopp (§ 27)	1.50
" grävningstabell (§ 28)	4:-
" kostnadsberäkning 2.50 + 1.19 (§ 29)	3.69
" översiktskarta (§ 41)	8:-
" betänkande (§ 43)	9:-

2^{da} exemplaret

" teckning och kopia av planhållan	9:-
" 18 höjdlägestab à 0.02	0.36
" insättning av diken	2.65
" kopia av längdprofil och tvärsnitt	3.70
" anskaff. av betänkande m.m. (§ 55)	5:-
" upprättande av skivelser samt inbindning	4:-

Konto 78,37

Karlstad den 2 febr. 1922.

Klas Westberg

Ståth. lantbrukingenjör.

Klondulalen mot denna arvodesräkning anknyggas inom
3 månader vid Nicks händsprätt.

Li-

corua 3-10 viduara

ex officio

Klas Westling.

Allt förhållningsarbetet av senka
märken inom Bråbacken avseende från
1/8 mtt domundagården i Bråbacken samt av Skar-
vings län är påbörjat och till hälften utfört
intygas härmed.

Bråbacken den 22 april 1924
N. A. Karlberg
avfärd i Bråbacken Sam. st.
Mfr. Ludvigsson Lundhanda

Beviljans av.

Johan Svensson Gottfrid Andersson,

Till

Lantbrukaren Sven K. Andersson,


Brobacken, Amundagärde,
Öxabäck.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen insända kontraktshandlingar rörande torrläggning av sankmarker inom Brobacken, avsöndring från 1/8 mantal Amundagärde i Öxabäcks socken, Älvsborgs län, har befunnits, att borgensmännens vederhäftighet å säkerhetsförbindelsen för kontraktets fullgörande styrkts av kommunalnämndsordförande istället för av sådan myndighet, som närmare angives å säkerhetsförbindelsen. I anledning härav återgår förbindelsen för komplettering i berörda avseende, varefter densamma tillika med jämväl bifogade kontraktsexemplar torde hit återsändas.

.//.


Stockholm den 16 maj 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Förbindelsen, jämte berörda kontraktsexemplar, får jag härmed på begäran av förnämnda Andersson, överlämna, med av mig utfärdet bevis om vederhäftighet.

Skannad i Kungälvhus distrikts lantbruksskattkontor den 3 juli 1924.



Lodd $\frac{11}{8}$ 26

146
23

D.-92

14883

Inkom till

St. Skattekontrollstyrelsen

Den 9 AUG. 1926

Komis är en verkställd avseende av grävnings-
arbetet för förläggning av Sankta morker i en
kommunalt Krobarken, avseende från 48 mll. Använda-
gårde i Östbäckes Socken av Älvsborgs län.

Plan fastställd den 7 december 1925;

Anslag: 300 kronor;

Kontrakt antaget den 8 juni 1924;

Fastställt tid: 1 septembar 1926;

För av omvärldandet den 5 Augusti 1926 företagen
avseende av förutseende arbete befinns det samma
utgör i en överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, varför det samma förordas sin
förhållande.



Placeras den 6 Augusti 1926.

Nilsen Grönwall

Stånds lantbrukningsinspektör

Stämpel: Enf 1/1 krona.