



Akt nr:

P-E1a-0315

AUSP-E1a-0315

34

P 1-0315

D.-972

6525

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 7 APR. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1923

för utdikning av mossmark inom hemmanet Gunnarshult i Älvsereds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Klas Westling i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sexhundra nittio/690/

~~enligt fastställt fullmakat av vederbörande medintressent ut~~
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsatta till arbetsstyrelse för~~
~~bedömandeman för företaget, av ena parterna i företaget~~ med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar
 åtager och förbind ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1927 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{att} jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gunnarskult den 29 februari 1924.
J. H. Andersson

Att

J. H. Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Johanson Gunnarskult. Adolf Andersson. Gunnarskult.
adress: Alfsred. adress: Alfsred.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 april 1924

Carl Johanson

Adolf Andersson

P 1-0315



Anskrift.

Gunnar Kung. Maj^{te} närige brev den 30 decem-
ber 1725 fastställt till efterrättelse vid arliskt utgående.

Stockholm den 12 februari 1724.

F:ö Kung. Embetsstyrelsens rådgivare:

Anders Smith

Vidmarer

ex officio

Pj. Graenwall

Anskrift.


Förslag

till utdikning av mossmark till hemmanet

Gunnarshult

i Ålvsereds socken av Ålvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Sedan undertecknad i juni månad år 1922 enligt förordnande av Kungl. Landbruksstyrelsen verkställt undersökning för utdikning av mossmark till hemmanet Gunnars-hult i Moseeds socken av Mös-borgs län, och sedan delägarna uttalat sin önskan att erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsamslaget till arbetets utförande för jag härmed avgiva följande.

Beläggande.

Läge m. m.

Avdikningsområdet är beläget omkring 4,5 km. nordväst om Moseeds sockens kyrka, och är avdikningsområdet i vidsträckt översiktligt utmärkt med röd färg.

Avdikningsområ-
det naturliga be-
skaffenhet m. m.

Förägarande avdikningsområde utgörs av en del av en större högmossen. Den del av högmossen, det nu är meningen att utdika, utgörs av den del, som är belägen i $\frac{5}{64}$ mtl Gunnars-hult, ägare J. H. Andersson.

Högmossen består till huvudsaklig del av dåligt frimulnad mossbev, delvis tjungteräst. Laggen i mossens nordöstra län har rindnats till åker, i övrigt lämpar sig mossen icke till odling.

Fristårets
ördamål.

I sitt närvarande vattenrika tillstånd förmeras mossen vara en bidragande orsak till förstörigheten i trakten, vadan friståret utgör ett försök till minskande av denna förstörighet.

Hydrografiska
förhållanden m. m.

Vattenområdena för de friståerna arloppsdi-

kana är obetydliga. Då fallfrihållandena i diken
är goda har därför några särskilda beräkningar
för bestämmande av arlappsdimensioner ej ansetts
behövliga utan har dessa frislagens efter prak-
tiskt bedömande med hänsyn till fortäggningsbe-
hovet, jordmårens beskaffenhet m.m.

Slutbetalningen har endast lagits så stor
som ansetts behöfligt för dikenas bestånd.

Vinder mot frislä-
get.

Något hinder från allmän eller enskild
sida mot frislagens utförande kan ej förfinnas.
Agaren till $\frac{3}{30}$ mtl. Gunnarshult, Carl Johansson, har
jämte den ingångna frivningen förbundit sig att
deltaga med halva kostnaden för vägningsdikt
8-0-6-5.

Liknande frislä-
get i näheten.

Bland närläggna liknande frislägen, till
rikas utförande Kungl. Maj:t under senare år
beritjat bidrag från allmänna ardlägningsrådet
märkas bl.a. ett frislägen inom byn Götisen i Njör-
sicks socken beläget omkring 8 km. nord-nordost
om ifrågakommande ardlägningsområde.

Areal

Enligt red den upprättade ägarbeskriv-
ningen närmare utvisar bestän ardlägningsområdet
är en sammanlagt areal av 11,20 hektar, däraf
1,10 hektar åker och 10,10 hektar högmossa.

Kostnad och
statsunderstöd.

Enligt det upprättade kostnadsfrisläget
uppgjort efter en löpning av 0,70 kronor belöper
sig kostnaden för ardlägningsarbetet till 2135
kronor. Kostnaden för frislagens upprättande
utgör 127,38 kronor, redan kostnadsfrisläget
slutsumma utgör 2462,38 kronor.

Fridens kostnadsfrislägets slutsumma 2462,38
kronor på hela ardlägningsområdets areal 11,20 hektar

bli ordkningskostnaden i arundet tal 201 kronor
per hektar.

Då ägofigureerna 1-4 ej synas lämpligen
kunna rindas till åker r.d. och då förslaget
utförande avse förständighetens minskningar förde
till dikenas C-D-E-F, E-G, G, D-B, och G-B utför-
ande kunna anvisas medel från den för endast
förminskning avsedda delen av allmänna ordk-
ningsplanlaget. Enligt bifogade kostnadsfördelnings-
lägd upprättad med stöd av den ingångna före-
ningen belöper sig kostnaden för nyssnämnda di-
ken till 1575,45 kronor, och synes till dessamma utför-
ande alltså kunna enligt denna beräkning anvi-
sas hälften av nyssnämnda kostnad eller i arun-
det tal 780 kronor.

Till diket A-B-B-C utförande förde där-
emot, enär diket jämväl är till nytta för den oala-
da jorden, omfattande ägofiguren nr 5, endast
kunna beräknas tredjedelen av den beräknade kost-
naden. Då kostnaden för detta dike enligt nyss-
nämnda kostnadsfördelningslägd beräknats till
686,93 kronor skulle alltså till dessamma utförande
kunna anvisas 220 kronor.

Till samtliga förslagna diken synes så-
lunda enligt denna beräkning kunna beräknas 1000
à 10/10 kronor.

Slutskild.

Enligt den ingångna föreningen skall för-
slaget vara färdigt till ansynning inom 3 år räk-
nat från det år, då statstidrag blivit beviljat.

Öfverläggning m. m.

Behörfvande ordkningsplanens detaljer
hänvisas till den upprättade ritningen jämte grän-
ningsstabell och kostnadsförslag, vilka upprättats

i enlighet med vedtaget bruk. - Beträffande sträckan 11+80 - 10+6 av diket A-B har denna förslagts ett stycke in i mossen på grund av i laggen förekommande svårare sten- och luggpartier.

Agrovägsrumman å sträckan A-B skall utföras på inständ och av bitad sten i låta förband i enlighet med den upprättade ritningen.

Tillsynsyrkan.

På grund av vad påhanda blivit anförut och då förslaget synes fullständigt utrett ur såväl teknisk och ekonomisk som rättslig synpunkt, samt då intressenterna inte torde hava frimåga att genomföra förslaget utan statsunderstöd får jag hemställa

att största möjliga anslag utan åberotningskyldighet från allmänna ordningsanslaget från såväl den för förstminskning avsedda delen som den för utliingsändamål avsedda delen av begärda anslag beräknas till förslaget ifråga utifrån.

Med detta belärande fråga:

1. översiktskarta
2. plan- och profilritning i 1 blad
3. ägtskierning
4. grännskabel
5. kostnadsförslag
6. kostnadsfördelningslämning
7. förklaring
8. avskrift av utdrag ur kommunalstämmeprotokoll.

Karlstad i dec. 1922.

Klas Arstling
statens landbruksingenjör.

Agobeskrivning

En utdikning av mossomark till hemmanet Gunnarskult
i Mörsereds socken av Mörsereds län upprättad 1922.

Hög- fig.	Namn m. m.	Hög- mosse		Åker		Summa	
		hav	av	hav	av	hav	av
	<u>Gunnarskult</u>						
	<u>Hög. f. B. Andersson</u>						
1	högmossa	5	68				
2.	"	-	21				
3.	"	1	81				
4.	"	2	40			10	10
5.	åker (mosslagg)			1	10	1	10
				<u>Summa</u>		11	20

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Grävningstabell

för utdikning av mossmark till hemmet Gunnarshult
i Årsereds socken av Årseborgs län upprättad 1923.

Höjningspunkt öfver 0 m	Höjningspunkt öfver 0 m	Dikets djup	Dikets botten bredd	Dikets dag- bredd	Anmärkingar.
1	2	3	4	5	6
		<u>Diket A-D-B-C</u>			
11+80	-	1:0,75	-	0,30	-
+50	30	"	1,20	"	2,10
11	50	"	1,55	"	2,65
8	50	"	1,25	"	2,20
12	50	"	1,50	"	2,55
10	50	"	1,50	"	2,55
+81	19	"	1,10	"	1,95
+50	31	"	1,45	"	2,50
9	50	"	1,35	"	2,35
+50	50	"	1,30	"	2,25
8	50	"	1,20	"	2,10
+90	10	"	1,20	"	2,10
+50	40	"	1,20	"	2,10
7	50	"	1,10	"	1,95
+75	25	"	1,05	"	1,90
5ma	555				
		<u>Diket E-D-E-F</u>			
7+75	-	1:0,75	1,05	0,30	1,90
+50	25	"	1,50	"	2,55
6	50	"	1,40	"	2,40
+50	50	"	1,50	"	2,55
7.40	125				

Här börjar grävningsarbetet.

Önbyggvad av äggräskumma kul. utbyg.
Fästpunkt (kro i jirdfest sten) på höjden
7,79 m öfver jämförelseplanet.

Hid 6+50 lämnas 5 met. i och för öfverfart.

1	2	3	4	5	6	7
Tepl	125					
5	50	1:0.75	1.45	0.30	2.50	
4+50	50	"	1.50	"	2.55	
+20	30	"	1.50	"	2.55	
4	20	"	1.60	"	2.70	
6	50	"	1.60	"	2.70	
10	50	"	1.45	"	2.50	
3	50	"	1.45	"	2.50	
+50	50	"	1.40	"	2.40	
2	50	"	1.45	"	2.50	
+50	50	"	1.50	"	2.55	Vid 450 lämna 5 met. i och för örfact.
1	50	"	1.50	"	2.55	
+50	50	"	1.40	"	2.40	
0	50	"	1.05	"	1.90	För punkt (kro i jerd fast sten) på höjden 10.00 met. över fjärrseplanet.
gma	725					
<u>Diket E-G-H</u>						
1	-	1:0.75	1.50	0.30	2.55	
+50	46	"	1.60	"	2.70	
16	50	"	1.40	"	2.40	
+68	32	1:1	1.10	"	2.50	
+50	18	"	0.80	"	1.90	
15	50	"	-	"	-	Kan trjva grävningsarbete.
gma	196					
<u>Diket D-B₁</u>						
4+20	-	1:0.75	1.50	0.30	2.55	
9+81	109	"	1.10	"	1.95	
gma	109					
<u>Diket d₁-B</u>						
18	-	1:1	0.80	0.30	1.90	
Tepl.	-					

Köstradsfrislag

till utdikning av mossmark till hemmanet Gunnarshult
i Årsereds socken av Årsebrugs län upplättat 1922.

Prispenning 0,70 kv.

Dike	Längd i meter	Arbete, jordslag m. m.	m ³	à kv.	Kostnad		Summa	
					kv.	ö.	kv.	ö.
A-B-F-C	535	Schaktning av torvjord med nyt rötter	780	0,55	429	-		
		" " guss och sten	2	3:-	6	-		
		afgränsat 10% av frästlände			45	-		
		Agrovägar i sträckan A-B			170	-	650	-
C-D-E-F	725	Schaktning av torvjord med nyt rötter	1500	0,55	760	-		
		afgränsat 10% av frästlände			75	-	825	-
G-H-I	196	Schaktning av torvjord med nyt rötter	300	0,50	150	-		
		" " guss och sten	25	3:-	75	-		
		afgränsat 10% av frästlände			25	-	250	-
J-K	109	Schaktning av torvjord (ratteldräkt)	195	0,60	117	-		
		afgränsat 10% av frästlände			13	-	130	-
L-M	327	Schaktning av torvjord med nyt rötter	400	0,55	220	-		
		" " guss och sten	12	3:-	36	-		
		afgränsat 10% av frästlände			24	-	280	-
		Kontor					2135	-
Förädlingskostnader							127	38
Summa kontor					2262	38		
Agrovägar i sträckan A-B.								
Schaktning utöver dikessektion					5	-		
Årstädd					40	-		
Täckbatter			1,2	18:-	21	60		
Lidr- och fackmurar			4	12:-	48	-		
Grundskift			3	6:-	18	-		
Tipt.					133	60		

Dike	Längd i meter	Arbete, pridslag n. n.	m ³	i kv.	Kostnad		Summa	
					kv.	ö.	kv.	ö.
		Tept. Backfyllning och farbanans inordnings- ställande oförutsett ~10% av föreläende			132	60		
					20	-		
					17	40	170	-
		Karlstad i dec. 1922 Klas Westling Statens Lantbruksingenjör.						
		<u>Anskrift.</u> För arbetsplanens fastställande har kostnadens beräknats till:						
		För avränningsarbetet					2135	-
		För förelagsets upprättande					127	38
		Summa kränkar					2362	38
		Stockholm den 12 februari 1924. F.ö. Kung. Lantbruksstyrelsens äggar: Albert Smith Vidmaras ex officio Kj. Brännvall						

Kostnadsförklaringslängd

Lik utdelning av mossmark till hemmanet Gunnarshult
i Årsereds socken av Årsereds län upptecknad 1932.

Samman m. m.	Ågar	Deltagare i kostnad den för diket						Förväkt. nings- kostnad		Summa kostnad		Anslag	
		A-B- D-C		C-D-E-F		E-G-9 D-B, ö, g, D		kv.	ö.	kv.	ö.	kv.	ö.
		kv.	ö.	kv.	ö.	kv.	ö.						
5/64 mtl. Gunnarshult	J. B. Andersson	—	—	412	50	660	—	66	35	1138	85	569	43
3/32 mtl. "	Erik Johansson	—	—	412	58	—	—	24	10	436	60	218	30
5/64 mtl. "	J. B. Andersson	650	—	—	—	—	—	36	93	686	93	228	98
	Summa	650	—	825	—	660	—	127	38	2262	38	1016	71
Karlstad i dec. 1922													
Klas Wisting													
statens lantbruksingenjör.													

Förening

angående utdikning av mossmark till hemmanet Gunnarslutt i Årsereds socken av Årstorps län.

Undertecknade har denna dag träffat följande överenskommelse.

1. Följande vi oss att enligt här nedan intagen grund uppföra och fullborda utdikningsförelaget inom nämnda hemman i överensstämmelse med det förslag, som på grund av verkställda undersökningar kommer att upprättas av t.f. lantbruksingenjören Klas Westling, dock med iakttagande av de ändringar, som Kungl. Maj:st vid dessammas fastställande möjligen kan finna skäligt att förskjuta, allt under förutsättning att statsbidrag till arbetets uppförande erhållas.

2. Likaledes följande vi oss att frö om framtid underhålla det uppförda arbetet uti förelaget och lag enligt skick.

3. Grunden för utdikningens genomförande och framtida underhåll blivu den, att samtliga förslagna diken bekrastas av J. B. Andersson med undantag dock av iägarndiget C-D-G-H, som bekrastas av J. B. Andersson och Carl Jönasson med halva kostnaden vardera.

Efter samma grunder och i överensstämmelse med det kostnadsförslag, som fastställas, skall även det anslag av statsmedel fördelas, som möjligen kan erhållas.

4. Arbetet skall vara fullständigt färdigt till avsynning inom 3-år, räknat från det år, då statsbidrag blivit beriktligt.

5. Kostnaden för undersökningen jämte lösen av karta och handlingar fördelas av undertecknade efter den längd av diken, som kommer på varo och ens

lth.

6. Kartor och handlingar till företaget skola förvaras hos J. W. Andersson, adress Gunnarshult nr Mörsered.

Lämnade öfverenskommet friståkas:
Gunnarshult nr Mörsered den 1 nov. 1923.

J. W. Andersson

Egil Johansson.

Att J. W. Andersson och Egil Johansson i bägge vår närvaro ingått fristående främning och egenhändigt tecknat sina namn därunder intyga, att och dag som ovan

Adolf Andersson Gunnarshult. Per Andersson Gunnarshult
adress: Mörsered. adress: Mörsered.

Protokoll.

Utdrag ur protokollet fört vid
ordinarie kommunalstämma med
Mysered församlingens värberrättigade
medlemmar i skolhuset den 26 Okto-
ber 1922.

§ 5.

Med anledning av begärt yttrande över nyttan
av mossdikningarna på Karl Albert Johanssons hemman
Ödistrup och Johan Bölders Anderssons hemman Gunnarö-
lund, såda belägna inom Mysereds socken, beslöt stäm-
man enhälligt, att i överensstämmelse med t.f. lant-
bruksingenjören herr Klao Westings utlåtande, tillstå
ka förbrukets stora nytta, såvitt beträffar försttändig-
hetens arledare för icke blott nämnda hemman utan
även för de närliggande.

Protokollet uppläst och justerat och som rann
Fru Heland

ordf. i Mysereds kommunalstämma.

Justerat:

E. C. Johansson

Peter Andersson

Rätt utdraget bezeugar:

Fru Heland

ordf.

Vidimeras

ex officio

Klao Westing

Aurolösäkning

En utdikning av mosmark till hemmanet Gunnarshult
i Årsele socken av Årsele län.

För undersökning och plankartens upprättande 1 1/2 dag
à 12:- (10/6 och 22/7)

"	teckning m.m. (§ 8)	15:-
"	arealuträkning m.m. (§§ 13 och 14)	14:-
"	upprättning av längdprofil 1,9 km à 3:- (§ 20)	2,54
"	frösektioner (§ 22)	5,70
"	hydrografisk utredning (§ 24)	1,80
"	dimensionering och planläggning (§ 25)	2:-
"	insättning av arloppsdiiken (§ 27)	6,65
"	grävningstabell m.m. (§ 28)	2,42
"	krötnadsutredning (§ 29)	5:-
"	beräkning med krötnadsförslag (§ 34)	7:-
"	tre nio rönssiktshalter (§ 41)	6:-
"	fetänkande jämte fröningskivelse m.m. (§ 43)	10:-
"	krötnadsfördelningslängd 2 den exemplaret.	18:-
"	kopia av plankarta, teckning m.m. (§ 49)	3:-
"	insättning av diken (§ 49)	9:-
"	kopia av längdprofil (§ 52)	4,12
"	" " frösektioner (§ 52)	7,25
"	" " beräkning (§ 53)	1,75
"	anskrift av handlingen (§ 55)	2,90
"	uppsättande av rissen skivelsen jämte inbändning	8,25
		5:-

Summa 127,38

Karlstad den 27 februari 1923

Klas Westling

Statens landbruksingenjör.

Kundbetalat mot denna aurolösäkning anhängig-
givet inom 3 månader vid Kinds häradsrätt. Vand

Siddrus 3-17 viduicera
ex officio
Klas Westling

Fullmakt för J. H. Andersson: Gennarsluset
att i min vägnar avsluta kontrakt med Kungl. Land-
bruketstyrelsen, angående utbickning av mässmark inom
hemmanet Gennarsluset, i Alnareds Länken av Alnareds
län, lyfta skattebidraget och vidtaga alla goda förslaget i
övrigt erforderliga åtgärder.

Gennarsluset för Alnareden 19 Mars 1924

Carl Johansson

Carl Johansson: Gennarsluset egenhändiga
vaktutlämning bevitnas:

K. Andersson

Gennarsluset Äfvered.

K. Andersson

Gennarsluset Äfvered

149
23

17386

D.-N^o

Inkom till

K. Landbruksstyrelsen

den 11 NOV 1924

Tå begäran få undertecknade härmed intyga,
att arbetet i utdikning av mossmark inom hemmanet
Kunnarskult i Årsereds socken av Årsereds län påbör-
jats och fortskridit så långt, att knappt två tredjedelar
av arbetet återstår, varför vi tillstyrka utbetalningen
av första delen av det anslag, som Kungl. Maj:t genom
beslut den 31 december 1923 anvisat för ovannämnda
arbetsföretag till hemmansägaren J. H. Andersson.

Årsered den 8 november 1924.

Jens Andersson
Skiftesgodman

Tor Helander.
ordf. i Årsereds kommunaltämne

Spdk. 11 26
8

149
23

D.-92
Inkom till
St. Landbrukshögskolan
den 9 AUG. 1926

14885

Besvis över verkställt avseende av grävnings-
arbetet, som även utrikning av mossmark inom
hemmanet Gunnarshult i Ådösereds socken
av Ådösereds län.

Planen fastställt den 31 december 1923;

Auslag = 60 kronor;

Kontrakt antaget den 8 april 1924;

Färdigt vid: 1 september 1927.

Vid en sammanträdelse den 4 Augusti 1926 förtogs
avseende av ifrågasatt arbete bekräftas det sam-
ma utfört i full överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen, varför det samman förordas
till godkännande.

Kalmar den 6 Augusti 1926
Rikard Grönvall
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel = En (1) Krona.