



Akt nr:

P-E1a-0379

AU\$P-E1a-0379

192

Må 13/10 27 dr. 17/10 27

P 1*0379

KONTRAKT. 19161

25 OKT. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för
 "torrlägningsföretaget Maryd Mellangård, Maryd Nilsagård och Maryd
 Östergård" i Alingsås landsförsamling av
 ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson
 vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med niohundrafyrtio /940/
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med sexhundrafyrtio /640/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
 _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag ^a och förbind ^a ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Maryd pr. Hingsås den 10/10 1927.
✓ Albert Olsson ägar en 3/16 mant Maryd Nilsagården
✓ Alfred Nilsson " 1/16 " " Ötergård
✓ Carl Olsson delägare i 2/16 " " Nilsagård

Att Hemmansägarna Albert Olsson,
Alfred Nilsson och Carl Olsson samtliga i Maryd
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Vetabla Stenörens Oscar Rudestam

Adress Maryd Hingsås Adress Maryd Hingsås

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1927.

Carl Lundeberg

W. Lundeberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1•0379

19161

Handlingar.

*rörande forrläggningsförelaget Maryd Mellongård
Maryd Nilsgård och Maryd Östergård i
Alingsås landsförsamling, Älvsborgs län,
upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1906-1907
Nils Gustafsson.*

Statens c. lantbruksingenjör.

Kostskrift

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 12 september 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. Carlsson

Betänkande, avgivet i och för sökande
av bidrag från statens avdikningsanslag
och lån från statens avdikningslånefond
till torrlägningsföretaget Maryd Nilsa-
gård, Maryd Östergård och Maryd Mellan-
gård i Alingsås landsförsamling, Älvs-
borgs län.

Föregående rätts-
lig utredning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
ifrågavarande marker har hållits av undertecknad år 1926 och avslu-
tats den 17 augusti samma år. Enligt här bifogat bevis (Bil.A) från
Västerbygdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke
blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anført. De vid sy-
neförrättningen upprättade handlingar (Bil.G) och ritningar (Bil.H)
ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrlägningsom-
rådets läge, na-
turliga beskaf-
fenhet och are-
al.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 5 km. nordost
om Alingsås. Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan
är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till sam-
manlagt 5.330 hektar, varav 5.275 hektar åker och 0.055 hektar äng
och odlingsmark. Åkerjorden består av lermylla på botten av sand.
Ängsmarken utgöres av samma jordart men är uppfylld av enstaka stub-
bar och större stenar.

Låne- och an-
slagssökande.

Enligt föreningsskrivelse av den 17 augusti 1926 hava
samtliga intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan

om antingen såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande eller också enbart sådant bidrag.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för områdets torrläggning upptagas ett avloppsdike sträckan A-B. börjande vid påle 0 och slutande omedelbart nedanför ägovägstrumman vid punkt 1 ^{+ 74}.

Företagets om-
fattning, vatten-
mängdsberäkningar
m.m.

Nederbördsområdet vid huvudavloppets nedre ändpunkt är å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan innesluten av en heldragen blå linje. Avrinningen vid flöden har antagits till 150 sekundliter pr km ² och medelavrinningen har beräknats uppgå till omkring 1/10 av avrinningen vid största flöden. Avloppets djup under markytan vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil och sektionsritningarna.

Någon bro skall icke i samband med grävningsarbetet ombyggas, men skall den vid punkt 1 ^{+ 74} befintliga ägotrumman förstärkas med stensättning enligt i synehandlingarna intagna bestämmelser.

Broar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrlägningsarbetets utförande. Sålunda erhåll-

Förbättrings-
värde.

na markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden, varav efterföljande tabell utgör ett utdrag.

	Hela torrläggningsområdet						Länesökandenas andel									
	Areal		Värde		Bilnad		Areal		Värde		Bilnad					
			före	efter					före	efter						
			torrläggningen						torrläggningen							
	Höa	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Höa	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
Skru	5	275	5042	50	6959	32	1956	82	2	530	2247	10	3657	45	1410	35
Humau mark	0	055	26	40	35	68	9	28	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	330	5068	90	6995	-	1926	10	2	530	2247	10	3657	45	1410	35

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 1926:10 kronor på de länesökande blir jordförbättringsvärdet 1410:35 kr.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för torrlägningsarbetet beräknats till 1530 kronor varvid timpenningen för schaktningensarbetet antagits till 0.70 kr. Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 321:64 kronor samt för detta betänkande med bilagor 78:45 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil.E) innehållande en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil.D) de å låne- och anslagssökandena belöpande andelarna av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestäm-

4
melser uträknade.

Till företaget synes enligt gällande bestämmelser kunna beviljas dels ett bidrag från statens avdikningsanslag, vilken summa för de ägoområden, för vilka kostnaden överstiger förbättringsvärdet genom torrläggningen skall beräknas efter $1/3$ av sistnämnda belopp samt för dem för vilka avdikningskostnaden understiger förbättringsvärdet såsom viss procent av densamma, dels även ett lån från statens avdikningslånefond, utgående för de förstnämnda ägoområdena med $2/3$ av deras båtnad och för de senare såsom återstoden av avdikningskostnaden.

Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag av 580 kronor dels ock ett lån av 920:- kronor.

Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil. D intagna tabellen.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka, att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 2 år efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Bil. A Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att synerättningen ej överklagats.

Bil. B Föreningsskrivelse av den 17 aug. 1926.

Anslag och
lånebelopp.

Tillstyrkan
och arbetstid.

Bilagor.

- Bil. C. Protokoll angående val av styrelse.
- Bil. D Tabell **B**
- Bil. E Kostnadsförslag.
- Bil. F Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.
- Bil. G. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. H Ritningskopia.

Vänersborg i dec. 1926.

Nils Gustafsson
e. Lantbruksingeniör.

Bil. A.

D i a r i i b e v i s .

/STÄMPEL/

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär intill denna dag icke anförts över en enligt uppgift den 17 augusti 1926 av extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Maryd Nilsagård, Maryd Mellangård och Maryd Östergård i Alingsås landsförsamling av Älvsborgs län, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 december 1926.

Gunnar Kempe
t.f. vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel 0:25

Bevillningsstäm-
pel 1:-

Summa En krona 25 öre.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser upptegande av vattenavlopp genom ägor till hemmanen: Maryd Mellangård, Maryd Nilsagård och Maryd Östergård i Alingsås landsförsamling av Älvsborgs län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

- 1/ att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från *statens* avdikningsanslag som lån från ^{statens avdiknings} ödlingslånefonden,
- 2/ att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande,
- 3/ att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Maryd den 17 aug. 1926.

Albert Olsson

Alfred Nilsson

Emanuel Andersson

Endast bidrag

Johan Gustavsson

För J. F. Olssons Sterbh. Carl Olsson Endast bidrag

Gustaf Svensson

Endast bidrag

För E. G. Anderssons Sterb. Natanael Gustavson.
Endast bidrag.

Att ovanstående personer egenhändigt undertecknat sina

namn betyga:

Gustaf Andreasson.

J. A. Andersson.

Protokoll hållet med delägarna i Åsänknings-
företaget i Maryd för val av styrelse.

Närvarande voro; Alfred Nilsson, Albert Olsson, Emanuel
Andersson, Johan Gustavsson, Carl Olsson, Gustav Svensson och Na-
tanael Gustavsson.

Att justera dagens protokoll

Johan Gustavsson

Gustav Svensson

Till styrelse utsågos; Albert Olsson, Alfred Nilsson samt
Carl Olsson. Den förstnämnde såsom ordförande.

Justeras

Johan Gustavsson

Gustav Svensson

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Herman Johnsson

Helge Lövgren

Alingsås.

Bil D

Table 6.

Locken by och hemman	Abgittna	Skattetal	Registrator numm.	Ejarens namn m. m.	Abgiftnummer	Areal			
						Åker	Ännan mark	Summa	
					Nr	Har	ar	Har	ar
Mångås lants- förämling Maryd Östergård	A II	1/16	1 ⁷	Alfred Nilsson	1-6	0 635	-	-	0 635
- 4 - Nilsgård	B I	3/16	4 ²	Albert Olsson	7-19	1 220	-	-	1 220
- 4 - Mellangård	B I	1/8	2 ²	Emanuel Andersson	20-24	0 640	0 055		0 695
- 4 - "	B II	1/8	2 ³	Johan Gustafsson	25-29	0 290	-	-	0 290
- 4 - Östergård	A I	1/8	1 ⁴	" "	30-32	0 385	-	-	0 385
- 4 - Nilsgård	B II	3/16	4 ³	Fredrik Olofsson Storbäck	33-37	1 085	-	-	1 085
- 4 - "	C III	3/32	4 ⁴	Gustaf Svensson	38-41	0 430	-	-	0 430
- 4 - "	B I	1/8	2 ²	Gustaf Anderssons storb.	42-47	0 590	-	-	0 590
						5 275	0 055	5	330

Bät- nad		70 % av bät- naden		Andel i kostnaden för								Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lön	
				Förlägg- ningens betal.		Lagstyrel- seförordning		Beträffan- det m. m.		Summa kostnad							
Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör			Kr.	ör	Kr.	ör
617	60	432	32	550	52	115	73	28	24	694	49	1.12		205	87	411	73
642	64	449	85	543	88	114	34	27	90	686	12	1.07		214	21	428	43
145	06	101	54	94	89	19	95	4	87	119	71	0.83	29.4	35	19	-	-
63	86	44	70	41	76	8	78	2	14	52	68	"	"	15	49	37	19
86	35	60	38	56	44	11	86	2	90	71	20	"	"	20	93	50	27
224	55	157	19	146	90	20	88	7	53	185	31	"	"	54	48	-	-
84	95	59	46	55	57	11	68	2	85	70	10	"	"	20	61	-	-
61	19	42	83	40	04	8	42	2	05	50	51	"	"	14	85	-	-
1926	10	1348	27	1530	-	321	64	78	48	1920	12			581	63	927	62
Länensborg i dec 1926 Hilja Gustafsson c. Lantbruksnäringsr.																	

Vänersborg: dec 1926
 Nils Gustafsson
 o. Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Kostnad för tilläggningsarbetet i synhandlingarna intagen Kostnadsberäkning:

Kostnad för grävningarbetet m. m.	1530:- kr.
" " synförrättningen	321:64 "
" " betänkandet med bilagor	78:48 "
Summa Kronor 1930.12	

Vänersborg i dec 1926

Nils Gustafsson.

c. Lantbruksingenjör

Via arbetsplanens fastställande 4/

Arvodesersättning. (forts. se nästa sida)

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 31 december 1926

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor den $\frac{20-21}{12}$ 1 1/2 dag	§ 44	18:-
Kopia å var av plankartan	§ 49	15:11
" " " " profil och sektionsritningar	§ 53	9:62
Avskrift av betänkandet och synhandlingar med översiktskarta	§ 55 44	37:50
Summa		75:23

Tillkommer:

Prarievis i Vattenbomsboken, postfrimärke
betalt av undertecknad

2:25

Inbändning av handlingarna

1:-

Summa 78:48

Vänersborg i dec 1926.

Nils Gustafsson.

c. Lantbruksingenjör.


Arbetet vid 1-10 kr
störst i tjänsten

Nils Gustafsson.

4/ har kostnaden för företaget beräknats till 1.930 kro-
nor 12 öre, varav å länsöskandenas andel 1.504 kro-
nor 49 öre.

Stockholm den 12 september 1927
På Kungl. Landtbrukstyreliens vägnar:
Olof Fredholm

Översiktskarta



Skala 1:1000000.

1.
Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen kap. 10 och an-
gående torrläggning av mark höran-
de till fastigheter i Maryd Mellan-
gård och Maryd Nilsagård inom
Klingsås landsförsamling av Älvs-
borgs län.

Den 8 juni 1926 kl. 10 fm. inställde sig efter för-
ordnande av Konungens Befallningshavande i Älvs-
borgs län undertecknad statens lantbrukingenjör hos
lantbrukaren Albert Olsson i Maryd. Såsom biträdan-
de synmän tillkommo tillkallade skiftesgodmän-
nen J. N. Andreasson Nygård och Gustaf An-
dreasson Holmen pr Klingsås.

Såsom sakägare inställde sig:

Läkanden till förrättningen;

Albert Olsson Nilsagård Maryd

Klingsås

Av övriga sakägare:

Alfred Nilsson Nilsagård Maryd.

Klingsås

Emanuel Andersson Mellangården - - -

- - -

Johan Gustafsson

- - -

- - -

Fredrik Olssons sterbhus oskiftat genom Karl Olsson Nilsagård

- - -

Gustaf Svensson Nilsagård Maryd

- - -

Gustaf Anderssons sterbhus oskiftat Mellangård Maryd gen-
om Natanael Svensson

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmännen uppläst vid
sammanträdet öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synmännen kunde icke utronas.

Biträdande synmännen förklarade att de avlagt före-
skriven ed och fortfarande innehade uppdrag att

vara skiftesgodman².

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra².

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning² över avloppet från ifrågasvarande vattenskadade ägor².

Sökandena yrkade med anledning av detta att avloppet ifråga skulle upptagas till ägorvägsbron vid 1⁷⁶ å Albert Olsons fastighet och till det djup som profilen utvisade, eller så att möjlighet till lagstadgad torrläggning erhålles för sökandenas marker.

§ 5.

Övriga intressenter i företaget hade intet att invända² mot att deltaga i kostnaden för avloppets upptagande genom berget i förhållande till den nytta som genom företaget beredes deras marker.

§ 6.

För upplåtelse av mark till diket utvidgning så och för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ingen ersättning.

§ 7.

Broar och brunnar av enskild natur utfäste sig intressenterna att ombygga och underhålla på egen bekostnad.

§ 8.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skulle enligt sakägarnes mening uppskattning av vätnaden i laga ordning verkställas och resultatet föreläggas intressenterna.

§ 9.

Då intet vidare anfördes genomgicks dagens protokoll och sammanträdet upplöstes. Måndagen 8 juni 1926

Gustaf Andreasson

Nils Gustafsson
J. A. Andreasson

Den 17 augusti 1926 inställde sig synmännen i Maryd hos lantbrukaren Albert Olsson för att jämlikt kungörelse, som varit införd i Klingås styhete den 28 juni 1926, dels och uppläst i Klingås landsförsamling kyrka söndagen den 1 augusti, vidare handlägga denna synförrättning till vare fortsatta behandling denna dag sakägarna och kallats genom särskilda brev och inställde sig

sökanden och den, som enligt föreningen gjort gemensam sak med denne.

Albert Olsson	Maryd Nilsgård	Klingås
Nyfred Nilsson	- " -	- " -

Av övriga intressenter:

Nat. Gustafson såsom ombud för E. Anderssons sterbhus, Maryd Mellangård Klingås.

Gustaf Svensson	Maryd Nilsgård	- " -
-----------------	----------------	-------

Karl Olsson såsom ombud för Fredrik Olssons sterbhus.

Johan Gustafson	Maryd Mellangård	Klingås
Emanuel Andersson	- " -	- " -

§ 10.

Förslag till bäckens upprensning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 11.

Efter av synmännen verkställd uppskattning av den för torrläggning beroende marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammanhang.

§ 12.

Sedan synmännen överlagt om lagstadgat utlåtande upplästes det samma. Till utlåtandet fogades jämlikt föreskrift i Kap. § 67 vattenlagen den uppräta kostnadsfördelingslängden.

§ 13.

Att emottaga afskrift av synprotokoll och tillhörande handlingar samt kopia och plankartor

4.
och profibrutningar utsågs lantbrukare Albert
Olsson Maryd Nihagård. Mingsås.

§ 14.

At Albert Olsson uppdrags även att i föreskriven
ordning kalla delägarna till sammankträde för
val av styrelse.

§ 15.

Da icke något vidare anförande gjordes genom-
gicks och godkändes dagens protokoll, varpå för-
rättningen förklarades avslutad.

Maryd den 17 augusti 1926

Åke Gustafsson

Gustaf Andreasson

J. A. Andreasson.

57

Till Konungens Befallningshavande i Åhusborgs län
Kånenborg.

Underteknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 Kap. Vattenlagens verkställa syn för upptagande av vattenanlägg i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmannen Maryd Nisagården och Maryd Mellangården i Ålångsås socken och Ålångsås härad.

Företaget förmäns beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

3/32 mth.	Maryd Nisagården,	ägare Alfred Nilsson
3/16 "	" "	" Albert Olsson
1/8 "	" Mellangården	" Emanuel Andersson
1/8 "	" "	" Johan Gustafsson
3/16 "	" Nisagården	" Fredr. Olssons sterbehus
3/32 "	" "	" Gustaf Svensson
1/8 "	" Mellangården	" E. G. Anderssons sterbehus

Maryd pr Ålångsås den 27 sept. 1924

Albert Olsson

ägare av 3/16 mth. Maryd Nisagården.

Resolution.

Med stöd av 10 Kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus
län samt Ålvsborgs län norra del härigenom för-
ordnad att i denna anskning omförmålda för-
rättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förämnings-
mannen, som bör över emottagandet hit insända
bevis.

Ålvsborgs länshandskrift den 1 oktober 1924

Nel von Sneidern

Lven Roth

Avskrift.

Till Konungens Befallningshavande i Ålvsborgs
län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen för att underlätta full-
görandet av mig i egenskap av lantbruksingenjör
åliggande uppdrag medgivit att extra lantbruksin-
genjören N. E. Gustafsson få handlägga åtskilli-
ga förättningar inom mitt hänskriftdistrikt,
får jag härigenom vördsamt anhålla att de för
nedanskrivna förättningar utfärdade och härmed
gärnte ansökningar örlämnade förordnanden må-
te bliva överflyttade på benämnde lantbruksingenjör,
på det förättningarna ifråga måtte av honom
kunna handläggas, nämligen:

N. 38 Pag. 92

Ås. D. 1924 avseende förättning i Naryd, i Alingsås socken.

och torde, därest framställningen bifalles, handlingarna

länpligen tillstånas lantbruksingenjören i fråga
under min adress.

Tånersborg den 14 april 1926

E. B. Carlsson.

Resolution

Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 32 och 33
par. Vattenlagen jämförda med II par 1 mom. fjärde
stycket företa punkten av nådiga instruktionen
för statens lantbruksingenjörer, extra lantbruks-
ingenjörer och lantbruks stipendiater den 26 januari
1923 förordnar Lämsstyrelsen härigenom, att ifrågavarande
förrättningar skola verkställas av extra lantbruksinge-
niören N. Gustafsson.

Denne resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis.

Tånersborg i landskansliet den 5 maj 1926.

På lämsstyrelsens vägnar:

R. Landén.

E. Malm.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i §40 Kap. 10 Vattenlagen över
a posten avsända underättelser angående samman-
träde för torrläggning av vattenskadade marker
hörande till Maryd Mellangård, Nilsagård och Öster-
gård inom Mingsås landsförsamling, Älsjö län
Den 16 maj 1926

Stungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Mingsås
landsförsamling.

Anvåns till Tidningen Årsborgs Nyheter, Mingsås.
Skiftesgodemannen Gustaf Andersson Holmen - " -
- " - J. A. Andersson Nygård - " -
Fru Emma Andersson Mellangården Maryd - " -

8.

Herr Nat. Gustafsson Mellangården	Maryd	Klingsås
Fröken Emma Gustafsson	- 4 -	- 4 -
- 4 - Frida Gustafsson	- 4 -	- 4 -
- 1 - Hanna Gustafsson	- 4 -	- 4 -
Lantbrukare Gustaf Svensson Nilsagården	- 4 -	- 4 -
Fröken Johanna Olsson	- 2 -	- 4 -
Herr Karl Olsson	- 4 -	- 4 -
Fröken Alfrida Olsson	- 4 -	- 4 -
Herr Elias Olsson	- 4 -	- 4 -
Lantbrukare Johan Gustafsson Mellangården	- 2 -	- 4 -
- 4 - Emanuel Andersson	- 2 -	- 4 -
- 4 - Albert Olsson Nilsagården	- 4 -	- 4 -
- 4 - Alfred Nilsson	- 2 -	- 4 -
Tänkersborg dag som ovan		
Nils Gustafsson		

Den 26 juli 1926:

Styrelsen utsåg till Pastorsämbetet i Klingsås
landsförsamling.

Annon till Tidningen Nilsborgs Nyheter		Klingsås
Skiftesgodemannen Gustaf Andreasson Holmen	- 4 -	
- 4 - J. A. Andreasson Nygård	- 4 -	
Lantbrukare Nat. Gustafsson Maryd Mellangård	- 4 -	
- 4 - Gustaf Svensson - 4 - Nilsagård	- 4 -	
- 4 - Karl Olsson - 4 - - 2 -	- 2 -	
- 4 - Joh. Gustafsson - 2 - - 4 -	- 4 -	
- 4 - Emanuel Andersson - 4 - Mellangård	- 4 -	
- 4 - Alfred Nilsson - 2 - Nilsagård	- 4 -	
- 4 - Albert Olsson - 4 - - 4 -	- 4 -	
Fröken Emma Gustafsson - 4 - Mellangård	- 4 -	
Herr Albin Gustafsson Hagagården 4 Göteborg		
Tänkersborg dag som ovan		
Nils Gustafsson		

Fullmakt

för innehavaren att under laga synförrättning rörande torrläggning av mark hörande till Maryd Nilsagård och Maryd Mellangård uti Ningsås landsförsamling av Ålvsborgs län vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter, och befullmäktigas ombudet jämväl att i våra vägnar ingå förering för sökande av anslag av statsmedel till företagets utförande.

Maryd den 8 juni 1926.

Johanna Olsson. Nfrida Olsson. Clas Olsson

Egenhändiga namnteckningar bevittra:

Johu Johansson

Albert Olsson

Innehavare: Karl Olsson.

Fullmakt

för innehavaren att under laga synförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Maryd Nilsagård och Maryd Mellangård uti Ningsås landsförsamling av Ålvsborgs län vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter, och befullmäktigas ombudet jämväl att i våra vägnar ingå förering för sökande av anslag av statsmedel till företagets utförande.

Maryd den 3/7 1926.

Albin Gustafson

Emma Anderson

Emelia Gustafson

Frída Gustafson

Hanna Gustafson

Egenhändiga namnteckningar bevittras:

H. Norén

Johan Gustafson

Innehavare: Natanael Gustafson.

Kungörelse.

Idan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa synförrättning (genom upptagande av avloppsdike) av mark hörande till fastigheter i Maryd Mellangård och Maryd Nilsagård inom Skingsås landsförsamling av Åhusborgs län kommer sammanträdde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Albert Olsson i Maryd tisdagen den 8 juni 1926 kl. 10 fm, vartill vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Tånersborg den 16 maj 1926

På tjänstens vägnar:

Nils Gustafsson.

Uppläst i Skingsås landsförs. kyrka den 2/5 1926

Karl Petri

Till Pastorsämbetet i Skingsås landsförsamling.

Anhålls vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Skingsås landsförsamlings kyrka in-
stundande söndag och därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Tånersborg, Södergatan 8, dag som ovan.

Nils Gustafsson

Kungörelse.

Synförrättning för torrläggning (genom upptagande av avloppsdike) av mark hörande till fastigheter i Maryd Mellangård, Maryd Östergård och Maryd Nilsagård inom Skingsås landsförsamling av Åhusborgs län handlägges ånyo hos lantbrukaren Albert Olsson i Maryd tisdagen den 17 augusti 1926 kl. 11 fm, vartill vederbörande sakägare hava

att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 juli 1926.

Nils Gustafson,
Statens s. lantbruksingenjör.

Till Pastorsämnet i Klingsås landsförsamling.

Anhåller vördsamt att förestående kungörske
mätte bli uppläst i Klingsås landsförsamlings
kyrka i stundande söndag och därefter med på
skrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg, Lädergatan 8, dag som ovan.

Nils Gustafson.

Uppläst vid gemensam gudstjänst med lands-
församling i Klingsås stadskyrka den 1/8 26
av Erik Ryberg.

Jämlikt 10 kap. 58 § Vattenlagen förenar sig under-
tecknad med sökanden till det företag, som av-
ser upptagande av vattenlopp genom ågor till
Maryd Nilsagård i Klingsås landsförsamling,
Älvsborgs län och äyftas med denna avslutning
att få avloppet upptaget till sådan omfattning
att till min fastighet hörande mark erhåller möjlig-
het till lagstadgad torrläggning.

Maryd den 8. juni 1926

Alfred Nilsson.

Att Alfred Nilsson egenhändigt undertecknat den-
na handling betyga.

Nils Gustafson

J. A. Andreasson
Gustaf Andreasson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kärderingslängd. för tarrläggning av vattenrika mark- her hörande till hemmanen Märyd Kilsagård, Märyd Mellangård och Märyd Östergård i Skingsås landsförsamling av Åhusborgs län; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926.									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Marktal	Lottor å Kantar	Stofsiguermas nummer	Ägare och ägobeteckning
<u>Maryd Östergård</u>	17	1/16	AT		<u>Åfred Nilsson</u>
				1	åker mylla på sand
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	avloppsgrav
				5	åker mylla på sand
				6	" " " lera
					Summa
<u>Maryd Nilsagård</u>	42	3/16	BT		<u>Albert Olsson</u>
				7	åker mylla på sand
				8	" " " "
				9	väg
				9a	avloppsgrav
				10	åker mylla på sand
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	väg
				15	åker " " "
				16	" " " "
				17	avloppsgrav
				18	åker " " "
				19	" " " "
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K-r-e-a-l				U-ä-n-d-e					
	äro och annan	inpedi-	för företaget	efter företaget	Bät-				
	odlings-	duglig	ment och	för	för ägo-	för	för ägo-	nads-	
Åker	mark	mark	högl. mark	har	figur	har	figur	varde	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
30.0				760	228 -	1.700	570 -	282 -	
04.5				600	27 -	1.600	72 -	45 -	
11.0				"	66 -	"	176 -	110 -	
			05.5						
07.0				570	39 90	1.500	105 -	65 10	
11.0				750	82 50	1.800	198 -	115 50	
63.5			05.5		443 40		1061 -	617 60	
08.5				1260	107 10	1800	153 -	45 90	
13.0				710	92 30	1.600	208 -	115 70	
			02.0						
			04.0						
14.5				750	108 75	1700	246 50	137 75	
10.0				750	75 -	"	170 -	95 -	
12.5				1020	127 50	1.600	200 -	72 50	
12.5				1170	146 25	"	200 -	53 75	
			03.0						
13.0				1020	132 60	1600	208 -	75 40	
17.5			02.5	760	133 -	1.700	297 50	164 50	
09.0				880	79 20	1.700	153 -	73 80	
11.5				1150	132 25	1800	207 -	74 75	
1 22.0			11.5		1133 95		2043 -	909 05	

1	2	3	4	5	6
<u>Maryd Mellangård</u>	22	1/8	BI		<u>Emanuel Andersson</u>
				20	äng mylla på sand
				21	åker " " "
				22	avloppsgrav
				23	åker mylla på sand
				24	" " " "
					Summa
<u>Maryd Mellangård</u>	23	1/8	BI		<u>Johan Gustafson</u>
				25	väg
				26	åker mylla på sand
				27	avloppsgrav
				28	väg
				29	åker mylla på sand
<u>Maryd Östergård</u>	14	1/8	AI		<u>Johan Gustafson</u>
				30	åker mylla på sand
				31	avloppsgrav
				32	åker mylla på sand
					Summa
<u>Maryd Nilsgård</u>	43	3/16	LI		<u>Fredrik Olsons sterbhus</u>
				33	väg
				34	åker mylla på lera
				35	avloppsgrav
				36	väg
				37	åker mylla på sand
					Summa
<u>Maryd Nilsgård</u>	44	3/32	LII		<u>Gustaf Svensson</u>
					Transport

1	2	3	4	5	6
					Transport
				38	åker mylla på sand
				39	avloppsgrav
				39	väg
				40	åker mylla på sand
				41	" " " "
					Summa
Maryd Mellangård	22	1/8	BT		Gustaf Anderssons sterbhus.
				42	åker mylla på sand
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	avloppsgrav
				46	åker mylla på sand
				47	" " " "
					Summa
					Samman —
Maryd Östergård	17	1/16	AT		Alfred Nilsson
" Nilsgård	42	3/16	BT		Albert Olsson
" Mellangård	22	1/8	BT		Emanuel Andersson
" — " —	23	1/8	BT		Johan Gustafsson
" Östergård	17	1/8	AT		— " —
" Nilsgård	43	3/16	BT		Fredrik Olsons sterbhus
" — " —	44	3/32	BT		Gustaf Svensson
" Mellangård	22	1/8	BT		Gustaf Anderssons sterbhus
					Summa

[illegible]

Kostnadsförslag.

för torrläggning av vattensjuka marker hörande till
hemmanen Maryd Nilsagård, Maryd Mellangård och
Maryd Östergård i Alingsås landsförsamling av Alingsås
län; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926
Timpenning 0.70 Kr.

Lage	Längd i meter	Jordart m. m.	Antal kvadrater	i kröner	Kostnad		Summa Kostnad.	
					Kr.	Öre	Kr.	Öre
0-174	174	<u>Avloppsgraven A. B.</u>						
		Bergsprängning	80	10.-	800	-		
		Schaktning av blocksten och grus	40	5.-	200	-		
		" " sandblandad lera	410	0.90	369			
		Konsolidering nedan trumman vid 174 10 kvadrater à 2.50 pr. m ²				25	1394	-
		För arbetstillsyn, oförutsedda fall tillägges c:a 10% av förestående belopp					136	-
	174	Summa Kronor					1530	-
174-8	626	<u>Avloppsgraven B. C.</u>						
		Schaktning av sandblandad lera	1410	0.90	1269	-		
		" " " " med sten	150	1.-	150	-	1419	-
		Bidrag till ombyggnad av byvägstrumman					150	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m. m. tillägges c:a 10%					151	-
	626	Summa Kronor					1720	-
			2090					
	800							

Maryd den 17 aug. 1926
Karl Gustafsson

Grävningstabell.

för torrläggning av vattensjuka marker hörande till hemmanen Maryd Nilsagård, Maryd Mellangård och Maryd Östergård i Klingås landsförsamling av Älvsborgs län; upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1925-1926.

Läge	Avstånd	Grupp	Bottenbredd	Styckbredd	Sidelutning.	Anmärkingar
meter						
<u>Avloppsgraven A-B.</u>						
0.	-	-	1.0	-	1:1.5	Bottenläge vid 0 = +2.45 m; Bottenlutning å sträckan
0+20	20	1.80	2.8	2.8	1.0	0-1 = 1.0:1000 - Fjerp + i berg omkring 10 m. norr
0+40	20	1.40	1.0	5.30	1:1.5	om gräde 0+25; Höjdläge = +5.00 m. Bottenläge
1	60	1.40	"	5.20	"	vid 1: +2.55 m; Bottenlutning å sträck-
1+50	50	1.50	"	5.50	"	an 1-1+74 = 2.5:1000; Bottenläge vid
1+74	24	1.50	"	5.50	"	1+74 = +2.69 m.
Juni	174					
Märkt den 17 aug 1926. Sils Gustafsson						

Maryd den 17 aug 1926.
Nils Gustafsson

Kostnadsfördelningslängd.

för torrläggning av vattensjuka marker hörande
till hemmanen Maryd Nilsagård, Maryd Mellangård,
och Maryd Östergård i Alingsås landsförsamling
av Åhusborgs län; upprättad vid syn enligt
vattenlagens åren 1925-1926.

Fastighetens namn registernummer och ägare	S = Sökande och med dem lika förlidat	Areal			Markens upp- skattade värde			
		Allm har	Lag och ordings- mark har	Annan mark har	Nuvärde		Blivande värde	
					2 värde			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maryd Östergård 1 ⁷ Sjfred Nilsson	S	0.635			443	40	1061	-
Maryd Nilsgård 4 ² Albert Olsson	S	1.220			1133	95	2043	-
Maryd Mellangård 2 ² Emanuel Rudensson		0.640	0.055		633	75	1095	50
Maryd Mellangård 2 ³ Johan Gustafsson		0.290			289	75	493	-
Maryd Östergård 1 ⁴ Johan Gustafsson		0.385			380	-	654	50
Maryd Nilsgård 4 ³ Fredrik Olsson sterbhus		1.08,5			1021	25	1736	-
Maryd Nilsgård 4 ⁴ Gustaf Svensson		0.430			417	60	688	-
Maryd Mellangård 2 ² Gustaf Rudenssons sterbhus		0.590			749	20	944	-
Summa		5.275	0.055		5068	90	8715	-

Förbättrings- värde		Andel i den beräknade kostnaden för											
		%		Likt		Likt		Likt		%		Sym- förrätt- ning	
				A-B-G.	B-G.	d-B.	d-B.						
Nr.	ör	Kronor och öre										Nr. öre	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
617	60	16.929		550	52			550	52	35982	115	73	
909	05	24932	15489	810	29	266	41	543	88	35548	114	34	
461	75	12.664	18.412	411	58	316	69	94	89	6.202	19	95	
203	25	5.574	8.104	181	15	139	39	41	76	2.729	8	78	
274	50	7.529	10.945	244	69	188	25	56	44	3.689	11	86	
714	75	19.603	28.500	637	10	490	20	146	90	9.601	30	88	
270	40	7.416	10.782	241	02	185	45	55	57	3.632	11	68	
194	80	5.343	7.768	173	65	133	61	40	04	2.617	8	42	
3646	10	100.000	100.000	3250	-	1720	-	1530	-	100.000	321	64	

Skryd den 17 Augusti 1926.

Karl Gustafsson, Gustaf Andersson J. N. Andersson

Utlåtande.

ifrågas om utvidgning av avlappsdikey i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Maryd Kilsagård, Maryd Mellangård och Maryd Östergård i Alingsås landsförsamling av Älvsborgs län.

Vattenmängd, fäuförhållanden och föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdets storlek uppgår till 15.6 kvadratkilometer samt består av såväl odlade fält, som berg, skogsmark och sjöar. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess beväxhet samt till nederbördsintensiteten i trakten kan högvattenmängden skattas till 2.4 kubikmeter i sekunden samt medelvattenmängden till 0.24 kubikmeter, vilket motsvarar en avrinning av 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod och 15 liter vid medelvattenföring.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till förbättrad torrläggning av deras av vatten besvärade mark med iakttagande av deras önskan om avlappets utsträckning, har förelag till detarnnas uppgrävning gjorts. Detta förslag innebär, att arbetet med avlappets fördjupning skall sluta vid punkt 1⁷⁴ omedelbart nedanför ågoråstrumman vid samma punkt. Från denna ^{medelström} med en bottenlutning av 2.5:1000 till punkt 1, från vilken punkten lutningen minskas till 1.0:1000. Vattenbredden i avlappet har föreslagits till 1.0 meter och sidolutningen till 1:15. I bergskärningen är bottenbredden 2.8 meter och sidoväggarna vertikala.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett största vattendjup av 1.2 meter och medelvattenmängden vid ett djup av 0.4 meter.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptecknad i den vid förutnningen upprättade plankartan. I densamma har jämväl med dubbla röda linier inritats den

sträcka av avloppet, som enligt detta utlåtande skall uppgöras.

Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan vattenavledning varom omförmåles i 7 Kap. 37 par. Vattenlagen

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågakomta torrlägningsföretaget har icke anmälts, ej heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger.

Broar och trummor.

Genom företaget beröres icke någon bro eller trumma av allmän natur och ej heller skall i förening med grävningarbetet ombyggas bro eller trumma tillhörig enskild, då enligt önskan från ägaren till fastigheten Maryd Nilsavärd 4^e grävningarbetet skall sluta nedom ägovärdstrumman vid punkt 1⁴⁷⁴. För att i det längsta bevara ovannämnda trummas föreskriva synemännen att botten i avloppet och släuterna upp till en höjd av 1.2 meter skalas stensättas till en längd av 2 meter nedan för trumman. Ifrågavarande trumma har en bredd av 1.4 meter och en höjd av 1.0 meter.

Beträffande enskilda broar eller trummor som kunna bli uppförda över avloppet bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Överbyggnad får sålunda icke läggas på mindre höjd än 1.3 meter över avloppets botten och vertikala landfarten icke närmare varandra än 3 meter.

Jordvärdering, bätnad av företaget och kostnadsfördelning.

Det område som i torrlägningshänseende röras inflytande av dikets upptagande från och genom såkändenas marker, och vilket område finnes upptaget på kartan utgör en torrlägningsansamling. För att utreda med huru stor andel ägarna till markerna inom denna ansamlinghet skola deltaga i kostna-

derna för upptagandet av de sträckor av avloppet, vilka
erfordras för torrläggning av mark till sökandenas fastig-
heter och till deras, som förenat sig med sökanden
om företaget, har bätnaden enligt i 7 Kap. 22 par.
Vattenlagen stadgade grunder uppskattats, under
förutsättning att hela avloppet bleve föremål för
upptagande i hela dess sträckning genom avdik-
ningsområdet. Denna bätnad finnes för varje
fastighet uträknad i den till förslaget hörande vär-
deringstängden. Såsom av företaget beroende hava
ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter
över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av
avloppet. Styrelserna hava äsatt dessa marker värde
i kronor pr hektar vid full torrläggning, infört i
värderingstängden under rubriken "värde efter torr-
läggningen". Det nuvarande värdet eller värdet före
torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet
i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter,
som vunnits beträffande avkastningen å jord med
olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av mark-
värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas
naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de
sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan
blivande och nuvarande värdet utgör förbättrings-
värdet, som skall ligga till grund för kostnader-
nas fördelning.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar
föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark,
som roner bätnad genom företaget är förty
pliktig taga del i företaget och därmed förbundna
kostnader i förhållande till värdet av denna
bätnad.

Den slutliga fördelningen av kostnaderna för
avloppets upptagande, beräknat på sätt efterföljande
utredning anger finnes närmare angiven i den till

förslaget hörande kostnadsfördelningslängden. ²
Kostnaden för upptagande av avloppet sträckan A-B
deltaga ägarna till mark utmed detta med så stor
del, som svarar mot deras andel i den beräknade
kostnaden för upptagande av hela avloppet A-B-E
efter värdet av båtnaden för deras mark räknat.

I samma kostnad deltaga ägarna av mark ovan
för ågövägstrummarna vid 1st med deras på liknande
sätt beräknade andelar i kostnaden för hela avloppet
A-B-E upptagande efter värdet av båtnaden för
deras mark, minskad med andelen efter båtnads-
värdet ^{seu}bart för deras mark i den beräknade kostnaden
för upptagande av avloppet B-E.

Ovannämnda kostnadsfördelningslängd² hava
jämval markvärderna före och efter torrläggningen
införts och de intressenter, som äro att anse som
sökande till förvärringen enligt 10 Kap. 83 par Vatten-
lagen hava angivits med beteckningen S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till diket utvidgning,
likson för intrång genom uppläggning av jord och
sten från grävningarbetet skall ersättning till in-
tressenterna icke utgå.

Avgåld, varom förmåles i 11 Kap. 95 par. vattenlagen
skall icke utgå.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma
grunder, som bestämts för deltagande i detannas
uppgrävning. Fäststrummar och broar underhållas av
den eller den, som haft att vidmakthålla befinnt-
liga byggnader av detta slag.

Kostnaden för synförrättningen gäldas av del-
ägarna efter samma grunder, som fastställts för
arbetets utförande, men förskjutes om så erfordras av
sökandena till företaget.

Arbetets utförande.

Förslaget, vilket benämnes så, som i rubriken angives, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. I fråga om dess utförande och framtida underhåll få syrenmännen på grund av stadgandena i vattenlagen Kap. 10 par. 6² ytterligare meddela följande bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.
- 2) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från avloppets kanter och med en lutning mot dess icke brantare än 1:10.
- 3) att då uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i öfrigt på var 40. de meter.
- 4) att upplagda jordmassor böra vara från avloppets närhet bortförda senast fyra år efter det vattenavledningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsägare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 5) att till oventyr inträffade ras oförutvänt böra avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 6) att broar och trummor över diket byggas på sätt, att ingen inskränkning i avloppets vattenförande sektion äger rum.
- 7) att arbetena för förslagens utförande böra över-

lätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om uppförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

8). att samma förfaringsätt bör tillämpas vid framtida rensningar av auloppet.

9) att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt och

10). att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag Kap 10 § 73 och Kap. 11 § 85 åligger det den, som till åventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid synförrättning eller vill föra talan mot afgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då synförrättningen avslutas, ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederhörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygds vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas Klagandens alla påståenden och skäl därtill, samt vid besvären föjas de handlingar Klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen Kap. 10 par. 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföras mot denna synförrättning.

Mätyd den 17 Augusti 1926

Nils Gustafsson. Gustaf Andreasson J. R. Andreasson

Arvodesräkning.

för laga symförrättning angående terrälläggning av vatten-
skadade marker hörande till Maryd Nibergård, Mellangård
och Östergård inom Klingsås landsförsamling,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan
av den 31 december 1920.

Ställelser och kungörelser § 5	30 st. à 0.50	15.-
Ödmätning 1:4000 §§ 6-9 3 (5.44+5.59+0.05+0.08+0.80+0.37)		12.33
Tekning skala o.d.		4.-
Avräkning §§ 44, § 11 mom. 1 och 2 1 dag (ent. Carlsson) 12+3.02+1.32+4.50)		20.84
Areabestämning § 13 (2.45+0.58)		3.03
Ögöbeskrivning § 14		1.47
Markvärdering §§ 44, 17, 18. (6+4+1.98+3.96)		15.94
Längdprofil § 20 skala 1:4000 (3.50+3.00)		6.50
Trärssektion § 22		5.25
Hydrografisk utredning § 24		2.31
Dimensionsberäkning § 25 (3.50+1.00+1.70)		6.20
Tvättning å kartan av avlopp och vallar § 27		1.12
Arbetsbeskrivning § 28		3.-
Kostnadsberäkning § 29 (4+1.70+3.25)		8.95
Införande av höjdsiffror å plankartan § 39		0.33
Utlåtande och betänkande § 43		18.-
Lammanträden och upprättande av protokoll § 44		18.-
Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44		12.-
Utredning i länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternumm. o.d. § 44		6.-
Översiktskarta		4.-
<u>Summa kronor</u>		<u>164.87</u>

Lösen för:

Kopia av plankartan § 49 (7+3.43+0.81+1.06)	12.50
Insättning av höjdlägestal	0.66
" " kanaler och diken	1.95
Kopia av längdprofil, tvärsnitt § 52	
Transport	15.11

	Transport	15:11
Ändring av befästigt arv		6:-
Parisektioner, originalritningens belopp med 30% förhöjning		6.83
Avskrift av handlingarna 29idor à 0.75		21.75
Översiktskarta		4:-
	<u>Summa Kronor</u>	<u>53.69</u>

Övriga förrättningskostnader:	
Annonskostnader ang. sammanträden	12.-
Bindning av förrättningshandlingarna	1.-
Arvode till gode männen enligt egna räkningar	65.68
Ersättning för hantlangning o. d.	25.-
Summa Kronor	103.68

Lammandrag:

Förrättningsmannens arvode	164.27
Lösen för kopia och avskrift	53.69
Övriga förrättningskostnader	103.68
Summa Kronor	321.64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag kläder därå anställa genom stämning till Skuttings Heradsrätt

Värnersborg den 4 sept. 1926
Nils Gustafsson,
Statens e. lantbrukingenjör

Avskriften sid. 1-29 bestyrkes i tjänstens vägnar
Nils Gustafsson,
Statens e. lantbrukingenjör.

På begäran intygas härmed att
arbetet vid "Korrlägningsföretaget Maryd
Mellängård, Maryd Mellängård och Maryd
Östergård" i Helsingborgs Län församling
av Helsingborgs Län påbörjats och att
sprängningsarbetet är i det närmaste
färdigt

Maryd Mellängård den 10/10 1927
Oscar Andriasson

Maryd Mellängård den 10/10 1927
Emil Löfgren

Oscar Färds manns Fekning
Berthmas
Paul Norin Märta Olsson

2/3/1928

Godk. 11/1, 1932

276
27

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

509

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för "torrlägningsföretaget Maryd Mellangård, Maryd Nilsagård och Maryd Östergård" i Alingsås landsförsamling, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 juni 1927.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 940:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 640:- "

Kontrakt antaget den 28 oktober 1927.

Arbetstid till den 1 september 1929. Förlängd arbetstid till den 1 september 1931.

Vid denna dag verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den fastställda planen och företaget förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 23 december 1931.

P. Karlson

