Akt nr:

P-E1a-0380

AU$P-E1a-0380

193

P 1*0380

6376

D-No
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
Den 26 MRS 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 januari 1927 för upptagande av vattenavlopp genom ägor till lägenheten Myren nr 1 inom hemmanet Olsängen nr 1 i Färgelanda socken av ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson ~~vid syneförrättning~~ år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusenåttahundratrettio /1.830/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med åttahundrasjuttio /870/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,~~ ensam intressent i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

10. 1926 1000.

166/29

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Myren den 17 mars 1927.

Aron Svensson ägare av lägenheten Myren No 1

Att Aron Svensson i Myren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axelina Andersson   Carl Blom.

Adress Årbol adr: Färgelanda   Adress Horntveten.

Med stöd av Kungl. brevet den 28 januari 1927 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 2 april *19*27.

Otto Swartling

Albert Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0380

6376

26 MARS 1927

VATTENAVLOPP

genom lägenheten MYREN n:o 1

i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Anskaft: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 januari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 februari 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

1:100.000.

Betänkande.

ifråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor till lägenheten Myren n:r 1 inom hemmanet Olsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Läge: Lägenheten Myren är belägen c:a 7 km. i nordvästlig riktning från Färgelanda station å Uddevalla - Lelångens järnväg. Å vidstående översiktskarta är det vattensjuka området till ungefärligt läge utmärkt med gul färg.

Areal: Detta område innefattar i det närmaste all till lägenheten hörande åkerjord och har en areal av 5,792 hektar.

Beskaffenhet: Jordmånen utgöres av i regel väl multnad torv till växlande djup på stenbunden, i västra delen något lerhaltig sand och grus. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är marken synnerligen besvärad såväl av högt grundvattenstånd som ock av tidvis inträffande översvämningar.

Vattenavledning: Området i fråga avvattnas i nordvästlig riktning medelst ett avlopp, som inom området delar sig i en östlig och en västlig gren. Huvudavloppets nederbördsområde överstiger icke en kvadratkilometer och den vattenmängd, som maximalt kommer till avrinning från denna till övervägande del av skogsmark bestående trakt, kan skattas till högst 0,2 kubm. i sek. och medelavrinningen under växttiden till omkring en tiondedel av flodvattenmängden.

För ernående av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken behöver nämnda avlopp med sina grenar fördjupas och utvidgas till den omfattning uppgjort förslag härtill innebär.

Enligt detta förslag skulle avloppen upptagas till ett efter markens torrläggningsbehov avpassat djup med minsta bottenlutning 0,5:1000, slänt i jord 1:1, i berg 1:0, bottenbredden 0,5 m. i jord och 1,0 m. i berg i huvudavloppet, 0,3 m. och 0,8 m. resp. i sidogrenarna. Bottenläget är å profilritningarna över avloppen utmärkt med en röd linie samt brytpunkternas läge över använt jämförelseplan särskilt angivet. I särskild grävningslista äro nödiga grävnings - och sprängningsmått utsatta.

Odling: All i företaget ingående mark har varit föremål för odling.

Kostnad: Kostnaden för avloppens upptagande jämte ombyggnad av en stentrumma och två st. träbroar för ägovägar har beräknats till 2550:— kronor.

Båtnad: Den av avloppen för sin bättre torrläggning beroende marken har av undertecknad med biträde av godemän uppskattats och den genom företagets utförande uppkommande båtnaden därefter beräknats till ett värde av 2807,55 kronor.

Arbetstid: Tiden för arbetenas utförande synes kunna bestämmas till två år.

Utförande: Vid utförandet bör iakttagas:

1/ att avloppen erhålla djup och övriga dimensioner enligt ritningar och grävningslista;

2/ att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg läggas minst 0,6 m. från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än dikets slänt;

3/ att avloppen tillstötande diken icke igenfyllas med dikesjord;

4/ att vid förekommande svankor i markytan öppningar i upplagda jordsträngar anordnas så att dagvattnet kan fritt nedrinna i avloppen samt

5/ att vägtrumma bygges enligt ritning och av kilad sten i gott förband och vägbroar av friskt virke ock enligt ritning.

Statsunderstöd: Ägaren till lägenheten Myren n:r 1 har förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden med högsta möjliga belopp till bestridande av kostnaden för företaget ifråga, inberäknat utgifter för undersökning, förslag och utredning. Enligt gällande författningar skulle ett belopp motsvarande högst en tredjedel av nämnda kostnader eller i avrundat tal 870:— kronor kunna påräknas såsom bidrag från allmänna avdikningsanslaget. Med hänsyn till den avsevärda del av fastighetens ägovidd, som ingår i företaget, och till ägarens ekonomiska ställning synes mig, om någonsin bestämmelsen om tillgodonjutande av denna kostnadsanpart skall vinna tillämpning, detta företag vara av beskaffenhet att böra understödjas med det högsta anslagsbelopp författningen tillstädjer. Till återstående delen av kostnaden, utgörande i jämnat tal 2030:— kr. vilket belopp ~~under~~ överstiger 70 % av båtnadsvärdet, bör så lån från odlingslånefonden kunna erhållas med 1960:- kronor

Handlingar: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta.

Kostnadsförslag.

Värderingslängd.

Arvodesräkning samt

två blad ritningar.

Vänersborg den 18 januari 1926.

C.W. Carlsson
Lantmäteriingenjör.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Värderingslängd

över vattenbesvärad mark hörande till lägenheten Myren (Olsängen 17) i Fargelanda socken, Älvsborgs län.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Mantal		Ägofigurernas nummer.	Ägare och ägobeskrivning.
Myren N:o 1.	Olsången. 1 7.	låg.			Aron Svensson.
(avs. från 3/4 mtl. N:o 1. litt				1	åker, torvjord på lera, sand och grus.
a. Olsången).				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7.	" " " sand och grus.
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"

Överföres:

7		8		9		10		11	12		13	14		15		16
A-r-e-a-l								V-ä-r-d-e								
		äng och		annan		impedi-		före företaget			efter företaget			Båt-		
		odlings		duglig		ment och		för	för ägo-		för	för ägo-		nads-		
åker		mark		mark		högl. mark		har	figur		har	figur		värde		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	11.-							700	77	–	1200	132	–	55	–	
	23							650	149	50	"	276	–	126	50	
	15.7							"	102	05	"	188	40	86	35	
	22-							"	143	–	"	264	–	121	–	
	07.5							550	41	25	1150	86	25	45	–	
	62.0							"	341	–	"	713	–	372	–	
	21.-							"	115	50	"	241	50	126	–	
	10.5							650	68	25	1200	126	–	57	75	
	09.0							900	81	–	"	108	–	27	–	
	12.							750	90	–	"	144	–	54	–	
	16.5							"	123	75	"	198	–	74	25	
	06.5							700	45	50	"	78	–	32	50	
	38.0							600	228	–	1150	437	–	209	–	
	37.0							650	240	50	1200	444	–	203	50	
	09.-							550	49	50	1000	90	–	40	50	
	11.3							600	67	80	"	113	–	45	20	
	12.3							650	79	95	"	123	–	43	05	
	06.8							"	44	20	"	68	–	28	80	
	07.5							"	48	75	"	75	–	26	25	
	08.0							"	52	–	"	80	–	28	–	
	19.5							"	126	75	"	195	–	68	25	
	12.5							700	87	50	"	125	–	37	50	
	09.0							"	63	–	"	90	–	27	–	
	12.0							"	84	–	"	120	–	36	–	
	06.0							"	46	20	"	66	–	19	80	
	03.4							"	23	80	"	34	–	10	20	
4	09.6								2.619	75		4.615	15	1.995	40	

1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				27	åker, torrjord på sand och grus
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	högland mark
				41	väg
				42	högland —"—
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	dike
				48	"
				49	högland mark
					Summa:
				19	
				20	
				21	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 09.6					2:619 75		4:615 15	1995 40	
15.5				800	124 —	1200	186 —	62 —	
38.0				650	247 —	"	456 —	209 —	
11.5				"	74 75	"	138 —	63 25	
12.0				750	90 —	1100	132 —	42 —	
10.0				700	70 —	"	110 —	40 —	
14.5				600	87 —	"	159 50	72 50	
17.5				"	105 —	"	192 50	87 50	
04.8				550	26 40	"	52 80	26 40	
05.—				750	37 50	"	55 —	17 50	
07.3				600	43 80	"	80 30	36 50	
15.5				"	93 —	"	170 50	77 50	
08.0				"	48 —	"	88 —	40 —	
10.0				750	75 —	"	110 —	35 —	
			01.7						
			03.5						
			05.0						
			02.0						
			08.0						
			17.8						
			21.0						
			12.0						
			10.0						
			0.9						
5 79.2			90.0		3741 20		6:545 75	2:804 55	

Myren den 2 september 1925.

E. B. Carlson

Johan Arn Högberg

H. E. Pettersson

Kostnadsförslag

till upptagande av vattenavlopp genom ägor till lägenheten Myren No 1. inom hemmanet Olsängen No 1 i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Tp = 0.70 kr

Läge.	Längd i meter.	Arbete, jordart m. m.		Antal.	à kronor.	Kostnad. kr.	Kostnad. öre.	Summa Kostnad. kr.	Summa Kostnad. öre.
		1/ Skärchan A–B–C.							
0–0+80	80	Berg	kubm.	12	12.-	144	—		
		Sten och grus	—"—	100	3.-	300	—	444	—
0+80–2	120	Torvjord med mgt. rötter.	—"—	100	0.50	50	—		
		Pandlera	—"—	50	0.80	40	—		
		Sten och grus	—"—	20	2.50	50	—		
		Berg	—"—	6	12.-	72	—	212	—
2–3+50m.	150	Torvjord med mgt. rötter.	—"—	220	0.50	110	—		
		Sten och grus.	—"—	30	2.50	75	—		
		Berg.	—"—	5	12.-	60	—	245 ~~244~~	
3+50–4+80	130	Torvjord med mgt. rötter.	—"—	70	0.50	35	—		
		Sten och grus.	—"—	100	2.50	250	—	285	—
		Ombyggnad av en ägobro av trä enligt ritning.	st.	1.	—	—	—	50	—
		Summa:						1236 ~~1235~~	—
		2/ Skärchan B–D.							
5–6+50m.	150.	Torvjord med mgt. rötter.	kubm.	70	0.50	35	—		
		Sten och grus.	—"—	80	2.50	200	—		
		Stor sten.	—"—	25	4.-	100	—	335	—
6+50m–7+70	120	Torvjord med mgt. rötter.	—"—	30	0.50	15	—		
		Stenbundet grus.	—"—	30	1.50	45	—		
		Sten och grus.	—"—	150	2.50	375	—		
		Berg.	—"—	10	12.	120	—	555.	
		Ombyggnad av en ägobro av trä enl. ritning	st.	1.	—	—	—	50	—
	750	—"— —"— —"— ägotrumma av sten —"—	st.	1.	—	—	—	150	—
		Summa						1090	

1108

Sammandrag.

1/ Sträckan A–B–C – – – – kr. ~~1235:~~ 1236 –

2/ – " – B–D. – – – – – " – 1090:–

För oförutsedda fall, tillsyn m.m.

tillägges c:a 10% och utföras med. – " – ~~225:~~ 224 –

Summa kr. 2550: –

Kostnaden för undersökning, förslag m.m. – " – 154:83.

Tillsammans kronor: 2704. 83.

Vänersborg den 18 januari 1926.

C. B. Carlson.

Lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2704 kronor 83 öre

Stockholm den 15 februari 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

C.H. Carlson

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/

till upptagande av vattenavlopp genom ägor till lägenheten Myren nr 1 inom hemmanet Olsängen nr 1 i Färgelanda socken av Älvsborgs län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	5,79	
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	
Annan mark	"	-	
Summa		5,79	
BÅTNAD	kr.	2.804,55	
KOSTNAD	"	2.704,83	

Medelkostnad pr hektar omkring 465 kr.

Relativ kostnad 0,96

Statsbidrag beräknas till 32,40 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 870 kronor.

Ende delägare sökande lån.

Lånesökandens andel i statsbidraget uppgår till 870 kr. - öre.

LÅN utgår med 1.830 kronor.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 14 december 1926.

Olof Fredholm

föredragande

166/27

22878

Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 10 DEC. 1927

Bevis.

Vid denna dag verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för det företag som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till lägenheten Myren nr 1 under hemmanet Olsängen nr 1. i Färglanda socken, Älvsborgs län, för vilket företag plan fastställts den 28 januari 1927, befannes att sträckan 0-2 erhållit dimensioner i närmaste överensstämmelse med planen;
att sträckorna 2-4+80 m och 5-7+15 m blivit till väsentliga delar upptagna men med 0,15-0,20 m högre bottenläge än vad planen anger samt
att å sträckan 7+15 m - 7+70 m. allenast schaktning nedtill det befintliga avloppets botten ägt rum.

Av till ombyggnad föreskrivna broar hade blott den vid 2+85 m. blivit föremål för uppförande.

Enligt den vid planens fastställande beräknade kostnaden ställer sig uträkningen för det utförda arbetet sålunda:

å sträckan	0-2		kr.	656	
"	2-4+80 m	= 530-100 =	"	430:-	
"	5-6+50	= 335-65 =	"	270:-	
"	6+50-7+70 m	= 555-315 =	"	240	
bron vid 2+85 m.		=	"	50.	1646:-
För oförutsett och tillsyn c:a 10%					164:-
				Tillsammans kr.	1810:-
För undersökning, förslag m. m. har utgjorts				=	154.83
				Summa kronor	1964.83

Myren den 7 december 1927.

C. Karlsson
Lantbruksingenjör

KR. EN KRONA STÄMPEL KR.
Mak 7/12 1927

P. M.

D. N:r
22878/27

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Upptagande av vattenavlopp genom ägor till lghtn Myren nr 1 inom hem:et Olsängen nr 1 i Färgelanda s:n av

Älvsborgs länn

Arb. plan: 28 januari 1927

Kontrakt: 2/4 27

Fullbordas: 1/9 28

Statsbidrag: 870

Lån: 1.830

Beräkn. kostnad: 2.704:83

Tillstyrkt utbet. d. Carlson

av statsbidrag: 400 kr.

av lån: 800 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 7/12 1927

1964:83 kr. = c:a 72 %

0.72 · 1830 = 1300
800
500

0.72 · 870 = 600
400
200

~~Ordf. i arb. styrelsen~~ Ende intressent | Lantbr. Aron Svensson,
Myren, Olsängen, Färgelanda

Rekv. Aro bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 200 kr.

av lån 500 kr.

Stockholm den 20/12 1927

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
148425

Intyg:

Att arbetet, (å företag avseende upptagande av vattenavlopp genom ägor till lägenheten Myren N:o 1 inom Olsängen N:o 1 i Färgelanda socken och Älfsborgs län), påbörjats och i huvudsak färdigställts å sträckan från 0-200 m. samt att å sträckan 200-300 m. grävning utförts till full bredd och djup till och under den gamla dikesbotten.

Å sträckan 0-200 kvarstå, dels upprensning av slam och nedfrusen jord samt upptagande av smärre ur slänterna nedrasade stenar, dels och i berg vid 1+50-200 bortsprängning kvarstående mindre bergklungor och ojämnheter, vilket härmed intygas på tro och heder.

Åttingsberg pr Färgelanda den 19 mars 1937.

Petter Olsson
nämndeman i häradsrätten.

- 814.83 /
/ 2704.83 ? 302

Ens. ints

Lantbr. Aron Svensson

Myren. Olsängen
Färgelanda

Tillst. lån 800
bidr 400

Godkänt den 19 dec 1928   166/27   25957

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1928

Bevis

över verkställd avsyning av det företag som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till lägenheten Myren N:o 1 inom hemmanet Olsängen N:o 1 i Färgelanda socken, Älvsborgs län.
Planen fastställd den 28 januari 1927.
Statsunderstöd: lån på avdikningslånefonden 1830:- Kronor;
bidrag på avdikningsanslaget: 870:- Kronor.
Kontrakt antaget den 2 april 1927.
Arbetstid till den 1 september 1928.

—

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 december 1928.
Därvid befanns företaget utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och företaget av beskaffenhet att böra tillstyrkas till godkännande.

Myren den 13 december 1928.

C.W. Carlsson
Lantbruksingenjör.