



Akt nr:

P-E1a-0382

AU\$P-E1a-0382

34

godd.

P 2*0382

1244

KONTRAKT.

Inkom till

Lantbruksstyrelsen
13 JAN. 1928

332 15

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för
torrläggning av sank mark inom Bosgården och Björlanda by i Sätla
socken av

ÄLVS BORG S LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundra (1.210)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ha ~~ut~~ undertecknad,
som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ~~av oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borgens Rådhus den 16/11 1928.
Jönköping

Att

Karl Jonas Kruke

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Kruke

Karl Kruke

Adress

Karl Kruke

Adress

Karl Kruke

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 januari 1928.

Karl Kruke

Karl Kruke

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

1244

St. Landbrukssynskolen
13 JAN. 1928

P 2*0382

Landlingar,

angående tomtläggning av mark till

Bosgården och Björlanda by.

uti Sättila socken och Marks härad av

Århus län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1926 av

Ljalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Protokoll, fört vid syn
enligt vattenlagen för to-
läggning av mark till Bos-
gården och Björlanda by
år 1926.

År 1926 den 25 Augusti kl. 10 förmiddagen
inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör,
hrrs Jonas Senell i Bosgården för att på grund
av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnan-
de förvänta syn enligt vattenlagen för to-
läggning av mark till Bosgården och Björlanda by,
uti Sättila socken, Marks härad och Åhusborgs
län; och hade intressenterna underrättats dels
genom kungärelse, uppläst uti Sättila sockens
kyrka söndagen den 25 Juli 1926 och införd uti
tidningen Vestgöten den 24 Juli 1926, dels genom
särskilda underrättelser pr post om förätt-
ningens företagande denna dag, på grund var-
av följande personer jämväl tillstädes kommo:

Jonas Senell, Bosgården, även såsom am-
bud för sina meddelägare, dock utan
fullmakt;

Carl Pettersson i Björlanda;

Nils Nilsson ibm;

Rug. Johansson ibm;

Joh^es Olsson ibm;

Gustaf Johansson ibm;

Johan Olsson ibm;

C. J. Lackrisson ibm; gen. förnämnde Joh^es

Olsson, enl. fullmakt, Bil. litt. a.;

Karl Karlsson ibm,

Marks härads vägstyrelse genom David
Larsson i Lede, enl. protokollsutdrag, Bil.
litt. b.

samt såsom biträdande gode män: Skiftes-
godemännen Rug. Snderston i Låkanhåla

3.
och Carl Carlsson i Kärningstede.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förord-
mandet jämte ansökningsen därom upplästes och hade
följande lydelse, Bib. litt. C.

§2.

På framställd fråga kunde någon förs-
amling ej göras emot styrmännen ej heller
ansågs annat laga hinder möta mot förätt-
ningen.

§3.

Johan Olsson i Björlanda och B. J. Zackris-
son ibm, gen. Johs Olsson, gjorde gemensam sak
med sökandena och yrkade på företagets ut-
sträckning, varom särskild handling upprättades
och bestyrktes av styrmännen, Bib. litt. d.

§4.

Nils Nilsson och Karl Karlsson i Björ-
landa yrkade på ersättning för mark, som
åtgår till dikes utvidgning, samt förklarade
sig ej vilja taga bort någon dikesjord.

§5.

Övriga sakägare beslöt däremot för sin
del: att ersättning ej skall utgå för mark, som
till dikesutvidgning åtgår, och att de själve bort-
transportera eller utplanera den uppkastade dikes-
jorden.

§6.

Nils Nilsson yrkade, att företaget skulle
bekosta eventuell ombyggnad av ågotrummor å
hans mark samt att en ny trumma anläggas
ungefär vid m: 10+50.

§7

Karl Karlsson yrkade också på, att hans
trumma anläggas på gemensam bekostnad.

§ 8.

Johan Olsson yrkade på en ny ägotrumma
å varje bäck å sina ~~äggor~~.

§ 9.

Gustaf Johansson yrkade på två nya ägo-
trummor å sina ägor.

§ 10.

Sökandena avstodo från yrkandet på ny-
grävning av den södra bäcken.

§ 11.

Carl Pellerston återtog sin ansökan även be-
träffande den norra bäcken.

§ 12.

Samtliga övriga intressenter överenskom-
mo, att bidrag till anläggning av ägotrummor
skall utgå med 75 kronor till varje jordägare,
som beröres av förslaget och har ägor på båda
sidor om bäck.

§ 13

Johan Olsson och Gustaf Johansson yr-
kade, att vägstyrelsen måtte åläggas att fördjupa
trumman i häradsvägen för den "mellersta
bäcken".

§ 14.

Vägstyrelsens ambud medgar, att ifråga-
varande häradsväg anlades omkring år 1913 och
att ovanliggande mark redan då var åker.

§ 15.

Så ej vidare var att i saken anföra, av-
slöts sammanträdet med tillkännagivande,
att nytt dylikt kommer att hållas på sam-
ma ställe måndagen den 6 instundande
december kl. 10 f. m., då samtliga äga att sig
infirra utan ny kungörelse och att därvid val
av arbetsstyrelse kommer att ske.

Ort och tid som

5.
ovan

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Genast uppläst och rätt befunnet:

Aug. Andersson

Carl Carlsson

År 1926 den 6 december kl. 10 fm. inställdes sig åter föreskrivare synemän hos Jonas Snell i Bosgården för att på grund av tillkännagivandet här ovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Jonas Snell, Bosgården;

Joh^s Olsson, Björlanda;

Johan Olsson, ibm;

Gustaf Johansson ibm;

Marcks härads vägstyrelse, gen. David Larsson,
enl. protokollsutdrag, Bil. litt. e.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget och uppläste längderna.

§ 17.

Då ej vidare var att i saken anföra, avgävo synemännen sitt uttalande, Bil. litt. f.

§ 18.

Synemännen utsågo Jonas Snell i Bosgården att emottaga och tillhandahålla företagets handlingar och ritningar.

§ 19.

Delägarna utsågo till arbetsstyrelse för företaget: Clas Brunnander i Kärva, Jonas Snell i Bosgården och Johannes Olsson i Björlanda samt till dessas suppleant: Johan Olsson i Björlanda.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad och

skulle synemännen till sökandena överlämna
sina arvodesräkningar.

Och och till som ovan

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Geönwall

Genast uppläst och rätt befunnet:

Aug. Andersson

Carl Carlsson

Bil. litt. a.

Fullmakt för innehavaren att vid
sammanträde i Basgården i dag den 25 dennes
rörande våra ratlondrag föra min talan och
utföra min namnteckning och åtnöjer jag mig
med vad ombudet härutinnan lagligen gör
och låter.

Björlanda den 25 Aug. 1926.

C. J. Zackrisson m. h. o. p.

Berättas av

Joh: Olsson

Augusta Olsson

Björlanda

Bil. litt. b.

Utdrag ur protokoll, fört vid sexta sam-
manträde med Marks härads vägstyrkelse i
Skene den 23 juli 1926.

Närvarande: Lela vägstyrelsen

§ 8.

Uppdrogs åt herr David Larsson, Lede att
föra vägstyrsens talan vid sammanträde, var-
till Lantbruksingenjör Hj. Geönwall utfärdat kallelse,
att hållas hos Jonas Arnell i Basgården den 25
aug. 1926 kl. 10 f.m.

Som

7.
ovan

And. S^{on} Elop

Justeras:

Johan Berlin

Rätt utdraget betygar:

And S^{on} Elop

Vägstyrrelsens Ardförande

Bil. lit. c

N^o 7 pag 81

Kss. D 1926

Till

Konungens Befallningshavande i
Ås borgs län

I och för uppgörande av förslag
till vattenavledning å Bossgårdens och Björlanda
egendomar inom Bätala socken av Ås borgs län,
samt för beredande av möjlighet för erhållan-
de av statsbidrag till nämnda förslags utförande,
få undertecknade härmed vördsamt ankhålla om
biträde av statens lantbruksingenjör.

Bossgården och Björlanda den	
Bossgårdens egendom	Björlanda Löfthantag.
gm. Jonas Snell	Johannes Olsson
Gustaf Johansson	Carl Pettersson

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
vårdes lantbruksingenjören i Hallands län och Ås borgs
läns södra del härigenom förordnad att i
denna ansökning anförmälda förrättningar i
laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till för-
rättningsmannen, som bär över emottagan-
det hit insända bevis.

Vänerns borg i landskansliet den

1 februari 1926

Act von Sweiden

E. Lindgren

Bil. litt. d.

Förening, ingången vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Bosgården och Björlanda by, uti Sättila socken av Rösborgs län:

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka på företagets utsträckning genom och från våra ägor.

Bosgården den 25 Augusti 1926.

Johan Olsson

Joh^e Olsson, såsom ombud för C. J. Zackrisson enligt fullmakt.

Bestyrkes:

Gjalmar Grönwall

Aug. Andersson

Carl Carlsson

Bil. litt. e.

Protokoll, fört vid extra sammanträde med Marks härads vägstyrelse i Kinnabult den 2 Dec. 1926.

Närvararande: Lerrar J. Berlin, David Larsson Carl Börjesson och undertecknad ordförande.

§ 1.

Beslutades enhälligt uppdraga åt herr David Larsson att föra Vägstyrelsens talan vid av Lantbruksingenjören utlyst sammanträde den 6 dennes, rörande torrlägningsföretag vid Sättila Bosgården

Uppdrogs åt J. Brolin att fustera detta proto-
koll.

Som ovan
And. S^{son} Elof

Fusteras:
Johan Brolin

Rätt avskrivet betygar:

And S^{son} Elof
Vägstyrelsens ordförande

Kungörelse

Sedan undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör, av Kungl. Majt:s Befallningshavande
i Åhusborgs län blivit förordnad att jämlikt
föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn
för tröskläggning av mark till Bosgården och Björ-
landa by uti Sättila socken och Marks härad,
kommer i och för handläggning av denna för-
rättning allmänt sammanträde att hållas hos
Jonas Arnell å Bosgården onsdagen den 25 in-
stundande Augusti kl. 10 förmiddagen; och var-
da härigenom kallade alla de, som därvid hava
sin egen eller annans rätt att bevakas, att vid
laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 21 Juli 1926.

På Ämbetets vägnar:

Ljalmar Grönwall

Uppläst i Sättila sockens kyrka söndagen
den 25 juli 1926, intygas av

Gunnar Levin

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag föciätta syn för tilläggning av mark till Bosgården och Björlanda by uti Sättila socken av Ålvsborgs län, kommer i och för handläggning av denna för rättning allmänt sammanträde att hållas hos Jonas Arnell i Bosgården onsdagen den 25 Augusti kl. 10 förmiddagen; och vardse härigenom Marks Häreads Vägstyrelse kallad att själv, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt beraka.

Halmstad den 21 Juli 1926

På Ämbetets vägnar:

Lj. Grönwall

Kallelsen mottagen, erkännes 22/7 1926

Marks häreads vägstyrelse

And. Ström Lof

Vägstyrelsens Ordförande

Förteckning över underättelser på bevakat om sammanträde att hållas hos Jonas Arnell Bosgården onsdagen den 25 augusti 1926.

Jonas Arnell	Bosgården	Björlanda
August Pettersson	ans. fr.	Björlanda Åsteg "
Johan Andersson	"	" "
Anders N. Andersson	"	" "
Carl Torell	ans. fr.	" Vesteg "
Eskil Andersson	"	" "
Sara Larsson	ans. fr.	" Gästgivarog "
Carl Pettersson	"	" "
Nils Nilsson	"	" Snickarog "
Johannes Nilssons stedb.	"	" Löjtnantog "
ans. August Johansson	"	" Snickarog "

an. Kristina Persdotter Björlanda Löjtnantseg, Rörlanda
 Johannes Olsson " " "
 Gustaf Johansson " Östreg. "
 Johan Olsson " " "
 Carl Johan Zachrisson " Snickareg "
 August Johansson " Östreg Sololat Stäm "
 ovanstående försändelser postade den 21

juli 1926.

Hjalmar Grönwall

Bit. lit. f.

Utlåtande av synemännen vid den av
 Länsstyrelsen uti Åhusborgs län, på därom
 gjord ansökan, förordnade syn enligt vatten-
 lagen för torläggning av mark till Bosgår-
 den och Björlanda by, uti Sättila socknen och
 Marks härad, år 1926.

I frågavarande förslag, som avser to-
 läggning av redan odlad jord och är av mindre
 omfattning, är att hänföra till 7 kap. vatten-
 lagen.

Enmot förslaget möter intet laga
 hinder.

Sökande till förrättningen äro: Bos-
 gårdens egendom, gen. Jonas Snell samt Johan-
 nes Olsson, Gustaf Johansson och Carl Pettersson,
 uti Björlanda, och med dem hvara Johan Olsson
 och C. J. Zachrisson, båda i Björlanda, gjort
 gemensam sak med sökandena, men sedermera
 hvara förenämnde Carl Pettersson och C. J. Zachris-
 son återtagit sin ansökan.

Förslaget är beläget inom nederbörds-
 området n: 106 Rolfsån Fluväddälven.

Den trakt, som av förslaget kommer
 att tillskyndas båtbad, är avfattad i närslutne plan-
 karta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1/4

meter över vanligt sammenvattnenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av falllets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.2 meter, avdika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken hava syrnemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenvärd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av avdikningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdena för resp. dikesträckor äro så ringa, att några särskilda beräkningar för bestämmande av desamma dimensioner ej behöfva göras, utan hava dessa förslagits efter praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har värje särskild ägtrakt av syrnemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beröende, alstringoförmåga äsatts dess värde i fullt tillägligt skick i enlighet med i osten gängse priser, varefter samma ägtrakts nuvarande värde uträknats med tillhjälp av en 10-gradig skala. Dessa värden samt skillnaden emellan desamma, eller jordförbättringen, hava införts uti biträvande värderingslängd, Bil. litt. g, och kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. h.

Med hänsyn till att företagets vattensjuka mark är för sin tilläggning beroende av skilda dikesträckor, har densamma indelats uti 2^{ne} skilda avdelningar, av vilka avdelning I är den mark, som ensam är betalningsskyldig till dikesträckan

A-B, och avd. II är den mark, som ensam är beroende av dikesträckan C-D. Inom varje sådan avdelning, som skall utgöra en samfällighet, fördelas kostnaden för läggningen efter den uppskattade jordförbättringen enligt de uti kostnadsfördelningslängden införda procent-talen. Förrättningskostnaden och andra för hela företaget gemensamma kostnader fördelas efter jordförbättringen inom hela företaget och har betalnings-skyldigheten ären här uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

Beträffande landsvägstrumman, så skola desamma på de dikningskyldiges bekostnad av vägstyrelsen ombyggas i enlighet med förslaget, där ej arbetet överlämnas åt de dikande. Ländsvägstrumman i diket C-D skall däremot sänkas och bekostas av väghassan.

Av ägostrumman skola endast den vid n^o 22+8 å dikesträckan A-B utföras på gemensam bekostnad inom avdelning I och för de övriga skola ersättning utgå i enlighet med kostnadsförslaget.

Yrkandena och överenskommelserna uti §§ 3, 5, 7, 10, 11, 12 och 13 uti förrättningsprotokollet hava av synsmännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Yrkandena uti §§ 4, 6, 8 och 9 förfalla däremot, då något vidare arbete ej utföres å deras mark.

Bidrag till Vattendomstobarnes organisation och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen ej utgivas.

Besvär emot denna förrättning skola inlämnas till Västerbyggsdems vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I öfrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 kap. 62 § vattenlagen, angående ifrågasättande torrläggningsföretag bestämma:

1^o att dikessträckorna A-B och C-D skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammes lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som profilritningen och grävningslistan, vilka angiva dikenas dimensioner;

2^o att det skall påörjas inom ett (1) år efter det denna förrättning rummit laga kraft och vara bragt till slut inom tre (3) år efter dess början;

3^o att dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i enlighet med tillhörande profilritningar skall av delägarnas gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar af företaget, i enlighet med de af synemännen bestämda grunder vilka finnas i form af procenttal uti kostnadsfördelningslängden införde;

4^o att det skall å offentlig auktion, eller genom införande af anbud, men varje dikesträcka för sig; utbjudas och överlämnas åt den ene af de två minstbjudande, vilken skall ställa till vederhöftigheten styrkt borgen för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande

5^o att dikena skola utvidgas till hälften åt vardera sidan, utom där diket C-D följer häradsvägen, där utvidgningen sker åt åkersidan;

6^o att den upphastade dikegröden jämväl skall läggas till hälften åt vardera sidan, utom vid diket C-D, varjämte den ej får läggas närmare dikekant än 1,0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillstötande öppna

diken eller eljest på var 50^{de} meter för cytrattnets fria avlopp, och skall den uppläggas så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike;
7^{de} att ersättning för mark, som till dikens utvidgning åtgår, ej skall utgå;

8^{de} att, där någon jordägare ej vill själv tillgodogöra sig dikesjorden, densamma skall få kvarligga emot ersättning, som bestämmes efter arbetets utförande av 2^{de} ojävige personer, vilka av arbetsstyrelsen tillkallas;

9^{de} att, där ras uppstår, stänterna här skola förstärkas medelst risflätning;

10^{de} att brobyggnadsarbetena skola utföras och bekostas så, som här ovan sagts, men framtida underhållet åligge den eller dem, som detta hittills ålegat;

11^{de} att nödiga ränsningar skola företagas på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse;

12^{de} att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, densamma skall godkännas av Statens lantbruksingenjör;

och 13^{de} att förväntningskostnaden skall av delägarna gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökandena förskjutas i enlighet med närslutne avräkning.

Bosgården den 6 december 1926.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Aug. Andersson

Carl Carlsson

Bil. till g.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd
vid torläggning av mark, tillhörande
Bosgården och Björlanda by,
uti Sättila socken, Macks härad och
Ålvsborgs län;
upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1926.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Sättila socken					
Indelning I					
Bosgården	1'	F	1		Anders Jonas Arnells sterblus
				1	äker, m. på lera ö sand
				2	do
				3	do
				4	do
				5	do
				6	do
				7	do
				8	do
				9	do
				10	do
				11	do
					<u>Summa:</u>
ass. fr. Björlanda Löjtnantog.	4 ³	Db II	5/16		Johannes Olsson, Beusau Kristina Persdotter
				12	äker, m. på sand
				13	do
				14	do
				15	do
					<u>Summa:</u>
Björlanda Löjtnantog.	4 ³	Db I	5/16		Johannes Olsson
				16	äker, m. på sand
				17	do
				18	do
				19	do
				20	do
				21	do
				51	do
				52	do
				53	do
					Transport.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				54	åker, m. på sand
					<u>Summa:</u>
Björlanda Länthanter	4 ²	Da	5/16		Johannes Nilssons storbh. änkan Albertina, Johan, Ida, Hulma, och Anna Nilsson.
				22	åker, m. på sand
				23	do
				24	do
				25	do
					<u>Summa:</u>
Björlanda Östregård	5 ²	Ea	5/24		Johan Andersson ö. Ingeborgs Natanael And.-n.
				26	åker, m. på sand
				27	do
				28	do
				29	do
				30	do
				31	do
				32	do
				33	do
					<u>Summa:</u>
Björlanda Östregård	5 ³	Eb	5/24		Johan Olsson
				34	åker, m. på sand
				35	do
				36	do
					<u>Summa:</u>
Björlanda Östreg.	54	ECI	5/24		Gustaf Johansson
				45	åker, m. på sand
				46	do
				47	do
				48	do
					<u>Summa:</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	95,-								1661	65		2065	-		403	35
	16,5							650	107	25	700	115	50	50	8	25
3	11,5								1.768	90		2.180	50		411	60
	57,-							420	239	40	700	399	-	280	159	60
1	02,-							370	377	40	700	714	-	330	336	60
	63,-							400	252	-	700	441	-	300	189	-
	57,-							550	313	50	700	399	-	150	85	50
2	79,-								1182	30		1953	-		770	70
	39,5							420	165	90	700	276	50	280	110	60
	99,-							330	326	70	700	693	-	370	366	30
	85,-							290	246	50	700	595	-	410	348	50
	28,-							440	123	20	700	196	-	260	72	80
	98,5							300	295	50	700	689	50	400	394	-
	55,-							390	214	50	700	385	-	310	170	50
	19,-							390	74	10	700	133	-	310	58	90
	65,-							280	182	-	700	455	-	420	273	-
4	89,-								1628	40		3.423	-		1794	60
1	23,-							330	405	90	700	861	-	370	455	10
	85,-							330	280	50	700	595	-	370	314	50
	67,-							350	234	50	700	469	-	350	234	50
2	75,-								920	90		1925	-		1004	10
	84,-							430	361	20	700	588	-	270	226	80
	36,5							460	167	90	700	255	50	240	87	60
	09,5							630	59	85	700	66	50	70	6	65
	07,-							550	38	50	700	49	-	150	10	50
1	37,-								627	45		959	-		331	55

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
ars. fr. B:a Östregård	54	Ec _{II}	$\frac{5}{24}$	49	August Pettersson
				50	åker, m. på sand
					do "
					<u>Summa:</u>
<u>Avdelning II</u>					
Björlanda Östregård	53	Ec	$\frac{5}{24}$	37	Johan Olsson
				38	åker, m. på sand
				39	do "
				40	do "
					<u>Summa:</u>
Björlanda Östregård	54	Ec _I	$\frac{5}{24}$	41	Gustaf Johansson
				42	åker, m. på sand
				43	do "
				44	do "
					<u>Summa:</u>
<u>Impedimenter.</u>					
				55	väg
				56	do
				57	högl. mark
				58	dike
				59	väg
				60	do
					<u>Summa:</u>
<u>Sammandrag</u>					
<u>Avdelning I</u>					
Basgården	1'	F	1	1-11	Anders Jonas Arnells sterbh
ars. fr. Björlanda Ljtnantog.	43	D _{II}	$\frac{5}{16}$	12-15	Johannes Olsson, brukare Kristina Persdotter
Björlanda Ljtnantog.	43	D _I	$\frac{5}{16}$	16-21	Johannes Olsson
				51-54	
					Transport

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
Björlanda Ljtnantsg.	4 ²	Da	$\frac{5}{16}$	22-25	Johannes Nilssons st.
Björlanda Östergård	5 ²	Ea	$\frac{5}{24}$	26-33	Johan Andersson ö Anders Natensack And.
g ₊ "	5 ³	Eb	$\frac{5}{24}$	34-36	Johan Olsson
g ₊ "	5 ⁴	Ec _I	$\frac{5}{24}$	45-48	Gustaf Johansson
ans. g ₊ "	5 ⁴	Ec _{II}	$\frac{5}{24}$	49,50	August Pettersson
					<u>Summa:</u>
<u>Avdelning II</u>					
Björlanda Österg.	5 ³	Eb	$\frac{5}{24}$	37-40	Johan Olsson
g ₊ "	5 ⁴	Ec _I	$\frac{5}{24}$	41-44	Gustaf Johansson
					<u>Summa:</u>

Bil. litt. h.

Kastwads fördelningslängd,
vid torläggning av mark, tillhörande
Basgården och Björlanda by,
uti Sättila socken, Marks härad och
Skovborgs län;
upprätsad vid syn enligt vattenlagen år 1926.

Hemmans och lågneheters namn	Littelea kärton	Reg. n ^o	Ägare
<u>Avdelning I</u>			
Bosgården	F	1 ¹	Anders Jonas Renells sterbhus
ars. p. Björlanda Löjtnantsg.	Db II	4 ³	Johannes Olsson ² , beukare Kristina Persdotter
Björlanda Löjtnantsg.	Db I	4 ³	Johannes Olsson
Do ₁ "	Da	4 ²	Johannes Nilssons sterbhus
Do ₂ Åstreg.	Ea	5 ²	Johan Andersson c Anders Natanael Andersson
Do ₃ "	Eb	5 ³	Johan Olsson
Do ₄ "	Ec I	5 ⁴	Gustaf Johansson
ars. p. Do ₅ "	Ec II	5 ⁴	August Pettersson
			<u>Summa:</u>
<u>Avdelning II</u>			
Björlanda Åstreg.	Eb	5 ³	Johan Olsson
Do ₁ "	Ec I	5 ⁴	Gustaf Johansson
			<u>Summa:</u>

sökh ellen jämsätts med sökh	Års- figurer	Markens värde efter förs- taget		Lön förs- taget		Bättnad gm jord- förbättringen		Andel i grävning- kostnaden		Reparti- tions- tal = (procent)		Andel i förrättning- kostnaden	
		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
										Lön grävning	Lön förrätt.		
sökh	1-11	4905	-	3380	63	1524	37	882	18	24.85	22.77	90	77
*sökh	12-15	623	-	342	70	280	30	162	23	4.57	4.19	16	70
sökh	16-21, 51-54	2180	50	1768	90	411	60	238	20	6.71	6.15	24	52
	22-25	1953	-	1182	30	770	70	445	88	12.56	11.51	45	89
	26-33	3423	-	1628	40	1794	60	1038	38	29.25	26.81	106	88
sökh	34-36	1925	-	920	90	1004	10	580	78	16.36	15.-	59	80
sökh	45-48	959	-	627	45	331	55	191	70	5.40	4.25	19	73
	49, 50	101	50	83	30	18	20	10	65	0.30	0.27	1	08
		16.070	-	9934	58	6135	42	3.550	-	100.-			
sökh	37-40	1106	-	854	95	251	05	235	67	44.89	3.75	14	95
sökh	41-44	864	50	556	35	308	15	289	33	55.11	4.60	18	34
		1970	50	1411	30	559	20	525	-	100.-	100.-	398	66

Besgårdens den 6 December 1926

På Ambetets vägnar.

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Aug. Andersson

Carl Carlsson

Kostnadsförslag

Lopris = 6.50 kr

Läge på rummet	Längd i meter	Arbete och jordmån	An- tal	å Kr.	Kostnad		Summa		
1	2	3	4	5	Kr	au	Kr	au	
		<u>Dikessträckan A-B:</u>							
21+50-26	500	grävning i sand kbm.	1000	0.75	750	-			
26-28	200	do do "	465	0.65	302	25			
28-30+50	250	do do "	585	0.75	438	75			
30+50-33	250	do i lera "	435	1.-	435	-	1926	-	
22+8	1	st. ägotrumma; ratten- öppning = 1.0 x 1.0 m; längd = 3.6 m., enl. ritning	2485			150 -			
23+26	1	st. landsvägotrumma; rattenöppning = 1.0 x 1.0 meter, längd = 7.0 m.; på rust- bädd och med täck, enl. ritning				600 -	750 -		
		Tillägges för oföresedda fall, arbetets tillsyn, m.m. Ca 10 % av förestående						271	90
		Jordersättning till Karl Karlsson at 0.3	7.-				2	10	
		Bidrag till ägotrummor att utgå till: Joh ^{es} Nilsson steckh. 2 st., Joh ^{es} Olsson 2 st, Gustaf Johansson, Johan Olsson, Johan Andersson samt Jonas Arnell och meddelägare						8	75
		8 ^a Kronor:						600 -	
								3.550	-
		<u>Diket C-D:</u>							
40+50-42+28	178	grävning i sand kbm.	225	0.70	157	50			
41+34	1	st. landsvägotrumma att omläggas, rattenöppning = 0.6 x 1.0 m., längd 7.4 m. på Trpt.				157 50			

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			157 50	
		rustbädd, räck, ent. ritning			<u>250 -</u>	407 50
		Tillägges för oförutsedda fall				
		m. m., ca 10% av förestående				42 50
		Bidrag till ägotrumma att				
		utgå till Joh ^{ns} Olsson				75 -
		<u>8^a Kronor:</u>				525 -
		<u>Sammandrag:</u>				
		Holldikessträchan A-B:	2485			3550 -
178	8 ^a	C-D:	<u>225</u>			525 -
		<u>Summa Kronor:</u>	2710			4075 -
		Halmstad i November 1926.				
		Hjalmar Grönwall				
		Statens lantbruksingenjör				

Grävningslista

Läge	Längd	djup	Botten- bredd	dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Diket A - B:							
21+55		1.20	0.5	3.50	1:1.25		
22	45	0.90	"	2.75	"		
+50	50	1.25	"	3.63	"		
23	50	1.40	"	4.00	"		Fjerp. vid 23+26 ligger 10.85 m. över jäm- förslsplanen och 2.60 över nya botten
+50	50	1.50	"	4.25	"		
24	50	1.65	"	4.63	"		
24	50	1.60	"	4.50	"		
+50	50	1.65	"	4.63	"		
25	50	1.55	"	4.38	"		
+50	50	1.60	"	4.50	"		
26	50	1.50	"	4.25	"		
+50	50	1.40	"	4.00	"		
27	50	1.40	"	4.00	"		
+50	50	1.30	"	3.75	"		
28	50	1.20	"	3.50	"		
+50	50	1.60	"	4.50	"		
29	50	1.65	"	4.63	"		
+50	50	1.50	"	4.25	"		Fjerp. vid 29+92 ligger 11.45 m över jäm- förslsplanen och 1.75 över nya botten
30	50	1.65	"	4.63	"		
+50	50	1.50	"	4.25	"		
31	50	1.40	"	4.00	"		
+50	50	1.40	"	4.00	"		
32	50	1.40	"	4.00	"		
+50	50	1.40	"	4.00	"		
33	50	1.70	"	4.75	"		
Diket C - D:							
40+50		1.30	0.3	2.90	1:1.0		
+75	25	1.20	"	2.70	"		
41+2	27	1.40	"	3.10	"		
+25	23	1.55	"	3.40	"		

1	2	3	4	5	6	7	8
41+50	25	1.45	0.3	3.20	1:1.0		
42	50	1.35	"	3.00	"		
+17	17	1.25	"	2.80	"		Fier. vid 42+17 ligger 9.85 m. över jämförelseplanet och 1.40 över nya botten

Halmstad i November 1926.

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör

Förstärkt 31 Sidor auktioner

vidröras ex officio

H. Grönwall

Avskrift

H. Lantbruksstyrelsen

13 JAN. 1928

Avskrift.

Jenssm Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 november 1927 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 27 december 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Lidman

ex officio

Kj. Cronwall

Handlingar

angående torrläggning av mark till


Dosgården och Björlanda by,

uti Sättila socken av

Älsborgs län;

upprättade för sövande av statsbidrag år 1927

Översiktskarta



Skala: 1:100000

Med anledning därav
att intressenter i ^{det} företaget,
som avser torrläggning av
mark till Bosgården och
Björlanda by, i Sättila
socken av Ålvsborgs län,
önska komma i åtnjutande
av statsbidrag från statens
avdikningsanslag till
företagets befrämjande,
för undertecknad, statens
lantbruksingenjör, efter
under år 1923 handlagd
syn enligt vattenlagen av-
giva följande av plan- och
profildräningar samt andra
handlingar åtföljda, för-
slag och

Betänkande:

a) Avdikningsområdets beskaffenhet, m. m.:
Företaget är beläget c: 7 km. sydväst om
Rärlanda järnvägsstation i Göteborg - Boas
järnväg.

Området, som skall torrläggas, består
uteslutande av redan odlad jord, som genom
för små dimensioner i arloppsdikeyn är i hög
grad vattensjuk.

Jordmånen består dels av mylla på lera
och sand dels av mylla på enbart sand.

Av tabellen a, Bib. I, framgår arealer-
na vattensjuka mark samt markens värde
före och efter företagets utförande dels

på hela företaget dels på sökandenas andelar.

Av Beskrivnings- och värderingslängden samt kostnadsfördelninglängden, upprättade vid synförrättningen, har föreskrivet sammmandrag utförts uti Bil. II, tabell b, där även uträknats de statsbidrag, som enligt gällande bestämmelser kunna påräknas av resp. sökande.

Av den emellan sökandena ingångna föreningen, Bil. V, framgår dels att ingen delägare i företaget önskar lån från Statens ardlämningslånefond, dels att alla, utom August Pettersson i Björlanda Östergård, söka statsbidrag från Statens ardlämningsanslag. De föreningen åtföljande fullmakterna torde kunna godtagas, då ansökan ej gäller lån.

b) Vattensamlingsområdet, ardlämnings, m. m.

Redogörelse för vattensamlingsområdes och bestämmelser för grävningsarbetets utförande, m. m. återfinnas uti synmännens utlåtande, se laga synhandlingarne, Bil. VII.

c) Laga rinder kan ej föreligga emot företags utförande, då besvär emot synförrättningen ej anförts, varom diarisbevis närslutes, Bil. VI.

d) Arbetsplan:

Arbetet, som är påbörjat, kan slutföras på 2^{ne} år.

e) Med statsmedel understött företag finnes fört inom Björlanda by, varjämte statsbidrag nyligen söktes till ett företag i Nygård, beläget c. 1.5 km. väster ut.

f) Jordförbättringens värde genom torr-

läggningen utgör 6.694,62 kronor och den beräknade kostnaden för grävningen, m. m., belöper sig till 4.075 kronor, var till kommer för rättningkostnaderna med 529,93 kronor, eller tillsammans 4.604,93 kronor.

Den relativa kostnaden belöper sig till 0.66 kronor inom avdelning I och till 1.00 kronor inom avdelning II.

Enligt gällande bestämmelser kunna till hela företaget räknas 1.211,85 kronor i statsbidrag från statens avdikningsanslag.

g) Detta betänkande åtföljande handlingar, m. m., utgöres av:

1^o ett band handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

- a) en vidhäftad översiktskarta;
- b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. I;
- c) sammandrag av beskrivnings- och värderingstängden samt kostnadsfördelningstängden, Bil. II;
- d) kostnadsförslag, Bil. III;
- e) arvodesräkning, Bil. IV;
- f) förering, jämte 3 st. fullmakter, Bil. V;
- g) diariibevis, Bil. VI;
- h) vidimerad avskrift av laga synhandlingarne, Bil. VII;

2^o Ritningar å 2 blad

Förord: Då företagets utförande blir till stor nytta för söandenas jordbruk, får jag i underdanighet hemställa

att största möjliga statsbidrag från statens

avdikningsanslag må
 beviljas till torrläggning
 av mark till Bosgården
 och Björlanda by, uti
 Sättila socken av Åhus-
 bergs län.

Halmstad den 18 Juli 1927

Hjalmar Grönvall

Bil. I

Tabell a

	Hela torrläggningsområdet								Länsöskandes andel							
	Areal		Värde				Bätnad		Areal		Värde				Bätnad	
			Före		efter						Före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Kan ar	Ke	öw	Ke	öw	Ke	öw	Kan ar	Ke	öw	Ke	öw	Ke	öw		
Sker	24	21.5														
Annan mark																
Pärlad landvinning																
Summa	24	21.5	18040	50	11345	88	6694	62								

Ja-

socken by och hemman	Ägarens	Mantal	Register nr.	Ägares namn m. m.	Ägarefig.
<u>Sätilla socken</u>					
Berggården	F	1	1	L. Arnells sterbh	1-11
Björlanda Löjtnantg.	Db II	ans	43	Joh ^{ns} Olsson, begravd R. Persdotter	12-15
Do Do	Db I	5/16	43	J ^{ns} Olsson	16-21, 51-54
Do Do	Da	5/16	42	J ^{ns} Nilssons sterbh.	22-25
Do Österg.	Ea	5/24	52	J. och A. N. Andersson	26-33
Do Do	Ek	5/20	53	Johan Olsson	{ 34-36 37-40
Do Do	Eci	5/24	54	Gustaf Johansson	{ 45-48 41-44
<u>Summa:</u>					

Bil. III

KostnadsförslagA; Vattenavledning och diking:

enl. synhandlingarnas kostnadsförslag. 4.075.-

B; Förrättningskostnader:

för synförrättningen, m. m. 398.66

för betänkhandet, m. m. 131.27 529.93

Så Kronor: 4.604.93

Halmstad i juli 1927

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör

Inskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 4.604 kronor
93 öre

Stockholm den 27 december 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidminnas

ex officio

H. Grönwall

Bil. IV.

Arvodesräkning.

Betänhandet : 4 sidor à 3 kr. —	12. —
Tabeller till dt 1 1/4 dag à 12 kr. —	15. —
2 st. översiktskarter à 4 kr. —	8. —
avskrift av alla handlingar 50 sid à 75 öre	37,50
Kopia av plankartan	21,32
dt av profiler o sikt.	22,45
~~Slutbeträffande~~ lösen	
Inbindning	3. —
Uppsättande av anmärkingar o skrifvel	12. —
<u>Ja Kronor: 131,27</u>	

Klanderbetalen kan föras inför Marks
Häradsrätt inom tre (3) månader à dato

Halmstad den 29 Juli 1927

Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Bil. V

Förening.

Undertecknade, delägare uti det torrläggningsföretag, som avser torrläggning av mark till Bosgården och Björlanda by, uti Sätile socken och Marks härad av Älvsborgs län;

Överenskomma och besluta;

1^o att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2^o att söka största möjliga statsbidrag och lån till företagets befrämjande;

3^o att uppdraga åt Lantbruksingenjör Hj. Grönvall att upprätta alla här för nödiga handlingar och ritningar;

4^o att befullmäktiga Jonas Arnell Bosgården, att ingå med en underdänig ansökan om anslag och lån; att ä vara vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning hävar erfordras; att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel, samt att i öfrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Björlanda Bosgården den 21 Juni 1927.

And. Arnells storbarn

Joh. Olsson

gn. Jonas Arnell

önskar ej lån

önskar ej lån

Gustaf Johansson

Johan Olsson

önskar ej lån

önskar ej lån

Johan Andersson t. M. Andersson

Johannes Nilsson

önskar ej lån önskar ej lån

storbarn

Kristina Persdotter

Genom Johan Nilsson

genom Joh. Olsson omb. fullmakt

önskar ej lån

önskar ej lån

Namn teckningarne be-

vitnas af

Eust. Brunander

Even Brunander

Fullmakt för herr Jonas Arnell, Bosgården,
Sättila att föra vår talan vid sammanträden,
uppbära statsbidrag samt underteckna hand-
lingar som röra dikningsföretaget Björlanda-
Bosgården i Sättila socken Ålvsborgs län under
innerarande år.

Hypsona den 8/7 1927.

Olof Arnell

Karin Arnell

Ester Arnell

Eskil Arnell

Fridolf Arnell

Gunvild Strömberg

Ruth Arnell

Hj. Strömberg

Berittnas av:

Oscar Andersson

H. Karlsson

Fullmakt för Joh^t Olsson i Björlanda
att i allt som rör torrläggningsföretaget
för Bosg. och Björlanda by, föra vår
talan och utföra sin namnteckning.

Björlanda den 21-6 1927.

Berittnas af (Christina Persson
om. h. o. p.

Anna Maria Andersson

Jenny Johansson

Björlanda

Undertecknade storbussdelägare efter af-
lidne föres herrar h. Johs. Nilsson i Björ-
landa befullmäktigat härmed Johan Nils-
son i Björlanda att i alla handlingar
som rör det torrläggningsföretag som afser
torrläggning af mark för Bosgården och
Björlanda by i Sättila socken af Marks
härad af Älfsborgs län

Albertina Nilsson Anna Johansson
Ida Andersson Hilma Gustafsson
Namnteckningarna bevitnas af
Accl Karlsson Johan Alfred Johansson
Björlanda

Bil. VI

Diariibevis.

Enligt vad härstädes förda diaries ut-
visa, hava besvär intill denna dag icke anförts
över en av lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall
enligt uppgift den 6 december 1926 avslutad syn-
förväntning rörande torrläggning af vatten-
skadad mark tillhörande hemmanet Bos-
gården och Björlanda by, Sättila socken,
Marks härad, Älfsborgs län, betygat Väners-
borg i Västerbygdens vattendomstols kansli
den 18 februari 1927.

Herbert Beckman
vattenrättssekreterare

Lösenstämpel 0:25

Bevillningsstämpel 1:-

Summa En krona 25 öre

Förstämde 14 sidor avskrifte

Gust. Brunnander

vidimms ex officio
Hj. Grönwall

Förening

Undertecknade, delägare uti det torrlägg-
ningsföretag, som avser torrläggning av mark
till Bosgården och Björlanda by, uti Sättila
socken och Marks härad av Ålvsborgs län;
överenskomma och besluta:

1^o att utföra arbetet i överensstämmelse
med det upprättade förslaget;

2^o att söka största möjliga statsbidrag till
företagets befrämjande;

3^o att uppdraga åt Lantbruksingenjör Lj.
Grönvall att upprätta alla här för nödiga hand-
lingar och ritningar;

4^o att befullmäktiga Jonas Arnell Bosgården,
att ingå med en underdänig ansökan om anslag
och län; att å våra vägnar underskriva alla de
kontrakt och förbindelser, som med anledning
härav erfordras; att emottaga och kvittera utan-
ordnade penningmedel, samt att i öfrigt vidtaga
alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Björlanda ö Bosgården den 21 juni 1927.

And. Arnells storbhus	Joh: Alsson önskar ej län
gm. Jonas Arnell önskar ej län	Gustaf Johansson önskar ej län
Johan Alsson önskar ej län	Johan Andersson L. M. Andersson
Johannes Nilssons storbhus	önskar ej län önskar ej län
genom Johan Nilsson önskar	Kristina Persdotter genom
ej län	Joh: Alsson enligt fullmakt
	önskar ej län

Namnteckningarn bevitnas af

Clas. Brunander

Iren Brunander

Rätt utdraget bevisas:

Kjellman Brannan

Godkänd 19 jan 1928

114/27

Bevis om avsegning av det förtägl som även till-
läggning av mark till Rosgården och Björlands by, uti
Sätila socken av Åhusborgs län.

1243

Placem fastställt den 25 November 1927; 1927

Statsbidrag: 1210 kronor;

Fastställt arbetsstid: 1 September 1930, 13 JAN. 1928

Kontrakt om i Antaget.

Vid en sammanträdelse den 13 December 1927 förtogs
avsegning av ovan angivna arbete befaras det sam-
ma utfört i full överensstämmelse med den fast-
ställt arbetsplan, varför det förordas till
godkännande.

Kalmstad 11 Januari 1928.

Ojalum Grahn
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel: En (1) Krona.