

Akt nr:

P-E1a-0389

AUP-E1a-0389

304

24

H. Ohlsson 26/28 1/2 ex.

266

P 1•0389

24392

KONTRAKT.

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 NOV. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 29 juni 1928

för

"torrlägningsföretaget Backen och Kroken" i Skålleruds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusentvåhundratio (3.210) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med ettusenetthundranittio (1.190) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendemän* för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Backen den 2 Oktober 1928
Gust. Pettersson 1/9 mantal Backen
Birger Eriksson 1/9 mantal "
Anders Svensson

Att Gust. Pettersson Birger Eriksson
Anders Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hendel Jansson Axel Andersson
Adress Backen Hensbruk Adress Backen Jonsbruk

Med stöd av Kungl. brevet den 29 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 december 1928.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0389

24352

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 NOV. 1928

Handlingar
rörande torrlägningsföretaget BACKEN
och KROKEN i Skalleruds socken, Älvs-
borgs län, upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1927 av:

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 29 juni 1928 fastslädd
ditt efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 augusti 1928.
På Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet beslykades af tjänstens vägnar:

W. H. H. H.

Betänkande avgivet i och för
sökande av bidrag från statens
avdikningsanslag och lån
från statens avdikningslåne-
fond till torrlägningsföre-
taget Backen och Kroken i
Skålleruds socken av Älvs-
borgs län.

Föregående
rättslig
utredning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av ifrågavarande marker har hållits av underteck-
nad år 1927 och avslutats den 18 november samma år. Enligt
här bifogat bevis (Bil. A) från Västerbygdehs vattendomstol
har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskri-
ven tid hos vattendomstolen anförd. De vid syneförrättningen
upprättade handlingar (Bil. F) och ritningar (Bil. G) ligga
till grund för efterföljande utredning.

Torrlägnings-
områdets läge,
naturliga be-
skaffennet
och areal.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 1
km. öster om Skålleruds kyrka. A den till synehandlingarna
bifogade översiktskartan är området angivet med gul färglägg-
ning. Arealen uppgår till sammanlagt 11,960 hektar, varav
11,860 hektar åker och 0,100 hektar äng. Jordmänen består av
lermylla på lera.

Låne- och an-
slagssökan-
de.

Enligt föreningsskrivelse av den 18 novem-
ber 1927 hava samtliga intressenter i företaget överenskom-
mit att göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslå-
nefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för områdets torrläggning upptagas ett avlopps- Företagets om-
fattning, vat-
tenmängdsberäk-
ningar m.m.

dike A-B, vilket skall börja vid punkten 0 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,3:1000 till punkten 13+60.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 1 km². Avrinningen vid flöden har beräknats till 200 sekundliter från varje km² och medelavrinningen till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Dikets djup under markytan vid de olika avvägningsspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna.

Allmän väg beröres av företaget, men behöver Broar. icke något arbete företagas med den vid punkten 2+36 befintliga bron för ifrågavarande markers torrläggning. I samband med grävningsarbetet skola ombyggas 3 st. ägovägs eller ägobroar i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar.

Vid syneförrättningen hava synemännen verk- Förbättrings-
värde.

ställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick vari de beräknas komma efter torrlägningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden, varav efterföljande tabell utgör ett utdrag.

Ägo- slag.	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel.								3.
	Areal		Värde				Båt- nadl		Areal		Värde				Båt- nad.		
			före		efter						före		efter				
			torrläggningen								torrläggningen						
	Har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
Åker	11	860	13054	50	19114	50	6060	--	11	860	13054	50	19114	50	6060	-	
Annan mark	0	100	130	-	140	--	10	-	0	100	130	-	140	-	10	-	
Summa	11	960	13184	50	19254	50	6070	-	11	960	13184	50	19254	50	6070	-	

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 6070:- kronor. på de låne sökande blir jordförbättringsvärdet 6070:-.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för torrlägningsarbetet beräknats till 3040:- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0,70 kronor. Ersättningar för avloppsdikets utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad längd till 925,85 kronor.

Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 340,69 kronor samt för detta betänkande med bilagor 97,54 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil.D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil. C) de å låne- och anslagssökandena belöpande andelarna av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och lånebelopp

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetets ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande torrlägningsföretag 0,73. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då för detsamma beräknas efter 27,05 %. Till företa-

get synes därför kunna beviljas dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 1190:- kronor motsvarande i avrundat tal 27,0 5 % av den totala torrlägningskostnaden, dels även lån från statens avdikningslånefond av 3210:- kronor, vilket belopp utgör återstoden av förenämnda kostnad och understiger 70% av förbättringsvärdet å de lånesökandes andel i det beräknade förbättringsvärdet genom torrläggningen. Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil.C intagna tabellen.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förenämnda statsunder^{stöd} måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 2 år efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Tillstyrka
och arbets
tid.

Bil. A. Diariebevis från Västerbygdens Vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilagor.

- " B. Föreningsskrivelse av den 18 november 1927.
- " C. Tabell b.
- " D. Kostnadsförslag.
- " E. Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.
- " F. Avskrift av synehandlingarna.
- " G. Ritningskopia.

Vänersborg i februari 1928.

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Bil. A.

D I A R I E B E V I S.

(Stämpel)

Såvitt härt fört diarium utvisat hava besvär hittills

icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Nils Gustafsson den 18 november 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Backen och Kroken i Skålleruds socken, Älvsborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 februari 1928.

Herbert Beckeman.

vattenrättssekreterare.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Backen och Kroken i Skålleruds socken av Älvsborgs län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

1. att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.
2. att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande.
3. att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Backen den 18 november 1927.

Gust. Pettersson.

Backen.

Albin Eriksson,

Backen.

Erik Eriksson,

Backen.

Birger Eriksson,

Backen.

Anton Anderssons sterbhus genom Karl Andersson.

Johannes Andersson,

Backen,

Aron Pettersson,

Backen.

Agar Thorstensson,

Kroken.

Att förestående personer undertecknat sina namn betyga:

A. Ewald Björk,

Wilhålm Uppström,

Bränna

Torgrinsbyn.

Åsensbruk

Åsensbruk.

Bil. C.

TABELL b.

Bät- nad.		70% av bät- nad.	Andel i kostnaden för.						Relativ kostnad. Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lärn.						
			Terrlägg- nings arbetet.	Jord- ersätt- ningar.	Laga syne förrätt- ningen.	Betän- kandet m.m.	Summa kostnad											
kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.				
570	-	399:-	285	46	86	94	31	99	9	16	413	55	0.73	27.05	111	87	301	68
830	-	581:-	415	57	126	56	46	57	13	33	602	03	"	"	162	85	439	18
863	75	604:62	432	57	131	75	48	48	13	88	626	70	"	"	169	52	457	18
497	75	348:43	249	28	75	92	27	94	8	-	361	14	"	"	97	69	263	45
1243	50	870:45	622	89	189	71	69	81	19	99	902	40	"	"	244	10	658	30
1163	50	814:45	582	77	177	48	65	31	18	70	844	26	"	"	228	37	615	89
344	50	241:15	172	37	52	50	19	32	5	53	249	72	"	"	67	55	182	17
557	-	389:70	279	07	84	99	31	27	8	95	404	28	"	"	109	36	294	92
6070	-	7249:-	3040	-	925	85	340	69	97	54	4404	08			1191	31	3212	77
Vänersborg i februari 1928 Nils Gustafsson c. Byggnadsingenjör.																		

Vänersborg i februari 1928
 Nils Gustafsson
 c. Tekniskingenjör.

Bil. D.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Kostnad för torrlägningsarbetet enligt i synehandlingarna in-
tagen kostnadsberäkning.

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	3040:-
" " jordersättningar	925:85
" " syneförrättningen.	340:69
" " betänkandet med bilagor.	97:54
Summa kronor	4404:08

Vänersborg i februari 1928.

Vid arbetsplanens^{x/}
(forts. å bil. 5)

Nils Gustafsson.
e. lantbruksingeniör.

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G.

upprättad enligt taxan för lantbruksingeniörer av den 31 december 1920.

	paragraf i taxan.	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor		
den <u>3-4</u> <u>2</u> 1928 2 dagar	§ 44	24:-
Kopia å väv av plankartan	§ 49.	17:79
" " " " profil- och sektionsritningar	§ 52 53	20:75
Avskrift av betänkande och synehandlingar		
med översiktskarta.	§ 55 <u>44</u>	<u>31:75</u>
Summa		94:29

Tillkommer:

Diariebevis i Vattendomstolen postförskott		
betalat av undertecknad.		2:25
Inbindning av handlingarna		<u>1:-</u>
Summa		<u>97:54</u>

Vänersborg i februari 1928.

Nils Gustafsson.
e. lantbruksingeniör.

Avskriften sidorna 1 - 9 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

x/ fastställande har kostnaden för förslaget
beräknats till 4404 kronor 8 öre

Stockholm den 8 augusti 1928.


På Lantbrukstygrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet bestrykes i gänsens vägnar:

W. Hultén

~ Översiktskarta ~



~ Skala 1:100 000 ~

1.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av jord till Backen och Kroken i Skålleruds socken, Älvsborgs län.

Den 11 oktober 1927 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad stats e. lantbruksingeniör hos Albin Eriksson i Backen. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Vilhelm Uppström, Torgrinsbyn, Åsensbruk och Evald Björk, Bränna, Åsensbruk.

Såsom sakägare inställde sig:

Sökandena till förrättningen:

Birger Eriksson, Backen Åsensbruk.

Albin Eriksson, " "

Johs. Andersson, " "

K. Andersson såsom delägare i Anton Anderssons sterbhus, Backen.

Gustaf Pettersson, Backen, Åsensbruk.

Aron Pettersson, " "

Av övriga intressenter:

A. Gustafson, Torp, Mellerud, ordförande i Nordals härads vägstyrelse

Dir. Hj Berg, Hjerterud, såsom ombud för Köpmannebro elektriska distributionsförening.

A. Thorstensson, Kroken, Upperud genom Gustaf Strand, Kroken Upperud

enligt fullmakt.

Erik Eriksson, Backen, Åsensbruk, delägare i fastigheterna Backen 19

§ 1.

För ordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdet öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profülritning över avloppet från ifrågavarande vattenskadade ägor och yrkade sökandena företags utförande närmast i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning att bästa möjliga torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående jord.

§ 5.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så och för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 6.

Ombudet för Köpmannebro el. distributionsförening Dir. Hj. Berg hade intet att erinra mot att breddningen av diket företogs å de motsatta sidan å vilken de elektriska ledningstolparna äro placerade.

§ 7.

I förening med grävningsarbetet skall ombyggas broarna vid

8+51, 10+23 samt 11+83 efter å ritning och å kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

§ 8.

Gustaf Strand såsom ombud för A. Thorstensson, ägare av Kroken 1⁴ förmenade att för ovannämnda fastighet icke kunde ernås någon båtnad genom det förelsgna dikningsarbetet och bestred all deltagningsskyldighet i detsamma.

§ 9.

Då icke något vidare anfördes av sakägarna genomgicks dagens protokoll och bestämdes att nästa sammanträde skall hållas å samma plats fredagen den 18 nov. 1927 kl. 1 e.m.

Backen den 11 oktober 1927.

A. Ewald Björk. Vilhålm Uppström. Nils Gustafsson.

Den 18 november 1927 inställde sig synemännen ånyo i Backen hos lantbrukare Albin Eriksson för att jämlikt bestämmelserna i syneprotokollet § 9 vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Av sökandena:

Birger Eriksson, Backen, Åsensbruk.

Albin Eriksson, " "

Johs Andersson " "

Karl Andersson såsom ombud för K. Anderssons sterbhus enl. fullmakt.

Gustaf Pettersson, Backen Åsensbruk.

Aron Pettersson genom sonen Anders Aronsson.

Av övriga intressenter:

Erik Eriksson, Backen, Åsensbruk.

A. Thorstensson, Kroken, Åsensbruk.

§ 10.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 11.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 12.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs Birger Eriksson Backen, Gustaf Pettersson, Backen och Anders Aronsson samtliga med postadress Åsensbruk.

§ 13.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Gustaf Pettersson, Backen pr. Åsensbruk.

§ 14.

Förklarades förrättningen avslutad.

Backen den 18 november 1927.

A. Ewald Björk. Wilhålm Uppström. Nils Gustafsson.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vat-

ten besvärad mark tillhörande hemmanen Kroken och Backen i Skålleruds socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskriverna ägare:

1/4 mtl. Kroken, Ägare August Thorstensson.

1/9 " Backen, " Gustav Pettersson.

1/6 " " " Albin och Erik Eriksson.

1/9 " " " Birger Eriksson.

1/9 " " " Karl Andersson, m.fl.

1/6 " " " Aron Pettersson.

1/18 " " " Johannes Andersson.

Backen pr Åsensbruk den 1 juli 1927.

Birger Eriksson.

Karl Andersson.

Albin Eriksson.

Gust. Pettersson.

Johs. Andersson.

Aron Pettersson.

R E S O L U T I O N .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.

Vänerns borg i landskansliet den 16 juli 1927.

Sven Roth.

Carl Malm.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad förordnats att verkställa syneförrättningar

jämlikt 10 kap. vattenlagen för upptagande av vattenavlopp genom ägor
hörande till hemmanen Backen och Kroken i Skålleruds socken, Älvsborgs
län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbru-
kare Albin Eriksson i Backen tisdagen den 11 oktober 1927 kl. 1 e.m.
då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin ta-
lan.

Vänersborg den 19 september 1927.

Nils Gustafsson.
e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Skålleruds kyrka den 25/9 27 av

Axel Bäckner.

Införd i Älvsborgs läns annonsblad onsdagen den 21 sept.

1927 betygar: Nils Gustafsson.

F ö r t e c k n i n g .

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 8 och 40 §§ över avsända under-
rättelser rörande sammanträde vid företag avseende torrläggning av vat-
tenskadade marker hörande till Kroken och Backen i Skålleruds socken,
Älvsborgs län.

Den 18 sept. 1927.

Kungörelse till Pastorsämbetet i Skålleruds församling.	Åsensbruk.
" " tidn. Älvsborgs läns annonsblad.	<u>Vänersborg.</u>
Kallelse till skiftesg.man Ewald Björk, Bränna.	<u>Åsensbruk.</u>
" " " " Wilhelm Uppström. Eriksbyn,	"
Meddelande " Johannes Andersson,	Backen, "
" " Aron Pettersson,	" "
" " fru Augusta Andersson,	} K.Anderssons
" " Axel " "	
" " Elin " "	
	sterbhus.

7
Meddelande till Anna Andersson, } K.Anderssons st. Backen, Åsensbruk.

" " Karl "

" " Birger Eriksson, " "

" " Albin Eriksson, " "

" " Erik Eriksson, " "

" " Gustaf Pettersson, " "

" " A Thorstensson, " "

Kroken, "

" " Vägst. ordf. Anders Gusatfsson, Torp, Mellerud.

" " ordf. i Köpmannebro el. distributions förening,

Alfred Gärdén,

Köpmannebro.

Vänersborg dag som ovan.

Nils Gustafsson.

F u l m a k t

för innehavaren^{x)} att min talan föra & min rätt utöva vid sammanträde hos Albin Eriksson, Backen den 11 oktober 1927 angående utlysta dikningsföretaget Kroken & Backen, Skålleruds socken.

Kroken, Upperud den 10/ 10 1927.

Agar Thorstensson.

Namnteckningen bevittnas af: Almer Carlsson. Agnes Karlsson.

x) Gustaf Strand, Kroken, Upperud.

F u l l m a k t

för innehavaren Karl Andersson att under laga syneförrättning röran- de torrläggning av mark hörande till Backen och Kroken i Skålleruds socken, Älvsborgs län, vår talan föra och rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter och befullmäktigas om- budet jämväl att å våra vägnar ingå föfening för sökande av lån och

81
anslag av statsmedel till företagets utförande.

Backen den 11 oktober 1927.

Augusta Andersson, Elin Andersson. A.W. Andersson.

Aug. Jansson.

Förmyndare för Anna Matilda Andersson.

Utdrag ur

Protokoll hållet vid sammanträde med Styrelsen för Köpmannebro
elektriska distributionsförening upa. i Köpmannebro den 8
april 1927.

- 1:) Närvarande Hrr. Hj. Berg, C.A. Wiberg, Karl Gustafsson och
undertecknad Jerdén.
- 2:) Till ordförande i styrelsen för år 1927 och till årsstämman
1928 valdes Alfr. Jerdén och till vice ordförande under sam-
ma tid herr direktör Hj. Berg, Hjerterud.-----
- 3:) Att teckna firman och kära och svara inför Häradsrätt och
övriga myndigheter uppdrogs åt hrr Hj. Berg och Alfr. Jerdén
var för sig-----
- 4:) Vidare förekom ej och sammanträdet avslutades.

Som ovan

Hj. Berg.

Alfr. Jerdén.

Karl Gustafsson.

C.A. Wiberg.

Rätt utdraget betygar: Alfred Jerdén.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslämning
för upptagande av vattenavlopps genom ågor till
Backen och Stiken i Skallnäs socken av Åbo-
borgs län; upprättad vid präföreläggning enligt
vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöföretarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kroken</u>	1 ⁴	H.	$\frac{4}{63}$		<u>A. Thorsén</u> 1 åker, lunnalla på lera 2 " " " " 3 " " " " 4 arlappskog 5 åker " " " 6 " " " " <u>Summa</u>
<u>Backen</u>	1 ²	F	$\frac{1}{9}$		<u>Gustaf Pettersson</u> 7 åker, lunnalla på lera 8 " " " " 9 arlappskog 10 åker, " " " 11 " " " " 12 väg, <u>Summa</u>
"	1 ["]	E	$\frac{1}{12}$		<u>Albin och Erik Eriksson</u> 13 åker, lunnalla på lera 14 arlappskog, 15 åker, " " " 16 " " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 väg 20 åker " " " <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37.0							1600	592 -		1700	629 -		100	37 -	
	13.5							1000	135 -		1500	202 50		500	67 50	
	12.5							"	125 -		"	187 50		"	62 50	
						14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.0							1600	528 -		1700	561 -		100	33 -	
	74.0							900	666 -		1400	1036 -		500	370 -	
	172.0					14.0			2046 -			2616 -			570 -	
	48.0							1000	480 -		1500	720 -		500	240 -	
	45.0							"	450 -		"	675 -		"	225 -	
						08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35.0							"	350 -		"	525 -		"	175 -	
	38.0							1050	399 -		1550	589 -		"	190 -	
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.0					10.5			1679 -			2509 -			830 -	
	41.0							1200	492 -		1750	717 50		550	225 50	
						04.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.5							1000	235 -		1600	376 -		600	141 -	
	25.0							1300	325 -		1750	437 50		450	112 50	
	37.0							1200	444 -		"	647 50		550	203 50	
	32.5							"	390 -		"	568 75		"	178 75	
						05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							1700	42 50		1800	45 -		100	2 50	
	161.5					09.5			1928 50			2792 25			863 75	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Backen</u>	ar 1 ⁹	B	5/36		<u>Albin och Erik Eriksson.</u>
				21	åker, lunnigla på lera
				22	vägg
				23	åker, " " "
				24	backe,
				25	åker, " " "
				26	vägg
				27	åker, " " "
				28	avloppsgräv
				29	åker, " " "
					<u>Summa</u>
<u>Backen</u>	1 ²⁵	B	1/9		<u>Brigge Eriksson.</u>
				30	åker, lunnigla på lera
				31	avloppsgräv
				32	åker, " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	vägg
				38	åker, " " "
				39a	backe
					<u>Summa</u>
<u>Backen</u>	1 ²⁴	A	1/9		<u>A. Anderssons stadsbms.</u>
				39	åker, lunnigla på lera
				39a	backe,
				40a	vägg
				40	åker, " " "
					<u>Transport</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
														</		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				41	åker, lunnysla på lera
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	rolappsgrö
				46	åker " "
					Summa
<u>Backen</u>	1 ¹⁶	BII B	$\frac{8610}{67500}$		<u>Aron Pettersson.</u>
				47	åker, lunnysla på lera
				48	rolappsgrö
				49	åker, " " "
				50	" " " "
					Summa
<u>Backen</u>	1 ¹⁵	BII a	$\frac{1570}{67500}$		<u>Johannes Andersson.</u>
				51	åker, dy- och lunnysla på lera
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	äng, lunnysla på lera
					Summa
					<u>Summan -</u>
<u>Hooken</u>	1 ⁴	SB	$\frac{4}{63}$	1-6	<u>A. Thorstensson.</u>
<u>Backen</u>	1 ¹²	F.	$\frac{1}{9}$	7-12	<u>Gustaf Pettersson.</u>
"	1 ¹¹	B	$\frac{1}{12}$	13-20	<u>Albin och Erik Eriksson.</u>
"	ar 1 ⁹	B	$\frac{5}{36}$	21-29	" " "
"	1 ²⁵	B	$\frac{1}{9}$	$\frac{30-38,1}{38,2}$	<u>Bergén Eriksson.</u>
"	1 ²⁴	A	$\frac{1}{9}$	39-46	<u>A. Anderssons stekhus</u>
"	1 ¹⁶	BII B	$\frac{8610}{67500}$	47-50	<u>Aron Pettersson.</u>
"	1 ¹⁵	BII a	$\frac{1570}{67500}$	51-54	<u>Johannes Andersson.</u>
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
13.0						09.5			201 -			234 -			33 -	
05.0								1450	72 50	1800		90 -	350		17 50	
41.0								800	328 -	1500		615 -	700		287 -	
47.0								"	376 -	"		705 -	"		329 -	
39.0								"	312 -	"		585 -	"		273 -	
						04.0		-	-	-		-	-		-	-
32.0								"	256 -	"		480 -	"		224 -	
177.0						13.5			1545 50			2709 -			1163 50	
05.5								700	38 50	1400		77 -	700		38 50	
						01.5		-	-	-		-	-		-	-
27.0								"	189 -	"		378 -	"		189 -	
18.0								900	162 -	1550		279 -	650		117 -	
50.5						01.5			389 50			734 -			344 50	
30.0								1400	420 -	1750		525 -	350		105 -	
30.0								1000	300 -	"		525 -	750		225 -	
31.0								1050	325 50	"		542 50	700		217 -	
						10.0		1300	130 -	1400		140 -	100		10 -	
91.0						10.0			1175 50			1732 50			557 -	
<u>drag</u>																
72.0						14.0			2046 -			2616 -			570 -	
166.0						10.5			1679 -			2509 -			830 -	
161.5						09.5			1928 50			2792 25			863 75	
132.5						15.5			1782 -			2279 75			497 75	
235.5						22.5			2638 50			3882 -			1243 50	
177.0						13.5			1545 50			2709 -			1163 50	
50.5						01.5			389 50			734 -			344 50	
91.0						10.0			1175 50			1732 50			557 -	
1186.0						87.0			13184 50			19254 50			6070 -	

Kostradsforslag

för anläggning av vattenkastade marken förändra till Backen och
Kroken i Skålleruds socken. Måsborgs län; uppskattad vid laga synförelä-
mning enligt vattenlagen år 1927. Inspråkning 0.70 kr.

Läge	Avstånd.	Jordart m. m.	Antal kubikmeter.	pris pr. m ³	Kostnad	Summa	Kostnad.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<u>Skålleruds socken A-B.</u>					
0-4	400	Behaktning av lera	400	0.80	320 -		
4-8	400	"	840	0.75	630 -	950 -	
8-11	300	"	680	0.75	510 -		
		Bergsprängning	10	10.-	100 -		
		Behaktning av sten och grus	50	3.-	150 -	760 -	
		Ombyggnad av lera vid 8 ⁺⁵⁷					
		Grävning utöver anläggningens sektion	12	0.75	9 -		
		Grundmurar	2.3	8.-	18 40		
		Front- och sidomurar	8.0	10.-	80 -		
		Täckhällar	2.5	12.-	30 -		
		Glaciär			15 -		
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			27 60	180 -	
		Uppförande av lera vid 10 ⁺²³ och lera för lera vid 8 ⁺⁵⁷				180 -	
11-13 ⁺⁶⁰	260	Behaktning av lera	500	0.75	375 -		
		Bergsprängning	6	10.-	60 -	435 -	
		Ombyggnad av lera för utfyllning vid 11 ⁺⁸³					
		Grävning utöver anläggningens sektion	16	0.70	11 20		
		Grundmurar	3.5	8.-	28 -		
		Front- och sidomurar	10.0	10.-	100 -		
		Täckhällar	3.0	12.-	36 -		
		Glaciär			15 -		
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			39 80	230 -	
1360		Transport				2735 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transport					2735-	
1360	Uppsättning av 3 st prebster till kraftledningsstolpar à 10:-kr pr. st.						30-	
	För arbets tiderna, oförutsebara fall m. m. tilläggas ca 10 % av förutsebara be- lägg.						275-	
1360		Summa					3040-	
Beckén den 18 november 1927. Nils Gustafsson.								

Gravningsstabell

för tomhuggning av rättskadda marken hörande till
Bocken och Hoken i Skallmuds socken. Årshogs län; upp-
rättad vid synföreläggning enligt rättslagen år 1927.

Löje	Avstånd	Djup.	Bottenbredd	Öppbredd	Stidoklutning	Anmärkningar
meter						
1	2	3	4	5	6	7
						<u>Malaggsgraven A.B.</u>
0	—	0.80	0.50	—	1:1.25	Bottenläge vid 0 = + 4.50 m. Bottenlutning a°
0 ⁺⁵⁰	50	1.50	"	4.25	"	sträckan 0-3 = 0.3:1000
1	"	1.65	"	4.65	"	Bottenläge i den för utfartsriggen vid 2 =
1 ⁺⁵⁰	"	1.90	"	5.25	"	= + 4.40 m.
2	"	1.90	"	5.60	"	
2 ⁺⁵⁰	"	1.90	"	5.00	"	
3	"	1.70	"	4.75	"	Bottenläge vid 3 = + 4.60 m. Bottenlutning a°
3 ⁺⁵⁰	"	1.70	"	5.10	"	sträckan 3-13 = 0.3:1000
4	"	1.40	"	4.65	"	
4 ⁺⁵⁰	"	1.45	"	4.15	"	
5	"	1.40	"	4.00	"	
5 ⁺⁵⁰	"	1.35	"	3.90	"	
6	"	1.35	"	3.90	"	Fil + i sten ~ 25 m. öster på 6; höjdhöjd = + 4.06 m.
6 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	4.00	"	
7	"	1.40	"	3.90	"	
7 ⁺⁵⁰	"	1.35	"	3.90	"	
8	"	1.35	"	3.90	"	
8 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	4.25	"	
9	"	1.40	"	4.00	"	
9 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	4.20	"	
10	"	1.45	"	4.00	"	
Inget 1000						

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Backen och Kroken i Skålleruds socken av Älvsborgs län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 1 km. öster om Skålleruds kyrka och utgöres förutom av åker av något ängsmark. Arealen är 11,860 hektar åker samt 0,100 hektar äng. Jordmänen består av lermylla på lera.

F Ö R E T A G E T S B E S K A F F E N H E T.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

L A G A H I N D E R.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

V A T T E N M Ä N G D. F A L L F Ö R H Å L L A N -

D E N. F Ö R E S L A G N A D I M E N S I O N E R M. M.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 1 km² samt består av såväl odlade fält som berg och skogsmark. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till 0,2 m³ pr sek. samt medelvattenmängden till 0,02 m³ pr sekund, vilket motsvarar en avrinning av 200 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod samt en medelavrinning av omkring 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Med beaktande avdessa till avrinning kommande vatteningångar samt av sökandenas krav på beredande av bästa möjliga torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till dikets uppgrävning gjorts.

Detta förslag innebär att för områdets förbättrade torrläggning skall upptagas ett avloppsdike A-B, vilket skall börja vid punkten 0 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,3:1000 till punkten 13+60, där arbetet skall sluta. Bottenbredden har föreslagits till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,25.

Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningpunkterna tydliggöres av profil- och sektions ritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

B R O A R.

Allmän väg beröres av företaget. Den vid punkten 2+36 befintliga bron har en bredd i vattenöppningen av 1,8 meter, en höjd av 1,6 meter samt ett bottenläge av +4,40 meter över det vid avvägningen använda jämförelseplanet, varför densamma icke kan hava någon skadlig inverkan på ifrågavarande markers torrläggning.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas ägovägsbroarna vid 8+51 och 10+23 samt bron för utfartsvägen vid 11+83 efter å ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Beträffande enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifråga-

varande avloppsdike bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

K O S T N A D.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för schaktnings- och brobyggnadsarbetet till 3040:- kronor i vilken summa då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U N D E R H Å L L.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom vid behov företagna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och avloppsdiket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J O R D V Ä R D E R I N G, B Å T N A D A V F Ö - R E T A G E T O C H K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vat-
tensjuka marken genom diket's upptagande enligt ovan avhandlade för-
slag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 §
vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till
förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende
hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över nuvaran-
de medelvattenstånd i närmaste del av avloppsdiket. Synemännen ha-
va åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrlägg-
ning införd i värderingslängden under rubriken "värde efter torr-
läggningen". Då en del av den i företaget ingående marken icke er-

håller fullständig torrläggning på grund av våtentånet i sjön Nähren har ytterligare reducering av markernas värde efter torrläggningen gjorts. Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad.

Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap.

24 § vattenlagen föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom företaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna båtnad sådan den blivit uträknad i den till förslaget bifogade värderingslängden. Efter dessa båtnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts medelst procenttal. I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen förbättringsvärdet och ovannämnda procenttal införts.

De intressenter, som äro att anse som sökande till förrettningen enligt 10 kap. 82 § vattenlagen angivas med beteckningen S i sagda fördelningslängd.

E R S. Ä T T N I N G A R.

Mellan påle 0 och 4 äro å dikets östra sida samt mellan 4 och 11+90 å dess västra uppställda kraftledningsstolpar hörande

till Köpmannebro elektriska distributionsförening och på ett avstånd av omkring 1 m. från dikets kant. Vid grävningsarbetets utförandeskall iakttagas att å förstnämnda sträcka dikets breddning skall verkställas å den västra sidan samt å sträckan 4,11-90 å den östra. Vid arbetets utförande måste 3 snedsträvor utbytas för vilket arbete skall utgå en ersättning av 30:- kronor.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden.

För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå till detta företag.

Underhållet av diket bestrides efter samma grunder, som bestämts för detsammas uppgrävning. Vägtrummor eller broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, som fastställts för arbetets utförande eller i förhållande till båtnadsvärdet för vars och ens mark men förskjutes, om så erfordras av sökandena till företaget.

ARBETETS UTFÖRANDE.

Företaget, vilket benämnes så som i rubriken angives skall utföra i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning

vid arbetets utförande tjäna de å plan och profilritningen angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

- 1.) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet,
- 2.) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder,
- 3.) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en(1) meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0,
- 4.) att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40:de meter,
- 5.) att upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 3 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden,
- 6.) det åligger envar jordinnehavare, att genom stängsel eller vakt skydda diket från åverkan av betande kreatur, skulle

- likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten, åligger det innehavaren till den mark å vilken kreaturen utsläppts att skyndsammast bota skadan,
- 7.) att till äventyrs inträffade ras oförtövat bära avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras,
 - 8.) att broar och trummor över diken byggas på så sätt att ingen inskränkning i dikenas vattenförande sektion äger rum,
 - 9.) att arbetena för företagets utförande bära överlätas till däf för skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,
 - 10.) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket,
 - 11.) att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt,
 - 12.) att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av det samma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör, om någon av intressenterna så påyrkar.

B E S V Ä R S H Ä N V I S N I N G .

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från den dag då syneförrättning avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vä-

nersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Backen den 18 november 1927.

Nils Gustafsson.

A. Ewald Björk.

Wilhålm Uppström.

[illegible]

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
4/63	14	H.	Kroken; A. Thorsensson.		1-6	2046:-	2616:-
1/9	112	F	Bocken; G. Pettersson.	5	7-12	1679:-	2509:-
1/12	1"	G	" Albin och Erik Eriksson.	5	13-20	1928:50	2792:25
5/36	av 19	G	" " " "	5	21-29	1782:-	2279:75
1/9	125	B	" Birger Eriksson.	5	30-38a	2638:50	3882:-
1/9	124	A	" A. Anderssons stuebhus	5	39-46	1545:50	2709:-
8610/67500	116	GII B	" Aron Pettersson	5	47-50	389:50	734:-
1570/67500	115	GII a	" Johannes Andersson.	5	51-54	1175:50	1732:-
			Summa			13184:50	19254:50

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>framfö- rings- arbete</i>		<i>fordernä- ringar</i>				företagets utförande		Syneför- rättningen	
	Kronor						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
570:-	285.46	86.94					372.40	9.39	31	99
830:-	415.57	126.56					542.13	13.67	46	57
863:75	432.59	131.75					564.34	14.23	48	48
497:75	249.28	75.92					325.20	8.20	27	94
1243:50	622.89	189.71					812.60	20.49	69	81
1163:50	582.77	177.48					760.25	19.17	65	31
344:50	172.37	52.50					224.87	5.67	19	32
557:-	279.07	84.99					364.06	9.18	31	27
6070:-	3040:-	925.85					3965.85	100.00	340	69
Backen den 18 november 1927 Nils Gustafsson. Wilhelm Uggström. A. Ewald Björk.										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 73
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 $\frac{1}{2}$ dagar	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6-7 punkter pr har	har 11 960	0,52	622	
		avvägda punkter	st. 80	0,04	320	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 0,9	2,50	225	
		i annan mark	"	5,00		23 67
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0,225 har,	st. 57	0,05	285	
			har 2630	0,10	128	413
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st. 57	0,03	171	171
		Markvärdering ,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 $\frac{1}{10}$ -2% dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 —	
		för övriga kilometer	st. 0,360	1,50	054	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st. 41	0,06	246	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	0,12	492	1792
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	" 1/360	3,50	476	
		b) antal ritningar	st. 1	3,00	3 —	776
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	0,15		
		" " " såväl " som " "	30	0,25	750	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		"	"			
		"	"			
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp	"		2 —	
		för vattenområdets areal	km. ² 1	0,02	002	202
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km. 1/360	3,50	476	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 0,95 m ² sektion på	" 1/3		061	
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 " "	"	10,00		537
		Överföres				10781

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 81
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	0 99	1 99
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 360	4,00	5 44	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			0 61	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			3 04	9 09
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	3,00	6 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3,00	6 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²			1 50	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		13 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01	0 80	0 80
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	27	0,25	6 75	8 25
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		den 11/10 och 18/11 - 1927.				
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/3	12,00	4 —	4 —
		den 12/12 - 1927.				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 1/2 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				200 44
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.225 ar ägofigurer st.	57	0,07	3 99	
		har 12.830 0.14			1 80	5 79
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 45
		Överföres				14 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				14 24
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	80	0,02	1 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartån, cm.	33	0,05	1 65	5 00
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1360	6,00	8 16	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 75	
		3) broar och trummor, " " " 30 % " .			9 75	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		27 66
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	29	0,75		21 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				72 65
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			1 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			40 40	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			15 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				67 60
		Summa kronor				67 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				200 44
		Lösen för kopior och avskrift				72 65
		Övriga förrättningskostnader				67 60
		Summa kronor				340 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till nederböjande häradsrätt.

Vänersborg den 12 december 1927

Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Avskriften sidorna 1 - 33. bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson

304
28

Att Torrlägningsföretaget Backen Kroken i Skålleruds socken av Älvsborgs län är påbörjat, samt att efter vad jag förstår är arbetet utfört till omkring hälften intygas härmed .

Bränna Åsensbruk den 4 Oktober 1928

B135

Aug. Jansson

Nämndeman i Skålleruds socken



15 okt.

13
6 28

304
28

19687

B E V I S.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 OKT. 1929

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 augusti 1929.

Företagets namn Torrlägningsföretaget Backen och Kroken i Skälle-
ruds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 29 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1190- kronor

Lån " " avdikningslånefond 3210- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 december 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande Gustaf Pettersson Backen Åsensbruk.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 september 1929.

Företaget befanns därvid i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 19 september 1929

Nils Gustafsson
e. Lantbruksingeniör.

