



Akt nr:

P-E1a-0396

AU$P-E1a-0396

273

172/28 P 2*0396

9888

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 för nygrävning av ån Lidan och dess tillopp inom Öjelunda och Korsgärde i Kärråkra socken samt Klacka-Övre i Möne socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med sextusenåttahundra (6.800) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenåttahundratrettio (2.830) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Äjelunda jm Kärråkra den 10 April 1928.

Adolf Johansson Aron Johansson
Ägare av ¼ mantal Brogk N:r 4 Ägare av ¼ mtl. Brogk Nr 4
Ernst Johansson ägare av ¼ mtl. Skaregl nr. 1

Att Adolf Johansson, Aron Johansson och Ernst Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Andersson Gunnar Andersson

Adress Kärråkra Adress Kärråkra

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 maj ***19*** 28.

Lindgren

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

172/26

DIARIE Nr 21698
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT 1928

Kemi är verkställd avsyning över det förelagginy-
företag, som avser nyspårning av Lidan och dess tillopps
rinnor Ojelunda och Korsgärde, i Kåråkra socken, samt
Klarke- Örre, i Norra socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 9 Mars 1928;
Lån från Statens avvikningslånefond = 6.800 kr.;
Statsbidrag från Statens avvikningsanslag = 2.830 kr.;
Kontraktet antaget den 9 Maj 1928;
Fastställd arbetstid lika den 1 September 1931;
Arbetsstyrelsens ordförande: Adolf Jakobsson, adr.
Ojelunda Korsgården per Kåråkra.
Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 Okto-
ber 1928.
Företaget befanns därvid ej utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, utan återstod följande
arbeten:

å dikesstråken A-B-C:

0-15-5+50 kvarstående av lösa stenar och fasta klack- kr 200.-
något rensning " 50.-
å dikesstråken B-D-E:
rensning och fastläggning av klacka " 250.-
Sträckan 19-19+50 " 806.25
10 % å denna kostnad " 80.75
å dikesstråken D-F:
rensning och fastläggning av klacka " 50.-

Så kronor 1.437.-

Kalmstad den 27 Oktober 1928
Gjalmar Brännell
Statens kulturingenjör.



Stämpel = Ett (1) krona.

9639.51
1437
8200
9840

P. M.

D. N:r 21698/28

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Nygrävning av ån Lidan och dess tillopp inom Öjelunda och Korsgärde i Kärråkra socken samt Klacke-Övre i Möne socken av

ÄLVSBORGS LÄN

län

Arb. plan: 9/3 28

Kontrakt: 9/5 28

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 2.830

Lån: 6.800

Beräkn. kostnad: 9.639:51

Tillstyrkt utbet. d. 9/5 28

av statsbidrag: 1.100 kr.

av lån: 2.700 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. Hj. Grönwall **den** 27/10 1928

arbeten för 1.437 kråterstår kr. = c:a 85 %

0,82 · 2'830 = 2'300 — 1'100 = 1'200

0.82 · 6'800 = 5'600 — 2'700 = 2'900

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Adolf Johansson

~~**Ende intressent**~~ | Öjelunda, Kärråkra.

Rekv. äro **bifogad** e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'200 kr.

av lån 2'900 kr.

Stockholm den 2/11 1928

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
143425

Godkänt den 28 Okt 1929 172/26

Kanis om avsyning av det företag, som avser Uppgrävning av Lidan och dess tillopp invom Öjelunda och Kobygärde i Kåsråkra Socken Samt Klanke Röre i Måne Socken av Älvsborgs Län.

Planen fastställd den 9 Mars 1928.
Lån: 6.800 kronor.
Statsbidrag: 2.830 kronor.
Fastställd tid: 1 September 1931.
Kontraktet antaget den 9 Maj 1928.
Aktsförvarare: Adolf Johansson, adr. Krogården pr Kåsråkra.

20187
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1929

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 Oktober 1929, varvid företaget befanns utfört i sin helhet i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Malmstad den 16 Oktober 1929.

Gjälman Brännvall
Statens lantbruksingenjör



Stämpel: En (1) Krona.

Avskrift.

P 2 ★ 0396

9888

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark genom nygrävning av

ån Lidan och dess bigrenar

inom

Öjelunda och Korsgärde,

uti Kärråhra socken samt

Klacke Övre,

uti Möre socken Ås härad samt

Älvsborgs län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen årerw 1925-1926 av

Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark åren 1925-1926

År 1925 den 29 april kl. 10 f. m. inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, hos Adolf Johansson i Ajclunda - Brogården för att på grund av Länsstyrelsens, här intagna förordnande förrätta syn enligt gällande Vattenlag för torrläggning av mark genom nygrävning av ån Lidan med sidodiken inom Korsgärde och Ajclunda, uti Kärråkra socken samt Klacke - Övre, uti Möre socken av Ås härad och Älvsborgs län; och både intressenterna underrättats dels genom kungörelse, uppsatt uti Kärråkra och Möre socknars kyrkor söndagen den 5 april 1925 och införd uti tidningarne Ulricehamns Tidning den 2 april 1925 och uti Landsbygden den 4 april 1925, dels genom personliga underrättelser per post om förrättningens förehavande denna dag, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Adolf Johansson i Ajclunda - Brogården;
Algot Flelin ibm;
Aron Johansson ibm;
Karl Öman ibm;
T. Borén, s:t Wånga;
Ernst Johansson i Ajclunda - Storegården;
Oskar Andersson ibm;
Linus Persson ibm;
Karl Pettersson i Ajclunda - Tomten;
Edvard Andersson i Korsgärde;
Erik Johansson i Klacke - Övre;
samt såsom biträdande godemän: Skiftesgodemännen Alfred Larsson i Långared

och Edvin Andersson i Tvälunda.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökningen därom upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. a.

§2.

På framställd fråga kunde någon jäfsanmärkning ej göras emot synemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förrättningen.

§3.

Förrättningsmannen redogjorde för resultatet av de utförda förundersökningarna.

§4.

Samtlige överenskomma: att ersättning för mark, som till dikes utvidgning åtgår, skall utgivas, att den uppkastade dikesjorden skall få kvarliggа emot årlig ersättning samt att ej några ägobroar skall ingå uti det gemensamma företaget.

§5.

Karl Öman i Brogården, vilken anlagt en spånhyvel i utloppet ansåg sig ej kunna göra några lagliga anspråk på vattenkraften, varför han ej heller fordrade någon ersättning för vattenverket.

§6.

Då ej vidare var att för dagen taga till protokollet, avslöts sammanträdet med tillkännagivande, att nytt dylikt kommer att framdeles hållas på samma ställe men å tid som kommer att i laga ordning kungöras.

Ort och tid

Som ovan
På Ombudets vägnar:
Hjalmar Grönwall
Genast upplåst och rätt befunnet.
Alfred Larsson. Edvin Andersson

År 1926 den 26 Juli kl. 9.30 f. m. inställde sig åter förestrivne synemän hos Adolf Johansson i Öjelunda-Brogården för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskomma:

Adolf Johansson i Öjelunda;
Algot Flelin ibm;
Aron Johansson i Öjelunda;
Carl Aman ibm;
Klas Andersson ibm;
Ernst Johansson ibm;
Oskar Andersson ibm;
Paul Petersson ibm;
Karl Petersson ibm;
Edv. Andersson i Karsgärde;
Eric Johansson i Klacke Övre, gen. ar. Torsten Johansson, enl. fullmakt, Bil. litt. b.

§7.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och upplästa längderna.

§8.

Nu inställde sig Linus Persson i Öjelunda

§9.

Då ej vidare var att i saken anföra, avgåvo synemännen sitt utlåtande, Bil. litt. c

§10.

Synemännen utsåga Adolf Johansson

i Öjelunda Brogården att emottaga och förvara hithörande handlingar och ritningar.

§ 11.

I enlighet med kallelsen förrättas val av arbetsstyrelse för företaget och utsågos härtill: Adolf Johansson Aron Johansson och Ernst Johansson, samtliga i Öjelunda.

§ 12.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökandena överlämna sin arvodesräkning, i vilken de dagar finnes angivna vilka skola gäldas efter dagbräkning.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
Alfred Larsson Edvin Andersson

Bil. litt. a.

N:o 65 pag. 292
Ass. D. 1923.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder Landtbruksingenjören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen, som bör även emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 15 oktober 1923.

På Länsstyrelsens vägnar:
E. Lindgren Carl Malm

65/292 Ass. D.

1923.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade ägare av vattenskadad mark inom Kärråkra och Möne socknar i Ås härad av Älvsborgs län få härmed vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas förrätta syn för torrläggning av den vattenskadade mark, som avses i denna ansökan och som finnes upptagen till sin areal i nävlagda förteckning.

Det vattendrag som berörcs av företaget är Lidan och de hemman som likaledes berörcas äro upptagna i bilagda här förut omnämnda förteckning som jämväl upptager namn å hemmanets ägare och brukare.

Vi ansvara, en för alla och alla för en, som för egen skuld tills full betalning sker för förrättningskostnaden varför annan säkerhet icke torde erfordras men äro vi givetvis villiga ställa sådan om Konungens Befallningshavande så skulle påfordra.

Förordnandet för förrättningsmannen torde jämväl innefatta befogenhet för honom att uppgöra nödiga ritningar och kostnadsförslag samt fördela kostnaden delägarne emellan.

Öjelunda Brogården och Storgården den 3 okt. 1923.

Adolf Johansson
Brogården

Ernst Johansson
Storgården

Linus Persson
Storgården

Oskar Andersson
Storg.

Edvard Andersson
Korsgården

Paul Persson, Karl Persson, Klaes Persson
Tanten

Förteckning över de hemman som berôras av sökt dikningsföretag.

Hemmanets namn och storlek	socknens namn där hemmanet är beläget	Ägarens namn	Brukarens namn.	År Tunn. land.	Kapp land.
Storegården 1/4 mtl.	Kärråkra	Linus Persson		4	5.1
" "	"	Oskar Andersson		10	11.4
" "	"	Ernst Johansson		8	26,3
Broegården 1/4 mtl.	"	Karl Öman		6	17.7
" "	"	Aron Johansson		10	10,3
" "	"	Algot Flolin		8	12,6
" "	"	Adolf Johansson		7	25,1
Tomten	"	Klas Pettersson, Paul Pettersson och Karl Pettersson	Karl Pettersson	3	9,8
Storegårdens Soldattorp	"	Säges av ovan upprâknade ägare till hemman i Stor-gården samt Klas Andersson i 1/4 mtl Storegården.	Emma Kardell	3	6.9
Brogårdens soldattorp	"	genom landt-mäteri lagligen delat mellan samt-liga här ovan upp-räknade hemmans ägare i Brogården.		2	12
Korsgärde 1/2 mtl.	"	Edv. Andersson, del för egen del dels och som förmyndare för sina omyndiga barn.	Edvard Andersson	2	80.3
Klackö Övre 3/8 mtl	Möne socken	Erik Johansson för egen del samt som förmyndare för sina omyndiga barn	Erik Johans-	1	28

Kärråkra den

3 oktober 1923.

Adolf Johansson	Klas Petersson
Ernst Johansson	Paul Petersson
Linus Persson	Karl Pettersson
Oskar Andersson	Edvard Andersson

Fullmakt.

Fullmakt för Herr Torsten Johansson i Klacke Möre att vid det av Herr Lantbruksingenjör Grönvall till måndagen den 26 dennes lagligen kallade, utlysta sammanträdet i Kärråkra Brog. min talan föra och min rätt och skyldighet bevaka.

Ulricehamn den 22 Juli 1926.

Eric Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna på en gång närvarande.

Sv. Svenson
Handlande

Erik Aug. Carlsson
Byggmästare Ulricehamn

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark genom nygrävning av Lidan med sidodiken inom Korsgärde och Öjelunda, uti Kärråkra socken, samt Klacke-Öre uti Möre socken och Ås härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Johansson i Öjelunda-Brogården onsdagen den 29 inst. April kl. 10 förmiddagen; och

varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 28 Mars 1925.

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Upplåst uti Mårs socknens kyrka söndagen den 5 April 1925 intygas av

C. A. Hasselrot

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark genom mygrävning av Lidan med sidodiken inom Korsgärde och Öjelunda, uti Kärråkra socken, samt Klacke-Övre, uti Möns socken och Ås härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Johansson i Öjelunda-Brogården onsdagen den 29 inst. April kl. 10 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 28 Mars 1925.

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Upplåst i Kärråkra sockens kyrka söndagen den 5 april 1925, intygas av

Hugo Nordner
v. pastor

Förteckning angående underrättelser på brevkort om sammanträde hos Adolf Johansson Öjelunda-Brogården onsdagen den 29 inst. April.

Adolf Johansson, Öjelunda-Brogården, Kärråkra
Algot Flelin " " "
Aron Johansson " " "
Karl Oman " " "
T Borén Södra Vånga, Ölmestad;
arr. Emma Kardell Öjelunda-Storegården Kärråkra;
Klas Andersson " "
Ernst Johansson " "
Oskar Andersson " "
Linus Persson " "
Karl Pettersson, Öjelunda-Tomten "
Klas Pettersson " " "
Edvard Andersson Korsgärde "
Erik Johansson, Klacke-Övre Ölmestad

samt rekommenderade försändelser till skiftesgodemännen:

Edvin Andersson Trälunda Blidsberg
Alfred Larsson Långared Mariestad.

Ovanstående försändelser postade den 30 Mars 1925

Hjalmar Grönvall

Kallelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark genom nygrävning av diken med tidrediken inom Korsgärde och Öjelunda, uti Kärråkra socken

samt Klacke-Övre, uti Mörre socken och Ås häråd; kommer i och för handläggning av denna för-rättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Johansson i Öjelunda-Brogården måndagen den 26 Juli kl. 9.30 f.m.; vid vilket tillfälle val av arbetsstyrelse kommer att före-tagas, och varda härigenom nedan namngivne per-soner kallade att själve, eller genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 15 Juli 1926.

På Ämbetets vägnar:
Hj. Grönvall

Kallelsen emottagen, erkännes:

Öjelunda-Brog., Adolf Johansson – Adolf Johansson
Algot Flelin – Algot Flelin
Aron Johansson – Aron Johansson
Karl Öman – Karl Öman
Öjelunda-Storeg. arr. Emma Kardell – Emma Kardell
Klas Andersson – Klas Andersson
Ernst Johansson – Ernst Johansson
Oskar Andersson – Oskar Andersson
Linus Persson – Linus Persson
Öjelunda-Tomten, Klas Pettersson – Paul Pettersson
Karl Pettersson – Karl Pettersson
Korsgärde { Edvard Andersson – Edvard Andersson
Greta Andersson – Greta Andersson
Klacke-Övre, Eric Johansson – Eric Johansson

Lilly Maria Johanssons förmyndare
T. Borén i Sc Vånga T. Borén

som ovan
Hj. Grönvall

Förestående namnteckningar bevittnas
Kärråkra den

19 Juli 1926.

Daniel Johansson — Nämndeman
Flure Carlsson — Fjärdingsman

Bil. litt. c

Utlåtande av syneмännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län på däram gjord ansökan förordnade syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark genom nygrävning av ån Lidan och dess bigrenar inom Öjelunda och Korsgärde, uti Kärråkra socken samt Klacke-Åvre, uti Möne socken, Ås härad och Älvsborgs län; åren 1925-1926.

I föreliggande företag, som avser torrläggning av redan odlad jord och är av mindre omfattning, är att hänföra till I Kap. Vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: Adolf Johansson, Ernst Johansson, Linus Persson, Oskar Andersson, Klas Pettersson, Paul Petersson och Karl Pettersson, samtliga i Öjelunda samt Edvard Andersson i Korsgärde.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet nr: 142 Lidan. Huvudån.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutne plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avlappen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit

mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.2 meter, avdika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken, hava sysnemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av avdikningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget utgör c:a 1.875 har, vadan, då avrinningen beräknats till 0.7 sekundliter pr har, vid flod skall kunna avföras högst 1.31 kbm. vatten. Vid ett vattendjup av 1.2 meter och en motståndskoefficient = =0.0272 visa de gjorda beräkningarna, att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av sysnemännen med hänsyn till jordens av dess naturliga godhet och beskaffenhet berorende alstringsförmåga åsatts dess värde i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varefter samma ägotrakts nuvarande värde uträknats med tillhjälp av en 10-gradig skala, men där ej fullt lagenlig torrläggning ernås har även det blivande värdet uträknats med tillhjälp av en analog skala. Ej odlad jords nuvarande värde har åsatts genom direkt värdering. Dessa värden och skillnaden emellan dessa tal, eller jordförbättringen, hava införts uti

hithörande värderingslängd, Bil. litt. d., och kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. e.

Någon anledning att uppdela företaget uti olika avdelningar föreligger ej, utan skall detsamma utgöra en sammanfällighet, inom vilken samtliga kostnader skola fördelas efter den uppskattade jordförbättringen enligt de uti kostnadsfördelningslängden införda procenttalen.

De uti § 4 av förrättningsprotokollet gjorda överenskommelserna hava av sysmännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

På grund av medgivandet av Karl Åman i Åjelunda Brogården uti § 5 av samma protokoll att hans lilla vattenverk vore olagligen tillkommet och han sålunda ej ansåg sig kunna fordra ersättning för detsamma, skall detsamma av honom utan kostnad för företaget innan arbetet påbörjas vara bortlaget.

Bidrag till Vattendomstolarnes organisation och verksamhet skall utgivas med 11.57 kronor vilket belopp skall till Länsstyrelsen inbetalas.

Besvär emot denna förrättning skola inlämnas till Västerbygdens Vattendomstol i Vänersborg inom trettio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få sysmännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1:o att dikessträckorna A-B-C, B-D-E och

D-F skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan å vilken desamma läges äro med dubbla röda linjer indragna, som profilritningar och grävningslista, vilka angiva dikenas dimensioner;

2:o att det skall påbörjas inom ett (1) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara slutfört inom tre (3) år efter dess början;

3:o att kostnaden för dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med lithävande profilritning skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget — i enlighet med de av syneмännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införde;

4:o att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa till vederhäftigheten styrkt borgen för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtandet;

5:o att dikena skola utvidgas till hälften åt vardera sidan, utom å Karl Ömans i Brogården tomt, där utvidgningen skall ske åt höger sida;

6:o att den uppkastade dikesjorden jämväl skall läggas till hälften åt vardera sidan utom å ovan nämnde Ömans tomt, varjämte den skall läggas så att den ej kommer närmare dikeskant än 1,0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillströmmande öppna diken eller sjöar på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd

för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall upplägges så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike;

7:o att ersättning för mark, som till dikenas utvidgning åtgår, skall utgivas och äro härtill berättigade jordägare beloppen påförde uti särskild längd, Bil. litt. f.

8:o att dikesjorden skall få kvarligga och årlig ersättning utgå med belopp, som efter arbetets utförande uträknas av 2 nr ojäviga män, som av arbetsstyrelsen tillkallas, varvid till grund för beräkningarne skall läggas areal i anspråktagen mark samt de uti värderingslängden införda värdena i todelagt skick;

9:o att, därest kvicksand eller annat otjackt vattenförande jordlager skulle vid grävningen anträffas, slänter och botten här skola förstärkas med stenbeklädnad, eller risflätning;

10:o att inga brobyggnadsarbeten skola ingå uti det gemensamma företaget, men att, om broar läggas med stenlandfästen, vattenöppningen å dikessträckan A-B ej får göras mindre än 2.3 meter; å dikessträckan B-C ej mindre än 1.75 meter och att å övriga diken trummor med en vattenöppning av 1.5 × 1.0 meter må läggas;

11:o att nödiga ränsningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse företagas så snart en delägare det fordrar och kan med 2 nr ojäviga personer styrka behovet därav;

12:o att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör;

och 13:e att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men ur av sökandena förskjutas.

Öjelunda den 26 Juli 1926

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Alfred Larsson

Edvin Andersson

Bib. litt. d.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings - och värderingslängd
vid torrläggning av mark, tillhörande

Öjelunda och Korsgärde,
uti Kärråkra socken
samt
Klacke - Öve
uti Möne socken,
Ås härad och Älvsborgs län;
upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Älvsborgs län					
Mönc socken					
Klacke - Övre	2'	B	3/8		Erik och Lilly & Maria Johansson
				9	åker, m. på sandl., mycket sten
				10	do " "
				11	do " "
				12	do " "
				13a	do " "
				13b	bete, 0,5 torvj. på sandl., stenig.
					Summa:
Kärråkra socken					
Korsgärde	1'	A	1/2		Edvard o Greta Andersson
				1	åker, m. på sandl. mycket sten
				2	do " "
				3	do " "
				4	do " "
				5	do " "
				6	bete, 0,5 torvj. på sandl. stenig
				7	do " " "
				8	do " " "
					Summa:
Öjelunda - Tomten	3'	C	1/4		Paul o Karl Pettersson
				14	bete, 0,5 torvj. på sandl., stenig
				155	åker 0,6 å 0,8 torvj. på sandl. stenig
				156	do, 0,4 torvj på sandl., ngt. sten
				157	do " "
				158	do " "
				159	do " "
				160	do " "
				161	do, m. på sandl, mycket sten
				162	do " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.-							240	33	60	600	84	-	360	50	40
	13,-							230	29	90	600	78	-	370	48	10
	14,5							225	32	63	600	87	-	375	54	37
	14.-							225	31	50	600	84	-	375	52	50
	14,5							260	37	70	600	87	-	340	49	30
					11.-			100	11	-	300	33	-	200	22	-
	70,-				11.-				176	33		453	-		276	67
	08,5							320	27	20	600	51	-	280	23	80
	07,5							240	18	-	600	45	-	360	27	-
	28,-							240	67	20	600	168	-	360	100	80
	13,-							300	39	-	600	78	-	300	39	-
	12,5							225	28	13	600	75	-	375	46	87
					05,5			100	5	50	300	16	50	200	11	-
					19,5			100	19	50	300	58	50	200	39	-
					30,5			100	30	50	300	91	50	200	61	-
	69,5				55,5				235	03		583	50		348	47
					25,-			100	25	-	300	75	-	200	50	-
	42,-							580	248	60	700	294	-	120	50	40
	12,-							650	78	-	800	96	-	150	18	-
	12,5							370	46	25	800	100	-	430	53	75
	15,-							370	55	50	800	120	-	430	64	50
	12,-							370	44	40	800	96	-	430	51	60
	11.-							455	50	05	800	88	-	345	37	95
	08,-							340	27	20	600	48	-	260	20	80
	09,-							330	29	70	600	54	-	270	24	30
	121,5				25,-				599	70		971	-		371	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				163	åker, m. på sandl., mycket sten
				164	do " "
				165	do " "
					Summa:
Öjelunda Storeg.	12	D	1/4		Linus Persson
				15	åker, 0,6 m. ö dj. torvj ej torrl.
				16	do 0,6 á 0,8 torvj på sandl. stenigt ej torrl.
				17	do, m. på sandl. mycket sten ej torrl.
				18	do, 0,6 ö dj. torvj do
				19	do, 0,6 ö dj. torvj.
				20	do m. på sandl. mycket sten
					Summa:
Öjelunda-Storeg.	13	E	1/4		Oskar Andersson
				21	åker, m. på sandl. mycket sten
				22	do dj. torvj. på sand
				23	do 0.6 ö dj. torvj.
				24	do " " ej torrl.
				25	do " " do
				26	do 0,6 á 0.8 torvj. på sandl. stenig ej torrl.
				27	do " " " ej torrl.
				28	do " " " do
				29	do 0.6 ö dj. torvj. do
				30	do " do
				31	do " do
				32	do " do
				33	do, 0,4 torvj. på sandl., ngt. sten
				34	do m. på sandl., mycket stenig
				35	do " "
				36	do " "
				37	do, dj. torvj. på sand
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och hög!. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21,5				25,-				599	70		971	-		371	30
	09,5							320	30	40	600	57	-	280	26	60
	11.-							410	45	10	600	66	-	190	20	90
	08,-							400	32	-	600	48	-	200	16	-
1	50				25,-				707	20		1.142	-		434	80
	30,-							230	69	-	640	192	-	410	123	-
	26,-							200	52	-	560	145	60	360	93	60
	16,5							210	34	65	510	84	15	300	49	50
	60,-							250	150	-	740	444	-	490	294	-
	35,-							300	105	-	800	280	-	500	175	-
	23,-							225	51	75	600	138	-	375	86	25
1	90,5								462	40		1283	75		821	35
	08,-							300	24	-	600	48	-	300	24	-
	13,-							260	33	80	700	91	-	440	57	20
	36,5							260	94	90	800	292	-	540	197	10
	60,-							220	132	-	780	468	-	560	336	-
	52,-							220	114	40	780	405	60	560	291	20
	12,5							190	23	75	680	85	-	490	61	25
	13,-							190	24	70	680	88	40	490	63	70
	20,5							190	38	95	680	139	40	490	100	45
	11.-							220	24	20	780	85	80	560	61	60
	25,-							140	85	-	740	185	-	600	150	-
	43,-							220	94	60	780	335	40	560	240	80
	33,-							250	82	50	790	260	70	540	178	20
	17,-							310	52	70	800	136	-	490	83	30
	07,5							240	18	-	400	30	-	160	12	-
	19,-							280	53	20	400	76	-	120	22	80
	30,-							270	81	-	400	120	-	130	39	-
	09,-							310	27	90	700	63	-	390	85	10
4	10, 0								955	60		2909	30		1953	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				38	åker, dj. torvj. på sand
				39	do "
					Summa:
Öjelunda Storeg.	15	F	1/4		Ernst Johansson
				40	åker, 0,6 å 0.8 torvj. på sandl. stenig ej torrl.
				41	do, m. på sandl. mycket sten ej torrl.
				42	do, 0.6 å 0,8 torvj. på sandl. stenig ej torrl.
				43	do " "
				44	do " "
				45	do " " ej torrl.
				46	do 0,6 å dj. torvj. do
				47	do " do
				48	do 0.6 å 0.8 torvj. på sandl. stenig ej torrl.
				49	do m. på sandl., mycket stenig
				50	do 0.6 å 0.8 torvj. på sandl. stenig, ej torrl.
				51	do " " ej torrl.
				52	do 0.6 å dj. torvj. do
				53	do " " do
				54	do " " do
				55	do " " do
					Summa:
Öjelunda Storeg.s Rytlarelag		G			Linus Persson, Oskar Andersson, Ernst Johansson och Klas Andersson, arr: Emma Kardell
				56	åker, dj. torvj. på sand
				57	do " "
				58	do " "
				59	do, dj. torvj. ej torrl.
				60	do " do
				61	do, m. på sandl. mycket sten
				62	do " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	10,-								955	60		2.909	30		1953	70
	19,-							280	253	20	700	133	-	420	79	80
	21,5							270	58	05	700	150	50	430	92	45
4	50,5								1066	85		3192	80		2.125	95
	28,5							210	59	85	650	185	25	440	125	40
	46,5							250	116	25	680	316	20	430	199	95
	43,5							250	108	75	680	295	80	430	187	05
	04,-							280	11	20	700	28	-	420	16	80
	09,-							490	44	10	700	63	-	210	18	90
	21,-							200	42	-	660	138	60	460	96	60
	30,-							250	75	-	780	234	-	530	159	-
	10,-							240	24	-	780	78	-	540	54	-
	16,5							200	33	-	680	112	20	480	79	20
	07,-							190	13	30	400	28	-	210	14	70
	27,5							210	57	75	680	187	-	470	129	25
	25,5							190	48	45	660	168	30	470	119	85
	31,-							220	68	20	760	235	60	540	167	40
	52,-							220	114	40	760	395	20	540	280	80
	22,5							220	49	50	760	171	-	540	121	50
	22,-							220	48	40	760	167	20	540	118	80
3	96,5								914	15		2.803	35		1889	20
	17,5							280	49	-	700	122	50	420	73	50
	13,-							280	36	40	700	91	-	420	54	60
	15,-							280	42	-	700	105	-	420	63	-
	17,-							170	28	90	560	95	20	390	66	30
	10,-							190	19	-	570	57	-	380	38	-
	05,5							290	15	95	600	33	-	310	17	05
	17,-							320	54	40	600	102	-	280	47	60
	95,0								245	65		605	70		360	05

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				63	åker, dj. torvj. ej torrl.
				64	do " do
				65	do m. på sandl. mycket sten
				66	do " "
				67	do, dj. torvj. ej torrl.
				68	do, dj. torvj. på sand
				69	do, m. på sandl. mycket sten
					Summa:
Ājelunda Brogården	4:2	H.	1/4		Karl Åman
				74	åker, dj. torvj.
				75	do " ej torrl.
				76	do, 0.6 á 0.8 torvj. på sandl, stenig.
				77	do " " ej torrl.
				78	do " "
				79	do, m. på sandl. mycket sten
				80	do " "
				81	do " " ej torrl.
				82	do " " do
				83	do " " do
				84	do " "
				85	do " "
				86	do " "
				87	do " "
				91	bete, 0,5 torvj. på sandl., stenig
				92	åker, m. på sandl., mycket sten
				93	do " "
					Summa:
Ājelunda Brogården	4:3	J	1/4		Aron Johansson
				73	åker, dj. torvj.
				94	do, 0,6 á 0,8 torvj. på sandl. stenig ej torrl.
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95,-								245	65		605	70		360	05
	08,-							170	13	60	560	44	80	390	31	20
	05,5							170	9	35	560	30	80	890	21	45
	08,-							300	24	-	600	48	-	300	24	-
	12,-							225	27	-	600	72	-	375	45	-
	10,-							170	17	-	560	56	-	390	39	-
	18,5							280	51	80	700	129	50	420	77	70
	07,-							320	22	40	600	42	-	280	19	60
1	64,-								410	80		1028	80		618	-
	14,-							280	39	20	600	84	-	320	44	80
	16,5							240	39	60	580	95	70	340	56	10
	13,-							540	70	20	700	91	-	160	20	80
	19,5							260	50	70	660	128	70	400	78	-
	17,-							560	95	20	700	119	-	140	23	80
	18,5							350	64	75	600	111	-	250	46	25
	14,5							460	66	70	600	87	-	140	20	30
	10,-							270	27	-	580	58	-	310	31	-
	09,5							240	22	80	570	54	15	330	31	35
	15,-							260	39	-	590	88	50	330	49	50
	04,5							490	22	05	600	27	-	110	4	95
	10,-							360	36	-	600	60	-	240	24	-
	10,5							420	44	10	600	63	-	180	18	90
	12,5							390	48	75	600	75	-	210	26	25
			06,-					100	6	-	300	18	-	200	12	-
	23,5							320	75	20	600	141	-	280	65	80
	17,5							290	50	75	600	105	-	310	54	25
2	26,-		06,-						798	-		1.406	05		608	05
	19,-							240	45	60	580	110	20	340	64	60
	66,-							310	204	60	700	462	-	890	257	40
	85,-								250	20		572	20		322	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				95	åker, 0,4 torvj på sandl., ngt sten
				96	do, " "
				97	do, " " ej torvb.
				98	do, " do
				99	do, " do
				100	do, m. på sand
				101	do, 0.4 torvj på sandl. ngt sten
				102	do, 0,6 à 0,8 torvj. på sandl., stenig
				103	do, m. på sandl. mycket sten
				104	do, 0,4 torvj. på sandl. ngt sten
				105	do, " "
				106	do, " "
				107	do, " "
				108	do, m på sand
				109	do, m. på sandl. mycket sten
					Summa:
Öjelunda Brogården	44	K.	1/4		Utgot Helin
				70	åker, m. på sandl. mycket sten
				71	do, dj. torvj. ej torvl.
				110	do, m. på sandl. mycket sten
				111	do, m. på sand
				112	do, 0.6 à 0,8 torvj. på sandl. stenig
				113	do, 0,4 torvj. på sandl. ngt. sten
				114	do, " " "
				115	do, " " "
				116	do, " " "
				117	do, " " "
				118	do, " " "
				119	do, m. på sand
				120	do, m. på sandl. mycket stenig
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85,-								250	20		572	20		322	—
	45,-							360	162	-	800	360	-	440	198	-
	85,-							360	306	-	800	680	-	440	374	-
	50,-							320	160	-	780	390	-	460	230	-
	06,-							300	18	—	760	45	60	460	27	60
	18,5							320	59	20	780	144	30	460	85	10
	04,-							400	16	-	700	28	-	300	12	-
	28,-							360	100	80	800	224	-	440	123	20
	10,5							420	44	10	700	73	50	280	29	40
	09,5							440	41	80	600	57	-	160	15	20
	17,-							620	105	40	800	136	-	180	30	60
	27,5							600	165	-	800	220	-	200	55	-
	18,5							400	74	-	800	148	-	400	74	-
	21,5							480	103	20	800	172	-	320	68	80
	11.-							530	58	30	700	77	-	170	18	70
	05,-							500	25	-	600	30	-	100	5	-
4	42,-								1.689	-		3357	60		1668	60
	06,-							400	24	-	600	36	-	200	12	-
	18,-							230	41	40	570	102	60	340	61	20
	05,-							530	26	50	600	30	-	70	3	50
	17,-							400	68	-	700	119	-	300	51	-
	17,-							310	52	70	700	119	-	390	66	30
	12,-							350	42	-	800	96	-	450	54	-
	25,-							590	147	50	800	200	-	210	52	50
	21,-							560	117	60	800	168	-	240	50	40
	10,5							540	56	70	800	84	—	260	27	30
	15,-							420	63	-	800	120	-	380	57	-
	13,-							320	41	60	800	104	-	480	62	40
	14,5							460	66	70	700	101	50	240	34	80
	21,-							220	46	20	400	84	-	180	37	80
1	95,-								793	90		1364	10		570	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				121	åker, m. på sandl., mycket stenig
				122	do, m. på sand
				123	do "
				124	do, m. på sandl., mycket sten
				125	do, dj. torvj. på sand, ej torrl.
				126	do, m. på sand
				127	do, "
				128	do, 0,4 torvj. på sandl., ngt. sten
				129	do, m. på sandl. mycket sten
				130	do " "
				131	do " "
				132	do, dj. torvj. på sand
				133	do " "
					Summa:
Öjelunda-Brogården	45	M	1/4		Adolf Johansson
				72	åker, dj. torvj. ej torrl.
				134	do m. på sandl. mycket sten
				135	do " "
				136	do " "
				137	do " "
				138	do " " ej torrl
				139	do " "
				140	do " " ej torrl.
				141	do " "
				142	do " " ej torrl.
				143	do " "
				144	do " "
				145	do 0,4 torvj. på sandl, ngt. sten
				146	do " " "
				147	do, 0,4 torvj. på sandl. ngt sten
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	95,-								793	90		1.364	10		570	20
	15,5							160	24	80	400	62	-	240	37	20
	07,5							550	41	25	700	52	50	150	11	25
	09,5							620	58	90	700	66	50	80	7	60
	20,-							310	62	-	600	120	-	290	58	-
	28,-							240	67	20	670	187	60	430	120	40
	22,-							490	107	80	700	154	-	210	46	20
	06,5							490	31	85	700	45	50	210	13	65
	18,-							350	63	-	800	144	-	450	81	-
	32,-							300	96	-	600	192	-	300	96	-
	23,-							390	89	70	600	138	-	210	48	30
	19,5							250	48	75	600	117	-	350	68	25
	27,-							310	83	70	700	189	-	390	105	30
	23,-							280	64	40	700	161	-	420	96	60
4	46,5								1.633	25		2.993	20		1.359	95
	18,-							230	41	40	570	102	60	340	61	20
	06,5							330	21	45	600	39	-	270	17	55
	06,-							400	24	-	600	36	-	200	12	-
	14,-							240	33	60	600	84	-	360	50	40
	19,-							220	41	80	600	114	-	380	72	20
	24,5							210	51	45	590	144	55	380	93	10
	08,-							370	29	60	600	48	-	230	18	40
	35,5							200	71	-	570	202	35	370	131	35
	07,-							310	21	70	600	42	-	290	20	30
	12,5							190	23	75	540	67	50	350	43	75
	13,-							500	65	-	600	78	-	100	13	-
	15,5							260	40	30	600	93	-	340	52	70
	23,5							350	82	25	800	188	-	450	105	75
	20,5							350	71	75	800	164	-	450	92	25
	35,-							320	112	-	800	280	-	480	168	-
2	58,5								731	05		1683	-		951	95

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				148	åker, 0,4 torvj. på sandl., ngl. sten ej tourl.
				149	do " " " ej tourl.
				150	do " " "
				151	do 0,6 à 0,8 torvj. på sandl. stenig.
				152	do do " "
				153	do " "
				154	do " "
					Summa:
Impedimenten.					
				166	bäck
				167	väg
				168	do
				169	högl. mark
				170	väg
				171	do
				172	högl. mark
				173	do
				174	väg
				175	do
				176	bäck
				177a	väg
				177b	do
				178	dike
				179	väg
				180	dike
				181	högl. mark
				182	dike
				183	högl. mark
				184	do
				185	do
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	58,5								731	05		1683	-		951	95
	34,-							280	95	20	780	265	20	500	170	-
	39,-							580	226	20	800	312	-	220	85	80
	36,5							490	178	85	800	292	-	310	113	15
	20,-							450	90	-	700	140	-	250	50	-
	13,-							525	68	25	700	91	-	175	22	75
	09,-							580	52	20	700	63	-	120	10	80
	06,5							490	31	85	700	45	50	210	13	65
4	16,5								1.473	60		2891	70		1.418	10
							23,-									
							02,5									
							10,5									
							55,5									
							09,-									
							08,5									
							29,-									
							40,-									
							06,-									
							09,-									
							16,5									
							19,-									
							06,5									
							33,-									
							03,-									
							04,5									
							02,5									
							15,5									
							26,-									
							10,-									
							32,5									
						3	62,-									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Örebro län		Sammandrag.			
Örebro län					
Mörie socken					
Klacke-Övre	2¹	B	3/8	9-13a,b,	Erik och Lilly Maria Johansson
Kärråkra socken					
Korsgärde	1¹	A	1/2	1-8	Edvard o Greta Andersson
Öjelunda-Tomten	3¹	C	1/4	14,155-165	Paul och Karl Pettersson
Do Storegård	12	D	1/4	15-20	Linus Persson
Do "	13	E	1/4	21-39	Oskar Andersson
Do "	15	F	1/4	40-55	Ernst Johansson
Do Storeg: Rytterstorp		G		56-69	Linus Persson, Oskar Andersson, Ernst Johansson o Klas Andersson, arr: Emma Lardell
Do Brogården	42	H	1/4	74-87,91-93	Karl Aman
Do "	43	J	1/4	73,94-109	Aron Johansson
Do "	44	K	1/4	70-71,110-133	Algot Flelin
Do "	45	L	1/4	72,134-154	Adolf Johansson

Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70,-				11,-				176	33		453	-		276	67
	69,5				55,5				235	03		583	50		348	47
1	50,-				25,-				707	20		1142	-		434	80
1	90,5								462	40		1.283	75		821	35
4	50,5								1066	85		3.192	80		2.125	95
3	96,5								914	15		2.803	35		1.889	20
1	64,-								410	80		1.028	80		618	-
2	26,-				06,-				798	-		1.406	05		608	05
4	42,-								1.689	-		3.357	60		1.668	60
4	46,5								1.633	25		2.993	20		1.359	95
4	16,5								1.473	60		2.891	70		1.418	10
30	22,-				97,5				9.566	61		21.135	75		11.569	14

Åsljunda den 26 Juli 1926

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Alfred Larsson

Edvin Andersson

Bil. litt. e.

Kostnadsfördelningslängd

vid torrläggning av mark

tillhörande

Öjelunda och Korsgärde,

uti Kärråkra socken

samt

Klacke - Övre

uti Måne socken

Ås härad och Älvsborgs län;

upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926

Hemmans och lägenheters namn	Litt å kartan	Registr. nr:	Ägare
Ölosborgs län			
Möne socken			
Klacke-Övre	B	2'	Erik och Lilly Maria Johansson
Kärråkra socken			
Korsgärde	A	1'	Edvard o Greta Andersson
Öjelunda-Tomten	C	3'	Paul o Karl Pettersson
" Storeg.	D	12	Linus Persson
" "	E	13	Oskar Andersson
" "	F	15	Ernst Johansson
" Storeg. Rytlarctorp	G		Linus Persson m. fl. arr. Emma Kardell
" Brogården	H	42	Karl Aman
" "	J	43	Aron Johansson
" "	K	44	Algot Helin
" "	L	45	Adolf Johansson
			Summa:

Sök. eller sämställd med sökt	Äga-figurer	Markens värde efter förvärvet Kr	öre	Markens värde före förvärvet Kr	öre	Bätnad genom jordförbättringen Kr	öre	Andel i gräfningskostnaden Kr	öre	Reparationstal %	Andel i förrättningskostnaden Kr	öre
	9-13 a ö b	453	–	176	33	276	67	215	22	2.39	12	05
	1-8	583	50	285	03	348	47	271	05	3,01	15	17
sök	14,155-165	1 142	–	707	20	434	80	338	59	3,76	18	96
sök	15-20	1.283	75	462	40	821	35	639	35	7,10	35	80
sök	21-39	3.192	80	1.066	85	2.125	95	1655	12	18,38	92	66
sök	40-55	2.803	35	914	15	1.889	20	1.470	52	16.33	82	33
	56-69	1.028	80	410	80	618	–	480	87	5,34	26	92
	74-87, 91-93	1.406	05	798	–	608	05	473	66	5.26	26	52
	73, 94-109	3.357	60	1.689	–	1.668	60	1.298	52	14,42	72	70
	70-71, 110-133	2. 993	20	1.633	25	1.359	95	1058	09	11,75	59	24
	72, 134-154	2.891	70	1.473	60	1.418	10	1.104	01	12,26	61	81
		21.135	75	9.566	61	11.569	14	9005	–	100.00	504	16

Östersunda den 26 Juli 1926.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Alfred Larsson

Edvin Andersson

Kostnadsförslag

Dagspris = 6 - kr.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Ant-tal	á Kr.	Kostnad Kr	äre	Summa Kr	äre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dikessträckan A-B-C:						
0-15 - 5+50	565	grävning i stenb. grus med rötter, ngt. dyjord kbm.	1500	2.40	3.600	-		
		vid 0+60 - 0+90 stenmur att bort-taga kbm.	30	3.-	90	-		
5+50 - 6+50	100	grävning i stenb. grus "	400	2.30	920	-		
6+50 - 9+41	291	do i sandlera, ngt. dy "	300	1.-	300		4.910	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m., c:a 10% av förestående					496	05
		Jordersättning enl. längden					43	95
		S:a Kronor:					5.450	-
		Dikessträckan B-D-E:						
10 - 12	200	grävning i sandlera med rötter kbm. och ngt. sten	330	1.20	396	-		
12 - 19	700	grävning i sandlera kbm.	325	1.-	325	-		
		do i dyjord ngl. rötter "	300	0.55	165	-		
		do i stenb. grus, ngt. sprsten och rötter	325	2.50	812	50		
19 - 19+50	50	do i stenb. grus med mycket rötter kbm.	215	3.75	806	25	2504	75
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m. c:a 10% av förestående					254	39
		Jordersättningar enl. längden					15	86
		S:a Kronor:					2.775	-
		Dikessträckan D-F:						
20 - 21+98	198	grävning i dyjord med rötter kbm.	50	0.55	27	50		
		do i stenb. grus med m. rötter	300	2.25	675	-	702	50
2104		Trpt.	4075				702	50

1	2	3	4	5	6	7
		Tipt				702 50
		Tillägges för oförutsedda fall m. m., Cs 10% av förestående				70 15
		Jordersättningar enl. längden				7 35
		Så Kronor:				780 –
		Sammandrag:				
		Dikessträckan: A-B-C;				5.450 –
		Do B-D-E;				2.775 –
		Do D-F;				780 –
		Summa Kronor:				9.005 –
		Halmstad i Juli 1926.				
		Hjalmar Grönvall				
		Statens lantbruksingenjör				
					Bil. litt. f.	
		Jordersättningslängd:				
		Dikessträckan A-B-C:				
Brogården	Karl Åman	ar	5.75	3.-	17 25	
		"	0.90	6.-	5 40	22 65
Do	Aron Johansson	"	2.-	8.-	16 -	16 –
Do	Algot Flelin	"	0.25	6.-	1 50	
		"	0.40	7.-	2 80	
		"	0.25	4.-	1 -	5 80
		Summa:				43 95
		Dikessträckan B-D-E:				
Storegården	Oskar Andersson	ar	0.65	6.80	4 42	4 42
Korsgården	Edv. o Greta Andersson	"	1.50	3.-	4 50	
		"	0.10	6.-	- 60	5 10
Storegården	Ernst Johansson	"	0.65	7.60	4 94	4 94
Do	Linus Persson, m. fl.	"	0.20	7.-	1 40	1 40
		Summa:				15 86

1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan D–F:				
Storegården		Oskar Andersson m. fl.	0.15	7.80	1 17	1 17
D:o		Linus Persson, m. fl.	0.45	7.40	3 33	3 33
Klacke	Övre	Erik Lilly Maria Johansson	0.35	6.–	2 10	
			0.25	3,–	75	2 85
		Summa:				7 35

Halmstad i Juli 1926.
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Grävningslista

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning		Anmärkningar.
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket A-B-C:					
0-15		0.65	0,5	2.45	1:1,5		
0+5	20	0.70	"	2.60	1:1,5		Fixp. vid 0+28 ligger 4.00 m. över jämförelseplanet och 1.20 m. över nya botten
+50	45	1.25	"	4.25	"		
+75	25	1.30	"	4.40	"		
1	25	1.60	"	5.30	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
2	50	2.15	"	6.95	"		
+50	50	2.20	"	7,10	"		
3	50	1.90	"	6.20	"		
+50(=10)	50	2.05	"	6.65	"		=B
+85	35	2.25	"	7.25	"		
4	15	1.70	"	5.60	"		
+50	50	1.55	"	5.15	"		
5	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.95	"	6.35	"		Fixp. vid 5+76 ligger 6.09 m. över jämförelseplanet och 3.00 m. över nya botten
6	50	2.20	"	7.10	"		
+25	25	1.90	"	6.20	"		
+50	25	1.55	"	5.15 3.60	1:1.5 1:1.0		
7	50	1.70	"	3.90	1:1,0		
+50	50	1.60	"	3.70	"		
8	50	1.60	"	3.70	"		
+50	50	1.50	"	3.50	"		
9	50	1.40	"	3.30	"		
+41	41	0.90	"	2.30	"		=C Fixp. vid 9+41 ligger 6.19 m. över jämförelseplanet och 1.65 m. över nya botten
		Diket B-D-E:					
10		2.00	0,5	4.50	1:1.0		
+50	50	2.00	"	4.50	"		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	50	1.75	0.5	4.00	1:1.0		
+50	50	2.00	"	4.50	"		Fiep. vid 11+85 ligger 5.02 m. över jämförelseplanet och 1.90 m. över nya botten
12	50	1.55	"	3.60	"		
+50	50	1.70	"	3.90	"		
13	50	1.60	"	3.70	"		
+50	50	1.60	"	3.70	"		
14	50	1.55	"	3.60	"		
+50	50	1.65	"	3.80	"		
15	50	1.50	"	3.50	"		
+50	50	1.60	"	3.70	"		
16	50	1.65	"	3.80	"		
+50	50	1.65	"	3.80	"		
17	50	1.65	"	3.80	"		
+50 (=20)	50	1.80	"	4.10	"		Fiep. vid 17+60 ligger 5,06 m. över jämförelseplanet och 1.70 m. över nya botten
18	50	1.75	"	4.00	"		
+50	50	1.75	"	4.00	"		
19	50	1.65	"	3.80	"		
+11	11	2.30	"	5,10	"		
+36	25	2.15	"	4.80	"		
+50	14	1.95	"	4,40	"		
			Diket D - F:				
20 (=17+50)		1.70	0.5	3.90	1:1.0		
+50	50	1.60	"	3.70	"		
21	50	1.85	"	4.20	"		
+50	50	1.40	"	3.30	"		
+98	48	1.70	"	3.90	"		

Halmstad i Juli 1926.

Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Förrättaren 42 sidor avskrifter
rättade och approb.

Hj: Grönvall

Ath nygrävningsarbetet, i ån Lidan innom Öjelunda Storegl. Brogl. Tomten och Korsgärde i Kärråkra socken, samt Klackå Öre i Måne socken, blivit påbörjat hösten 1926 och under år 1927 fortskridit till en längd av cirka 600 meter som härmed intygas:

Öjelunda Brogl den 10 april 1928.

Karl Andersson i Landstorp, Kärråkra Hemmansägare

Gunnar Andersson Lundstorp Kärråkra Hemmansägare

Utdrag av

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark åren 1925-1926

År 1926 den 26 Juli kl. 9.30 f. m. inställde sig åter föreskrivne synemän hrs Adolf Johansson i Öjelunda-Brogården för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

---

§ 11

I enlighet med kallelsen företogs val av arbetsstyrelse för företaget och utsågos härtill: Adolf Johansson, Aron Johansson och Ernst Johansson samtliga i Öjelunda

---

Ort och tid som ovan
På Ambetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Genast upplåst och rätt befunnet:
Alfred Larsson Edvin Andersson

Vidimus ex officio
(Hj Grönwall)

Utdrag av:

Förening

Undertecknade, delägare uti det företag, som avser torrläggning av mark genom nygrävning av ån Lidan och dess bigrenar inom Öjelunda och Brogärde uti Kärråkra socken samt Klacke-Åre uti Skörne socken Ås härad och Älvsborgs län

överenskomma och besluta:

4:o att befullmäktiga den utsedda arbetsstyrelsen att inga med en enderdäning ansökan om lån och anslag; att i våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser som med anledning häraf erfordras, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel, samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande

Ajelunda den 9 November 1926

Brog.	Adolf Johansson	Algot Helin
"	Aron Johansson	Carl Oman
Skog. med ryttaretorp	Klas Andersson	Ernst Johansson
	Oskar Andersson	Linus Persson
Tomten	Paul Pettersson	Karl Pettersson
Korsgärde	Edvard Andersson	Greta Andersson
		fröm. Edv. Andersson
Klacke-Öpre	Eric Johansson	Lilly Johansson
		gc. Tomas Borre fröm.

Bevittnas av:

Gunnar Clausson
Kärråkra

Frans Fredriksson
Kärråkra

Vidimeras ex officio
Bj. Carlsson

Avskrift P 2*0396

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 mars 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 mars 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tidiman

ex officio

Bj. Gräsman

DIARIE N:r 9888
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1928

Handlingar,

angående avgränsning av ån Lidan och dess tillopp inom

Öjlunda och Korsgärde,

uti Kårdåkra socken, samt

Klacke - Övre,


uti Mönc socken, Älvsborgs län och

Älvsborgs län,

upprättade för sökande av statsbidrag och lån

år 1927.

Översiktskarta



Skala = 1: 100000

Med anledning däräv att intressenterna uti det företag, som avser torrläggning av mark genom nygrävning av ån Lidan och dess bigrenar inom Åjslunda och Korsgärde, uti Kärråkra socken, samt Klacke-Åsre, uti Möne socken, Ås härad och Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av Statsbidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets befrämjande, får undertecknad, Statens lantbruksingenjör, efter under åren 1925-1926 handlagd syn enligt vattenlagen, avgiva följande av plan- och profilritningar samt andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande

a) Avdikningsområdets beskaffenhet, m.m.

Företaget är beläget c:a 3 km. sydost om Kärråkra kyrka.

området, som skall torrläggas, utgöres till största delen av redan odlad jord och till en mindre del av betesängar, vilka genom lämplig behandling kunna odlas till ständiga slåtter- eller betesvallar. Genom för små dimensioner i Lida- ån och dess tillopp är området i hög grad vattensjuk.

Jordmånen består av förmultnad torv-

jord till mycket växlande djup på sandlera med mer eller mindre sten.

Av tabellen, Bil. litt. E, framgår den vattensjuka markens fördelning på olika ägoslag samt markens värde före och efter företagets utförande.

Av Beskrivnings- och värderingslängden, upprättad vid syneförrättningen, har förestående sammandrag utförts över sökandena tillhörig mark, Bil. litt. B, tabell a.

I samma bilagas tabell b har sammanförts sökandenas andelar i jordförbättring och kostnader samt de anslags- och lånebelopp vartill desamma enligt gällande bestämmelser kunna uppgå.

Av den emellan sökandena ingångna föreningen, Bil. litt. E, framgår, att samtlige delägare i företaget söka såväl statsbidrag som lån.

b) Vattensamlingsområdet, avdikningen, m. m:

Redogörelse för de utförda beräkningarne samt bestämmelser för grävningsarbetet, m. m. återfinnas uti synemännens utlåtande, se synehandlingarne, Bil. litt. G.

c) Laga hinder emot företagets utförande han ej förefinnas, då besvär emot syneförrättningen ej anförts, varom diariebevis närslutes, Bil. litt. F.

d) Arbetsplan:

Arbetet kan slutföras på en tid av tre (3) år.

e) Med statsmedel understött företag finnes inom Ajclunda by, där än sidan nedanför detta företag reglerats.

f) Jordförbättringens värde genom torrläggläggningen har uppskattats till 11.569.14 kronor

och den beräknade kostnaden för grävningen, m. m., till 9.005 kronor, vartill kommer försättningskostnaderna med 634.51 kronor, eller tillsammans 9.639.51 kronor.

Genom företagets utförande uppstår sålunda en dicht vinst av 1.929.63 kronor.

Enligt gällande bestämmelser kunna till företaget beräknas i statsbidrag 2.834.02 kronor och i lån 6.805.49 kronor.

g) Detta betänkande åtföljande handlingar, m. m., utgöres av:

1:o ett häfte handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;

b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. litt. A;

c) sammandrag av Beskrivnings- och värderingslängden samt av kostnadsfördelningslängden, Bil. litt. B;

d) kostnadsförslag, Bil. litt. C;

e) arvodesräkning, Bil. litt. D;

f) förening, Bil. litt. E;

g) diarieblad, Bil. litt. F;

h) vidimerad avskrift av synehandlingarne, Bil. litt. G;

2:o Ritningar å 2 blad.

Förord: Då företaget blir till stor nytta för delägarnes jordbruk och lämnar god vinst, får jag i underdånighet hemställa

att största möjliga statsbidrag från Statens avdikningsanslag och största möjliga lån från Statens avdikningslånefond må beviljas till nygrävning av än

Sidan och dess tillopps
inom Äjelunda och Kocs-
gärde, uti Kärråhra socken,
samt Klacke-Åsen, uti
Möne socken, Ås härad
och Älvsborgs län.

Halmstad i februari 1927.

Hjalmar Grönvall

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet				anslag i lånesökandens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
Sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	30	22-			30	22		
äng o annan mark	0	97.5			0	97.5		
Summa:	31	19.5	2.566	61	31	19.5	2.566	61
Genom de föreslagna vattenavledning- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till:								
åker	30	22.-			30	22.-		
odlingsmark	0	97.5			0	97.5		
äng o annan mark								
Summa:	31	19.5	21.135	95	31	19.5	21.135	95

Bil. litt. B.

Tabell a

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående läne- och anslagsförbandena tillhöriga lemman.

Littera å kartan	Register nr	Mantal	Lemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Areal åker Har	Areal åker Ar	Areal Tillkommer för slagen mark Har	Areal Tillkommer för slagen mark Ar	Areal annan mark Har	Areal annan mark Ar	Areal summa Har	Areal summa Ar	Fastighetsförbättringsvärde Kr	Fastighetsförbättringsvärde Öre
B	2¹	3/8	Klacke-Övre, Erik o Lilly Johansson	0	70	0	11			0	81	276	67
A	1¹	1/2	Korsgärde, Edv. o Greta Andersson	0	69.5	0	55.5			1	25	348	47
C	3¹	1/4	Öjelunda-Tamton, Paul o Karl Pettersson	1	50	0	25			1	75	434	80
D	12	1/4	Do - Stoccg, Linus Persson	1	90.5					1	90.5	821	35
E	13	1/4	Do Do, Oskar Andersson	4	50.5					4	50.5	2.125	95
F	15	1/4	Do Do, Ernst Johansson	3	96.5					3	96.5	1.889	20
G	lägenh.		Do Do, Rytterstorp, Linus Persson m.fl.	1	64,-					1	64,-	618	-
H	42	1/4	Do Do Berogården, Karl Öman	2	26	0	06			2	32	608	05
J	43	1/4	Do Do, Aron Johansson	4	42					4	42	1.668	60
K	44	1/4	Do Do, Algot Flodin	4	46.5					4	46.5	1.359	95
M	45	1/4	Do Do Adolf Johansson	4	16.5					4	16.5	1.418	10
			Summa:	30	22	0	97.5			31	19.5	11.569	14

Bil. litt B.

Tabell b.

utvisande låne och anslagsbehandenas andel i kostnad samt låne och anslagsbelopp

Litt å kartan	Register nr	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Sign pg. nr.	Fastställ-ningsvärdet Kr	äre	90 % av fastställ-ningsvärdet Kr	äre	Deltager i kostnad för Bifret Kr	äre	Lagga syn förrättning Kr	äre	Betänkan-det Kr	äre	Summa kostnad Kr	äre	Anslag Kr	öre	Lån Kr	öre
B	2¹	3/8	Klacke Åne, Erik o Lilly Johansson	9-136	276	67	193	67	215	22	12	05	3	11	230	38	67	73	162	65
A	1¹	1/2	Korsgården, Edv. o Greta Andersson	1-8	348	47	243	93	271	05	15	17	3	92	290	14	85	30	204	84
C	3¹	1/4	Öjelunda-Tomten Paul o Karl Pettersson	14, 165-16	434	80	304	36	338	59	18	96	4	90	362	45	106	56	255	89
D	12	1/4	Do - Storeg. - Linus Persson	15-20	821	35	574	95	639	35	35	80	9	25	684	40	201	21	483	19
E	13	1/4	Do - Do Oskar Andersson	21-39	2.125	95	1.488	17	1.655	12	92	66	23	96	1.771	74	520	89	1.250	85
F	15	1/4	Do - Do Ernst Johansson	40-55	1.889	20	1.322	44	1.470	52	82	33	21	29	1.574	14	462	80	1.111	34
G	Lägenh		Do - Do, Nyttarestop, Linus Persson, m. fl.	56-69	618	-	432	60	480	87	26	92	6	96	514	75	151	34	363	41
H	4²	1/4	Do Borgården, Karl Åman	74-87, 91-9	608	05	425	63	473	66	26	52	6	86	507	04	149	07	357	97
J	4³	1/4	Do - Do Arvn Johansson	73, 94-109	1.668	60	1.168	52	1.298	02	72	70	18	80	1.390	02	408	67	981	35
K	44	1/4	Do - Do Algot Stelin	70-71, 110-133	1.359	95	951	96	1.058	09	59	24	15	32	1.132	65	333	-	799	65
M	45	1/4	Do - Do Adolf Johansson	72, 134-154	1.418	10	992	67	1.104	01	61	81	15	98	1.181	80	347	45	834	35
			Summa:		11.569	14	8.098	40	9005	-	504	16	130	35	9.639	51	2834	02	6.805	49

Bil. litt. C.

Kostnadsförslag

A; Vattenavledning och dikning:
enl. syneförrättningens kostnadsförslag kr. 9.005

B; Förrättningskostnader:
för laga syneförrättningen kr. 504.16
för betänkandet, m. m. " 130.35 634.51

Sa Kronor: 9.639.51

Halmstad i februari 1927
Hjalmar Grönvall

Anskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.639 kronor 51 öre

Stockholm den 20 mars 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Vidimus
ex officio
Hj. Grönvall

Bil. litt. D.

Arvodesräkning.

Betänkandet: 3 tid à 3 kr. —	kr.	9. —
Tabeller ½ dag à 12 " —	"	6. —
2 ne översiktskartor à 4 kr -	"	8. —
Avskrift av alla handlingar 58 sid à 75 öre	"	43. 50
Kopia av plankartan	"	34. 40
Dt " profiler o sektioner	"	17. 45
Inbindning	"	3, —
Upprättande av ansökningar och skrivelser, 3 st. à 3 kr.	"	9. —
Sa Kronor:		130. 35

Halmstad den 5 februari 1927

Hjalmar Svensson

Statens Lantbruksingenjör

/ Klandertalan kan föras inför Ås Hovrätt inom tre (3) månader å dato.

Bil. litt. E.

Förening

Undertecknade delägare uti det förelag, som avser torrläggning av mark genom nygrävning av ån Lidan och dess bigrenar inom Äjelunda och Korsgärde, uti Kärrâkra socken, samt Klacke-Åsre, uti Måne socken Ås härad och Älvsborgs län; överenskomma och besluta:

1:o att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2:o att söka största möjliga lån ur odlingslånefonden och största möjliga anslag ur allmänna avdikningsanslaget till företagets befrämjande;

3:o att uppdraga åt Lantbruksingenjör Hjalmar Grönvall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar;

4:o att befullmäktiga den utsedda arbetsstyrelsen att ingå med en underdånig ansökan om lån och anslag; att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav erfordras, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel, samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Äjelunda den 9 November 1926.

Brog.	Adolf Johansson	Algot Flodin
"	Aron Johansson	Carl Åman
Storeg. med)	Klas Andersson	Ernst Johansson
nytbarctorp)	Oskar Andersson	Lenus Persson
Tomten	Paul Pettersson	Karl Pettersson
Korsgärde:	Edvard Andersson	Ingeborg Andersson
		förm. Edv. Andersson
Klacko Äjre:	Eric Johansson	Lilly Johansson
		ge. Tomas Boren förm.

Bevittnas av: Gunnar Claesson Frans Fredriksson
Kärrâkra

Bib. litt. F.

Diariibevis.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa har besvär intill denna dag icke anförts över en av lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall enligt uppgift den 26 juli 1926 avslutad syneförrättning rörande utdikning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Äjelunda Stacegården, Tomten, Brogården samt Korsgärde inom Kärråkra socken, och Klackå Övre i Måne socken, Ås härad, Älvsborgs län, belyggar, Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 oktober 1926.

Herbert Beckman
vattenrättssekreterare

Lösenstämpel 0:25
Bevillningsstämpel 1:-
Summa: Ett krona 25 öre

Förestående 13 sidor avskrift rättesnöres
av ofvanstående
Hj. Grönwall