



Akt nr:

P-E1a-0399

AU$P-E1a-0399

Avskrift.

P 2★0399

15651

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JULI 1928

Handlingar,

angående torrläggning av mark
tillhörande
Passarp uti Örsås socken
samt
Påryd, Skäremo och Hofvet,
uti Hårsviks socken, Kinds härad och
Älvsborgs län;
upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1926 av

Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Passarp m. fl. år 1926.

År 1926 den 20 Oktober kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad, Statens kulturtekniker för Göteborgs och Bohus län Gunnar Johansson i Passarp för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Passarp, uti Åsås socken, samt Påryd, Skärsmo och Soldattorpet Flofvet, uti Fläkseviks socken av Älvsborgs län; och hade intressenterna underrättats om förrättningens förrättande denna dag dels genom kungörelse uppläst uti Fläkseviks och Åsås socknars kyrkor söndagen den 19 September 1926 och införd uti tidningen Vestgöten den September 1926, dels genom särskilda underrättelser pr post, på grund varav följande personer jämväl tillträdeskommo:

Gunnar Johansson i Passarp;
Mårten Carlsson ibm;
Nils Carlsson ibm, gen. Hans Emil Andersson i Dågryd, enl. fullmakt, Bil. litt. a;
Nils Andersson i Skärsmo;
Anders Persson i Påryd;
A. J. Hansson i Passarp;
Arvid Josefsson ibm, gen. förenämnde Anders Persson, enl. fullmakt, Bil. litt. b;
Johs Johansson i Skärsmo;
Aron Josefsson i Skärjebo, även såsom ombud för Linus Andersson ibm, enl. fullmakt, Bil. litt. c;
och såsom biträdande godemän: Skiftesgodemännen P. M. Svensson i Kartsnäs och Per Bohlander i Granåsen.

31.

Det för underteckned utfärdade förordnandet, jämte ansökningen däröm, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. d.

§ 2.

På framställd fråga kunde någon jäfsanmärkning ej göras emot synemännen ej heller ansåg annat laga hinder (~~göras emot synemännen~~) möta mot förrättningen.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de utförda förundersökningarne.

§ 4

Nu inställde sig: Vägstyrelsens ordförande, Direktör J. P. Olsson samt Sven Läkansson i Päryd.

§ 5.

Vid förundersökningen hade Axel Carlsson och Mårten Carlsson, båda i Passarp, gjort gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrkade desse nu på företagets utsträckning att avse även torrläggning av deras i företaget ingående jord, Bil. litt. e.

§ 6.

Vägstyrelsens ordförande vidgick, att landsvägen vore av den ålder, att väghållaren är skyldig att vidtaga och bekosta nödig ombyggnad av bron i densamma.

37.

Samtlige överenskommo: dels att ersättning för mark, som till dikes utvidgning åtgår, ej skall utgivas, dels att var och en själv borttransporterar eller utplanerar den uppkastade dikesjorden å sin mark, utom Axel Andersson i Skärenn., vilken yrkade, att företaget skulle borttransportera dikesjorden eller betala skadeersättning.

§ 8.

Det beslöts, att samtliga utfartsvägar skola i förslaget upptages till tvåbreda.

§ 9.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, dels att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe fredagen den 10 instundande december kl. 10.30 f.m., då samtlige äga att sig infinna utan nya kungörelser; dels att vid detsamma val av arbetsstyrelse kommer att företagas

Att och tid som ovan
På Länsstyrelsens vägnar:
Hjalmar Grönwall

Genast upplästs och rätt befunnet:
P. M. Svensson Petr Balander.

År 1926 den 10 december kl. 10.30 f.m. inställde sig åter förskrivne synemän hos Gunnar Johansson i Passarp för att på grund av tillkännagivandet här ovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Lnd. Johan Hansson i Passarp;
Arvid Georg Josefsson ibm;
Mårten Carlsson ibm;
Gunnar Johansson, ibm;
Axel Carlsson ibm;
Anders Persson i Påryd;
S. A. Håkansson ibm;

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och upplästa längderna.

§ 11.

Då ej vidare var att i saken anföra avgåvo synemännen sitt utlåtande, Bil. lit. f.

§ 12.

I enlighet med tillkännagivandet uti § 9 härovan utsågo delägarne till arbetsstyrelse för företaget: Axel Carlsson, Mårten Carlsson, båda i Passarp, samt Anders Persson i Påryd, och erhöll denna arbetsstyrelse i uppdrag att utlysa auktion, pröva och antaga anbud samt att, i avvaktan på statsbidrag till företaget, upptaga ett för hela företaget gemensamt lån till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande.

§ 13.

Synemännen utsågo Mårten Carlsson i Passarp pr. sjötofta att emottaga och tillhandahålla företagets handlingar och räkningar.

§ 14.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökandena överlämna sina arvodesräkningar, i vilka finnas angivna de dagar, som skola gäldas efter dagberäkning.

Ort och tid som ovan.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:

Pehr Bolander P. M. Svensson

Bil. litt. a.

Fullmakt.

För Hans Carl Andersson i Drägred att föra min talan vid av Lantbruksingenjör Grönvall utlyst sammanträde i Passarp den 20 oktober 1926.

Passarp den 17/10 - 1926

Axel Carlsson

Bevittnas

Axel Lovall Ruth Andersson

Bil. litt. b.

Fullmakt.

Hermed befullmäktigas innehavaren att vid sammanträde i Passarp den 20/10 1926 med delägare i Torrläggnings företag. Föra min talan. hållande jag för giltigt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Passarp den 19 okt. 1926.

Arvid Josefsson

Egenhändiga namnteckning bevittnas på en gång närvarande.

J. G. Gabrielsson Elin Östlund

Ingärdebo Sjölofta

Bil. litt. c

Fullmakt.

Vid sammanträdet hos Gunnar Johansson Passarp den 20 okt. 1926. Befullmäktigas innehavaren häcav att föra min talan i sagda sammanträde

Skärjebo den 19/10 1926.

Carl Linus Andersson

Bevittnas

Hildur Svensson Tina Johansson

Skärjebo Skärjebo

Bil. litt. d.

№ 59 pag. 96
Kss. D. 1925

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder Lantbruksingenjören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet lämna insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 24 november 1925.

På länsstyrelsens vägnar:
B. Hendeberg

E. Lindgren

№ 59 pag. 96
Kss. D. 1925

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

För att sammanjämka olika anordningar rörande torrläggning av vattenskadad och frostspridande mark till kommanen Passarp och Påryd uti Örsås och Fläckvikbs socknar av detta län få undertecknade härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig tjänsteman att jämlikt föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten uti om gällande lag förrätta syn,

Avvägning och syn förrättades år 1913 varå papper finnas fullt färdiga men fick dessa sedan förfalla Men är det förra kostnadsförslaget efter nuvarande tider för lågt.

Passarp i Påryd den 21 Nov. 1925
Gunnar Johansson Anders Persson

Anders Johan Hansson Arvid Georg Josefsson
S. A. Håkansson

Bil. litt. a

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sökandena till laga syne-förrättning å torrläggning av vattensjuk mark tillhörande hemmanen Passarp och Påryd uti Örsås och Håcksviks socknar.

Passarp den 12/6 1926.

Axel Carlsson Passarp Ytterg.
Mårten Carlsson Passarp

Egenhändiga namnteckningar intygas:
Erik Rosenius J. Johansson

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruks-ingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Passarp, uti Örsås socken, samt Påryd, Skäremo och Soldattorpet Hofvet uti Håksviks socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Gunnar Johansson i Passarp onsdagen den 20 inst. Oktober kl. 9 förmiddagen; och varder härigenom Kinds Härads vägstyrelse kallad att genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 14 September 1926

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Kallelsen omtagen, erkännes.

J. P. Alsson
vägst. ordf.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt förskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Passarp uti Årsås socken samt Påryd, Skäremo och Soldattorpet Hopret uti Fläksviks socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Gunnar Johansson i Passarp onsdagen den 20 inst. Oktober kl. 9 förmiddagen, och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Falkstad den 14 September 1926.

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Upplåst i Fläksviks sockens kyrka söndagen den 19/9 1926 intygas av

Tage Stenbäck

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt förskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Passarp, uti Årsås socken, samt Påryd, Skäremo och Soldattorpet Hopret uti Fläksviks socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Gunnar Johansson i Passarp onsdagen den 20 inst. Oktober kl. 9 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att be-

vaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 14 September 1926.

På Länsbetets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Uppläst i Årsås socken kyrka söndagen den 19/9 1926, intygas av

Knut Norbacg

Förteckning, över underrättelser på beslut om sammanträde att hållas hos Gunnar Johansson Passarp onsdagen den 20 oktober kl. 9 f.m. 1926.

Gunnar Johansson	Passarp	Sjötofta
Mårten Carlsson	"	"
Axel Carlsson	"	"
Axel Löfkvist	"	"
Axel Andersson	Skärsmo	Fläksvik
Anders Persson	Påryd	Sjötofta
S. A. Fläkansson	"	"
And. Johan Hansson	Passarp	"
Arvid Georg Josefsson	"	"
Mårten Carlsson	"	"
Johannes Johansson	Skärsmo	"
Linus Andersson	Skärjebo	Skepps
Axel Mårtensson	Stegerult	"
Aron Josefsson	Skärjebo	"
August Pettersson	Stegerult	"

Ovanstående försändelser postade den 17 September 1926

Hjalmar Grönwall

Bil. litt. f.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på däröm gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Passarp, uti Örsås socken, samt Påryd, Skäremo och Kapvet, uti Håksviks socken, Kinds härad och Älvsborgs län; år 1926.

Sökägaravarande företag, som avser torrläggning av till största delen redan odlad jord och odlingsbar jord och är av mindre omfattning, är att hänföra till 7 Kapitlet vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: Gunnar Johansson, Anders Johan Hansson, Arvid Georg Josefsson, samtliga i Passarp, samt Anders Persson och S. A. Håkansson i Påryd, varjämte Axel Carlsson och Mårten Carlsson båda i Passarp, gjort gemensam sak med sökandena.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet nr 103 Ätran, Lillån.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutne plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1.000, där ej markens avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.2 meter, avdika den inom begränsningslinjen belägna marken, hava synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som

som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget utgör c:a 1.160 hektar och, då avrinningen beräknas till 1.0 sekundliter pr har, skall vid flod kunna avföras högst 1.16 kbm. vatten. Vid ett vattendjup av 1.0 meter och en motståndskoefficient = 0.0272 visa de utförda beräkningarne, att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet bero ende, alstringsförmåga åsatts dess värde i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varefter samma ägotrakts, där den utgöres av odlad jord, nuvarande värde uträknats med tillhjälp av en 10-gradig skala. Vid ej odlad jord har även det nuvarande värdet åsatts genom direkt värdering. Dessa värden och skillnaden emellan dessa tal, eller jordförbättringen, hava införts uti härhörande värderingslängd, Bil. litt. g, och kostnadsfördelningslängd, Bil litt. h.

Någon anledning att uppdela företaget uti olika avdelningar förefinnes ej, utan skall detsamma utgöra en samfällighet, inom vilken såväl torrläggningskostnaden som förrättningskostnaden fördelas efter den uppskattade jordförbättringen enligt de uti kostnadsfördelningslängden införda procenttalen.

Då landsvägsbron är byggd på rustbädd, kan botten i vattenöppningen ej fördjupas utan att bron ombyggges, vilket arbete skall utföras och bekostas av vägkassan, varvid bred-

den emellan landfästena skall vara minst 2.50 meter.

De uti §§ 7 och 8 av förrättningsprotokollet gjorda överenskommelserna hava av syne-männen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Bidrag till Vattendomstolarnes organisation och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen ej utgivas.

Besvär emot denna förrättning skola inlämnas till Västerbygdens Vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen, angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1:o att dikessträckorna A-B-C-D, B-F och C-E skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken de-samma läges äro med dubbla röda linjer indragna, som profilritningen och grävningslistan, vilka angiva dikenas dimensioner;

2:o att det skall påbörjas inom ett (1) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till slut inom fem (5) år efter dess början;

3:o att kostnaderna för dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med härhörande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget - i enlighet med de av synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införde;

4:o att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställas till vederbörligheten styrkt borgen för sitt åtagande, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande;

5:o att dikena skola utvidgas till hälften av vardera grannens mark;

6:o att den uppkastade dikesjorden jämväl skall läggas till hälften åt vardera sidan och ej närmare dikeskant än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillströmmande öppna diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp; varjämte den skall upplägges så att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike;

7:o att ersättning för mark, som till dikenas utvidgning åtgår, ej skall utgivas;

8:o att, därest jordägaren, Axel Andersson i Skärsmo, ej vill tillgodogöra sig dikesjorden, densamma skall få kvarligga emot ersättning som efter företagets slutförande bestämmes av 2:ne ojäviga personer, som av arbetsstyrelsen tillkallas;

9:o att, därest kvicksand eller annat starkt vattenförande jordlager skulle vid grävningen anträffas, slänterna här skola förstärkas medelst risflätning;

10:o att de uti företaget ingående brobyggnadsarbetena skola utföras på företagets bekostnad, men framtida underhållet åligge den eller dem som detta hittills ålegat;

11:o att nödiga ränsningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verk-

ställas;

12:o att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av Statens lantbruksingenjör;

och 13:o att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökandena förskjutas i enlighet med närslutne arvodesräkning.

Passarp den 10 december 1926.

På Nämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän:
Pehr Bolander P. M. Svensson

Bil. litt. g.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd
vid torrläggning av mark, tillhörande
Passarps, uti Ösås socken,
samt Påryd, Skäremo och Hörnet
uti Flåxviks socken, Kinds härad och
Älvsborgs län;
upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1926

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Örsås socken					
avs. fr. Passarp Övreg.	1:2	A II	1/8		And. Johan Hansson
				1	odlmark dyj. på sand odlk. = 300
				2	do " " = 300
					Summa.
Passarp Övreg.	1:2	A	1/8		Arvid Jörg Josefsson
				3	odlmark, dyj. på sand odlk. = 300
				4	do " " = 300
				5	åker, m. på sand
				6	do "
				7	do "
				8	do "
				9	do "
				10	odl. mark, dyj. på sand odlk. = 100
				11	do torvj. " = 300
				12	do dyj. " = 100
				13	do " " = 300
				14	do torvj. " = 300
				15	do , dyj. " = 200
				16	do , " " = 100
				22	do , " " = 100
					Summa:
avs. fr. Passarp Övreg	1:2	A I	1/8		Mårten Carlsson
				17	odl. mark, torvj odlk. = 300
				18	do " " = 300
				19	do dyj. " = 100
				20	do " " = 100
				21	do " " = 100
					Summa:
Passarp Yttreg	2"	C I	3/80		Gunnar Johansson
				23	odl. mark dyjord odlk. = 100
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			07,5					100	7	50	300	22	50	200	15	-
			11,-					50	5	50	300	33	-	250	27	50
			18,5						13	-		55	50		42	50
			21,5					100	21	50	400	86	-	300	64	50
			06,-					100	6	-	400	24	-	300	18	-
	04.-							510	20	40	800	32	-	290	11	60
	07,-							310	21	70	800	56	-	490	34	30
	08,5							340	28	90	800	68	-	460	39	10
	07,5							670	50	25	800	60	-	180	9	75
	12,5							430	53	75	800	100	-	370	46	25
			09,-					100	9	-	700	63	-	600	54	-
			10,-					50	5	-	400	40	-	350	35	-
			09,-					100	9	-	600	54	-	500	45	-
			03,-					50	1	50	400	12	-	350	10	50
			06,5					50	3	25	400	26	-	350	22	75
			33,-					50	16	50	500	165	-	450	148	50
			24.-					100	24	-	600	144	-	500	120	-
			07,-													
2	39,5	1	29,-						270	75		930	-		659	25
			19,-					50	9	50	400	76	-	350	66	50
			02,5					50	1	25	400	10	-	350	8	75
			33,-					100	33	-	700	231	-	600	198	-
			06,5					100	6	50	700	45	50	600	39	-
			17,-					100	17	-	700	119	-	600	102	-
			78,-						67	25		481	50		414	25
			08,5					100	8	50	700	59	50	600	51	-
			08,5						8	50		59	50		51	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				24	odlmark dyj: odlk.=100
				25	do " " = 100
				26	åker, m. på sand
				27	do "
				28	do "
				29a	odlmark, dyj: på sand odlk.=100
				29b	do " " = 100
				30	åker, m. på sand
				31	do "
					Summa:
Passarp Yttreg.	25	C II	1/8		Mårten Carlsson
				32	odlm. dyj: på sand odlk.=300
				33	åker m. på sand
				34	do "
				35	do "
				36	do "
				37	do "
				38	do "
				39	do torvj: på sand
				40	do "
					Summa:
Passarp Yttreg.	23	D	1/4		Axel Carlsson
				41a	åker, m. på sand
				41b	do "
				42	do torvj: på sand
				43	do "
				44	do "
					Summa:
Passarp Öreg.	19	B b	3/200		Axel Löfkvist i Sjötofta

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08,5						8	50		59	50		51	-
			09,-					100	9	-	700	63	-	600	54	-
			22,5					100	22	50	700	157	50	600	135	-
	12,-							440	52	80	800	96	-	360	43	20
	09,-							560	50	40	800	72	-	240	21	60
	06,-							610	36	60	800	48	-	190	11	40
			02,-					100	2	-	600	12	-	500	10	-
			21,5					100	21	50	700	150	50	600	129	-
	15,-							540	81	-	800	120	-	260	39	-
	04,-							540	21	60	800	32	-	260	10	40
	46,-		63,5						305	90		810	50		504	60
			14,-					50	7	-	400	56	-	350	49	-
	21,-							550	115	50	800	168	-	250	52	50
	10,-							400	40	-	800	80	-	400	40	-
	10,-							400	40	-	800	80	-	400	40	-
	09,-							600	54	-	800	72	-	200	18	-
	27,-							600	162	-	800	216	-	200	54	-
	15,-							660	99	-	800	120	-	140	21	-
	26,-							370	96	20	800	208	-	430	111	80
	11,-							280	30	80	800	88	-	520	57	20
1	29,-		14,-						644	50		1088	-		443	50
	07,-							720	50	40	800	56	-	80	5	60
	10,-							580	58	-	800	80	-	220	22	-
	13,5							680	91	80	800	108	-	120	16	20
	15,5							500	77	50	800	124	-	300	46	50
	30,-							620	186	-	800	240	-	180	54	-
	76,-								463	70		608	-		144	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karian	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				46	mosse, odlbar odlk.=950
				47	åker, torvj. på sand
				48	do "
				49	odlmark, dyj. på sand odlk.=100
				50	do " " =100
				51	åker, m. på sand
				52	odlmark, dyj. på sand odlk.=100
					Summa:
Håksviks socken					
Skärenno Östra	2^2	C	1/4		Axel Andersson
				53	odlmark j. d. åker dyj. på sand odlk.=100
				54	do " " =300
				55	do " " =100
				56	mosse
				57	do
					Summa:
Soldattorpet Hofset			1/4		Skärenno Axel Andersson
tillh. Skärenno, Skärjebo			1/4		do Johannes Johansson
och Stegerhult			1/4		Skärjebo Linus Andersson
			1/4		do Aron Josefsson
			1/4		Stegerhult Axel Axelsson
			1/4		do August Pettersson
					brukare Axel Andersson i Skärenno
				58a	odlmark, dyj: på sand odlk.=100
				58b	mosse odlbar på sand " =400
				59	odlmark dyj. på sand " =100
				60	do " " =100
				61	f. d. åker, m. på sand ej torvl.
				62	do "
					Transporte:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			45,-					30	13	50	150	67	50	120	54	-
	28,-							370	103	60	800	224	-	430	120	40
	13,-							280	36	40	800	104	-	520	67	60
			36,-					50	18	-	600	216	-	550	198	-
			44,-					100	44	-	700	308	-	600	264	-
	04,-							660	26	40	800	32	-	140	5	60
			55,-					100	55	-	700	385	-	600	330	-
	45,-	1	80,-						296	90		1386	50		1039	60
			69,5					100	69	50	700	486	50	600	417	-
			20,-					50	10	-	500	100	-	450	90	-
			20,-					100	20	-	700	140	-	600	120	-
					42,-			30	12	60	100	42	-	70	29	40
					66,5			30	19	95	100	66	50	70	46	55
		1	09,5	1	08,5				132	05		835	-		702	95
			59,5					100	59	50	700	416	50	600	357	-
			16,-					30	4	80	200	32	-	170	27	20
			15,5					100	15	50	700	108	50	600	93	-
			16,-					100	6	-	700	42	-	600	36	-
	06,5							300	19	50	720	46	80	420	27	30
	12,5							450	56	25	800	100	-	350	43	75
	19,-		97,-						161	55		745	80		584	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
Påryd	12	A	1/16		Anders Persson	
				63	åker, m. på sand	
				64	dt "	
				65	dt "	
				66	dt "	
				67	dt "	
				68	odlmark "	odlk.=300
				69	dt dyj. på sand	"=100
				86	åker, m. på sand	
				87	dt "	
				88	dt "	
				89	odlmark, 0.5 m. torvj. på sand	odlk=300
				90	åker, m. på sand	
				91	odlmark, dyj. på sand	odlk.=100
				92	åker, m. på sand	
				93	odlmark dyj. på sand	odlk=300
				94	dt "	"=300
				95	dt "	"=300
				96	äng "	
					summa:	
Påryd	13	B	1/16		S. A. Håkansson	
				70	odlmark dyj på sand	odlk=100
				71	dt m. på sand	"=300
				72	dt "	"=300
				73	åker, m. på sand	
				74	dt "	
				75	dt "	
				76	dt "	
				77	dt "	
				78	dt "	
				79	dt "	

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54,-							540	291	60	800	432	-	260	140	40
	07,-							720	50	40	800	56	-	80	5	60
	11,-							680	74	80	800	88	-	120	13	20
	35,-							640	224	-	800	280	-	160	56	-
	19,-							660	125	40	800	152	-	140	26	60
			22,-					50	11	-	500	110	-	450	99	-
			72,5					100	72	50	700	507	50	600	435	-
	11,-							250	27	50	800	88	-	550	60	50
	10,-							300	30	-	800	80	-	500	50	-
	08,5							400	34	-	800	68	-	400	34	-
			26,-					50	13	-	400	104	-	350	91	-
	09,-							650	58	50	800	72	-	150	13	50
			62,-					100	62	-	700	434	-	600	372	-
	16,-							670	107	20	800	128	-	130	20	80
			06,-					100	6	-	400	24	-	300	18	-
			07,-					100	7	-	400	28	-	300	21	-
			12,-					100	12	-	400	48	-	300	36	-
			03,-					50	1	50	300	9	-	250	7	50
1	80,5	2	10,5						1208	40		2.708	50		1500	10
			21,5					100	21	50	700	150	50	600	129	-
			15,-					50	7	50	500	75	-	450	67	50
			03,-					50	1	50	500	15	-	450	13	50
	15,-							300	45	-	800	120	-	500	75	-
	12,5							280	35	-	800	100	-	520	65	-
	18,5							200	37	-	800	148	-	600	111	-
	10,-							250	25	-	800	80	-	550	55	-
	22,-							280	61	60	800	176	-	520	114	40
	27,-							340	91	80	800	216	-	460	124	20
	06,5							410	26	65	800	52	-	390	25	35
1	11.5		39,5						352	55		1132	50		779	95

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karian	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				80	åker, m. på sand.
				81	do "
				82a	do "
				82b	odlmark dyj på sand odlk=100
				83	do " " = 200
				84	do 0.5 m torvj. på sand " = 300
				85	do " " = 300
					Summa:
Torpedimenter:					
				97	bäch
				98	do
				99	väg
				100	bäch
				101	väg
				102	do
				103	do
				104	bäch
				105	do
					Summa:
Sammandrag:					
Örsås socken					
ans. fr. Passarp Övre	12	A II	1/8	1-2	And. Johan Hansson
Passarp Övreg	12	A	1/8	3-16,22	Arvid Georg Josefsson
ans. fr. Passarp Övreg	12	A I	1/8	17-21	Mårten Carlsson
Passarp Ythreg	2 11	C I	3/80	23-29a,b 30,31	Gunnar Johansson
do "	2 5	C II	1/8	32-40	Mårten Carlsson
do "	2 3	D	1/4	41a,b-44	Axel Carlsson
do Övreg	19	B 6	3/200	45-52	Axel Löfkvist i Sjötofta
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11,5		39,5						352	55		1132	50		779	95
	11.-							740	81	40	800	88	-	60	6	60
	11,5							420	48	30	800	92	-	380	43	70
	18,-							620	111	60	800	144	-	180	32	40
			10,-					100	10	-	700	70	-	600	60	-
			15,-					50	7	50	500	75	-	450	67	50
			17,5					50	8	75	400	70	-	350	61	25
			13,-					50	6	50	400	52	-	350	45	50
1	52,-		95,-						626	60		1723	50		1096	90
							28,-									
							38,-									
							11.-									
							43,-									
							06,-									
							07,-									
							04,-									
							49,-									
							52,-									
						2	38,-									
			18,5						13	-		55	50		42	50
	39,5	1	29,-						270	75		930	-		659	25
			78,-						67	25		481	50		414	25
	46,-		63,5						305	90		810	50		504	60
1	29,-		14,-						644	50		1088	-		443	50
	96,-								463	70		608	-		144	30
	45,-	1	80,-						296	80		1336	50		1039	60
3	35,5	4	83,-						2.062	-		5.310	-		3.248	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
Håkensviks socken					
Skärsmo Östra	2:2	C	1/4	53-57	Axel Andersson
Soldattorpet Hofvet			1/4		Skärsmo Axel Andersson
tillh. Skärsmo, Skärje-			1/4		Dº Johannes Johansson
bo, Stegerhult			1/4		Skärjebo Linus Andersson
			1/4		Dº Aron Josefsson
			1/4		Stegerhult Axel Olofsson
			1/4		Dº August Pettersson
				58a,b-62	brukare Axel Andersson i Skärsmo
Päryd	1:2	A	1/16	63-69,86-96	Anders Persson
Päryd	1:3	B	1/16	70-82a, 82b-85	S:t. Håkansson
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	35,5	4	83,-						2062	-		5310	-		3248	-
		1	09,5	1	08,5				132	05		835	-		702	95
	19,-		97						161	55		745	80		584	25
1	80,5	2	10,5						1208	40		2.708	50		1500	10
1	52,-		95,-						626	60		1.723	50		1096	90
6	87,-	9	95,-	1	08,5				4.190	60		11322	80		7.132	20

Passarp den 10 December 1926.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Pehr Bolander P. M. Svensson

Kostnadsförslag

Dopcis=6.-hr.

Lägo pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	á Kr	Kostnad Kr	öre	Summa Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dikesstråkan A-B-C-D:						
0-205-0-5	200	rānsning l.m.	200	0.50	100	-		
0-5-5	505	grāvning i dyjord kbm.	125	0.60	75	-		
		do i sand och grus "	510	1.-	510	-		
5-12	700	do i dyjord "	2.865	0.65	1.862	25		
		do i sand och grus "	740	1.10	814	-		
12-15	300	do i dyjord "	410	0.65	266	50		
		do i sand "	275	0.95	261	25		
15-B	680	do i dyjord "	2.375	0.55	1306	25		
		do i sand "	200	0.75	150	-	5.345	25
a		utfarts vägbro av trā, enl. ritning					150	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn. m. m, ca 10% av förestående					554	75
		Sa Kronor:					6050	-
		Sidodiket B-F:						
26-27+35	135	grāvning i dyjord kbm.	135	0.50	67	50		
		do i sand "	90	0.70	63	-	130	50
27+31		utfartsvägbro av trā, enl. ritning					125	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., ca 10% av förest.					29	50
		Sa Kronor:					285	-
		Dikesstråkan C-E:						
22-25+16	316	grāvning i dyjord kbm.	560	0.50	280	-		
		do i sand o grus "	285	0.75	213	75	493	75
22+67		utfartsvägbro av trā, enl. ritning					150	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m, ca 11% av förest.					56	25
	2836	Sa Kronor:					700	-
			8770					

Sammandrag:

Sikesstråkan	A-B-C-D:	6.050,-
Do	B-F:	285,-
Do	C-E:	700,-
	Summa Kronor:	7.035,-

Halmstad i November 1926.

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Bil. litt. h.

Kostnadsfördelningslängd
vid torläggning av mark, tillhörande
Passarp, uti Åsås socken, samt
Pärryd, Skärmo och Lloftet,
uti Fläksviks socken, Kinds härad och
Älvsborgs län;
upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1926

Hemmans och lägenheters namn	Littera å kartan	Reg nr	Ägare
Årsås socken			
avs. fr. Passarp Övreg	A II	12	And. Johan Hansson
Passarp Övreg.	A	12	Arvid Georg Josefsson
avs. fr. Passarp Övreg.	A I	12	Mårten Carlsson
Passarp Yttreg	C I	2 11	Gunnar Johansson
Dto "	C II	2 5	Mårten Carlsson (-)
Dto "	D	2 3	Axel Carlsson
Dto Övreg.	B 6	19	Axel Löfkvist i Sjötofta
Fläkvikens socken			
Skärsmo Östra	C	2 2	Axel Andersson
Soldattorpet Hofvet		1/4 mtl	Skärsmo: Axel Andersson
tillh. Skärsmo, Skärjebo		1/4 "	Skärsmo Johannes Johansson
o Stegermult		1/4 "	Skärjebo Linus Andersson
		1/4 "	Skärjebo Aron Josefsson
		1/4 "	Stegermult Axel Mårtensson
		1/4 "	Stegermult August Pettersson
			brukare: Axel Andersson i Skärsmo
Påryd	A	12	Anders Persson
Påryd	B	13	S. A. Fläkansson
			Summa:

Sön eller jämställd med sön	Ägo-figurer	Markens värde efter företaget		Markens värde före företaget		Båtnad gm. jordförbättringen		Andel i gränsningskostnaden		Reparations-tal = procent	Andel i förrättningskostnaden	
		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre		Kr	öre
Sön	1-2	55	50	13	–	42	50	42	21	0.60	2	36
Sön	3-16, 22	930	–	270	75	659	25	650	03	9.24	36	31
Sön	17-21	481	50	67	25	414	25	408	73	5.81	22	83
Sön	23-29a, b, 30-31	810	50	305	90	504	60	497	38	7.07	27	78
Sön	32-40	1088	–	644	50	443	50	437	58	6.22	24	44
Sön	41a, b—44	608	–	463	70	144	30	142	11	2.02	7	94
	46-52	1336	50	296	90	1039	60	1025	70	14.58	57	29
	53—57	835	–	132	05	702	95	693	65	9.86	38	74
	58a, b-62	745	80	161	55	584	25	576	17	8.19	32	18
Sön	63-69, 86-96	2.708	50	1208	40	1500	10	1479	46	21.03	82	63
Sön	70-82a, 82b, 85	1723	50	626	60	1096	90	1081	98	15.38	60	43
		11.342	80	4.190	60	7.132	20	7035	–	100.–	392	98

Passarp den 10 December 1926.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Pehr Bolander

P. M. Svensson

Grävningslista

Läge	Längd	Djup	Botten bredd	Dag bredd	Sido lutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Diket A-B-C-D:						
0		0.55	1.0	2.65	1:1.5		
+50	50	1.15	"	4.30	"		
1	50	1.15	"	4.30	"		
+40	40	0.75	"	3.25	"		Fixp. vid 1+40 ligger 4.88 m. över jämnlöcks-planet och 1.45 över nya bottnen
+50	10	0.70	"	3.10	"		
2	50	0.85	"	3.55	"		
+50	50	1.05	"	4.15	"		
+71	21	1.00	"	4.00	"		
+97	26	0.85	"	3.55	"		
3	3	0.85	"	3.55	"		
+50	50	1.10	"	4.30	"		
+83	33	1.25	"	4.75	"		
4	17	1.30	"	4.90	"		
+10	10	1.25	"	4.75	"		
+48	38	1.10	"	4.30	"		
+90	42	1.35	"	5.05	"		
5	10	1.40	"	5.20	"		
+50	50	1.30	"	4.90	"		
6	50	1.35	"	5.05	"		
+50	50	1.40	"	5.20	"		
7	50	1.50	"	5.50	"		
+50	50	1.70	"	6.10	"		
8	50	1.60	"	5.80	"		
+50	50	1.55	"	5.65	"		
9	50	1.50	"	5.50	"		
+50	50	1.70	"	6.10	"		
10	50	1.80	"	6.40	"		
+10	10	1.85	"	6.55	"		
+45	35	1.90	"	6.70	"		
+60	15	1.90	"	6.70	"		
+80	20	1.85	"	6.55	"		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	20	1,80	1.0	6,40	1:1,5		
+50	50	1.70	"	6,10	"		
12	50	1.75	{0,5	6,25 5.75}	"		
+50	50	1.75	"	5,75	"		
13	50	1.95	"	6.35	"		
+50	50	1.80	"	5.90	"		
14	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.70	"	5,60	"		
+55	5	1.70	"	5,60	"		
15	45	1.60	"	5,30	"		
+50	50	1.60	"	5.30	"		
16	50	1.70	"	5.60	"		
+50	50	1.70	"	5 60	"		
17=22	50	1.50	"	{5.00 3.50}	" 1:1.0		
+64	64	1.55	"	3,60	"		
2=17+110	76	1.55	"	3.60	"		
+44	44	1.30	"	3.10	"		
+116	72	1.60	"	3.70	"		
20=2+164	48	1.70	"	3,90	"		Filp. vid 20+64 ligger 8.49 m. över
+52	52	1.70	"	3,90	"		jämförelseplanet och 3.25 över nya
+100	39	1.75	"	4.00	"		botten
8=20+176	76	1.65	"	3.80	"		
		Diket C-E:					
22=17		1.50	0,5	3.50	1:1,0		
+50	50	1.45	"	3.40	"		
23	50	1.50	"	3,50	"		
+50	50	1.50	"	3,50	"		
24	50	1.35	"	3.20	"		
+50	50	1.50	"	3.50	"		
+75	25	1.50	"	3.50	"		
25	25	1.45	"	3.40	"		
+16	16	1.45	"	3.40	"		
		Diket B-F:					
26=14+55		1.25	0,3	2,80	1:1.0		

1	2	3	4	5	6	7
26+15	15	1.30	0.3	2.90	1:1.0	
+50	35	1.35	"	3.00	"	
27	50	1.40	"	3.10	"	
+28	28	1.60	"	3.50	"	
+35	7		"		"	

Hälmstad i November 1926
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör
Förestående 36 sidor avskrift
rättsenligt ex appricio
Hj. Grönvall

276 228/28 P 2★0399

DIARIE N:r 15651
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JULI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 april 1928 för torrläggning av mark tillhörande Passarp i Örsås socken samt Påryd, Skäremo och Hovet i Håksviks socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj.Grönwall vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tretusensexhundrasjuttio (3.670) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusenfyrahundrasextio (3.460) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Passarp för Sjötofta den 2 Juni 1928.

Mårten Carlsson

Att Mårten Carlsson, Passarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Johansson
Adress Passarp Sjötofta

Anna Johansdotter
Adress Passarp Sjötofta

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 13 juli ***19*** 28.

T. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0399

Avskrift

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 april 1928 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Vidimeras, ex officio
Hj. Gråmark

DIARIE N:r
15651
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JULI 1928

Handlingar

angående dikläggning av mark, tillhörande

Passarp

uti Örsås socken, samt


Påryd, Skäremo och Hofvet

uti Fläksviks socken av

Älvsborgs län;

upprättade för tillvaratagande av statsbidrag och lån
år 1927

Översiktskarta.



Skala 1: 100000

Med anledning däräv att intressenterna uti det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Passarp, uti Årsås socken samt Påryd, Skärsmo och Hofvet, uti Fläksviks socken av Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av statsbidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets befrämjande, får undertecknad, Statens lantbruksingenjör, efter under år 1926 handlagd syn enligt vattenlagen avgiva följande, av plan- och profilritningar och andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande

a) Avdikningsområdets beskaffenhet, m. m.:

Företaget är beläget c:a 7 km. sydväst från Sjötofta järnvägstation å Västra Centralbanan.

Området, som skall torrläggas, består dels av åker dels av odlingsbar annan mark, vari även ingår 1.08.5 har mosse, vilken lämpligen kan omvandlas till ständig betesvall.

Jordmånen består dels av mylla på sand av dyjord på sand och dels av djup torvjord.

Av tabell a, Bil. I, framgår arealerna

vattensjuk mark samt markens värde före och efter torrläggningen och båtnadsvärdet.

Av beskrivnings- och värderingslängden samt kostnadsfördelningslängden, upprättade vid laga syneförrättningen, har föreskrivet sammandrag utförts uti Bil. II, där även uträknats de statsbidrag och lånebelopp, som enligt gällande bestämmelser kunna påräknas av resp. sökande.

Av den emellan sökandena ingångna föreningen, Bil. IV, framgår, att samtliga delägare i företaget söka såväl statsbidrag som lån.

b) Vattensamlingsområdet, avdikningen, m. m.

Redogörelse för de utförda beräkningarne samt bestämmelser för avdikningsarbetets utförande, m. m., återfinnas uti synemännens utlåtande, se laga synehandlingarne, Bil. VI;

c) Laga hinder emot företagets utförande kan ej förligga, då besvär emot förrättningen ej anförts, varom diarieblevis närslutes, Bil. V.

d) Arbetsplan:

Arbetet kan slutföras på fyra år, då detsamma redan är påbörjat.

e) Med statsmedel understödt företag finnes vid Norra Ingärdebo, varjämte statsbidrag sökts till ett företag i Dragred och Päryd.

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör 7.132.20 kronor och den beräknade kostnaden för grävningen beröper sig till 7.055.- kronor, vartill kommer förrättningskostnaden för syneförrättningen med 392,93 kronor, eller tillsammans 7.427,93 kronor.

Den relativa kostnaden utgör sålunda 1.04 kronor.

Enligt gällande bestämmelser kunna till hela företaget påräknas 2.377,40 kronor i Statsbidrag och 4.754,80 kronor i lån.

g/ Detta betänkande åtföljande handlingar, m.m. utgöres av:

1:o ett band handlingar, innehållande förutom detta betänkande;

a/ en vidhäftad översiktskarta;

b/ tabellariskt sammandrag över området, Bil. I;

c/ sammandrag av beskrivnings- och värderingslängden samt kostnadsfördelningslängden, Bil. II;

d/ kostnadsförslag, Bil. III;

e/ förening, Bil IV;

f/ diarieblevis, Bil. V;

g/ vidimerad avskrift av laga styrkehandlingarne, Bil. VI;

2:o Ritningar å 2 blad

Förord: Då företagets utförande är av största betydelse för förbättring och utvidgning av tråkandenas små fordbeuk, får jag i underdånighet hemställa,

att största möjliga statsbidrag från Statens avdikningsanslag och största möjliga lån från Statens avdikningslånefond må beviljas till dess läggning av mark, tillhörande Påryd, Skärsmo och Flofvet, uti Håksviks socken av Älvsborgs

län.

Halmstad den 30 Juni 1927

Hjalmar Gesswall

Bil. I

Tabell a

	Hela torrläggningsområdet								Länsvägsandelen							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Ökning		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Ökning	
	Har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
Åker	6	87,-							6	87,-						
Annan mark	11	03,5							11	03,5						
Påräknad landvinning																
Summa:	17	90,5	4.190	60	11.322	80	7.132	20	17	90,5	4.190	60	11.322	80	7.132	20

Ta-

socken by och fremman	Ägolitter a	Mantal	Registers nummer	Ägares namn m. m.
Årsås socken				
Passarp Öfreg.	A II	ans.fr.	12	And. Johan Hansson
Do Do	A	1/8	12	Arvid Georg Josefsson
Do Do	A I	ans.fr.	12	Mårten Carlsson
Do Yttreg.	C I	3/80	21	Gunnar Johansson
Do Do	C II	1/8	25	Mårten Carlsson
Do Do	D	1/4	23	Axel Carlsson
Do Öfreg.	B 3	3/200	19	Axel Löfkvist
Fläkvikssocken				
Skärsmr Östra	C	1/4	22	Axel Andersson
Hofvet f.d. Soldattorp				Osme
Påryd	A	1/16	12	Anders Persson
Do	B	1/16	13	S. A. Fläkansson

Summa:

Bil. II

bell b

Lgghetsnummer m.m.	Areal åker		Areal annan mark		Areal summa		Båtnad		Andel i kostnad för gräfning en		Andel i kostnad för lagenligt förrättning		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostn.	Bidrag		Lån	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre			Kr	öre	Kr	öre
1-2				18,5		18,5	42	50	~~42~~ 47	~~21~~ 68	2	36	~~44~~ 50	~~57~~ 04	~~1.04~~ 1.14	x)	14	17	28	34
3-16, 22		39,5	1	29,-	1	68,5	659	25	~~650~~ 743	~~03~~ 38	36	31	~~686~~ 779	~~34~~ 69	"		219	75	439	50
17-21				78,-		78,-	414	25	~~408~~ 467	~~73~~ 05	22	83	~~431~~ 489	~~56~~ 88	"		138	09	276	18
23-31		46,-		63,5	1	09,5	504	60	~~497~~ 568	~~38~~ 91	27	78	~~525~~ 596	~~16~~ 69	"		168	20	336	40
32-40	1	29,-		14,-	1	43,-	443	50	~~437~~ 500	~~78~~ 10	24	44	~~462~~ 524	~~02~~ 54	"		147	83	295	66
41-44		96,-				96,-	144	30	~~142~~ 162	~~44~~ 55	7	94	~~150~~ 170	~~05~~ 49	"		48	10	96	20
46-52		45,-	1	80,-	2	25,-	1.039	60	~~1.025~~ 1.039	~~70~~ 60	57	29	~~1.082~~ 1.096	~~99~~ 89	"		346	53	693	06
53-57			2	18,-	2	18,-	702	95	~~693~~ 702	~~65~~ 95	38	74	~~732~~ 741	~~39~~ 69	"		234	32	468	64
58-62		19,-		97,-	1	16	584	25	~~576~~ 584	~~17~~ 25	32	18	~~608~~ 616	~~35~~ 43	"		194	75	389	50
63-69, 86-96	1	80,5	2	10,5	3	91	1.500	10	~~1.479~~ 1.691	~~46~~ 56	82	63	~~1.562~~ 1.774	~~09~~ 19	"		500	03	1.000	06
70-85	1	52,-		95,-	2	47,-	1.096	90	~~1.081~~ 1.236	~~98~~ 97	60	43	~~1.142~~ 1.297	~~41~~ 40	"		365	63	731	26
	6	87,-	11	03,5	17	90,5	7.132	20	~~7.035~~ 7.745	~~-~~ -	392	93	~~7.427~~ 8.137	~~93~~ 93			2.379	40	4.754	80

x) Bidraget begränsas till 1/3 av båtnadsvärdet
och lånet " " 2/3 "

10.

Bil. III

Kostnadsförslag.

A; Vattenavledning o dikning
enl. synehandl:s kostnadsförslag kr. ~~7.035.-~~ 7.745.-

B; Förrättningskostnaden
för synneförrättningen " 392.93

Sa Kronor: ~~7.427.43~~ 8.137.93

Halmstad i Juli 1927.
Fjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.137 kronor 93 öre

Stockholm den 15 maj 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Fritzmans
ex officio
Fj. Grönvall

Bil. IV

Förening.

Undertecknade, delägare uti det torrläggningsföretag som avser torrläggning av mark, tillhörande Passarp uti Årsås socken samt Päryd, Skärcmo och Flofvet uti Håksviks socken, Kinds härad och Älvsborgs län:

överenskomma och besluta:

1:o att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2:o att söka största möjliga statsbidrag och lån till företagets bekostnjande;

3:o att uppdraga åt Lantbruksingenjör Hj. Grönvall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar.

4:o att befullmäktiga Mårten Carlsson Passarp pr sjötorpta, att ingå med en underdånig ansökan om anslag och lån; att i våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning häraf erfordras, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Passarp den 1 Mars 1927.

Axel Carlsson — Axel Andersson x)

Mårten Carlsson

Anders Johan Hansson

Arvid Josefsson

Anders Persson — Axel Löfquist

J. A. Håkansson

Gunnar Johansson

Berättas av: A. L. Bengtsson Karl Klaesson

x) Enligt uppgift nu även ägare av soldattorpet Flovet.

Bil. V

Diarieb evis.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär intill denna dag icke anförts över en av lantbruksingenjören Hjalmar Jönsall enligt uppgift den 10 december 1926 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande kommanet Passarp i Åsås socken samt Påryd och Skärsmo med flera kommun i Fläcksviks socken, Älvsborgs län, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 februari 1927.

Herbert Beckman
vattenrättssekreterare

Lösenstämpel 0:25
Beviltningsstämpel 1:—
Summa En krona 25 öre

Mårten Karlsson, Sjölofta.
Förestånd. & Sidm. avskrift
vidimeras
ex officio
Hj. Jönsall

1930 den 26 mars

Utredning med anledning av bilagda till Landskontoret, Vänersborg, ställda skrivelse den 30 oktober 1929 från domhavanden i Kinds och Redvägs domsaga.

A. Angående fastigheter i Norra Åsarps socken:

1/4 mantal Skomakaregården: Lån har beviljats till Axel Robert Anderssons andel i 1/4 mantal Boda Skomakaregården.

Samfällt till Alvareds by: Härmed avses samtliga fastigheter i Alvareds by, vilket enligt laga syneprotokollet äro 1/2 mantal Brunnsgården, 3/8 mantal Rockagården, 1/2 mantal Skomakaregården, 1/2 mantal Månsagården, 1/2 mantal Västgötagården, 5/16 mantal Gategården, 1/4 mantal Ågården, 1/2 mantal Hinsagården, 1/2 mantal Frugården, 3/8 mantal Tomten, 1 mantal Storegården och 1/4 mantal Gabrielsgården.

Kvarnhagen: Felskrivning i betänkandet, skall vara Kvarnskogen

B. Beträffande fastigheten Rynninga i Kölaby socken:

De fastigheter, till vilka lån beviljats äro:

Rynninga Västergården, förutv. ägare	11/36 mtl.,	Carl Mellander
	11/72 " ,	Johan Andersson
	13/48 " ,	Sanfrid Andersson
	13/48 " ,	Aug. Andersson
nuv. ägare	Frans Neüman	
Rynninga Mellomgården, förutv. ägare	1/2 mantal,	Frans Andersson
	1/2 " ,	Natanael Vilhelmsson
nuv. ägare	Frans Neüman	

C. Beträffande Hovet f.d. soldattorp i Håcksviks socken

Soldattorpet Hovet (Hofvet) tillhör	1/4 mantal	Skäremo, Axel Andersson
	1/4 "	" Johannes Johansson
	1/4 "	Skärjebo, Linus Andersson
	1/4 "	" Aron Josefsson
	1/4 "	Stegerhult, Axel Melkersson
	1/4 "	" August Pettersson

brukare är Axel Andersson, Skäremo.

Stockholm den 26 mars 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Att det företag, som avser torrläggning av mark
kring Passarp i Örsås socken samt Pärup, m. fl., uti
Åkarps socken av Åsbergs land, ej påbörjat
nitiggas härmed. Halmstad den 11 Juni 1928

Hjalmar Gräsman
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel: En (1) krona.

Utdrag av

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Passarp, m. fl. år 1926

Å 1926 den 10 december kl. 10.30 f.m. inställde sig åter föreskrivne synemän hos Gunnar Johansson i Passarp för att på grund av tillkännagivandet här ovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

---

§ 12

I enlighet med tillkännagivandet uti § 9 härovan utsägo delägarne till arbetsstyrelse för företaget: Axel Carlsson, Mårten Carlsson, båda i Passarp, samt Anders Persson i Påryd, och erhöll denna arbetsstyrelse i uppdrag att utlysa auktion, pröva och antaga anbud samt att, i avvaktan på statsbidrag till företaget, upptaga ett för hela företaget gemensamt lån till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande.

Ort och tid som ovan
På Arbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnit:
Pehr Bolinder P. M. Svensson

Förrättas
ex officio
Hj. Grönvall

Utdrag av

Förening.

Undertecknade, delägare uti det torrläggnings-företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Passarp uti Årsås socken samt Päryd, Skärsmo och Hopvet uti Fläkseviks socken, Kinds härad och Älvsborgs län: överenskomma och besluta:

4:o att befullmäktiga Mårten Carlsson Passarp pr. Sjötofta, att ingå med en underdånig ansökan om anslag och lån; att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav erfordras, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Passarp den 1 mars 1927.

Axel Carlsson Axel Andersson *)
Mårten Carlsson
Anders Johan Hansson
Arvid Jönsson
Anders Persson Axel Löfquist
S. A. Fläkansson
Gunnar Johansson
Bevittnas av: A. L. Bengtsson Karl Klasson

*) Enligt uppgift nu även ägare av soldattorpet Hopvet

Vidimeras
ex officio
Hj. Gramnäs

228/28

9873

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MAJ 1929

Besvis över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, som avser torrläggning av mark till Pastorp, i Örsås Socken, samt Pärup, Skärsmo och Hovet, i Båstads Socken av Älvsborgs Län.

Planen fastställd den 27 april 1928;
Lån från Statens avvikningslånefond: 3.670 kr.;
Statsbidrag från Statens avvikningsanslag: 3.460 kr.;
Kontrakt antaget den 13 Juli 1928;
Fastställd arbetstid till den 1 September 1931.
Förtroendeman för företaget: Mårten Carlsson, adr. Pastorp per Björtofta.
Besiktningen verkställdes av undertecknad den 29 april 1929.

Företaget besanns därvid utfört i följande delar:

av diket A-B-C-D: Sträckan 0-205—12 — kr 3.361.25
do 12-B = torrjordslagd = 2.222.75
vidket till vägbron — 100.— 5.684.00
+ 10% av pränt. 566.—
Kronor 6.250.—

angår för gemensk ledning av företaget.
vidg av Skänta 600.—
Rest Kronor 5.650.—

diket B-F 285.—
Förrättningskostnader 392.93
Summa Kronor 6.327.93



Malmstad den 30 April 1929.
Hjalmar Brännvall
Statens Lantbruksingenjör.

Stämpel = Ett (1) Krona.

D. N:r 9873/29

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark tillh. Passarp i Örsås socken samt Påryd, Skäremo och Hovet i Håksviks socken av Älvsborgs län

..... **län**

Arb. plan: 27/4 28

Kontrakt: 13/7 28

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 3.460

Lån: 3.670

Beräkn. kostnad: 8.137:93

Tillstyrkt utbet. d. 13/7 28

av statsbidrag: 1.100 **kr.**

av lån: 1.250 **kr.**

Utfört arbete enligt lbsing. Hj. Grönwall **den** 30/4 **19** 29

6.327:93 **kr.** = c:a 78%

0,77 · 3'460 = 2'600 · 1'100 / 1500

0,77 · 3'670 = 2'750 · 1'250 / 1500

Ordf. i arb. styrelsen bef,/ Lantbr. Mårten Carlsson, Passarp, Sjötofta.

~~Ende-intressent~~ .....

Rekv:er äro bifogade.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1500 **kr.**

av lån 1500 **kr.**

Stockholm den 3/5 1929

.....

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

nr 1

Avskrift

Till

Lantbrukaren Mårten Carlsson.

Passarp.

Sjötofta.

Genom beslut den 27 april 1938 har Kungl. Maj:t beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.670 kronor ävensom statsbidrag från statens avdikningsanslag med 3.460 kronor till ett torrläggningsföretag inom Passarp m.fl. i Örsås och Håksviks socknar av Älvsborgs län. Kontrakt om arbetets utförande m.m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets arbetsstyrelse.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 23 oktober 1934 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1935 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 4 december 1934.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Avskrift

Till

Statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger.

Den 27 april 1928 har Kungl. Maj:t beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.670 kronor ävensom statsbidrag från statens avdikningsanslag med 3.460 kronor till ett torrläggningsföretag inom Passarp, Påryd, Skäremo och Hovet i Örsås och Håksviks socknar av Älvsborgs län.

Inspektion av underhållet av sagda företag har den 23 oktober 1934 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav har Lantbruksstyrelsen i skrivelse den 4 december 1934 till vederbörande aktförvarare, Märten Carlsson, Passarp, Sjötofta, föreståndigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1935 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

Angående avgivande till Lantbruksstyrelsen av rapport över inspektion hänvisas till Styrelsens cirkulär K 82 den 6 november 1934.

Förrättningen skall under nr 100 såsom beordrad intagas i Eder resplan för innevarande år.

Stockholm den 11 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

DIARIE N:r 4450
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1937

RAPPORT

över verkställd inspektion enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1936 av underhållet vid ett torrläggningsföretag inom PASSARP, PÅRYD, SKÄREMO och HOVET

i Örsås och Håksviks socknar
av
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 april 1928.

Lån från statens avdikningslånefond 3.670 kronor.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.460 kronor.

Inspektionen av underhållet vid ifrågavarande företag verkställdes av förste assistenten Erik Arösenius den 14 augusti 1936. Härvid befunnos de av Kungl. Lantbruksstyrelsen påtalade bristerna i underhållet av de utförda arbetena genom företagna rensningsarbeten hava blivit avhjälpta och företaget återställt i förslagsenligt skick.

Halmstad den 1 september 1936.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Avskrift.

Till Lantbrukaren Mårten Carlsson,
Passarp,
Sjötofta.

I skrivelse till Eder den 4 december 1934 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i ett torrläggningsföretag inom Passarp m.fl. i Örsås och Håkaviks socknar av Älvsborgs län

att senast till den 1 november 1935 verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 14 augusti 1936 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 15 mars 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

12. 1935. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
200035

Godkänt den 4 sept 29 17/3 28

228/28

Kanis anor verkställer anläggning av det företag, som avser torrläggning av mark till Fassarp, i Örås Socken, samt Farryd, Skärsmo och Konerö, i Kärrsnibs Socken av Örebergs Län.

Planen fastställd den 27 April 1928.

Statsbidrag: 3.460 kronor.

Lån: 3.670 kronor.

Fast. Tid – 1 September 1931.

Kontrakt antaget den 13 Juni 1928.

Anläggningen verkställdes av Mellerstrand den 30 Augusti 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda detaljplanen och tillstyrkes till godkännande.

Ansökningen avser: Mårten Carlsson i Fassarp per Kjötorp.

Karlstad den 5 September 1929

Kjellman Ekman

Statens Lantbruksingenjör

Stämpel: En (1) Krona.

17762
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1929

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsen, bokföring o. d.

V

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings-nr 2842

angående en / ett Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd / avsänt från postanstalten i Stockholm 6 1/2 1934
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Herr Lantbrukare Martin Carlsson

i Passarp Sjötofta

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

(Försändelsens avsändare.)

För avstämpling vid bevisets återsändande

SJÖTOFTA 11. 12. 34 *

Stockholm 2

Tjänsteförsändelse K. Lantbruksstyrelsen

Bl. 328. (Mars 32.)

Pv. tr. Sth

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) ~~denna dag~~ / *den* 11/12 34 *mottagit å omstående sida angivna* ~~försändelse~~ / ~~belopp~~, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Passaste *den* 11/12 *1934*

Mårten Carlsson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna ~~försändelse~~ / ~~belopp~~ *har* ~~denna dag~~ / *den* ..... *vederbörligen tillämnats.*



.....
(Postfunktionärs underskrift.)

~~Adressatens~~ / ~~Adressatens ombuds~~ *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

.....

.....

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.