



Akt nr:

P-E1a-0401

AU$P-E1a-0401

P 1*0401

8067

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1929

Handlingar
rörande torrläggningsföretaget STAKE-
BERG, OLSTORP, TOLLESTORP samt FJÄL-
LESTORP i Stora Lundby socken av Älvs-
borgs län, upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen åren 1925-26 av:

Statens e. lantbruksingeniör.

Avskrift: Genom Kungl. Majts nådiga brev den 1 juni 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Hallsen

Betänkande avgivet i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till torläggningsföretaget Stakeberg, Ölstorp, Tallestorp samt Fjädestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län.

Föregående pröfning av företaget.

Synnerförrättning enligt vattenlagen har hållits under åren 1925-1926 och avslutats av undertecknad den 18 augusti 1926. Enligt här bifogat bevis (Bil A.) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot synnerförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anförd. De vid synnerförrättningen upprättade handlingar (Bil B) och ritningar (Bil C) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Torläggningsområdet är beläget omkring 3 km. sydväst om Stora Lundby kyrka. Å den till synnerhandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färglägging. Arealen uppgår till sammanlagt 8.680 hektar, varav 8.225 hektar åker, 0.345 hektar äng och odlingsmark samt 0.110 hektar annan duglig mark. Jordmånen består av lermylla på lera.

Lån- och anslagsansökande.

Enligt föreningsprotokoll av den 25 oktober 1926 hava flertalet intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om antingen bidrag från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsa-

anslag till företagets utförande eller också annat sådant bidrag.

Nämnda förening har jämväl tillsatt en arbetsutskott av arbetarna av Fjällstorp prästänkesäte 1' Erik och Vald Pettersson Tillstånd för dessa att vinna delaktighet i erhållet beviljat lån till företagets utförande har medgivits av vederbörande myndigheter.

Enligt till ansökningen med- Företagets delat bestämmelser skall för området tors- omfattning. läggning upptagas ett avloppsdike A-B-C. Det- rotlenmängd be- samma djup under marknytan till de olika räkningar m.m. avrinningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av gävningstabellen. Vederbörande området till huvudavloppets ändpunkt är å den till ansökningen bifogade översiktskartan sammanlagt av en halvdagen lång linje.

Avrinningen vid flöden har antagits till 150 sekundliter pr km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till omkring 1/10 av avrinningen vid största flöden

I förening med genomgångsarbetet Broar. skall anläggas ägovägsbron vid 2+95.

Vid ansökningen hava sam- Förhållnings- manen verkstallt räkning av de i för- räkning. slaget ingående markerna såväl i dessas nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick som de beräknas komma efter torläggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markräden finnas intagna i den till ansökningshandlingarna hörande räkningsplängden samt efterföljande tabell utgör ett utdrag.

Tabell a (se nästa sida)

	Hela torläggningsområdet.							Länsäkandes andel.							
	Areal		Värde före torläggningen		Värde efter torläggningen		Båtnad.	Areal		Värde före torläggningen		Värde efter torläggningen		Båtnad.	
	Hektar	ar	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Hektar	ar	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
Åker	8	225	11330	–	15668	–	4338	–	4	355	5993	50	8670	–	2676	50
Annan mark	0	350	341	50	401	–	59	50	0	085	93	50	136	–	42	50
Summa	8	575	11671	50	16069	–	4397	50	4	440	6087	–	8806	–	2719	–

Värdet av den genom torläggningen beräknade jordförbättringen uppgår följaktligen till 4397.50 kronor; på de länsäkande blir jordförbättringsvärdet 2719:– kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för torläggningsarbetet beräknats till 4070:– kronor, varvid lämpligen för arbetet antagits till 0.70 kronor. Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 350:53 kronor samt för detta betänkande med bilagor 103.90 kronor.

Häftenföljande kostnadsförslag (Bil F.) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil E.) de å läne- och avslagssökande belöpande andelarna av dessamma blivit enligt dessförinnan i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Läne- och avslagsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beräknandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torläggningsarbetet vunna jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande torläggningsföretag = 1.04 kr. Bidragets storlek skall

då för detsamma begärdes för en 1/3 av bät-
nadsrätten och lämnat för 2/3 av samma värde.

Med anledning av vad i detta be- Tjänstgöringsbevis
tänkande anförts får jag tillstyrka, att för- och arbetsbid.
nämnda statsunderstöd måtte beviljas för
utförande av ifrågavarande företag och torde
i sådant fall avdikningsarbetet kunna i
sin helhet slutföras under loppet av 2 år
efter det statsunderstödet blivit beviljat.

Bil A. Diarieutdrag från Västerbyggdens vatten- Bilagor
domstol att syneförrättningen ej över-
klagats.

" B. Förrättningsskrivelse av den 25 okto-
ber 1926.

" C. Protokoll angående val av styrelse.

" D. Medgivande för arrendatorerna av
prästänkesätet i mantal Gjällestorp m.m.
att mina delaktighet i lån för före-
tagets utförande

" E. Tabell 5.

" F. Kostnadsförslag

" G. Arrodesräkning för betänkandet
med bilagor.

" H. Avskrift av synehandlingarna

" I. Ritningskopia

Vänersborg i november 1927.

Nils Gustafsson
c. lantbruksingenjör.

Bil A. Diarieutdrag.

Enligt vad härstädes förda diarier
utvisa hava besvär mot förrättningsmannens beslut sedan anförts
över en enligt uppgift av c. lantbruksin-
genjören Nils Gustafsson den 18 augusti 1926

anslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark hörande till Stakeberg, Olstorp, Tallstorp samt Tjälestorp i Stora Lundby socken, Älvsborgs län betygar: Vänersborg i Västerbyggdens vattendomstols kansli den 5 november 1927.

Herbert Beckman
vattenmästarsekreterare.

Bil B. Förening.

Undertecknade delägare i det företag som avses upptagande av vattenavlopp genom ägor till Stakeberg Tallstorp, Olstorp och Tjälestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län, förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

1) att göra redovisning för framställning om största möjliga bidrag från statens odlingsanslag som största möjliga lån från statens odlingslånefond.

2) att därest dylikt bidrag och lån beviljas med redovisande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande.

3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Stakeberg den 25/10 1926.

Aug. Johansson	bidrag och lån
Erik Pettersson	bidrag och lån
Valdus Pettersson	bidrag och lån
Ingrid Svensson	bidrag och lån.
Karl Larsson	endast bidrag
Betty Andersson }	endast bidrag
Hanna Andersson }	
Ernst Johansson	endast bidrag

Tjänstebidrag namnteckningarna bevittnas:

Karl Wallin
Lantbrukare
Stenkullen.

John Jonasson
Skreddator
Tjälestorp, Grabo.

Bil 6.

Undertecknade intressenter i bestulade avdikningsföretaget beröraude hemmanen Stakeberg, Tallestorp, Östorp och Fjällestorp i St. Lundby socken av Älvsborgs län, kallade till sammanträde för val av arbetsstyrelse, utse härmed till medlemmar av nyss nämnd styrelse: v. pastor Erik Stave, hemmansägarna August Johansson Stakeberg och Emil Svensson Östorps Mellang. samt ombudsman Erik Pettersson, Fjällestorp.

Stakeberg, Stora Lundby d. 25 okt. 1926.

Aug. Johansson
Emil Svensson
Emil Johansson
Waldemar Johansson
Karl Hansson.

Bil D.

Resolution.

Sedan ombudsmannen av påstående sättet i mantal Fjällestorp Nr. 1 i Stora Lundby socken Erik Pettersson och Waldus Pettersson uti skrivelse till Domkapitlet i Göteborg hemställt om tillstånd att för bostället deltaga i torläggningsföretaget Stakeberg, Tallestorp, Östorp och Fjällestorp i nämnda socken samt avsina delaktighet i det avdikningslån, som skulle till företagets utförande sökas, på vad Länsstyrelsen i Älvsborgs län och Domkapitlet i Göteborgs stift hänvisar medgiva sökandena att för påstående i mantal Fjällestorp nr 1 i Stora Lundby socken ingå uti ifrågavarande företag och sinna delaktighet uti avdikningslån, som kan till företagets utförande behöva beviljat, med skyldighet för bostället ombudsmannen att ansvara för lånets återbetalning.

Vänersborg i landskansliet den 21 april 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gunnar Wennergren
Ragnar Falk.

Göteborg den 27 april 1927
På Domkapitlets vägnar:
H. H. Radhe.
G. Norström.

Tabell 6.

Inkom by och Lemmaan	Agolitt.	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m. m.	Ägo figur	Areal Åker Ha	Åker ar	Annan mark Ha	Annan mark ar	Summa Ha	Summa ar
					nr.						
H Lundby											
Fjällest. Kvarng.	C	1/2	2 2	Betty och Hanna Andersson	13-14	0	085	-	-	0	085
Stakeberg		1/4	1 1	Aug. Johansson	20-27	1	755	0	085	1	840
Östergård	D		1 3	Karl Hansson	30-33	0	155	-	-	0	155
" "	D		1 3	Emil Johansson	34-35	0	140	-	-	0	140
" "	6	1/4	1 2	Arvid Svensson	36-41	0	950	-	-	0	950
Fjällest.		1	1 1	ägj. Staten. arr. Erik Pettersson	43-53	0	935	-	-	0	935
"		1	1 1	" " " Wald. Pettersson.	47-51	0	715	-	-	0	715
				Summa		4	735	0	085	4	820

Båtnad		Andel i kostnaden för								Rätatav kostnad	Bidragets storlek i pro. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		Fastighetsmarkbetet.		Sjunkförrättningen.		Båtkandet.		Summa							
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
51	-	47	21	4	06	1	80	53	07	1.04		17	-	-	-
1174	50	1059	26	91	23	40	48	1190	97	-		381	50	763	-
84	-	77	74	6	70	2	97	87	41	-		24	-	-	-
84	-	77	74	6	70	2	97	87	41	-		24	-	-	-
624	50	577	98	49	78	22	09	649	85	-		208	17	416	33
521	-	482	21	41	53	18	42	542	16	-		173	67	347	33
429	-	397	07	34	19	15	17	446	43	-		143	-	286	-
2938	-	2719	21	234	19	103	90	3057	30			971	34	1812	66

Kalmar den i november 1927.

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingenjör.

9.

Kostnadsförslag

Bil. 7.

Kostnad för torläggningsarbetet enligt i nyssbandlingarna intagen kostnadsberäkning

Kostnad för gränsregleringsarbetet m. m.	4070:-
" " nyssförrättningen	350:53
" " betänkandet med bilagor	103:90
Summa kronor	4524:43

Vänersborg i november 1927.

Nils Gustafsson

c. lantbruksingenjör.

Vid arbetspresens fastställan.

Avvordesräkning.

Bil 9.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjören av den 31 december 1920.

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor den 7-9/11 1927 2 dagar à 12:-	§ 44	24:-
Kopia å rör av plankartan	§ 49	16:79
" " " " profil- och sektionsritningar	§ 52/53	21:36
Avskrift av betänkande och nyssbandlingar med översiktskarta	§ 35/44	38:50
Summa		100:65

Tillkommer:

Diarieavgift i Vattendomstolen, postförskott betalat av undertecknad	2.25
Inbindning av handlingarna	1:-
Summa kronor	103.90

Vänersborg i november 1927.

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Avskriften pärmarna 1-9 bestyrkes å Gränsens vägnar:

Nils Gustafsson.

Bil 16.

de har kostnaden för förrättat beräknats till 4:524 kronor 43 öre, varav å Länsvägandelens andel 2:797 kronor 48 öre.

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskorta.



Skala 1:100000.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen, Kap. 10, och angående torrläggning av mark, hörande till Stakeberg, Sandängen, Olstorp Tollestorp samt Fjällestorp i Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

Den 9 juni 1926, kl. 10 f.m., inställde sig, efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, undertecknad, statens e. lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Aug. Johansson i Stakeberg. Såsom biträdande synemän tillkomma tillkallade skiftesgodemännen S.P.Abrahamsson i Cryd och Edvard Andreasson i Eriksberg, Olofstorp.

Såsom sakägare inställde sig:

sökandena till förrättningen:

Aug. Johansson, ägare till 1/4 mtl. Stakeberg, Stenkullen,

Valdemar Johansson, " " 1/4 " Kullen, "

Arvid Svensson, " " 1/4 " Södergården, "

Carl Eliasson, " " 1/2 " Kronogården, "

övrige sakägare:

Pastor Erik Stawe såsom konsistoriiombud, enligt förordnande av Domkapitlet den 26 maj 1926,

Lantbr. J.Lundkvist, Tollestorp Hallen, Stenkullen,

Vice ordf. i Vätle härads vägstyrelse C.Eriksson, Sandängen, Stenkullen, utan fullmakt,

Lantbr. Hans Hansson, Olstorp Kullen, Stenkullen,

Lantbr. C.Eriksson, Sandängen, "

Fröken Betty Andersson, Tollestorp "

" Hanna Andersson, " " enl.fullmakt.

Lantbr. Karl Hansson, Olstorp Södergården, Stenkullen,

" Emil Johansson, " " "

Arrendator Erik Pettersson, Fjällestorp, "

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen, upplåst vid sammanträdets öppnande, bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade profilritning över avloppet från ifrågavarande vattenskadade ägor. Sökanden Aug. Johansson, Stakeberg, och Arvid xx Svensson, Olstorp Södergården, yrkade företagets utförande närmast i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget, och i övrigt till den omfattning, att bästa möjliga torrläggning kunde beredas deras marker utan att landsvägstrumman vid 0 + 86 fördjupades.

§ 4.

Sökanden Arvid Svensson yrkade, att diket flyttades intill rågången mellan Stakeberg och Olstorp Södergården. Genom att lägga detsamma mitt i ragangen skulle arbetet allt för mycket fördyras, och förband sig ägaren till Olstorp Södergården, Arvid Svensson, att utan ersättning borttaga stenmuren i rågången. Genom denna förflyttning utginge kostnaden för ombyggnad av bron vid 12 + 50.

§ 5.

Sökanden Carl Eliasson hade intet yrkande beträffande dikets djup men framhöll, att ägotrumman å hans mark vid 6 + 30 finge flyttas till det ställe i avloppet, där en gammal träbro för närvarande ligger eller mitt för den nyanlagda ägovägen, för vilket arbete begärdes en ersättning av 100 kronor.

§ 6.

Konsistorieombudet Pastor Erik Stawe hade intet att erinra mot dikets upptagande över prästänkesätets mark i överensstämmelse med det uppgjorda förslaget, och skrevs särskild förening, som bilades protokollet. Arrendator Erik Pettersson åtog sig att ombygga ägovägstrumman vid 15 + 80 över avloppet genom prästänkesätets mark mot en ersättning av 100 kronor.

§ 7.

Det meddelades, att landsvägstrumman vid 0 + 86 ombyggts i förening med omläggning av vägen för cirka 35 år sedan, samt att förslag uppgjorts för trummans ombyggnad i förening med breddning av vägen.

§ 8.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så ock för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ingen ersättning.

§ 9.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i företaget skulle enligt sakägarnes mening uppskattning av båtnaden i laga ordning verkställas och resultatet föreläggas intressenterna.

§ 10.

August Johansson i Stakeberg yrkade en ersättning av 100 kronor för uppförande av en ägobro över avloppet genom hans mark.

§ 11.

Då icke något vidare anfördes av sakägarne, genomgicks dagens protokoll och sammanträdet upplöstes.

Stakeberg den 9 juni 1926.

Nils Gustafsson.

S.P.Abrahamsson. Edvard Andreasson.

Den 18 augusti 1926 inställde sig synemännen i Stakeberg hos lantbrukare Aug. Johansson för att jämlikt kungörelse, som varit införd i Handelstidningens Veckoblad för den 29 juli 1926 dels ock uppläst i Stora Lundby kyrka söndagen den 1 augusti, vidare handlägga denna syneförrättning, till vars fortsatta behandling denna dag sakägarne ock kallats genom särskilda brev,- och inställde sig:

sökandena till förrättningen

Aug. Johansson, Stakeberg, Stenkullen,

Arvid Svensson, Olstorp Sörg., "

Vald. Johansson, " " "

Carl Eliasson, Tollestorp Kronog. "

av övriga intressenter:

Pastor Erik Stawe såsom konsistoriiombud enl.fullmakt,

Karl Hansson, Olstorp Söderg. Stenkullen,

Emil Johansson, " " "

§ 12.

Förslag till avloppets upprensning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 13.

Det bestämdes, att ägovägsbron vid 2 + 95 skulle ombyggas på gemensam bekostnad efter i kostnadsförslaget och å ritningen angivna bestämmelser.

§ 14.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den för torrläggning beroende marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 15.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande, upplästes detsamma. Till utlåtandet fogades, jämlikt föreskrift i Kap. 10 § 67 vattenlagen, den upplästa kostnadsfördelningslängden.

§ 16.

Att emottaga avskrift av syneprotokoll och tillhörande handlingar samt kopia av plankarta och profilritningen utsågs lantbrukaren Aug. Johansson, Stakeberg pr Stenkullen.

§ 17.

Åt lantbr. Aug.Johansson, Stakeberg, uppdrogs även att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse.

§ 18.

Då icke något vidare anförande gjordes, genomgicks och godkändes dagens protokoll, varpå förrättningen förklarades avslutad.

6.

Stakeberg den 18 augusti 1926.

Nils Gustafsson.

S.P.Abrahamsson. Edvard Andreasson.

R E S O L U T I O N.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 september 1923.

Axel von Sneidern.

E.Lindgren.

53/290 Ass.D.
1923.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 ka. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Sandängen, Kronogården, Stakeberg, Fjällestorp, Mellangården och Kullen i Stora Lundby socken och Vättle härad.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

1/2 mtl. Sandängen, ägare: C.Eriksson.

1/2 mtl. Kronogården, ägare: Carl Eliasson.

1/4 " Stakeberg, " Aug. Johansson.

3/4 " Fjällestorp, ecklesiastikt boställe, arr. E.Pettersson.

1/4 " Mellangården, ägare: Hans Hansson.

1/4 " Mellangården, " Arvid Svensson.

1/4 " Mellangården, " Aron Andersson.

1/4 " Kullen, " Waldemar Johansson.

Stakeberg pr Stenkullen den 14 september 1923.

Aug. Johansson, ägare till 1/4 mtl. Stakeberg.

Waldemar Johansson, " " 1/4 " Kullen.

Arvid Svensson, " " 1/4 " Mellangården.

Carl Eliasson, " " 1/2 " Kronogården.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen, för att underlätta fullgörandet av mig i egenskap av lantbruksingeniör åvilande uppdrag, medgivit att extra lantbruksingeniören N.G.Gustafsson finge handlägga åtskilliga förrättningar inom tjänstgöringsdistriktet, får jag härigenom vördsamt anhålla, att de för nedanskrivne förrättningar utfärdade och härjämte med ansökningar överlämnade förordnanden måtte bliva överflyttade på bemälde lantbruksingeniör, på det förrättningarne i fråga måtte av honom kunna handläggas, nämligen:

1) 53/290 Ass.D. 1923. avseende förrättning i Sandängen m.fl. St.Lundby socken,-

2) N:o 38 Pag. 92. Ass.D.L924. " " " Maryd i Alingsås socken,-

3) N:o 11. pag. 81. 1926. " " " " i " "

och torde, därest framställningen bifalles, handlingarne lämpligen tillställas lantbruksingeniören i fråga under min adress.

Vänersborg den 14 april 1926.

C.B.Carlson.

R E S O L U T I O N.

Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen jämförda med 11 § 1 mom., fjärde stycket, första punkten, av nådiga instruktionen för statens lantbruksingeniörer, extra lantbruksingeniörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar Länsstyrelsen härigenom, att ifrågavarande förrättningar skola verkställas av extra lantbruksingeniören N. Gustafsson.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 maj 1926.

På länsstyrelsens vägnar;

R.Sandén. Carl Malm.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning (genom upptagande av avloppsdike) av mark, hörande till Stakeberg, Sandängen, Olstorp, Tollestorp och Fjällestorp i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Aug. Johansson i Stakeberg onsdagen den

9 juni 1926, kl. 10 f.m., vartill vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 15 maj 1926.

På tjänstens vägnar:

N.Gustafsson.

Förestående kungörelse uppläst i St.Lundby kyrka den 24.5.26. betygar

Erik Stawe.
v.p.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 40 § kap. 10 vattenlagen över å posten avsända underrättelser angående sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker, hörande till Stakeberg, Tollestorp, Olstorp och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län.

Den 16 maj 1926.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i St.Lundby församling,

" och meddelande avsänt till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, Vänersborg,

Annons till tidningen Handelstidningens Veckoblad, Göteborg,

Skiftesgodemannen Aug.Pettersson, Hjällnäs Höggård, Gråbo,

" Aug. Larsson, Torgestorp, "

Ordföranden i Vätle härads Vägstyrelse Alsén, Lerum,

Lantbrukaren J.Lindkvist, Tollestorp Hallen, Stenkullen,

" H.Hansson, Olstorp Kullen, "

" C.Eriksson, Sandängen, "

Fröken Betty Andersson, Tollestorp, "

10

Fröken Hanna Andersson, Tollestorp, Stenkullen,

Lantbr. C.Eliasson, Kronogården, "

" A.Johansson, Stakeberg, "

" Karl Hansson, Olstorp Söderg. "

" Emil Johansson, " " "

" Arvid Svensson, " " "

" Wald. Johansson, " Kullen, "

Arr. Erik Pettersson, Fjällestorp, "

" Vald. Pettersson, " "

Vänersborg dag som ovan
[illegible]

Den 25 maj 1926.

Skiftesgodemannen Edvard Andreasson, Eriksberg, Bergum, Olovstorp,

Den 26 juli 1926.

Kungörelse avsänd till Stora Lundby Pastorat, Gråbo.

Annons om sammanträde avsänd till Handelstidningens Veckoblad, Göteborg.

Skiftesgodemannen Edvard Andreasson, Eriksberg, Olovstorp.

" S.P.Abrahamsson. Cryd, Stenkullen.

Lantbrukaren C.Eriksson, Sandängen, "

" C.Eliasson, Kronogården, "

" Aug. Johansson, Stakeberg, "

" Karl Hansson, Olstorp Söderg. "

" Emil Johansson, " " "

" Arvid Svensson, " " "

" Wald. Johansson, " Kullen, "

Arrend. Erik Pettersson, Fjällestorp, "

Arrend. Vald. Pettersson, Fjällestorp. Stenkullen.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning för torrläggning (genom upptagande av avloppsdike) av mark till Stakeberg, Sandängen, Olstorp, Tollestorp samt Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län handlägges ånyo hos lantbrukaren August Johansson i Stakeberg onsdagen den 18 augusti 1926, kl. 10 f.m., vartill vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 juli 1926.

Nils Gustafsson.
Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst den 1/8 1926 i St.Lundby kyrka.

Erik Stawe.
v.p.

Avskrift.

Till herr kontraktsprosten A.B.Magni.

Sedan extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson meddelat, att syn för torrläggning av mark, tillhörande Stakeberg, Sandängen, Olstorp och Tollestorp samt prästänkesätet Fjällestorp i St.Lundby socken, blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Aug.Johansson i Stakeberg den 9 nästkommande juni, klockan 10 förmiddagen, förordnar Domkapitlet Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under för-

rättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud nämnda änkesätes rätt och bästa bevaka,- åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till Domkapitlet inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan prästman överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom oförd röjligen sändas till Domkapitlet jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 26 maj 1926.

Å Domkapitlets vägnar:

E.H.Rodhe.

/ G.Norström.

Omstående förordnande överlåtes å herr vice pastor Erik Stawe. Stora Lundby den 4 juni 1926.

A.B.Magni.
Kontr.prost.

Riktigheten bestyrkes å tjänstens vägnar

Fullmakt för innehavaren att under laga syneförrättning rörande torrläggning av mark, hörande till Stakeberg, Sandängen, Olstorp, Tollestorp m.fl. uti Stora Lundby socken av Älvsborgs län vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för gillt, vad ombudet lagligen gör och låter, och befullmäktigas ombudet jämväl att å våra vägnar ingå förening för sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Stakeberg den 9 juni 1926.

Betty Andersson. Hanna Andersson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas: Lisa Franzén. Hanna Larsson.

Innehavare: Karl Hansson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad med sökandena till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Stakeberg Olstorp, Tollestorp, Sandängen och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län, och åsyftas med denna anslutning att få avloppet i fråga upptaget till sådan omfattning att till Fjällestorp hörande mark erhåller möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Stakeberg den 9 juni 1926.

Erik Stawe.
Ombud för kons:istoriet.

Att konsistorieombudet, pastor Erik Stawe egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

Nils Gustafsson. S.P.Abrahamsson. Edvard Andreasson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Värderingslängd.

för torläggning av vattensjuka mackar, hörande till lägenheterna Stakeberg, Tallestorp, Uppegården (Sandängen) Tallestorp Krongården, Olstorp Kullen, Olstorp Södergården samt Fjällestorp uti Stora Lundby socken av Älvsborgs län; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer.	Mantal	Litt. a° taxeringsåret	Löpnummer m.fl.	Ägare och ägoberäkning
Tallestorp Uppegården Sandängen	3 3	1/2	B.		C. Eriksson
				1	äng, belägen på lera
				2	åker " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	avloppsgrav
				7	äng " "
				8	väg "
				9	åker " " "
				10	avloppsgrav
				11	åker " " "
				12	" " " "
					Summa
Tallestorps Kronogård. (avsöndring)	2 2	1/2	C		Betty och Hanna Andersson
				13	åker, belägen på lera
				14	avloppsgrav
					Summa
Tallestorps Kronogården	2 1	1/2	C		C. Eliasson
				15	åker belägen på lera
				16	avloppsgrav
				17	åker
				18	väg
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-k-e-a-l				V-ä-x-d-e					
	Ång o. annan	ving. o.		för	förfogat	för	förfogat		
	odlings	dagl.	högst	för	för ägv.	för	för ägo	Bätnads-	
åker	mark	mark	mark	har	frgår	har	frgår	värde.	
Har ar	Har ar	Har ar	Har ar	Kr.	Kr. ö	Kr.	Kr. öre	Kr. ö	
	10.5					1500			
02.0						2000			
07.5						1200			
13.5						2000			
24.5				1900	465 50	2000	490 –	24 50	
			09.0	–	– –	–	– –	– –	
	24.0			950	328 –	1000	240 –	12 –	
			02.0	–	– –	–	– –	– –	
33.0				1450	478 50	1800	594 –	115 50	
			05.5	–	– –	–	– –	– –	
39.0				1600	624 –	2000	780 –	156 –	
67.0				1350	904 50	1700	1139 –	234 50	
186.5	34.5		16.5		2700 50		3243 –	542 50	
08.5				1400	119 –	2000	170 –	51 –	
			01.0	–	– –	–	– –	– –	
08.5			01.0		119 –		170 –	51 –	
36.0				1500	540 –	2000	720 –	180 –	
			11.0	–	– –	–	– –	– –	
97.0				1400	1358 –	2000	1940 –	582 –	
			01.0	–	– –	–	– –	– –	
132.0			12.0		1898 –		2660 –	762 –	

1	2	3	4	5	6
					Transport
				19	åker, lemmyllo på lera
					Summa
Stakeberg	1	1/4			August Johansson
				20	betesmark, lemmyllo på lera
				21	avloppsgrop
				22	åker " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " "
					Summa
Alstorps Kvarn	2	2 1/4	B		Vald. Johansson
				28	betesmark, lemmyllo på lera
				29	avloppsgrop
					Summa
av Alstorps Södergård	1	3	D		Emil Hansson
				30	åker, lemmyllo på lera
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	avloppsgrop
					Summa
av Alstorps Södergården	1	3	D		Emil Johansson
				34	åker, lemmyllo på lera
				35	avloppsgrop
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 33.0			12.0		1898 -		2660 -	762 -	
27.0				1500	405 -	2000	540 -	135 -	
1 60.0			12.0		2303 -		3200 -	897 -	
		08.5		1100	93 50	1600	136 -	42 50	
			15.0	-	- -	-	- -	- -	
56.0				1300	728 -	2000	1120 -	392 -	
33.5				1400	469 -	"	670 -	201 -	
24.5				1200	294 -	"	490 -	196 -	
32.0				1500	480 -	"	640 -	160 -	
15.5				1400	217 -	"	310 -	93 -	
12.0				1500	180 -	"	240 -	60 -	
1 75.5		08.5	15.5		2461 50		3606 -	1144 50	
		02.5		800	20 -	1000	25 -	5 -	
			01.5	-	- -	-	- -	- -	
		02.5	01.5		20 -		25 -	5 -	
03.0				1400	42 -	2000	60 -	18 -	
03.0				1200	36 -	1500	45 -	9 -	
09.5				1400	133 -	2000	190 -	57 -	
			05.0	-	- -	-	- -	- -	
15.5			05.0		211 -		295 -	84 -	
14.0				1400	196 -	2000	280 -	84 -	
			02.5	-	- -	-	- -	- -	
14.0			02.5		196 -		280 -	84 -	

1	2	3	4	5	6
Alstorp Södergården	12	1/4	C		Arvid Svensson
				36	åker, lermylla på lera
				37	" " " "
				38	avloppsgrav
				39	åker " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
					Summa
Alstorp Kullen	22	1/4	B.		Vald. Johansson
				42	åker, lermylla på lera
					Summa
av. Fjällestorp prästtäktesäte.	1'	1			Staten. arr. Erik Pettersson
				43	åker, lermylla på lera
				44	" " " "
				45	avloppsgrav
				46	åker
				52	"
				53	"
					Summa
av Fjällestorp prästtäktesäte	1'	1			Staten. arr. Vald. Pettersson
				47	åker, lermylla på lera
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	avloppsgrav
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06.0				1300	78 -	2000	120 -	42 -	
07.5				"	97 50		150 -	52 50	
			12.0	-	- -	-	- -	- -	
13.0				1300	169 -	2000	260 -	91 -	
40.5				1400	567 -	"	810 -	243 -	
28.0				1300	364 -	"	560 -	196 -	
95.0			12.0		1275 50		1900 -	624 50	
02.5				1400	35 -	2000	50 -	15 -	
02.5					35 -		50 -	15 -	
50.0				1400	700 -	2000	1000 -	300 -	
14.0				"	196 -	"	280 -	84 -	
			06.0	-	- -	-	- -	- -	
19.0				1500	285 -	2000	380 -	95 -	
03.5				1600	56 -	"	70 -	14 -	
07.0				"	112 -	"	140 -	28 -	
93.5			06.0		1349 -		1870 -	521 -	
14.0				1400	196 -	2000	280 -	84 -	
14.5				"	203 -	"	290 -	87 -	
28.5				"	399 -	"	570 -	171 -	
14.5				"	203 -	"	290 -	87 -	
			09.5	-	- -	-	- -	- -	
71.5			09.5		1001 -		1430 -	429 -	

1	2	3	4	5	6
					Summan -
Tollestorp Uppegården					
" Sandangen.	3^3	1/2	B		C. Eriksson
Tollestorp Krongård.	2^2	1/2	C		Betty och Hanna Andersson
" "	2^1	1/2	C		C. Elisson
Stakeberg	1^1	1/4			August Johansson
Alstorp Kullen	2^2	1/4	B		Vald. Johansson
av " Sörgården	1^3		D		Karl Hansson.
av " "	1^3		D		Emil Johansson
" "	1^2	1/4	C		Arvid Svensson
" Kullen	2^2	1/4	B		Vald. Johansson
av Tjällestorp, prästäkesäte	1^1	1			Staten anv. Erik Pettersson
av Tjällestorp, prästäkesäte	1^1	1			Staten anv. Vald. Pettersson
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Råg.									
1 86.5	34.5		16.5		2700 50		3243 –	542 50	
08.5			01.0		119 –		170 –	51 –	
1 60.0			12.0		2303 –		3200 –	897 –	
1 75.5		08.5	15.5		2461 50		3606 –	1144 50	
		02.5	01.5		20 –		25 –	5 –	
15.5			05.5		211 –		295 –	84 –	
14.0			02.5		196 –		280 –	84 –	
95.0			12.0		1275 50		1900 –	624 50	
02.5					35 –		50 –	15 –	
93.5			06.0		1349 –		1870 –	521 –	
71.5			09.5		1001 –		1430 –	429 –	
8 22.5	34.5	11.0	82.0		11671 50		16069 –	4397 50	

Stakeberg den 18 aug. 1926

Nils Gustafsson. S. P. Abrahamsson Edvard Andersson.

Kostnadsförslag

för torläggning av vattensjuka mackar, hörande till Stakeberg, Tallestorp, Abstorp och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Alvsborgs län; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926.

Tumpenning 0.70 kr.

Läge.	Längd i meter.	Jordart m. m.	Antal kubikmeter.	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Avloppsgraven A-B-C.						
0^{+72}-4^{+50}	358	Schaktning av sten och grus	70	2.50	175	–		
		" " lera	40	0.70	28	–		
		" " " med sten	310	1.25	387	50	590	50
		Ombyggnad av ägovägsbro vid						
		2^{+95}. Grävning utöver avloppets sektion	15	1.25	18	75		
		Grundmurar	4	8.00	32	–		
		Front- och sidomurar	9	10.–	90	–		
		Trike	1.7	50.–	85	–		
		Plomering av vägbanan m. m.			24	25	250	–
4^{+50}-6	150	Schaktning av lera	330	0.70	231	–		
6-8	200	" " "	280	"	196	–		
		" " " m. stubbar	260	0.90	234	–	661	–
8-10	200	" " " m. sten	50	1.50	75	–		
		" " "	520	0.70	364	–	439	–
10-12	200	" " "	550	"	385	–		
		" " " " "	50	1.50	75	–	460	–
12-14	200	" " "	690	0.70			483	–
14-16	200	" " " " "	70	1.50	105	–		
		" " "	380	0.70	266	–	371	–
	1508	Transport.					3254	50

3600

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1508	Transport	3680				3254	50
16-17/50	150	Schaktning av lera	220	0.70			154	–
		Bidrag till ändring av 3 st ägo-						
		broar à 100 kr. pr. stycke.					300	–
		För arbetets tillsyn, oförutsedda						
		utgiftes m. m. tillägges c:a						
		10 % av förestående belopp					361	50
	1658	Summa kronor					4070	–

Skakeberg den 18 augusti 1926

Nils Gustafsson.

Grävningstabell

för torrläggning av vattensjuka marken, hörande till lägenheterna Stakeberg Tallestorp Uppegården (Sandängen), Tallestorp Kvarngården, Alstorp Kullen, Alstorp Södergården samt Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926.

Läge	Avstånd	Djup Bottenbredd	Djup Slutbredd	Lutning.	Anmärkningar
	meter.				
1	2	3	4	5	6	7.
					Spolappsgraven A-B-C.
0	-	-	0.5	-	1:1.5	Tvp. Δ i berg omkring 20 m. sydväst om pål 1.
1	100	0.70	"	2.60	"	höjdläge = +2.84 m.
1+50	50	0.80	"	3.70	"	Bottenläge vid 0+92 = +1.09 m.: bottenlutning å°
2	"	1.35	"	3.30	"	stöcken 0+92 – 3 = 2.65 : 1000
2+50	"	1.65	"	5.00	"	
3	"	1.20	"	4.20	"	Bottenläge vid 3 = +1.64 m. Bottenlutning å°
3+50	"	1.00	"	3.60	"	stöcken 3-6 = 1.2 : 1000
4	"	1.25	"	4.25	"	
4+50	"	1.25	"	4.10	"	
5	"	1.35	"	4.30	"	
5+50	"	1.50	"	5.10	"	
6	"	1.30	"	4.40	"	Bottenläge vid 6 = +2.00 m.; Bottenlutning å°
6+50	"	1.55	"	5.15	"	stöcken 6-8 = 2.0 : 1000
7	"	1.70		5.95	"	
7+50	"	1.60		5.55	"	
8	"	1.60		5.20	"	Bottenläge vid 8 = +2.40 m. Bottenlutning å°
8+50	"	1.75		4.90	"	stöcken 8-14 = 2.5 : 1000
9	"	1.50		4.70	"	
9+50	"	1.50		5.00	"	
10	"	1.50		5.00	"	
Typ 1000						

1.	2.	3.	4	5	6.	7
Tapt	1000					
10+50	50	1.50	0.50	5.00	1:1.5	
11	50	1.50	"	4.60	"	
11+50	50	1.60	"	5.60	"	
12	50	1.35	"	4.55	"	
12+50	50	1.45	"	4.85	"	
13	50	1.45	"	4.85	"	
13+50	50	1.45	"	4.85	"	
14	50	1.20	"	4.10	"	Bottenläge vid 14 = +3.90 m. Bottenlutning
14+50	50	1.45	"	4.70	"	å stråkan 14-16 = 3.5:1000
15	50	1.40	"	4.40	"	
15+50	50	1.35	"	4.60	"	
16	50	1.40	"	4.20	"	Bottenläge vid 16 = +4.60 m. bottenlut-
16+50	50	1.35	"	4.00	"	ning å stråkan 16-17+50 = 6.0:1000
17	50	1.30	"	4.10	"	
17+50	50	1.25	"	3.80	"	Bottenläge vid 17+50 = +5.50 m.
Summa	1750					Trig. Δ i berg, omkring 40 m. nordost
						om påle 17+50 i höjdläge = +10.00 m.

Stakeberg den 18 augusti 1926

Nils Gustafsson.

U T L Å T A N D E

i fråga om utvidgning av avloppsdike i och för torrläggning av vattenskadade marker, hörande till Stakeberg, Tollestorp, Olstorp, Sandängen och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker består av tvenne delområden, i det efterföljande betecknade med I och II, vilken beteckning jämväl åsatts dem i den till synehandlingarne bifogade översiktskartan. Området I tillför huvudsakligen vatten till dikes - sträckan B - C och II till det sidodike, som vid punkt 3 förenar sig med huvudavloppet A - B. Detta senare avbördar det vatten, som tillföres detsamma från hela nederbördsområdet I + II. Nederbördsområdet I har en storlek av 4,9 kvadratkilometer och II 1,7 kvadratkilometer. Den sammanlagda storleken uppgår följaktligen till 6,6 kvadratkilometer. Med hänseende till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till, för nederbördsområdet I 0,74 kubikmeter pr sekund, för nederbördsområdet II 0,26 kubikmeter pr sekund och för hela nederbördsområdet I + II till 1,oo kubikmeter pr sekund. Medelvattenmängden kan skattas till resp. 0,o7, 0,o3 och 0,1 kubikmeter pr sekund. Detta motsvarar en avrinning av 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod och omkring 15 liter vid medelvattenföring.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 km. sydsydost om Stora

Lundby kyrka och består till största delen av åker. Å ovannämnda översiktskarta är området angivet med gul färgläggning. Jordmånen består av lermylla på botten av lera. Arealen består av 8,225 hektar åker, 0,345 äng och odlingsmark samt 0,110 hektar annan mark.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till dikets uppgrävning gjorts. Detta förslag innebär, att arbetet med dikets fördjupning skall börja vid punkt 0 +42 och fortsätta med en bottenlutning av 2,65:1000 till punkt 3, från vilken punkt lutningen minskas till 1,2:1000 till punkt 6. Mellan denna och punkt 8 är bottenlutningen 2,0:1000, från vilken punkt den ökas till 2,5:1000 till punkt 14. Mellan denna punkt och punkt 16 får avloppet en bottenlutning av 3,5:1000, från vilken punkt densamma ökas till 6,0:1000 till punkt 17 + 50, där arbetet slutar. Bottenbredden i diket har föreslagits till 0,5 m. och sidolutningen till 1:1,5.

Skulle vederbörande myndighet ej godkänna ombudets och arrendatorns begäran om dikets upptagande genom Prästänkesätets marker ovanför rågången mellan Olstorp Södergården 1^2 och Fjällestorp Prästänkesäte 1^1, skall arbetet med dikets fördjupning sluta vid sagda rågång och därnedanför upptagas enligt ovan angivna beskrivning och bifogat förslag. Grävningskostnaden skall då minskas med belopp motsvarande kostnaden för den del av avloppet, som icke kommer till utförande och delaktigheten i företaget jämkas i förhållande till den reducerade båtnad, som uppkommer genom förenämnda dikessträckas uteslutande.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett största vattendjup av 0,85 meter och medelvattenmängden vid ett djup av 0,35 m.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid förrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linier inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger.

Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, varom förmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Broar och trummor.

Av företaget beröres landsvägsbron å allmänna vägen Stora Lundby - Lerum. Ovannämnda bro ombyggdes, såsom framgår av syneprotokollet § 7, för omkring 35 år sedan. Den har en bredd i vattenöppningen av 2,lo meter samt en högsta höjd i valvet av 1,4 meter, och är utförd av kilad sten. Bottenläget i broöppningen ligger 1,o9 meter över det vid avvägningen använda jämförelseplanet. Enligt uppgift från Vägstyrelsens ombud är förslag till ny bro uppgjort och skall densamma ombyggas i förening med vägens breddning, så snart medel till denna kostnad erhållits. Någon nämnvärd skada för torrläggning av sökandenas mar-

ker synes broöppningens storlek icke föranleda, utan synes densamma utan skadlig uppdämning för sökandena till företaget kunna avleda det vid högvattenföring framrinnande vattnet.

Beträffande enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över avloppet bestämmes allenast, att å sträckan med minsta förekommande lutning i detsamma, 1,2:1000, får loppet icke hava mindre bredd än 2,oo meter, vilken bredd å sträckan ovanför punkt 6, å vilken sträcka botten i avloppet har brantare lutning, må kunna inskränkas till 1,7o meter. Öppningens höjd bör sträcka sig till minst 0,3o meter över högvattenståndet i avloppet.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppets upptagande enligt ovan avhandlade förslag, har uppskattning av denna mark ägt rum, jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen ~~x~~ stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4o meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor/ pr hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken " värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markens/ ~~xx~~ naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålun-

da anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom företaget, är förty pliktig taga del i företaget och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna båtnad, sådan den blivit uträknad i nyssnämnda längd. Efter dessa båtnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts medelst procenttal.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ovannämnda procenttal införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt 10 kap. 82 § vattenlagen angivas med beteckningen 5 i sagda fördelningslängd.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppets utvidgning, liksom för intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet behöver, enligt sakägarnes mening, ersättning icke gäldas.
Skulle likväl någon göra anspråk på dylik ersättning, skall framställning därom göras till arbetsstyrelsen inom ett år, efter det att syneförrättningen avslutats.
Ersättningens belopp skall då utgå efter följamde grunder: för upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp, svarande mot värdet före företaget av för utvidgningen i an -

språk tagna markområden,-

för intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakktagande av, att ersättningsbeloppet skall beräknas efter 50 % av värdet å marken efter företagets utförande.

Den av ägarne till broar och trummor av enskild natur äskade ersättningen för ombyggnad av dessa med 100: kronor för varje sådan bggnad anses skälig och bör förty utbetalas till vederbörande ägare eller honom tillgodoräknas ett matsvarande belopp vid kostnadernas för företaget fördelning.

Däremot ombygges den till Fastigheten Tollestorp Uppegården, Sandängen, hörande ägovägstrumman vid 2 + 95 på samfällighetens bekostnad och enligt i kostnadsförslag samt å ritning angivna bestämmelser.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grunder, som bestämts för deltagandet i detsammas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas x av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter samma grunder, som fastställts för arbetets utförande, eller i förhållande till båtnadsvärdet för var och ens mark, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena till företaget.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes såsom i rubriken angives, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetets utförande tjäna de å plan- och profilritningarne angivna fixpunkterna. I fråga om dess utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen, kap. 10 § 62, ytterligare meddela följande bestämmelser:

1:o) För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.

2:o) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3:o) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från dikets kanter och med en lutning mot dessa, icke brantare än 1:1.

4:o) att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnets från angränsande fält anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40:de meter,-

5:o) att upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast fem år, efter det vattenavledningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsägare resp. arrendator för bortfö-

randet av den på hans mark upplagda jorden.

6:o) Det åligger envar jordägare att genom stängsel eller vakt skydda diket från åverkan av betande kreatur,- skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten, åligger det ägaren till den mark, å vilken kreaturen utsläpps, att skyndsammast bota skadan.

7:o) Det är förbjudet, att i avloppet uppföra dammar av något slag, vilka kunna vara hindrande för vattnets fria avlopp och orsaka skada för framna tillhörig för ovanför- bredvid- eller nedanför liggande marker,-

8:o) att till äventyrs inträffande ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas, om så erfordras,-

9:o) att broar och trummor över diket böra byggas på sätt, att ingen inskränkning i dikets vattenförande sektion äger rum,-

10:o) att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,-

11:o) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket,-

12:o) att arbetena må begynna omedelbart, efter det detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt,

13:o) att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag, kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85, åligger det den, som tilläventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid sy-

neförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från den dag, då syneförrättningen avslutas, ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörande Vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till Vattendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Stakeberg den 18 augusti 1926

Nils Gustafsson. S.P.Abrahamsson. Edvard Andreasson.

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stakeberg, Tallestorp, Alstorp och Gjällestorp i Stora Lundby socken av Alvsborgs län, upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S = särskild taxeringsenhet. Tull för-	Areal			Markens uppskattade värde	
		åker	äng o. betesmark.	annan duglig mark	Nuvarande värde.	Blivande värde:
		Har	Har	Har	Kronor och öre	
Tollestorp Uppegården, Sandängen 3³						
C. Eriksson		1.865	0.345	-	2700 50	3243 -
Tollestorp Kronog. 2², Betty och Hanna Andersson		0.085	-	-	119 -	170 -
" " 2¹, C. Eliasson.	S	1.600	-	-	2303 -	3200 -
Stakeberg 1¹ Aug. Johansson	S	1.755	-	0.085	2461 50	3606 -
Olstorp Kullen, 2². Vald. Johansson	S	-	-	0.025	20 -	25 -
av " Söderg. 1³ Karl Hansson		0.155	-	-	211 -	295 -
" " " 1³ Emil Johansson		0.140	-	-	196 -	280 -
" " 1² Arvid Svensson	S	0.950	-	-	1275 50	1900 -
" Kullen, 2², Vald. Johansson	S	0.025	-	-	35 -	50 -
av Tjällestorp, prästtaxeratt, 1¹, Staten arr. Erik Pettersson		0.935			1349 -	1870 -
" " , prästtaxeratt, 1¹, Staten arr. Vald. Pettersson.		0.715			1001 -	1430 -
Summa		8.225	0.345	0.110	11671 50	16069 -

Förbättringsvärde		Andel i den beräknade kostnaden för						
		%	Förläggningsarbetet		Syneförrättningen		Summa kostnad.	
Kr.	öre		Kronor och öre					
542	50	12.336	502	07	43	24	545	31
51	-	1.160	47	21	4	06	51	27
897	-	20.398	830	20	71	50	901	70
1144	50	26.026	1059	26	91	23	1150	49
5	-	0.114	4	64	0	40	5	04
84	-	1.910	77	74	6	70	84	44
84	-	1.910	77	74	6	70	84	44
624	50	14.201	577	98	49	78	627	76
15	-	0.341	13	88	1	20	15	08
521	-	11.848	482	21	41	53	523	74
429	-	9.756	397	07	34	19	431	26
4397	50	100.000	4070	-	350	53	4420	53

Stakeberg den 18 aug. 1926

Nils Gustafsson. N. Abrahamsson. Edvard Andreasson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torläggning av vattenskadade marker hörande till Stakeberg, Sandängen, Tallstorp, Abstorp och Tjällestorp i Stora Lundby *socken och* Älvsborgs *län, upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	33	0,50	16	50	16	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—9,*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal 0.235 *ar* ... st.	35	0.24	8	40		
		... har	8.225	0.78	6	40		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.113 *ar* ... st.	4	0.05	0	20		
		... har	0.451	1.46	0	66		
		annan mark och impediment, medelareal 0.068 *ar* ... st.	12	0.05	0	60		
		... har	0.82	0.78	0	64	16	90
		...						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—	4	—
		övriga regalark ...		1,00				
		...						
		Överföres ...					37	40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 40
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ..... dagar (enl. Carlsen)	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har ..... har	9.50	0.52	4 95	
		avvägda punkter ..... st.	50	0.04	2 —	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har				
		avvägda punkter ..... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	3.67	2,50	9 17	
		i annan mark ..... „		5,00		40 12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ..... ar, ... st.	53	0.05	2 65	
		..... har	9.50	0.10	95	3 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	53	0,03	1 59	1 59
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ½ dagar		12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för övriga kilometer ..... st.	0.8	1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	42	0,12	5 04	18 76
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ..... km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	1.8	3,50	6 30	
		b) antal ritningar ..... st.	1	3,00	3 —	9 30
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... „	9	0,15	1 35	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ..... „	31	0,25	7 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		..... „				
		..... „				9 10
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ..... „			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²	6.6	0,02	— 13	
		.....				2 13
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	1.75	3,50	6 13	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.75	1,00	1 75	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ..... m² sektion på ..... „	1.7		1 19	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		9 07
		Överföres				131 07

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					131	07
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	40	0,03	1	20	2	20
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	0.2	2,50	—	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.55	4,00	6	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			1	08		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			4	—	11	78
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ... *st.*	1	3	3	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ... *„*	1	3	3	—	6	—
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *st.*	1	8,00				
		Uppritning av befintlig bro *b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd* ... *m.*		1,50			1	50
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		1,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		4,00				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		0,50				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	50	4,00				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...		0,01	0	50	0	50
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*			1	50		
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	0,25				
				3,00	24	—	24	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	—	18	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „	⅔	12,00	8	—	8	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6	—	6	—
		Översiktskarta *§ 41* ...	1	4.-	4	—		
							4	—
		Summa kronor					218	05
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75			7	—
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.18 ar ägofigurer ... *st.*	53	0.07	3	71		
		har	9.50	0.14	1	33	5	04
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			1	26	1	26
		Överföres					13	30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13 30
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	50	0,02	1 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 –	4 75
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	18	6,00	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11 83	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			5 85	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... *st.*	1	3,00	3 –	
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00		31 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	36	0,75		27 –
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*	1	4		4 –
		Summa kronor				80 53
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 95
		Inbindning av förrättningshandlingarne				1 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				40 –
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				51 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				218 05
		Lösen för kopior och avskrift				80 53
		Övriga förrättningskostnader				51 95
		Summa kronor				350 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vattle *häradsrätt.*

Vänersborg *den* 4 sept. 19 26

Nils Gustafsson.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... 19.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Fabian

Askeljus pidarna 1–40 bestyrkes å Fjästens vägnar:

Nils Svartsjösorg.

Protokoll vid sammanträde med intressenterna i det enligt Kungl. Maj:ts beslut 1/6 1928 stakade utdikade torläggningsföretaget beröranda Stakeberg Tollestorp m. fl. hemman i Stk. Lundby socken, Alfsb. län, den 2 april 1929.

§ 1.

Till ordförande vid sammanträdet, varvid samtliga intressenter kallats, utsågs v. pastor E. Stave.

§ 2.

Till att justera protokollet utsågos hem. äg. Arvid Svensson, Olstorp Södergård, och arrendator Erik Pettersson, Fjälkestorp.

§ 3.

De närvarande beslutade invälja till ledamot i styrelsen för berörda torläggningsföretag i stället för ägaren av hemmanet Stakeberg August Johansson, som avlidit, ägaren av samma hemman, Robert Stakeberg.

Justerat på stället som ovan

Erik Stave

Arvid Svensson

Erik Pettersson

270/28

Till Kungl. Statskontoret.

Att arbetet å förläggningsföretaget avseende kommanden Skaebelg m. fl. i St. Lundby socken, till vilket företag Kungl. Maj:t den 1 juni 1928 lämnat statsbidrag och län från statens avvikningsanslag blivit enligt det äventuella statsfästa förslaget påbörjat, intygas St. Lundby, Gråbo den 9/3 1929.

Tord Westberg.
Kommunalnämndsordf.

270/28

15624

Lantbruksingeniören
I Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 2 JULI 1929

B e v i s

över verkställd besiktning av arbetena vid det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stakeberg, Tollestorp, Olstorp, Sandängen och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län.

Förslaget fastställt den 1 juni 1928.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 1.810:- kronor

Bidrag från avdikningsanslaget 1,460:- "

Kontrakt antaget den 26 april 1929.

Arbetstid: till den 1 september 1930.

Vid den 15 juli 1929 av lantbruksstipendiaten Evald Öjefors verkställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befanns sträckan 0+92 - 6 hava varit föremål för uppgrävning i nära överensstämmelse med den fastställda planen.

Enligt den vid planens fastställande beräknade kostnaden skulle ovan angivet arbete betinga en kostnad av 821:50

För oförutsedda fall tillkommer c:a 10 % 82:15

Kostnaden för syneförrättningen samt utredningen om statsunderstöd har utgjort 454:43

Summa kronor 1.358.08

Göteborg den 15 juli 1929

C Carlson



D. N:r 15624/29

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av vattenskadade marker tillh. Stakeberg, Tollestorp m.fl. i Stora Lundby socken av Älvsborgs län

..... län

Arb. plan: 1/6 28

Kontrakt: 26/4 29

Fullbordas: 1/9 30

Statsbidrag: 1.460

Lån: 1.810

~~Beräkn. kostnad~~: 4.524:43

Tillstyrkt utbet. d. 26/4 29 av statsbidrag: 500 kr.

av lån: 600 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. C. B. Carlson den 15/7 1929

1.358:08 kr. = c:a 30 %

0,43 · 1460 = 630 − 500 = 130

0,43 · 1810 = 800 − 600 = 200

Ordf. i arb. styrelsen v. Pastorn Erik Stawe, Stora Lundby, Gråbo.

~~Ende intressent~~ .....

Rekv. äro bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 130 kr.

av lån 200 kr.

Stockholm den 2/8 1929

.....

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

270/28

11109

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1930

Bevis

över verkställd besiktning av arbetena för företag avseende vattenavloppsdikning av mark hörande till hemmanen Stadeberg, Tollestorp, Olstorp, Sandängen och Fjällestorp i Stora Lundby socken, Alvsborgs län.

Planen fastställd den 1 juni 1928

Statsunderstöd: Lån för statens avlöningslån — fond: 1810:- kronor

bidrag: — — — avlöningsanslag 1460:- kronor.

Kontrakt antaget den 26 april 1929.

Tid för arbetenas fullbordande: 1 september 1930

Vid den av mig denna dag verkställda besiktningen befanns sträckan 0+92—12.— av avloppsgraven A B C hava varit föremål för upptagande. Den vid planens fastställande beräknade kostnaden för arbetet å denna sträcka, inberäknat avbyggnaden av bron för vägen vid 2+95 m., vilken avbyggnad föranledd är av nytt, utgör kronor: 2640:—

För avbyggnaden av bron vid 6+35 m., vilken skall till hälla sin omfattning, räknas med hälften av den tillerkända ersättningen och utföres med kr. 50:—

Lyftanordningskostnaden utgör " 350:53

Kostnaden för utredningen om statsunderstöd " — 103.90

Tillhopa kronor: 3'144:43

4524.43

Göteborg den 19 april 1930

P. Karlsson

Lantbruksingenjör.

= 702



D. N:r 11109/30

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av vattenskadade marker tillh. Stakeberg, Tollestorp, Olstorp, Sandängen och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län

..... **län**

Arb. plan: 1/6 28

Kontrakt: 26/4 29

Fullbordas: 1/9 30

Statsbidrag: 1.460

Lån: 1.810

Beräkn. kostnad: 4.524:43

Tillstyrkt utbet. d. 26/4 29 & 2/8 29 **av statsbidrag:** 630 **kr.**

av lån: 800 **kr.**

Utfört arbete enligt lbsing. C.B. Carlson **den** 19/4 1930

3.144:43 **kr.** = c:a 70%

0.70 · 1460 = 1000 ≈ 630 / 370

0.70 · 1810 = 1300 ≈ 800 / 500

Ordf. i arb. styrelsen | v. Pastorn Erik Stawe, Stora Lundby, Gråbo.

~~Ende intressent~~ |

Rekv. äro **bifogade.**

Tillstyrkes till utbetalning **av statsbidrag** 370 **kr.**

av lån 500 **kr.**

Stockholm den 3/5 1930

.....

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

270/28

23735

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1930

Bevis

över besiktning av arbetena för torrläggningsföretaget i Stakeberg, Tollestorp, Olstorp och Fjällestorp i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, Planen fastställd den 1 juni 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget 1460:- kronor
Lån från avdikningslånefonden 1810:- "

Kontrakt antagit den 26 april 1929.

Vid den 4 oktober 1930 verkställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda enligt den fastställda planen, dock med vissa avvikelser.

Sålunda var avloppskanalen ovanom punkten 7 något för snäv och grund på vissa sträckor, varjämte två stycken ägovägsbroar icke blivit ombyggda och en annan blott delvis. Schaktningsmassorna lågo ock för nära avloppets kanter.

Kostnaden för resterande arbetens utförande kan beräknas till omkring 700 kronor. Enär kostnaden för företaget i dess helhet vid planens fastställande beräknats till .....kr. 4524:43
och det återstår arbeten för c:a..... " 700:--
skulle kostnaden för det utförda arbetet hava belöpt sig till..... " 3824:43

Göteborg den 17 oktober 1930.

= 856



P. M.

D. N:r
23735/30

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrläggn. av vattensk. marker tillh. Stakeberg, Tollbstorp, Olstorp, Sandaängen och Fjällestorp i Stora Lundby sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 1/6 28

Kontrakt: 26/4 29

Fullbordas: 1/9 30, förl. till 1/9 31

Statsbidrag: 1.460

Lån: 1.810

Beräkn. kostnad: 4.524:43

Tillstyrkt utbet. d. 26/4 29 m.fl.

av statsbidrag: 1.000 kr.

av lån: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 4/10 1930

i huvudsak fullb. kr. = c:a 85 %

0.78 · 1460 = 1150 — 1000 — 150

0,78 · 1810 = 1450 — 1300 — 150

Partn. Hause
adl. specialen

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr, Arvid Svensson, Olstorp, Gråbo

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 150 kr.

av lån 150 kr.

Stockholm den 4/11 1930

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

278

270/28

Tuk. 11/3 1929

P 1*0401 8067

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928 för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stakeberg, Tollestorp, Olstorp, Sandängen och Fjällestorp i Stora Lundby socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med ettusenåttahundratio (1810) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenfyrahundrasextio (1.460) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*m* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63926

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Lundby, Gråbo den 20 aug. 1928.

Erik Stawe v. pastor St. Lundby

Robert Stakeberg ägare till 1/4 mtl Stakeberg

Arvid Svensson ägare till 1/4 Olstorp Mellangård

Erik Pettersson, arrendator av 1/4 mtl. Fjällestorp

Att Erik Stawe, St. Lundby, Robert Stakeberg, Stakeberg, Arvid Svensson, Olstorp och Erik Pettersson, Fjällestorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Forsling

Adress Gråbo

Erik Aronsson

Adress Gråbo

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 26 april ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

13/6

Nr 17.

Till

Byggmästaren J.W. Huldt,

Kronogården,

S t e n k u l l e n.

Genom beslut den 1 juni 1928 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 3.270 kronor till ett torrläggningsföretag inom Stakeberg, Olstorp, Tollestorp samt Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län. Kontrakt om arbetets utförande m.m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig,att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 2 juli 1937 blvit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1937 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 21 juli 1937.

Elis Bjurstedt

Olof Fredholm

Föredragande

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson.

....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag Kronor	Lån Kronor	Aktförvarare
269	Stakeberg m.fl.	Stora Lundby	1/6 28	1.460	1.810	Byggmäst:n J.W. Huldt, Kronog. Stenkullen.

Stockholm den 20 oktober 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift

Till

Byggmästaren J.W. Huldt.

Kronogården.

Stenkullen.

I skrivelse till Eder den 21 juli 1937 hade ~~Kungl. Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i ett torrläggningsföretag inom Stakeberg, Olstorp, Tollestorp samt Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har lantbruksingenjören C.B. Carlson, Göteborg, den 8 november 1938 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete. Enligt till Lantbruksstyrelsen av lantbruksingenjören avgiven rapport hade vid nämnda inspektion vissa brister i underhållet funnits föreligga.

Sedermera har ~~Eder~~ i en till lantbruksingenjören ställd, till Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1940 inkommen skrivelse meddelat, att sagda brister blivit avhjälpta.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 29 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Landtbruksingenören

Herr C. B. Carlsson

Göteborg

DIARIE N:r 8200
LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1940

Besvarande eder skrivelse av den 20 april 1940, får jag härmed meddela att kvistarna i det av herr Landtbruksingenören inspekterade underhållsarbete vid torrläggningsföretaget i Stakeberg m. fl. nu slutligt avhjälpts.

Högaktningsfullt

Adolf Abrahamsson

Stakeberg

Stenkullen

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

till 1:sta 5/3 40; anmäl fr. arb. st. anförd.

Godkännes.

8

17

DIARIE Nr 5028
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1939

Berättelse

över inspektion av underhållsarbetet vid torrläggningsföretaget i Stakeberg m.fl. i Stora Lundby **socken, Älvsborgs län.**

Planen fastställd den 1/6 1928.

Bidrag från avdikningsanslaget 1460 **kronor.**

Lån " " lånefonden 1810 **"**

Vid den 8 november **1938 verkställd inspektion av underhållet vid sagda företag befanns rensning av de i företaget ingående vattenavloppen hava vidtagits** på sätt att annan erinran icke kunde göras mot arbetet än att åtskilliga träd och buskar i kanterna av loppets nedre del icke blivit borttagna.

Göteborg den 7 mars 1939.

P. Karlsson

Lantbruksingeniören
I Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Sodk 27/11 31

270
28

24306

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för det företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Stakeberg, Tollestorp, Olstorp, Sandängen och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 1 juni 1928.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1810:- kronor
bidrag från avdikningsanslaget 1460:- "

Kontrakt antaget den 26 april 1929.

Arbetstid till den 1 september 1931.

Vid den 10 november 1931 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga funnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den fastställda planen och förty vara av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 20 november 1931.

P. Karlsson

STAMPEL KR. 20 KRONA

[illegible] avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

35

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr 1316

angående ~~ett~~ / ett Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ / avsänt från postanstalten i Stockholm 2 den 23/7 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

8250

till Byggmästaren J. W. Hedlt

i Klonogården, Stenkullen

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till
Tjänsteförsändelse
(Försändelsens avsändare.)
K. Lantbruksstyrelsen
Stockholm 2

För avstämpling vid bevisets återsändande

STENKULLEN 26. 7. 1937

Bl. 328. (Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Stenkullen den 26/7 1937

J. H. Ekvall

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* denna dag / den ..... *vederbörligen utlämnats.*

STENKULLEN 26. 7. 1937

.....
(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

.....

.....