



Akt nr:

P-E1a-0402

AU$P-E1a-0402

228
28

279

P 2•0402

DIARIE N:r 14661
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUNI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 april 1928 för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Tostared och Källunga by i Källunga socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtusennittio (5.090) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusensexhundratjugo (3.620) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha r undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~r och förbind ~~e~~r ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tostarydsn Källeryd den 2 Juni 1928.

Mattias Johansson.

Hemmansägare

Att Mattias Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Klyde Andersson

Adress Fårhared Källeryd

Esten Johansson

Adress Richenbergs skola, Uppsala.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 juni ***19***28.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

P 2★0402

Handlingar

angående torrläggning av snack
tillhörande hemmanet

Tostared och Källunga by

uti Källunga socken Gärene härad
och
Älvsborgs län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1926 av

Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör

Protokoll föret vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark i Tostared åren 1926-1927.

År 1926 den 7 Oktober kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad; Statens lantbruksingenjör, hos Mathias Johansson i Tostared för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till lägenheten Tostared och Källunga by uti Källunga socken Gäsene härad och Älvsborg län; och hade intressenterna underrättats om förrättningens förrättagande denna dag dels genom kungörelse, uppläst uti Källunga socken den 19 September 1926 och införd uti tidningen Vestgöten den September 1926, (och införd uti) dels genom underrättelser pr post, på grund varav följande personer jämväl tillstädekommo:

Mathias Johansson i Tostared;
Richard Johansson ibm;
Anders Gustafsson ibm;
arr. Aug. Nilssons Stenhus i Källunga-Stommen, gen. Nils Nilsson;
Erik Andersson i K.-Biskopsgården;
Oskar Johansson, Per Olofs-gården;
Arvid Johansson i Kyrkbult;
Henning Svensson K.-Helgesgården;
Albert Andersson ibm;
Einar Henningsson ibm;
Levin Josefsson i K.-Biskopsgården;
P. Landin i K.-Frankegården, såsom ombud för Hulda Landin ibm, enl. fullmakt, Bil. litt. a;
Konsistoricambudet: Herr Kyrkoherden S. Hallenberg enl. förvardnanden, Bil. litt. b och c samt såsom biträdande godemän: Skiftes-

godemännen Axel Johansson i Ölanda och Arvid Bengtsson i Vimle.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökningen därom upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. d.

§2.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot synemännen, ej heller ansågo annat laga hinder möta emot förrättningen.

§3.

Förrättningsmannen redogjorde för resultatet av de utförda förundersökningarne.

§4.

Källunga byamän och Arvid Johansson i Kyrkhult yrkade på ersättning för sin fiskerätt i den igenvuxna Tostaredssjön för den händelse det skulle visa sig, att de ej äga del uti Sjöbotten — häri instämde Richard Johansson i Tostared — desamme yrkade under samma förutsättning på ersättning för mistad isupptagningsplats.

§5.

Samtlige överenskommo: dels att ersättning för mark, som till dikes utvidgning åtgår, ej skall utgivas, dels att, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig den uppkastade dikesjorden, densamma skall få kvarligga utan ersättning.

§6.

Nu framlämnade Clas Svantesson i Sibbarp protokollsutdrag från sammanträde med Gäsene härads nägstyrelse med fullmakt för honom att vara nägstyrelsens ombud, Bil. litt. e.

§ 7.

Det uppdystes, att byggdvägtrumman å sidodiket B-J tillhörde Fredrik Olsson i Flagalund på Källeryd och vore denna trumma i så dåligt skick att han borde deltaga i kostnaden för ny trumma.

§ 8.

Matthias Johansson i Tostared, Erik Andersson i K.-Biskopsgården och arrendator Nils Nilsson i K.-Stommen åtogo sig att själve hålla sig med ägobroar över sidodikena emot en ersättning en gång för alla av 30 kr. till vardera.

§ 9.

Anders Gustafsson i Tostared åtog sig att för ett belopp av tio (10) kronor anlägga en ny gångbro vid no 3+25.

§ 10.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe, men å tid, som kommer att i laga ordning kungöras, samt att då val av arbetsstyrelse kommer att ske.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Jönwall

Jonast uppläst och rätt befunnet.
Axel Johansson Arvid Bengtsson

År 1926 den 22 december kl. 10 f. m. inställde sig åter förskrivne synemän hos Matthias Johansson i Tostared, varom intressenterna underrättats genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Matthias Johansson i Tostared;
Anders Gustafsson ibm;
Arr. August Nilssons sterbhus, gen. Nils Nilsson Källunga Stommen;

Ericb Andersson i Källunga;
Oskar Johansson ibm;
Henning Svensson ibm;
Albert Andersson ibm;
Hulda Landin gen P. J. Landin i Källunga, enl. fullmakt, Bil. litt. f.
David Johansson i Lyckhult;
Konsistoricambudet: Herr Kyrkoherden S. Kallenberg;
Vägstyrelsens ombud Clas Svantesson i Sibbarp

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och upplästo längderna.

§ 12.

Under tiden inställde sig Richard Johansson i Tostarod och J. F. Olsson i Hagalund

§ 13.

Då ej vidare var att i saken anföra, avgåvo synemännen sitt utlåtande, Bil. litt. g

§ 14.

Synemännen utsågo Matthias Johansson i Tostarod på Källeryd att emottaga och tillhandahålla företagets handlingar och ritningar.

§ 15.

Delägarne utsågo till arbetsstyrelse för företaget: Matthias Johansson i Tostarod, Nils Nilsson i Källunga Stommen och Eric Andersson i Källunga-Biskopsgården samt till dessas suppleanter Richard Johansson i Tostarod och Oskar Johansson i K.-Per Olofsgården.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till lönandena avlämna sina arvodesräkningar, i vilka angivas de dagar, som skola gäldas efter dagberäkning.

Att och

tid som ovan
På Embetets vägnar:
Hjalmar Jönwall
Genast upplåst och rätt befunnet:
Axel Johansson Arvid Bengtsson

Bil. litt. a.

Fullmakt.

för Petrus Landin Kullen Källunga (eller innehafvaren) att vid sammanträde i Tostared den 7 i denna månad, angående sökt torrläggningsföretag, föra min talan, och håller jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Källunga Frankegården d. 6/10 1926.
Hulda Landen

Egenhändiga namnteckningen bevittna på en gång närvarande vittnen
Albert Andersson Arvid Andersson
Hedgesgården

Bil. litt. b.

Efter Kontraktsprosten m. m. E. Beskow.

Sedan till Domkapitlet anmälts att sammanträde utsatts att äga rum hos Mathias Johansson i Tostared, Källunga, den 7 instundande Oktober kl. 10 f. m. i och för förrättande af syn för torrläggning af mark till Tostared och Källunga i Källunga, samt att stombemmanet Källunga-Stommen i nämnda socken af förrättningen beröres, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ofvannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistoricombud iakttaga och bevaka stombemmanets rätt och bästa. Skara Dom-

Kapitel den 15 September 1926.

Ltj. Danell

Emil Berglund P. Larsson M. G. Törnquist
P. F. Arbman S. E. Melander Paul Öhlén

/

Nils P. Hermansson

Bil. litt. c

Herr Kyrkoherde S. Kallenberg

Härmed befullmäktigas Ni att vid det sammanträde, som utsatts att äga rum hos Mathias Johansson i Tastared, Källunga, den 7 instundande oktober kl. 10 f.m. i och för förrättande af syn för torrläggning af mark till Tastared och Källunga, i Källunga, såväl vid ofvannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

Barås den 23 sept. 1926

S. E. Beskow

Kontraktsprost

Bil. litt. d.

N:o 12 pag. 81

Ass. D. 1926

Till

Konungens Befallningshafvande öfver Elfsborgs län.

Undertecknade, egare till vattenskadade egor å våra hemmansdelar i hemmanet Tastared och i Källunga by af Källunga socken, Gäsene härad, få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingenjör, att förrätta sådan syn på stället som omförmäles i Vattenlagens 7:de Kap,

för uppgörande af plan för torrläggning af dessa egor samt fördelning af kostnaden för samma torrläggning mellan de olika egarne.

Egorna utgöra i arcal omkr. 30 hektar, största delen förut odlade mader, belägna i närheten af Tostarcd, der Källunga bys och Tostarcds inegor mötas, och tillhöra, som nämnts de olika hemmansdelarne i nämnde bys och hemmans skifteslag.

Något vattenverk berörcs ej af företaget.

Delegarne komma, enl. vår åsikt, lämpligen kallas till förrättningen genom kungörelse som uppläses i Källunga kyrka, att sammanträda hos undertecknad Mattias Johansson, Tostarcd, adr. Källeryd.

Källunga och Tostarcd den 31 Mars 1926.

Eric Andersson
egor 1/4 mtl. Biskopsg.
Källunga

Mattias Johansson
egor 1/8 mtl. Tostarcd

Oskar Johansson
äger 1/4 mtl. Per Olofsg.
Källunga

Anders Gustafsson Tostarcd
äger 1/4 mtl. Lärstädes och 1/6 mtl. i Per Olofsgården.

Richard Johansson
äger 1/4 mtl. Tostarcd

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet lämna insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 15 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar:
Carl Malm

E. Lindgren
E.

Bilaga till ansökan om förordnande för torrläggning af vattenskadade egor inom Källunga socken, Gäsene härad.

De i ansökan afsedda egor tillhöra nedannämnde hemman med följande egare:

Tostared Nedergården 1/2 mantal, eges 1/4 af Richard Johansson 1/8 af Mathias Johansson och 1/8 af Arvid Johansson; Tostared Uppergården 1/4 mantal eger Anders Gustafsson. Källunga by ett mantal Stommen ecklesiastikt hemman, arrendator Aug. Nilsson; Biskopsgården ett mantal: 1/4 samt del i 1/4 eger Axel Karlsson, 1/4 eger Erik Andersson, 1/4 eger Levin Josefsson, del i 1/4 eger Oskar Johansson, i Per Olofsgården; Frankegården 1/2 mantal eger Hulda Landin 1/4, Johan Pettersson 1/8 och Nils Gustaf Johanssons sterbhus 1/8, Per Olofsgården, ett mantal, eger Oskar Johansson 3/8, Einar Hemmingsson 1/8, Erik Johansson 1/6, Anders Gustafsson 1/6 och Martin Nilsson 1/8; Helgesgården ett mantal eger Herman Andersson 1/3, Hönning Svensson 17/64, Albert och Arvid Andersson 17/64 och Karl Andersson o. hans syster Adelina Andersson 13/96; Jonsgården 1/2 mantal eges 7/48 af Berta Andersson, 1/6 af Albert och Arvid Andeessöner 1/8 af Alfred Gustafsson och 1/24 af Erik Johansson samt 1/48 af Albert Andersson.

Bil. litt. c.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde, anordnat af Gäsene härads vägstyrelse i Ljung den 28 september 1926.

Närvarande: Samtlige vägstyrelsens ledamöter.

---

§ 3.

Lantbruksingenjören Lj. Grönvall hade genom skrifvelse af den 13 innev. september kallat vägstyrelsen att genom befullmäktigat ombud sin talan föra och bevaka vid synesammanträde för torrläggning af mark till Tostared och Källunga.

Vägstyrelsen trodde sig veta att kallelsen till vägstyrelsen afsåg väghållningsdistriktets deltagande i ombyggnad af en bro vid Tostared och uttalade sig vägstyrelsen, att den ej ingå på deltagande i bron ombyggnad, med mindre att ärendet hänskötts till vägstämmans hörande för beslutsfattande.

Till ombud, att vid ofvanskrifna syneförrättning föra vägstyrelsens talan, valdes ledamoten i vägstyrelsen Herr Clas Svantesson i Sibbarp, Skölfvene.

Sålunda förhandlat betygar som ofvan:

J. A. Andersson
Vägstyrelsens ordf.

Justerat
Clas Svantesson
Sanfrid Andersson

Rätt utdraget, styrker
J. A. Andersson
ordf. i Gäsene härads vägstyrelse

Bil. litt. f.

Fullmakt.

För min man P. J. Landin Kullen Källunga, att å sammanträde, angående torrläggnings-företag i Tåstared, Källunga socken, den 22 December 1926, föra min talan, och håller jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Källunga Frankeg. d. 21 december 1926.

Hulda Landin

Egenhändiga namnteckningen bevittnar
Albert Andersson Arvid Andersson

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruks-ingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kronobergs län blivit förordnad att jämlikt för-skrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till kommanet Tåstared och Källunga by, uti Källunga socken och Gäsene härad, kommer i och för hand-läggning av denna förrättning allmänt sam-manträde att hållas hos Mathias Johansson i Tåstared torsdagen den 7 oktober 1926 kl. 10 förmiddagen; och varda härigenom kallade, alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta samman-träde övervara.

Halmstad den 13 September 1926.

På Ämbetets vägnar
Hjalmar Grönvall

Upplåst i Källunga sockens kyrka söndagen den 19/9 1926, intygas av

Salomon Kallenberg
Kyrkoherde

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt förskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Tåstared och Källunga uti Källunga socken och Gäsene häråd, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Mathias Johansson i Tåstared torsdagen den 7 Oktober 1926 kl. 10 förmiddagen; och varder härigenom Vägstyrelsen kallad att genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Hjalmstad den 13 September 1926.

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Kallelsen mottagen, erkännes:
J. A. Andersson
ordf. i Gäsene häråds vägstyrelse

Förteckning över underrättelser pr. post om sammanträde att hållas hos Mathias Johansson Tåstared torsdagen den 7 Oktober 1926 kl. 10 f. m.

Mathias Johansson	Tåstared	Källeryd
Richard Johansson	"	"
Anders Gustafsson	"	"
arr. Aug. Nilssons sterbh.	Källunga	Stommen
Erik Andersson	"	Biskopsg
Oskar Johansson	"	"
Svrid Johansson	Kyrkbult	"

samt kungörelse till Källunga socken

ovanstående försändelser postade den 14 september 1926

Hjalmar Grönwall

Kallelse.

Sedan undertecknad, Stadens lantbruksingenjör, av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län förordnats att jämlikt vattenlagen förrätta syn för torrläggning av mark till hemmanet Tastared och Källunga by, uti Källunga socken, kommer för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Mathias Johansson i Tastared onsdagen den 22 inst. december kl. 10 f. m. och varda härigenom nedan nämnda personer kallade att själve eller genom behörigen fullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Vänersborg den 24 November 1926
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Kallelsen emottagen, erkännes:

Tastared, Mathias Johansson -	Mathias Johansson
Do, Richard Johansson -	Richard Johansson
Do, Anders Gustafsson, -	Anders Gustafsson
Källunga, arr. Aug. Nilssons stadsh. -	Nils Nilsson
Do, Erik Andersson -	Eric Andersson
Do, Oskar Johansson -	Oskar Johansson
Do, Henning Svensson -	Henning Svensson
Do, Albert Andersson -	Albert Andersson
Do, Einar Henningsson -	Einar Henningsson
Do, Levin Josefsson -	Levin Josefsson
Do, Hulda Landin -	Hulda Landin
Kyrkhult, Arvid Johansson -	Arvid Johansson
Tastared, åbrosar å nr 2:2 och 2:3 } s.s. delägare i samf. tetag }	Mathias Johansson

Som ovan
Hj. Grönvall

Bevittnas:
Karl Andersson
Fjärdingsman
J. E. Gustafsson Stämningsman

Kallelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt förrättningarna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Tostared och Kållunga by uti Kållunga socken och Gäsene häred, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Mathias Johansson i Tostared onsdagen den 22 inst. december kl. 10 förmiddagen; och varder härigenom Fredrik Olsson i Flagalund (såsom vägrållare) kallad att själv eller genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 25 November 1926.

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Kallelsen mottagen, erkännes:
J. F. Olsson

Bevittnas:
Karl Andersson
Färdingsman
J. E. Gustafsson
Stämningsman

Bil. litt. g.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Tastared och Källunga by, uti Källunga socken, Gäsene härad och Älvsborgs län; år 1926.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av mark och som är av mindre omfattning, är att hänföra till 7 Kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet lagahinder.

Sökande till förrättningen äro: Mathias Johansson i Tastared, Richard Johansson ibm, Anders Gustafsson ibm, Eric Andersson i Källunga och Oskar Johansson ibm.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet nr: 143 Nassan.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutne plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup torrlägga den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken hava synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat som

på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget utgör endast ca 400 hektar, vadan några särskilda beräkningar för bestämmande av dikenas dimensioner ej behöft göras, utan hava desamma föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet betingade alstringsförmåga åsatts dess värde i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, men den vattendränkta gamla sjöbottens blivande värde har ej av synemännen kunnat med tillförlitlig noggrannhet åsättas, utan har ett genomsnittsvärde åsatts densamma, varför slutlig uppskattning av båtnaden skall förrättas efter företagets fullbordan enl. 78 § 10 Kap. vattenbalken. Ägotraktens nuvarande värde har, där den utgåres av odlad jord, sedermera uträknats med tillhjälp av en 10-gradig skala, men, där ägotrakten utgöres av annan bodlad jord än sjöbotten, har även det nuvarande värdet åsatts genom direkt värdering. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti bifogade värderingslängd, Bil. litt. h, och kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. i.

Någon anledning att uppdela företaget uti olika avdelningar förefinnes ej, utan skola såväl torrläggnings- som förrättningskostnaden fördelas inom samfälligheten efter den uppskattade jordförbättringen enligt de uti kostnadsfördelningslängden införda procenttalen intill dess slutlig uppskattning av båtnaden skett så, som här ovan

sagts.

Beträffande bygdevägstrummanvid n:o 8+32, så skall den av vägkassan ombyggas på företagets bekostnad, såvida arbetet ej överlåtes å de dikande. Bygdevägstrumman vid n:o 14+68, vilken är i ett fullfärdigt skick, skall endast hälften bekostas av dikningsföretaget och andra hälften av den väghållningsskyldige.

Yrkandet uti § 4 av förrättningsprotokollet, angående ersättning för fiskerätt i den igenvaxna s.k. Tostaredesjön, kan av synemännen ej godtagas, då denna fiskerätt ej kan uppskattas till något värde – detsamma gäller yrkandet i samma § om ersättning för muddad isupptagningsplats.

Överenskommelserna uti §§ 5, 8 och 9 hava av synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser, då desamma anses vara för företaget förmånliga.

Bidrag till vattendomstolarnes organisation och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen ej utgivas.

Besvär emot denna förrättning skola inlämnas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen, angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1:o att dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-J, C-H, D-K och E-G skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som profilritningarne och grävningslistan, vilka angiva dikenas dimensioner;

2:o att det skall påbörjas inom ett (1) år

efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till slut inom fem (5) år efter dess början;

3:o att dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med härstädes gällande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget — i enlighet med de av synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införde, såvida ändring häruti sker vid den här ovan föreskrivna efterräkningen å sjöbotten;

4:o att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, ut bjudas och överlämnas åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa till vederhäftighetens styrkt säkerhet för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande;

5:o att dikena skola utvidgas till hälften av vardera grannens mark;

6:o att den upptagna dikesjorden jämväl skall läggas till hälften åt vardera sidan, varjämte den ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter å fast mark och 2 meter å sjöbotten och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillströmmande öppna diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall upplägges så att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike;

7:o att ersättning för mark, som till dikenas utvidgning åtgår, ej skall utgivas;

8:o att den upptagna dikesjorden skall

få tvarbigga utan ersättning;

9:o att, där ras uppstår, slänterna skola förstärkas medelst risflätning;

10:o att bebyggnadsarbetena i byggdevägen skola utföras och bekostas så, som här ovan sagts, men framtida underhållet åligger den eller dem, som detta hittills ålegat;

11:o att ersättning för ägobevar skall utgå enligt kostnadsförslaget;

12:o att nödiga tänsningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

13:o att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av Statens lantbruksingenjör;

och 14:o att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökandena förskjutas.

Justerad den 22 december 1926

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän:
Axel Johansson
Arvid Bengtsson

Bih. till. k.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivning- och värderingslängd vid torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Tastarod och Källunga by uti Källunga socken, Gäsene härad och Älvsborgs län; upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1926.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Källunga socken					
Källunga Biskopsg	14	A	1/4		Oskar Johansson i Per Olofsgården
				1	åker, dj. torvj.
				2	do "
				3	do, on. på gr ö sten
				4	do "
				5	do "
				6	do "
				7	do "
					Summa:
Källunga Biskopsg	15	B	1/8		Erik Andersson
				8	åker, torvj. på grus
				9	do "
				10	do dj. torvj
				11	do "
				12	odlingsmark, torvj på grus, odlk = 400
				13	åker, torvj. nå gr
				14	do "
				15	do "
					Summa:
Tastared Nederg	25	D	1/8		Mathias Johansson
				18	åker, dj. torvj
				19	do " ej torrl
				20	do " do
				21	do " do
				22	do " do
				23	do " do
				24	do "
				25	do "

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04,5							530	23	85	600	27	-	70	3	15
	25,-							500	125	-	600	150	-	100	25	-
	13,5							560	75	60	600	81	-	40	5	40
	12,5							580	72	50	600	75	-	20	2	50
	12,5							520	65	-	600	75	-	80	10	-
	10,-							460	46	-	600	60	-	140	14	-
	10,-							550	55	-	600	60	-	50	5	-
	88,-								462	95		528	-		65	05
	72,-							500	360	-	700	504	-	200	144	-
	19,-							420	79	80	700	133	-	280	53	20
	69,-							480	331	20	800	552	-	320	220	80
1	08,5							450	488	25	800	868	-	350	379	75
		42						235	98	70	300	126	-	65	27	30
	28,-							400	112	-	700	196	-	300	84	-
	52							430	223	60	700	364	-	270	140	40
	34,5							525	181	13	700	241	50	175	60	37
3	83,-	42,-							1874	68		2.984	50		1109	82
	14,5							450	65	25	800	116	-	350	50	75
	13,-							370	48	10	760	98	80	390	50	70
	11.5							400	46	-	780	89	70	380	43	70
	11.-							350	38	50	740	81	40	390	42	90
	31,5							350	110	25	740	233	10	390	122	85
	20,-							300	60	-	700	140	-	400	80	-
	10.-							550	55	-	800	80	-	250	25	-
	23,-							550	126	50	800	184	-	250	57	50
1	34,5								549	60		1093	00		473	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				26	åker, dj. torvj.	
				29	do "	
				30	do "	
				31	do "	
				37	do "	
				38	do "	
				39	odl. mark "	odlk = 100
				40	åker "	
				41	odlmark "	odlk = 400
				42	åker "	
				43	do "	
				44	do "	
				45	äng, dj. dyj	
				46	odlmark, dj. torvj.	odlk = 100
					Summa:	
Tostareds by		E			Samfällt lertag	
				27	åker, dj. torvj.	
				28	do "	
					Summa:	
Tostared Nederg.	2[4]	F	1/8		Richard Johansson	
				32	åker, dj. torvj.	
				33	do m. på gr. ö st	
				34	do, dj torvj	ej torrl.
				35	do "	do
				36	do "	do
					Summa:	
Tostared Upperg.	1'	C	1/4		Anders Gustafsson	
				16	åker, m. på grus ö st.	
				17	do " "	
				47	do dj torvj.	
					Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34,5								549	60		1023	–		473	40
	08,5							350	29	75	800	68	–	450	38	25
	10,-							320	32	–	800	80	–	480	48	–
	29,-							320	92	80	800	232	–	480	139	20
	40,5							380	153	90	800	324	–	420	170	10
															868	95
	52,-							500	260	–	800	416	–	300	156	–
	05,5							300	16	50	800	44		500	27	50
			22,-					100	22	–	700	154	–	600	132	–
	36,-							260	93	60	800	288	–	540	194	40
			38,5					165	63	53	800	115	50	135	51	97
	07,-							360	25	20	800	56	–	440	30	80
	45,-							350	157	50	800	360	–	450	202	50
	23,5							390	91	65	800	188	–	410	96	35
		1	67,5					50	83	75	300	502	50	250	418	75
			28					50	14	–	700	196	–	650	182	–
3	91.5	2	56,-						1685	78		4047	–		2361	22
	11.-							320	35	20	800	88	–	480	52	80
	23,-							320	73	60	800	184	–	480	110	40
	34,-								108	80		272	–		163	20
	19,5							420	81	90	800	156	–	380	74	10
	17,-							340	57	80	600	102	–	260	44	20
	17,5							350	61	25	740	129	50	390	68	25
	21.-							350	73	50	740	155	40	390	81	90
	09,-							360	82	40	760	68	40	400	36	–
	84,-								306	85		611	30		304	45
	18,-							360	64	80	600	108	–	240	43	20
	12,5							360	45	–	600	75	–	240	30	–
	20,-							420	84	–	800	160	–	380	76	–
	50,5								193	80		343	–		149	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				48	åker dj. torvj.
				49	do "
				50	do "
				51	äng, skogb.
				52	do "
				53	skogsmark, dj torvj
				54	äng, dj dyj
				55	do "
					Summa:
Källunga Stomma	7'	J	1		Eckl. boställe, arr: August Nilssons stodbk: änkan Margaretha Nilsson, Nils, Hildur o Astrid Nilsson
				56	åker, torvj.
				57	skogsmark, dj torvj.
				58	åker, dj. torvj.
				59	do, ngt. stonig
				60	do, dj torvj.
				61	do "
				62	äng skogb., dj: torvj
				63	do " "
				64	åker, torvj.
				65	do "
				66	äng, dj torvj.
				68	do, skogb.
				69	odlmark, torvj på sand odlk=300
				70	åker, torvj på sand
				71	do, m på gr o sand
				72	do, torvj. på sand
				73	do, dj. torvj.
				74	odlmark " odlk=200
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50,5								193	80		343	-		149	20
	51,-							380	193	80	800	408	-	420	214	20
	10,-							490	49	-	800	80	-	310	31	-
	26,5							480	127	20	800	212	-	320	84	80
			92,-					100	92	-	200	184	-	100	92	-
			61,5					100	61	50	200	123	-	100	61	50
					33,-			100	33	-	150	49	50	50	16	50
		1	91,5					50	95	75	300	574	50	250	478	75
		1	94,5					50	97	25	300	583	50	250	486	25
1	38,-	5	39,5		33,-				943	30		2 557	50		1614	20
	18,-							250	45	-	400	72	-	150	27	-
					23,-			100	23	-	150	34	50	50	11	50
	34,-							340	115	60	500	170	-	160	54	40
	25,-							210	52	50	300	75	-	90	22	50
	26,5							340	90	10	500	132	50	160	42	40
	26,5							310	82	15	500	132	50	190	50	35
			60,-					100	60	-	200	120	-	100	60	-
		1	12,-					100	112	-	200	224	-	100	112	-
	17,-							325	55	25	400	68	-	75	12	75
	14,-							260	36	40	400	56	-	140	19	60
			80,-					100	80	-	300	240	-	200	160	-
			16,-					50	8	-	200	32	-	150	24	-
			10,5					290	30	45	400	42	-	110	11	55
	21,5							380	81	70	700	150	50	320	68	80
	20,-							450	90	-	700	140	-	250	50	-
	25,5							350	89	25	700	178	50	350	89	25
	10,5							300	31	50	800	84	-	500	52	50
			18.-					100	18	-	600	108	-	500	90	-
2	38,5	2	96.5		23,-				1.100	90		2.059	50		958	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				75	åker, dj. torvj.
				76	do torvj. på sand sten
				77	do " "
				78	do "
				79	do dj. torvj.
				80	do "
				81	do "
				82	do "
				83	do torvj. på s. gr.
				84	do " "
				85a	odlmark, dj torvj. odlk = 100
				85b	äng dj. dyj.
				86	äng dj. dyj.
					Summa
Källunga Per Olofs	8^3	T	1/4		Oskar Johansson
				87	åker, torvj. på s. gr.
				88	do "
				89	do "
				90	do "
				91	do "
				92	do , myrmalm
				93	do , m. på sand
				94	do "
				95	do "
				96	do "
				97	do "
				98	do "
				99	do "
					Summa:
Tomtmosse-del till Källunga Stommen		H			echl. boställe. f.d. ~~hyckleboställe~~ arr. Sug. Nibbmo st.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	38,5	2	96,5		23,-				1.100	90		2.059	50		958	60
	08,-							280	22	40	800	64	-	520	41	60
	07,5							250	18	75	500	37	50	250	18	75
	27,-							390	105	30	600	162	-	210	56	70
	30,-							490	147	-	700	210	-	210	63	-
	10,-							340	34	-	800	80	-	460	46	-
	22,-							320	70	40	800	176	-	480	105	60
	17,5							575	100	63	800	140	-	225	89	87
	13,-							560	72	80	800	104	-	240	31	20
	07,-							460	32	20	700	49	-	240	16	80
	16,-							460	73	60	700	112	-	240	38	40
			30,-					50	15	-	700	210	-	650	195	-
		3	07,-					50	153	50	200	614	-	150	460	50
		2	56,-					50	128	-	300	768	-	250	640	-
3	96,5	8	89,5		23,-				2.074	48		4.786	-		2.711	52
	20,5							450	92	25	700	143	50	250	51	25
	16,5							400	66	-	700	115	50	300	49	50
	05,-							560	28	-	700	35	-	140	7	-
	12.-							500	60	-	700	84	-	200	24	-
	12,-							520	62	40	700	84	-	180	21	60
	11.-							360	39	60	500	55	-	140	15	40
	36,5							570	208	05	700	255	50	130	47	45
	10,-							540	54	-	700	70	-	160	16	-
	18,-							525	94	50	700	126	-	175	31	50
	14.-							525	73	50	700	98	-	175	24	50
	08,5							520	44	20	700	59	50	180	15	30
	18,-							460	82	80	700	126	-	240	43	20
	07,5							490	36	75	700	52	50	210	15	75
1	89,5								942	05		1304	50		362	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				67	äng tvevj.
					Summa:
Impediementer.					
				100	högl. mark
				101	do
				102	do
				103	do
				104	do
				105	do
				106	do
				107	do
				108	do
				109	väg
				110	högl. mark
				111	do
				112	dike
				113	väg
				114	dike
				115	do
				116	do
				117	väg
					Summa:

Sammandrag:

Källunga socken					
Källunga Biskopsg	14	A	1/4	1-7	Oskar Johansson i Per Olofsg.
Do "	15	B	1/8	8-15	Erik Andersson
Tostarcd Nederg.	25	D	1/8	18-26 29-31 37-46	Mathias Johansson
Tostarcds by	1'	E		27-28	J. d. Samfält lertag, Mathias Johansson
Tostarcd Nederg.	24	F	1/8	32-36	Richard Johansson
Do Upperg.	1'	C	1/4	16,17,47-55	Anders Gustafsson
Källunga Stammen	71	G	1	56-66,68 69-85 85 8-86	Enkl. boställe av Aug. Nilssons sterbhus

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		14.-						50	7 -		200	28 -		150	21 -	
		14.-							7 -			28 -			21 -	
						02,-										
						03,-										
						01,-										
						03,-										
						01,-										
						01,5										
						03,-										
						08,-										
						01,-										
						26,-										
						65,-										
						18,5										
						19,-										
						01,5										
						04,-										
						02,-										
						11.-										
						00,5										
						171.-										
	88,-							462	95		528 -			65	05	
3	83,-		42,-					1874	68		2.984	50		1109	82	
3	91,5	2	56,-					1685	78		4.047 -			2361	22	
	34.-							108	80		272 -			163	20	
	84,-							306	85		611	30		304	45	
1	38	5	39,5		33,-			943	30		2.557	50		1614	20	
3	96,5	8	89,5		23,-			2074	48		4.786 -			2711	52	
15	150	17	27,0		56,-			7456	84		15786	30		8329	46	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
Torvmose-del till Käl-					
lunga Stommen		Kl.		67	Eckl. boställe arr. Aug. Nilssons stenbr.
Källunga Per Olofsg.	8³	J	1/4	87-99	Oskar Johansson
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	15,0	17	27,-		56,-				7456	84		15786	30		8329	46
			14.-						7	-		28	-		21	-
1	89,5								942	05		1304	50		362	45
17	04,5	17	41,-		56,-				8405	89		17118	80		8712	91

Justerad den 22 december 1926.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän:
Axel Johansson
Arvid Bengtsson

Kostnadsförslag

Dagpris = 5.50 kr.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	á Kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dikessträckan A-B-C-D-E-F						
1+50-6	450	grävning i torvj. med rötter kbm	1000	0.60	600	–		
		do i sand " "	1.335	1.00	1.335	–		
		do i sand grus o. sten. spest "	635	2.75	1.746	25		
		spängning i berg "	20	10.-	200	–	3.881	25
6-8	740	grävning i torvjord ödy "	3.725	0.55	2.048	75	2.048	75
8-10+75	275	do i do + rötter "	365	0.50	182	50		
		do i sand "	35	0.80	28	–		
		do i sand, grus o. sten. spetsen "	135	2.50	337	50		
		do i sand o grus	185	1.-	185	–	733	–
			1.435					
8+33	L	1 st. bygdevägstrumma att ombygga enl. ritning, vattenöppning = 1 × 1.2 m.; på rustbädd; vägbanan = 4 m. trummans längd = 4,5 m.; räck av järnrör på stenpelare					300	–
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m.m. c:a 10% av förestående					697	–
		Ersättning för gångbro vid n:r 3+25					10	–
		S:a Kronor:					7.670	–
		Sidodiket B-J:						
13+76-15+56	180	grävning i torvj. kbm	355	0.45	159	75		
		do i sand o grus "	90	0.85	76	50	236	25
			445					
14+68		½ kostnaden för nybyggnad av bygdevägstrumma enl. ritning: vattenöppning = 0,6 × 10 m. på rustbädd; vägbanan = 4 m.						
	1645	Trpt					236	25

1	2	3	4	5	6	7
		Tipt.				236 25
	1645	trummans längd = 4,5 m.; räck				
		av jämnrör på stenpelare	1/2			125 —
		Tillägges för oförutsedda fall,				
		m. m. ca 10% av förest.				38 75
					Sa Kronor:	400 —
		Sidodiket C - H.:				
C - C+50	50	grävning i torvj. kbm.	105	0.45	47 25	
		do i sand o grus "	45	0.85	38 25	85 50
		Tillägges för oförutsedda fall,				
		m.m., ca 10% av förest.				9 50
		Ersättning för ägobro				30 —
					Sa Kronor:	125 —
		Sidodiket D - K:				
a - b	118	grävning i torvmylla kbm.	135	0.40	54 —	
		do i sand "	110	0.60	66 —	120 —
		Tillägges för oförutsedda fall				
		m.m., ca 11% av förest.				15 —
		Ersättning för ägobro				30 —
					Sa Kronor:	165 —
		Sidodiket E - G:				
11 - 13+28	228	grävning i torvj. kbm.	335	0.45	150 75	
		do i sand o grus "	150	0.85	127 50	278 25
		Tillägges för oförutsedda fall,				
	2041	m.m. ca 10% av förest.				26 75
		Ersättning för ägobro				30 —
					Sa Kronor:	335 —
		Sammandrag:				
		Diketssträckan A-B-C-D-E-F:				7.670 —
		Sidodiket B - I.				400 —
		do C - H				125 —
		do D - K.				165 —
		do E - G				335 —
Halmstad i december 1926					Summa Kronor:	8.695 —
		Hjalmar Grönwall				

Bil. litt. i

Kostnadsfördelningslängd

vid torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Tostared och Källunga by, uti Källunga socken, Gäsene härad och Älvsborgs län; upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1926.

Hemmans och lägenhets namn	Littera å kartan	Reg. nr	Ägare
1	2	3	4
Källunga socken		1/12	
Källunga Biskopsg.	A	14	Oskar Johansson i Per Olofsg.
Dt. "	B	15	Erik Andersson
Tostarcd Nedersg.	D	25	Mathias Johansson
Tostareds by	E	1/	f.d. Samfälld lottag, ägare Mathias Johansson
Tostarcd Nedersg.	F	24	Richard Johansson
Dt. Uppersg.	C	1/	Anders Gustafsson
Källunga Stommen	G	9/	Eckl. bost. arr: August Nilssons st.
Torvmossedel till K:a Stommen	H		Dsme
Källunga Per Olofsg.	I	83	Oskar Johansson
			Summa:

Sōk eller jämställd med sōk	Ägo-figurer	Maskens. värde efter föregående		Maskens. värde föregående		Bätnad gm. jordförbättringen		Andel i gemensamhetskostnaden		Reparationstal (procent)	Andel i förrättningskostnaden	
		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre		Kr	öre
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
sōk	1-7	528	–	462	95	65	05	64	34	0.74	3	52
sōk	8-15	2.984	50	1874	68	1109	82	1107	74	12.74	60	61
V sōk	18-26.29-31,37-46	4047	–	1685	78	2.361	22	2356	35	27,10	128	92
sōk	27, 28	272	–	108	80	163	20	162	60	1.87	8	90
sōk	32-36	611	30	306	85	304	45	303	46	3.49	16	60
V sōk	16,17,47-55	2.557	50	943	30	1614	20	1611	18	18.53	88	15
V	56-66,69-85a,85b,86-88	4.786	–	2074	48	2711	52	2.706	75	31,13	148	10
	67	28	–	7	–	21	–	20	87	0.24	1	14
sōk	87-99	1304	50	942	05	362	45	361	71	4.16	19	79
		17118	80	8.405	89	8.712	91	8.695	–	100.–	475	73

Tostarp den 22 december 1926.

På Sōkretets vägnar:

Hjalmar Gränvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

Axel Johansson

Arvid Bengtsson

Grävningslistan.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dikessträckan A-B-C-D-E-F.						
1+50		1.40	0.5	4.00	1:1.25		
+78	28	1.40	"	4.00	"		
2	22	1.40	1.0		"		
+25	25	1.85	1.0		"		
+50	25	2.00	0.5	5.50	"		
+75	25	2.20	"	6.00	"		
3	25	2.30	"	6.25	"		Djup vid 3+20 ligger 8.16 m. över jämförelseplanet och 2.40 över nya botten
+50	50	2.90	"	7.75	"		
4	50	2.65	"	7.13	"		
+35	35	3.30	"	8.85	"		
+50	15	2.65	"	7.13	"		
5	50	2.65	"	7.13	"		
+50	50	2.70	"	7.25	"		
+80	30	2.50	"	6.75	"		
6	20	2.00	"	5.50 6.50	1:1.25 1:1.5		
+40	40	1.90	"	6.20	"		
+220	180	1.80	"	5.90	"		
+340	120	1.80	"	5.90	"		
+420	90	1.55	"	5.15	"		
+500	80	1.30	"	4.40	"		
+580	80	1.30	"	4.40	"		
+636	56	1.60	"	5.30	"		
+720	84	1.55	"	5.15 3.60	1:1.5 1:1.0		
8	20	1.80	"	4.10	"		Djup. vid 8.40 ligger 10.07 m. över jämförelseplanet och 3.05 över nya botten
+50	50	1.90	"	4.30	"		
+75	25	1.60	"	3.70	"		
+90	15	1.95	"	4.40	"		
+95	5	2.50 2.10	"	2.75+ 2.35	"		
9	5	1.60	"	3.70	"		
+43=C	43	1.55	"	3.60	"		

1	2	3	4	5	6	7	8
10	57	1.70	0.5	3.90	1:1.0		
+37=11	37	1.60	"	3.70	"		
+50	13	1.90	"	4.30	"		
+75	25	1.80	"	4.10	"		
	Sidodiket B-I:						
13+76		1.30	0.3	2.90	1:1.0		
14	24	1.30	"	2.90	"		
25	25	1.60	"	3.50	"		
+50	25	1.70	"	3.70	"		
15	50	1.60	"	3.50	"		
+40	40	1.60	"	3.50	"		
+50	10	1.70	"	3.70	"		
+56	6	1.70	"	3.70	"		
	Sidodiket C-Il.						
C		1.55	0.3	3.40	1:1.0		
+50	50	1.60	"	3.50	"		
	Sidodiket D-K.						
a		1.70	0.3	3.70	1:1.0		
+18	18	1.25	"	2.80	"		
b	106	1.25	"	2.80	"		
	Sidodiket E-J:						
11		1.60	0.5	3.70	1:1.0		
+10	10	1.65	"	3.80	"		
+50	40	1.80	"	4.10	"		
12	50	1.75	"	4.00	"		
+50	50	1.65	"	3.80	"		
13	50	1.45	"	3.40	"		
+28	28	1.55	"	3.60	"		

Halmstad i November 1926.

Hjalmar Grönwall

Statens landbruksingenjör

Förestående 3 sidor avskrifter

vidimeras och uppvisio

Hjalmar Grönwall

Godkänt den 13 NOV 1929 228/28

Skrivs om anmälning av det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Tostareds och Källunga by, uti Källunga Socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 april 1928;

Statsbidrag : 3.620 kronor;

Lån : 5.090 kronor;

Kontrakt antaget den 28 Juni 1928;

Fastställd arbetstid: 1 September 1931.

Förtroendeman: Mattias Johansson, Dr. Tostared per Källeryd.

20491
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1929

Anmälningen verkställdes av undertecknad den 11 oktober 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kalmstad den 21 oktober 1929

Kjelmar Peronwall

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel = En (1) krona.

Till
Kungl. Lanthushållningssällskapets.

D. nr 14117
Inkom till
K. Lanthushållningssällskapets
Exp. 18 JULI 1927.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om materiering ansökan och Statsbidrag och lån till Torläggning av mark till Torfströ och Kallmyra, nämligen Kallmyra Torkon av Älvsborgs län.

Ett av Statens Lanthushållningsingenjörer Kj. Arrendvall upprättat förslag, bestående av 1 häfte handlingar och ritningar å 2 blad, närslutes.

Torstorp per Kållered den 15 Juli 1927.

Mattias Johansson.

Utdrag av

Protokoll fört vid syn enligt
vattenlagen för torrläggning
av mark i Tostared åren 1926.

År 1926 den 22 december kl. 10 f.m. inställde sig åter förrättsmannen hos Matthias Johansson i Tostared, varom intressenterna underrättats genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillträdeskommo:

---

§ 15

Delägarne utsågo till arbetsstyrelse för företaget: Matthias Johansson i Tostared, Nils Nilsson i Källunga-Stommen och Eric Andersson i Källunga-Biskopsgården samt till dessas suppleanter Richard Johansson i Tostared och Oskar Johansson i K.-Per Olofsgården.

Att och lid som ovan
På Embetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
Axel Johansson Axvid Bengtsson

Vittnesmän
ex officio
Hj: Grönvall

Utdrag av

Förening.

Undertecknade, delägare uti det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanet Tostared och Källunga by uti Källunga socken, Gäsene härad och Älvsborgs län:

Överenskomma och besluta:

4:o att befullmäktiga Mattias Johansson Tastared pr. Källeryd att ingå med en underdånig ansökan om anslag och lån; att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning häraf erfordras, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Tastared den 28 mars 1927.

Mattias Johansson Eric Andersson Nils Nilsson x)
Anders Gustafsson Richard Johansson
Oskar Johansson

Berättnas är
Viktor Johansson
Judith Lindh
Båda från Källunga, Källeryd

x) Nils Nilsson har nu ensam arrendet på Källunga-Stommen, betygas:
Fly. Grönvall.
Vittnens
ed offvärd
Bj. Gräsman

20791

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1942

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens tvenne förfrågningar till mig i skrivelsen av den 14 okt. 1942 får jag härmed meddela:
1) Dels, att jag, så vitt jag kan erinra mig efter så många år, icke haft någon som **helst** kännedom om att de vid avsyningen år 1929 använda fixpunkterna icke skulle kunna vara de rätta förrän vid undersökningen härom den 28 maj 1935, varom utlåtande återfinnes i Anders Gustafsson och Mattias Johanssons skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 dec. 1935. - Beträffande det i samma skrivelse tillagda P.S. får jag meddela, att jag naturligtvis omedelbart efter hemkomsten till Halmstad meddelade "Höga vederbörande", d.v.s. i detta fall lantbruksingenjör Axel Welin-Berger, mina iakttagelser vid undersökningen samt även omedelbart efter mottagandet överlämnade till honom de i samma P.S. omtalade skrivelserna, som han åtog sig att besvara! --
2) Dels, att tiden för tillkomsten om syftet med bemälda fixpunkter är mig obekant.

Till sist ber jag att få understryka: att jag vid inspektionen den 11/8 och 12/8 1936 fick den uppfattningen, att grävningsarbetet i alla fall praktiskt taget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget, och att den omtalade "fastare botten" mycket väl kan tänkas bestå av nedrasad massa, som under åren packat i hop sig- samt att det egentliga skälet varför delägarna ej fått den nytta av företaget, som avsetts, torde bestå i att jorden i och kring sjön satt sig högst väsentligt, vilket torde framgå av en av undertecknad efter undersökningen den 3-6 augusti 1938 upprättad karta över området, som torde finnas hos Lantbruksstyrelsen.

Alingsås den 20 oktober 1942.

Gösta Agrell

Dnr 6078/41.

Till

Länsstyrelsen i V ä n e r s b o r g.

I enlighet med Eder i dag per telefon gjorda anhållan får jag
.//. härmed översända lantbruksingenjörens utredning med tillhörande plankarta rörande torrläggning av mark till hemmanet Tostared samt Källunga by i Källunga socken av Älvsborgs län, rörande vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen genom skrivelse den 24 sistlidne mars anhållit om utredning genom Eder försorg i visst hänseende. De översända akterna återförväntas tillsammans med den begärda utredningen. Stockholm den 28 april 1942.

I tjänsten

Avskrift.

Till

Ingenjören Erik Arosenius,

Lekgatan 5, A l i n g s å s.

I skrivelse den 29 mars 1941 hava vissa delägare i företag avseende torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Tostared och Källunga by i Källunga socken av Älvsborgs län, hos Konungen gjort framställning om någon jämkning i dem påförda annuiteten å ett till företaget beviljat lån från statens avdikningslånefond. Av de utredningar och yttranden angående företaget, som därefter och även tidigare lämnats, har framkommit, bland annat, att företaget möjligen aldrig blivit utfört enligt den fastställda arbetsplanen. Anledningen till att arbetet under sådant förhållande likväl blivit godkänt skulle enligt ett av de tidigare yttrandena vara att de fixpunkter, från vilka avsyningsförrättaren utgått, icke skulle vara desamma som avses å arbetsplanen. Avsyningen hade verkställts av lantbruksingenjören Grönwall den 11 oktober 1929, och hade enligt Eder dagbok över handlagda förrättningar för sagda år kontroll av arbetet verkställts av Eder den 29 augusti 1929.

Av en till Lantbruksstyrelsen den 2 januari 1936 inkommen skrivelse från arbetsstyrelsens ordförande hade vid av Eder den 28 maj 1935 verkställd undersökning konstaterats, att de fixpunkter som tjänat till ledning vid avsyningen icke kunde identifieras med de å laga synekartan utsatta. Dessa senare skulle, såsom sig bör, hava varit inhuggna i jordfasta stenar, medan de, vilka uppgivits hava tjänat till ledning vid avsyningen, varit inhuggna i icke jordfasta stenar. Invid platsen för den ena av dessa sistnämnda fixpunkter hade senare den å syneritningarna här angivna fixpunkten anträffats.

Under åberopande av det anförda får Lantbruksstyrelsen häri-

genom anhålla, att Ni ville så snart ske kan hit meddela

dels vid vilken tid det först kom till Eder kännedom, att de vid avsyningen använda fixpunkterna icke skulle vara de rätta,

dels ock vad Ni kan hava Eder bekant angående tiden för tillkomsten av sistnämnda fixpunkter samt i vilket syfte och genom vem de blivit utsatta.

Den ovannämnda till Lantbruksstyrelsen den 2 januari 1936 inkomna skrivelsen ävensom ett av lantbruksingenjören A. Welin-Berger den 4 mars 1936 avgivet yttrande angående företaget översändas i avskrift, varvid dock i yttrandet åberopade 2 ritningar samt P.M. och grävningstabell icke medfölja. Stockholm den 14 oktober 1942. ./2

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

43/36.

Postarad

Statens lantbruksingenjör Axel Welin-Berger anmodas att till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomma med yttrande över inneliggande framställning, varvid remissakten skall återställas.

Stockholm den 3 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

228/28

43

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN. 1936

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknade insände den 15 febr. 1935 en skrivelse till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, Vänersborg, angående torrläggningsföretaget med Tåstareds sjö, m.m. i Källunga socken, Gäsene härad och Älvsborgs län, vari vi bland annat begärde om föreläggande av behörig tjänsteman för att undersöka fixpunkten som användes vid

avsyningen av grävningsarbetet av kanalen. I anledning härav infann sig den 28 maj Assistenten hos lantbruksingeniören Herr Erik Arrenius, Halmstad, för att göra undersökning och efter densamma gjorde han följande utlåtande:

"1/ Under fixpunkten ovanför bron vid pålen 8+33, som befanns vara icke jordfast, påträffades vid upplyftning av densamma en del mindre stenar och av dessa orsaker torde sagda fixpunkt vad höjdläget beträffar ej kunna indikeras med de å laga synckarta utsatta.

2/ Samma sak gäller vis á vis densamma vid pålen 3+24 och 6 meter väster om stigen och norr om kanalen belägna fixpunkten, med den skillnaden att de under densamma belägna stenarna äro mindre sprängstenar och de runtom densamma större sprängstenarna befunnos fast inkilade mot den å vilken fixpunkten var inhuggen. Dessutom bör anteckna att denna även befanns utgöra en sprängsten, och att enligt uppgift av äldre personer å platsen någon sprängning vid utloppet av Tåstarödsjö ej förekommit före 1927, då grävningsarbetet till ovanstående företag påbörjades.

Tåstarød den 28 maj 1935.

Mattias Johansson Algot Andersson

Erik Andersson Erik Arrenius."

Sedan hava undertecknade, som verkstält närmare undersökning vid pålen 3+24 och 6 meter väster om stigen och norr om kanalen, funnit fixpunkten, vilken är intuggen i en fast jordsten. Sagda fixpunkt ligger en halv meter närmare kanalen och c:a 30 cm. lägre än den fixpunkt på vilken avsyningsförrättningen beträffande grävningsarbetet grundats.

Med anledning härav är det uppenbart att kanalen ej blivit grävd tillräckligt djup, och att vi jordägare icke fått väntad nytta av arbetet. Vi hava tidigare påtalat saken och hava senast gjort anmärkning däråvid vid fastställandet av återbetalningsskyldigheten för statslånet.

Vi vore tacksamma för Edert utlåtande, huru vi nu skola och böra förfara för vinnande av rättelse.

Tåstarp Källeryd den 31 dec. 1935

Anders Gustafsson Mattias Johansson
Arbetsstyrelsens ordf.

P.S. Vi undra, om Herr Assistenten har vidarebefordrat till Höga vederbörande sina iaktagelser vid undersökningen, eller de stannat hos honom? Vi hava tillställt honom ett par skrivelser om saken men ej fått något svar.
Så en fråga: Skall ej arbetsstyrelsen vara närvarande vid ett företagd avsyning?

D. S.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom remisskrivelse den 3 januari 1936 anmodat mig att avgiva yttrande över en av Mattias Johansson m.fl. i Tostared pr Källunga ingiven skrivelse angående ett torrläggningsföretag inom Tostared och Källunga i Källunga socken av Älvsborgs län, får undertecknad med återställande av remissakten härigenom vördsamt anföra.

Vid av 1:ste assistenten Erik Arosenius den 11/8 och 12/8 1936 företagen inspektion av underhållet av företaget för torrläggning av mark tillhörande Tostared och Källunga by i Källunga socken av Älvsborgs län, och med utgångspunkt av den då blottade fixpunkten vid pålen 3+20 å höjden 8,16, enligt 1926 års laga syneförslag, framgår enligt närslutna P. M. att grävningsarbetet troligen aldrig blivit utfört till fullt djup, utan att det fattats 0,26 - 0,50 m. i botten. Att grävningsarbetet likväl blivit godkänt torde bero på av entreprenören lämnade uppgifter å fixpunkternas lägen. Möjligt är likväl att grävningsarbetet i alla fall blivit utfört till fullt djup,

varvid entreprenören skulle ha grävt djupare än förslaget. Man kan nämligen ifrågasätta att den nedslammade massan, som i detta fall huvudsakligen består av nedrasad sand och grus under årens lopp packat sig så hårt, att den i bilagda P. M. angivna "fastare botten" även utgöres av nedrasad massa.

Det huvudsakliga skälet varför delägarne ej erhållit den nytta av företaget, som beräknats uppkomma, torde emellertid bero på att marken satt sig i högst väsentlig grad närmast omkring och i den s. k. Tostaredssjön. Av den vid ovannämnda besiktning företagna avvägningen framgår nämligen att markens sättning närmast sjön uppgår till omkring 0,30 meter och i densamma upp till 1,00 meter.

Till företaget hörande 2 st. ritningar samt P. M. över avsyningen och grävningstabell överlämnas härjämte.

Halmstad den 4 mars 1936.

P.M. vid inspektion av torrläggningsföretaget Torsared-Kärlingaby

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Diket A-B-C-D-E-F						
Vid	1+50	å ena diket	0,16	ofullgrunt, rensn	—	fastare botten
"	2	" "	0,16	" "	"	" 0.07 m " " (berg)
"	2+50	" "	0,18	" "	"	" — " "
"	3	" "	0,26	" "	"	" 0.21 " "
"	3+50	" "	0,30	" "	"	" 0,24 " "
"	4	" "	0,33	" "	"	" 0,17 " "
"	4+50	" "	0,44	" "	"	" 0,26 " "
"	5	" "	0,28	" "	"	" 0,26 " "
"	5+50	" "	0,16	" "	"	" — " "
"	6	" "	0,48	" "	"	" — " "
"	6+50	" "	0,37	" "	"	" — " "
"	6+50-13	" "	0,30-0,50	" "	"	Trägenrester
"	13	" "	0,16	" "	"	" — " "
"	13+50 =8+10:16	" "	0,06	" "	"	" — " "
"	13+75 =8+35:15	" "	0,05	" "	"	" — " "
"	13+90 =8+50:15	" "	0,23	" "	"	" 0,19 " "
"	9	" "	0,03	" "	"	" 0,03 " "
"	9+50	" "	0,32	" "	"	" — " "
"	10	" "	0,26	" "	"	" — " "
"	10+37 =11:1	" "	0,24	" "	"	" 0,06 " "
"	10+50	" "	0,23	" "	"	" 0,06 " "
"	10+75	" "	0,39	" "	"	" 0,05 " "
Sidodiket B-J						
"	14+63	" "	0,10	" "	"	" 0,10 " "
"	15	" "	0,12	" "	"	" 0,02 " "
"	15+56	" "	0,31	" "	"	" 0,14 " "

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Diket C-H						
Vid	9+43	Endiket	0,32	m.	Jämnt, varav	0.09 m. Jämnare bottnen
"	9+50	"	0,41	"	"	" 0,05 " " "
Diket D-H2						
Vid	7	"	0,46	"	"	" 0.09 " " "
"	6-65	"	0,12	"	"	" 0,06 " " "
Diket G-J						
Vid	11+7	11+7	"	0,22	"	" " 0,06 " " "
"	11+50	"	"	0,27	"	" " 0,06 " " "
"	12	"	"	0,35	"	" " — " " "
"	12+50	"	"	0,25	"	" " 0,09 " " "
"	13	"	"	0,18	"	" " 0,10 " " "
"	13+28	"	"	0,09	"	" " — " " "

Samtliga diken, delvis nedresde i plåsterna, ~~och~~ gräs rensas från i botten

Gräfningslista till år 1936 utsatta gränsen, vid Torslägningsförrättning Torstad-Hellingsås

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Diket A-B-C-D-E-F						
1+50		1,05	0,5	3,13	1:1,25	
2	50	1,30	"	3,75	"	Bb i berg = 1,00 m. (se profilritningen)
2+50	"	1,90	"	5,25	"	
3	"	2,20	"	6,00	"	Fixp vid 3+20 = 8,16 enl. l.s. kretsen
3+50	"	2,55	"	6,88	"	Även kors inlagt senare än l.s., ligger 8,5
4	"	2,65	"	7,13	"	m. från gränsen vid A-sjön = 8,91 (mindre fel)
4+50	"	2,25	"	6,63	"	Ny fixp år 1936 — 22 meter från
5	"	2,55	"	6,88	"	gränsen och 8 m. N. om gårdsgård
5+50	"	2,40	"	6,50	"	mellan stensmeck och buskrad = 11,62,
6	"	1,00	"	3,00 / 3,50	" / 1:1,5	kors i stor jordf. sten
6+50	"	0,80	"	2,90	"	
B = 12+35	585					
13	65	0,95	"	3,35	"	
13+20	20				" / 1:1,0	
13+50 = 8+10 i l.s.	30	1,30	"	3,10	"	
13+75 = 8+35 i l.s.	25	1,75	"	4,00	"	Ny fixp. år 1936 — 15 meter Ö om
13+90 = 8+50 i l.s.	15	1,50	"	3,50	"	vägtrumman, kors i stor sten, = 9,24.
9	50	1,45	"	3,40	"	
9+50	"	1,45	"	3,40	"	
10	"	1,85	"	4,20	"	
10+50	"	1,10	"	2,70	"	
10+75	25	1,25	"	3,00	"	
Diket B-Y.						
B.			0,3		1:1,0	
14		0,45	"	1,20	"	
14+25	25	0,75	"	1,80	"	
14+50	25	1,55	"	3,40	"	
15	50	1,35	"	3,00	"	
15+56	6	1,70	"	3,70	"	

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Diket G–H						
G=9+43		1,50	0,3	3,30	1:1,0	
G+50	50	1,50	"	3,30	"	
Diket D–H						
a		1,50	0,3	3,30	1:1,0	
b-6	112	1,20	"	2,70	"	
b	6	1,20	"	2,70	"	
Diket E–G.						
11			0,5		1:1,0	
11+7	7	1,50	"	3,50	"	
11+50	43	1,40	"	3,30	"	
12	50	1,55	"	3,60	"	
12+50	"	1,50	"	3,50	"	
13	"	1,35	"	3,20	"	
+28	28	1,25	"	3,00	"	

Avskrift.

Till

Amanuensen Per Eldin,

Kungl. Jordbruksdepartementet.

Härmed överlämnas i Eder skrivelse av den 27 september 1940 begärt uttalande angående de grunder, som tillämpats vid beviljandet av lån från avdikningslånefonden till torrläggningsföretaget Tostared-Källunga by i Källunga socken av Älvsborgs län.

Stockholm den 7 oktober 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

Avskrift.

P.M.

angående orsaken till att vid beräkning av lån från avdikningslånefonden till i torrläggningsföretaget Tostared-Källunga by i Källunga socken av Älvsborgs län ingående fastigheterna Tostared Uppergården 1[1] samt Källunga Stommen 7[1] med därtill hörande ägofigur 67 tillämpats andra grunder än för övriga av företaget berörda fastigheter.

Beträffande förenämnda båda fastigheter har vid statsunderstödets beviljande torrläggningen av den fastigheterna tillhöriga oodlade marken funnits vara av minst samma betydelse för fastigheternas deltagande i företaget som torrläggningen av den i företaget ingående, sagda fastigheter tillhöriga odlade jorden.

Vid sådant förhållande blev jämlikt vad stadgades i kungörelsen den 27 juni 1927 (nr 276) om ändrad lydelse av kungörelsen den 11 juni 1926 (nr 257) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag statsbidraget till ifrågavarande båda fastigheter beräknat till hälften i stället för tredjedelen av fastigheternas andelar i företagets kostnader, medan i fråga om övriga av företaget berörda fastigheter anledning till liknande höjning av statsbidraget, utöver vad enligt kungörelsen av den 11 juni 1926 var medgivet, icke förelåg.

Härigenom kommo beträffande ifrågavarande båda fastigheter andra grunder att tillämpas jämväl i fråga om lånet från avdikningslånefonden, vilket lån sålunda blev begränsat till hälften av fastigheternas kostnadsandelar i stället för, såsom fallet blev för övriga fastigheter, till två tredjedelar av kostnaderna.

Stockholm den 7 oktober 1940.

Olof Fredholm.

Herr Byråchefen Olof Fredholm,

Lantbruksstyrelsen.

Åberopande dagens telefonsamtal har jag härmed äran översända närliggande akt för benäget uttalande angående orsaken till att för fastigheterna Tostared Uppergården 1^{1} samt Källunga Stommen 7^{1} med därtill hörande ägofigur 67 tillämpats andra grunder än för övriga fastigheter vid beräkning av till ifrågavarande torrläggningsföretag beviljat lån (sid. 11 o. 45 i akten).

Stockholm i jordbruksdepartementet den 27 september 1940.

Enligt uppdrag:

Ge Eldin

Grönwalls förslag till lägenhetsdelning den 22/12 1934

Denna handlingar av Anders Gustafsson och Mattias Johansson den 15/2 1935

gemensamma ansökan 4/5 1935 remitterad till

A. Wellin-Berger för utlåtande

A. Wellin-Bergers svar skrivet den 4/3 1938, innehållande lägenhetsdelningens utslag den 7/8 1938 med fastställande

av Grönwalls förslag

Denna har kommerats av Mattias Johansson och

Anders Gustafsson den 8/9 1938

K. M:ts remiss härover till länsstyrelsen den 10/9 1938

Länsstyrelsens remiss till A. Wellin-Berger 14/9 1938

Wellin-Bergers svar den 21/4 1940 med anhållan

förslag till fördelning av 20/4 1940

Länsstyrelsens remiss den 30/4 1940

åter K. M:t remiss till Hallsbergs Rådhusrätt den 9/5-1940

Hallsbergs rätts svar 7/8 1940 med hemställan om återsändande

förnyade remiss av länsstyrelsen

K. M:t förnyad remiss till länsstyrelsen 15/8 1940

Länsstyrelsens remiss till landsfiskalen 20/8 1940

" remiss den 24/9 1940

Beaug. 276/27.

R. M.

samt orsaken till att fastighetsägarna Torstorp Ljungsäter i Sanda Hällunga Kumla 7 med därstädes belägna tillhörande ägofigur 67 tillämpats andra grunder än för övriga fastigheter. ~~Det i kungl. brevet~~ ~~angivande~~ ~~angivna~~ ~~skäl~~ för Torstorp Ljungsäter i Sanda Hällunga Kumla 7 kunna ~~i~~ icke anses ~~skäl~~ för övriga fastigheter ~~i~~ tillämpade särskilda ~~skäl~~ ortar ~~ej~~.

~~Det kungl. brevet~~ den 27 juni 1927 (nr 276) och därstädes lydelse av kungl. brevet den 11 juni 1926 (nr 257) samt villkoren för fastighetsägare, som ~~skolas~~ anse lägenhetsdelningsförslag ~~i~~ vid i fråga fallet ~~fastighetsägare~~ ~~skola~~ vara ~~vid~~ högst hälften av den sammanlagda taxeringen ~~i~~ av ~~fastigheten~~ ~~i~~ ~~sådant fall av fastigheten~~ och i det senare fallet vid högst en tredjedel av fastighetens taxeringsvärde, ~~varav följer~~ att ~~skäl~~ skäl vid t.ex. ½ eller ⅔ av fastighetens taxeringsvärde)

I Bolstads prästgårds södra fastighetens hus vid
kl. [illegible] begärande [illegible] tvångsförsäljning av
den fastighetens tillhörande tillhörige och
vardera framställt vara av minst samma belopp
som fastighetens bestående i förteckningen
över tvångsförsäljning av den i förteckningen upptagna,
[illegible] [illegible] fastighetens tillhörige och
fjärde.

Vid sådant förhållande blev ärendet vid
stadgades i Kungörelsen 7 vård
I stadgad tid, d. 27 sept. 1940, både fastighetens be-
rättigade till köpeskillingen av fastighetens
och övriga i förteckningen upptagna i förut-
nämnda kungörelse, utom i

Fråga om övriga av förteckningen berörda fastig-
heter [illegible] anledning till tillämpande köpeskil-
ling av stadgad, utövar vad enligt kungörelsen
av/den 11 juni 1926 var medgivet, icke följ.

Köpeskillingen kommer betalningsfrist ifr. var. både
fastigheten andra grunden än tillämpas i fråga om lånet
från aktiebolaget [illegible], [illegible] [illegible] Köpeskillingen blev begär-
dat till en [illegible] hälften av fastighetens kontantsumkö-
per i stället för, köpeskillingen blev för övriga fastig-
heter, till tvåtredjedelar av kontantsumman.

F

Antecknat Per Eldin
Kgl. Förordnad.

Härmed överlämnas i Eder skrivelse 27 sept. 1940
begärt uttalande ang. grunden, till tillämpning vid be-
viljandet av lån från aktiebolaget till [illegible] Kort, prästgår-
Portarol - Kallunga by i Kallunga kn av Alvsborgs [illegible]

nr 3

Avskrift

Till

Statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger.

Kungl. Lantbruksstyrelsen vill härigenom på förekommen anledning förordna Eder att verkställa inspektion av underhållet av ett torrläggningsföretag inom Tostared och Källunga i Källunga socken av Älvsborgs län.

Till företaget har den 27 april 1928 beviljats dels lån från statens avdikningslånefond med 5.090 kronor och dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.620 kronor.

Aktförvarare: Mattias Johansson, Tostared, Källeryd.

nr 113 Förrättningen skall såsom beordrad under nr 113 intagas i Eder resplan för innevarande år.

Stockholm den 26 juni 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger.

På därom gjord ansökning vill Kungl. Lantbrukssty-
relsen härigenom förordna Eder att verkställa förrättning
inom Älvsborgs län vid

nr 89 Tostared m.fl. Källunga socken, rekvirent M. Johansson m.fl.

Förrättningen skall såsom rekvirerad intagas i Eder
resplan för innevarande år.

./. Det ena exemplaret av ansökningen överlämnas härjämte.

Stockholm den 18 juni 1938.

På Kungl. Lantbrukssty relsens vägnar

Olof Fredholm

Enl. W-B:s anteckn. för 1938 är förrätt-
ningen avslutad och redovisad.

nr 1949

Till

Lantbrukaren Mattias Johansson.

Tostared.

Källeryd.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 dennes angående torrläggningsföretaget Tostared i Källunga socken av Älvsborgs län får jag, under åberopande av min skrivelse i samma ärende den 2 innevarande månad, härigenom ånyo meddela, att något bidrag till fördjupning av avloppet eller någon minskning av företagets lån till staten icke kan komma i fråga, förrän i Eder skrivelse omnämnd undersökning och utredning kommit till stånd, för vars verkställande vederbörlig ansökning bör, i enlighet med lantbruksingenjörens anvisningar, av intressenterna undertecknas och hit insändas.

Stockholm den 27 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sirkulär registrerat

Till

Lantbrukaren Mattias Johansson,

Tostared, Källunga.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1938 har lantbruksingenjören A.Welin-Berger meddelat, att han i början av innevarande år till Eder översänt formulär för ansökan om förrättning avseende utredning för erhållande av avskrivning eller minskning av till /Edert torrläggnings-/ företag beviljat avdikningslån.

Jag får härigenom meddela, att av lantbruksingenjören omnämnd utredning måste komma till stånd, för att någon avskrivning eller minskning av företagets lån till staten skall kunna ske.

Därest intressenterna i företaget hava för avsikt att söka erhålla sådan lindring i lånevillkoren, torde därför den ovannämnda av lantbruksingenjören till Eder överlämnade ansökningen om förrättning böra till Lantbruksstyrelsen insändas.

Stockholm den 2 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1938

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad överlämna rapporter över verkställda inspektioner vid tvenne torrläggningsföretag inom Hallands län.

På begäran får jag ävenledes översända genomslagskopia av infordrat yttrande över en av Mattias Johansson m.fl. i Tostared pr Källunga ingiven skrivelse angående ett torrläggningsföretag inom Tostared och Källunga i Källunga socken av Älvsborgs län. Angående detta företag får jag vördsamt meddela att jag i början av innevarande år till Mattias Johansson översänt formulär för ansökan om förrättning avseemde utredning för erhållande av avskrivning eller minskning av till företaget beviljat avdikningslån. Huruvida denna ansökan blivit till Kungl. Lantbruksstyrelsen har jag mig icke bekant.

Halmstad den 8 april 1938.

Gustaf Adolf Berg

Fredr. den 28-5-34.

228
28

9692

grdkr. 13/11 1929

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1934

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Ett torrläggningsföretag, med mark tillhörande hemman i Tostared och Kållunga by i Kållunga socken av Älvsborgs län har bekommit dels lån och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet.

År 1929 blev nämnda torrläggningsföretag avsynat och godkänt av Lantbruksingeniör Hj. Grönvall. Sedan den tiden ha dikena slammat igen och äro i stort behov av rensning. Som jag av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, sammankallade jag dem för att rådgöra om huru vi på bästa sätt skulle avhjälpa bristerna, men ingen var villig att deltaga i kostnaderna. Anhåller därför vördsamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om råd, huru jag nu skall förfara, för att få företaget i godkänt skick?

Torstared Kållered den 17 maj 1934.

Mattias Johansson.

Avskrift

Till

Lantbrukaren Mattias Johansson,

Tostared,
Källeryd.

Med anledning av Eder skrivelse av den 17 dennes till Kungl Lantbruksstyrelsen angående underhållet av ett med statsmedel understött torrläggningsföretag inom Tostared och Källunga i Källunga socken av Älvsborgs län får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela följande,

Enligt det av Lantbruksstyrelsen den 28 juni 1928 antagna kontraktet angående företaget, vilket kontrakt av Eder i egenskap av förtroendeman för företaget undertecknats den 2 i samma månad, åligger det företagets intressenter att behörigen underhålla det med statsmedel verkställda arbetet. När behov av rensning m.m. föreligger har företagets arbetsstyrelse sålunda att, jämlikt föreskrift i det vid syneförrättningar angående företaget av synemännen meddelade utlåtandet, föranstalta om rensningsarbetets verkställande. Kostnaderna därför skola fördelas på intressenterna enligt vad i utlåtandet finnes föreskrivet.

Lantbruksstyrelsen finner sig böra jämväl erinra om i vattenlagen stadgad påföljd vid försummelse av underhållet, med avseende varå underrättelse tidigare av Lantbruksstyrelsen lämnats vederbörande intressenter dels genom särskild anteckning å kontraktet och dels i skrivelse till Eder den 13 november 1929 angående företagets godkännande m.m.

Stockholm den 28 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Intyg.

Att dikningsarbetet för torrläggning av mark, tillhörig vissa hemman i Tösta-red och Källunga by, är i det närmaste fullgjort i enlighet med av Statens Jord-bruksingenjör upprättad plan och pro-fil, så att endast en del Kompletterings-arbete återstå, intygas:

Källunga den 4 juni 1928.

Albert Johansson
Förman.
Källunga Källeryd

Adolf Andersson.
Nämndeman.
Adr Kullakvarn, Källeryd.

Avskrift P 2•0402

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 27 april 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

t. f. kanslichef

ex officio

Hj. Ericsson

Handlingar

angående torrläggning av mark tillhörande hemmanet


Tostared och Källunga by,

uti Källunga socken Gäsene härad och

Älvsborgs län.

upprättade för sökande av statsbidrag och lån år 1927

Översiktskarta



Skala: 1: 100 000

Med anledning därav att intressenterna uti det förelag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Lemmanet Tostared och Källunga by, uti Källunga socken, Gäsene härad och Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av dels statsbidrag från Statens avdikningsanslag dels lån från Statens avdikningslånefond till företagets befrämjande, får undertecknad, Statens lantbruksingenjör, efter under år 1926 handlagd syn enligt vattenlagen, avgiva följande av plan- och profilritningar jämte andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

a/ Avdikningsområdets beskaffenhet, m.m:

Företaget är beläget c:a 2 km. ost om Källunga sockens kyrka.

Området, som skall torrläggas, utgöres dels av redan odlad jord dels av den odlingsbara sjöbotten uti den redan uttappade Tostareds-sjön.

Jordmånen består dels av mylla på sand och grus dels av djup torvjord.

Av tabell a, Bil. I, framgår arealerna vattensjuk mark samt markens värde

före och efter torrläggningen.

Av Beskrivnings- och värderingslängden samt kostnadsfördelningslängden, har föreskrivet sammandrag utförts vid Bil. II, där även uträknats de statsbidrag och lånebelopp, som enligt gällande bestämmelser kunna påräknas av resp. sökande.

Av den emellan sökandena ingångna föreningen, Bil. IV, framgår, att samtlige delägare i företaget söka såväl statsbidrag som lån.

b) Vattensamlingsområdets storlek, avdikningen, m. m.:

Redogörelse för vattensamlingsområdet och bestämmelser för grävningsarbetets utförande, m. m., återfinnas uto synemännens utlåtande, se laga synehandlingarne Bil. VII.

c) Laga hinder: kan ej förefinnas emot företagets utförande, då besvär emot förrättningen ej anförts, varom diarie bevis närslutes, Bil. VI.

d) Arbetsplan.

Arbetet kan slutföras på 4 år, då detsamma redan är påbörjats.

e) Med statsmedel understött torrläggningsföretag finnes inom Tostared nordväst om ifrågavarande

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör 8.712.91 kronor och den beräknade kostnaden för grävningen, m. m, belöper sig till 8.695 kronor.

Den relativa kostnaden utgör sålunda

1,00 krona.

Enligt gällande bestämmelser kunna till företaget påräknas 2.898.33 kronor i Statsbidrag och 5.796.67 kronor i lån.

g/ Detta betänkande åtföljande handlingar, m.m., utgöres av:

1:o ett band handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a/ en vidhäftad översiktskarta;
b/ tabellariskt sammandrag, Bil. I;
c/ sammandrag av Beskrivnings-och värderingslängden samt kostnadsfördelningslängden, Bil. II;
d/ kostnadsförslag, Bil. III;
e/ förening, Bil. IV;
f/ utdrag av protokoll i Skara Domkapitel med tillstånd för arrendatorn Nils Nilsson i Källunga-Stommen att söka statsbidrag och lån, Bil. V;
g/ diariebevis, Bil. VI;
h/ vidimerad avskrift av laga synehandlingarne, Bil. VII;

2:o Ritningar å 2 blad

Förord: Då företagets utförande är av stort behov för utvidgning och förbättring av sökandenas små jordbruk, får jag i underdånighet hemställa:

att största möjliga statsbidrag från Statens avdikningsanslag och största möjliga lån från Statens avdikningslåne-fond må beviljas till ter-

läggning av mark,
tillhörande lägenheten
Tostared och Källunga
by, uti Källunga socken,
Gäsene härad och Älvs-
borgs län.

Falkenstad den 28 Juni 1927.

Hjalmar Jönsson

Tabell a Bil. I

	Hela torrläggningsområdet								Länestöhandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen				Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen				Båtnad	
	Har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
Åker	17	04.5							17	04.5						
Annan mark	17	97.-							17	97.-						
Påräknad landvinning																
Summa:	35	01.5	8.405	89	17.118	80	8.712	91	35	01.5	8.405	89	17.118	80	8.712	91

Ta -

socken by och hemman	Åbetttera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Jordlägenhet
Källunga socken					
K.-Biskopsgården	A	1/4	1 13/14	Oskar Johansson	1-7
Do.	B	1/8	15	Erik Andersson	8-15
Tostareds Nedergården	D	1/8	25	Mathias Johansson	18-26, 29-31, 37-46
Tostareds by	E	-	1	Dsme	27-28
Do. Nedergården	F	1/8	24	Rickard Johansson	32-36
Do. Uppergården	C	1/4	11	Anders Gustafsson	16-17, 47-55
Källunga Stommen	G	1	71	Ekl. boställe, arr. Nils Nilsson	56-66, 68-86
Do.	H	-	-	Do. Dsme	67
Källunga Per Olofsgården	I	1/4	83	Oskar Johansson (=)	87-99
				Summa.	

bell b Bil. II

	Areal åker Har	Areal åker ar	Areal annan mark Har	Areal annan mark ar	Areal summa Har	Areal summa ar	Båtnad Kr	Båtnad öre	Andel i gräsningskostnaden Kr	Andel i gräsningskostnaden öre	Summa kostnad Kr	Summa kostnad öre	Relativa kvantal	Bidragets storlek i procent av kostn.	Bidrag Kr	Bidrag öre	Lån Kr	Lån öre
		88,-				88,-	65	05	64	34	64	34	1.0	33,33	21	45	42	89
	3	83,-		42.-	4	25,-	1109	82	1.107	74	1.107	74	"	"	369	24	738	50
√	3	91.5	2	56,-	6	47,5	2.361	22	2.356	35	2.356	35	"	"	785	45	1.570	90
√		34.-				34.-	163	20	162	60	162	60	"	"	54	20	108	40
		84.-				84.-	304	45	303	46	303	46	"	"	101	15	202	31
√	1	38,-	5	72.5	7	10.5	1.614	20	1.611	18	1.611	18	"	"	537	06	1.074	12
√	3	96,5	9	12,5	13	09.-	2.711	52	2.706	75	2.706	75	"	"	902	25	1.804	50
√				14.-		14.-	21	-	20	87	20	87	"	"	6	96	13	91
	1	89.5			1	89.5	362	45	361	71	361	71	"	"	120	57	241	14
	17	04.5	17	97.-	35	01.5	8.712	91	8.695	-	8.695	-			2.898	33	5.796	67

Bil. III

Kostnadsförslag.

A; Vattenavledning och dikning:

enl. uppgjorda handlingarnas kostnadsförslag - kr. 8.695.-

Sa Kronor: 8.695.-

Förrättningskostnader 475:73

9.170:73

Hälmstad i Juni 1927

Hjalmar Grönwall

Statens landbruksingenjör

Anskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.170 kronor 73 öre.

Stockholm den 15 maj 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidimus

ex officio

Hj. Grönwall

Bil. IV

Förening.

Undertecknade, deldgare uti det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande kronomanet Tostared och Källunga by uti Källunga socken, Jämtlands härad och Älvsborgs län; överenskomma och besluta:

1:o att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2:o att söka största möjliga statsbidrag och lån till företagets befrämjande;

3:o att uppdraga åt Lantbruksingenjör Hj. Grönvall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar;

4:o att befullmäktiga Mattias Johansson Tostared pr. Källeryd att ingå med en underdånig ansökan om anslag och lån; att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav erfordras, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Tostared den 28 mars 1927.

Mattias Johansson Eric Andersson Nils Nilsson x)
Anders Gustafsson Richard Johansson
Oskar Johansson
Berittnas av
Viktor Johansson
Judith Lindh
Båda från Källunga, Källeryd

x) Nils Nilsson har nu ensam arrendet på Källunga-Stommen, betygas:
Hj. Grönvall

Bil. VI

Diariibevis.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär inom laga tid icke anförts över en av lantbruksingenjören Hjalmar Grönvall den 22 december 1926 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande kronmanet Tastared samt Källunga by i Källunga socken, Gäsene häread Älvsborgs län, betygar:

Vänersborg i Västra byggdens vattendomstols kansli den 2 april 1927.

Herbert Beckman
Vattenrättssekreterare

Låsenstämpel 0:25
Bevillningsstämpel 1:—
Summa: En krona 25 öre

Bil. V

Utdrag af protokollet i
Skara Domkapitel den 16 Mars
1927
§ 43.

Skölfvene pastorats kyrkoråd hade afgifvit infordradt yttrande öfver en ansökan af arrendatorn Nils Nilsson om rätt att för stamhemmanet Källunga-Stommens i Källunga räkning i likhet med öfriga interessenter i förslag för torläggning af vattensjuk mark tillhörande Fastadeed, Källunga Per Olofsgården, Biskopsgården och Källunga Stommen, söka bidrag och lån af statsmedel för utförande af vattenafledning, hvilken ansökan förordnats af Kyrkoherden S. Kallenberg i egenskap af vederbörligt konsistorieombud:
Och biföll Domkapitlet nu den gjorda framställningen.

På fidem:
Nils R. Hermansson

Förutom 13 sidor anskrifter
vittnens
et officio
Ej: Granwall