



Akt nr:

P-E1a-0408

AU\$P-E1a-0408

35
28

17

g. mab

P 1*0408
DIARIE N:r 18088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 för
torrläggning av mark inom Hålebacka och Lommelanda i Lerdals
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson**
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **fyrhundrafyrtio**
(440) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ha ~~va~~ undertecknade,
som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda oss
mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lommelande den 9 juli 1928.
J. P. Jonasson ägare till 77/384 mtl Lommelande
Edvin Johansson " 1/4 mtl Hålebocka
Johan Edvardsson " 5/16 " Hålebocka

Att J. P. Jonasson Lommelande Edvin Johansson
Hålebocka och Johan Edvardsson Hålebocka

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Waldemar Johansson Valborg Johansson
Adress Hålebocka Dals Lerdal Adress Hålebocka Dals Lerdal

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1928.

Auf Kethen föredragande
Emma Holmström

P

1•0408

DIARIE Nr 18988

K. LANTBRUKSTYRELSEN

27 AUG. 1928

Vattenavlopp

ganom ägor hörande till

HÅLEBACKA och LOMMELANDA


i Lerdals socken,

Älvsborgs län.
1927.

Arkivskrift: Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 24 maj 1928 fastställt till efterrättelse
vid arkivets utskottade Stockholms den 6 juni 1928
På Kungl. Landtmåtsstyrelsens vägnar -
Alfred Smith.

Bestyrkes af Gäddede vägnar -
W. Hallberg

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Arkiv

Betänkande

rörande företag, som avser beredande av bättre vattenavlopp genom ågor till Hålebacka och Lommelanda i Lerdal~~x~~ socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

Läge: Hålebacka och Lommelanda hemman äro belägna 1-2 km. norr om Lerdals kyrka och omkring 22 km. i nordvästlig riktning från Högsäters station på Uddevalla-Lelångens järnväg. Det område, om vars bättre torrläggning fråga är, finnes till ungefärligt läge utmärkt med röd färg å vidfogad översiktskarta.

Beskaffenhet: Området i fråga är till största delen redan odlat och utgöres till övervägande del av 0,25-0,50 m. mylla på sandlera. Det icke odlade området består såväl av mindre väl multnad torvfjord av växlande djup som ock av tunn mylla på sandlera. Åkerjorden är mycket besvärad av det höga grundvattenståndet och en rationell brukning av den samma är icke möjlig förrän större avlopp blivit upptaget. Då torde även den icke odlade marken med fördel kunna odlas.

Areal: Området utgöres av 3.62,0 hektar åker

0.22,7 " odlingsmark

0.19,3 " mosse(odlingsbar)

Summa 4.04,0 hektar

Vattenavledning: Avloppets nederbördsområde är obetydligt och överstiger ej 1 km². Då fallförhållandena dessutom äro relativt gynnsamma hava några hydrografiska beräkningar ej ansetts erforderliga utan hava

avloppets dimensioner blivit bestämda allenast efter praktiskt bedö-
mande med hänsyn till jordens torrlägningsbehof, beskaffenhet m.fl.
omständigheter. Bottenbredden har sålunda bestämts till 0,30 m. och
sidolutningen till 1:1,25.

Ritningar: Avloppets sträckning är å plankartan över avdikningsområ-
det utmärkt medelst röda linjer. Dess bottenläge, dimensioner och
låtningar äro angivna å profil- och sektionsritningarna.

Kostnad: Kostnaden för avloppets upptagande och dikesjordens bort-
har enligt
forslande samt ombyggnad av 2 st. ågovägsbroar bifogade kostnadsför-
slaget beräknats till 1.170:- kronor.

Båtnad: Den båtnad, som uppstår genom detta avlopps vidgnings och för-
djupning kan skattas till till 350 kronor pr. hektar i medeltal för
den odlade jorden och till 250 kronor pr. hektar för odlingsmarken.

Båtnaden för hela den i företaget ingående arealen skulle sålunda

utgöra 362 . 350 = 1.267

0,42 . 250 = 104

tillsammans 1.372 kronor.

Statsunderstöd: Enär kostnaden för företaget har beräknats till

1.170:- kronor och kostnaden för syneförrättningen belöper sig en-

ligt bifogad räkning till 142:89 kronor samt kostnaden för utred-

ningen för och utbekommande av ifrågasatt statsbidrag enligt lika-

ledes bifogad räkning 40:47 kronor skulle totalkostnaden uppgå

till 1.353:36 kronor d.v.s. i det närmaste lika med värdet av båt-

naden. Det belopp, som enligt uppställd norm för statsbidraget uträk-

ande skulle kunna påräknas såsom bidrag från statens avdikningsanslag, skulle utgöra 33,1 % av totalkostnaden och alltså belöpa sig till 448:- kronor i avjämnat tal.

Handlingar och ritningar: Betänkandet åtföljes av : översiktskarta, dj-
ariebevis från vattendomstolen, avskrift av syneförrättningshandlingar,
kopia av ritning samt arvodesräkningar.

Vänersborg den 2 3 mars 19 28.

C.B. Carlson.

Lantbruksingeniör.

Kostnadsförslag. ^vtp. 0,70 kr.

För vattenareoppets upptagande, brens byggnader
och schaktningens bostäder, enligt vid
sympförelsernas verkstadsberäkning kr. 1170:—
För sympförelserna, enligt räkning " 142:89
" utredning om statsbidrag — " — 40:87
Summa kronor 1353:36

Vänligen den 23 mars 1928.

C. B. Carlsson

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för förtäppl beräknats till 1353 kr. 36 öre
Stockholm den 6 juni 1928.

På Lantbruksskolens vägnar
Albert Smith.

Protokoll vid synföreläsning ifråga om vattenavlopps-
genom ågor Höraunde till hemmanen Hårdebäcka
och Kommunalaunda i Lerdals socken, Åhusbogs län.

f 1.

Den 6. december 1927 i Kommunalaunda;

Nävarande: lantbrukssyningsmännen C. R. Carlsson förvärdningsman;

Gustaf Johansson i Lerbylle och

Lenn Johansson i Hårdebäcka, gästgivare;

J. P. Jönsson, ägare till $77/324$ mtl. Kommunalaunda, sökande till förs-
laget samt

Kudens Paulsson, ägare till $21/28$ mtl. — " —

Johan Jönsson i Hårdebäcka såsom ombud för

Edvin Johansson, ägare till $1/4$ mtl. Hårdebäcka

Johan Edvardsson, — " — $5/16$ — " —

f 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade protokoll- och sektionss-
ritningar över det avlopp, som var upptagande fråga väckts
för det sådes tillika med nivå-karta över den ar vatten beskrivade
marken.

f 3.

Sökanden ålade avloppets upptagande i sådan utstäckning att
möjlighet till en ändamålsenlig torrläggning av den låglänta marken
till hans fastigheter bleve beredd. Arbetets, för avloppets vidtagning
och fridjäsning, frige börja å ågor till Hårdebäcka så långt ner än
nämnda ändamål kunde nås och sträcka sig upp till en punkt,
belägen omkring 100 m. österut från gränsen mellan sökandes och
Kudens Paulssons fastigheter, vid vilken punkt avlopp från två ännu
län sammanlöpste, till det vattendrag, som var upptagande fråga
nu var.

Kudens Paulsson förklarade att från hans fastigheter i Kommunalaunda
infet vatten avrinner till detta vattendrag utan avledas genom ett
från fastigheterna ifråga i välbij riktning över ågor till samma

upptaget avlopp. Vid detta förhållande är då behov av större ar-
tapp än det befintliga från nämnda mark icke erforderades, men
Paulsson att han icke kunde vara pliktig deltaga i arbetet eller
bestämd för det avlopp. Säkunden älskar på upptaget, samt bestred
skyldighet till sådant deltagande. Skulle warken till Paulssons
färdigheter framdeles vara i behov av förbättrad tilläggning,
kunde denna användas på för ägaren förmånligare villkor
medelst det egna avloppets förordning än genom deltagande i
gemensamt avlopp.

Säkunden sade sig icke hava några anmärkningar på deltagande från
Anders Paulssons sida i arbetet för det avlopp. Han ville ha
upptaget under förutsättning likväl att även framdeles måtte
från Paulssons färdigheter icke behövas till ifrågakommande av-
lopp.

Ägarna till de berörda fastigheterna i Hårdebocka staden
samt anmärkningar på deltagande från ägarna till Sammelanda
i upptagande av avloppet över Hårdebocka. De önskade
själva svara för upptagandet i den del avloppet ströcker
sig över deras fastigheter, var och en i sina ägar.

Efter denna förklaring var Säkunden jämväl villig att svara
svara för upptagandet av avloppet genom sina fastigheter
i Sammelanda.

f 4.

Mark till avloppets utvidgning utlöst sig vederbörlig mark-
ägare att upplåta utan anmärkning på ersättning likväl att så
när som genom jord och stämpel från grävningens arbetet
utan vederlag.

f 5.

Bror över avloppet, vilken på grund av detta vidgning
och förordning behöfde användas, skulle enligt sak-
ägarens mening återuppföras av ägaren till marken, var
sådan bra var utlagd, och utan ersättning.

f 6.

Sedan frätaget nämnda frågor såhunda blivit utredda

Träffade delägarna öfverenskommelse om frätaget och dess
utförande m.m. varan särskild handling upprättades.

§ 7.

Sådan Lösbunden förklarar att han ensamt svarade för synesför-
rättningens kostnadens gäldande meddelades synesmännens

Utlåtande

och lydande: Eftersom av sådana Träffade öfverenskommelse
synes vila på rimlig grund tillerkännes densamma vittnad samt
utlåtande i ärendet.

På båtuden för den av frätaget berörde marken icke kan
skattas till 10:000:-krönor. Skulle avgift varan förmåles i 11:95
vattenlagen uppgå till mindre belopp än 10:-krönor och skall
forty sådan avgift ej erläggas.

Eftersom såbunden utgjätt sig att vara för synesförrättningens kost-
naden kan han vid påfordran att gälla denna kostnad.

På den mot förrättningen och detta utlåtande förts vid
Västergårdens vattenståndstal till vilken berättelse skola för att
bannen under prövning vara ingivna inom sextio dagar
från undertecknades dag och med iakttagande av vad i 11
kap. 25 § vattenlagen häran stadgas.

§ 8.

Handlingar och ritningar rörande frätaget skulle förvaras hos
J. P. Jonasson i Lammelunda pr. Nils Lerdal.

§ 9.

Eftersom såbunden vore tillstädes beröfts att anordna ut-
se styrelse för frätaget och valdes till ledamöter: J. P. Jonasson i
Lammelunda samt Edvard Johansson och Johan Edvardsson i
Härdebocka.

§ 10.

Förklarades förrättningen avslutad.

Lammelunda den 6. december 1927

C. B. Carlson

Joan Johansson

Gust. Johansson

Den Kungliga Befallningshövdingen i Ålvsborgs län.
Vänerborg.

Undertecknad får härmed vördnadt anmäla som förordnande
för behörig förrättningsman att jämlikt 10. kap. Vattenlagen
verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att
bortlägsas av vatten terrärad mark tillhörande Lennarsson
Lennarsson och Hårdbocka i Lerdals socken av Ålvsborgs
län.

Förslaget förmått följande fastigheter med nedan-
stående ägare.

77/384 mtl. Lennarsson, ägare J. P. Jonasson

1/4 mtl. Hårdbocka; " Edvin Johansson och

7/16 mtl. Hårdbocka; " Johan Edvardsson.

Lennarsson för dels-Lerdal den 20 febr. 1925

J. P. Jonasson.

Kungl. Maj:ts Befallningshövdingen
i Ålvsborgs län.

Landskapsl. N: 34 pag 91

Års D. 1925.

Resolution.

Med stöd av 10. kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen verkar
landtbruksinsynsören i Göteborgs och Bohus län samt Ålvsborgs
läns norra del härigenom förordnad att i denna anställning
utförande förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen, som
bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänerborg i landskapsl. den 4 juni 1925.

Åke von Meidern

Sven Roth.

Kungörelse.

För upptagande av vatten avlopp med ävda mål och förordning
av vatten berörd mark hörande till kommunen Sammelanda
och Hårdebocka i Lerdals socken landlägges syneförrätning
jämlikt 10. kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren
J. P. Johansson i Sammelanda tisdagen den 6. december 1927
kl. 10 fm. då vederbörande saksägare hava och tillstädeskomma
för utförande av sin talan. Vänerby den 14. november 1927

C. B. Carlson

Lantbrukssingelör.

Utsänd till postors ämbetet i Lerdals församling den 14. no-
vember samt införd i Åkersbygs länstidning den 18. november
1927. Sättnar:

C. B. Carlson.

Förteckning

öfver personer till vilka undersättelse om tid och plats
för sammanträde i förberörda ärende avlämnats i
posten den 20 november 1927.

Lantbrukaren Anders Paulson, Sammelanda Vals-Lerdal

" J. P. Johansson - " - " - "

" Edvin Johansson Hårdebocka - " - "

" Johan Edvardsson - " - "

Vänerby den 20 november 1927

C. B. Carlson.

Överenskommenhet

i fråga om rännanlopp genom ägor till Flärdabacken och Lammeland i Lerdals socken, Åhusbogs län, i rättsfall vid synförmåttning enligt vämlagen.

Underkastade, fastighetsägare i förnämnda län, vill följande överenskommenhet.

- 1/ Enligt förslag, uppgjort vid förnämnda synförmåttning innevarande år, skall anlopp upptagas genom ägor till våra fastigheter i den uträkning, uppräknad borta över anloppet angiver mestadels träns jämnloppande röda linjer och till de dimensioner och lutningar profil- och sektionsritningar över denna uträkning utvisa.
- 2/ När och av vilken arbetsör och kostar upptagandet av anloppet ifråga i denna uträkning är ägor till vår av våra fastigheter.
- 3/ Uppskattad jord och sten läggs, därest den ej omedelbart efter grävningen bortfräns eller utpläncas, minst 0.60 meter från anloppets bantar och med lutning mot dess rikt skarpare än 1:1.
- 4/ Tillståndande diken lännes fria från skrämmassor och nödiga öppningar i upplagda jordvallar anordnas vid förnämnda socker i markytan, på det dogratvet må frukt kunna avrinninga från angränsande jord.
- 5/ Tillämpliga uträffande ras anläggas omedelbart och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ För dessa åtgärder, så och för framtida underhåll av anloppet svarar vår och en beträffande den uträknade av anloppet som faller inom vår och vår fastighet.
- 7/ Där på grund av anloppets ridning och fridrivning befintlig brunn behövs anläggas, rekonstrueras och bekostas denna anläggning av ägaren till brunn på så att ingen inbrytning i anloppets rättsförande sektion inte uppstår; bygges brunnarna skall denna inneha minst 1:1 meters genomlopps-

a

öppning för vattnet.

8./ Skick till arloppets vidgning uppläses och intygas genom jord och skenupplag från skattmingsarbetet såles utan anspråk på ersättning.

9./ Den st räkna av arloppet, som faller inom åren till Hårdsbocka skall vara upptagen till förlagsenliga dimensioner för juni månad utgång 1928 och frätaget i dess helhet fördrift senast vid 1929 års slut.

11./ Därvid någon så påfordrar, skall arbetet ansynas av lant-
tjänstingenör.

12./ Vatten från underbetnad Paulsson tillhöriga förtig-
heter i Lammelanda skall icke i vad på lammelands-
mer ledas till i denna överenskommelse behandlat
arlopp.

Lammelanda den 6. december 1927

J. P. Jonasson ägare till 47/384 mantal Lammelanda

Ruders Paulsson ägare till 21/128 mantal — " —

Johan Edvardsson " " 5/16 del " Hålebocka

Edvin Johansson 1/4 del " — " —

genom Johan Jansson

enligt fullmakt

Att J. P. Johansson och Ruders Paulsson i
Lammelanda samt Johan Edvardsson och Johan Jansson
i Hålebocka, denna senare för Edvin Johansson i Hålebocka,
träffat fristående överenskommelse samt egenhändigt
underbetnat denna handling, bekräftar:

C. B. Carlsson Ivan Johansson Gust. Johansson

Fullmakt för mine farfar Håkan aus-
ägaren Johan Jansson i Hålebocka att vid Rättsföreläring hos
Petter Jonasson i Lammelanda den 6/12 1927 mine farfar för
och mine rätts förklar samt mine namn underskriva där så
erfordras. Hålebocka den 6/12 1927 Edvin Johansson
Bevitnas C. J. Johansson Hulda Johansson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Ägobeskrivning och Oredruppgift.</u> öfver nyländsk mark visad ägor Län Lommelunda och Hölebocko i delad ämben, Skarboys län.									

1	2	3	4	5	6
Hemman.	Nummer	Manzöl.	Littera o'konton	Ägofigurernas n. r.	Ägare och ägobeskrivning.
Hölebocka.	17	3/16			<u>Johan Edvardsson</u> 1 Åker, 0.25-0.30 mylla på sandlera 2 d₂, d₂ d₂ 3. Nise. Summa.
— " —	19	1/4			<u>Edvin Johansson</u> 4 Åker, 0.25-0.30 mylla på sandlera 5 d₂, d₂ d₂ 6 d₂ d₂ d₂ 7 d₂ d₂ d₂ 8. Nise. Summa.
Lommezanda	16	7/48 E.			<u>J. P. Jonasson</u> 9. Åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera 10 d₂, 0.4-0.5 d₂ 11 d₂, d₂ d₂ 12 d₂, d₂ d₂ 28 d₂, d₂ d₂ 29 d₂ d₂ d₂ 30. Nise. Summa.
— " —	17	7/128 B.			<u>J. P. Jonasson</u> 13 Åker, 0.4-0.5 mylla på sandlera 14 d₂. 0.6 d₂ 15. d₂, 0.4-0.5 d₂ Överföras.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-r-e-o-l									
äng och annan impedi-									
åker. odlings- duglig menz och									
-mark mark högl. mark									
Har ar Har ar Har ar Har ar									
07.1									
09.1									
				01.-					
16.2				01.-					
05.8									
09.5									
13.2									
06.8									
				02.5					
35.3				02.5					
08.0									
29.0									
16.5									
04.2									
06.2									
07.7									
				01.0					
71.6				01.0					
03.5									
01.5									
14.1									
19.1									

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, 0.3-0.4 mylla på sandlärar
				17	Å, Å Å
				18	Å, 0.10 Å
				19	Å, 0.4-0.5 Å
				20	Å, 0.6 torvjord på sandlärar
				21	Å, 0.20-0.3 mylla Å
				22	Motte, turvig > 1.0 torvjord
				23	Odligsmark, turvig 0.1 mylla på sandl
				24	Åker, 0.10 mylla på sandlärar
				25	Dike
				26	Åker, 0.2-0.3 mylla på sandlärar
				27	Å, Å Å
					Summa.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.1									
046									
171									
147									
17.0									
12.8									
74.0									
		19.3							
	22.7								
057									
			24.3						
396									
343									
2 389	227	19.3	24.3						
<i>Lunimelauda</i> Jan 6 december 1928. C. B. Carlson									

Kostnadsförslag.

Den upptäcktade av röttern avlopp genom ågor i Hålsjö och
och Lammelunda i Lerdales socken, Skövde län.

Løse	Länge i meter	Arbete, jordart m.m.	Anz	Pr. m. o. 0	Kost-		Summa	
					nad		kost-	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
0+66-1+32	66	Schaktning av lera kubm.	20	0.70	14	00		
		— " — smassans bortförande — " —	—	0.25	5	00		
		För oförutsett m. m. Tillägges			2	00	21	00
1+32-2+22	90	Schaktning av lera — " —	115	0.70	80	50		
		— " — smassans bortförande — " —	—	0.25	28	75		
		Ombyggnad av ägarna vid 1+35 m						
		enligt typritning st 1			40	—		
		För oförutsett m. m. Tillägges			14	75	164	—
2+22-3+84	162	Schaktning av lera kubm.	430	0.70	301	—		
3+84-11+34	304	— " — — " —	360	—	252	—		
		— " — Zorjford — " —	115	0.50	57	50		
		— " — smassans bortförande " —	905	0.25	226	25		
		Byggnad av ägarna vid 3+10 m						
		enligt typritning st 1			60	—		
		För oförutsett m. m. Tillägges			88	25	985	—
		Summa brunnar					1170	—
		dovumslawda den 6. december 1927						
		C. B. Carlson						
		Bestyrelses & Huvudens vägnar: Wallson						

35/28

19474

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBYRELSEN

24 SEP 1928

Att det dikningarbete för torr-
läggning av mark i hemmanen Håle-
backa och Lommlanda i Lerdals socken
av Ålsborgs län, varit statsbidrag
beviljats, är påbörjat, f. v. ungefär
halvgjort, intygas härmed på begäran.

Lerdal den 15 sept. 1928.

O. Sundman

Lomml.-nämnd. ordf. i Lerdal.

Godkänt den 10 jan 1930

35/28

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 565
K. LANTBRUKSTYVEISEN
7 JAN. 1930

B e v i s

över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp med ändamål att
torrlägga mark hörande till hemmanen Hålebacka och Lommelanda i Lerdals
socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget: 440:- kronor.

Kontrakt antaget den 11 september 1928.

Arbetstid till den 1 september 1930.

Vid den av undertecknad den 20 december 1929 verkställda avsyningen
av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i över-
ensstämmelse med den fastställda planen och företaget förty av beskaffen-
het att bära förordas till godkännande.

Göteborg den 3 januari 1930.

O. Carlsson

