



Akt nr:

P-E1a-0430

AU$P-E1a-0430

P 4*0430

DIARIE N:r 17051
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JULI 1930

Handlingar
rörande BERGS torrläggningsföretag i
Holms socken, Älvsborgs län; upprätta-
de vid syneförrättning åren 1928-29

av
Nils Gustafsson
Statens e. lantbruksingeniör

4 fagningsbrunn skall anordnas vid 80+60 å den lickta ledningen G-H, dels att skyddsräck skall uppföras i allmänna vägens kant utmed sträckan 25+77 — 25+96 av diket C'-D, dels ock att fastigheten Mellerud 1:150 (Mellerud idrottsförening) icke skall äga rätt till delaktighet i de beviljade statsunderstöden.

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande dammen (bjälkverket) vid punkt 13 må utgå ur den fastställda arbetsplanen, trummor vid punkt 38+59 å diket C'-E må utföras vid punkt 27 å samma dike och i stället för trummor vid punkt 41+60 å diket E-F må på samma plats uppföras en 2,7 m. bred träbro av 1½" plank på 3 st. bjälkar av 6" rundvirke, dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade statsunderstödet skola minskas, lånet från 14.740 kronor till 14.630 kronor och statsbidraget från 13.080 kronor till 12.950 kronor.

Stockholm den 15 december 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

På uppdrag bestyrker

A. Ullgren

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-Betänkande avgivet i och för förande med tillägg, dels att sökande av bidrag från statens vid uppförandet av dammen vid avdikningsanslag och lån från sta-13 de ändringar skola iakttagas, dels avdikningslånefond till kost som å förslagsritningen angivits läggningsförslaget Bergs fäteri med blå beteckning, dels att in- m. fl. i Hohns socken Älvsborgs län.

Föregående rättslig utredning

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av ifrågavarande marker har hållits av undertecknad åren 1928-1929 och avslutats den 16 juni sistnämnda år. Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anförd. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil J) och ritningar (Bil K) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrläggningsområdets läge naturliga beskaffenhet och areal

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av höjd- och avrinningsförhållanden för vattnet uppdelats på 4 företag, benämnda företag N:o 1, 2, 3, och 4. De äro belägna i närheten av Mellerud köping och Hohns kyrka. Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan äro områdena angivna med gul färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt 102.02.5 hektar, varav 73.03.5 hektar åker samt 28.99.0 hektar f.d. åker samt äng och odlingsmark. Jordmånen består till huvudsaklig del av mylla på botten av lera.

Lånes och anslagsökande

Enligt föreningsskrivelse av den 27 sept 1929 hava flertalet intressenter i företagen överenskommit att göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Desutom uppdrogs åt arbetsutskotten för företagen inom syneförrättningen avslutades att göra ansökan om statsbidrag till dessammas utförande.

Företagets omfattning, vattenmängdsberäkningar m.m.

Enligt vid syneförrättningen meddelade beslämmelser skall för områdenas torrläggning följande arbeten utföras

Företag N:o 1 Utförande av vall och valldike, sträckan A-B-6-6'. avskärningsdike sträckan B-6, dam i form av bjälkrätt samt för vattnets avledande från invallningsområdet en invallningspump med tillhörande elektrisk motor och ledningar. Nederbördsområdet är 40 hektar och tillrinningen har antagits till 1.5 sekundliter pr. hektar

Företag N:o 2 Uppgrävning av avloppet 6'-D varvid öppet dike samt utförande av avloppet I-H varvid täckt ledning av cementrör. Nederbördsområdet är 23 hektar och flodvattenmängden har beräknats efter en tillrinning av 1.25 sek/lit pr. hektar

Företag N:o 3 Upptagande av avloppet E-F varvid öppet dike. Nederbördsområdet uppgår till 40 hektar och flodvattenmängden har beräknats efter samma grunder som i föregående.

Företag N:o 4 Uppförande av vall enligt i synehandlingarna lämnad anvisning, upptagande av valldiket L-M-N och ett avskärningsdike M-O samt för vattnets avbördande från invallningsområdet installering av invallningspump med elektrisk motor och ledningar. Nederbördsområdet är 20 hektar och tillrinningen har antagits till 1.5 sekundliter pr. hektar.

Avloppsdikenas djup under markytan vid de olika avvägningspunkterna tydliggöras av bifogade profil och sektionsritningar

Broar.

Allmän väg beröres genom företagen N:o 2 och N:o 3 och bekostas trummornas vid punkterna 30^{+55} och 41^{+67} ombyggnad av de vägh ållningsskyldige och utan kostnad för torrläggningsföretagen. Genom företag N:o 2 beröres dessutom Dal-Västra Värmlands järnväg och har den vid punkten 31^{+48} befintliga virktrumman ansetts till det i syneh andlingarna angivna bottenläget.

I samband med grävningsarbetet skola ombyggas 12 st ägr-vägs- eller ägrbroar i enlighet med till nynehandlingarna hörande ritningar.

Förbättrings-värde

Vid nyneförrättningen hava nynemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till nynehandlingarna hörande värderingslängden varav efterföljande tabeller utgöra ett utdrag.

Företag N:r 1 Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lämnikandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	8	45.0	8253	50	10140	-	1886	50	8	45.0	8253	50	10140	-	1886	50
Annan mark	17	77.0	5268	-	21324	-	16056	-	7	77.0	5268	-	21324	-	16056	-
Summa	26	22.0	13521	50	31464	-	17942	50	26	22.0	13521	50	31464	-	17942	50

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 17942.50 kronor; på de lämnikande blir jordförbättringsvärdet 17942.50 kronor

Företag N:r 2 Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lämnikandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	30	14.0	29086	45	36347	-	7260	55	31	14.0	29086	45	36347	-	7260	55
Annan mark		07.0	38	50	56	-	17	50		07.0	38	50	56	-	17	50
Summa	30	21.0	29124	95	36403	-	7278	05	31	21.0	29124	95	36403	-	7278	05

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 7278.05 kronor, på de lämnikande blir jordförbättringsvärdet 7278.05 kronor.

Förslag N:o 3 tabell a

	Hela torrläggningsområdet								Länsrökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bätnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bätnad	
	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	32	35.5	35594	25	41241	-	5646	75	32	16.5	35318	75	40956	-	5637	25
Ormanmaske	2	01.5	2182	75	2480	50	297	75	1	86.0	1958	-	2248	-	290	-
Summa	34	37.0	37777	-	43721	50	5944	50	34	02.5	37276	75	43204	-	5927	25

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5944.50; på de länsrökande blir jordförbättringsvärdet 5927.25 kronor

Förslag N:o 4 tabell a

	Hela torrläggningsområdet								Länsrökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bätnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bätnad	
	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	1	39.0	557	-	1562	-	1005	-	1	39.0	557	-	1562	-	1005	-
Ormanmaske	6	98.0	1003	50	7678	-	6674	50	6	98.0	1003	50	7678	-	6674	50
Summa	8	37.0	1560	50	9240	-	7679	50	8	37.0	1560	50	9240		7679	50

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 7679.50 kronor; på de länsrökande blir jordförbättringsvärdet 7679.50 kronor.

Vid syneförrättningen har sammanlagda kostnaden för torrläggningsarbetet beräknats till 21933.- kronor, i vilken summa då icke inräknats de kapitaliserade värdena av årliga driftskostnaderna samt underhållet ~~i anläggningskostnaderna~~ för pumparna till förslagen N:o 1 och N:o 4. Timpenningen för schaktningsarbetet har därvid antagits till 0.70 kronor. Kostnad

Ersättningar för avbrytens utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad jordersättningslängd till sammanlagt 4715.74 kronor.

Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 1069.55 kronor samt för detta betänkande med bilagor 222.30 kronor. Efterföljande kostnadsförslag (Bil:g) innehåller en sammanfattning

av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil F) de å lån- och anslagsräkandena belöpande andelarna av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och lånebelopp

Enligt gällande bestämmelser skall vid bevillningen det av bidraget storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för företagen N:o 1, och 3 samt för de olika avdelningarna inom företag N:o 2 resp. 0.87, 0.92, 0.94 och 0.91 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då beräknas efter resp. 45.45 %, 47.20 %, 47.90 % samt 46.85 %

För företag N:o 4 är relativa kostnaden = 1.13 kr. För detsamma skall bidragets storlek begränsas till hälften av åtgärdsvärdet och synes mig hinder icke heller finnas för bevillning av statsunderstöd oaktat kostnaden överstiger förbättringsvärdet genom torrläggningen, då genom arbetenas genomförande mo i det närmaste värdelös mark kan bliva fullgod åkerjord.

Beräknat på ovan angivet sätt synes till hela företaget kunna bevillas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 14700 kronor, dels ett lån från statens avdikningslånefond av 16400 kronor. Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil F. intagna tabellen.

Tillstyrkan och arbetstid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka, att förenämnda statsunderstöd måtte bevillas till utförande av ifrågavarande företag och bör i sådant fall torrläggningsarbetet kunna i sin helhet utföras under loppet av 5 år efter det statsunderstöden blivit bevillade.

Bilagor

Bil A. Diarieutdrag från Västerbygdens Vattendomstol. att syneförrättningen ej överklagats

" B Föreningsskrivelse av den 27 september 1929

" C Protokoll angående val av styrelse.

" D Utdrag av protokoll fört med styrelsen för Mellands

Idrotts förening.

Bil E Fullmakt
" F Tabell b
" G Kostnadsförslag
" H Arvodesräkning för betänkandet
" J Avskrift av handlingarna
" K. Ritningskopia

Vänersborg i september 1929
Nils Gustafsson
c. lantbruksingenjör

Bil A.

Diariibevis

Såvitt här först diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av c. lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 16 juli 1929 avslutad nyneprättelse för torrläggning av vattensjuka marker hörande till Bergs ägolag, Holm, Söderbyn, Mellersta gärdar samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län, belägna: Vänersborg i Västbygdens vattendomstols kansli den 28 september 1929.

Olof Ottenius
t. f. vattensdomstolssekreterare.

Förening Bil B.

Undertecknade delägare i Bergs torrläggningsföretag i Holms socken, Älvsborgs län, vilket avser torrläggning av vattensjuka marker dels genom avdikning, dels genom invallning, förklara härmed, att vi vilja bemöda i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företagen i uppdrag:

1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag som kan från

statens avdikningslånefond.

2) att däröver dylikt lån och bidrag beviljas med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande.

3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags och lånemedel

Berg, Mellerud 27/9 1929.

Axel von Snoilsky
Alfr. Jakobsson.
J. F. Gustafsson
Karl Fred Hellström
Anders Pettersson
Adolf Magnusson
Axel B. Sund.
J. A. Bergström
för Mellerud Idrottsförening
Alg. Carlsson
ordf.
G. A Nedenstam
G. Stolt.

Förestående namnteckningar bevittna
O. Kinberg Birger Slaborg.

Bil 6.

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i Bergs torrläggningsföretag.

Närvarande voro:

Anders Pettersson S:a Örtanä
Axel Sund "
Albert Jakobsson Mellerud Gård.
Joh. Aug. Bergström Holm.
J. F. Gustafsson Mellerud Gård.
Inspektor O. Kinberg Berg, Mellerud för Hands kvidning
Axel von Snoilsky gen. fullmakt.

§ 1.

Sammanträdets ordförande utsägs O. Kinberg.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsägs Jakobsson och Bergström.

§ 3.

Till arbetsnämnderna utsägs Albert Jakobsson, J.E. Gustafsson och O. Kinberg för företag N:o 3. Axel Sund. Anders Pettersson och O. Kinberg för företag N:o 4.

Berg Mellerud den 27/9 1929.

Justeras:

J. A. Bergström

Alb. Jakobsson.

Bil D.

Utdrag ur protokoll, fört med styrelsen för Mellerud Idrottsförening den 26 sept. 1929.

---

§ 2.

Uppdrogs åt Kassör Karlsson att å föreningens vägnar ingå i förening för rörande av anslag och lån för Bergs Torrläggningsföretag

---

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes A. Alwars och M. Fritzén

Som ovan

P. Ljungstedt, ocker.

Justeras:

Allan Alwars M. Fritzén

Rätt avskrivet intygar:

O. Kinberg Birger Skahre.

Bil 6.

Fullmakt för Inspektor Olof Kinberg, Berg, att vid sammanträden med delägarna i Bergs Torrläggningsföretag i Hohms socken, Älvsborgs län, även som vid företagets utförande och vid rikande av statsbidrag och statslån till detta arbete föra min talan och bevaka min rätt

Berg, Mellerud den 27 sept 1929

Axel von Sneidern

Bevittnas:

E. Lindgren Unr Hentz.

Bil. F

Tabell 6.

Lochen by och trakt	Äg-bitter	Mantal	Register-nummer	Ägares namn m.m.	Äg pigmer	Areal Åker har	Åker ar	Ängsmark har	Ängsmark ar	Summa har	Summa ar
					m.						
Holm										Företag	
Bergsäteri	A	99/100	1:7	Landshövding A. von Sneidern	1-7	-	-	5	63.0	5	63.0
Holm	B	4/5	1:29	" " " "	8-42	8	45.0	12	14.0	20	59.0
						8	45.0	17	77.0	26	22.0
										Företag	
Söderbyn	D	1/4	1'	Landshövding A. von Sneidern	43-50. 54-64	6	69.0	-	-	6	69.0
Holm	B	4/5	1:29	" " " "	51-53. 65 108. 166-184.	14	25.0		07.0	14	32.0
"	B	4/5	1:29.	" " " "	110-165	9	20.0	-	-	9	20.0
										30	21.0
										Företag	
Söderbyn	D	1/4	1'	Landshövding A. von Sneidern	185-200	4	95.0	-	-	4	95.0
Holm	B	4/5	1:29	" " " "	201-238 330-334	7	53.5	-	-	7	53.5
Lilla Holm	Ba		1:10	G. Stolt	239-250	2	68.0		10.0	2	78.0
Mellerud			1:34	C. A Hedenstam	251		06.0	-	-		06.0
"			1:35	" " "	252-258	3	36.0		16.0	3	52.0
"			1:45	Albert Jakobsson	259-279	8	34.0	-	-	8	34.0
"			1:186	Adolf Magnusson	280-282		51.0		09.0		60.0
"			ao 1:186	Albert Jakobsson	283	-	-		07.5		07.5
"			1:124	J.F. Gustafsson	284-292		87.5		06.5		94.0
"			1:150	Mellerud Idrotts förening	293	-	-		88.0		88.0
"			1:16	Albert Jakobsson	294-313	2	81.0		43.0	3	24.0
"			ao 1:16	Lrka. för. Gustafsson	314	-	-		12.0		12.0
"			ao 1:16	Part "	315-362		07.0		03.5		10.5
"			1:42	K. F. Hellström	316-319		96.0		04.0	1	00.0
"			1:77	O. V. Olsson	320		12.0	-	-		12.0
"			1:26	Joh. Aug. Bergström	335		08.5	-	-		08.5
						32	35.5	2	01.5	34	37.0
										Förelag	
S. Örkaná			2"	Landshövding A. von Sneidern	340-351	-	-	5	92.0	5	92.0
" "			2:12	Axel Lund	352-355		33.0	1	16.0	1	39.0
" "			2:6	Anders Pettersson	356-357	1	06.0	-	-	1	06.0
						1	39.0	6	98.0	8	37.0

Bålmad		Andel i kostnaden för														Rel. kostnad	Bidragets storlek i proc av kostn	Bidrag		Lån	
		Förläggningsarb.		Jordersällsk.		Avdelning I		Avdelning II		Lagga ogn förfällning		Betonkanalet.		Summa kostnad							
kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre		%	kr	öre	kr	öre
№ 1																					
5506	-	2822	87	463	16					151	62	31	51	3469	16	0.87	45.45	1576	73	1892	43
12436	50	6375	13	1045	99					342	41	71	17	7834	70	"	"	3560	87	4273	83
17942	50	9198	-	1509	15					494	03	102	68	11303	86			5137	60	6166	26
№ 2																					
1265	05					1221	20			34	63	7	20	1163	03	0.92	47.20	548	95	614	08
3583	50					3176	24			98	13	20	40	3294	77	"	"	1555	13	1739	64
2429	50							2190	-	67	67	14	06	2271	73	0.94	47.90	1088	16	1183	57
7278	05					4297	44	2190	-	207	43	41	66	6729	53			3192	24	3537	27
№ 3																					
835	25	319	89	210	99					22	99	4	79	758	66	0.91	46.85	355	43	403	23
851	25	529	84	215	03					23	43	4	87	773	17	"	"	362	23	410	94
168	-	104	56	42	44					4	63		96	152	59	"	"	71	49	81	10
3	-	1	85		75						08		02	2	70	"	"	1	26	1	44
556	-	346	06	140	45					15	30	3	18	504	99	"	"	236	59	268	40
1795	-	1117	25	453	42					49	41	10	27	1630	35	"	"	763	82	866	53
105	-	65	34	26	52					2	89		60	95	35	"	"	44	67	50	68
14	25	8	88	3	60						39		08	12	95	"	"	6	07	6	88
312	50	194	51	78	94					8	60	1	79	283	84	"	"	132	98	150	86
176	-	109	56	44	46					4	85	1	01	159	88	"	"	74	90	84	98
1052	25	654	93	265	81					28	97	6	02	955	73	"	"	447	76	507	97
6	-	3	74	1	51						17		03	5	45	"	"	2	55		
5	25	3	26	1	32						14		03	4	75	"	"	2	23		
54	50	33	93	13	77					1	50		31	49	51	"	"	23	21	26	31
6	-	3	74	1	51						17		03	5	45	"	"	2	55		
4	25	2	66	1	08						12		02	3	88	"	"	1	82	2	06
5944	50	3700	-	1501	60					163	64	34	01	5399	25			2529	55	2861	38
№ 4																					
5568	-	3013	82	178	28					158	72	32	99	3383	81	1.13		2784	-	2784	-
1354	-	642	-	38	02					33	81	7	03	720	86	"		677	-	677	-
757	50	359	18	21	25					18	92	3	93	403	28	"		378	75	378	75
7679	50	4015	-	237	55					211	45	43	95	4507	95			3839	75	3839	75

Vänersborg i september 1929

Nils Gustafsson
c. Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag. Bil G.

Kostnad för Torrläggningsarbetet enligt i synehandlingarna intagen kostnadsberäkning.

Kostnad för företag N:r 1 med undantag av kap. värdet av årliga driftskostnaderna samt underhållet å anläggning för pump. 10.517.15 10707.15 kr.

" " " N:r 4 " " " " " " 4252.55 "

" " " N:r 2 " " " " " " 6487.44 "

" " " N:r 3 " " " " " " 5201.60 "

" " syneförrättningen " " " " " 1069.55 "

" " betänkandet med bilagor. " " " " 222.30 "

27.750.59

Summa 27940.59 "

Vänersborg i september 1929

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande Lar kostnaden

Arvodesräkning Bil H.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 31 december 1920

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor den 19.21.21 9 2½ dagar	§44	30 -
Kopia å vår av plankartan	§49	58.81
" " " " profil och rektifikationsritningar	§52 §53	69.74
Avskrift av betänkande och synehandlingar med översiktskarta	§55 §44	60.25
	Summa	218.80

Tillkommer:

Diarieteckning i Vattendomstolen, postförskott betalat av undertecknad	2.50
Inbindning av handlingarna	1 -
Summa	222.30

Vänersborg i september 1929

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingenjör.

Avskriften sid. 1-12 bestyrkes:

Gäuekn. Nils Gustafsson

I för företaget beräknats till:

anläggningskostnaden	27.940 kronor 59 öre
kapitaliserad driftskostnad	8.477 -"-
Summa	36.417 kronor 59 öre

och för den del av anläggningskostnaden, varför statsunderstöd må utgå, till 27.781 kronor 72 öre, varav å låneansökandenas andel 27.766 kronor 1 öre

Stockholm den 3 juni 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors


I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till:

anläggningskostnad	27.750 kronor 59 öre
kapitaliserad driftskostnad	8.477 " —
summa	36.227 kronor 59 öre

varav å låneansökandenas andel i anläggningskostnaden till 27.576 kronor 1 öre.
Stockholm den 15 december 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

Rätt avskrivet bestyrkes
A. Ahlström

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av mark till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Melleruds gårdar, Osterråda samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län.

Den 14 maj 1929 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos Landshövding Axel von Sneidern å Bergs säteri. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen C.G. Larsson, Vässby och Johan Edv. Lind, Mellerud. Såsom sakägare inställde sig:

Landshövding Axel von Sneidern genom förvaltare O. Kinberg enligt fullmakt,

Baningeniör G. Facht,		Åmål
Vägstyr. ordf. A. Gustafsson,	Torp,	Mellerud
P. Lundgren		"
Axel Sund,	S, Östanå	"
And. Pettersson,	"	"

C.A. Svanbom genom sonen G. Svanbom utan fullmakt.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen hade ingen att anföra.

§3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade områdena och yrkade sökandena företagens utförande närmast i överensstämmelse med de uppgjorda förslagen och i övrigt till den omfattning att bästa möjliga torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående mark.

§ 5.

Vägstyr. ordf. meddelade att de allmänna vägbroarna ombyggas genom vägstyrelsens försorg och utan kostnad för torrläggningsföretagen.

§ 6.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 32, 34^{+60} och 38^{+59} i avloppsgraven C-D, broarna vid 41^{+60}, 43^{+6}, 44^{+60}, 48^{+32}, 50^{+17}, 51^{+46}, 53^{+57} och 54^{+18} i avloppet E-F samt bron vid 62^{+16} i diket B-C, efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 7.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 8.

Då icke något vidare anfördes av sakägarna genomgicks dagens protokoll och bestämdes att nästa sammanträde skall hållas å samma plats tisdagen den 16 juli 1929 kl. 9 f.m.

Bergs säteri den 14 maj 1929.

Nils Gustafsson

C.G. Larsson J.E. Lind

Den 16 juli 1929 inställde sig synemännen ånyo hos landshövding Axel von Sneidern å Bergs säteri för att jämlikt bestämmelserna i syneprotokollet § 8 vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig: Landshövding A. von Sneidern genom förvaltare O. Kinberg enligt fullmakt.

Axel Lund,	Södra Östanå	Mellerud
And. Pettersson	"	"

§ 9.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 10.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 11.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs förvaltare O. Kinberg, Berg säteri, Mellerud.

§ 12.

Åt förvaltare O. Kinberg uppdrogs även att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelser.

§ 13.

Åt arbetsstyrelsen uppdrogs att söka statsbidrag för hela företagen.

§ 14.

Förklarades förrättningen avslutad.

Bergs säteri den 16 juli 1929.

Nils Gustafsson

C.G. Larsson J.E. Lind

N:o 37 pag. 75

Ass. D. 1928.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson i Vänersborg härigenom förordnad att häri omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 14 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz. Uno Hentz.

N:o 37 pag. 75

Ass. D. 1928.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Jag anhåller härmed vördsamt om förordnande för e. lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, att å mig tillhörande hemmanen Berg, Holm, Sörbyn och Södra Östanå i Nordals härad företaga sådana syner, varom talas i 10 kap. 32 § 1 mom. Vattenlagen.

Vänersborg den 14 juli 1928.

Axel von Sneidern.

Jämlikt tionde kapitlet, 58 § vattenlagen förena sig undertecknad medsökande, till det företag som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor tillhörande Bergs säteri i Holms socken av Älvsborgs län och åsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådant omfattning samt utsträckning, att till våra fastigheter hörande mark erhåller möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Bergs Säteri den 23/8 1928.

Melleruds Gård	Albert Jakobsson
" "	C. A. Hedenstam
" "	J.F. Gustafsson
" "	Karl Fred Hellström
Lilla Holm	G. Stolt
	För Melleruds Idrottsförening
	All. Carlsson.

Förestående namnteckningar bevittna:

Nils Gustafsson C.G. Larsson J.E. Lind

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, e. lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade m marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Lilla Holm, Melleruds gårdar, Österråda, Vässby och Södra Östanå i Holms socken Älvsborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos landshövding Axel von Sneidern å Bergs säteri tisdagen den 14 maj 1929 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 april 1929.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Holms kyrka den 28/4 29.

Axel Bäckner.

Till

Pastorsämbetet i Holms församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Holms kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen återställes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson.
e.lantbruksingeniör.

Göteborg den 30 maj 1929.

Extra Lantbruksingenjören Herr Nils Gustafsson,

V Ä N E R S B O R G.

Med återställande av ritning över torrläggningsföretaget Berg med fl. hemman i Holms socken av Älvsborgs län, vilket företag berör Dal - Västra Värmlands järnväg får jag jämlikt 10 kap. 52 § Vattenlagen beträffande de i förslaget angivna åtgärderna för vattnets ledande genom och utmed banvallen anföra följande.

Å dikessträckan 34 - 30 korsar vid 32+48 järnvägen och upptager förslaget här en rörtrumma. Av ritningen framgår ej huru denna rörtrumma i detalj skall utföras, vadan detaljritning bör underställas Järnvägsförvaltningen, som, om den så önskar, även skall vara berättigad utföra arbetet genom banområdet.

Å dikessträckan 80 - 74 - 75+87 upptager förslaget nedläggande av täckt ledning längs banvallen under befintligt dike och synes hinder häremot ej föreligga under förutsättning, att vid grävning för nedläggning av denna täckta ledning arbetet utföres med försiktighet, så att fara för släntras åt järnvägens sida till ej uppkommer.

För granskning av ritningen i ovanberörda avseende samt för avgivande av ovanstående yttrande begäres ersättning med ett dagarvode, 22 kronor.

Göteborg som ovan.

Arthur Asplund.

Major Distriktschef.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad e. lantbruksingeniör förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Lilla Holm, Melleruds gårdar, Österråda, Vässby och Södra Östanå i Holms socken Älvsborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos landshövding Axel von Sneidern å Bergs säteri tisdagen den 14 maj 1929 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 april 1929.

Nils Gustafsson.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av vattenskadade

marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Lilla Holm, Melleruds gårdar, Österråda och Södra Östanå i Holms socken Älvsborgs län.

Den 22 april 1929.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Holms socken Mellerud

" " " Tidningen Älvsborgs läns Annonsblad.

Kallelse till skiftesgodeman C. G. Larsson, Vässby Mellerud

" " " Alfred Hedström "

Meddelande till Styrelsen för Dal-Västra Värmlands Järnväg, Göteborg

" " Vägstyr. ordf. Anders Gustafsson, Torp Mellerud

" " Landshövding A. von Sneidern Vänersborg

" " Lantbrukare G. Stolt L. Holm Mellerud

" " " C.A. Hedenstam "

" " " Albert Jakobsson "

" " " Adolf Magnusson "

" " " J.F. Gustafsson "

" " Styrelsen för Melleruds Idrottsförening Mellerud

" " Lokf. John Gustafsson "

" " Herr Karl Gustafsson "

" " " K.F. Hellström "

" " " O.V. Olsson "

" " Lantbrukare P. Lundgren "

" " Joh. Aug. Bergström "

" " Axel Lund S. Östanå "

" " Anders Pettersson " "

" " Svanbom Vässby "

Vänersborg den 22 april 1929.

Nils Gustafsson.

Den 24 april 1929.

Kallelse till skiftesgodeman Oscar Nilsson Mellerud

Vänersborg dag som ovan.

Nils Gustafsson.

Fullmakt för Förvaltaren Olof Kinberg att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för vattenavledning och invallning av marker tillhörande hemmanen Berg, Holm, Södra Östanå m.fl. i Nordals härad av Älvsborgs län föra min talan och bevaka min rätt.

Vänersborg den 13 maj 1929.

Axel von Sneidern.

Cigill.

Fullmakt för Ingenjören m.m. G. Facht att vid avstyckningsförrättning å hemmanet 4/5 mtl. Holm 1^{29} i Holms socken föra undertecknade järnvägsbolags talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 2 mars 1929.

Dal-Västra Värmlands
Järnvägsaktiebolag

H. Bernhardt.

Bevittnas

Y. Simonsson. M. Wåhlström.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsläugd
för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Hobo, Södersjö, Mellersta gården, Östersäter samt Södra Östansö i Hobo socken, Älvsborgs län; upprättad vid tyneförrättning år 1929.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företag N:o 1.
Bergs Säteri	17	A	99/100		Landshövding Axel von Schwerin.
				1	ordinär åkermark myllan på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	avloppsdike och väg
					Summa
Holm	129	B	4/5		Landshövding Axel von Schwerin.
				8	ordinär åkermark myllan på lera
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	väg
				12	åker " " "
				13	ordinär åkermark " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	väg
				21	ordinär åkermark " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
(Norra ängsområdet).																
			71.0					350	248	50	1200	852	–	850	603	50
			57,0					200	102	–	"	612	–	1000	510	–
			69.0					"	138	–	"	828	–	"	690	–
		1	30.0					"	260	–	"	1560	–	"	1300	–
			35,0					250	87	50	"	420	–	950	332	50
		2	07.0					200	414	–	"	2484	–	1000	2070	–
							44.0									
		5	63.0				44.0		1250	–		6756	–		5506	–
			80.0					450	360	–	1200	960	–	750	600	–
			35.0					"	157	50	"	420	–	"	262	50
			40,0					400	160	–	"	480	–	800	320	–
							27.0									
	75.0							1150	862	50	"	900	–	90	37	50
			25.0					300	75	–	"	300	–	900	225	–
			65.0					400	260	–	"	780	–	800	520	–
		1	01.0					200	202	–	"	1212	–	1000	1010	–
		4	35.0					"	870	–	"	5220	–	"	4350	–
			59.0					450	265	50	"	708	–	750	442	50
			61.0					"	274	50	"	732	–	"	457	50
			55.0					"	247	50	"	660	–	"	412	50
							06.0									
			34.0					"	153	–	"	408	–	"	255	–
			26,5					"	119	25	"	318	–	"	198	75
			20.5					"	92	25	"	246	–	"	153	75
	75.0	10	37.0				33.0		4099	–		13344	–		9245	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				24	odlingsmark, mylla på lera
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	avloppsgrav
				34	åker " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
					Summa
					Sammandrag av för-
Bergs Säteri	17	A	99/100	1-7	Landshövding Axel m. Treiden
Holm	129	B	4/5	8-42	" " " "
					Summa
					Företag N:o 2.
Söderbyn	1'	A	1/4		Landshövding Axel m. Treiden.
				43	Väg
				44	åker mylla på lera
				45	avloppsgrav
				46	åker " " "
				47	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75.0	10	37.0				33.0		4099	–		13 344	–		9245	–
			20.0					450	90	–	1200	240	–	750	150	–
			18.5					"	83	25	"	222	–	"	138	75
			12.5					"	56	25	"	150	–	"	93	75
			16.0					"	72	–	"	192	–	"	120	–
			15.5					500	77	50	"	186	–	700	108	50
			16.5					"	82	50	"	198	–	"	115	50
			04.0					"	20	–	"	48	–	"	28	–
			28.0					250	70	–	"	336	–	950	266	–
			46.0					500	230	–	"	552	–	700	322	–
							41.0									
1	76.0							600	1056	–	"	2112	–	600	1056	–
2	55.0							1150	2932	50	"	3060	–	50	127	50
	77.0							850	654	50	"	924	–	350	269	50
	50.0							"	425	–	"	600	–	"	175	–
	46.0							900	414	–	"	552	–	300	138	–
	37.0							1150	425	50	"	444	–	50	18	50
	40.0							"	460	–	"	480	–	"	20	–
	34.0							"	391	–	"	408	–	"	17	–
	55.0							"	632	50	"	660	–	"	27	50
8	45.0	12	14.0				74.0		12271	50		24.708	–		12436	50
tag	på	1.														
		5	63.0				44.0		1250	–		6756	–		5506	–
8	45.0	12	14.0				74.0		12271	50		24.708	–		12436	50
8	45.0	17	77.0			1	18.0		13521	50		31.464	–		17942	50
Östra avdikningsområdet.																
							11.0									
	05.0							1150	57	50	1200	60	–	50	2	50
							16.0									
	47.0							1000	470	–	"	564	–	200	94	–
	14.0							950	133	–	"	168		250	35	–
	66.0						27.0		660	50		792	–		131	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				48	åker mylla på lera
				49	" " " "
				50	" " " "
				50a	väg " "
				54	åker " " "
				54a	avloppsgrav
				55	järnväg
				56	åker " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				64a	avloppsgrav
					Summa
Holm	129	B	4/5		Landshövding Alb. m. Skeidem.
				51	åker mylla på lera
				52	väg
				53	åker " " "
				53a	avloppsgrav
				55a	järnväg
				65	åker " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
				68	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	66.0						27.0		660	50		792	–		131	50
	11.0							950	104	50	1200	132	–	250	27	50
	16.5							1050	173	25	"	198	–	150	24	75
	50.0							1150	575	–	"	600	–	50	25	–
							03.0									
	31.5							1000	315	–	"	378	–	200	63	–
							02,5									
							28.0									
1	80.0							"	1800	–	"	2160	–	"	360	–
	50.0							1080	540	–	"	600	–	120	60	–
	47.0							"	507	60	"	564	–	"	56	40
	40.0							"	432	–	"	480	–	"	48	–
	34.5							"	372	60	"	414	–	"	41	40
	36.0							1000	360	–	"	432	–	200	72	–
	36.0							900	324	–	"	432	–	300	108	–
	34.5							"	310	50	"	414	–	"	103	50
	36.0							800	288	–	"	432	–	400	144	–
							08.0									
6	69.0						68.5		6762	95		8028	–		1265	05
1	18.0							1150	1357	–	1200	1416	–	50	59	–
							05.0									
1	12.0							"	1288	–	"	1344	–	"	56	–
							02,5									
							66.0									
	21,5							750	161	25	1100	236	50	350	75	25
	22.0							"	165	–	"	242	–	"	77	–
	19,5							"	146	25	"	214	50	"	68	25
	20.0							"	150	–	"	220	–	"	70	–
3	13.0						73.5		3267	50		3673	–		405	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				69	åker mylla på lera
				70	〃 〃 〃 〃
				71	〃 〃 〃 〃
				72	〃 〃 〃 〃
				73	〃 〃 〃 〃
				74	〃 〃 〃 〃
				75	〃 〃 〃 〃
				76	〃 〃 〃 〃
				77	〃 〃 〃 〃
				78	〃 〃 〃 〃
				79	Väg
				80	åker 〃 〃 〃
				81	〃 〃 〃 〃
				82	〃 〃 〃 〃
				83	〃 〃 〃 〃
				84	〃 〃 〃 〃
				85	〃 〃 〃 〃
				86	〃 〃 〃 〃
				87	〃 〃 〃 〃
				88	〃 〃 〃 〃
				89	〃 〃 〃 〃
				90	〃 〃 〃 〃
				91	〃 〃 〃 〃
				92	〃 〃 〃 〃
				93	〃 〃 〃 〃
				94	〃 〃 〃 〃
				95	〃 〃 〃 〃
				96	〃 〃 〃 〃
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	13.0						73.5		3267	50		3673	–		405	50
	21.0							750	157	50	1100	231	–	350	73	50
	23.5							"	176	25	"	258	50	"	82	25
	14.0							"	105	–	"	154	–	"	49	–
	25.5							"	191	25	"	280	50	"	89	25
	27.0							"	202	50	"	297	–	"	94	50
	29.0							"	217	50	"	319	–	"	101	50
	27.5							"	206	25	"	302	50	"	96	25
	28.5							"	213	75	"	313	50	"	99	75
	27.0							"	202	50	"	297	–	"	94	50
	27.0							"	202	50	"	297	–	"	94	50
							16.0									
	09.0							"	67	50	"	99	–	"	31	50
	12.0							700	84	–	"	132	–	400	48	–
	12.0							"	84	–	"	132	–	"	48	–
	13.0							"	91	–	"	143	–	"	52	–
	13.0							"	91	–	"	143	–	"	52	–
	14.5							"	101	50	"	159	50	"	58	–
	15.0							"	105	–	"	165	–	"	60	–
	15.5							"	108	50	"	170	50	"	62	–
	17.0							"	119	–	"	187	–	"	68	–
	18.0							750	135	–	"	198	–	350	63	–
	18.0							"	135	–	"	198	–	"	63	–
	16.5							"	123	75	"	181	50	"	57	75
	20.5							"	153	75	"	225	50	"	71	75
	22.0							800	176	–	"	242	–	300	66	–
	20.0							"	160	–	"	220	–	"	60	–
	23.0							950	218	50	"	253	–	150	34	50
	25.0							"	237	50	"	275	–	"	37	50
8	47.0						89.5		7333	50		9547	–		2213	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				97	åker mylla på lera
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	avloppsgrav
				110	åker mylla " "
				111	" " " "
				112	" " " "
				113	" " " "
				114	" " " "
				115	" " " "
				116	" " " "
				117	" " " "
				118	" " " "
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
				123	" " " "
				124	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	47.0					0	89.5		7333	50		9547	-		2213	50
	26.0							1100	286	-	1200	312	-	100	26	-
	23.0							"	253	-	"	276	-	"	23	-
	23.0							"	253	-	"	276	-	"	23	-
	21.5							1050	225	75	"	258	-	150	32	25
	19.5							"	204	75	"	234	-	"	29	25
	20.0							"	210	-	"	240	-	"	30	-
	18.0							"	189	-	"	216	-	"	27	-
	19.0							"	199	50	"	228	-	"	28	50
	17.5							"	183	75	"	210	-	"	26	25
	21.5							"	225	75	"	258	-	"	32	25
	23.0							"	241	50	"	276	-	"	34	50
	48.0							"	504	-	"	576		"	72	-
							18.0									
	08.0							"	84	-	"	96	-	"	12	-
	13.0							"	136	50	"	156	-	"	19	50
	21.5							1000	215	-	"	258	-	200	43	-
	20.5							900	184	50	"	246	-	300	61	50
	23.0							850	195	50	"	276	-	350	80	50
	24.0							900	216	-	"	288	-	300	72	-
	25.0							"	225	-	"	300	-	"	75	-
	27.0							"	243	-	"	324	-	"	81	-
	26.5							"	238	50	"	318	-	"	79	50
	26.0							"	234	-	"	312	-	"	78	-
	24.5							"	220	50	"	294	-	"	73	50
	20.0							850	170	-	1100	220	-	250	50	-
	28.0							950	171	-	"	198	-	150	27	-
	19.0							"	180	50	"	209	-	"	28	50
	18.0							"	171	-	"	198	-	"	27	-
14	41.0					1	07.5		13194	50		16600	-		3405	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				125	åker myllra på lera
				126	" " " "
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
				131	" " " "
				132	" " " "
				133	" " " "
				134	" " " "
				135	" " " "
				136	" " " "
				137	" " " "
				138	" " " "
				139	" " " "
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	" " " "
				143	" " " "
				144	" " " "
				145	" " " "
				146	" " " "
				147	" " " "
				148	" " " "
				149	" " " "
				150	" " " "
				151	" " " "
				152	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	41.0					1	07.5		13194	50		16600	–		3405	50
	16.0							950	152	–	1100	176	–	150	24	–
	17.5							"	166	25	"	192	50	"	26	25
	17.0							"	161	50	"	187	–	"	25	50
	16.0							"	152	–	"	176	–	"	24	–
	15.0							"	142	50	"	165	–	"	22	50
	14.5							1050	152	25	1200	174	–	"	21	75
	13.0							"	136	50	"	156	–	"	19	50
	12.0							"	126	–	"	144	–	"	18	–
	12.0							900	108	–	"	144	–	300	36	–
	10.0							"	90	–	"	120	–	"	30	–
	14.5							"	130	50	"	174	–	"	43	50
	14.5							"	130	50	"	174	–	"	43	50
	14.0							700	98	–	"	168	–	500	70	–
	10.0							"	70	–	"	120	–	"	50	–
	17.0							750	127	50	"	204	–	450	76	50
	17.0							"	127	50	"	204	–	"	76	50
	16.0							"	120	–	"	192	–	"	72	–
	12.0							"	90	–	"	144	–	"	54	–
	10.0							800	80	–	"	120	–	400	40	–
	10.0							"	80	–	"	120	–	"	40	–
	12.0							"	96	–	"	144	–	"	48	–
	12.0							"	96	–	"	144	–	"	48	–
	10.0							"	80	–	"	120	–	"	40	–
	12.0							"	96	–	"	144	–	"	48	–
	12.0							"	96	–	"	144	–	"	48	–
	15.5							"	124	–	"	186	–	"	62	–
	14.0							"	112	–	"	168	–	"	56	–
	14.5							"	116	–	"	174	–	"	58	–
18	21.0					1	07.5		16451	50		21078	50		4627	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				153	Åker Mylla på lera
				154	" " " "
				155	" " " "
				156	" " " "
				157	" " " "
				158	" " " "
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	" " " "
				166	" " " "
				167	" " " "
				168	" " " "
				169	" " " "
				170	" " " "
				171	" " " "
				172	" " " "
				173	" " " "
				174	" " " "
				175	" " " "
				176	" " " "
				177	" " " "
				179	" " " "
				180	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	21.0					1	07.5		16451	50		21078	50		4627	—
	13.0							850	110	50	1200	156	—	350	45	50
	14.0							900	126	—	"	168	—	300	42	—
	15.0							"	135	—	"	180	—	"	45	—
	15.0							950	142	50	"	180	—	250	37	50
	37.5							1000	375	—	"	450	—	200	75	—
	18.5							1300	240	50	1500	277	50	"	37	—
	18.0							"	234	—	"	270	—	"	36	—
	17.0							"	221	—	"	255	—	"	34	—
	18.0							1400	252	—	"	270	—	100	18	—
	17.0							1450	246	50	"	255	—	50	8	50
	16.0							"	232	—	"	240	—	"	8	—
	14.0							"	203	—	"	210	—	"	7	—
	13.0							"	188	50	"	195	—	"	6	50
	09.0							1400	126	—	"	135	—	100	9	—
	17.0							"	238	—	"	255	—	"	17	—
	19.5							"	273	—	"	292	50	"	19	50
	21.5							"	301	—	"	322	50	"	21	50
	22.0							"	308	—	"	330	—	"	22	—
	12.0							1350	162	—	"	180	—	150	18	—
	13.0							1100	143	—	"	195	—	400	52	—
	14.0							"	154	—	"	210	—	"	56	—
	14.0							1050	147	—	"	210	—	450	63	—
	14.5							"	152	25	"	217	50	"	65	25
	15.0							"	157	50	"	225	—	"	67	50
	14.5							"	152	25	"	217	50	"	65	25
	08.0							800	64	—	1200	96	—	400	32	—
	15.0							"	120	—	"	180	—	"	60	—
22	56.0					1	07.5		21656	—		27251	—		5595	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				181	åker mylla på lera
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	äng " " "
					Summa
					Sammandrag
Södersbyn	1'	D	1/4	4350-54-64a	Landshövding Axel m Sneidern
Holm	129	D	4/5	51-53a-55a-45-184	" " " "
					Summa
					Färetag N:o 3
Södersbyn	1'	D	1/4		Landshövding Axel m Sneidern
				185	åker mylla på lera
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	" " " "
				189	" " " "
				190	" " " "
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	" " " "
				194	" " " "
				195	" " " "
				196	avloppsgrav
				197	åker mylla på lera
				198	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	56.0					1	07.5		21.656	–		27251	–		5595	–
	24.5							750	183	75	1200	294	–	450	110	25
	34.5							"	258	75	"	414	–	"	155	25
	30.0							"	225	–	"	360	–	"	135	–
			07.0					550	38	50	800	56	–	250	17	50
23	45.0		07.0			1	07.5		22.362	–		28375	–		6013	–
ov Jordlag № 2.																
6	69.0						68.5		6762	95		8028	–		1265	05
23	45.0		07.0			1	07.5		22362	–		28375	–		6013	–
30	14.0		07.0			1	76.0		29124	95		36403	–		7278	05
(Västra avdikningsområdet).																
	37.0							1100	407	–	1200	444	–	100	37	–
	41.0							"	451	–	"	492	–	"	41	–
	54.0							"	594	–	"	648	–	"	54	–
	05.0							1150	57	50	"	60	–	50	2	50
	25.5							"	293	25	"	306	–	"	12	75
	28.0							1100	308	–	"	336	–	100	28	–
	23.0							1000	230	–	"	276	–	200	46	–
	26.0							"	260	–	"	312	–	"	52	–
	22.5							"	225	–	"	270	–	"	45	–
	19.0							1100	209	–	"	228	–	100	19	–
	24.0							"	264	–	"	288	–	"	24	–
							16.0									
	70.0							900	630	–	"	840	–	300	210	–
	56.0							"	504	–	"	672	–	"	168	–
4	31.0						16.0		4432	75		5172	–		739	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				199	åker mylla på lera
				200	" " " "
					Summa
Holm	129	D	7/5		Landshövding Axel Wa Sneidern.
				201	åker mylla på lera
				202	" " " "
				203	" " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	" " " "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
				212	" " " "
				213	" " " "
				214	" " " "
				215	" " " "
				216	Väg
				217	åker
				218	" " " "
				219	" " " "
				220	" " " "
				221	" " " "
				222	" " " "
				223	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	31.0						16.0		4432	75		5172	–		739	25
	40.0							1050	420	–	1200	480	–	150	60	–
	24.0							"	252	–	"	288	–	"	36	–
4	95.0						16.0		5104	75		5940	–		835	25
	22.0							1100	242	–	1200	264	–	100	22	–
	20.0							"	220	–	"	240	–	"	20	–
	22.0							"	242	–	"	264	–	"	22	–
	28.–							"	308	–	"	336	–	"	28	–
	40.5							"	445	50	"	486	–	"	40	50
	42.0							1050	441	–	"	504	–	150	63	–
	31.0							1000	310	–	"	372	–	200	62	–
	44.0							"	440	–	"	528	–	"	88	–
	13.5							1150	155	25	"	162	–	50	6	75
	19.0							1000	190	–	"	228	–	200	38	–
	14.0							1100	154	–	"	168	–	100	14	–
	10.0							1150	115	–	"	120	–	50	5	–
	10.0							"	115	–	"	120	–	"	5	–
	10.0							"	115	–	"	120	–	"	5	–
	06.0							"	69	–	"	72	–	"	3	–
							10.0									
	18.5							1100	203	50	"	222	–	100	18	50
	23.0							"	253	–	"	276	–	"	23	–
	24.5							"	269	50	"	294	–	"	24	50
	23.0							"	253	–	"	276	–	"	23	–
	23.5							1000	235	–	"	282	–	200	47	–
	21.5							"	215	–	"	258	–	"	43	–
	14.0							"	140	–	"	168	–	"	28	–
4	80.0						10.0		5130	75		5760	–		629	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				224	åker mylla på lera
				225	" " " "
				226	" " " "
				227	" " " "
				228	" " " "
				229	" " " "
				230	avloppsgrav
				231	åker " " "
			1/2	232	" " " "
				233	" " " "
				234	" " " "
				235	" " " "
				236	" " " "
				237	" " " "
				238	" " " "
				330	" " " "
				331	" " " "
				332	" " " "
				333	" " " "
				334	" " " "
					Summa
Lilla Holm	1:0	Ba			G. Stolt
				239	åker mylla på lera
				240	" " " "
				241	" " " "
				242	" " " "
				243	" " " "
				244	" " " "
				245	" " " "
				246	" " " "
				247	" " " "
				248	gärdsplan " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	80.0						10.0		5130	75		5760	–		629	25
	18.0							1050	189	–	1200	216	–	150	27	–
	14.5							"	152	25	"	174	–	"	21	75
	12.0							"	126	–	"	144	–	"	18	–
	06.0							"	63	–	"	72	–	"	9	–
	05.0							"	52	50	"	60	–	"	7	50
	07.0							"	73	50	"	84	–	"	10	50
							12.0									
	17.5							1100	192	50	"	210	–	100	17	50
															5	00
	11.0							"	121	–	"	132	–	"	11	–
	17.0							"	187	–	"	204	–	"	17	–
	45.0							1150	517	50	"	540	–	50	22	50
	25.5							"	293	25	"	306	–	"	12	75
	03.0							"	34	50	"	36	–	"	1	50
	08.0							"	92	–	"	96	–	"	4	–
	14.5							"	166	75	"	174	–	"	7	25
	11.0							"	126	50	"	132	–	"	5	50
	36.0							"	414	–	"	432	–	"	18	–
	05.0							"	57	50	"	60	–	"	2	50
	02.5							"	28	75	"	30	–	"	1	25
	15.0							"	172	50	"	180	–	"	7	50
7	53.5						22.0		8190	75		9042	–		851	25
	17.0							1150	195	50	1200	204	–	50	8	50
	20.5							"	235	75	"	246	–	"	10	25
	20.0							1100	220	–	"	240	–	100	20	–
	17.5							"	192	50	"	210	–	"	17	50
	20.5							"	225	50	"	246	–	"	20	50
	36.0							1150	414	–	"	432	–	50	18	–
	36.0							"	414	–	"	432	–	"	18	–
	55.0							"	632	50	"	660	–	"	27	50
	12.5							"	143	75	"	150	–	"	6	25
				10.0				"	115	–	"	120	–	"	5	–
2	35.0			10.0					2788	50		2940	–		151	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				249	åker mylla på lera
				250	" " " "
				250a	avloppsgrav
					Summa
Mellansund Hohn	134				C. A. Hedenstam.
				251	åker mylla på lera
					Summa
Mellansund	130		775/46650		C. A. Hedenstam.
				252	gårdsplan mylla på lera
				253	väg
				254	åker " " "
				255	" " " "
				256	" " " "
				257	avloppsgrav
				258	åker " " "
					Summa
"	145				Albert Jakobsson.
				259	åker mylla på lera
				260	" " " "
				261	" " " "
				262	" " " "
				263	" " " "
				264	" " " "
				265	" " " "
				266	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	35.0				10.0				2788	50		2940	-		151	50
	16.0							1150	184	-	1200	192	-	50	8	-
	17.0							"	195	50	"	204	-	"	8	50
							02.5									
2	68.0				10.0		02.5		3168	-		3336	-		168	-
	06.0							1150	69	-	1200	72	-	50	3	-
	06.0								69	-		72	-		3	-
					16.0			1150	184	-	1200	192	-	50	8	-
							13.0									
1	01.0							1100	1111	-	"	1212	-	100	101	-
	92.0							"	1012	-	"	1104	-	"	92	-
	97.0							1000	970	-	"	1164	-	200	194	-
							07.0									
	46.0							850	391	-	"	552	-	350	161	-
3	36.0				16.0		20.0		3668	-		4224	-		556	-
	43.0							950	408	50	1200	516	-	250	107	50
	24.0							"	228	-	"	288	-	"	60	-
	67.0							1000	670	-	"	804	-	200	134	-
	68.0							"	680	-	"	816	-	"	136	-
	64.0							"	640	-	"	768	-	"	128	-
	78.0							1050	819	-	"	936	-	150	117	-
	78.0							1150	897	-	"	936	-	50	39	-
	31.0							"	356	50	"	372	-	"	15	50
4	53.0								4699	-		5436	-		737	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				267	åker myllа på lera
				268	" " " "
				269	" " " "
				270	" " " "
				271	" " " "
				272	" " " "
				273	" " " "
				274	avloppsdike
				275	åker myllа " "
				276	väg
				277	åker " " "
				278	" " " "
				279	" " " "
					Summa
Mellerud	1/186				Adolf Magnusson.
				280	åker myllа på lera
				281	" " " "
				282	gårdsplan " " "
					Summa
"	20/186	1/208			Albert Jakobsson.
				283	gårdstomt myllа på lera
					J. F. Gustafsson.
"	1/124			284	gårdsplan myllа på lera
				285	" " " "
				286	åker " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	53.0								4699	–		5436	–		737	–
	33.5							1350	452	25	1500	502	50	150	50	25
	29.0							"	391	50	"	435	–	"	43	50
	30.0							1300	390	–	"	450	–	200	60	–
	33.0							"	429	–	"	495	–	"	66	–
	30.5							1250	381	25	"	457	50	250	76	25
	33.0							"	412	50	"	495	–	"	82	50
	33.0							"	412	50	"	495	–	"	82	50
							10.0									
	39.0							900	351	–	1200	468	–	300	117	–
							10.0									
	45.0							1100	495	–	1500	675	–	400	180	–
	41.0							"	451	–	"	615	–	"	164	–
	34.0							"	374	–	"	510	–	"	136	–
8	34.0						20.0		9239	–		11034	–		1795	–
	30.0							1200	390	–	1500	450	–	200	60	–
	21.0							1250	283	50	"	315	–	150	31	50
					09.0			"	121	50	"	135	–	"	13	50
	51.0				09.0				795	–		900	–		105	–
					09.5			1350	128	25	1500	142	50	150	14	25
					04.5			1250	60	75	1500	67	50	150	6	75
					02.0			"	27	–	"	30	–	"	3	–
	06.5							1300	84	50	"	97	50	200	13	–
	06.5				06.5				172	25		195	–		22	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				287	åker mylla på lera
				288	" " " "
				289	" " " "
				290	" " " "
				291	avloppsgrav
				292	åker " " "
					Summa
Mellerud	1/150				Mellerud Idrottsförening.
				293	idrottsplan
"	1/16		1/24		Albert Jakobsson.
				294	äng mylla på lera m. ngt stubbar
				295	åker " " "
				296	" " " "
				297	avloppsgrav
				298	åker mylla " "
				299	" " " "
				300	" " " "
				301	" " " "
				302	" " " "
				303	gårdsplan " " "
				304	åker " " "
				305	" " " "
				305a	väg
				306	åker " " "
				307	" " " "
				308	" " " "
				309	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.5				06.5				172	25		195	–		22	75
	14.0							1150	161	–	1500	210	–	350	49	–
	16.5							"	189	75	"	247	50	"	57	75
	18.0							"	207	–	"	270	–	"	63	–
	20.0							"	230	–	"	300	–	"	70	–
							02.0									
	12.5							1100	137	50	1500	187	50	400	50	–
	87.5				06.5		02.0		1097	50		1410	–		312	50
					88.0			1000	880	–	1200	1056	–	200	176	–
		40.0						850	340	–	1000	400	–	150	60	–
	17.0							1200	204	–	1500	255	–	300	51	–
	22.0							"	264	–	"	330	–	"	66	–
							02.5									
	13.0							1050	136	50	1500	195	–	450	58	50
	15.0							"	157	50	"	225	–	"	67	50
	19.0							"	199	50	"	285	–	"	85	50
	22.0							"	231	–	"	330	–	"	99	–
	08.0							1200	96	–	"	120	–	300	24	–
					03.0			1450	43	50	"	45	–	50	1	50
	09.5							1050	99	75	"	142	50	450	42	75
	10.0							"	105	–	"	150	–	"	45	–
							10.0				"					
	17.0							"	178	50	"	255	–	"	76	50
	17.0							"	178	50	"	255	–	"	76	50
	18.0							1100	198	–	"	270	–	400	72	–
	16.5							"	181	50	"	247	50	"	66	–
2	04.0		40.0		03.0		12.5		2613	25		3505	–		891	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				310	åker mylla på lera
				311	" " " "
				312	" " " "
				313	" " " "
					Summa
Mellerud	ao 1/16				Lokför. Gustafsson.
				314	byggnadstomt mylla på lera
"	ao 1/16				Karl Gustafsson.
				315	åker mylla på lera
				315 a	gårdsplan " " "
					Summa
"	ao 1/42				K. F. Hellström.
				316	åker mylla på lera
				317	" " " "
				318	gårdsplan " " "
				319	åker " " "
					Summa
"	ao 1/77				O. V. Olsson.
				320	åker mylla på lera
Österråda	ao 1'				P. Lundgren.
				321	äng
"	1/181				P. Lundgren.
				322	äng

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	04.0		40.0		03.0		12.5		2613	25		3505	–		891	75
	30.0							1200	360	–	1500	450	–	300	90	–
	16.0							1350	216	–	"	240	–	150	24	–
	14.0							"	189	–	"	210	–	"	21	–
	17.0							"	229	50	"	255	–	"	25	50
2	81.0		40.0		03.0		12.5		3607	75		4660	–		1052	25
					12.0			1450	174	–	1500	180	–	50	6	–
	07.0							1450	101	50	1500	105	–	50	3	50
					03.5			"	50	75	"	52	50	"	1	75
	07.0				03.5				152	25		157	50		5	25
	16.0													—		
	25.0							1400	350	–	1500	375	–	100	25	–
					04.0			1450	58	–	"	60	–	50	2	–
	55.0							"	797	50	"	825	–	"	27	50
	96.0				04.0				1205	50		1260	–		54	50
	12.0							1450	174	–	1500	180	–	50	6	–
			28.0											—		
			73.0													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Österåda	1/114				Oskar Nilsson.
				323	åker
				324	"
				325	"
				326	"
					Summa
Holm	ao 1'				N. Bergström.
				327	väg
				328	åker
				329	"
					Summa
"	126				Johan August Bergström.
				335	åker myrra på lera
					Sammandrag
Sörbyn	1'	a	1/4	185-200	Landshövding Axel von Schéele
Holm	129	B	4/5	201-238, 330-334	" " " "
Lilla "	140	Ba		239-250a	G. Stolt
Mellerud	134			251	C. A. Hedenstam
"	130			252-258	" "
"	145			259-279	Albert Jakobsson
"	1/186			280-282	Adolf Magnusson
"	ao 1/186			283	Albert Jakobsson
"	1/124			284-292	J. F. Gustafsson
"	1/150			293	Mellerud's Idrottsförening
"	1/16			294-313	Albert Jakobsson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0													—		
	06.0													—		
	03.5													—		
	30.0													—		
	52.5															
							02.5							—		
	11.5													—		
	06.0													—		
	17.5						02.5									
	08.5							1450	123	25	1500	127	50	50	4	25
av företag nr 3.																
4	95.0						16.0		5104	75		5940	—		835	25
7	53.5						22.0		8190	75		9042	—		851	25
2	68.0				10.0		02.5		3168	—		3336	—		168	—
	06.0								69	—		72	—		3	—
3	36.0				16.0		20.0		3668	—		4224	—		556	—
8	34.0						20.0		9239	—		11034	—		1795	—
	51.0				09.0				795	—		900	—		105	—
					09.5				128	25		142	50		14	25
	87.5				06.5				1097	50		1410	—		312	50
					88.0				880	—		1056	—		176	—
2	81.0		40.0		03.0		12.5		3607	75		4660	—		1052	25
31	12.0		40.0	1	42.0		93.0		35948	—		41816	50		5868	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Mellmud	ao 1/16			314	Lokför. Gustafsson
"	ao 1/16			315-315a	Karl Gustafsson
"	ao 1/42			316-319	K. F. Ahlström
"	1/77			320	O. J. Olsson
Österåda	ao 1/1			321	P. Lundgren
"	1/181			322	" "
"	1/114			323-326	Oskar Nilsson
Holm	ao 1/1			327-329	N. Engström
"	1/26			335	Johan August Bergström
					Summa
					Åkertag nr 4
Södra Östanå	2/11		18/28		Landshövding Akel m. fl. Sneidern.
				336	Betesmark j. d. åker myrlig på lera
				337	" " " " " "
				338	" " " " " "
				339	backe
				340	Betesmark j. d. åker " " "
				341	" " " " " "
				342	" " " " " "
				343	" " " " " "
				344	" " " " " "
				345	" " " " " "
				346	" " " " " sand
				347	" " " " " "
				348	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
31	12.0		40.0	1	42.0		93.0		35948	-		41816	50		5868	50
					12.0				174	-		180	-		6	-
	07.0				03.5				152	25		157	50		5	25
	96.0				04.0				1205	50		1260	-		54	50
	12.0								174	-		180	-		6	-
			28.0													
			73.0													
	52.5															
	17.5						02.5									
	085								123	25		127	50		4	25
33	05.5	1	41.0	1	61.5		95.5		37777	-		43721	50		5944	50

(Södra Sivallaringsområdet).

			34.0											-		
			25.0											-		
			72.0											-		
							06.0							-		
			60.0					50	30	-	1100	660	-	1050	630	-
			47.0					"	23	50	"	517	-	"	493	50
			80.0					"	40	-	"	880	-	"	840	-
			45.0					"	22	50	"	495	-	"	472	50
			48.0					"	24	-	"	528	-	"	504	-
			55.0					"	27	50	"	605	-	"	577	50
			15.5					150	23	25	"	170	50	950	147	25
			17.5					350	61	25	"	192	50	750	131	25
			20.0					400	80	-	"	220	-	700	140	-
		5	19.0				06.0		332	-		4268	-		3936	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Framsparet
				349	Väg
				350	betesmark j.d. åker mylla på lera
				351	avloppsgrav och Dall
					Summa
Södra Östanå	2:12		3/28		Axel Lund.
				352	Betesmark j.d. åker mylla på lera
				353	" " " " " "
				354	" " " " " "
				355	åker " " " " "
					Summa
" "	2:6				Anders Pettersson
				356	Åker mylla på lera
				357	" " " "
				358	" " " "
				359	" " " "
					Summa
					Sammandrag av
Södra Östanå	2:11		18/28	336-351	Landshövding Axel von Schneidern
" "	2:12		3/28	352-355	Axel Lund
" "	2:6			356-359	Anders Pettersson
					Summa
					Slutsam-
					Företag N:r 1
					" " 2
					" " 3
					" " 4
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		5	19.0				06.0		332	–		4268	–		3936	–
							09.0									
		2	04.0					300	612	–	1100	2244	–	800	1632	–
							09.0									
		7	23.0				24.0		944	–		6512	–		5568	–
			37.0					50	18	50	1100	407	–	1050	388	50
			56.0					"	28	–	"	616	–	"	588	–
			13.0					100	13	–	"	143	–	1000	130	–
	33.0							450	148	50	1200	396	–	750	247	50
	33.0	1	06.0						208	–		1562	–		1354	–
	21.0							100	21	–	1100	231	–	1000	210	–
	25.0							350	87	50	"	275	–	750	187	50
	40.0							400	160	–	"	440	–	700	280	–
	20.0							700	140	–	"	220	–	400	80	–
1	06.0								408	50		1166	–		757	50
Förtrag																
		7	23.0				24.0		944	–		6512	–		5568	–
	33.0	1	06.0						208	–		1562	–		1354	–
1	06.0								408	50		1166	–		757	50
1	39.0	8	29.0				24.0		1560	50		9240	–		7679	50
Mandrag.																
														%		
8	45.0	17	77.0			1	18.0		13521	50		31464	–	46.19	17942	50
30	14.0		07.0			1	76.0		29124	95		36403	–	18.74	7278	05
33	05.5	1	41.0	1	55.0		95.5		37777	–		43721	50	15.30	5944	50
1	39.0	8	29.0				24.0		1560	50		9240	–	19.77	7679	50
73	03.5	27	54.0	1	55.0	4	13.5		81983	95		120828	50	100.–	38844	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Berga fäteri den 16 juli 1929.
Nils Gustafsson.
C. G. Larsson J. E. Lind.

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Mellerud's gårdar, Österåda, samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1928-1929. Dimpenning 0.70 dikor.

Läge	Längd	Arbete, jordart m.m.	Rut-tal	à kr.	Kostnad kr.	öre	Summa kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Företag Nr 1. (Norra inrinningsområdet)						
		Avloppsgraven A-B-C-C' med vall.						
9-13	400	Schaktning av lera	1100	0.70	770	-		
		Läggning av vall	700	0.30	210	-	980	-
13-18	500	Schaktning av lera	1600	0.70	1120	-		
		Läggning av vall	1400	0.30	420	-	1540	-
18-22	400	Schaktning av lera	1370	0.70	959	-		
		Läggning av vall	530	0.30	159	-	1118	-
22-25	300	Schaktning av lera	1160	0.70	812	-		
		Läggning av vall	40	0.30	12	-	824	-
		Uppförande av bjälkskärm vid (13+76)			140	-	4469	
		Virke 1.6 m^3 à 60; järn och spikar 150 kg à 30			~~125~~	-	180	-
		Arbete m.m.			40	-	~~165~~	-
							458	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda fall tillägges					~~473~~	-
	1600	Summa					5700	-
		Anläggnings- och driftskostnader			+		2725	
		m.m. för pumpstation vid 13+20.			+		1090	
							8815	-
		Inköp av inrinningspump Nr 22			1075	-	+oförutsett för pump 85	
		Frakt och emballagekostnader			75	-	8.900	
		Inköp av motor; ledningar, montering samt uppförande av pumphus			1575	-	2725	-
		Pumpningstid ~ 4 veckor eller 700 timmar pr år = 3 × 700 = 2100 hkr. timmar ~ 1500 kwt à 3 öre pr. kwt 45						
		Transport					2725	-

+oförutsett

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					2725	–
		Skötsel, smörjoljor m.m. pr år 100.–						
		Sma årliga driftskostnader 145.–						
		vilket belopp kapitaliseras efter 5% till					2900	–
		Utöver härtill 2.5% av						
		anläggningskostnaden: 2.5 × 2725 = 68.13						
		som kapitaliseras efter 5% till					1362	–
		För arbetets tillsyn, offertutredning						
		utgifter m.m. tillägges ca 10% av						
		anläggnings- och årliga driftskostnaden					283	–
		Summa					7270	–
		Avloppsdiket D–C						
60–66	600	Schaktning av lera	1260	0.70	882	–	882	–
		Uppforsling av trummor rör 62 + 16 enligt ber. rit 32					110	–
		För arbetets tillsyn m.m. tillägges 10%					98	–
	600				Summa		1090	–
		Förslag N:2. Östra avdikningsområdet.						
		Avloppsgraven C'–D.						
25–29	400	Schaktning av lera	700	0.80	560	–		
29–34	500	" " "	840	0.80	672	–	1232	–
		Ombyggnad av landsvägstrumma rör 30 + 55						
		Schaktning utöver avloppets sektion	20	0.80	16	–		
		Grundmurar	4	10.–	40	–		
		Front- och sidomurar	14	12.–	168	–		
		Tätskallar	2.1	14.–	29	40		
		Glacis			18	–		
		Arbete, planering m.m.			58	60		
		Kostnaden för bron betalas			330	–		
		av dagens ägare						
		Uppforande av trumma rör 32						
		Inköp och frakt av 8 st. 38 cm. cement-						
		rör à 6 kr. pr. st.			48	–		
		Läggning av rören, utmursättning						
		vid mynningarna, planering m.m.			62	–	110	–
	900	Transport					1342	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	Transporto					1342	–
34–37	300	Schaktning av lera	800	0.80	640	–	640	–
		Uppförande av trummor vid 34+60						
		enligt beräkning för densamma vid 32					110	–
37–38+63	163	Schaktning av lera	460	0.80	368	–	368	–
		Ombyggnad av trummor vid 38+59						
		enligt beräkning för densamma vid 32					110	–
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall						
		m. m. Tillägges ca 10 % av föregående					260	–
	1363		Summa				2830	–
		Avloppet G – H.						
75+76 83+50	576	Schaktning av lera	510	0.70	357	–		
		Inköp och frakt av 550 pt. 1 m. långa						
		8" cementrör à 2 kr. pr st.			1100	–		
		Läggning av rören, igenfyllning,						
		slamsbrunn och planiärbning			230	–	1687	–
83+50 – 84+79	129	Schaktning av lera	90	0.70	63	–		
		Inköp och frakt av 130 pt. 5" 1 m.						
		långa cementrör à 1.30			169	–		
		Läggning av rören, igenfyllning,						
		slamsbrunn			75	–	307	–
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m.						
		tillägges ca 10 % av föregående					196	–
	675		Summa				2190	–
		Sammandrag av Förslag No 2.						
	1363	Avloppsgraven C'–D					2830	–
	675	" G–H.					2190	–
	2038		Summa				5020	–
		Sammandrag av Förslag No 1.						
	1600	Avloppsgraven A–B–C–C'					5100	–
	600	Avloppsdiket B–C					1090	–
		Pump och motor vid 13+20					7270	–
	2200						13460	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Förslag N:o 3 / Västra avdikningsområdet						
		Avloppsgraven 2 - 7.						
41 - 45	400	Schaktning av lera	920	0.80	736	-	736	-
		Ombyggnad av trumma vid 41+60 enligt						
		beräkning för densamma vid 32					110	-
		Ombyggnad av landsvägstrumma vid 41+47						
		Schaktning utöver avloppets sektion	40	0.70	28	-		
		Grundmurar	5	10.-	50	-		
		Kont- och sidomurar	21	12.-	252	-		
		Fårballar	2.6	14.-	36	40		
		Stacin			18	-		
		Arbete, planering m.m.			75	60		
		Kostnaden för trummans			460	-		
		ombyggnad betalas av vägens ägare						
		Ombyggnad av trummor vid 43+6						
		och 44+60 enligt beräkning för densamma vid 32					220	-
45+50	500	Schaktning av lera	1150	0.80	920	-	920	-
		Ombyggnad av trumma vid 48+32 enligt						
		beräkning för densamma vid 32					110	-
50 - 54+22	422	Schaktning av lera	1020	0.80	816	-	816	-
		Ombyggnad av trumma vid 50+17						
		enligt beräkning för densamma vid 32					110	-
		Ombyggnad av trumma vid 51+46 en-						
		ligt beräkning vid 32					110	-
		Ombyggnad av trumma vid 53+57 enligt						
		beräkning vid 32					110	-
		Ombyggnad av trumma vid 54+18 enligt						
		beräkning vid 32					110	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall						
		m.m. tillägges c:a 10% av förestående belopp					348	-
	1322			Summa			3700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Företag N:o 4. (Södra invallningsområdet).						
		Avloppsdiket L–M–N med vall.						
7+20–9	180	Schaktning av lera	530	0.80	424	–		
		Läggning av vall	180	0.30	54	–	478	–
15–15+95	95	Schaktning av lera	90	0.70	63	–		
		Läggning av vall	230	0.30	69	–	132	–
		Läggning av vall mot Holmsån å mark tillh. Södra Östanå 2:6	100	0.40	40	–	40	–
		För arbetets tillsyn m.m. Tillägges c:a 10 %					70	–
	275	Summa					720	–
						+	2630	
						+	390	
							3740	
						+	60	
							3800	
		Anläggnings- och driftskostnader m.m. för pumpstation vid 8+50.						
		Inköp av invallningspump N:o 17			880	–		
		Frakt och emballagekostnader			75	–		
		Inköp av motor; ledningar, montering samt uppförande av pumphus			1675	–	2630	–
		Pumpningstid c:a 4 veckor eller 700 timmar pr år = 3×700 = 2100 hkt timmar c:a 1500 kwt						
		à 3 öre pr kwt 45.–						
		Skötsel, smörjoljor m.m. pr år 100.–						
		Summa årliga driftskostnader 145.–						
		vilket belopp kapitaliseras efter 5 % fot					2900	–
		Underhåll 25 % av anläggningskostnaden 2,5×2630 = 63.25 som kapitaliseras efter 5 % fot					1315	–
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av anläggnings- och årliga driftskostnaden					275	–
		Summa					7120	–
		Avloppsdiket M–O.						
10–11+92	192	Schaktning av lera	500	0.70	350	–	350	–
		För arbetets tillsyn m.m. Tillägges c:a 10 %					40	–
	192				Summa		390	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag av förtag Nr 4.						
	275	Avloppsdiket L-M-N					720	–
	192	" M-O					390	–
		Dumpningskostnad					7120	–
	467				Summa		8230	–
		Slutsammandrag.						
		Kostnaden för förtag Nr 1					13.460	–
		" " " " 2					5020	–
		" " " " 3					3700	–
		" " " " 4					8230	–
		Summa					30410	–

Bergs Säteri den 16 juni 1929.
Nils Svensson.

Fordersättningslängd

för dikläggning av ditsendskadat diverse hösmark för Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Mellersnäs gärden samt Södra Östanå i Holms socken, Örebergs län, upprättad vid syneförrättning enligt ditsendlagen åren 1928-1929.

Namnen och Ägare	Ersättning för avloppets utdikning						Ersättning för fördumpning						Summa	
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp		Summa ersättning		Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp		Summa ersättning			
	ar	Kr.	Kr.	Öre	Kr.	Öre	ar	Kr.	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Förslag N:r 1.														
Avloppsgraven A-B-C-C' med vall.														
Holm 1:29 Landsh. A. m. fl. Sneidern	20.0	6-	120	-	120	-	70.0	12-	840	-	840	-	960	-
Avloppsgraven B-C.														
Bergs Säteri 1:7	1.2	2.0	2	40										
Landshövding Rael m. fl. Sneidern	0.2	2.50		50	2	90	12.0	12-	144	-	144	-	146	90
	1.9	4.50	8	55										
Holm 1:29	0.5	5.0	2	50										
Landshövding Rael m. fl. Sneidern	2.6	2-	5	20										
	0.2	2.50	0	50										
	0.1	3.-		30										
	0.3	4-	1	20	18	25	32.0	12-	384	-	384	-	402	25
Summa					21	15					528	-	549	15
Sammandrag av förslag N:r 1.														
Avloppsgraven C-C'					120	-					840	-	960	-
" B-C					21	15					528	-	549	15
					141	15					1368	-	1509	15
Förslag N:r 2.														
Avloppsgraven C'-D.														
Söderbyn 1:1 Landsh. A. m. fl. Sneidern	3.2	11.50	36	80										
Transport			36	80										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport			36	80										
	3.0	10.-	30	-										
	1.1	9.50	10	45										
Söderbyn 1'	0.5	10.50	5	25										
Landskörding A. m Sneidern	1.3	10.80	14	04										
	1.2	9.-	10	80										
	0.4	8.-	3	20										
	1.6	8.50	13	60	124	14	41.10	12.-	492	-	492	-	616	14
	5.7	7.50	42	75										
	2.1	7.-	14	70										
Holm 1[29]	0.5	8.-	4	-										
Landskörding A. m Sneidern	0.5	9.50	4	75										
	0.7	11.-	7	70										
	2.8	10.50	29	40			31.0	11.-	341	-				
	2.0	11.50	23	-	126	30	32.0	12.-	384	-	725	-	851	30
					250	44					1217	-	1467	44
Fredag N:r 3														
Avlappsgärden 8 - 4.														
Västby C. A. Svanborn	0.5	10.-	5	-	5	-	3.0	10.-	30	-	30	-	35	-
	2.8	11.-	30	80										
Söderbyn 1'	1.0	10.-	10	-										
Landskörding A. m Sneidern	2.8	9.-	25	20										
	1.0	10.50	10	50	76	50	25.0	12.-	300	-	300	-	376	50
	3.2	11.-	35	20										
Holm 1[29]	1.7	10.50	17	85										
Landskörding A. m Sneidern	1.3	10.-	13	-										
	1.1	11.50	12	65	78	70	30.0	12.-	360	-	360	-	438	70
Lilla Holm 1[10]	0.7	11.50	8	05										
G. Stolt	0.5	11.-	5	50	13	55	4.0	12.-	48	-	48	-	61	55
Mellands gård 1[13]	0.9	11.-	9	90										
	0.8	10.-	8	-										
C. A. Stedenstam	1.7	8.50	14	45	32	35	10.-	12.-	120	-	120	-	152	35
Transport					206	10					858	-	1064	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport					206	10					858	–	1064	10
	0.8	9.50	7	60										
Mellerud 1:45	1.7	9.–	15	30										
Albert Jakobsson	1.9	12.50	23	75			75.–	12.–	90	–				
	1.1	11.–	12	10	58	75	10.0	15.–	150	–	240	–	298	75
Mellerud 1:124	0.5	11.50	5	75										
J. F. Knutsson	0.5	11.–	5	50	11	25	3.0	15.–	45	–	45	–	56	25
Mellerud 1:16	0.8	10.50	8	40										
Alb. Jakobsson	0.8	12.–	9	60	18	–	4.3	15.–	64	50	64	50	82	50
Summa					294	10					1207	50	1501	60
Förtag № 4.														
Avloppsdiket N – O.														
Södra Öptarå 2:11	2.3	0.50	1	15										
Landshövding A. m. fl.	2.3	3.–	6	90	8	05	14.0	11.–	154	–	154	–	162	05
Summa					8	05					154	–	162	05
Avloppsgraven L – M – N med vall.														
Södra Öptarå 2:11	3.0	0.50	1	50										
Landshövding A. m. fl.	1.2	3.–	3	60	5	10	6.4	11.–	70	40	70	40	75	50
Summa					5	10					70	40	75	50
Sammandrag av Förtag № 4.														
Avloppsgraven L – M – N					5	10					70	40	75	50
" M – O					8	05					154	–	162	05
Summa					13	15					224	40	237	55
Slutsammandrag.														
Förtag № 1					141	15					1368	–	1509	15
" " 2					250	44					1217	–	1467	44
" " 3					294	10					1207	50	1501	60
" " 4					13	15					224	40	237	55
Summa					698:84						4016:90		4715:74	

Bergs Säteri den 16 juli 1929.

Nils Gustafsson.

C. G. Larsson J. E. Lind.

Grävningstabell

för dikläggning av ängsmarken hörande till Berga säteri, Holm, Söderbyarna Mellerud i Holms socken, Älvsborgs län, upprättad vid tyngdförsänkning enligt nivellementet år 1929.

Lägd	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar.
	Meter.					
1	2	3	4	5	6	7
						Avloppsgraven A – B – C (nedlinet).
9	–	0.95	0.30	2.70	1:1.25	Bottenlåge vid 9 = +8.00 m.
10	100	1.25	"	3.40	"	" " 10 = +7.10 "
11	"	1.30	"	3.45	"	"
12	"	1.50	"	4.05	"	" " 12 = +6.60 "
13	"	1.60	"	4.30	"	" " 13+20 = +6.20 "
14	"	1.30	"	3.45	"	" " 14 = +6.60 "
15	"	1.40	"	3.80	"	
16	"	1.50	"	4.05	"	
17	"	1.60	"	4.30	"	
18	"	1.40	"	3.80	"	
19	"	1.45	"	3.90	"	" " 19 = +6,85 "
20	"	1.35	"	3.70	"	
21	"	1.35	"	3.70	"	" " 21 = +7.25 "
22	"	1.80	"	4.80	"	
23	"	1.60	"	4.30	"	
24	"	1.55	"	4.20	"	" " 24 = +7.40 "
25	"	1.60	"	4.30	"	" " 25 = +7.50 .
Sma	1600					
						Avloppsdiket B – C.
60	–	1.20	0.30	3.30	1:1.25	Bottenlåge vid 60 = +6.65 m.
61	100	1.40	"	3.80	"	
62	"	1.65	"	4.40	"	
63	"	1.40	"	3.80	"	" " 63 = +6.80 "
Tspt	300					

1	2	3	4	5	6	7
Trpt	300					
64	100	1.45	0.30	3.90	1:1.25	
65	100	1.35	"	3.70	"	Bottenlåge vid 65 = + 7.00 m.
65^{+50}	50	1.45	"	3.90	"	" " 65^{+50} = + 7.05 "
66	50	0.70	"	2.05	"	
Sma	600					
						Avloppsgraven C'–D.
25	–	0.70	0.30	2.05	1:1.25	Bottenlåge vid 25 = + 8.40 m.
25^{+77}	77	1.60	"	4.40	"	Trp. + i betongtrappa till källarnedgång; höjdläge
26	23	1.40	"	3.80	"	= + 12.935 m.
27	100	1.00	"	2.80	"	Bottenlåge vid 27 = + 8.90 m.
27^{+50}	50	1.10	"	3.05	"	" " 27^{+50} = + 9.40 "
28	"	1.50	"	4.05	"	
28^{+50}	"	1.20	"	3.30	"	" " 28^{+50} = + 10.15 "
28^{+68}	32	1.75	"	4.10	"	
29	100	1.40	"	3.30	"	
30	"	1.35	"	3.50	"	" " 30^{+32} = + 12.40 "
31	"	1.45	"	3.60	"	
32	"	1.50	"	4.05	"	
33	"	1.55	"	4.20	"	
34	"	1.50	"	4.05	"	" " 34 = + 12.90 "
35	"	1.60	"	4.30	"	
36	"	1.75	"	4.70	"	" " 36 = + 13.70 "
37	"	1.70	"	4.55	"	
38	"	1.55	"	4.20	"	" " 38 = + 13.90 "
38^{+63}	63	1.60	"	4.30	"	" " 38^{+63} = + 14.10 "
Sma	1363					
						Avloppsgraven E.–F.
41	–	1.10	0.30	3.05	1:1.25	Bottenlåge vid 41 = + 11.50 m.
42	100	1.70	"	4.45	"	
Trpt	100					

1	2	3	4	5	6	7
Inpt	100					
43	"	1.60	0.30	4.30	1:1.25	Bottenlägt vid 43 = + 11.70 m.
44	"	1.40	"	3.80	"	
45	"	1.45	"	3.95	"	
46	"	1.65	"	4.40	"	" " 46 = + 12.35 "
47	"	1.50	"	4.05	"	
48	"	1.65	"	4.45	"	" " 48^{+50} = + 13.10 "
49	"	1.55	"	4.20	"	
50	"	1.55	"	4.20	"	
51	"	1.65	"	4.45	"	" " 51^{+50} = + 13.50 "
52	"	1.35	"	3.70	"	
53	"	1.30	"	3.55	"	" " 53 = + 14.30 "
54	"	1.40	"	3.80	"	
54^{+22}	22	1.40	"	3.80	"	" " 54^{+22} = + 14.60 "
Inn	1322					
						Avloppsdiket S - St.
75^{+70}		1.10	—	—	—	Bottenlägt vid 75^{+70} = + 12.42 m.
75	70	1.90	—	—	—	8" pörledning å sträckan 75^{+70} – 83^{+50}
80	100	1.50	—	—	—	
81	"	1.50	—	—	—	
82	"	1.30	—	—	—	Bottenlägt vid 83^{+50} = + 13.20 m. 5" pörledn.
83	"	1.35	—	—	—	å sträckan 83^{+50} – 84^{+79}
84	"	1.55	—	—	—	
84^{+79}	79	1.50	—	—	—	Bottenlägt vid 84^{+79} = + 14.10 m.
Inn	649					
						Avloppsdiket L - M - N. (valldiket).
15^{+95}	—					
15^{+50}	45	1.0	0.30	2.80	1:1.25	
$15 = 7^{+20}$	50	1.0	"	2.80	"	Bottenlägt vid 7^{+20} = + 7.50
7^{+50}	30	1.35	"	4.30	"	
Utpt	125					

1	2	3	4	5	6	7.
Topt	125					
8	50	1.25	0.30	3.80	1:1.25	Bottenläge vid 8^{+40} = +6.40 m.
8^{+50}	50	1.65	"	4.90	"	
9	50	0.75	"	2.20	"	
Sma	275					
						Avloppsdiket M – O.
10		1.65	0.30	4.45	1:1.25	Bottenläge vid 10 = +6.50 m.
10^{+50}	50	1.45	"	3.95	"	
11	"	1.45	"	3.95	"	
11^{+50}	"	1.45	"	3.95	"	
11^{+92}	42	1.40	"	3.80	"	" " 11^{+92} = +6.60 "
Sma	192					

Bergs Säteri den 16 juli 1929.
Nils Svalasson.

U t l å t a n d e.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Melleruds gårdar samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning, har på grund av höjd- och avrinningsförhållanden för vattnet ansetts böra betraktas som 4 företag, i det efterföljande benämnda företag N:o 1, 2, 3 och 4.

Torrläggningsområdena äro belägna i närheten av Melleruds köping och Holms kyrka och utgöras till största delen av åker samt f.d. åker eller odlingsmark. Arealen är sammanlagt 73,035 hektar åker samt 28,99 hektar f.d. åker samt äng och odlingsmark. Jordmånen består till huvudsaklig del av mylla på botten av lera.

Företagens beskaffenhet.

Företagen N:o 1 och 4 äro invallningsföretag mot Holmsån samt belägna på omkring 3 och 2 km:s avstånd från densammas utlopp i Vänern. Företagen N:o 2 och 3 åro att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot de ifrågasatta företagen ha icke anmälts icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Företag N:o 1. Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 40 hektar samt består till största delen av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning samt till nederbördsmängden i trakten och risken för läckvatten från vallarna har den vattenmängd som skall avledas från området ifråga beräknats efter tillrinning av 1,5 sekundliter pr. hektar och uppgår således till 60 lit/sek.

För möjliggörande av områdets torrläggning måste å sträckan A-B-C mot Holmsån och dess intillgränsande avloppsdiken uppföras en skyddsvall, vilkens krönhöjd skall ligga på minst höjden + 8,95 m. över det vid avvägningen använda jämförelseplanet och minst 0,5 meter över högsta angivna vattenstånd. Vid vallens läggning avlägsnas matjords- och grästorvs-

lagret till minst 0,3 m. och till den bredd, som utvisas av sektionsritningarna, varefter jorden påföres och väl tillpackas. Vallen bör sedan så fort ske kan å yttersidan besås med lämpligt gräsfrö så att en bindande gräsmatta erhålles.

Innanför vallen upptages ett valldike A-B-C-C^1 samt ett avskärningsdike B-C enligt bifogade ritningar och i grävningstabellen lämnade anvisningar.

För vattnets avledande från invallningsområdet har föreslagits AB. Finshyttans invallningspump N:o 22, avsedd för uppställning i vertikalt pumpschakt med slutna till- och avloppsledningar och konstruerad för en vattenmängd av 3.600 minutliter. Generell uppställning av pump och ledningar framgår av i synehandlingarna bifogade ritningar. Över pumpen uppföres ett hus och skall detsamma utföras av sådant material och erhålla sådan konstruktion att fullt betryggande skydd för pump och motor, elektr. installeringsanordningen m.m. vinnas, liksom även tillfredsställande garanti för anläggningens framtida bestånd. Vid 13^{+16} uppföres en damm i form av bjälksätt för möjliggörande av vattnets utsläppande utan pumpning.

Företag N:o 2. Nederbördsområdet till detta uppgår för det öppna avloppsdiket C^1-D till 23 hektar samt för den täckta ledningen G-H till sammanlagt 9,5 hektar, varav för 5" ledningen 3,5 hektar.

Flodvattenmängden har beräknats efter en tillrinning av 1,25 sekundmeter pr hektar och medelvattenmängden har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Området avvattnas dels genom det öppna avloppsdiket C^1- D, dels genom den täckta ledningen G-H. Bottenbredden i det förra har föreslagits till 0,3 meter och sidolutningen till 1:1,25.

Täckta ledningen G-H utföres å sträckan 75^{+76} - 83^{+50} av 8" rör med bottenlutningen 1:4:1000 samt å sträckan 83^{+50} - 84^{+79} av 5" rör med bottenlutningen 6,97°/oo. Vid punkten 83^{+50} och 84^{+79} uppföres slammbrunnar, varvid skall iakttagas att rören skola mynna på minst 0,5 meters avstånd från botten. Vid mynningen uppföres skydd av sten eller trumma.

Företag N:o 3. Nederbördsområdet till detta uppgår till 40 hektar och skall detsamma avdikas genom det öppna avloppsdiket E-F. Flodvattenmängden har beräknats efter en tillrinning av

1,25 sekundliter pr hektar.

Bottenbredden i diket har föreslagits till 0,3 meter och sidolutningen till 1:1,25. Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

Företag N:o 4. Nederbördsområdet uppgår till 20 hektar samt består av såväl odlade fält som skogsmark. Torrläggningsområdet skall avvattnas medelst pumpning och till skydd mot Holmsån skall förbättras och delvis nybyggas en vall. Krönhöjden å denna skall icke understiga höjden + 9,34 meter eller 0,40 meter över högsta angivna vattenståndet. Vid vallens läggning och för densammas framtida bestånd skall iakttagas att samma arbete utföres, som angivits under företag N:o 1.

Innanför densamma skall upptagas ett valldike L-M-N samt ett avskärningsdike M-O enligt bifogade ritningar.

För vattnets avledande från invallningsområdet har föreslagits Akt. Bol. Finshyttans invallningspump N:o 17 exakt lika den under företag N:o 1 beskrivna.

För pumparnas drivning vid de båda invallningsföretagen har föreslagits elektriska 3-fasmotorer, kortslutna med vertikal axel och med en styrka av 3 hkr. Motorerna förses med flottörströmbrytare med flottör, lina och brytarmar för pumparnas igångsättning och frånslagning.

Vid uppförande av pumphus skall iakttagas vad som föreskrivits under företag N:o 1.

I företagen ingående vattenskadade marker finnas upptagna å de vid syneförrättningen nyupprättade plankartorna. Å desamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas. Den täckta ledningen har inritats såsom enkel röd linje.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres genom företagen N:o 2 och N:o 3 och måste de vid punkterna 30^{+55} och 41^{+67} befintliga landsvägstrummorna ombyggas. De skola givas den storlek och det bottenläge, som framgår av bifogade ritningar. Kostnaden för desammas ombyggnad bestrides enligt i syneprotokollet intaget medgivande av de väghållningsskyldige. I förening med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas trummorna vid 32, 34^{+60} och 38^{+59} i avloppsgraven C^{1}- D, trummorna vid 41^{+60}, 43^{+6}, 44^{+60}, 48^{+32}, 50^{+17}, 51^{+46},

53^{+57} och 54^{+18} i avloppet E-F samt trumman vid 62^{+16} i diket B-C efter å ritning i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Genom företaget beröres dessutom Dal-Västra Värmlands järnväg i det diket C^{1}- D vid punkten 31^{+48} korsar järnvägen och måste den vid sagda punkt befintliga rörtrumman sänkas och givas ett bottenläge av + 12,65 m. Kostnaden för detta arbete ersättes av järnvägsförvaltningen, vilken även skall vara berättigad utföra detsamma. Å sträckan 75^{+76}- 80 skall nedläggas täckt ledning längs banvallen under befintligt dike, vilket arbete skall utföras med försiktighet så att fara för sländtras åt järnvägens sida ej uppkommer.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för de olika företagen till resp. 13.460:-, 5.020:-, 3.700:- och 8.230:- kronor, i vilka summor då inräknats 10 % tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen ernådda torrläggningsresultaten skola avloppsdiken och pumpanläggningar omsorgsfullt underhållas. Dikena skola vid behov rensas, varvid uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och desamma återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företagen och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppsdikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt 1. 10 kap. 60 par. vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslagen hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

En utredning huruvida jämlikt bestämmelserna i kap. 7 par. 24 vattenlagen kostnaderna för de olika företagens torrläggning skola uppdelas på särskilda avdelningar synes ge till resultat att inom företag N:o 2 den jämkning skall företagas att avdelning I omfattande ägofigurerna 43-108, 166-184 skall betala kostnaden för diket C^1- D och avdelning II omfattande ägofigurerna 110-165 betalar kostnaden för diket G-H. Beträffande företag N:o 4 skall iakttagas att jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen delägare i dikningssamfällighet ej vore skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, utan så är att han sökt företaget samt att han vore berättigad påfordra att all honom tillhörig mark, som ingår i samfälligheten skall med belopp som i 9 kap. 49 § sägs lösas för företagets räkning. För den, som vill begagna sig av denna rättighet skall yrkande därom framställas medelst stämning å deltagarna i den ordning 11 kap. stadgar inom sextio dagar efter det tiden för påkallande av sådan ny uppskattning av båtnaden, som omförmäles i 10 kap. 77 och 78 §§ tilländagått eller, om sådan uppskattning påkallats inom samma tid efter det uppskattningen vunnit laga kraft.

I den till företaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen angives med beteckningen 3.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden.

För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet liksom vallar skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen erlägges med en krona för tusen kronors båtnad eller med 38 kronor och 78 öre, vilket be-

lopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län innan arbetet påbörjas.

Underhållet av avloppsdiken, vallar och pumpanläggningar bestrides efter samma grunder som bestämts för deltagande i desammas uppgrävning och anläggning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna inom själva företagen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80 men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Kostnaden för förrättningen inom de olika företagen fördelas efter uppskattad jordförbättring och utgår med resp. 46,19 %, 18,74 %, 15,30 %, 19,77 %.

Arbetets utförande.

Företagen, vilka benämnas "Bergs Torrläggningsföretag" skola utföras i överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna fripunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

1/ För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna inom företagen N:o 2 och N:o 4 utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsernas sammansättningar omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.

2/ Styrelserna åligger att över inkomster och utgifter föra räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3/ Arbeten för företagen skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4/ Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i tillnärmelsevis lika stor massa å ömse sidor, såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga. Och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst /1/ en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0 samt att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsan-

de terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.

5/ Upplagda jordmassor böra vara från avloppsdikenas närhet bortförda senast 5 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6/ I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark såvitt icke vid skiftesförrättning andra föreskrifter lämnats för dikenas sträckning.

7/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8/ Arbetena för företagens utförande böra överlåtas till därför skickade personer med vilka kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9/ Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

10/ På grund av vad sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till ifrågavarande företags utförande och må arbetena med desamma begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 5 år efter samma tidpunkt.

11/ Avsyning av de slutförda arbetena eller besiktning av desamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat för så

vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Bergs Säteri den 16 juli 1929.

Nils Gustafsson.

C.G. Larsson. J.E. Lind.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Förtag	
99/100	17	A	Bergs Säteri Landshövding A. m. Sneidern	S	1–7	1250.–	6756.–
4/5	129	B	Holm " " " "	S	8–42	12271.50	24708.–
			Summa			13521.50	31464.–
						Förtag	
1/4	1'	D	Söderbyn Landshövding A. m. Sneidern	S	43-50, 54-64.	6762.95	8028.–
4/5	129	B	Holm " " " "	S	51-53, 65-108 166-184	13513.50	17097.–
4/5	129	B	" " " " "	S	110-165	8848.50	11278.–
			Summa			29124.95	36403.–
						Förtag	
1/4	1'	D	Söderbyn Landshövding A. m. Sneidern	S	185–200	5104.75	5940.–
4/5	129	B	Holm " " " "	S	201–238 330–334	8190.75	9042.–
	110	Ba	Lilla Holm G. Stolt E. H. Jansson i Lundsbrunn	✓	239–250a	3168.–	3336.–
	134		Mellerud C. A. Hedenstam		251	69.–	72.–
	130		" " " "		252–258	3668.–	4224.–
	145		" Albert Jakobsson		259–279	9239.–	11034.–
	186		" Adolf Magnusson		280–282	795.–	900.–
	a/186		" Albert Jakobsson		283	128.25	142.50
	124	Abd	1:124, J. F. Gustafsson		284–292	1097.50	1410.–
	150		" Mellerud Idrottsförening		293	880.–	1056.–
	16		" Albert Jakobsson		294–313	3607.75	4660.–
	a/16		" Lokför. Gustafsson		314	174.–	180.–
	a/16		" Karl Gustafsson		315–315a	152.25	157.50
	142		" A. F. Hellström		316–319	1205.50	1260.–
	177		" O. V. Olsson		320	174.–	180
			Transport			37653.75	43594.–

Bilaga

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	Torrläggningsarbetet	Jordersättningar	Avdelning I	Avdelning II			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				66.						
N:o 1.										
5506.-	4130.87	463.16					4594.03	30.69	151	62
12436.50	9329.13	1045.99					10375.12	69.31	342	41
17942.50	13460.-	1509.15					14969.15	100.00	494	03
N:o 2.					%	= %				
1265.05			1121.20				1121.20	17.28	34	63
3583.50			3176.24	Fig 158-184 resterande	17.54 / 31.37	} 48.96	3176.24	(31.37 / 48.96)	98	13
2429.50				2190.-			2190.-	33.76	67	67
7278.05			4297.44	2190.-			6487.44	100.00	200	43
N:o 3.										
835.25	519.89	210.99					730.88	14.051	22	99
851.25	529.84	215.03		Fig ½239,183-238 Resterande	1.19 / 13.13	14.32	744.87	(13.13 / 14.320)	23	43
168.-	104.56	42.44					147.-	2.826	4	63
3.-	1.85	0.75					2.60	0.050		08
556.-	346.06	140.45					486.51	9.353	15	30
1795.-	1117.25	453.42					1570.67	30.196	49	41
105.-	65.34	26.52					91.86	1.766	2	89
14.25	8.88	3.60					12.48	0.240		39
312.50	194.51	78.94					273.45	5.257	8	60
176.-	109.56	44.46					154.02	2.961	4	85
1052.25	654.93	265.81					920.74	17.701	28	97
6.-	3.74	1.51					5.25	0.101		17
5.25	3.26	1.32					4.58	0.088		14
54.50	33.93	13.77					47.70	0.917	1	50
6.-	3.74	1.51					5.25	0.101		17
5940.25	3697.34	1500.52					5197.86	99.928	163	52

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			67.				
			Transport			37.653.75	43594.-
	av 1/1		Österråda P. Lundgren		321		
	1/181		" " "		322		
	1/114		" Oskar Nilsson		323-326		
	av 1/1		Hohn N. Engström		327-329		
	1/26		" Joh. Aug. Bergström		335	123.25	127.50
			Summa			37777.-	43721.50
					Fäsetag		
18/28	2/11		Södra Östanå Landshövding A. m. Smeidern	S	336-351	944.-	6512.-
3/28	2/12		" " Axel Lund		352-355	208.-	1562.-
	2/6		" " Anders Pettersson		356-359	408.50	1166.-
			Summa			1560.50	9240.-

Bilaga

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Torrläggningsarbetet	Jordarbetningar	Avdelning I	Avdelning II			företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5940.25	3697.54	1500.52					5197.86	99.928.	163	54
—										
—										
—										
—										
4.25	266.-	1.08					3.74	0.072		12
5944.50	3700	1501.60					5201.60	100.000	163	64
№ 4.										
5568.-	6177.77	178.28					6356.05	75.064	158	72
1354.-	1315.98	38.02					1354.-	15.990	33	81
757.50	736.25	21.25					757.50	8.946	18	92
7679.50	8230.-	237.55					8467.55	100.000	211	45

Borgs säteri den 16 juli 1929.
Nils Gustafsson.
C. G. Karsson f. d. Leid.

Afskriften sid. 1-68 bestyrkes i tjänsten:

Nils Sjutafsson

225
Registrerad

P 4*0430

DIARIE N:r 17051
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JULI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för

"Bergs torrläggningsföretag" i Holms socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fjortontusensjuhundrafyrtio (14.740) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med trettontusentrettio (13.030) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1935,

4. 1929. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Berg, Mellerud den 12 juni 1930.

A. Pålsson, Förrättare
Berg, Mellerud

A. Persson ägare af Alfängen N:o 1 Östanå
Axel B. Lund ägare av 6/56 Delar av Östanå södra
Johan Fredrik Gustafsson. Mellanmedgärd
Albert Jakobsson " "

att Uti denne akt upptagna i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intygas

P. Carlsten
Kapten, Vänersborg

Karl Bohman
Fanjunkare, Vänersborg

Att Herrar Olof Kinberg, J. F. Gustafsson, Axel Lund och Anders Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. Lundgren Trädgårdsm. Erik Zachrisson Täcksikeförm.

Adress Berg, Mellerud Adress Rud, Färnebofors

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj 1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 22 juli 1930.

Lindström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Lin arkivarien

P r o t o k o l l,

hållet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 februari 1937.

=== === === === === === === === === === === === === === === ===

Med resolution den 7 december 1936 hade länsstyrelsen i Vänersborg för vidtagande av den åtgärd, vartill omständigheterna kunde befinnas föranleda, till Lantbruksstyrelsen överlämnat en till länsstyrelsen inkommen, i hithörande delar så lydande skrivelse:

"Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Med skrivelse från länsstyrelsen inkom den 4 augusti 1930 en den 22 juli samma år i Kungl. lantbruksstyrelsen dagtecknad uppgift angående ett den 16 maj samma år beviljat avdikningslån för Bergs torrläggningsföretag i Holms socken. Lånet angavs gälla bl.a. följande fastigheter:

1930

1) Mellerud 1^{34}, ägare C.A. Hedenstam.

Mellerud 1^{34} delades genom hemmansklyvning den 10 juni 1914 i Mellerud 1^{57} - 1^{59}. Mellerud 1^{58} har genom mantalssättning den 19 december 1924 delats i Mellerud 1^{155} och 1^{156}. Av de fastigheter, vari 1^{34} sålunda delats, är numera endast en obetydlighet, nämligen 13/11664 mantal 1^{156}, belägen inom Holms socken. Återstoden utgöres av stadsägor och tomter inom Melleruds köping, vilket varit förhållandet alltsedan början av 1920-talet, då fastighetsregister upplades för köpingen.

C.A. Hedenstam har, såvitt lagfartsboken utvisar, aldrig varit ägare till 1^{34} eller någon del därav. Däremot är det riktigt, att Hedenstam, som även angavs i uppgiften, ägde 1^{30}.

2) Mellerud 1^{26}, ägare Joh. Aug. Bergström.

Mellerud 1^{26} fastställdes som avsöndring år 1905 utan att överlåtelse ägt rum. Fastigheten synes hava varit belägen inom de centrala delarna av Melleruds köping. Enligt den utredning,

som hittills kunnat åvägabringas, har fastigheten, vilken aldrig särskilt lagfarits, icke registrerats som självständig stadsäga. Den är emellertid avförd ur jordregistret såsom belägen inom köpingen och har troligen ingått i samma stadsäga som stamfastigheten.

3) Mellerud 1^{186}, ägare Adolf Magnusson och av Mellerud 1^{186}, ägare Albert Jakobsson.

Adolf Magnusson har köpt hela 1^{186} av Albert Jakobsson såsom ägare till stamfastigheten 1^{45}. Annan person har, såvitt lagfartsboken utvisar, aldrig ägt 1^{186} eller någon del därav.

Av vad som ovan anförts synes uppenbart, att uppgifterna i Kungl. lantbruksstyrelsens skrivelse den 22 juli 1930 icke äro riktiga. I anledning härav får jag anhålla om benägen utredning, vilka fastigheter som rätteligen avsetts, då 1^{34}, 1^{26} och av 1^{186} angivits, samt å vilket material, Kungl. lantbruksstyrelsens uppgift i dessa hänseenden vilar. Varken för Kronan eller vederbörande fastighetsägare torde det nämligen vara likgiltigt om gravationen upptages å den ena eller den andra fastigheten. Det förefaller uteslutet, att odlingslån skulle ha beviljats för ett stort antal fastigheter inom Melleruds köping. Över huvud taget äro fel icke sällsynta i uppgifter om dylika avdikningslån. Önskvärt vore därför att ett samarbete kunde på entidigare ståndpunkt etableras med domarekanslierna, som kunde meddela rätta registerbeteckningar å de fastigheter, som erhålla dylika lån.

Någon fördelning till återbetalning av ifrågavarande lån har icke, såvitt inteckningsboken utvisar, blivit fastställd.

Därest min begäran om utredning av länsstyrelsen skulle behöva överlämnas till annan myndighet, vore jag synnerligen tacksam, därest anhållan skedde om skyndsammast möjliga handläggning. Min hemställan har nämligen tillkommit i samband med upplåggande av nya fastighetsböcker för Melleruds köping och då jag antagligen vid årsskiftet lämnar befattningen som sekreterare i domsagan, är det av vikt, att ar-

Avskrift

Undertecknad får härmed uttrycka full tillåtenhet med den av Bergs Säteri lagda linn vid punkt 71+60 på anläggningsföretag E-4 inom Bergs Utläggningsföretag

Västby den 15/11 1932
C. A. Svanborn

Avskriften överensstämmer i övrigt med originalet
Nils Svanborg

228/32

ändr. i plan dnr. 29228/32 Rapport.

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 mars 1932.

Godk 15/12 32

Företagets namn: Bergs torrläggningsföretag i Holms socken, Älvsborgs län.

DIARIE Nr 29224
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1932

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag ----------I3030,-kr

Lån " " avdikningslånefond ---------- I4740,-"

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordf. Förvaltare O. Kindberg Berg, Mellerud.

Avsyningen verkställdes den 10 november 1932.

Torrläggningsarbetet syntes därvid vara utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med följande ändringar:

1) att dammen(bjälksätt) vid punkt I3 under företag N:o I icke utförts. Pumpens kapacitet bedömd oavsett behållaren av bjälksätet.

2) att trumman vid punkten 38+59 i avloppsgraven C-D under företag N:o 2 flyttats till punkt 27 i diket.

3) att i stället för trumman vid punkten 41+60 i avloppet E-F under företag N:o 3 hade med vederbörande broägares tillstånd, enligt lämnat intyg, uppförts en träbro med 2,7 meters bredd, av I½" plank på 3 st. bjälkar av 6" rundvirke. På grund av inträffade ras hade å viss sträcka 700 meter i samma utlopp förstärkning medelst spåntning utförts.

Då sökanden hos vederbörande myndighet ämnar göra framställning om att arbetet under punkt I) skall utgå ur förslaget samt att de under punkterna 2) och 3) nämnda ändrigarna må göras,synes,under förut-

sättning detta beviljas, företagen vara utförda å det sätt att de kunna förordas till godkännande.

Vänersborg den 18 november 1932.

Nils Pettersson

e. Lantbruksingeniör.

228
30

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 februari 1931

Företagets namn: Bergs torrläggningsföretag i Kolmårdsområdet. Älvsborgs län.

DIARIE N:r 16006
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1931

Planen fastställd den 16 maj 1930

Statsbidrag från statens ardikningsanslag 13030- kronor

Lån " " ardikningslånefond 14740- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande. Förmltare O. Åkerberg Berg. Nässereud.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 17 juli 1931

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring 17300- kr.

Härtill kommer: lösen och ersättningar 4478- "

Förrättningskostnader 1292.57 "

Summa 23070.57

motsvarande omkring 85 % av den beräknade kostnaden

Vänersborg den 18 juli 1931

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingenjör.

228/30

DIARIE N:r 25871
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1930

Rapport

över verkställd besiktning av torläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 maj 1930.

Företagets namn: Bergs torläggningsföretag i Holms socken Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13030 - kronor
Län . . avdikningslånefond 14740 - .

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 935.

Arbetsstyrelsens ordförande. Förvaltare O. Kinberg Berg.
pr. Mellerud.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 13 nov. 1930.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring. 15600 - kr.

Därtill kommer: lösen och ersättningar 4400 - .
Förrättningskostnader 1292.57 .

Summa 21292.57 .

motsvarande omkring 77% av hela den beräknade kostnaden

Vänersborg den 15 november 1930.

Nils Gustafsson
C. Lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 19427
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG. 1930

228/30

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 maj 1930.

Företagets namn: Bergs torrläggningsföretag i Holms socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13035 - kronor

Lån från statens avdikningslånefond 14740 .

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande. Förvaltare O. Kinberg Berg. Mellerud.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 augusti 1930.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring 12 600 - kr.

Därtill kommer: lösen och ersättningar 4100 - .

Förrättningskostnader 1292.57.

Summa 17992.57 .

motsvarande omkring 65% av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 20 augusti 1930.

Nils Jonasson

c. Lantbruksingenjör.

228/30

17052

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JULI 1930

B E V I S .

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 8 mars 1929 och 9 maj 1930.

Företagets namn: Bergs torrläggningsföretag i Holms socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13030- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 14740- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Förvaltare O.Kinberg Berg Mellerud.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 8 oktober 1929 och den 5 juni 1930.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring 8100-kr

Härtill kommer: lösen och ersättningar 2970- "

förrättningskostnader 1292.57

Summa kronor 12362.57.

motsvarande omkring 45 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 12 maj 1930.

Nils Gustafsson

e.Lantbruksingeniör.

STAMPEL KR. En KRONA STAMPEL KR.

D. N:r 19427/30

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Bergs torrläggningsföretag" i Holms socken av Älvsborgs

..... län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 22/7 30

Fullbordas: 1/9 35

Statsbidrag: 13.030

Lån: 14.740

Beräkn. kostnad: 36.417:59

Tillstyrkt utbet. d. 22/7 30

av statsbidrag: 6.600 **kr.**

av lån: 7.500 **kr.**

Utfört arbete enligt Nils Gustafsson **den** 20/8 1930

..... **kr. = c:a** 65 %

0.65 · 13'030 = 8'500 − 6'600 = 1'900

0.65 · 14'740 = 9'600 − 7'500 = 2'100

Ordf. i arb. styrelsen Fårdaren ~~Inspektören~~ Olof Kinberg,

~~Ende-intressent~~ – Berg, Mellerud.

Rekv. ..... **bifogad**

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'900 **kr.**

av lån 2'100 **kr.**

Stockholm den 29/8 1930

.....

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

P. M.

D. N:r
25871/30

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Bergs torrl.företag" i Holms sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 22/7 30

Fullbordas: 1/9 35

Statsbidrag: 13.030

Lån: 14.740

Beräkn. kostnad: 36.417:59

av statsbidrag: 8.500 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 22/7 30 och 29/8 30

av lån: 9.600 kr.

Utfört arbete enligt N. Gustafsson den 13/11 1930

kr. = c:a 77%

0,74 · 13 030 = 9 700 — 8 500 = 1 200

0,74 · 14 740 = 11 000 — 9600 = 1 400

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ | Förvaltaren O.Kinberg, Bergs säteri, Mellerud.

Rekv. bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1 200 kr.

av lån 1 400 kr.

Stockholm den 9/12 1930

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

D. N:r 16006/31

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Bergs torrläggningsföretag" i Holms socken av

ÄLVSBORGS län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 22/7 30

Fullbordas: 1/9 35

Statsbidrag: 13.030

Lån: 14.740

Beräkn. kostnad: 36.417:59

Tillstyrkt utbet. d. 22/7 30 m.fl.

av statsbidrag: 9.700 kr.

av lån: 11.000 kr.

Utfört arbete enligt e./ st. Ybring. Nils Gustafsson den 18 / 7 19 31

23.070:57 kr. = c:a 85%

0.85 · 13030 = 11'000
9'700
1'300

0.85 · 14'740 = 12'500
11'000
1'500

Ordf. i arb. styrelsen | Förvaltaren Olof Kinberg,

~~Ende-intressent~~ | Berg, MELLERUD.

Rekv. äro bifogad e.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'300 kr.

av lån 1'500 kr.

Stockholm den 20/ 7 19 31.

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT.
5029

Göteborg den 8 juli 1930.

Förste Byråingenjören Albert Smith,

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ärade Broder !

Samtidigt med detta översänder jag till Kungl. Lantbruksstyrelsen kontraktshandlingarna till " Bergs torrläggningsföretag" i Holms socken, Älvsborgs län. Handlingarna äro visserligen icke undertecknade i enlighet med de direktiv Du angav i ett brev till mig av den 3 sistlidne juni, men jag hoppas desamma kunna godtagas ändå. Jag ansåg mig nämligen knappast kunna giva landshövdingen förhållningsorder, då jag förmodade att han rätt fattat vad som avhandlades vid hans besök hos Dig.

Ingenjören Volrath Berg, vilken jämte landshövdingen ställt sig som borgensman, är disponent för Nääs fabriker, men är - enligt vad jag inhämtat på Länsstyrelsen - ej taxerad för fast egendom. Utdrag av taxeringslängden för honom saknas således, men torde väl landshövdingens 197.900 kronor räcka. - Med hälsningar.

I tjänsten

Vännen

Edvard Björkman

Transumt.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Med skrivelse från länsstyrelsen inkom den 4 augusti 1930 en den 22 juli samma år i Kungl. lantbruksstyrelsen dagtecknad uppgift angående ett den 16 maj samma år beviljat avdikningslån för Bergs torrläggningsföretag i Holms socken. Lånet angavs gälla bl.a. följande fastigheter:

1) Mellerud $\frac{1}{34}$, ägare C.A.Hedenstam.

Mellerud $\frac{1}{34}$ delades genom hemmansklyvning den 10 juni 1914 i Mellerud $\frac{1}{57}$ - $\frac{1}{59}$. Mellerud $\frac{1}{58}$ har genom mantalssättning den 19 december 1924 delats i Mellerud $\frac{1}{155}$ och $\frac{1}{156}$. Av de fastigheter, vari 1/34 sålunda delats, är numera endast en obetydlighet, nämligen 13/11664 mantal $\frac{1}{156}$, belägen inom Holms socken. Återstoden utgöres av stadsägor och tomter inom Melleruds köping, vilket varit förhållandet alltsedan början av 1920-talet, då fastighetsregister upplades för köpingen.

C.A.Hedenstam har, såvitt lagfartsboken utvisar, aldrig varit ägare till $\frac{1}{34}$ eller någon del därav. Däremot är det riktigt, att Hedenstam, som även angavs i uppgiften, ägde $\frac{1}{30}$.

2) Mellerud $\frac{1}{26}$, ägare Joh.Aug.Bergström.

Mellerud $\frac{1}{26}$ fastställdes som avsöndring år 1905 utan att överlåtelse ägt rum. Fastigheten synes hava varit belägen inom de centrala delarna av Melleruds köping. Enligt den utredning, som hittills kunnat åvägabringas, har fastigheten, vilken aldrig särskilt lagfarits, icke registrerats som självständig stadsäga. Den är emellertid avförd ur jordregistret såsom belägen inom köpingen och har troligen ingått i samma stadsäga som stamfastigheten.

3) Mellerud $\frac{1}{186}$, ägare Adolf Magnusson och av Mellerud $\frac{1}{186}$, ägare Albert Jakobsson.

Adolf Magnusson har köpt hela $\frac{1}{186}$ av Albert Jakobsson såsom ägare till stamfastigheten $\frac{1}{45}$. Annan person har, såvitt lagfartsboken utvisar, aldrig ägt $\frac{1}{186}$ eller någon del därav.

Av vad som ovan anförts synes uppenbart, att uppgifterna i Kungl. lantbruksstyrelsens skrivelse den 22 juli 1930 icke äro riktiga. I anledning härav får jag anhålla om benägen utredning, vilka fastigheter som rätteligen avsetts, då 1^{34}, 1^{26} och av 1^{186} angivits, samt å vilket material, Kungl. lantbruksstyrelsens uppgift i dessa hänseenden vilar. Varken för Kronan eller vederbörande fastighetsägare torde det nämligen vara likgiltigt om gravationen upptages å den ena eller den andra fastigheten. Det förefaller uteslutet, att odlingslån skulle ha beviljats för ett stort antal fastigheter inom Melleruds köping. Över huvud taget äro fel icke sällsynta i uppgifter om dylika avdikningslån. Önskvärt vore därför att ett samarbete kunde på en tidigare ståndpunkt etableras med domarekanslierna, som kunde meddela rätta registerbeteckningar å de fastigheter, som erhålla dylika lån.

Någon fördelning till återbetalning av ifrågavarande lån har icke, såvitt inteckningsboken utvisar, blivit fastställd.

Därest min begäran om utredning av länsstyrelsen skulle behöva överlämnas till annan myndighet, vore jag synnerligen tacksam, därest anhållan skedde om skyndsammast möjliga handläggning. Min hemställan har nämligen tillkommit i samband med uppläggande av nya fastighetsböcker för Melleruds köping och då jag antagligen vid årsskiftet lämnar befattningen som sekreterare i domsagan, är det av vikt, att arbetet dessförinnan hinner slutföras.

:-:

Vänersborg i Nordals, Sundals och Valbo domsagas kansli den 29 oktober 1936.

Allan Källoff

Inskrivningsdomare

R e s o l u t i o n.

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del anmodas att med remisshandlingarnas återställande skyndsamt hit inkomma med yttrande i ärendet.

Vänersborg i landskontoret den 31 oktober 1936.

På tjänstens vägnar

Karl Bergstrand

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Med återställande av remisshandlingarne i ärende rörande avdikningslånet till Bergs torrläggningsföretag i Holms socken får jag efter verkställd undersökning i anmärkta avseenden lämna följande besked.

1) Fastigheten Mellerud $\frac{34}{1}$ beröres icke av företaget. Ett feltag eller en misskrivning har tydligtvis ägt rum. Den åsyftade fastigheten är Holm $\frac{34}{1}$.

2) Fastigheten Mellerud $\frac{26}{1}$ beröres ej heller av företaget. Även i detta fall synes misstag eller felskrivning inträffat. Den åsyftade fastigheten är Holm $\frac{26}{1}$.

3) Det område, som betecknats "Mellerud av $\frac{186}{1}$" med Albert Jakobsson såsom ägare hör icke till $\frac{186}{1}$. Vid tiden för såväl lånets sökande som dess beviljande hörde detta område till Mellerud $\frac{45}{1}$. Sedermera och år 1931 har området avstyckats och erhållit beteckningen Mellerud $\frac{206}{1}$.

Uppgifterna beträffande de av företaget berörda, lånesökandena tillhöriga fastigheterna, hava sannolikt lämnats till Lantbruksstyrelsen av extra lantbruksingenjören Nils Gustavsson, vilken handlade syneförrättningen angående företaget.

Vid uppgörandet av förslag till fördelning av återbetalningsskyldigheten för lån till företag, med vilka nämnde person haft befattning, hava felaktiga uppgifter av enahanda art som de ovan påtalade och även av annat slag esomoftast kunnat konstateras. Felfria uppgifter hava varit mycket sällsynta. Och då personen i fråga mestadels hade sin verksamhet förlagt till Dalsland, är den omständigheten att felen komma särskilt till synes i denna trakt icke ägnad att förvåna.

Men att av denna ymniga felförekomst draga slutsatsen att överhuvud fel icke äro sällsynta i uppgifterna om avdikningslånen är enligt min erfarenhet att låta generaliseringen gå för långt. Fel kunna någon gång uppstå även för personer med sinne och förståelse för noggrannhetens betydelse och det har till och med inträffat att från domsagekanslierna hämtade uppgifter i fastighetshänseende varit felaktiga. I tveksamma fall och då visshet icke kunnat vinnas på annat håll har jag nämligen själv tillåtit mig att söka upplysning från dessa kanslier. Ett sam-

arbete för ökande av tillförlitligheten hos uppgifter om fastigheter och deras ägare synes dock långt ifrån opåkallat.

I det omskrivna fallet är icke uteslutet att ännu flera fel än de hittills uppdagade förekomma. Även om icke något stort antal fastigheter inom Melleruds köping beröras av företaget, lär det dock finnas åtskilliga, som hava del i företaget. I det förslag till fördelning av återbetalningsskyldigheten för lånet, som är under utarbetande, lär detta komma till synes. Och det förefaller som om arbetet med detta förslag vore ägnat att särskilt belysa önskvärdheten att få nödiga uppgifter från håll, där risken för fel är, om icke utesluten, dock som minst.

:-

Ånimskog den 3 december 1936.

C.B.Carlson

Lantbruksingenjör

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade, så snart ske kan, vidtaga den åtgärd, vartill omständigheterna kunna befinnas föranleda.

Vänersborg i landskontoret den 7 december 1936.

På länsstyrelsens vägnar

Gunnar Hjort　　　　Egon Lindgren

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Gjunggren

1930 den 22 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bergs torrläggningsföretag" i Holms socken av Älvsborgs län.

Lån 14.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Ägolitt.	Mantal	Registernr	Ägares namn m.m.
Holms socken.				
Bergs Säteri	A	99/100	1-7	Landshövd. A. von Sneidern
Holm	B	4/5	1-29	Densamme
Södergyn	D	1/4	1-1	Densamme
Lilla Holm	Ba		1-10	G.Stolt
~~Hellerud~~ Holm			1-34	C.A.Hedenstam
" Hellerud			1-30	Densamme
" "			1-45	Albert Jakobsson
" "			1-186	Adolf Magnusson
" "		1/206	~~1-166~~ 1-	Albert Jakobsson
" "			1-124	J.F.Gustafsson
" "			1-16	Albert Jakobsson
" "			1-42	K.F.Hellström
" Holm			1-26	Joh.Aug.Bergström
S.Östanå			2-11	Landshövd.A.von Sneidern
" "			2-12	Axel Sund
" "			2-6	Anders Pettersson

Stockholm den 22 juli 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Med blått införda ändringar äro vidtagna genom Kungl. Lantbruksstyrelsens försorg.

Stockholm den 11 december 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

A

betet dessförinnan hinner slutföras.

:=:

Vänersborg i Nordals, Sundals och Valbo domsagas kansli den 29 oktober 1936.

Allan Källoff

Inskrivningsdomare."

Vid sagda skrivelse var fogat ett av länsstyrelsen från lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del i ärendet inhämtat yttrande, vilket i hithörande delar var av följande lydelse:

"Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Med återställande av remisshandlingarne i ärende rörande avdikningslånet till Bergs torrläggningsföretag i Holms socken får jag efter verkställd undersökning i anmärkta avseenden lämna följande besked.

1) Fastigheten Mellerud 1^{34} beröres icke av företaget. Ett feltag eller en misskrivning har tydligen ägt rum. Den åsyftade fastigheten är Holm 1^{34}.

2) Fastigheten Mellerud 1^{26} beröres ej heller av företaget. Även i detta fall synes misstag eller felskrivning inträffat. Den åsyftade fastigheten är Holm 1^{26}.

3) Det område, som betecknats "Mellerud av 1^{186}" med Albert Jakobsson såsom ägare hör icke till 1^{186}. Vid tiden för såväl lånets sökande som dess beviljande hörde detta område till Mellerud 1^{45}. Sedermera och år 1931 har området avstyckats och erhållit beteckningen Mellerud 1^{206}.

Uppgifterna beträffande de av företaget berörda, lånesökandena tillhöriga fastigheterna, hava sannolikt lämnats till Lantbruksstyrelsen av extra lantbruksingenjören Nils Gustavsson, vilken handlade syneförrättningen angående företaget.

Vid uppgörandet av förslag till fördelning av återbetalningsskyldigheten för lån till företag, med vilka nämnde person

haft befattning, hava felaktiga uppgifter av enahanda art som de ovan påtalade och även av annat slag esomoftast kunnat konstateras. Felfria uppgifter hava varit mycket sällsynta. Och då personen i fråga mestadels hade sin verksamhet förlagt till Dalsland, är den omständigheten att felen komma särskilt till synes i denna trakt icke ägnad att förvåna.

Men att av denna ymniga felförekomst draga slutsatsen att överhuvud fel icke äro sällsynta i uppgifterna om avdikningslånen är enligt min erfarenhet att låta generaliseringen gå för långt. Fel kunna någon gång uppstå även för personer med sinne och förståelse för noggrannhetens betydelse och det har till och med inträffat att från domsagokanslierna hämtade uppgifter i fastighetshänseende varit felaktiga. I tveksamma fall och då visshet icke kunnat vinnas på annat håll har jag nämligen själv tillåtit mig att söka upplysning från dessa kanslier. Ett samarbete för ökande av tillförlitligheten hos uppgifter om fastigheter och deras ägare synes dock långt ifrån opåkallat.

I det omskrivna fallet är icke uteslutet att ännu flera fel än de hittills uppdagade förekomma. Även om icke något stort antal fastigheter inom Melleruds köping beröras av företaget, lär det dock finnas åtskilliga, som hava del i företaget. I det förslag till fördelning av återbetalningsskyldigheten för lånet, som är under utarbetande, lär detta komma till synes. Och det förefaller som om arbetet med detta förslag vore ägnat att särskilt belysa önskvärdheten att få nödiga uppgifter från håll, där risken för fel är, om icke utesluten, dock som minst.

:=:

Ånimskog den 3 december 1936.

C.B. Carlson.

Lantbruksingenjör."

Med stöd av ovanintagna, utav lantbruksingenjören Carlson i ärendet verkställda utredning hade Lantbruksstyrelsen med skrivelse den 11 december 1936 till ovannämnda länsstyrelse överlämnat vid

inskrivningsdomarens skrivelse fogad fastighetsförteckning, försedd med de ändringar, vartill anmärkta förhållanden givit anledning.

Sedan Lantbruksstyrelsen därefter med anledning av ovanstående till Styrelsen inkomna skrivelser anmodat lantbruksingenjören Gustafsson att däröver avgiva yttrande hade från Gustafsson till Styrelsen inkommit följande skrivelse:

"Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vördsamt får jag med återställande av remisshandlingarna rörande frågor vid avlämnandet av vissa fastighetsuppgifter till Bergs torrläggningsföretag i Holms socken Älvsborgs län avgiva det yttrande, att jag uppriktigt beklagar de fel eller misskrivningar, som konstaterats. Jag har även tagit del av de av lantbruksingenjör C.B. Carlson gjorda uttalanden angående det sätt, på vilket jag fullgjort mina tjänsteåligganden. Påståenden, som att felfria uppgifter hava varit mycket sällsynta äro för mig och hos mig förordnade assistenter i högsta grad nedsättande och kan jag gent emot detta endast lämna det meddelande, att vederbörande sakägare varken till mig ej heller mig veterligt till mina tjänstebiträden anfört klagomål över fullgjorda arbeten. Beträffande bemälde Carlssons yttrande angående från domsagekanslierna hämtade felaktiga uppgifter i fastighetshänseende kan jag icke uttala mig. Svårigheterna att i synnerhet, då kartmaterialet å lantmäterikontoren är gammalt erhålla de rätta uppgifterna å fastigheternas beteckning vill jag emellertid understryka.

Gävle den 12 december 1936.

Nils Gustafsson

Statens lantbruksingeniör."

Det antecknades, att ovan omförmälda oriktiga fastighetsbeteckningar funnes intagna i syneakten rörande en av bemälde Gustafsson med biträde av gode män handlagd, den 16 juli 1929 avslutad syneförrättning, avseende Bergs torrläggningsföretag i Holms socken av Älvsborgs län.

Vidare antecknades, att Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 april 1930 tilldelat Gustafsson varning för fel och försummelse i tjänsten med avseende å handläggningen av vissa andra syneförrättningar.

På grund av vad sålunda förekommit beslöt Styrelsen - som funnit, att Gustafsson vid meddelande av ifrågavarande fastighetsuppgifter uppenbarligen icke iakttagit den noggrannhet och omsorg, som vederbort - att i anledning av förevarande anmälan nu ytterligare erinra honom om den synnerliga vikten av att tillse, att oriktiga fastighetsbeteckningar icke förekomme i tjänsteakter.

Vid protokollet

Gunnar Hägglund.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen