



Akt nr:

P-E1a-0437

AUSP-E1a-0437

232

212
30

P 1-0437

16603

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
3 JULI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kråkserud och Nol-
by i Högsäters socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusentio (2.010)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenniohundrafemtio (1.950) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ^{oss} ~~e~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grärud den 21/6 1930.
Erik Aug. Johansson äger till 13 14 15 Grärud
Edvard Amundson 13
Oskar Johansson Nölby 18 uft.

Att Erik Aug. Johansson och Edvard Amundson
Grärud samt Oskar Johansson Nölby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bert Larsson

Adress

Nölby

Aug. Johansson
Nölby

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 juli 1930.

Gunnar Holmström


föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0437

DIARIE Nr 16603

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JULI 1930

Handlingar

rörande torrlägningsföretaget KRÅK-
SERUD och NOLBY i Högsäters socken,
Älvsborgs län, upprättade vid syneför-
rättning enligt vattenlagen åren

1928 - 1929 av

Nils Juntala

Statens e. lantbruksingeniör.

Arvskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arskets utförande med tillägg, att i förslaget ingående landområdesnumera vid punkt 11+88 skall föras med skyddsräck.

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Protokoll avgiven i och för rikande av bidrag från statens ordningsanlägg och lån från statens ordnings län fond till förslagningsföretaget Kråkerud och Nölby i Högsåters socken, Årstorps län.

Föregående rättshög
utredning.

Bestyrkas i följande vägnar: Albert Smith

Örtelag. Symföreläggning enligt vattenlagen för föreläggning av ifrågasvarande marker har hållits av under tecknad åren 1928-29 och avslutats den 30 maj 1929 nämnda år. Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västerbygdens vattendomstol har bevis mot symföreläggningen icke blivit inom fristkriven tid hos vattendomstolen anförd. De vid symföreläggningen upprättade handlingar (Bil F) och ritningar (Bil G) ligga till grund för efterföljande utredning.

Föreläggningsom-
rådets läge, natur-
liga beskaffenhet
och areal.

Föreläggningsområdet är beläget omkring 0.5 mil nordväst om Högsåters kyrka. Å den till synhand-lingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till 10.32.5 hektar åker. Jordmännen består av ler- och dyngmylla på botten av lera.

Läns och anslags-
sökande

Enligt föreningskrivelsen av den 30 maj 1929 hava samtliga intressenter i företaget örensenskommit att gea ansökan om såväl lån från statens ordnings län- fond som även bidrag från statens ordningsanlägg till företaget utförande.

Företagets omfatt-
ning vattenmängds
bestämningar m.m.

Enligt vid symföreläggningen meddelade be- stämmelser skall för området föreläggning upptagas ett av- loppsdike A-B-C samt ett riksdike B-D. Nederbudsområdet till ifrågasvarande vattenutskadade marker uppgår till sammanlagt 2.8 km² och är i den till synhand-lingarna bifogade översiktskartan innesluten av en bel-

dragon blå linje. Avrinningen vid flöden har antagits till 150 rekundliter pr. km² och medelavrinningen till $\frac{1}{10}$ av den vid högsta flöden beräknade. Avloppets djup under markytan vid de olika avränningspunkterna tydliggöres av profil- och rektionsritningarna.

Allmän väg berörs genom förtaget. I Broar samband med grävningsarbetet skall ombyggas trumman vid punkten 11⁸³, vilket arbete med 48% betecknas av de väghållningskyldiga samt 4 st ägrvägs- eller ägrterrar i enlighet med till synhandlingarna hörande ritningar.

Vid synföreläggningen har synmänn- Föreläggings värde nen verkställt värdering av de i förtaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenkadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter tröslägningsarbetets utförande. Såhanda erhållna markvärden finnas intagna i den till synhandlingarna hörande värderingslängden, varav efterföljande tabell utgörs ett utdrag.

Tabell a.

	Hela trösläggningsområdet								Lämsökandes andel							
	Areal		Värde				Bät- nad	Areal		Värde				Bät- nad		
			före		efter					före		efter				
			trösläggningen						trösläggningen							
	ha	ar	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	ha	ar	kr.	ör.	kr.	ör.		
Åker	10	32.5	6689	90	10717	50	4027	60	10	32.5	6689	90	10717	50	4027	60
Annan mark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	10	32.5	6689	90	10717	50	4027	60	10	32.5	6689	90	10717	50	4027	60

Värdet av den genom trösläggningen beräknade jordfribättringen uppgår sålunda till 4027.60 kr.; på de lämsökande blir jordfribättringens värde 4027.60 kr.

Vid synföreläggningen har kostnaden för Kostnad tröslägningsarbetet beräknats till 3118-kronor, varvid tim-

penningen för rehaktningsarbetet antagits till 0.70 kronor. Ersättningar för avloppens utvidgning samt för jordskugglag uppgår enligt vid synföreläggningen uppskattad jorderstättningsslänga till 484.86 kronor. Kostnader för laga synföreläggningen uppgår till 289.65 kronor samt för detta betänkande med bilagor 87.38 kronor. Efterföljande kostnadsförslag (Bil D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader varjämte i här bifogad tabell (Bil E) de å läns- och anlags-rikanderna belöjande andelarna av desamma blivit enligt därfrån i synmännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och läns-
belopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom förslagningsarbetet ernädda jorderstättningen. Denna relativa kostnad är för ifrågasvarande företag = 0.98 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då beräknas efter 49.35% och länets efter 50.70%. Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens ordningsanlag av 1950-kronor, dels ett lån från statens ordningslångfond av 2000-kronor. Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil E intagna tabellen.

Tillstyrkan och
arbets tid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förnämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågasvarande företag och torde i sådant fall ordningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under löpset av 2 år efter det statsunderstödet blivit beviljade.

Bilagor

- Bil A Diariebrev från Västabygdens rådherrmöte att synföreläggningen ej överklagats.
- B Föreningskrivelse av den 31 maj 1929.
- C Tabell b.
- D Kostnadsförslag
- E Rördesräkning för betänkande med bilagor.

Bil F. Avskrift av symhandlingarna
 " G. Ritningskopia

Vänerstorg i september 1929
 Nik Gustafsson
 c. Lantbruksingenjör.

Bil A.

Diariibevis

Särilt här fört diarium utvisas, hava bevarat till-
 lills rike anförts övers en, enligt utgift, av c. lantbruksingen-
 jören Nik Gustafsson den 30 maj 1929 avslutad symföreläsning
 rörande torrläggning av vattenkadade marker hörande till
 Kräkerud och Nölby i Högåters socken, Årströms län, betygat
 Vänerstorg i Västerbyggnads vattendomstols kansli den 11 septem-
 ber 1929.

Herbert Beckman.
 vattendomsrekruterare.

Förening

Bil B.

Undertecknade delägare i det förslag som avser
 utbyggnad av vattenarbets genom åren till Kräkerud och
 Nölby i Högåters socken, Årströms län, förklara härmed
 att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål
 anvisade statsmedel och geva för den skull stöpsen för förslaget i
 uppdrag:

- 1) att gea vederbörlig framställning om största möjliga
 inrätt bidrag från statens avdikningsanlag som län från
 statens avdikningslänfond.
- 2) att därvid dylikt län och bidrag beviljas med vederbö-
 rande myndighet utgea kontrakt om arbetenas ut-
 frående
- 3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrag och lä-
 nemedel.

Kräkserud den 31 maj 1929.

Erik Aug. Johansson
 Edvard Amundson
 Oskar Johansson
 Iren Andersson
 Emil Larsson.

Förestående namnteckningar beviljda:
 Nik Gustafson Johan Aron Stenberg.

Bil. C.

Tabell C.

Söken by och hemman	Sötilletta.	Mantal	RegioTommer	Sörens namn m. m.	Söfjörds	Areal						
						Aker		Annau mark		Summa		
						m.	ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Högräts</u>												
Kräksund	D	679/ 3708	15	Erik Aug. Johansson	1-3	1	67.0	-	-	1	67.0	
"	C	679/ 3708	14	" " "	4-7	1	64.5	-	-	1	64.5	
"	B	17399/ 74160	13	" " "	8-15	1	48.0	-	-	1	48.0	
"	A	1929/ 8240	m 12	Edvard Amundson m. systern	16-25	3	61.0	-	-	3	61.0	
"	"	"	"	Petty. Jakobson	26-31		50.5	-	-		50.5	
Nolby	C	1/16	m 18	" "	32-36		78.0	-	-		78.0	
"	"	"	"	Isida Friberg	37-38		25.0	-	-		25.0	
"	B	1/4	13	Emil Larsson	39-40		38.5	-	-		38.5	
							10	32.5	-	-	10	32.5

Andel i kostnaden för														Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden	Bidrag	Län.
Bät- nad	For- slägg- ningsar- bikt.	Jorde- rätt- ningar	Laga- rnyfö- rättningen	Betänkan- det	Sum- ma												
kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr.	öre	kr.	öre	%	kr. öre	kr. öre	kr. öre				
166 50	128 15	20 05	11 97	3 61	163 78	0.98	49.30	80 74	83 04								
503 70	387 84	60 66	36 24	10 93	495 67	"	"	244 57	251 38								
879 50	676 95	105 58	63 25	19 08	865 16	"	"	426 52	438 64								
1953 50	1503 59	235 17	140 49	42 38	1921 63	"	"	947 36	974 27								
45 50	35 03	5 48	3 27	99	44 77	"	"	22 07	22 70								
296 80	228 44	35 73	21 35	6 44	291 96	"	"	143 94	148 02								
12 50	9 61	1 50	90	27	12 28	"	"	6 05	6 23								
169 40	130 39	20 39	12 18	3 68	166 64	"	"	82 15	84 49								
4027 60	3100 -	484 86	289 65	87 38	3961 89			1953 21	2008 69.								

Vänersborg i september 1929
Nils Gustafsson
c. Landbruksingenjör.

Värnersborg i september 1929
 Nils Gustafsson
 c. Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Bil D.

Kostnad för utsläppningsarbetet enligt i syn-
handlingarna intagen kostnadsberäkning

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	3100 - kr
• • • jorderättningar	484.86 "
• • • synförrättningen	289.65 "
• • • betänkandet med bilagor.	87.38 "

Summa 3961.89 "

Vänerstorg i september 1929

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.961 kronor 89 öre. Stockholm den 3 juni 1930. På tingl. Lantbrukstygelsens vägnar Albert Smith.

Kroddesräkning

Bil E.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 31 december 1920

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor den $\frac{5.6}{9}$ 1929 $1\frac{1}{2}$ dag	§ 44	18 -
Kopia å väv av plankartan	§ 49	12.71
" " " " profil- och sektionsritningar	§ $\frac{52}{53}$	19.67
Avskrift av betänkande och syn- handlingar med översiktskarta	§ $\frac{55}{44}$	34 -
Summa		84.38

Fyllkommer

Diariet i: Vattendomstolen, protokoll

betalat av understrecknad 2.50

Intydningshandlingarna 0.50

Summa kronor 87.38

Vänerstorg i september 1929

Nils Gustafsson


c. Lantbruksingenjör.

Kostnaden sid 1-8 bestrykes

i tjänsten

Nils Gustafsson

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen kap. 10 och angående torr-
läggning av mark till Kråkserud och Nol-
by i Högsäters socken av Älvsborgs län.

Den 30 maj 1929 inställde sig efter förordnande av Konungens
Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens e. lantbruks-
ingeniör hos lantbrukare E.A. Johansson i Kråkserud. Såsom biträdande
synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Johan Högborg, Skall-
sjö och Johan Andersson, Landa. Såsom sakägare inställde sig:

Häradsdomare F. Svensson såsom ombud för vägstyrelsen enligt fullmakt.

Erik Aug. Johansson, Kråkserud, Högsäter,

Edvard Amundsson, såsom delägare i " " , dels för
sig själv, dels ock såsom ombud för sina syskon enl. full-

makt.

Betty Jakobsson genom Oskar Johansson enl. fullmakt.

Tilda Friberg genom Sven Andersson, Nolby enl. fullmakt.

Emil Larsson, " " " " " " " " " " " "

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträ-
dets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen hade ingen att anföra.

§ 3.

Något laga hinder mot företaget kunde icke utrönas.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning över avloppet och

plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökandena företags utförande närmast i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning att behörig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående jord.

§ 5.

Vägstyrelsens ombud meddelade att allmänna vägen är byggd före den 1 januari 1880.

§ 6.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 7.

Vägstyrelsens ombud meddelade, att han vore villig på grund av den förbättring som vägen erhåller genom trummans omläggning att biträda med $\frac{1}{3}$ av kostnaden för ombyggnad av trumman vid 11 83.

§ 8.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats, som upplästes i sammandrag.

§ 9.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 10.

På delägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse och valdes Erik Aug. Johansson, Kråkserud, Edvard Amundsson, Kråkserud och Oskar Johansson, Nolby samtliga med postadress Högsäter,

§ 11.

Åt arbetsstyrelsen uppdrags att för företaget göra ansökan om statsbidrag till hela företaget.

§ 12.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Erik Aug. Johansson,, Kråkserud pr. Högsäter.

§ 13.

Förklarades förrättningen avslutad.

Kråkserud den 30 maj 1929.

Nils Gustafsson,

Johan Andersson,

Johan Aron Högberg.

Till

Konungens befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp med ändamål att bereda förbättrad torrläggning av mark hörande till hemmanen Kråkserud och Nolby i Högsäters socken.

Företaget kan komma att beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

3533 mtl. Kråkserud, ägare Edvard Amundsson,
24720

Anders Johan Amundsson,

Maria Rebecka Amundsson,

Charlotta Sofia Amundsson.

4951 " " " Erik Aug. Johansson,
8240

1/8 mtl. Nölby, ägare Betty Jakobsson,
1/16 " " " Matilda Friberg,
1/4 " " " Olof Emil Larsson,
Soldatstommen för Nölby, " " "

Kräkserud pr. Högsäter den 7 december 1927.

Erik Aug. Johansson, $\frac{4951}{8240}$ mtl. Kräkserud.

Edvard Amundsson, $\frac{1767}{49440}$ " "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Älvsborgs län,
Landskansliet.

N:o 68 pag. 84

Ass D. 1927. RESOLUTION.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksin-
geniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom
förrordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
bör över mottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 12 december 1927.

E. Lindgren. N. Hendeberg.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Enär handläggandet av alla de förrättningar, för
vilkas verkställande förrordnande utfärdats för mig, svärligen låter
sig av mig medhinnas under innevarande år, får jag vördsamt hemställa
att extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, måtte för-

ordnas att i mitt ställe verkställa följande förrättningar, samtliga
avseende företag å Dalsland, nämligen;

N:o 68 pag. 84 Ass. D. 1927 avseende vattenavlopp genom Kråkserud o.

Nolby, Högsäters socken.

-----O.S.V.

Ansökningarna till förrättningarna ifråga jämte resolutioner bifogas.

Vänersborg den 16 februari 1928.

C.B. Carlson,

Kungl. Maj:ts Befälningshavande
i Älvsborgs län.

Landskansliet.

N:o 6 pag. 69

Ass. D. 1928.

R E S O L U T I O N.

Kungl. Lantbruksstyrelsen behagade med remisshandlingarnas
återställande hit inkomma med yttrande i ärendet. Vänersborg i lands-
kansliet den 21 februari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth.

Carl Malm.

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Genom skrivelse den 21 dennes har Ni anhållit,
att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förord-
nande av förrättningsman för verkställande av syneförrättningar en-
ligt vattenlagen dels för upptagande av vattenavlopp genom

7/ Kråkserud och Nolby i Högsäters socken

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för extra lantbruksingeniören N. Gustafsson. Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte.

Stockholm den 29 februari 1928.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i Älvsborgs län.

Landskansliet.

N:o 6 pag. 69

Ass. D. 1928.

R E S O L U T I O N.

Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen jämförda med 11 mom.fjärde stycket första punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruksingeniörer, extra lantbruksingeniörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar Länsstyrelsen härmed, att ifrågavarande förrättningar skola verkställas av extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 12 mars 1928.

Axel von Sneidern.

Sven Roth.

K U N G Ö R E L S E.

Sedeh undertecknad, e. lantbruksingeniör, förordnats verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Kråkserud och Nolby i Högsäters

socken, Älvsborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukare E.A. Johansson i Kråkserud torsdagen den 30 maj 1929 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan. Vänersborg den 8 maj 1929.

Nils Gustafsson,

Uppläst i Högsäters kyrka söndagen den 12 maj 1929 av

G. Edner.

Kungörelsen införd i Älvsborgs Läns Annonsblad för den 11 maj 1929,

betygar:

Nils Gustafsson,

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Kråkserud och Nolby i Högsäters socken, Älvsborgs län.

Den 8 maj 1929.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Högsäters församling, Högsäter

" " " tidn. Älvsborgs Läns Annonsblad, Vänersborg.

Kallelse till skiftesgodeman Johan Högberg, Skallsjö, Högsäter.

" " " Johan Andersson, Landa. "

Meddelande till Vägst.ordf. Gustaf Emanuelsson, Östby, Ödeborg.

" " Erik Aug. Johansson, Kråkserud, Högsäter,

" " Edvard Amundsson, " "

" " Johan " " "

" " Maria Amundsdotter, " "

" " Charlotta " "

Meddelande till Fru Betty Jakobsson, Nolby, Högsäter,

" " arr. Oscar Johansson, " " "

" " Fru Tilda Friberg, " " "

" " arr. Sven Andersson, " " "

" " Emil Larsson, " " "

" " Tilda " " " "

Vänersborg den 8 maj 1929.

Nils Gustafsson, -----

Härmed befullmäktigas vår broder Edvard Amundsson, att för Fastigheten Kråxerud ingå som sökande i torrlägningsföretaget Kråxerud och Nolby i Högsäters socken, Älfsborgs län, dels och att vår rätt bevaka samt teckna våra namn i och för sökande av lån, anslag till våra med företagets utförande förenade kostnader, hållande vi för gillt ombudets laga åtgärande

Kråxerud den 29/5 1929.

Johan Amundson, Maria Amundsdotter,

Charlotta Amundsdotter,

Bevittnas af Johan Wallin, -----

FULLMAKT

För Sven Andersson, att vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Kråxerud och Nolby i Högsäters socken, Älfsborgs län min talan föra och rästrätt utöva hållande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter och befullmäktigas ombudet för fastigheten ingå förening för sökande av lån och anslag till företagets utförande.

Nolby den 30 maj 1929.

Matillda Friberg.

Bevittnas

Hilda Söderström,

Ina Bye

Högsäter,

F U L L M A K T.

För Oscar Johansson, att vid syneförrättning för torrläggning
av mark hörande till Kråkerud och Nolby i Högsäters socken, Älfs-
borgs län, min talan föra och rätträtt utöva, hållande jag för gillt
vad ombudet lagligen gör och låter och befullmäktigas ombudet för
fastigheten ingå förening för sökande av lån och anslag till företa-
gets utförande. Nolby den 30 maj 1929.

Betty Jakobsson,

Bevittnas

Sven Andersson,-

Hulda Johnsson,

båda från Nolby,

Utdrag ur protokollet fört vid sammanträde med
Valbo härads vägstyrelse i Högsäter den 28 maj
1929.

§ 1.

§ 2.

-----Ledamoten av vägstyrelsen häradsdomare F. Svensson utsågs att be-
vaka vägdistriktets intresse vid syneförrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen hos E. A. Johansson, i Kråkerud torsdagen den 30 maj 1929
kl 11. f.m.

§§ 3-5

Som ovan

Gustaf Emanuelsson,

Sven Johansson,

Ferd. Svensson,

Rätt utdraget betygar:

Gustaf Emanuelsson,

vägstyrelsens ordf.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Högsäter</u> <u>Niäkrund</u>	15	D	$\frac{679}{3708}$		<u>Erik Aug. Johansson</u>
				1	åker lerm. på lera
				2	" " "
				3	" dymylla " "
					Summa
"	14	C	$\frac{679}{3708}$		<u>Erik Aug. Johansson</u>
				4	åker dymylla på lera
				4a	" lermylla " "
				5	" dymylla " "
				6	väg
				7	åker lermylla " "
					Summa
"	13	B	$\frac{17399}{74160}$		<u>Erik Aug. Johansson</u>
				8	åker dy ö lermylla på lera
				9	avloppsgräns
				10	åker dy " " "
				11	" " " " "
				12	väg
				13	åker " " "
				14	väg " " "
				15	åker " " "
					Summa
"	av 12	A	$\frac{1979}{8240}$		<u>Edvard Amundson med systern.</u>
				16	väg
					Transport

[illegible]

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				17	Transport åker berrmylla på lera
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	väg
				21	avloppsgrav
				22	åker dymmylla på lera
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
					Summa
Kräkgrund	av 12	A	1979 8240		Britty Jakobsson avs. O. Johansson
				26	åker berrmylla på lera
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	väg
				30	åker " " "
				31	" " " "
					Summa
Nolby	av 18	B	1/16		Britty Jakobsson avs. O. Johansson
				32	åker berrmylla på lera
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	avloppsgrav
				36	åker " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.0									
	43.0							200	86	-	1000	430	-	800	344	-
	07.0							700	49	-	"	70	-	300	21	-
	57.0							450	256	50	"	570	-	550	313	50
							16.0									
							03.0									
	47.0							300	141	-	"	470	-	700	329	-
	49.0							450	220	50	"	490	-	550	269	50
	/ 03.0							"	463	50	"	1030	-	"	566	50
	55.0							800	440	-	"	550	-	200	110	-
3	61.0						20.0		1656	50		3610	-		1953	50
	05.5							800	44	-	1000	55	-	200	11	-
	08.0							"	64	-	"	80	-	"	16	-
	18.5							950	175	75	"	185	-	50	9	25
							03.5									
	13.5							"	128	25	"	135	-	"	6	75
	05.0							"	47	50	"	50	-	"	2	50
	50.5						03.5		459	50		505	-		45	50
	41.0							500	205	-	1100	451	-	600	246	-
	19.0							880	167	20	"	209	-	220	41	80
	16.0							1050	168	-	"	176	-	50	8	-
							02.5									
	02.0							"	21	-	"	22	-	"	1	-
	75.0						02.5		561	20		858	-		296	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Nolby</u>	av 1 ⁸	C	1/16	37	<u>Tilda Friterg, ar Iren Andersson</u>
				38	arlopsgras åker
					<u>Summa</u>
"	1 ³	B	1/4	39	<u>Emil Larsson, ar Tilda Larsson</u>
				40	åker
				41	arlopsgras åker
				42	väg
				43	åker
				44	arlopsgras
				45	åker
					<u>Summa</u>
					<u>Samman</u>
Kräksrud	1 ⁵	D	$\frac{679}{3708}$	1-3	Erik Aug. Johansson
"	1 ⁴	C	$\frac{679}{3708}$	4-7	" " "
"	1 ³	B	$\frac{17399}{74160}$	8-15	" " "
"	av 1 ²	A	$\frac{1979}{8240}$	16-25	Edvard Amundson med rytern
"	" "	"	"	26-31	Betty Jakobson, ar. O. Johansson
<u>Nolby</u>	av 1 ⁸	C	1/16	32-36	" " " "
"	" "	"	"	37-38	Tilda Friterg, ar. Iren Andersson
"	1 ³	B	1/4	39-45	Emil Larsson, ar. Tilda Larsson
					<u>Summa</u>

Kostnadsförslag.

för överläggning av rättningskända marken förändring till Kråkrunn och Nölby i Högåters socken, Årbergs län, utprälat vid syn-
förändring enligt rättningslagen

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Soloppsgraven A-B-C.</u>								
4+40-9+17	477	Schaktning av lera med sten	150	1-	150	-		
		" " "	1150	0.80	880	-		
		" " dy och lera	280	0.76	196	-	1226 -	
		Ombyggnad av br vid 5+87						
		Schaktning utöver utloppet rektion	10	0.80	8	-		
		Grundmurar	2.2	10.-	22	-		
		Front- och sidomurar	13-	12.-	156	-		
		Virke	1.3	50.-	65	-		
		Glaci			18	-		
		Arbete, planering m. m.			51	-	320 -	
	Ombyggnad av br vid 7+56 enl. te- rätning vid 5+87.					320 -		
	Bidrag till ombyggnad av br vid 5+46					60 -		
	För arbetets tillsyn oförutredda fall m. m. tillägges ca 10% av föruträknade belopp					194 -		
	477	Summa				2120 -		
<u>Sidr diket B-D</u>								
10-11+88	188	Schaktning av dyjord på lera	610	0.70	427	-	427 -	
		Ombyggnad av br vid 10+80						
		Virke	2.7	50	135	-		
		Rivning av den gamla br och upp- friande av den nya tjära spik m. m.			25	-	160 -	
		Ombyggnad av br vid 11+39						
	188	Transport					587 -	

1	2	3	4	5	6	7
	188	Transport				587 -
		Virke	2.2	50-	110 -	
		Rivning av den gamla bron och upp- förande av den nya, tjära, spik, m. m.			20 -	130 -
		Ombyggnad av landvägstrumna vid 11+83				
		Schaktning	20	0.80	16 -	
		Grundmurar	3.6	10-	36 -	
		Front och ridstrummar	14	12-	168 -	
		Täckhallar	1.8	14-	25 20	
		Glacié			15 -	
		Arbete, planering.			39 80	
		Arbetet betalas 60% av för- läggningsföretaget			300 -	180 -
		För arbetets tillnyn, oförutredda fall m. m. tillägges ca 10% av förstående				83 -
	188	Summa				980 -
		<u>Sammandrag</u>				
	477	Avloppsgraven A-B-C				2120 -
	188	Sidos diket B-D				980 -
	665	Summa				3100 -

Kräkrund den 30 maj 1929
Nils Guntafsson.

Jordvärtningslängd

för förläggning av vattenröskadade masker hörande till Kråkerud och Nölby i Högåters socken Årstorps län, upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1929.

Hemman och ägare	Erättning för avlopps- utvidgning					Erättning för jordupplag					Summa.
	Areol	ä pris pr. ar	erätt- nings belopp	Summa erättning		Areol	ä pris pr. ar	erätt- nings belopp	Summa erättning		
<u>Avloppsgraven A-B-C</u>											
Nölby ¹³ Emil Larsson an. Tilda Larsson	1.0	6.60	6 60	6 60		10.0	11-	110 -	110 -		116 60
" ¹⁸ Betty Jakertun	0.1	10.50	1 05								
an. O. Johansson	0.4	11-	4 40	5 45		4.8	11-	52 80	52 80		58 25
" ¹⁸ Tilda Friberg an. Iren Andersson	0.5	11-	5 50	5 50		4.8	11-	52 80	52 80		58 30
Kråkerud ¹³	0.3	11-	3 30								
Erik Aug. Johansson	0.7	2.80	1 12								
	0.7	3.30	1 32	5 74		7.2	11-	79 20	79 20		84 94
Summa				23 29					294 80		318 09

Sidr diket B-D

Kråkerud ¹³ Erik Aug. Johansson	2.4	3.30	7 92	7 92		8.8	11-	96 80	96 80		104 72
" ¹²	1.9	3 -	5 70								
E. Amundson med ryker	0.3	4.50	1 35	7 05		5.5	10 -	55 -	55 -		62 05
				14 97					151 80		166 77

Sammandrag

Avloppsgraven A-B-C			23 29					294 80	318 09
Sidr diket B-D			14 97					151 80	166 77
			38 26					446 60	484 86

Kråkerud den 30 maj 1929

Nils Gustafsson

Johan Andersson

Johan Olof Högberg.

Grävningstabell.

Till Tröslägningsföretaget Kräkrend m.fl. i Mjösätters socken Årstorps län

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar	
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Avloppsgravens A-B-C</u>							
4+40	-	0.65	0.50	-	1:1.5		Bottnläge vid 4+40 = + 6.70 m.
4+50	10	0.70	"	3.65	"		Bottnlutning å sträckan 4+40 -
5	50	1.25	"	4.25	"		- 8+60 = 0.5:1000
5+50	"	1.15	"	3.85	"		
6	"	1.60	"	5.31	"		
6+50	"	1.75	"	5.75	"		
7	"	2.30	"	7.40	"		
7+50	"	2.55	"	8.15	"		Fix + i sten ~ 45 m väster på 8+60
8	"	2.10	"	6.80	"		högdläge = + 10.01 m.
8+60	60	1.70	"	5.60	"		Bottnläge vid 8+60 = + 6.90 m.
9	40	-	"		"		
9+12	12	1.35	"	4.55	"		Bottnläge i trumman = + 7.27 m.
J. ma	472						Landovägs trumman vid 9 ⁺¹² uppskattat
<u>Sidr diket B-D</u>							
10 = 8+60	-	1.70	0.50	5.60	1:1.50		Bottnläge vid 10 = + 6.90 m. Bottn-
10+50	50	1.45	"	4.85	"		lutning å sträckan 10-11+83 = 0.5:1000
11	"	1.50	0.30	4.05	1:1.25		
11+50	"	1.35	"	3.70	"		
11+83	33	1.50	"	4.05	"		Bottnläge vid 11+83 = + 7.00 m.
11+88	5	-					
J. ma	188						

Kräkrend den 30 maj 1929
Nils Gustafsson.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Kråkserud och Nolby i Högsäters socken, Älvsborg län.

Torrläggningsområdets läge.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 0.5 mil nordväst om Högsäters kyrka och utgöres av åker. Arealen äppgår till sammanlagt 10,325 hektar. Jordmänen består av ler- och dympella på botten av lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse, som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker tillhör området 110 sektion 1 och uppgår till sammanlagt 2,8 km² samt består av såväl odlade fält som berg och skogsmark. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattermängden skattas till sam-

manlagt $0,42 \text{ m}^3$ i sekunden samt medelvattermängden till $1/10$ av den vid högsta flöden beräknade. Detta motsvarar en flodavrinning av 150 sekund-liter från varje km^2 .

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till områdets torrläggning gjorts.

Detta förslag innebär att för torrläggningen skall upptagas ett avloppsdike A-B-C samt ett sidodike B-D. Det förra skall börja vid punkten 4 40 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 till punkten 9 17 och den vid punkten 9 12 befintliga landsvägstrumman upprellas.

Arbetet med det senare skall börja vid punkten 10-2 60 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 till punkten 11 88 och den vid punkten 11 83 befintliga landsvägstrumman ombyggas.

Bottenbredden i det förra diket samt i det senare till punkten 10 90 har föreslagits till 0,5 meter. I diket B-D från punkten 10 90 är bottenbredden 0,3 meter. Sidolutningen har föreslagits till 1:1,5. Dikenas dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. Flodvattermängden har beräknats kunna avrinna vid ett största djup av 0,8 meter och medelvattermängden vid ett största djup av 0,3 meter.

På den sträcka där diket följer allmänna vägen skall detsamma läggas på 1 meters avstånd från vägens kant, då räcke icke behöver upp-

föras.

I företaget ingående vat tenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikesträckor som enligt detta utlåtande skola uppgrävas.

B r o a r o c h t r u m m o r .

Allmän väg beröres genom företaget. Trumman vid punkten 9 12 har en genomgångsöppning för vattnet av 0,6 x 0,8 samt ett bottenläge av 7,27 över det vid avvägningen använda jämförelseplanet och synes utan skadlig uppdämning kunna genomsläppa vattnet. Trumman vid 11 83 har en genomgångsöppning av 0,6 x 0,6 och ett bottenläge av 7,88 meter och måste ombyggas enligt bifogad ritning och givas ett bottenläge av 7,00 meter. Kostnaden för denna ombyggnad bestrides med 40% av de väghållningsskyldige.

Nederbördsområdet för det vatten, som passerar trumman uppgår till 0,55 km². För ombyggnad av bron vid 5 46 för överkörsl till en källa tillerkändes ägaren av Nolby Emil Larsson en ersättning av 60:- kronor.

I samband med grävningsarbetet skola dessutom uppföras broarna vid 5 87, 7 56, 8 40 och 11 39 i enlighet med särskilda ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Beträffande övriga enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande avloppsdiken bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet

K o s t n a d .

Enligt till synhandlingarna bifogat kostnadsförslag

som är upprästat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnader till 3100: kronor, i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

U n d e r h å l l.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppsdikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och dikena återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g, b å t n a d a v f ö r e - t a g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap 60§ vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen" Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad.

Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgö "förbättringsvärdet", som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen Kap. 7 § 24 föreligger ej. Varje ägare till fastighet, som röner båtnad genom företaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till uppskattad båtnad.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden äro va markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen angivas med beteckningen .

E r s ä t t n i n g a r .

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande.

I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgäld varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Underhållet av dikena bestrides efter samma grunder som bestämts för deltagande i desammas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder, som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80 men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

A r b e t e t s u t f ö r a n d e .

Företaget, vilket benämnes så som i rubriken angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få syne-
männen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.
- 2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder
- 3) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0
- 4) att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från

angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40:de meter.

- 5) att upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast den 1 juli året efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 6) det åligger envar jordinnehavare att genom stängsel eller vakt skydda diken från åverkan av betande kreatur; skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten åligger det innehavaren till den mark å vilken kreaturen utsläppts att skyndsammast bota skadan.
- 7) att till äventyrs inträffade ras oförtövat böta avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 8) att broar och trummor över diken byggas på så sätt att ingen in-
skränkning i den vattenförande sektionen äger rum.
- 9) att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.
- 10) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diken.
- 11) att arbeten må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 1 juli år 1931.
- 12) att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av det samma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänst-

görande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar

B E S V Ä R S H Ä N V I S N I N G.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åli ger det den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställningt till vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Kråkserud den 30 maj 1929.

Nils Gustafsson,

Johan Andersson,

Johan Aron Högberg.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Högråter</u>				
~~679~~ 3708	15	D	Kräknerud Erik Aug Johansson	S	1-3	1563.50	1731 -
~~679~~ 3708	14	C	" " " "	S	4-7	1184.10	1688 -
~~17599~~ 44160	13	B	" " " "	S	8-15	748.50	1628 -
~~1979~~ 8240	12	A	" Edvard Amundsson m. rytern.	S	16-25	1656.50	3610 -
"	"	"	" Betty Jaksberg		26-31	459.50	505 -
1/6	as 18	C	Nolby " "		32-36	561.20	858 -
"	"	"	" Edda Friberg		37-38	262.50	275 -
1/4	13	B	" Erit Larsson		39-45	254.10	423.50
			Summa			6689.90	10717.50

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Prävnings- kostnad	Föredrätt ningar.					företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
166.50	128.15	28.05					148.20	4.134	11	97
503.90	387.84	60.66					448.50	12.511	36	24
879.50	676.95	105.88					782.83	21.837	63	25
1953.50	1503.59	235.17					1738.76	48.503	140	49
45.50	35.03	5.48					40.51	1.130	3	27
296.80	228.44	35.73					264.17	7.369	21	35
12.50	9.61	1.50					11.11	0.310	0	90
169.40	130.39	20.39					150.78	4.206	12	18
4027.60	3100 -	484.86					3584.86	100.000	289	65
Kräkord den 30 maj 1929 Nils Gurlafors Johan Andersson Johan Axel Högberg.										

Nik Gustafson

Johan Anderson

Johann Anton Höglberg.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Kråkerud och Nolby i Högsäters socken, Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920:

FÖRRÄTTNINGSMANNENS ARVODE:

Kallelser och kungörelser § 5. 16 st. á 0,50	8,00
Ägomätning 1:4000 §§ 6-9 7,92 8,05 0,65 0,55	17,17
Textning, skala o.d.	4,-
Avvägning § 44 den 23/5-28, $\frac{1}{2}$ dag, 6 2,80 5,37 4,25	18,42
Arealuträkning § 13	3,40
Ägobeskrivning, § 14.	-,99
Markvärdering §§ 17,44 den 30/5-29, $\frac{1}{2}$ dag 6 4 5,94	15,94
Längdprofil § 20	6,85
Tvärsektion § 22	5,10
Hydrografisk utredning, § 24	2,-
Dimensionsberäkning § 25	4,50
Inritning å kartan av avlopp och vallar § 27	1,51
Arbetsbeskrivning § 28	3,-
Kostnadsberäkning § 29	7,10
Broar §§ 34-36	24,-
Införande av höjdsiffror, § 39	-,70
Försättningslängd § 42	5,50
Utlåtande och betänkande § 43	24,-
Sammanträden och uppr. av protokoll §44 d. 30/5-29 $\frac{1}{2}$ dag	6,-
Kostnadsfördelningslängds uppr. §44 d. 29/5-29 $\frac{1}{3}$ dag	4,-
Utredning i länets lantmäterikontor, rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d. §44 d. 13/4-29 $\frac{1}{3}$ dag	4,-
Översiktskarta	4,-

Summa 170,18

LÖSEN FÖR:

Kopia av plankartan §49 7 4,76 1,19 1,40 2,60	16,95
" av längdprofil, tvärsekt. förslag till broar 3,99 6,63 ^{15,60}	26,22
Avskrift av synehandlingarna	
Översiktskarta	4,-

Summa

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER:

Annonskostnad ang. sammanträde	8,-
Inbindning av förrättningshandlingarna	1,-
Arvode till godemännen enl. egna räkningar	29,30
Hantlangning	10,-
Summa	48,30

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode	170,18
Lösen för kopior och avskrift.	
Övriga förrättningskostnader	48,30
Summa kronor	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till v vederbörande häradsrätt. Vänersborg den juni 1929.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Avskriften sidorna 1 - 32 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson

1930 den 29 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av vattenskadade marker tillhö-
rande Kråkerud och Holby i Högstares socken av Älvsborgs län.

Lån 2.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Ägarett.	Antal	Reg. nr.	Ägares namn m. m.
<u>Högstare.</u>				
Kråkerud	D	679/3708	⁵ 1	Erik Aug. Johansson
"	O	679/3708	⁴ 1	Densamme
"	B	17399/74160	³ 1	Densamme
"	A	1979/8240 av	² 1	Edvard Amundsson m. hustru
"	A	1979/8240 av	² 1	Betty Jakobsson
Holby	O	1/16	⁸ av 1	Densamme
"	"	1/16	⁸ av 1	Tilda Friberg
"	B	1/4	³ 1	Emil Larsson

Stockholm den 29 juli 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

På begäran intygas härmed att dikenings-
arbetet rörande företaget i Kraxerud och Nalby
är fullbordat och arbetet med broposternas lägg-
ning pågår

Nalby den 30 juni 1930

Joh. Dahlgren

ordf. i Högsåters s² kommunalnämnd

St 69 2

teckn. 60

Godkänt den 12 jan 1931

212
35

B e v i s

DIARIE Nr 115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 augusti 1930.

Företagets namn: Kråkserud och Nolby i Högsäters socken, Älvsborgs
län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1950.- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2010.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande Erik Aug. Johansson Kråkserud, Högsäter.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 december 1930.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 20 december 1930.

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

